

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎10号金田地区改良(その9)工事
工事地名	宮崎県都城市金田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年11月	12) 設 計 年 月	令和 5年12月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650012	14) 単価適用年月	2023年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年12月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	246,741,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	225,467,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	217日間 自 令和 6年 1月27日 (当初) 至 令和 6年 8月30日 (1回変更) 至 令和 6年 8月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	都城	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処 分 費 等	67,640
		23) 公 告 日	令和 5年11月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

設計内訳書

工事名	宮崎１０号金田地区改良(その９)工事 (１ 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1 1		122,082,034 155,364,977	1	33,282,943	
道路土工		式	1 1		69,237,284 99,548,887	1	30,311,603	
掘削工		式	1 1		222,908 41,062	1	-181,846	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	760 140	293.3 293.3	222,908 41,062	-620	-181,846	単-1号
路体盛土工		式	1 1		17,087,305 1,210,062	1	-15,877,243	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	15,100 0	200.5 200.5	3,027,550 0	-15,100	-3,027,550	単-2号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0 500	0 198	0 99,000	500	99,000	単-3号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	250 0	724.3 724.3	181,075 0	-250	-181,075	単-4号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	190 5	4,524 4,524	859,560 22,620	-185	-836,940	単-5号
土材料	ほぐし土量	m3	10,000 0		12,792,920 0	-10,000	-12,792,920	内-1号
土材料	ほぐし土量	m3	0 670		0 862,242	670	862,242	内-2号
路体(築堤)盛土 路肩盛土		m3	50 50	4,524 4,524	226,200 226,200	0	0	単-6号

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その9)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工 (ICT)			式	1 1		16, 188, 910 38, 336, 328	1	22, 147, 418	
路体(築堤)盛土 (ICT)			m3	15, 100 30, 200	224. 9 224. 9	3, 395, 990 6, 791, 980	15, 100	3, 395, 990	単-7号
土材料		ほぐし土量	m3	10, 000 0		12, 792, 920 0	-10, 000	-12, 792, 920	内-3号
土材料		ほぐし土量	m3	0 22, 600		0 28, 863, 386	22, 600	28, 863, 386	内-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3, 030	0 675. 4	0 2, 046, 462	3, 030	2, 046, 462	単-8号
積込(ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	0 3, 000	0 211. 5	0 634, 500	3, 000	634, 500	単-9号
路床盛土工			式	1 1		14, 943, 092 298, 674	1	-14, 644, 418	
路床盛土		4. 0m以上	m3	7, 500 0	301. 7 301. 7	2, 262, 750 0	-7, 500	-2, 262, 750	単-10号
路床盛土		4. 0m以上	m3	0 150	0 302. 5	0 45, 375	150	45, 375	単-11号
土材料		ほぐし土量	m3	9, 900 0		12, 680, 342 0	-9, 900	-12, 680, 342	内-5号
土材料		ほぐし土量	m3	0 200		0 253, 299	200	253, 299	内-6号
路床盛土工 (ICT)			式	1 1		15, 111, 842 25, 732, 056	1	10, 620, 214	

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その9)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土(ICT)		m3	7,500	324.2	2,431,500	7,200	2,334,240	単-12号	
			14,700	324.2	4,765,740				
土材料	ほぐし土量	m3	9,900		12,680,342	-9,900	-12,680,342	内-7号	
			0		0				
土材料	ほぐし土量	m3	0		0	16,400	20,966,316	内-8号	
			16,400		20,966,316				
法面整形工		式	1		14,598	-1	-14,598		
			0		0				
法面整形(切土部)	現場制約無 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	729.9	14,598	-20	-14,598	単-13号	
			0	729.9	0				
法面整形工		式	1		1,799,465	1	-1,729,260		
			1		70,205				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	4,870	369.5	1,799,465	-4,680	-1,729,260	単-14号	
			190	369.5	70,205				
法面整形工(ICT)		式	1		2,384,839	1	2,144,886		
			1		4,529,725				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,870	489.7	2,384,839	4,380	2,144,886	単-15号	
			9,250	489.7	4,529,725				
防草コンクリート		式	1		1,484,325	0	0		
			1		1,484,325				
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	405	3,665	1,484,325	0	0	単-16号	
			405	3,665	1,484,325				
土質改良工		式	0		0	1	27,846,450		
			1		27,846,450				

設計内訳書

工事名	宮崎１０号金田地区改良(その９)工事 (１ 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良		生石灰系固化材 添加量84kg/m3	m3	0 5,300	0 3,118	0 16,525,400	5,300	16,525,400	単-17号
土質改良		生石灰系固化材 添加量90kg/m3		m3	0 650	0 3,265	0 2,122,250	650	2,122,250
土質改良		生石灰系固化材 添加量101kg/m3	m3	0 2,600	0 3,538	0 9,198,800	2,600	9,198,800	単-19号
法面工				式	1 1		4,220,661 3,842,018	1	-378,643
植生工			式	1 1		3,498,240 3,268,668	1	-229,572	
人工張芝		ネット付 50～100cm		m2	6,400 5,980	546.6 546.6	3,498,240 3,268,668	-420	-229,572
かご工			式	1 1		722,421 573,350	1	-149,071	
ふとんかご		幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm ×幅120cm 割栗石 150～200		m	63 50	11,467 11,467	722,421 573,350	-13	-149,071
擁壁工			式	1 1		6,365,061 6,301,805	1	-63,256	
作業土工(ICT)				式	1 0		139,435 0	-1	-139,435
床掘り(ICT)		土砂	m3	350 0		139,435 0	-350	-139,435	内-9号

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その 9)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1 1		116, 275 195, 104	1	78, 829	
床掘り	土砂		0 350		0 78, 829	350	78, 829		内-10号
埋戻し	土砂		70 70		113, 939 113, 939	0	0		内-11号
基面整正			7 7		2, 336 2, 336	0	0		内-12号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工			1 1		6, 109, 351 6, 106, 701	1	-2, 650		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)		12 12		66, 906 66, 906	0	0		内-13号
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		77 77		2, 017, 633 2, 017, 633	0	0		内-14号
補強材取付	帯鋼補強土壁		1, 002 1, 002		1, 592, 859 1, 592, 859	0	0		内-15号
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		608 608	933 933	567, 264 567, 264	0	0		単-22号
土材料	ほぐし土量		810 810		1, 033, 667 1, 033, 667	0	0		内-16号
壁面上端処理	幅 0.3m		12 12		554, 193 554, 193	0	0		内-17号
基盤排水層			26 0		103, 544 0	-26	-103, 544		内-18号

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その9)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基盤排水層		m3	0 27		0 103,544	27	103,544	内-19号	
壁背面排水層		m3	41 0		173,285 0	-41	-173,285	内-20号	
壁背面排水層		m3	0 38		0 170,635	38	170,635	内-21号	
石・ブロック積(張)工		式	1 1		7,251,003 7,191,797	1	-59,206		
作業土工		式	1 1		226,616 187,279	1	-39,337		
床掘り	土砂	m3	110 0		28,612 0	-110	-28,612	内-22号	
床掘り	土砂	m3	0 90		0 23,800	90	23,800	内-23号	
埋戻し	土砂	m3	80 0		183,647 0	-80	-183,647	内-24号	
埋戻し	土砂	m3	0 60		0 146,452	60	146,452	内-25号	
基面整正		m2	43 0		14,357 0	-43	-14,357	内-26号	
基面整正		m2	0 51		0 17,027	51	17,027	内-27号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 金田地区1号橋A2左		式	1 1		1,760,611 1,760,611	0	0		

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その 9) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	14	9,512	133,168	0	0	単-23号
				14	9,512	133,168			
現場打小口止コンクリート 端止めコンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0.5	61,241	30,620	0	0	単-24号
				0.5	61,241	30,620			
コンクリート(間知)ブロック積		控え 35cm	m2	50		1,396,444	0	0	内-28号
				50		1,396,444			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	19	7,544	143,336	0	0	単-25号
				19	7,544	143,336			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	1	56,764	56,764	0	0	単-26号
				1	56,764	56,764			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09	3,111	279	0	0	単-27号
				0.09	3,111	279			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 3号函渠付属				1		5,263,776	1	-19,869	
				1		5,243,907			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	53	9,512	504,136	0	0	単-28号
				53	9,512	504,136			
コンクリート(間知)ブロック積		控え 35cm	m2	151	27,413	4,139,363	-1	-27,413	単-29号
				150	27,413	4,111,950			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	52	7,544	392,288	1	7,544	単-30号
				53	7,544	399,832			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	4	56,764	227,056	0	0	単-31号
				4	56,764	227,056			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	3,111	933	0	0	単-32号
				0.3	3,111	933			

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その9)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1		245,708	0	0	
				1		245,708			
工事用道路舗装工			式	1		245,708	0	0	
				1		245,708			
路盤工		再生クワッシャーラン RC-40	m2	439	559.7	245,708	0	0	単-33号
				439		245,708			
排水構造物工			式	1		14,453,237	1	1,724,404	
				1		16,177,641			
作業土工			式	1		212,351	1	28,150	
				1		240,501			
床掘り		土砂	m3	90		22,788	-90	-22,788	内-29号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	100	26,332	内-30号
				100		26,332			
埋戻し		土砂	m3	60		139,479	-60	-139,479	内-31号
				0		0			
埋戻し		土砂	m3	0		0	70	158,076	内-32号
				70		158,076			
基面整正			m2	150		50,084	-150	-50,084	内-33号
				0		0			
基面整正			m2	0		0	168	56,093	内-34号
				168		56,093			
側溝工			式	1		2,991,664	1	575,682	
				1		3,567,346			

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その 9)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300	m	304	9,841	2,991,664	18	177,138	単-34号
				322	9,841	3,168,802			
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)		PU3-B300-H300	m	0	0	0	12	282,840	単-35号
				12	23,570	282,840			
側溝蓋 (コンクリート蓋)			枚	0	0	0	24	115,704	単-36号
				24	4,821	115,704			
管渠工				1		1,337,496	1	116,304	
				1		1,453,800			
横断暗渠		D400型 T-25	m	46	29,076	1,337,496	4	116,304	単-37号
				50	29,076	1,453,800			
集水桝・マンホール工				1		1,193,684	1	76,720	
				1		1,270,404			
現場打ち集水桝 (800×800×1000(G)) 2方向開口		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	152,601	457,803	0	0	単-38号
				3	152,601	457,803			
現場打ち集水桝 (800×800×1000(G)) 3方向開口		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	152,601	152,601	0	0	単-39号
				1	152,601	152,601			
現場打ち集水桝 (500×500×500) 蓋なし		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	4	38,360	153,440	2	76,720	単-40号
				6	38,360	230,160			
現場打ち集水桝 (F 桝)		現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所	4	107,460	429,840	0	0	単-41号
				4	107,460	429,840			
地下排水工			式	1		1,623,862	1	-226,949	
				1		1,396,913			
地下排水 (基盤排水層)		厚500 再生クッシャーランRC-40	m	117		1,623,862	-117	-1,623,862	内-35号
				0		0			

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その 9)工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下排水（基盤排水層）	厚500 再生クラッシャーランRC-40	m	0		0			内-36号
			101		1,396,913	101	1,396,913	
排水工		式	1		7,094,180			
			1		8,248,677	1	1,154,497	
小段排水	側溝(各種) 内幅 300m m 内高 300mm	m	47	9,850	462,950			単-42号
			69	9,850	679,650	22	216,700	
張りコンクリート (5cm)	18-8-40（高炉） コンクリ ート夜間割増無	m2	141		1,122,887			内-37号
			0		0	-141	-1,122,887	
張りコンクリート (5cm)	18-8-40（高炉） コンクリ ート夜間割増無	m2	0		0			内-38号
			168		1,306,201	168	1,306,201	
張りコンクリート (10cm)	18-8-40（高炉） コンクリ ート夜間割増無	m2	590	5,836	3,443,240			単-43号
			648	5,836	3,781,728	58	338,488	
縦排水	側溝(各種) 内幅 300 mm 内高 300mm	m	21	10,325	216,825			単-44号
			34	10,325	351,050	13	134,225	
張りコンクリート (5cm)	18-8-40（高炉） コンクリ ート夜間割増無	m2	21	8,178	171,738			単-45号
			34	8,178	278,052	13	106,314	
跳水防止版	縞鋼板蓋 500×1000× 3.2 溶融亜鉛メッキ	m	6	26,472	158,832			単-46号
			10	26,472	264,720	4	105,888	
水平排水材	t=30 W=300 L=2500	箇所	327	4,348	1,421,796			単-47号
			343	4,348	1,491,364	16	69,568	
透水材（橋台背面） 金田地区1号橋A2	W=400 t=30	m	38	2,524	95,912			単-48号
			38	2,524	95,912	0	0	
踏掛版工		式	1		6,414,192			
			1		6,414,192	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その 9)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版工			式	1 1		6,414,192 6,414,192	0	0	
踏掛版 金田地区1号橋A2橋台		24-12-25(20)(高炉) S D345 D29～32	m3	18 18	62,676 62,676	1,128,168 1,128,168	0	0	単-49号
踏掛版 金田地区2号橋A1橋台		24-12-25(20)(高炉) S D345 D16～25	m3	18 18	74,838 74,838	1,347,084 1,347,084	0	0	単-50号
踏掛版 金田地区2号橋A2橋台		24-12-25(20)(高炉) S D345 D16～25	m3	18 18	74,838 74,838	1,347,084 1,347,084	0	0	単-51号
踏掛版 吉尾橋A1橋台		24-12-25(20)(高炉) S D345 D29～32	m3	36 36	71,996 71,996	2,591,856 2,591,856	0	0	単-52号
防護柵工			式	1 1		6,021,861 6,678,065	1	656,204	
防護柵基礎工			式	1 1		5,659,108 6,315,312	1	656,204	
剛性防護柵 金田地区第1橋A2右側		SB種 H=2.010m	m	12 12		1,336,815 1,336,815	0	0	内-39号
剛性防護柵 金田地区第2橋A1右側		SB種 H=2.100m	m	9 0		976,712 0	-9	-976,712	内-40号
剛性防護柵 金田地区第2橋A1右側		SB種 H=2.100m	m	0 9		0 1,086,711	9	1,086,711	内-41号
剛性防護柵 金田地区第2橋A2右側		SB種 H=2.100m	m	9 0		991,763 0	-9	-991,763	内-42号
剛性防護柵 金田地区第2橋A2右側		SB種 H=2.100m	m	0 9		0 1,101,762	9	1,101,762	内-43号

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その9)工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
剛性防護柵 吉尾橋A1右側		SB種 H=1.700m	m	19 0		1,926,798 0	-19	-1,926,798	内-44号
剛性防護柵 吉尾橋A1右側		SB種 H=1.700m		0 19		0 2,271,970	19	2,271,970	内-45号
剛性防護柵 吉尾橋A1右側		SB種 H=2.200m	m	3 0		427,020 0	-3	-427,020	内-46号
剛性防護柵 吉尾橋A1右側		SB種 H=2.200m		0 3		0 518,054	3	518,054	内-47号
防止柵工			式	1 1		362,753 362,753	0	0	内-48号
落下物等防止柵 (標準)		柵高 1.1m アンカーボルト 設置有		21 21		362,753 362,753	0	0	
道路付属施設工			式	1 1		6,819,407 7,337,550	1	518,143	
作業土工				1 1		18,759 18,759	0	0	
床掘り			m3	2 2		506 506	0	0	内-49号
床掘り				9 9		15,929 15,929	0	0	内-50号
埋戻し		土砂	m3	1 1		2,324 2,324	0	0	内-51号
配管・配線工				1 1		3,678,090 3,889,377	1	211,287	

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その9)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管 A-5条-1		A-5条-1 径 50mm	m	982	2, 328	2, 286, 096	0	0	単-53号
				982	2, 328	2, 286, 096			
地中配管 A-2条-4		A-2条-4 径 50mm	m	16	908. 1	14, 529	-4	-3, 632	単-54号
				12	908. 1	10, 897			
地中配管 A-2条-9		A-2条-9 径 50mm	m	5	1, 026	5, 130	-4. 7	-4, 823	単-55号
				0. 3	1, 026	307			
配管配線附属品				1		45, 617	0	0	内-52号
				1		45, 617			
リト線 (材料費)		IV2. 0mm	m	4, 952	47. 05	232, 991	-17	-800	単-56号
				4, 935	47. 05	232, 191			
保護砂			m3	160		1, 093, 727	-160	-1, 093, 727	内-53号
				0		0			
保護砂			m3	0		0	160	1, 087, 637	内-54号
				160		1, 087, 637			
埋設標識シート敷設			m	0	0	0	994	226, 632	単-57号
				994	228	226, 632			
プルボックス設置工			式	1		32, 712	1	306, 856	
				1		339, 568			
プルボックス設置		PLB-11, 12 (支給品) 750×600×250 WP SUS	個	2	16, 356	32, 712	1	16, 356	単-58号
				3	16, 356	49, 068			
プルボックス設置		PLB-11, 12 750×600× 250 WP SUS	個	0	0	0	1	290, 500	単-59号
				1	290, 500	290, 500			
ケーブル配管工			式	1		3, 089, 846	0	0	
				1		3, 089, 846			

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その9)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハンド・ホール H2-9型(T-25)		H2-9型	箇所	9	273,402	2,460,618	0	0	単-60号
				9	273,402	2,460,618			
ハンド・ホール ET-A1型		ET-A1型 (安全柵付)	箇所	2	314,614	629,228	0	0	単-61号
				2	314,614	629,228			
構造物撤去工			式	1 1		636 105,198	1	104,562	
運搬処理工			式	1 1		636 105,198	1	104,562	
現場発生品運搬		プルボックス	式	1 0	636 636	636 0	-1	-636	単-62号
現場発生品運搬		プルボックス	式	0 1		0 998	1	998	内-55号
廃プラスチック運搬			t	0 2	0 18,280	0 36,560	2	36,560	単-63号
廃プラスチック処分			t	0 2	0 33,820	0 67,640	2	67,640	単-64号
応急処理工			式	1 0		940,681 0	-1	-940,681	
応急処理作業工			式	1 0		940,681 0	-1	-940,681	
応急作業			式	1 0		940,681 0	-1	-940,681	内-56号
仮設工			式	1 1		112,303 1,522,116	1	1,409,813	

設計内訳書

工事名	宮崎１０号金田地区改良(その９)工事 (１ 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工			式	0 1		0 208, 171	1	208, 171	
土のう		耐候性大型土のう	袋	0 318		0 208, 171	318	208, 171	内-57号
交通管理工			式	1 1		112, 303 1, 313, 945	1	1, 201, 642	
交通誘導警備員			人日	10 0		112, 303 0	-10	-112, 303	内-58号
交通誘導警備員			人日	0 117		0 1, 313, 945	117	1, 313, 945	内-59号
直接工事費			式	1 1		122, 082, 034 155, 364, 977	1	33, 282, 943	
共通仮設費			式	1 1		14, 425, 168 26, 423, 351	1	11, 998, 183	
共通仮設費			式	1 1		2, 340, 428 11, 391, 667	1	9, 051, 239	
技術管理費			式	1 1		1, 201, 859 9, 698, 232	1	8, 496, 373	
保守管理(ICT)			式	1 0		89, 699 0	-1	-89, 699	内-60号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 172, 312	1	172, 312	内-61号
システム初期費(ICT)			式	1 1		1, 047, 191 1, 047, 191	0	0	内-62号

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その9)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ICT活用効果等調査費		工事	1		14,437			内-63号	
			1		14,437	0	0		
道路基本施設データ作成費		工事	1		50,532			内-64号	
			1		50,532	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-65号	
			1		3,394,000	1	3,394,000		
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)		式	0		0			内-66号	
			1		4,891,000	1	4,891,000		
沈下板設置費		式	0		0			内-67号	
			1		128,760	1	128,760		
営繕費		式	0		0				
			1		306,000	1	306,000		
快適トイレ		式	0		0			内-68号	
			1		306,000	1	306,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,138,569				
			1		1,387,435	1	248,866		
共通仮設費（率計上）		式	1		12,084,740				
			1		15,031,684	1	2,946,944		
純工事費		式	1		136,507,202				
			1		181,788,328	1	45,281,126		
現場管理費		式	1		40,635,798				
			1		51,327,020	1	10,691,222		
工事原価		式	1		177,143,000				
			1		233,115,348	1	55,972,348		

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号金田地区改良(その 9)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		27,827,000	1	6,357,652		
			1		34,184,652				
工事価格		式	1		204,970,000	1	62,330,000		
			1		267,300,000				
消費税相当額		式	1		20,497,000	1	6,233,000		
			1		26,730,000				
工事費計		式	1		225,467,000	1	68,563,000		
			1		294,030,000				

10,000/0m3当たり内訳書

土材料
第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土	シラス		10,000	1,400	14,000,000			
		m 3	10,000	1,400	14,000,000	0	0	
合 計					12,792,920			
					0		-12,792,920	

0/670m3当たり内訳書

土材料
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土	シラス		0	0	0			
		m 3	674	1, 400	943, 600	674	943, 600	
合 計					0			
					943, 600		943, 600	
変更積算金額					0			
					862, 242		862, 242	円／m3

10,000/0m3当たり内訳書

土材料

第 3号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

土材料

单価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

9,900/0m3当たり内訳書

土材料
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土	シラス		9,912	1,400	13,876,800			
		m 3	9,912	1,400	13,876,800	0	0	
合 計					12,680,342			
					0		-12,680,342	

0/200m3当たり内訳書

土材料

第 6号内訳書

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9,900/0m3当たり内訳書

土材料
第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土	シラス		9,912	1,400	13,876,800			
		m 3	9,912	1,400	13,876,800	0	0	
合 計					12,680,342			
					0		-12,680,342	

土材料

单価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

350/0m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 9号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/350m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

70m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7m2当たり内訳書

第 12号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			7	365. 4	2, 557			CB210080
		m 2	7	365. 4	2, 557	0	0	
合 計					2, 336			
					2, 336		0	

12m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	35, 990	35, 990			CB240010
		m 3	1	35, 990	35, 990	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		5	7, 446	37, 230			CB240210
		m 2	5	7, 446	37, 230	0	0	
合 計					66, 906			
					66, 906		0	

77m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		77	2, 680	206, 360			CB222210
		m 2	77	2, 680	206, 360	0	0	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		12	581. 5	6, 978			CB224410
		孔	12	581. 5	6, 978	0	0	
[以下材料費]								
コンクリートスキン AN4	1500×1500 t=140 コネクティブ° 4本		17	44, 980	764, 660			
		枚	17	44, 980	764, 660	0	0	
コンクリートスキン AU4	1500×1480 t=140 コネクティブ° 4本 笠石差し筋		3	48, 280	144, 840			
		枚	3	48, 280	144, 840	0	0	
コンクリートスキン CRN4	1418×1500 t=140 コネクティブ° 4本		3	54, 480	163, 440			
		枚	3	54, 480	163, 440	0	0	
コンクリートスキン BU2	1500×730 t=140 コネクティブ° 2本 笠石差し筋		3	28, 440	85, 320			
		枚	3	28, 440	85, 320	0	0	
コンクリートスキン BD2	1500×750 t=140 コネクティブ° 2本		1	25, 140	25, 140			
		枚	1	25, 140	25, 140	0	0	
コンクリートスキン DRU2	1418×730 t=140 コネクティブ° 2本 笠石差し筋		1	35, 440	35, 440			
		枚	1	35, 440	35, 440	0	0	
コンクリートスキン AN6	1500×1500 t=140 コネクティブ° 6本		4	46, 120	184, 480			
		枚	4	46, 120	184, 480	0	0	
コンクリートスキン BD3	1500×750 t=140 コネクティブ° 3本		2	25, 710	51, 420			
		枚	2	25, 710	51, 420	0	0	
コンクリートスキン CLN4	1250×1500 t=140 コネクティブ° 4本		3	61, 790	185, 370			
		枚	3	61, 790	185, 370	0	0	

77m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスリ CLN6	1250×1500 t=140 コネティフ [®] 6本		1	62, 930	62, 930			
		枚	1	62, 930	62, 930	0	0	
コンクリートスリ CLU4	1250×1480 t=140 笠石さし筋 コネティフ [®] 4本		1	65, 090	65, 090			
		枚	1	65, 090	65, 090	0	0	
水平目地材	20×75×600 コ [®] ム [®] レート		62	1, 090	67, 580			
		枚	62	1, 090	67, 580	0	0	
透水防砂材	4. 0×420		60	660	39, 600			
		m	60	660	39, 600	0	0	
端部調整金具	PL-3. 2×500 L=0. 75m 90° 曲げ加工 溶融亜鉛メッキ		2	10, 600	21, 200			
		本	2	10, 600	21, 200	0	0	
端部調整金具	PL-3. 2×500 L=1. 50m 90° 曲げ加工 溶融亜鉛メッキ		4	21, 300	85, 200			
		本	4	21, 300	85, 200	0	0	
あと施工アンカーボルト	M12×90 亜鉛メッキ 角座金含む		12	1, 080	12, 960			
		組	12	1, 080	12, 960	0	0	
合 計					2, 017, 633			
					2, 017, 633		0	

1,002m当たり内訳書

補強材取付

第 15号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

810m3当たり内訳書

土材料

第 16号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

12m当たり内訳書

壁面上端処理

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設		4	32, 300	129, 200			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	32, 300	129, 200	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 24	172, 200	41, 328			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 24	172, 200	41, 328	0	0	単一 70号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		27	8, 281	223, 587			CB240210
		m 2	27	8, 281	223, 587	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	4, 820	4, 820			CB224710
		m 2	1	4, 820	4, 820	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		50	4, 151	207, 550			WB252110
		掛m 2	50	4, 151	207, 550	0	0	単一 71号
合 計					554, 193		0	
					554, 193			

26/0m3当たり内訳書

第 18号内訳書

基盤排水層

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3以上 無し		27	330. 2	8, 915			CB210520
		m 3	27	330. 2	8, 915	0	0	
再生クラッシャーラン	R C－4 0		36	2, 900	104, 400			
		m 3	36	2, 900	104, 400	0	0	
合 計					103, 544		-103, 544	
					0			

0/27m3当たり内訳書

基盤排水層

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3以上 無し		0	0	0			CB210520
		m 3	27	330. 2	8, 915	27	8, 915	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	36	2, 900	104, 400	36	104, 400	
合 計					0			
					113, 315		113, 315	
変更積算金額					0			
					103, 544		103, 544	円／m3

41/0m3当たり内訳書

壁背面排水層

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁		38	1, 022	38, 836			CB222230
		m 3	38	1, 022	38, 836	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		52	2, 900	150, 800			
		m 3	52	2, 900	150, 800	0	0	
合 計					173, 285			
					0		-173, 285	

0/38m3当たり内訳書

壁背面排水層

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁		0	0	0			CB222230
		m 3	38	1, 022	38, 836	38	38, 836	
再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0			
		m 3	51	2, 900	147, 900	51	147, 900	
合 計					0			
					186, 736		186, 736	
変更積算金額					0			
					170, 635		170, 635	円／m3

110/0m3当たり内訳書

床掘り

第 22号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

第 23号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	94	277. 1	26, 047	94	26, 047	
合 計					0			
					26, 047		26, 047	
変更積算金額					0			
					23, 800		23, 800	円／m3

80/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 24号内訳書

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m3当たり内訳書

埋戻し
第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	63	2, 544	160, 272	63	160, 272	
合 計					0			
					160, 272		160, 272	
変更積算金額					0			
					146, 452		146, 452	円／m3

43/0m2当たり内訳書

基面整正

第 26号内訳書

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/51m2当たり内訳書

第 27号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	51	365. 4	18, 635	51	18, 635	
合 計					0			
					18, 635		18, 635	
変更積算金額					0			
					17, 027		17, 027	円／m2

50m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積
第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2		50	30, 000	1, 500, 000			WB825010
	18-8-40(高炉)	m 2	50	30, 000	1, 500, 000	0	0	単一 72号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0. 9	31, 340	28, 206			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 9	31, 340	28, 206	0	0	
合 計					1, 396, 444			
					1, 396, 444		0	

90/0m3当たり内訳書

床掘り

第 29号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

床掘り

第 30号内訳書

單僱使用年月	2023.12
步掛使用年月	2023.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

60/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 31号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/70m3当たり内訳書

埋戻し
第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	68	2, 544	172, 992	68	172, 992	
合 計					0			
					172, 992		172, 992	
変更積算金額					0			
					158, 076		158, 076	円／m3

150/0m2当たり内訳書

基面整正

第 33号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/168m2当たり内訳書

第 34号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	168	365. 4	61, 387	168	61, 387	
合 計					0			
					61, 387		61, 387	
変更積算金額					0			
					56, 093		56, 093	円／m2

117/0m当たり内訳書

地下排水（基盤排水層）

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3以上 無し		282	330. 2	93, 116			CB210520
		m 3	282	330. 2	93, 116	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		376	2, 900	1, 090, 400			
		m 3	376	2, 900	1, 090, 400	0	0	
吸出し防止材設置			613	968. 3	593, 567			CB224720
		m 2	613	968. 3	593, 567	0	0	
合 計					1, 623, 862			
					0		-1, 623, 862	

0/101m当たり内訳書

地下排水（基盤排水層）

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CB210520
		m 3	244	331	80, 764	244	80, 764	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	324	2, 900	939, 600	324	939, 600	
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	525	968. 3	508, 357	525	508, 357	
合 計					0			
					1, 528, 721		1, 528, 721	
変更積算金額					0			
					1, 396, 913		1, 396, 913	円／m

141/0m2当たり内訳書

第 37号内訳書 張りコンクリート
(5cm)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		56	9, 319	521, 864			WB240720
		m 2	56	9, 319	521, 864	0	0	単一 80号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		141	4, 851	683, 991			WB240730
		m 2	141	4, 851	683, 991	0	0	単一 81号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		141	163	22, 983			WB240740
		m 2	141	163	22, 983	0	0	単一 82号
合 計					1, 122, 887			
					0		-1, 122, 887	

0/168m2当たり内訳書

第 38号内訳書 張りコンクリート
(5cm)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	63	9, 319	587, 097	63	587, 097	単一 83号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	168	4, 851	814, 968	168	814, 968	単一 84号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	168	163	27, 384	168	27, 384	単一 85号
合 計					0			
					1, 429, 449		1, 429, 449	
変更積算金額					0			
					1, 306, 201		1, 306, 201	円/m2

12m当たり内訳書

第 39号内訳書 剛性防護柵 金田地区第1橋A2右側

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[本体]								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		15	38, 150	572, 250			CB240010
	パッキナ(クレーン機能付)打設							
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	15	38, 150	572, 250	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		49	8, 281	405, 769			CB240210
		m 2	49	8, 281	405, 769	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 73	172, 200	125, 706			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 73	172, 200	125, 706	0	0	単一 70号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 37	170, 100	62, 937			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 37	170, 100	62, 937	0	0	単一 93号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0. 8	4, 820	3, 856			CB224710
		m 2	0. 8	4, 820	3, 856	0	0	
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40		10	9, 443	94, 430			WYB00050
		m 3	10	9, 443	94, 430	0	0	単一 94号
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		4	1, 827	7, 308			WYB00056
		m 2	4	1, 827	7, 308	0	0	単一 95号
ゴムプレート (材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		4	27, 600	110, 400			
		m 2	4	27, 600	110, 400	0	0	
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm		0. 3	18, 270	5, 481			WYB00058
		m 3	0. 3	18, 270	5, 481	0	0	単一 96号
発泡スチロール (材料費)	W=500mm t=50mm		0. 3	29, 200	8, 760			
		m 3	0. 3	29, 200	8, 760	0	0	
[均しコンクリート (18-8-40 (W/C 指定無し))]								

12m当たり内訳書

剛性防護柵

第 39号内訳書

金田地区第1橋A2右側

單僱使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9/0m当たり内訳書

第 40号内訳書 剛性防護柵 金田地区第2橋A1右側

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[本体]								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキナ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	11	38, 150	419, 650			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	38	8, 281	314, 678	0	0	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 53	172, 200	91, 266	0	0	WB810010 単一 70号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 24	170, 100	40, 824	0	0	WB810010 単一 93号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0. 8	4, 820	3, 856	0	0	CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	7	9, 443	66, 101	0	0	WYB00043 単一 97号
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	3	1, 827	5, 481	0	0	WYB00046 単一 98号
ゴムプレート (材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	3	27, 600	82, 800	0	0	
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	m 3	0. 2	18, 270	3, 654	0	0	WYB00049 単一 99号
発泡スチロール (材料費)	W=500mm t=50mm	m 3	0. 2	29, 200	5, 840	0	0	
[均しコンクリート (18-8-40(W/C指定無し))]								

9/0m当たり内訳書

剛性防護柵

金田地区第2橋A1右側

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 12

2023. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m当たり内訳書

第 41号内訳書 剛性防護柵 金田地区第2橋A1右側

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[本体]								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキナ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	0 11	0 38, 150	0 419, 650			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 38	0 8, 281	0 314, 678			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 53	0 172, 200	0 91, 266			WB810010 単一 100号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0. 24	0 170, 100	0 40, 824			WB810010 単一 101号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0 0. 8	0 4, 820	0 3, 856			CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	0 7	0 9, 443	0 66, 101			WYB00062 単一 102号
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	0 3	0 1, 827	0 5, 481			WYB00048 単一 103号
ゴムプレート (材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	0 3	0 27, 600	0 82, 800			
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	m 3	0 0. 2	0 18, 270	0 3, 654			WYB00065 単一 104号
発泡スチロール (材料費)	W=500mm t=50mm	m 3	0 0. 2	0 29, 200	0 5, 840			
[均しコンクリート (18-8-40(W/C指定無し))]								

0/9m当たり内訳書

第 41号内訳書 剛性防護柵
金田地区第2橋A1右側

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
18-8-40(W/C指定無し)		m 3	1	30, 910	30, 910	1	30, 910	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 9	4, 234	3, 810	0. 9	3, 810	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	29	4, 151	120, 379	29	120, 379	単一 105号
合 計					0			
					1, 189, 249		1, 189, 249	
変更積算金額					0			
					1, 086, 711		1, 086, 711	円／m

9/0m当たり内訳書

第 42号内訳書 剛性防護柵 金田地区第2橋A2右側

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[本体]								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		11	38, 150	419, 650			CB240010
	パッキナ(クレーン機能付)打設							
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	11	38, 150	419, 650	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		39	8, 281	322, 959			CB240210
		m 2	39	8, 281	322, 959	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 55	172, 200	94, 710			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 55	172, 200	94, 710	0	0	単一 70号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 24	170, 100	40, 824			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 24	170, 100	40, 824	0	0	単一 93号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0. 8	4, 820	3, 856			CB224710
		m 2	0. 8	4, 820	3, 856	0	0	
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40		7	9, 443	66, 101			WYB00043
		m 3	7	9, 443	66, 101	0	0	単一 97号
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		3	1, 827	5, 481			WYB00046
		m 2	3	1, 827	5, 481	0	0	単一 98号
ゴムプレート (材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		3	27, 600	82, 800			
		m 2	3	27, 600	82, 800	0	0	
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm		0. 3	18, 270	5, 481			WYB00058
		m 3	0. 3	18, 270	5, 481	0	0	単一 96号
発泡スチロール (材料費)	W=500mm t=50mm		0. 3	29, 200	8, 760			
		m 3	0. 3	29, 200	8, 760	0	0	
[均しコンクリート (18-8-40 (W/C 指定無し))]								

9/0m当たり内訳書

剛性防護柵

金田地区第2橋A2右側

單價使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2023. 12

2023. 12

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m当たり内訳書

第 43号内訳書 剛性防護柵 金田地区第2橋A2右側

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[本体]								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキナ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	0 11	0 38, 150	0 419, 650			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 39	0 8, 281	0 322, 959			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 55	0 172, 200	0 94, 710			WB810010 単一 100号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0. 24	0 170, 100	0 40, 824			WB810010 単一 101号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0 0. 8	0 4, 820	0 3, 856			CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	0 7	0 9, 443	0 66, 101			WYB00062 単一 102号
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	0 3	0 1, 827	0 5, 481			WYB00048 単一 103号
ゴムプレート (材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	0 3	0 27, 600	0 82, 800			
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	m 3	0 0. 3	0 18, 270	0 5, 481			WYB00069 単一 106号
発泡スチロール (材料費)	W=500mm t=50mm	m 3	0 0. 3	0 29, 200	0 8, 760			
[均しコンクリート (18-8-40(W/C指定無し))]								

0/9m当たり内訳書

第 43号内訳書 剛性防護柵
金田地区第2橋A2右側

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
18-8-40(W/C指定無し)		m 3	1	30, 910	30, 910	1	30, 910	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 9	4, 234	3, 810	0. 9	3, 810	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	29	4, 151	120, 379	29	120, 379	単一 105号
合 計					0			
					1, 205, 721		1, 205, 721	
変更積算金額					0			
					1, 101, 762		1, 101, 762	円／m

19/0m当たり内訳書

第 44号内訳書 剛性防護柵 吉尾橋A1右側

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[本体]								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		22	38, 150	839, 300			CB240010
	パッキナ(クレーン機能付)打設							
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	22	38, 150	839, 300	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		67	8, 281	554, 827			CB240210
		m 2	67	8, 281	554, 827	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1. 05	172, 200	180, 810			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1. 05	172, 200	180, 810	0	0	単一 70号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 42	170, 100	71, 442			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 42	170, 100	71, 442	0	0	単一 93号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		2	4, 820	9, 640			CB224710
		m 2	2	4, 820	9, 640	0	0	
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40		16	9, 443	151, 088			WYB00059
		m 3	16	9, 443	151, 088	0	0	単一 107号
ゴムプレート設置	W=300 t=10 SBR単層 硬度60		6	1, 827	10, 962			WYB00006
		m 2	6	1, 827	10, 962	0	0	単一 108号
ゴムプレート (材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		6	27, 600	165, 600			
		m 2	6	27, 600	165, 600	0	0	
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm		0. 5	18, 270	9, 135			WYB00045
		m 3	0. 5	18, 270	9, 135	0	0	単一 109号
発泡スチロール (材料費)	W=500mm t=50mm		0. 5	29, 200	14, 600			
		m 3	0. 5	29, 200	14, 600	0	0	
[均しコンクリート (18-8-40 (W/C 指定無し))]								

19/0m当たり内訳書

剛性防護柵

吉尾橋A1右側

2023. 12
2023. 12
1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/19m当たり内訳書

第 45号内訳書 剛性防護柵 吉尾橋A1右側

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[本体]								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキナ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	0 22	0 38, 150	0 839, 300			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 67	0 8, 281	0 554, 827			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1. 05	0 172, 200	0 180, 810			WB810010 単一 100号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0. 42	0 170, 100	0 71, 442			WB810010 単一 101号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0 2	0 4, 820	0 9, 640			CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	0 16	0 9, 443	0 151, 088			WYB00075 単一 110号
ゴムプレート設置	W=300 t=10 SBR単層 硬度60	m 2	0 6	0 1, 827	0 10, 962			WYB00028 単一 111号
ゴムプレート (材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	0 6	0 27, 600	0 165, 600			
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	m 3	0 0. 5	0 18, 270	0 9, 135			WYB00061 単一 112号
発泡スチロール (材料費)	W=500mm t=50mm	m 3	0 0. 5	0 29, 200	0 14, 600			
[均しコンクリート (18-8-40(W/C指定無し))]								

0/19m当たり内訳書

第 45号内訳書 剛性防護柵 吉尾橋A1右側

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
18-8-40(W/C指定無し)		m 3	3	30, 910	92, 730	3	92, 730	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	2	4, 234	8, 468	2	8, 468	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	91	4, 151	377, 741	91	377, 741	単一 105号
合 計					0			
					2, 486, 343		2, 486, 343	
変更積算金額					0			
					2, 271, 970		2, 271, 970	円／m

3/0m当たり内訳書

第 46号内訳書 剛性防護柵 吉尾橋A1右側

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[本体]								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキナ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	5	38, 150	190, 750			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	15	8, 281	124, 215	0	0	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 21	172, 200	36, 162	0	0	WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 12	170, 100	20, 412	0	0	WB810010
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0. 9	4, 820	4, 338	0	0	CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	4	9, 443	37, 772	0	0	WYB00067
ゴムプレート設置	w=300mm t=10mm SRB単層 硬度60	m 2	0. 9	1, 827	1, 644	0	0	WYB00005
ゴムプレート (材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	0. 9	27, 600	24, 840	0	0	単一 114号
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	m 3	0. 09	18, 270	1, 644	0	0	WYB00042
発泡スチロール (材料費)	W=500mm t=50mm	m 3	0. 09	29, 200	2, 628	0	0	単一 115号
[均しコンクリート (18-8-40(W/C指定無し))]								

3/0m当たり内訳書

剛性防護柵

吉尾橋A1右側

第 46号内訳書

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3m当たり内訳書

第 47号内訳書 剛性防護柵 吉尾橋A1右側

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[本体]								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	0 5	0 38, 150	0 190, 750	5	190, 750	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 15	0 8, 281	0 124, 215	15	124, 215	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 21	0 172, 200	0 36, 162	0. 21	36, 162	WB810010 単一 100号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0. 12	0 170, 100	0 20, 412	0. 12	20, 412	WB810010 単一 101号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0 0. 9	0 4, 820	0 4, 338	0. 9	4, 338	CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	0 4	0 9, 443	0 37, 772	4	37, 772	WYB00081 単一 116号
ゴムプレート設置	w=300mm t=10mm SRB単層 硬度60	m 2	0 0. 9	0 1, 827	0 1, 644	0. 9	1, 644	WYB00033 単一 117号
ゴムプレート (材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	0 0. 9	0 27, 600	0 24, 840	0. 9	24, 840	
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	m 3	0 0. 09	0 18, 270	0 1, 644	0. 09	1, 644	WYB00073 単一 118号
発泡スチロール (材料費)	W=500mm t=50mm	m 3	0 0. 09	0 29, 200	0 2, 628	0. 09	2, 628	
[均しコンクリート (18-8-40(W/C指定無し))]								

0/3m当たり内訳書

第 47号内訳書 剛性防護柵 吉尾橋A1右側

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
18-8-40(W/C指定無し)		m 3	0. 7	30, 910	21, 637	0. 7	21, 637	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 3	4, 234	1, 270	0. 3	1, 270	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	24	4, 151	99, 624	24	99, 624	単一 105号
合 計					0			
					566, 936		566, 936	
変更積算金額					0			
					518, 054		518, 054	円／m

21m当たり内訳書

第 48号内訳書 落下物等防止柵
(標準)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物等防止柵	有り		21	3, 541	74, 361			CB421810
		m	21	3, 541	74, 361	0	0	
落下物等防止柵 (材料費)			19	13, 600	258, 400			CB421811
		m	19	13, 600	258, 400	0	0	
落下物防止柵 (材料費) 袖部	H=1100 L=500		4	9, 950	39, 800			
		箇所	4	9, 950	39, 800	0	0	
アンカーボルト (材料費) U型ボルト・ナット	M12 w=100 h=160 メッキ品		22	1, 110	24, 420			
		組	22	1, 110	24, 420	0	0	
合 計					362, 753			
					362, 753		0	

2m3当たり内訳書

第 49号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		2	277. 1	554			CB210030
		m 3	2	277. 1	554	0	0	
合 計					506		0	
					506			

9m3当たり内訳書

第 50号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		9	1, 937	17, 433			CB210030
		m 3	9	1, 937	17, 433	0	0	
合 計					15, 929		0	
					15, 929			

1m3当たり内訳書

埋戻し
第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		1	2, 544	2, 544			CB210410
		m 3	1	2, 544	2, 544	0	0	
合 計					2, 324			
					2, 324		0	

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 52号内訳書

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

保護砂

第 53号内訳書

單僱使用年月	2023.12
步掛使用年月	2023.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/160m3当たり内訳書

保護砂

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	158	3, 314	523, 612	158	523, 612	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0			
		m 3	199	3, 350	666, 650	199	666, 650	
合 計					0			
					1, 190, 262		1, 190, 262	
変更積算金額					0			
					1, 087, 637		1, 087, 637	円／m3

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 有り 3. 0 km以下	t	0. 11	1, 461	160	0. 11	160	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	0. 11	8, 491	934	0. 11	934	CB010420
合 計					0 1, 094		1, 094	
変更積算金額					0 998		998	円／式

一式当たり内訳書

応急作業

第 56号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3,425	34,250			WYB00008
		時間	10	3,425	34,250	0	0	単一 133号
特殊作業員			20	3,084	61,680			WYB00013
		時間	20	3,084	61,680	0	0	単一 134号
普通作業員			30	2,283	68,490			WYB00014
		時間	30	2,283	68,490	0	0	単一 135号
バックホウ（クレーラ）運 転	排出がゞ型(第2次) 山積0.28m3(標準)		30	6,924	207,720			WYB00016
		時間	30	6,924	207,720	0	0	単一 136号
バックホウ（クレーラ）運 転	排出がゞ型(第2次) 山積0.45m3(標準)		30	8,033	240,990			WYB00015
		時間	30	8,033	240,990	0	0	単一 137号
ダンプトラック運転	2t積級[普通・ディーゼル]		30	5,348	160,440			WYB00019
		時間	30	5,348	160,440	0	0	単一 138号
ダンプトラック運転	4t積級[普通・ディーゼル]		30	6,165	184,950			WYB00018
		時間	30	6,165	184,950	0	0	単一 139号
トラック運転	4～4.5t積 2.9t吊[クレーン機能付]		10	7,092	70,920			WYB00017
		時間	10	7,092	70,920	0	0	単一 140号
合 計					940,681			
					0			
							-940,681	

0/318袋当たり内訳書

土のう
第 57号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	318	716. 4	227, 815	318	227, 815	単一 141号
合 計					0			
					227, 815		227, 815	
変更積算金額					0			
					208, 171		208, 171	円／袋

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 58号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

交通誘導警備員

第 59号内訳書

單僱使用年月	2023.12
步掛使用年月	2023.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 60号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	10, 000m3以上 無し 15138m3		1		42, 094			WB010420
		式	1		42, 094	0	0	単一 144号
路床盛土（I C T）保守点検	10, 000m3以上 無し 7452m3		1		26, 473			WB010430
		式	1		26, 473	0	0	単一 145号
法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 4875m2		1		27, 596			WB010440
		式	1		27, 596	0	0	単一 146号
床掘り（I C T）保守点検	無し 無し 352m3		1		2, 000			WB010490
		式	1		2, 000	0	0	単一 147号
合 計					89, 699			
					0		-89, 699	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 61号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	10, 000m3以上 無し 30214m3		0		0			WB010420
		式	1		83, 996	1	83, 996	単一 148号
路床盛土（I C T）保守点検	10, 000m3以上 無し 14692m3		0		0			WB010430
		式	1		52, 206	1	52, 206	単一 149号
法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 9248m2		0		0			WB010440
		式	1		52, 370	1	52, 370	単一 150号
合 計					0			
					188, 572		188, 572	
変更積算金額					0			
					172, 312		172, 312	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 62号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 151号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 152号
合 計					1, 047, 191			
					1, 047, 191		0	

1工事当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 63号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1工事当たり内訳書

道路基本施設データ作成費

第 64号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 65号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	3394千円		0		0			WB010610
		式	1		3, 394, 000	1	3, 394, 000	単一 155号
合 計					0			
					3, 394, 000		3, 394, 000	
変更積算金額					0			
					3, 394, 000		3, 394, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)

第 66号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)			0		0			WYB00041
		式	1		4, 891, 000	1	4, 891, 000	単一 156号
合 計					0			
					4, 891, 000		4, 891, 000	
変更積算金額					0			
					4, 891, 000		4, 891, 000	円／式

一式当たり内訳書

沈下板設置費

第 67号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 68号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00040
		基・月	6	51, 000	306, 000	6	306, 000	
合 計					0			
					306, 000		306, 000	
変更積算金額					0			
					306, 000		306, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	293. 3	
						1		293. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	321	321	CB210100		
			m 3	1	321	321			
計						321			
						321			
単価						321	円／m3		
						321			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	200. 5
						1		200. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3以上 無し		1	219. 5	219. 5	CB210510	
			m 3	1	219. 5	219. 5		
計						219. 5		
						219. 5		
単価						219. 5	円／m3	
						219. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	216. 7	216. 7		
計						0		
						216. 7		
単価						0		
						216. 7	円／m3	
変更積算単価						198	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	724. 3
						1		724. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	792. 7	792. 7	CB210510	
			m 3	1	792. 7	792. 7		
計						792. 7		
						792. 7		
単価						792. 7		
						792. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 524	
						1		4, 524	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	4, 951	4, 951	CB210510		
			m 3	1	4, 951	4, 951			
計						4, 951			
						4, 951			
単価						4, 951	円／m3		
						4, 951			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土 路肩盛土		単位	m3	数量	1	単価	4, 524
						1		4, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	4, 951	4, 951	CB210510	
			m 3	1	4, 951	4, 951		
計						4, 951		
						4, 951		
単価						4, 951	円／m3	
						4, 951		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	224. 9
						1		224. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		10,000m3以上 無し		1	246. 2	246. 2	CB210570	
			m 3	1	246. 2	246. 2		
計						246. 2		
						246. 2		
単価						246. 2		
						246. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		675. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	739. 1	739. 1		
計						0		
						739. 1		
単価						0		
						739. 1	円／m3	
変更積算単価						675. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		211. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	231. 4	231. 4		
計						0		
						231. 4		
単価						0		
						231. 4	円／m3	
変更積算単価						211. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	301. 7
						1		301. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3以上 無し		1	330. 2	330. 2	CB210520	
			m 3	1	330. 2	330. 2		
計						330. 2		
						330. 2		
単価						330. 2		
						330. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		302. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	331	331		
計						0		
						331		
単価						0		
						331	円／m3	
変更積算単価						302. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	324. 2
						1		324. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		10, 000m3以上 無し		1	354. 8	354. 8	CB210580	
			m 3	1	354. 8	354. 8		
計						354. 8		
						354. 8		
単価						354. 8		
						354. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	729. 9	
						1		729. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	798. 8	798. 8	CB220010		
			m 2	1	798. 8	798. 8			
計						798. 8			
						798. 8			
単価						798. 8	円／m2		
						798. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	369. 5
						1		369. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	404. 4	404. 4	CB220010	
			m 2	1	404. 4	404. 4		
計						404. 4		
						404. 4		
単価						404. 4	円／m2	
						404. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	489. 7	
						1		489. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	536	536	CB220070		
			m 2	1	536	536			
計						536			
						536			
単価						536	円／m2		
						536			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3, 665
						1		3, 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		1	3, 928	3, 928	WB240730	
		18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3, 928	3, 928	単一 65号	
養生工		防草コンクリート		1	82. 91	82. 91	WB240740	
			m 2	1	82. 91	82. 91	単一 66号	
計						4, 010. 91		
						4, 010. 91		
単価						4, 011		
						4, 011		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	土質改良	生石灰系固化材 添加量84kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バック杓混合		生石灰系固化材 添加量84kg/m3		0	0	0	WYB00020	
			m 3	1	3, 412	3, 412	単一 67号	
計						0		
						3, 412		
単価						0		
						3, 412	円／m3	
変更積算単価								
						3, 118	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土質改良	生石灰系固化材 添加量90kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バック杓混合		生石灰系固化材 添加量90kg/m3		0	0	0	WYB00029	
			m 3	1	3, 573	3, 573	単一 68号	
計						0		
						3, 573		
単価						0		
						3, 573	円／m3	
変更積算単価								
						3, 265	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	土質改良	生石灰系固化材 添加量101kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バック杓混合		生石灰系固化材 添加量101kg/m3		0	0	0	WYB00035	
			m 3	1	3, 872	3, 872	単一 69号	
計						0		
						3, 872		
単価						0		
						3, 872	円／m3	
変更積算単価						3, 538	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	人工張芝	ネット付 50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	546. 6
						1		546. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	598. 2	598. 2	CB220910	
			m 2	1	598. 2	598. 2		
計						598. 2		
						598. 2		
単価						598. 2		
						598. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150～200	単位	m	数量	1	単価	11, 467
						1		11, 467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		1	12, 550	12, 550	CB225030	
			m	1	12, 550	12, 550		
計						12, 550		
						12, 550		
単価						12, 550		
						12, 550	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	933
						1		933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1, 022	1, 022	CB222230	
			m 3	1	1, 022	1, 022		
計						1, 022		
						1, 022		
単価						1, 022		
						1, 022	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9, 512	
						100		9, 512	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	76, 520	1, 040, 672	CB226170		
			m 3	13. 6	76, 520	1, 040, 672			
計						1, 040, 672			
						1, 040, 672			
単価						10, 410	円／m		
						10, 410			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	現場打小口止コンクリート 端止めコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	61, 241
						1		61, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	67, 020	67, 020	CB226190	
			m 3	1	67, 020	67, 020		
計						67, 020		
						67, 020		
単価						67, 020	円／m3	
						67, 020		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 544
						1		7, 544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8, 256	8, 256	CB226120	
			m 3	1	8, 256	8, 256		
計						8, 256		
						8, 256		
単価						8, 256		
						8, 256	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56, 764
						1		56, 764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	62, 120	62, 120	CB226180	
			m 3	1	62, 120	62, 120		
計						62, 120		
						62, 120		
単価						62, 120		
						62, 120	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 111	
						1		3, 111	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 405	3, 405	CB224710		
			m 2	1	3, 405	3, 405			
計						3, 405			
						3, 405			
単価						3, 405			
						3, 405	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9, 512
						100		9, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	76, 520	1, 040, 672	CB226170	
			m 3	13. 6	76, 520	1, 040, 672		
計						1, 040, 672		
						1, 040, 672		
単価						10, 410	円／m	
						10, 410		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	コンクリート(間知)ブロック積	控え 35cm	単位	m2	数量	1	単価	27, 413
						1		27, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	30, 000	30, 000	WB825010	
				1	30, 000	30, 000	単一 72号	
計						30, 000		
						30, 000		
単価						30, 000		
						30, 000	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 544
						1		7, 544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8, 256	8, 256	CB226120	
				1	8, 256	8, 256		
計						8, 256		
						8, 256		
単価						8, 256		
						8, 256	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56, 764
						1		56, 764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	62, 120	62, 120	CB226180	
			m 3	1	62, 120	62, 120		
計						62, 120		
						62, 120		
単価						62, 120		
						62, 120	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 111
						1		3, 111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 405	3, 405	CB224710	
			m 2	1	3, 405	3, 405		
計						3, 405		
						3, 405		
単価						3, 405		
						3, 405	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	路盤工	再生クラッシャー RC-40	単位	m2	数量	1	単価	559. 7	
						1		559. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー	m 2	1	612. 6	612. 6	CB410030		
		RC-40 全ての費用		1	612. 6	612. 6			
計						612. 6			
						612. 6			
単価						612. 6	円／m2		
						612. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9, 841
						1		9, 841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	10, 770	10, 770	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m	m	1	10, 770	10, 770	単一 73号	
計						10, 770		
						10, 770		
単価						10, 770		
						10, 770	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	PU3-B300-H300	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		23, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	0 1	0 25, 790	0 25, 790	WB821410 単一 74号		
計						0 25, 790			
単価						0 25, 790	円／m		
変更積算単価						23, 570	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	側溝蓋 (コンクリート蓋)		単位	枚	数量	0	単価	0
					1			4,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	776	776	単一 75号	
【以下、材料費のみ】								
道路用側溝蓋(落蓋側溝用)		3種 300用		0	0	0		
			個	1	4,500	4,500		
計						0		
						5,276		
単価						0		
						5,276	円/枚	
変更積算単価								
						4,821	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	横断暗渠	D400型 T-25	単位	m	数量	1	単価	29,076
						1		29,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠設置		D400型 T-25		1	31,820	31,820	WYB00077	
			m	1	31,820	31,820	単一 76号	
計						31,820		
						31,820		
単価						31,820		
						31,820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	現場打ち集水桝 (800×800×1000(G)) 2方向開口	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	152, 601	
						1		152, 601	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	86, 330	86, 330	CB222950		
		0. 69m3を超え0. 73m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設	箇所	1	86, 330	86, 330			
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	776	776	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	776	776	単一 77号		
クレーンクレーン 蓋		800×800用 T-25 ホール固定		1	75, 500	75, 500			
			枚	1	75, 500	75, 500			
足掛け金具		φ 19 W=300		2	2, 170	4, 340			
			個	2	2, 170	4, 340			
計						166, 946			
						166, 946			
単価						167, 000			
						167, 000	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一39号	現場打ち集水桝 (800×800×1000(G)) 3方向開口	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	152,601
						1	152,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	86,330	86,330	CB222950
		0.69m3を超え0.73m3以下					
		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	86,330	86,330	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	776	776	WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し					
			枚	1	776	776	単一 77号
クレーンクレーン 蓋		800×800用 T-25 ホール固定		1	75,500	75,500	
			枚	1	75,500	75,500	
足掛け金具		φ19 W=300		2	2,170	4,340	
			個	2	2,170	4,340	
計						166,946	
						166,946	
単価						167,000	
						167,000	円／箇所

1 次单価表

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	現場打ち集水桝（F 桝）	現場打材 18-8-25（高炉） 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	107,460
						1		107,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.88	36,100	31,768	CB240010	
			m 3	0.88	36,100	31,768		
型枠		一般型枠 小型構造物		7.9	7,446	58,823.4	CB240210	
			m 2	7.9	7,446	58,823.4		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1.7	1,292	2,196.4	CB221110	
			m 2	1.7	1,292	2,196.4		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	776	1,552	WB821430	
			枚	2	776	1,552		
U形用蓋		1 種 6 0 0 7 4 × 7 . 5 × 6 0		2	11,600	23,200		
			枚	2	11,600	23,200		
計						117,539.8		
						117,539.8		
単価						117,600		
						117,600		
							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	小段排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	9, 850
						1		9, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1	10, 780	10, 780	WB821410	
				1	10, 780	10, 780	単一 79号	
計						10, 780		
						10, 780		
単価						10, 780		
						10, 780	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	張りコンクリート (10cm)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	5, 836
						1		5, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	6, 224	6, 224	WB240730	
				1	6, 224	6, 224	単一 86号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	163	163	WB240740	
				1	163	163	単一 82号	
計						6, 387		
						6, 387		
単価						6, 387		
						6, 387	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	10,325
						1		10,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	11,300	11,300	WB821410	
			m	1	11,300	11,300	単一 87号	
計						11,300		
						11,300		
単価						11,300		
						11,300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一45号	張りコンクリート (5cm)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	8,178
						1	8,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		縦排水溝		0.3	10,190	3,057	WB240720
			m 2	0.3	10,190	3,057	単一 88号
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ		1	5,730	5,730	WB240730
		18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2					
		無し	m 2	1	5,730	5,730	単一 89号
養生工		縦排水溝・小段排水溝		1	163	163	WB240740
			m 2	1	163	163	単一 82号
計						8,950	
						8,950	
単価						8,950	
						8,950	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一46号	跳水防止版	縞鋼板蓋 500×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	26,472
						1	26,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	313	313	WB821430
		無し	枚	1	313	313	単一 90号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		6	581.5	3,489	CB224410
			孔	6	581.5	3,489	
[以下材料費]							
跳水防止版		縞鋼板蓋 500×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ		1	23,500	23,500	
			枚	1	23,500	23,500	
コンクリートアンカー		M12×60 溶融亜鉛メッキ		6	277	1,662	
			本	6	277	1,662	
計						28,964	
						28,964	
単価						28,970	
						28,970	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	水平排水材	t=30 W=300 L=2500	単位	箇所	数量	1	単価	4, 348	
						1		4, 348	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平排水材設置		t=30 W=300 L=2500		1	559	559	WYB00032		
			箇所	1	559	559	単一 91号		
水平排水材 (材料費)		t=30 W=300 L=2500		2. 5	1, 680	4, 200			
			m	2. 5	1, 680	4, 200			
計						4, 759			
						4, 759			
単価						4, 759			
						4, 759	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	透水材（橋台背面） 金田地区1号橋A2	W=400 t=30	単位	m	数量	1	単価	2, 524	
						1		2, 524	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水材設置		W=400 t=30		1	602. 9	602. 9	WYB00031		
			m	1	602. 9	602. 9	単一 92号		
透水材（材料費）		W=400 t=30 全透水タイプ		1	2, 160	2, 160			
			m	1	2, 160	2, 160			
計						2, 762. 9			
						2, 762. 9			
単価						2, 763			
						2, 763	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	踏掛版 金田地区1号橋A2橋台	24-12-25 (20) (高炉) SD345 D29～32	単位	m3	数量	1	単価	62, 676
						1		62, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25 (20) (高炉) 0. 18t/m3以上0. 20t/m3未満 無し SD345 D29～D32 標準(1. 0)	m 3	1	68, 590	68, 590	CB411010	
				1	68, 590	68, 590		
計						68, 590		
						68, 590		
単価						68, 590		
						68, 590	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	踏掛版 金田地区2号橋A1橋台	24-12-25 (20) (高炉) SD345 D16～25	単位	m3	数量	1	単価	74, 838
						1		74, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25 (20) (高炉) 0. 26t/m3以上0. 28t/m3未満 無し SD345 D16～D25 標準(1. 0)	m 3	1	81, 900	81, 900	CB411010	
				1	81, 900	81, 900		
計						81, 900		
						81, 900		
単価						81, 900		
						81, 900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	踏掛版 金田地区2号橋A2橋台	24-12-25(20)(高炉) SD345 D16～25	単位	m3	数量	1	単価	74, 838
						1		74, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉)		1	81, 900	81, 900	CB411010	
		0. 26t/m3以上0. 28t/m3未満 無し						
		SD345 D16～D25 標準(1. 0)	m 3	1	81, 900	81, 900		
計						81, 900		
						81, 900		
単価						81, 900		
						81, 900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	踏掛版 吉尾橋A1橋台	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29～32	単位	m3	数量	1	単価	71, 996
						1		71, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉)		1	78, 790	78, 790	CB411010	
		0. 24t/m3以上0. 26t/m3未満 無し						
		SD345 D29～D32 標準(1. 0)	m 3	1	78, 790	78, 790		
計						78, 790		
						78, 790		
単価						78, 790		
						78, 790	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	地中配管 A-5条-1	A-5条-1 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	2, 328	
						1		2, 328	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%		1	1, 293	1, 293	WE110500		
			m	1	1, 293	1, 293	単－ 119号		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 難燃FEP 30mm 1条		1	562. 9	562. 9	WYB00009		
			m	1	562. 9	562. 9	単－ 120号		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 難燃FEP 50mm 1条		1	691. 9	691. 9	WYB00010		
			m	1	691. 9	691. 9	単－ 121号		
計						2, 547. 8			
						2, 547. 8			
単価						2, 548			
						2, 548			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	地中配管 A-2条-4	A-2条-4 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	908. 1	
						1		908. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430. 9	430. 9	WE110500		
			m	1	430. 9	430. 9	単一 122号		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 30mm 1条		1	562. 9	562. 9	WYB00011		
			m	1	562. 9	562. 9	単一 120号		
計						993. 8			
						993. 8			
単価						993. 8			
						993. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	地中配管 A-2条-9	A-2条-9 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	1, 026
						1		1, 026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430. 9	430. 9	WE110500	
			m	1	430. 9	430. 9	単一 122号	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 50mm 1条		1	691. 9	691. 9	WYB00012	
			m	1	691. 9	691. 9	単一 121号	
計						1, 122. 8		
						1, 122. 8		
単価						1, 123		
						1, 123		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	リ-トゝ線 (材料費)	IV2. 0mm	単位	m	数量	1	単価	47. 05
						1		47. 05
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 2 . 0 mm		1	51. 5	51. 5		
			m	1	51. 5	51. 5		
計						51. 5		
						51. 5		
単価						51. 5		
						51. 5	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	0	単価	0
						50		228
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設			0	0	0	WE122200	
			m	50	89.46	4,473	単一 123号	
埋設標識シート	150mm×50m 2倍			0	0	0	WE523200	
			巻	1	8,000	8,000	単一 124号	
計						0		
						12,473		
単価						0		
						249.5	円／m	
変更積算単価								
						228	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	プルボックス設置	PLB-11, 12（支給品） 750×600×250 WP SUS	単位	個	数量	1	単価	16,356
						1		16,356
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 75cm 60cm 25cm		1	17,900	17,900	WE122300	
			個	1	17,900	17,900	単－ 125号	
	材料費（支給品）プルボックス	PLB-11, 12 750×600×250 WP SUS		1	0	0	WYB00022	
			個	1	0	0	単－ 126号	
	計					17,900		
						17,900		
	単価					17,900		
						17,900	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	プルボックス設置	PLB-11, 12 750×600×250 WP SUS	単位	個	数量	0	単価	0
						1		290, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 75cm 60cm 25cm		0	0	0	WE122300	
			個	1	17, 900	17, 900	単－ 127号	
	材料費（個）			0	0	0	WB020015	
			個	1	300, 000	300, 000	単－ 128号	
	計					0		
						317, 900		
	単価					0		
						317, 900	円／個	
	変更積算単価							
						290, 500	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	ハトホル H2-9型(T-25)	H2-9型	単位	箇所	数量	1	単価	273,402
						1		273,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²	1.5	1,292	1,938	CB221110	
				1.5	1,292	1,938		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	24,220	24,220	CB222840	
				1	24,220	24,220		
ハトホル		900×900×900 H2-9型(T-25) (調整リング・鉄蓋含まず)	個	1	143,000	143,000		
				1	143,000	143,000		
ハトホル蓋		φ600鉄蓋(T-25)シリンダー錠含む	枚	1	130,000	130,000		
				1	130,000	130,000		
計						299,158		
						299,158		
単価						299,200		
						299,200	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	ハットホル ET-A1型	ET-A1型（安全柵付）	単位	箇所	数量	1	単価	314, 614	
						1		314, 614	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[本体]									
基礎材		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0		0. 6	1, 244	746. 4	CB440840		
			m 2	0. 6	1, 244	746. 4			
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		1	48, 350	48, 350	CB222840		
			基	1	48, 350	48, 350			
ハットホ- (ET-A1型) 非常電話用（盛土部）		900×900×700		1	202, 400	202, 400			
			基	1	202, 400	202, 400			
安全柵設置		支柱 5 本 SGP32A		1	11, 180	11, 180	WYB00007		
			箇所	1	11, 180	11, 180	単一 129号		
安全柵		支柱5本 SGP32A		1	66, 000	66, 000			
			組	1	66, 000	66, 000			
[接地設置]									
接地設置		D種接地 補正なし		1	11, 990	11, 990	WE123800		
			極	1	11, 990	11, 990	単一 130号		
[接地材料]									
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5. 5 mm 2		1. 5	93. 6	140. 4			
			m	1. 5	93. 6	140. 4			
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm		0. 5	74. 5	37. 25			
			m	0. 5	74. 5	37. 25			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	ハンドホル ET-A1型	ET-A1型（安全柵付）	単位	箇所	数量	1	単価	314,614
						1		314,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ14×1500		1	2,710	2,710		
			本	1	2,710	2,710		
連結式接地棒用リード端子		φ14 22×500		1	685	685		
			本	1	685	685		
計						344,239.05		
						344,239.05		
単価						344,300		
						344,300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	現場発生産品運搬	プルボックス	単位	式	数量	1	単価	636
						1		636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 3.0 km以下		0. 07	1, 461	102. 27	CB010410	
			t	0. 07	1, 461	102. 27		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0. 07	8, 491	594. 37	CB010420	
			t	0. 07	8, 491	594. 37		
計						696. 64		
						696. 64		
単価						696. 7		
						696. 7	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	廃プラスチック運搬		単位	t	数量	0	単価	0
						1		18, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費(t)		廃プラスチック		0	0	0	WYB00027	
			t	1	20, 000	20, 000	単一 131号	
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／t	
変更積算単価								
						18, 280	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	廃ﾌﾟﾗｽチック処分		単位	t	数量	0	単価	0
						1		33,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)		廃ﾌﾟﾗｽチック		0	0	0	WYB00086	
			t	1	37,000	37,000	単一 132号	
計						0		
						37,000		
単価						0		
						37,000	円／t	
変更積算単価								
						33,820	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単－65号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 3,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	27,405	16,443	
特殊作業員			人	1.1	24,675	27,142	
普通作業員			人	1.9	18,270	34,713	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	12.1	22,700	274,670	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	41,330	36,783	WK240050 単－ 159号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,049	
計						392,800	
単価						3,928	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	82. 91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	27, 405	2, 466		
普通作業員			人	0. 31	18, 270	5, 663		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		162		
計						8, 291		
単価						82. 91	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一67号	バックホ混合	生石灰系固化材 添加量84kg/m3	単位	m 3	数量	0 100	単価 3,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.7	27,405	19,183	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.8	18,270	32,886	
生石灰系固化材		アースライムB G（有機質土用 フレコン）		0	0	0	
			t	8.74	26,000	227,240	
バックホ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00021
			日	0.9	68,710	61,839	単一 160号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		52	
計						0 341,200	
単価						0 3,412	
							円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一68号	バックホ混合	生石灰系固化材 添加量90kg/m3	単位	m 3	数量	0	0
						100	3,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.7	27,405	19,183	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.8	18,270	32,886	
生石灰系固化材		アースライムB G（有機質土用 フレコン）		0	0	0	
			t	9.36	26,000	243,360	
バックホ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00030
			日	0.9	68,710	61,839	単一 160号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		32	
計						0	
						357,300	
単価						0	
						3,573	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一69号	バックホ混合	生石灰系固化材 添加量101kg/m3	単位	m 3	数量	0	0
						100	3,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.7	27,405	19,183	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.8	18,270	32,886	
生石灰系固化材		アースライムB G（有機質土用 フレコン）		0	0	0	
			t	10.51	26,000	273,260	
バックホ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00036
			日	0.9	68,710	61,839	単一 160号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		32	
計						0	
						387,200	
単価						0	
						3,872	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 900	60, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						172, 200		
単価						172, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一71号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	27, 405	43, 848	
とび工			人	7	25, 620	179, 340	
普通作業員			人	1. 3	18, 270	23, 751	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		105, 301	
計						415, 100	
単価						4, 151	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	30,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,190	1,319,000		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	7,400	740,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	22,700	940,688		
	諸雑費（まるめ）		式	1		312		
	計					3,000,000		
	単価					30,000	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 489	34, 890		
PU1-B300-H300		L=2000	個	5	14, 200	71, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 900	1, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						107, 700		
単価						10, 770	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	25, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 082. 13	40, 821		
PU3-B300-H300		L=1000 横断用	個	10	21, 500	215, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 696	2, 900	2, 018		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						257, 900		
単価						25, 790	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77, 600		
コンクリート蓋		各種	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 600		
単価						776	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一76号	横断暗渠設置	D400型 T-25	単位	m	数量	10	31,820
						10	31,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.3	27,405	8,221		
		人	0.3	27,405	8,221		
特殊作業員			0.2	24,675	4,935		
		人	0.2	24,675	4,935		
普通作業員			0.6	18,270	10,962		
		人	0.6	18,270	10,962		
横断暗渠	400型 T-25 L=2000		5	52,800	264,000		
		個	5	52,800	264,000		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.3	70,250	21,075	WYB00078	
		日	0.3	70,250	21,075	単一 161号	
諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		9,007		
		式	1		9,007		
計					318,200		
					318,200		
単価					31,820		
					31,820	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77, 600		
グレーチング 蓋		各種	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 600		
単価						776	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77, 600		
コンクリート蓋		各種	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 600		
単価						776	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	10, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 673. 91	36, 739		
PU1-B300-H300		L=2000	個	5	14, 200	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						107, 800		
単価						10, 780	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	27,405	24,664		
型わく工			人	1.6	25,830	41,328		
普通作業員			人	1.2	18,270	21,924		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5,274		
計						93,190		
単価						9,319	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一81号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.8	27,405	49,329	
特殊作業員			人	2.1	24,675	51,817	
普通作業員			人	3.5	18,270	63,945	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	6.05	22,700	137,335	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,490	179,417	単一 162号
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,257	
計						485,100	
単価						4,851	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	27, 405	5, 755		
普通作業員			人	0. 56	18, 270	10, 231		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		314		
計						16, 300		
単価						163	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	27, 405	24, 664		
型わく工			人	1. 6	25, 830	41, 328		
普通作業員			人	1. 2	18, 270	21, 924		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 274		
計						93, 190		
単価						9, 319	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一84号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4, 851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	27, 405	49, 329	
特殊作業員			人	2. 1	24, 675	51, 817	
普通作業員			人	3. 5	18, 270	63, 945	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	6. 05	22, 700	137, 335	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 4年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	時間	13. 3	13, 490	179, 417	単一 163号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 257	
計						485, 100	
単価						4, 851	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	27, 405	5, 755		
普通作業員			人	0. 56	18, 270	10, 231		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		314		
計						16, 300		
単価						163	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単－86号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	27, 405	49, 329	
特殊作業員			人	2. 1	24, 675	51, 817	
普通作業員			人	3. 5	18, 270	63, 945	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	22, 700	274, 670	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 4年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	時間	13. 3	13, 490	179, 417	単－ 162号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 222	
計						622, 400	
単価						6, 224	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 190. 28	41, 902		
PU1-B300-H300		L=2000	個	5	14, 200	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						113, 000		
単価						11, 300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	27, 405	32, 886		
型わく工			人	1. 6	25, 830	41, 328		
普通作業員			人	1. 2	18, 270	21, 924		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 762		
計						101, 900		
単価						10, 190	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－89号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 5, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 5	27, 405	68, 512	
特殊作業員			人	2. 1	24, 675	51, 817	
普通作業員			人	5	18, 270	91, 350	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	6. 05	22, 700	137, 335	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	16. 5	13, 490	222, 585	単－ 162号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%			式	1		1, 401	
計						573, 000	
単価						5, 730	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	313	31, 300		
跳水防止版		各種	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31, 300		
単価						313	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	水平排水材設置	t=30 W=300 L=2500	単位	箇所	数量	10	単価	559
						10		559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 3	18, 270	5, 481		
			人	0. 3	18, 270	5, 481		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		109		
			式	1		109		
計						5, 590		
						5, 590		
単価						559		
						559	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	透水材設置	W=400 t=30	単位	m	数量	10	単価	602. 9
						10		602. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 3	18, 270	5, 481		
			人	0. 3	18, 270	5, 481		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		548		
			式	1		548		
計						6, 029		
						6, 029		
単価						602. 9		
						602. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	170, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 900	60, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					170, 100		
	単価					170, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一94号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	100	9, 443
						100	9, 443
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	27, 405	41, 107	
			人	1. 5	27, 405	41, 107	
特殊作業員				3	24, 675	74, 025	
			人	3	24, 675	74, 025	
普通作業員				9	18, 270	164, 430	
			人	9	18, 270	164, 430	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		120	2, 900	348, 000	
			m 3	120	2, 900	348, 000	
バックホウ（クローラ）[標準]運転		排ガス型（2次）山積0. 8m3		3	68, 290	204, 870	WYB00053
			日	3	68, 290	204, 870	単一 164号
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		3	631	1, 893	
			日	3	631	1, 893	
振動ロー運転		（舗装用）[ハットカイト式]運転 質量0. 5～0. 6t		3	27, 350	82, 050	WYB00055
			日	3	27, 350	82, 050	単一 165号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		27, 925	
			式	1		27, 925	
計						944, 300	
						944, 300	
単価						9, 443	
						9, 443	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	10	単価	1, 827
						10		1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18, 270	18, 270		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 270		
						18, 270		
単価						1, 827		
						1, 827	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	10	単価	18, 270
						10		18, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				10	18, 270	182, 700		
			人	10	18, 270	182, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						182, 700		
						182, 700		
単価						18, 270		
						18, 270	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	基礎碎石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	100	単価	9, 443	
						100		9, 443	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 5	27, 405	41, 107			
			人	1. 5	27, 405	41, 107			
特殊作業員				3	24, 675	74, 025			
			人	3	24, 675	74, 025			
普通作業員				9	18, 270	164, 430			
			人	9	18, 270	164, 430			
再生クラッシャーラン		R C－4 0		120	2, 900	348, 000			
			m 3	120	2, 900	348, 000			
バックホウ（クローラ）[標準]運転		排ガス型（2次）山積0. 8m3		3	68, 290	204, 870	WYB00023		
			日	3	68, 290	204, 870	単－ 164号		
タンバ及びランマ		質量 6 0～8 0 k g		3	631	1, 893			
			日	3	631	1, 893			
振動ロー運転		（舗装用）[ハットカイト式]運転 質量0. 5～0. 6t		3	27, 350	82, 050	WYB00044		
			日	3	27, 350	82, 050	単－ 165号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		27, 925			
			式	1		27, 925			
計						944, 300			
						944, 300			
単価						9, 443			
						9, 443			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	10	単価	1, 827
						10		1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18, 270	18, 270		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 270		
						18, 270		
単価						1, 827		
						1, 827	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	10	単価	18, 270
						10		18, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				10	18, 270	182, 700		
			人	10	18, 270	182, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						182, 700		
						182, 700		
単価						18, 270		
						18, 270	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	172, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 900	60, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					172, 200		
	単価					172, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	170,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,900	60,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					170,100		
	単価					170,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一102号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	0	0
						100	9,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.5	27,405	41,107	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	24,675	74,025	
普通作業員				0	0	0	
			人	9	18,270	164,430	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0	
			m 3	120	2,900	348,000	
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転		排ガス型（2次）山積0.8m3		0	0	0	WYB00063
			日	3	68,290	204,870	単一 166号
タンバ及びランマ		質量 60～80kg		0	0	0	
			日	3	631	1,893	
振動ロー運転		（舗装用）〔ハットカイト式〕運転 質量0.5～0.6t		0	0	0	WYB00064
			日	3	27,350	82,050	単一 167号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		27,925	
計						0	
						944,300	
単価						0	
						9,443	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 270		
単価						0		
						1, 827	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		18, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	10	18, 270	182, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						182, 700		
単価						0		
						18, 270	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一105号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	27, 405	43, 848	
とび工			人	7	25, 620	179, 340	
普通作業員			人	1. 3	18, 270	23, 751	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		105, 301	
計						415, 100	
単価						4, 151	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－106号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18, 270
普通作業員				0	0	0		
			人	10	18, 270	182, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						182, 700		
単価						0		
						18, 270	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一107号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	100	9,443
						100	9,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.5	27,405	41,107	
			人	1.5	27,405	41,107	
特殊作業員				3	24,675	74,025	
			人	3	24,675	74,025	
普通作業員				9	18,270	164,430	
			人	9	18,270	164,430	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		120	2,900	348,000	
			m 3	120	2,900	348,000	
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転		排ガス型（2次）山積0.8m3		3	68,290	204,870	WYB00025
			日	3	68,290	204,870	単一 164号
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		3	631	1,893	
			日	3	631	1,893	
振動ロー運転		（舗装用）〔ハットカイト式〕運転 質量0.5～0.6t		3	27,350	82,050	WYB00060
			日	3	27,350	82,050	単一 165号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		27,925	
			式	1		27,925	
計						944,300	
						944,300	
単価						9,443	
						9,443	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	ゴムプレート設置	W=300 t=10 SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	10	単価	1, 827
						10		1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18, 270	18, 270		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 270		
						18, 270		
単価						1, 827		
						1, 827	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	10	単価	18, 270
						10		18, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				10	18, 270	182, 700		
			人	10	18, 270	182, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						182, 700		
						182, 700		
単価						18, 270		
						18, 270	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一110号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	0	0
						100	9,443
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.5	27,405	41,107		
特殊作業員			0	0	0		
		人	3	24,675	74,025		
普通作業員			0	0	0		
		人	9	18,270	164,430		
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
		m 3	120	2,900	348,000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	排ガス型（2次）山積0.8m3		0	0	0	WYB00076	
		日	3	68,290	204,870	単一 166号	
タンバ及びランマ	質量 60～80kg		0	0	0		
		日	3	631	1,893		
振動ロー運転	（舗装用）〔ハットカイト式〕運転 質量0.5～0.6t		0	0	0	WYB00079	
		日	3	27,350	82,050	単一 167号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
		式	1		27,925		
計					0		
					944,300		
単価					0		
					9,443	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	ゴムプレート設置	W=300 t=10 SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 270		
単価						0		
						1, 827	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		18, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	10	18, 270	182, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						182, 700		
単価						0		
						18, 270	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一113号	基礎碎石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	100	9,443
						100	9,443
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.5	27,405	41,107	
			人	1.5	27,405	41,107	
特殊作業員				3	24,675	74,025	
			人	3	24,675	74,025	
普通作業員				9	18,270	164,430	
			人	9	18,270	164,430	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		120	2,900	348,000	
			m 3	120	2,900	348,000	
バックホウ（クローラ）[標準]運転		排ガス型（2次）山積0.8m3		3	68,290	204,870	WYB00026
			日	3	68,290	204,870	単一 164号
タンバ及びランマ		質量 60～80kg		3	631	1,893	
			日	3	631	1,893	
振動ロー運転		（舗装用）[ハットカイト式]運転 質量0.5～0.6t		3	27,350	82,050	WYB00068
			日	3	27,350	82,050	単一 165号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		27,925	
			式	1		27,925	
計						944,300	
						944,300	
単価						9,443	
						9,443	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単－114号	ゴムプレート設置	w=300mm t=10mm SRB単層 硬度60	単位	m 2	数量	10	単価	1,827
						10		1,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18,270	18,270		
			人	1	18,270	18,270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,270		
						18,270		
単価						1,827		
						1,827	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単－115号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	10	単価	18,270
						10		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				10	18,270	182,700		
			人	10	18,270	182,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						182,700		
						182,700		
単価						18,270		
						18,270	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一116号	基礎碎石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	0	0
						100	9,443
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.5	27,405	41,107		
特殊作業員			0	0	0		
		人	3	24,675	74,025		
普通作業員			0	0	0		
		人	9	18,270	164,430		
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
		m 3	120	2,900	348,000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	排ガス型（2次）山積0.8m3		0	0	0	WYB00082	
		日	3	68,290	204,870	単一 166号	
タンバ及びランマ	質量 60～80kg		0	0	0		
		日	3	631	1,893		
振動ロー運転	（舗装用）〔ハットカイト式〕運転 質量0.5～0.6t		0	0	0	WYB00083	
		日	3	27,350	82,050	単一 167号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
		式	1		27,925		
計					0		
					944,300		
単価					0		
					9,443	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-117号	ゴムプレート設置	w=300mm t=10mm SRB単層 硬度60	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 270		
単価						0		
						1, 827	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-118号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		18, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	10	18, 270	182, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						182, 700		
単価						0		
						18, 270	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.5	22,365	33,547		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	300	319	95,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						129,300		
単価						1,293	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-120号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 難燃FEP 30mm 1条	単位	m	数量	100	562. 9
						100	562. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				0. 5	22, 365	11, 182	
			人	0. 5	22, 365	11, 182	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 3 0 mm		100	451	45, 100	
			m	100	451	45, 100	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						56, 290	
						56, 290	
単価						562. 9	
						562. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-121号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 難燃FEP 50mm 1条	単位	m	数量	100	691. 9
						100	691. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				0. 5	22, 365	11, 182	
			人	0. 5	22, 365	11, 182	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 5 0 mm		100	580	58, 000	
			m	100	580	58, 000	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						69, 190	
						69, 190	
単価						691. 9	
						691. 9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	430.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	22,365	11,182		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	100	319	31,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,090		
単価						430.9	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	89. 46	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0. 4	22, 365	8, 946			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 946			
単価						89. 46	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	8, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 m m×5 0 m 2倍	巻	1	8, 000	8, 000		
計						8, 000		
単価						8, 000	円／巻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	プルボックス設置	各種 新設 75cm 60cm 25cm	単位	個	数量	1	単価	17, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 8	22, 365	17, 892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17, 900		
単価						17, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	材料費（支給品）プルボックス	PLB-11, 12 750×600×250 WP SUS	単位	個	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	0	0	WB020015	
			個	1	0	0	単－ 168号	
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-127号	プルボックス設置	各種 新設 75cm 60cm 25cm	単位	個	数量	1	単価	17, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 8	22, 365	17, 892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17, 900		
単価						17, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	300, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス		750×600×250 WP SUS	個	1	300, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						300, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	安全柵設置	支柱 5 本 SGP32A	単位	箇所	数量	1	単価	11, 180
						1		11, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 6	18, 270	10, 962		
			人	0. 6	18, 270	10, 962		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		218		
			式	1		218		
計						11, 180		
						11, 180		
単価						11, 180	円／箇所	
						11, 180		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	11, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	22, 365	5, 591		
普通作業員			人	0. 35	18, 270	6, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 990		
単価						11, 990	円／極	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－133号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 425	
						1		3, 425	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 125	27, 405	3, 425			
				0. 125	27, 405	3, 425			
計						3, 425			
						3, 425			
単価						3, 425	円／時間		
						3, 425			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 084
						1		3, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	24, 675	3, 084		
			人	0. 125	24, 675	3, 084		
計						3, 084		
						3, 084		
単価						3, 084	円／時間	
						3, 084		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 283	
						1		2, 283	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 125	18, 270	2, 283			
			人	0. 125	18, 270	2, 283			
計						2, 283			
						2, 283			
単価						2, 283	円／時間		
						2, 283			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	バックホウ（クローラ）運転	排出ガス型(第2次) 山積0. 28m3(標準)	単位	時間	数量	1	単価	6, 924
						1		6, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1	6, 924	6, 924	単－ 169号	
			時間	1	6, 924	6, 924		
計						6, 924		
						6, 924		
単価						6, 924	円／時間	
						6, 924		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-137号	バックホウ（クローラ）運転	排出ガス型(第2次) 山積0.45m3(標準)	単位	時間	数量	1	単価	8,033	
						1		8,033	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	8,033	8,033	単-170号		
			時間	1	8,033	8,033			
計						8,033			
						8,033			
単価						8,033	円／時間		
						8,033			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	ダンプトラック運転	2t積級[普通・ディーゼル]	単位	時間	数量	1	単価	5, 348
						1		5, 348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5, 348	5, 348	単－ 171号	
			時間	1	5, 348	5, 348		
計						5, 348		
						5, 348		
単価						5, 348	円／時間	
						5, 348		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	ダンプトラック運転	4t積級[普通・ディーゼル]	単位	時間	数量	1	単価	6, 165	
						1		6, 165	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6, 165	6, 165	単－ 172号		
			時間	1	6, 165	6, 165			
計						6, 165			
						6, 165			
単価						6, 165	円／時間		
						6, 165			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	トラック運転	4～4. 5t積 2. 9t吊〔クレーン機能付〕	単位	時間	数量	1	単価	7, 092
						1		7, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック 〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1	7, 092	7, 092	単－ 173号	
			時間	1	7, 092	7, 092		
計						7, 092		
						7, 092		
単価						7, 092	円／時間	
						7, 092		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	716.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	27,405	1,890		
特殊作業員			人	0.069	24,675	1,702		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	51,770	3,572	WK250500 単一 174号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,164		
単価						716.4	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 15138m3	単位	式	数量	1	単価	42, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 536	27, 405	42, 094		
計						42, 094		
単価						42, 094	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 7452m3	単位	式	数量	1	単価	26, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 966	27, 405	26, 473		
計						26, 473		
単価						26, 473	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 4875m2	単位	式	数量	1	単価	27, 596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 007	27, 405	27, 596		
計						27, 596		
単価						27, 596	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 352m3	単位	式	数量	1	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 073	27, 405	2, 000		
計						2, 000		
単価						2, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 30214m3	単位	式	数量	1	単価	83, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 065	27, 405	83, 996		
計						83, 996		
単価						83, 996	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 14692m3	単位	式	数量	1	単価	52, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 905	27, 405	52, 206		
計						52, 206		
単価						52, 206	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 9248m2	単位	式	数量	1	単価	52, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 911	27, 405	52, 370		
計						52, 370		
単価						52, 370	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	ICT活用効果等調査費		単位	工事	数量	1	単価	15, 800
						1		15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0. 5	31, 600	15, 800	WYB00002	
			人	0. 5	31, 600	15, 800		
計						15, 800		
						15, 800		
単価						15, 800		
						15, 800	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	道路基本施設データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55, 300
						1		55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	31, 600	55, 300	WYB00004	
			人	1. 75	31, 600	55, 300		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300		
						55, 300	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	3394千円	単位	式	数量	1	単価	3, 394, 000
						1		3, 394, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		3, 394, 000		
計						3, 394, 000		
						3, 394, 000		
単価						3, 394, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)		単位	式	数量	0	単価	0
						1		4, 891, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)				0		0		
			式	1		4, 891, 000		
計						0		
						4, 891, 000		
単価						0		
						4, 891, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	沈下板(材料費)	600×600×6mm＋1m ² ット付	単位	基	数量	0	単価	0
						1		42, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板		KS-207(600×600×9mm) 1m ² ット付		0	0	0		
			基	1	42, 000	42, 000		
計						0		
						42, 000		
単価						0		
						42, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ロッド [〃] (材料費)	φ 19×1000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板ロッド [〃]		KS-202-2 (φ 19×1000mm)		0	0	0		
			本	1	7, 230	7, 230		
計						0		
						7, 230		
単価						0	円／本	
						7, 230		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一159号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410		
	軽油		L	37	144	5,328		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,620	10,592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					41,330		
	単価					41,330	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一160号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	68,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25,410	25,410	
軽油				0	0	0	
			L	108	144	15,552	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	
			供用日	1.46	19,000	27,740	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						68,710	
単価						0	
						68,710	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一161号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	70, 250
						1	70, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 410	25, 410	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				95	144	13, 680	
			L	95	144	13, 680	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 64	19, 000	31, 160	
			供用日	1. 64	19, 000	31, 160	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						70, 250	
						70, 250	
単価						70, 250	
						70, 250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一162号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,410	4,065		
軽油			L	18	144	2,592		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,830	6,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,490		
単価						13,490	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 12
2023. 12
1.000-00-00-2-0

単一163号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,410	4,065		
軽油			L	18	144	2,592		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,830	6,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,490		
単価						13,490	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一164号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	排ガス型（2次）山積0. 8m3	単位	日	数量	1	68, 290
						1	68, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 410	25, 410	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				95	144	13, 680	
			L	95	144	13, 680	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 64	17, 800	29, 192	
			供用日	1. 64	17, 800	29, 192	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						68, 290	
						68, 290	
単価						68, 290	
						68, 290	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一165号	振動ローラ運転	(舗装用) [ハンドガイド式] 運転 質量0.5～0.6t	単位	日	数量	1	27,350
						1	27,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	24,675	24,675	
			人	1	24,675	24,675	
軽油				4.1	144	590	
			L	4.1	144	590	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		1.5	1,390	2,085	
			供用日	1.5	1,390	2,085	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						27,350	
						27,350	
単価						27,350	
						27,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	排ガス型（2次）山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		68,290
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,410	25,410		
軽油				0	0	0		
			L	95	144	13,680		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0.8m3		0	0	0		
			供用日	1.64	17,800	29,192		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						68,290		
単価						0		
						68,290	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一167号	振動ローラ運転	(舗装用) [ハンドガイド式] 運転 質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0	0
						1	27,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	24,675	24,675	
軽油				0	0	0	
			L	4.1	144	590	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		0	0	0	
			供用日	1.5	1,390	2,085	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						27,350	
						0	
単価						27,350	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス（支給品）	PLB-11, 12 750×600×250 WP SUS	個	1	195,000	0	支給品	
	計					0		
	単価					0	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6, 924
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 16	25, 410	4, 065		
	軽油		L	5. 9	144	849		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 924		
	単価					6, 924	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 12
2023. 12
1.000-00-00-2-0

単一170号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,033
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,410	4,065		
軽油			L	8.6	144	1,238		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,730	2,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,033		
単価						8,033	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	3.5	144	504		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,020	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	58	58		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,348		
単価						5,348	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	5.4	144	777		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,540	1,540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	82	82		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,165		
単価						6,165	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,092
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,410	4,319		
軽油			L	5.3	144	763		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,092		
単価						7,092	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410		
	軽油		L	78	144	11,232		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					51,770		
	単価					51,770	円／日	