

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和 5 年度阿久根維持管内外交通安全対策工事
工事地名	阿久根維持出張所管内、鹿児島維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 5 年 9 月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 交通対策課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389720015	1 4) 単価適用年月	2023 年 9 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023 年 9 月
5) 変更回数	1 回	1 6) 前請負工事費	83, 105, 000
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	75, 020, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	182 日間 自 令和 5 年 9 月 30 日 (当初) 至 令和 6 年 3 月 29 日 (1 回変更) 至 令和 6 年 3 月 29 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	出水	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 3 号	2 2) 処 分 費 等	345, 434
		2 3) 公 告 日	令和 5 年 8 月 1 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路交通安全施設等整備事業費	3) 目の細分： 工事費（二種）	4) 事業名：
-------------------------	-------------------------	---------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度阿久根維持管内外交通安全対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1 1		34,957,916 35,598,822	1	640,906	
舗装工			式	1 1		13,986,675 10,898,945	1	-3,087,730	
切削オーバーレイ工 (R3 明神地区)			式	1 1		13,986,675 10,898,945	1	-3,087,730	
切削オーバーレイ 【夜間】		7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キャップAsポリマー改質Ⅰ型(13) t=50mm	m2	4,500 3,350	2,917 2,917	13,126,500 9,771,950	-1,150	-3,354,550	単-1号
殻運搬(路面切削) 【夜間】		アスファルト殻(切削) 運搬距離 8.4km	m3	225 170	1,792 1,792	403,200 304,640	-55	-98,560	単-2号
殻処分 【夜間】		アスファルト殻(切削)	m3	225 170	2,031 2,031	456,975 345,270	-55	-111,705	単-3号
クラック防止シート 【夜間】		クラック抑制シート 幅50cm	m	0 318	0 1,179	0 374,922	318	374,922	単-4号
クラック防止シート 【夜間】		クラック抑制シート 幅100cm	m	0 34	0 1,943	0 66,062	34	66,062	単-5号
全国道路施設点検データベース登録料			式	0 1		0 36,101	1	36,101	内-1号
防護柵工			式	1 1		5,000,462 4,095,082	1	-905,380	
路側防護柵工 (阿久根維持管内)			式	0 1		0 1,474,020	1	1,474,020	

設計内訳書

工事名	令和5年度阿久根維持管内外交通安全対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ 【夜間】		Gp-Bp-2E 塗装品(グレーベージュ) 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	0	0	0	54	1,029,780	単-6号
				54	19,070	1,029,780			
ガードパイプ 【夜間】		Gp-Bp-2E-G 塗装品(ダークブラウン) 曲線部補正無	m	0	0	0	18	444,240	単-7号
				18	24,680	444,240			
防止柵工 (R3 大里地区)			式	1		2,621,062	0	0	
				1		2,621,062			
転落(横断)防止柵 【夜間】		柵高 1.1m 土中建込縦格子 グレーベージュ	m	202	11,897	2,403,194	0	0	単-8号
				202	11,897	2,403,194			
転落(横断)防止柵 【夜間】		柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 グレーベージュ	m	14	15,562	217,868	0	0	単-9号
				14	15,562	217,868			
防止柵工 (阿久根維持管内)			式	1		2,379,400	-1	-2,379,400	
				0		0			
転落(横断)防止柵 【夜間】		柵高 1.1m 土中建込縦格子 ダークブラウン	m	200	11,897	2,379,400	-200	-2,379,400	単-10号
				0	11,897	0			
標識工			式	1		414,829	1	1,203,600	
				1		1,618,429			
小型標識工 (R3 荘地区)			式	1		202,024	0	0	
				1		202,024			
標識板 【夜間】		カプセルタイプ 520×1200 2.0m2未満	枚	2	81,135	162,270	0	0	単-11号
				2	81,135	162,270			
標識板 【夜間】		2.0m2未満 案内標識	枚	2	19,877	39,754	0	0	単-12号
				2	19,877	39,754			
小型標識工 (R3 大川地区)			式	1		212,805	0	0	
				1		212,805			

設計内訳書

工事名	令和5年度阿久根維持管内外交通安全対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板		カブセルプラスチック 520×1100 2.0m2未満	枚	3	70,935	212,805	0	0	単-13号
				3	70,935	212,805			
小型標識工 (R3 大川地区・道の駅)			式	0		0	1	1,203,600	
				1		1,203,600			
標識柱 【夜間】		単柱式 径89.1 柱長さ4.3m 3～4基 メッキ品	基	0	0	0	3	260,100	単-14号
				3	86,700	260,100			
標識板 【夜間】		案内標識 1000×800 開閉式 片面	基	0	0	0	1	257,300	単-15号
				1	257,300	257,300			
標識板 【夜間】		案内標識 1000×800 開閉式 両面	基	0	0	0	2	686,200	単-16号
				2	343,100	686,200			
区画線工			式	1		9,237,676	1	3,935,491	
				1		13,173,167			
区画線工 (R3 米ノ津地区)			式	1		187,825	0	0	
				1		187,825			
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	11	693.2	7,625	0	0	単-17号
				11	693.2	7,625			
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	200	901	180,200	0	0	単-18号
				200	901	180,200			
区画線工 (R3 明神地区)			式	1		1,798,980	1	-98,089	
				1		1,700,891			
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1,150	371.5	427,225	-200	-74,300	単-19号
				950	371.5	352,925			
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	190	446.1	84,759	0	0	単-20号
				190	446.1	84,759			

設計内訳書

工事名	令和5年度阿久根維持管内外交通安全対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 破線 15cm	m	56	399.3	22,360	-15	-5,989	単-21号
		厚1.5mm 排水性舗装 無 白		41	399.3	16,371			
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 破線 30cm	m	30	693.2	20,796	0	0	単-22号
		厚1.5mm 排水性舗装 無 白		30	693.2	20,796			
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 ゼブラ 45cm	m	420	912	383,040	20	18,240	単-23号
		厚1.5mm 排水性舗装 無 白		440	912	401,280			
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 ゼブラ 45cm	m	48	1,215	58,320	0	0	単-24号
		厚1.5mm 排水性舗装 無 赤褐色		48	1,215	58,320			
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算	m	850	901	765,850	-40	-36,040	単-25号
		厚1.5mm 排水性舗装無 白		810	901	729,810			
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算	m	37	990	36,630	0	0	単-26号
		厚1.5mm 排水性舗装無 黄		37	990	36,630			
区画線工 (R3 中福良地区)			式	1		35,931	0	0	
				1		35,931			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm	m	39	293.9	11,462	0	0	単-27号
		厚1.5mm 排水性舗装 無 白		39	293.9	11,462			
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45cm	m	33	741.5	24,469	0	0	単-28号
		厚1.5mm 排水性舗装 無 白		33	741.5	24,469			
区画線工 (阿久根維持管内)			式	1		7,214,940	1	4,033,580	
				1		11,248,520			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm	m	0	0	0	530	155,767	単-29号
		厚1.5mm 排水性舗装 無 白		530	293.9	155,767			
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 実線 15cm	m	800	371.5	297,200	13,460	5,000,390	単-30号
		厚1.5mm 排水性舗装 無 白		14,260	371.5	5,297,590			

設計内訳書

工事名	令和5年度阿久根維持管内外交通安全対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 緑	m	0 120	0 996.5	0 119,580	120	119,580	単-31号
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	800 0	431.1 431.1	344,880 0	-800	-344,880	単-32号
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	800 0	638.7 638.7	510,960 0	-800	-510,960	単-33号
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	800 0	811.2 811.2	648,960 0	-800	-648,960	単-34号
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	800 390	399.3 399.3	319,440 155,727	-410	-163,713	単-35号
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 緑	m	0 54	0 1,047	0 56,538	54	56,538	単-36号
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	800 0	464.4 464.4	371,520 0	-800	-371,520	単-37号
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	800 390	693.2 693.2	554,560 270,348	-410	-284,212	単-38号
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	800 0	857.5 857.5	686,000 0	-800	-686,000	単-39号
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	800 0	415.9 415.9	332,720 0	-800	-332,720	単-40号
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 ゼブラ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	800 0	484.7 484.7	387,760 0	-800	-387,760	単-41号
溶融式区画線 【夜間】		溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	800 0	716.3 716.3	573,040 0	-800	-573,040	単-42号

設計内訳書

工事名	令和5年度阿久根維持管内外交通安全対策工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	800 1,930	912 912	729,600 1,760,160	1,130	1,030,560	単-43号	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	800 3,810	901 901	720,800 3,432,810	3,010	2,712,010	単-44号	
区画線消去 【夜間】	削取り式	m	1,000 0	737.5 737.5	737,500 0	-1,000	-737,500	単-45号	
道路付属施設工		式	1 1		2,068,712 403,564	1	-1,665,148		
道路付属物工 (R3 中福良地区)		式	1 1		395,112 403,564	1	8,452		
視線誘導標	スノーポール H=1830	本	2 0	10,444 10,444	20,888 0	-2	-20,888	単-46号	
視線誘導標	スノーポール併用型 土中建込 伸縮2段式 H=1800 両面反射 φ100 反射体数1個	本	0 2	0 14,670	0 29,340	2	29,340	単-47号	
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ベース径 φ250 高さ 800mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	16 16	23,389 23,389	374,224 374,224	0	0	単-48号	
道路付属物工 (阿久根維持管内)		式	1 0		1,673,600 0	-1	-1,673,600		
視線誘導標 【夜間】	棒状式 55×750×1600 両面(白×黄) 土中建込 30本以上	本	100 0	16,736 16,736	1,673,600 0	-100	-1,673,600	単-49号	
構造物撤去工		式	1 1		401,297 1,196,260	1	794,963		

設計内訳書

工事名	令和5年度阿久根維持管内外交通安全対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工 (R3 大里地区)		式	1		324,317			
			1		727,995	1	403,678	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 【夜間】	土中建込	m	202	1,322	267,044			単-50号
			34	1,322	44,948	-168	-222,096	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 【夜間】	コンクリート建込	m	14	831.7	11,643			単-51号
			181	831.7	150,537	167	138,894	
コンクリート削孔 【夜間】	削孔径 64mm以上77mm 未満 削孔長 300mm	孔	6	7,605	45,630			単-52号
			70	7,605	532,350	64	486,720	
人力積込 【夜間】	コンクリート塊	m3	0	0	0			単-53号
			0.03	5,345	160	0.03	160	
防護柵撤去工 (阿久根維持管内)		式	0		0			
			1		128,211	1	128,211	
防護柵撤去(ガードレール) 【夜間】	Gr-B-2B	m	0	0	0			単-54号
			17	2,090	35,530	17	35,530	
コンクリート削孔 【夜間】	削孔径 110mm以上128m 未満 削孔長 50mm以 上200mm未満	孔	0	0	0			単-55号
			12	7,723	92,676	12	92,676	
人力積込 【夜間】	コンクリート塊	m3	0	0	0			単-56号
			0.001	5,345	5	0.001	5	
標識撤去工 (R3 荘地区)		式	1		28,164			
			1		28,164	0	0	
標識撤去 【夜間】	添加式 信号機部	基	4	7,041	28,164			単-57号
			4	7,041	28,164	0	0	
構造物取壊し工 (阿久根維持管内)		式	0		0			
			1		258,456	1	258,456	

設計内訳書

工事名	令和5年度阿久根維持管内外交通安全対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装版削孔 【夜間】		削孔径 110mm以上128mm未満 削孔長 50mm以上200mm未満	孔	0 30	0 8,612	0 258,360	30	258,360	単-58号
人力積込 【夜間】		アスファルト塊	m3	0 0.02	0 4,811	0 96	0.02	96	単-59号
運搬処理工 (R3 荘地区)			式	1 1		476 476	0	0	
現場発生品運搬 【夜間】		標識板 運搬距離 52.4 k m	t	0.01 0.01		476 476	0	0	内-2号
運搬処理工 (R3 大里地区)			式	1 1		48,340 44,274	1	-4,066	
殻運搬 【夜間】		コンクリート殻(無筋) 運搬距離 10.2 k m	m3	0 0.03	0 14,890	0 446	0.03	446	単-60号
殻処分 【夜間】		コンクリート殻(無筋)	m3	0 0.03	0 4,062	0 121	0.03	121	単-61号
現場発生品運搬 【夜間】		転落防止柵 運搬距離 4.5 k m	t	3.13 0		48,340 0	-3.13	-48,340	内-3号
現場発生品運搬 【夜間】		転落防止柵 運搬距離 4.5 k m	t	0 2.83		0 43,707	2.83	43,707	内-4号
運搬処理工 (阿久根維持管内)			式	0 1		0 8,684	1	8,684	
殻運搬 【夜間】		アスファルト殻(掘削) 運搬距離 14.1 k m	m3	0 0.02	0 16,640	0 332	0.02	332	単-62号
殻運搬 【夜間】		コンクリート殻(無筋) 運搬距離 6.0 k m	m3	0 0.001	0 7,879	0 7	0.001	7	単-63号

設計内訳書

工事名	令和5年度阿久根維持管内外交通安全対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 【夜間】		アスファルト殻(掘削)	m3	0 0.02	0 2,031	0 40	0.02	40	単-64号
殻処分 【夜間】		コンクリート殻(無筋)		m3	0 0.001	0 3,818	0 3	0.001	3
現場発生品運搬 【夜間】		カート・レール 運搬距離 15.0km	t	0 0.34		0 8,302	0.34	8,302	内-5号
仮設工			式	1 1		3,848,265 4,213,375	1	365,110	
交通管理工			式	1 1		3,848,265 4,213,375	1	365,110	
交通誘導警備員 (A)			人日	1 1		14,786 14,786	0	0	内-6号
交通誘導警備員 (A)【夜間】			人日	38 0		842,827 0	-38	-842,827	内-7号
交通誘導警備員 (A)【夜間】			人日	0 44		0 975,904	44	975,904	内-8号
交通誘導警備員 (B)			人日	4 0		51,562 0	-4	-51,562	内-9号
交通誘導警備員 (B)			人日	0 1		0 12,890	1	12,890	内-10号
交通誘導警備員 (B)【夜間】			人日	152 0		2,939,090 0	-152	-2,939,090	内-11号
交通誘導警備員 (B)【夜間】			人日	0 166		0 3,209,795	166	3,209,795	内-12号

設計内訳書

工事名	令和5年度阿久根維持管内外交通安全対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		34,957,916				
		式	1		35,598,822	1	640,906		
共通仮設費			1		4,417,247				
		式	1		5,039,438	1	622,191		
共通仮設費			1		162,759				
		式	1		738,759	1	576,000		
運搬費			1		112,839				
		式	1		112,839	0	0		
建設機械運搬費 (R3 明神地区)			1		112,839			内-13号	
		台	1		112,839	0	0		
技術管理費			1		49,920				
		式	1		489,920	1	440,000		
道路施設基本データ作成費			1		49,920			内-14号	
		式	1		49,920	0	0		
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			0		0			内-15号	
		式	1		440,000	1	440,000		
営繕費			0		0				
		式	1		136,000	1	136,000		
快適トイレ			0		0			内-16号	
		式	1		136,000	1	136,000		
共通仮設費 (率計上)			1		4,254,488				
		式	1		4,300,679	1	46,191		
純工事費			1		39,375,163				
		式	1		40,638,260	1	1,263,097		

設計内訳書

工事名	令和 5 年度阿久根維持管内外交通安全対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1 1		18,228,492 18,537,514	1	309,022		
工事原価		式	1 1		57,603,655 59,175,774	1	1,572,119		
一般管理費等		式	1 1		10,433,858 10,601,739	1	167,881		
業務委託料（測量）		式	1 1		99,298 99,298	0	0		
業務委託料（設計）		式	1 1		63,189 63,189	0	0		
工事価格		式	1 1		68,200,000 69,940,000	1	1,740,000		
消費税相当額		式	1 1		6,820,000 6,994,000	1	174,000		
工事費計		式	1 1		75,020,000 76,934,000	1	1,914,000		

一式当たり内訳書

全国道路施設点検データベース登録料

第 1号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.01t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 2号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

3. 13/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 3号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/2.83t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 4号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 6. 0 km以下	t	0 2. 83	0 4, 029	0 11, 402	 2. 83	 11, 402	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	0 2. 83	0 13, 080	0 37, 016	 2. 83	 37, 016	CB010420
合 計					0 48, 418		 48, 418	
変更積算金額					0 43, 707		 43, 707	円／t

0/0.34tあたり内訳書

現場発生品運搬

第 5号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

1人日当たり内訳書

交通誘導警備員
(A)

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

38/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 7号内訳書

(A) 【夜間】

單価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

第 8号内訳書

交通誘導警備員
(A) 【夜間】

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

- 8 -

4/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
(B)

第 9号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 10号内訳書 交通誘導警備員 (B)

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 10 -

152/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

(B) 【夜間】

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

第 12号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

- 12 -

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 13号内訳書

(R3 明神地区)

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 14号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	ガードレール及び転落防止柵 21本以上30本以下		0		0			WYB00019
		式	1		440, 000	1	440, 000	単一 134号
合 計					0			
					440, 000		440, 000	
変更積算金額					0			
					440, 000		440, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 16号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用1基 供用2. 67箇月		0		0			WYB00017
		式	1		136, 000	1	136, 000	単一 135号
合 計					0			
					136, 000		136, 000	
変更積算金額					0			
					136, 000		136, 000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ Asホリマー改質 I 型(13) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 917
						1		2, 917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート		1	3, 232	3, 232	WB430210	
			m 2	1	3, 232	3, 232	単一 66号	
計						3, 232		
						3, 232		
単価						3, 232		
						3, 232	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削) 運搬距離 8. 4 k m	単位	m3	数量	1	単価	1, 792
						1		1, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 9. 0km以下 全ての費用		1	1, 986	1, 986	CB430020	
			m 3	1	1, 986	1, 986		
計						1, 986		
						1, 986		
単価						1, 986		
						1, 986	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	殻処分 【夜間】	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 031
						1		2, 031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 250	2, 250	WB020051	
			m 3	1	2, 250	2, 250	単一 67号	
計						2, 250		
						2, 250		
単価						2, 250		
						2, 250		
							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一4号	クラック防止シート 【夜間】	クラック抑制シート 幅50cm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 179
	クラック防止シート張	全ての費用		0	0	0	CB430930	
			m	10	398. 6	3, 986		
	クラック防止シート (材料費)			0	0	0	CB430931	
			m	11. 1	817	9, 068. 7		
	計					0		
						13, 054. 7		
	単価					0		
						1, 306	円／m	
	変更積算単価							
						1, 179	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一5号	クラック防止シート 【夜間】	クラック抑制シート 幅100cm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 943
	クラック防止シート張	全ての費用		0	0	0	CB430930	
			m	10	398. 6	3, 986		
	クラック防止シート (材料費)			0	0	0	CB430931	
			m	11. 1	1, 580	17, 538		
	計					0		
						21, 524		
	単価					0		
						2, 153	円／m	
	変更積算単価							
						1, 943	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	ガードパイプ 【夜間】	Gp-Bp-2E 塗装品(クレーン・ジョッキ) 50m以上100m未満 曲線 部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 有 無 無	m	1	6,224	6,224	WB810620 単一 69号	
	ガードパイプ (材料費)	Gp-Bp-2E 土中建込 クレーン・ジョッキ系10YR6.0/1.0程度	m	1	14,900	14,900	WYB00005 単一 70号	
	計					0		
						21,124		
	単価					0		
						21,130	円/m	
	変更積算単価							
						19,070	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	ガードパイプ 【夜間】	Gp-Bp-2E-G 塗装品(タークブラウン) 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		24, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工		土中建込 Gp-Bp-2E-G 曲線部補正無		0	0	0	WYB00007		
			m	1	9, 740	9, 740	単一 71号		
ガードパイプ (材料費)		Gp-Bp-2E-G 土中建込 タークブラウン系10YR2. 0/1. 0程度		0	0	0	WYB00009		
			m	1	17, 600	17, 600	単一 72号		
計						0			
						27, 340			
単価						0			
						27, 340	円／m		
変更積算単価									
						24, 680	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	転落(横断)防止柵 【夜間】	柵高 1.1m 土中建込 縦格子 グレーペーシユ	単位	m	数量	1	単価	11, 897
						1		11, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 有	m	1	13, 180	13, 180	WB810760	
				1	13, 180	13, 180	単一 73号	
計						13, 180		
						13, 180		
単価						13, 180		
						13, 180	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	転落(横断)防止柵 【夜間】	柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 グレーペーシユ	単位	m	数量	1	単価	15, 562
						1		15, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 有	m	1	17, 240	17, 240	WB810760	
				1	17, 240	17, 240	単一 74号	
計						17, 240		
						17, 240		
単価						17, 240		
						17, 240	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	転落(横断)防止柵 【夜間】	柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ターケブレーション	単位	m	数量	1	単価	11, 897
						1		11, 897
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 有		1	13, 180	13, 180	WB810760	
			m	1	13, 180	13, 180	単一 75号	
	計					13, 180		
						13, 180		
	単価					13, 180		
						13, 180	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	標識板 【夜間】	カブセルブリスム 520×1200 2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	81, 135
						1		81, 135
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 有 無		0. 62	114, 800	71, 176	WB812140	
			m 2	0. 62	114, 800	71, 176	単一 76号	
	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 有 有		1	18, 700	18, 700	WB812160	
			基	1	18, 700	18, 700	単一 77号	
	計					89, 876		
						89, 876		
	単価					89, 880		
						89, 880	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	標識板 【夜間】	2. 0m2未満 案内標識	単位	枚	数量	1	単価	19, 877
						1		19, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		移設 2. 0m2未満 10m2未満 無 有		0. 36	26, 290	9, 464. 4	WB812140	
			m 2	0. 36	26, 290	9, 464. 4	単一 78号	
添架式標識板取付金具設置		信号アーム部に取付け 無 有 有		1	12, 550	12, 550	WB812160	
			基	1	12, 550	12, 550	単一 79号	
計						22, 014. 4		
						22, 014. 4		
単価						22, 020		
						22, 020	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	標識板	カブセルブリスム 520×1100 2. 0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	70, 935
						1		70, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ		0. 57	109, 300	62, 301	WB812140	
		10m2未満 無 無 無	m 2	0. 57	109, 300	62, 301	単一 80号	
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有		1	16, 270	16, 270	WB812160	
			基	1	16, 270	16, 270	単一 81号	
計						78, 571		
						78, 571		
単価						78, 580		
						78, 580	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	標識柱 【夜間】	単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 3～4基 メッキ品	単位	基	数量	0	単価	0
					1			86,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 3～4基 無 有 無 有 メッキ品		0	0	0	WB812110	
			基	1	96,040	96,040	単一 82号	
計						0		
						96,040		
単価						0		
						96,040	円／基	
変更積算単価						86,700	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	標識板 【夜間】	案内標識 1000×800 開閉式 片面	単位	基	数量	0	単価	0
					1			257,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（材工共） [夜間施工]		1000×800 開閉式 片面標識(取付金具・ケラレト錠含む)		0	0	0	WYB00010	
			基	1	285,000	285,000	単一 83号	
計						0		
						285,000		
単価						0		
						285,000	円／基	
変更積算単価						257,300	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	標識板 【夜間】	案内標識 1000×800 開閉式 両面	単位	基	数量	0	単価	0	
					1			343, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (材工共) 〔夜間施工〕		1000×800 開閉式 両面標識 (取付金具・クレセント錠含む)		0	0	0	WYB00012		
			基	1	380, 000	380, 000	単一 84号		
計						0			
						380, 000			
単価						0			
						380, 000	円／基		
変更積算単価									
						343, 100	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	693. 2	
						1		693. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	768	768	WB821210		
			m	1	768	768	単一 85号		
計						768			
						768			
単価						768			
						768	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	901
						1		901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	998. 2	998. 2	WB821210	
				1	998. 2	998. 2	単一 86号	
計						998. 2		
						998. 2		
単価						998. 2		
						998. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	371. 5
						1		371. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	411. 6	411. 6	WB821210	
				1	411. 6	411. 6	単一 87号	
計						411. 6		
						411. 6		
単価						411. 6		
						411. 6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	446. 1	
						1		446. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		1	494. 2	494. 2	WB821210		
			m	1	494. 2	494. 2	単一 88号		
計						494. 2			
						494. 2			
単価						494. 2			
						494. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	399. 3	
						1		399. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	442. 4	442. 4	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	442. 4	442. 4	単一 89号		
計						442. 4			
						442. 4			
単価						442. 4			
						442. 4	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	693. 2
						1		693. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	768	768	WB821210	
			m	1	768	768	単一 85号	
計						768		
単価						768		
						768	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	912
						1		912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	1, 011	1, 011	WB821210	
			m	1	1, 011	1, 011	単一 90号	
計						1, 011		
単価						1, 011		
						1, 011	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 赤褐色	単位	m	数量	1	単価	1, 215
						1		1, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 溶融式手動		夜間施工 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 赤褐色		1	1, 346	1, 346	WYB00006	
			m	1	1, 346	1, 346	単一 91号	
計						1, 346		
						1, 346		
単価						1, 346		
						1, 346	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	901
						1		901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装		1	998. 2	998. 2	WB821210	
			m	1	998. 2	998. 2	単一 86号	
計						998. 2		
						998. 2		
単価						998. 2		
						998. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	990
						1		990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー		1	1,097	1,097	WB821210	
			m	1	1,097	1,097	単一 92号	
計						1,097		
単価						1,097		
						1,097	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	293. 9
						1		293. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	325. 6	325. 6	WB821210	
			m	1	325. 6	325. 6	単一 93号	
計						325. 6		
単価						325. 6		
						325. 6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	741.5	
						1		741.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し	m	1	821.5	821.5	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	821.5	821.5	単一 94号		
計						821.5			
						821.5			
単価						821.5			
						821.5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		293. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 325. 6	0 325. 6	WB821210 単－ 95号	
計						0 325. 6		
単価						0 325. 6	円／m	
変更積算単価						293. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	371. 5
						1		371. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	411. 6	411. 6	WB821210	
			m	1	411. 6	411. 6	単一 87号	
計						411. 6		
単価						411. 6		
						411. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 緑	単位	m	数量	0	単価	0
						1		996. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 溶融式手動		夜間施工 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 緑		0	0	0	WYB00011	
			m	1	1, 104	1, 104	単一 96号	
計						0		
単価						1, 104	円／m	
変更積算単価						996. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	431. 1
						1		431. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	477. 6	477. 6	WB821210	
			m	1	477. 6	477. 6	単一 97号	
計						477. 6		
単価						477. 6		
						477. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	638. 7
						1		638. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	707. 6	707. 6	WB821210	
			m	1	707. 6	707. 6	単一 98号	
計						707. 6		
単価						707. 6		
						707. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	811. 2
						1		811. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	898. 7	898. 7	WB821210	
			m	1	898. 7	898. 7	単一 99号	
計						898. 7		
単価						898. 7		
						898. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	399. 3
						1		399. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	442. 4	442. 4	WB821210	
			m	1	442. 4	442. 4	単一 89号	
計						442. 4		
単価						442. 4		
						442. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 緑	単位	m	数量	0	単価	0
					1			1, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 溶融式手動		夜間施工 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 緑		0	0	0	WYB00014	
			m	1	1, 159	1, 159	単一 100号	
計						0		
						1, 159		
単価						0		
						1, 159	円／m	
変更積算単価								
						1, 047	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	464. 4
					1			464. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	514. 5	514. 5	WB821210	
			m	1	514. 5	514. 5	単一 101号	
計						514. 5		
						514. 5		
単価						514. 5		
						514. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	693. 2
						1		693. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	768	768	WB821210	
			m	1	768	768	単一 85号	
計						768		
						768		
単価						768		
						768	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	857. 5
						1		857. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	950	950	WB821210	
			m	1	950	950	単一 102号	
計						950		
						950		
単価						950		
						950	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	415. 9
						1		415. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	460. 8	460. 8	WB821210	
			m	1	460. 8	460. 8	単一 103号	
計						460. 8		
単価						460. 8		
						460. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	484. 7
						1		484. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	537	537	WB821210	
			m	1	537	537	単一 104号	
計						537		
単価						537		
						537	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	716. 3	
						1		716. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し		1	793. 6	793. 6	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	793. 6	793. 6	単一 105号		
計						793. 6			
						793. 6			
単価						793. 6			
						793. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	912	
						1		912	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し		1	1,011	1,011	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,011	1,011	単一 90号		
計						1,011			
						1,011			
単価						1,011			
						1,011	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	901	
						1		901	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	998.2	998.2	WB821210		
						998.2	単一 86号		
計						998.2			
						998.2			
単価						998.2			
						998.2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	区画線消去 【夜間】	削取り式	単位	m	数量	1	単価	737. 5	
						1		737. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用		1	817	817	WB821220		
			m	1	817	817	単一 106号		
計						817			
						817			
単価						817			
						817			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	視線誘導標	スノーボード H=1830	単位	本	数量	1	単価	10,444
						1		10,444
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置	スノーボード		1	2,961	2,961	WYB00001	
			本	1	2,961	2,961	単一 107号	
	視線誘導標 (材料費)	スノーボード 全長1830mm		1	8,600	8,600	WYB00002	
			本	1	8,600	8,600	単一 108号	
	計					11,561		
						11,561		
	単価					11,570		
						11,570	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	視線誘導標	スノーポール併用型 土中建込 伸縮2段式 H=1800 両面反射 φ100 反射体数1個	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置	スノーポール併用型 土中建込 伸縮2段式 H=1800		0	0	0	WYB00015	
			本	1	4,935	4,935	単一 109号	
	視線誘導標 (材料費) スノーポール併用型 土中建込	伸縮2段式 H=1800 両面反射 φ100 反射体数1個		0	0	0	WYB00016	
			本	1	11,300	11,300	単一 110号	
	計					0		
						16,235		
	単価					0		
						16,240	円／本	
	変更積算単価							
						14,670	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	車線分離標	本体(柱)径 φ80 ヘッド径 φ250 高さ 800mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	23, 389	
						1		23, 389	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 (ワハール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費		1	25, 910	25, 910	WB812400		
		本体(柱)径φ80 ヘッド径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	25, 910	25, 910	単一 111号		
計						25, 910			
						25, 910			
単価						25, 910			
						25, 910	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	視線誘導標 【夜間】	棒状式 55×750×1600 両面(白×黄) 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	16, 736	
						1		16, 736	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 30本以上(標準) 有 無		1	4, 538	4, 538	WB812310		
			本	1	4, 538	4, 538	単一 112号		
視線誘導標 (材料費)		土中用 棒状式 55×750×1600 両面(白×黄)		1	14, 000	14, 000	WYB00004		
			本	1	14, 000	14, 000	単一 113号		
計						18, 538			
						18, 538			
単価						18, 540			
						18, 540	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 【夜間】	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1, 322	
						1		1, 322	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 有		1	1, 465	1, 465	WB810770		
			m	1	1, 465	1, 465	単一 114号		
計						1, 465			
						1, 465			
単価						1, 465			
						1, 465	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 【夜間】	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	831. 7	
						1		831. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無有		1	921. 4	921. 4	WB810770		
		m		1	921. 4	921. 4	単一 115号		
計						921. 4			
						921. 4			
単価						921. 4			
						921. 4	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一52号	コンクリート削孔 【夜間】	削孔径 64mm以上77mm未満 削孔長 300mm	単位	孔	数量	1	単価	7, 605
						1		7, 605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満		1	8, 425	8, 425	CB224430	
			孔	1	8, 425	8, 425		
計						8, 425		
						8, 425		
単価						8, 425		
						8, 425	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一53号	人力積込 【夜間】	コンクリート塊	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊		0	0	0	CB210830	
			m 3	1	5, 922	5, 922		
計						0		
						5, 922		
単価						0		
						5, 922	円／m3	
変更積算単価								
						5, 345	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	防護柵撤去 (ガードレール) 【夜間】	Gr-B-2B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 有 無		0	0	0	WB810530	
			m	1	2, 315	2, 315	単一 116号	
計						0		
						2, 315		
単価						0		
						2, 315	円／m	
変更積算単価						2, 090	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一55号	コンクリート削孔 【夜間】	削孔径 110mm以上128mm未満 削孔長 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		7, 723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満		0	0	0	CB224430	
			孔	1	8, 557	8, 557		
計						0		
						8, 557		
単価						0		
						8, 557	円／孔	
変更積算単価						7, 723	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一56号	人力積込 【夜間】	コンクリート塊	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊		0	0	0	CB210830	
			m 3	1	5, 922	5, 922		
計						0		
						5, 922		
単価						0		
						5, 922	円／m3	
変更積算単価						5, 345	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	標識撤去 【夜間】	添加式 信号アーム部	単位	基	数量	1	単価	7, 041
						1		7, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（添架式）		信号アーム部に取付け 無 有		1	7, 800	7, 800	WB812230	
			基	1	7, 800	7, 800	単一 117号	
計						7, 800		
						7, 800		
単価						7, 800		
						7, 800	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一58号	アスファルト舗装版削孔 【夜間】	削孔径 110mm以上128mm未満 削孔長 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		8, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装版削孔 削孔径 110mm以上128mm未満		削孔長 50mm以上200mm未満		0	0	0	WYB00024	
			孔	1	9, 542	9, 542	単一 118号	
計						0		
						9, 542		
単価						0		
						9, 542	円／孔	
変更積算単価						8, 612	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一59号	人力積込 【夜間】	アスファルト塊	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		アスファルト塊		0	0	0	CB210830	
			m 3	1	5, 330	5, 330		
計						0		
						5, 330		
単価						0		
						5, 330	円／m3	
変更積算単価						4, 811	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一60号	殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 10.2 k m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		14, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック (2 t) 運搬 (C O殻・A S殻)		無筋コンクリート・アスファルト DID無 10.2km		0	0	0	WYB00020	
			m 3	1	16, 490	16, 490	単一 119号	
計						0		
						16, 490		
単価						0		
						16, 490	円／m3	
変更積算単価						14, 890	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	殻処分 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 500	4, 500	単一 120号	
計						0		
						4, 500		
単価						0		
						4, 500	円／m3	
変更積算単価						4, 062	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一62号	殻運搬 【夜間】	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 14.1 k m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		16, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック (2 t) 運搬 (CO殻・AS殻)		無筋コンクリート・アスファルト DID無 14.1km		0	0	0	WYB00025	
			m 3	1	18, 430	18, 430	単一 121号	
計						0		
						18, 430		
単価						0		
						18, 430	円／m3	
変更積算単価								
						16, 640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一63号	殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 6.0 k m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック (2 t) 運搬 (CO殻・AS殻)		無筋コンクリート・アスファルト DID有 6.0km		0	0	0	WYB00029	
			m 3	1	8, 730	8, 730	単一 122号	
計						0		
						8, 730		
単価						0		
						8, 730	円／m3	
変更積算単価								
						7, 879	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	殻処分 【夜間】	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 250	2, 250	単一 123号	
計						0		
						2, 250		
単価						0		
						2, 250	円／m3	
変更積算単価						2, 031	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	殻処分 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 35	1, 800	4, 230	単一 124号	
計						0		
						4, 230		
単価						0		
						4, 230	円／m3	
変更積算単価						3, 818	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1.000-00-00-2-50	
単一66号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	44,572	4,902		
特殊作業員			人	0.33	40,635	13,409		
普通作業員			人	0.549	29,610	16,255		
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13)	t	12.573	16,000	201,168		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	110	4,730		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	284,000	31,240	WK430050 単一 136号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	90,880	9,996	WK430060 単一 137号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	128,900	14,179	WK430070 単一 138号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,110	7,162	WK430080 単一 139号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	52,800	5,808	WK430090 単一 140号	
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		14,351		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一66号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						323, 200		
単価						3, 232	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻（切削）【夜間】	(株)西園機動建設 第1 処分場						
			m 3	100	2, 250	225, 000		
	計					225, 000		
	単価					2, 250	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	全国道路施設点検データベース登録料		単位	式	数量	0	単価	0
						1		40, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全国道路施設点検データベース登録料			0		0		
			式	1		40, 000		
	計					0		
						40, 000		
	単価					0		
						40, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-69号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 5 0 m以上 1 0 0 m未満 有 無 無	単位	m	数量	1	単価	6, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E 塗装	m	1	19, 724. 69	19, 724		
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13, 500	-13, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 224		
単価						6, 224	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-70号	ガードパイプ（材料費）	Gp-Bp-2E 土中建込 クレハース系10YR6. 0/1. 0程度	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ 歩道用	GP-BP-2E 土中建込 クレハース系10YR6. 0/1. 0程度		0	0	0		
			m	1	14, 900	14, 900		
	計					0		
						14, 900		
	単価					0		
						14, 900	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－71号	防護柵設置工	土中建込 Gp-Bp-2E-G 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0	
						100		9, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	5	44, 572	222, 860			
普通作業員				0	0	0			
			人	15	29, 610	444, 150			
ガードレール支柱打込機運転		[モンケン式]モンケン質量400～600kg		0	0	0	WYB00008		
			日	5	61, 390	306, 950	単－ 141号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		40			
計						0			
						974, 000			
単価						0			
						9, 740	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一72号	ガードパイプ（材料費）	Gp-Bp-2E-G 土中建込 ターカブレーション系10YR2. 0/1. 0程度	単位	m	数量	0	単価	0
						1		17, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	17, 600	17, 600	単一 142号	
計						0		
						17, 600		
単価						0		
						17, 600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 有	単位	m	数量	100	単価	13, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 077. 92	207, 792		
転落防止柵		H=1100 1. 2m(土中建込)縦格子クレーンジョイント10YR6. 0/1. 0	m	100	11, 100	1, 110, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		208		
計						1, 318, 000		
単価						13, 180	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 有	単位	m	数量	100	単価	17, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 190. 24	219, 024		
転落防止柵		H=1100 0. 3m(コ建込) 縦格子クレーンジョイント10YR6. 0/1. 0	m	100	15, 041	1, 504, 100		
諸雑費（まるめ）		式	1			876		
計						1, 724, 000		
単価						17, 240	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 有	単位	m	数量	100	単価	13, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 077. 92	207, 792		
転落防止柵		H=1100 1. 2m(土中建込)縦格子タイプラカン10YR2. 0/1. 0	m	100	11, 100	1, 110, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		208		
計						1, 318, 000		
単価						13, 180	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2未満 カブセルブリス°ム・カブセルレンス° 10m2未満 無 有 無	単位	m 2	数量		1	単価 114, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 カブセルブリス°ム・カブセルレンス° 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	114, 745. 09	114, 745		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						114, 800		
単価						114, 800	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 有 有	単位	基	数量		1	単価 18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
添架式標識板取付金具設置		照明柱 既設標識柱 金具含 材工共	基	1	18, 700. 15	18, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2. 0m2未満 10m2未満 無 有	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2 m 2 未満 設置手間	m 2	1	26, 282. 88	26, 282		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					26, 290		
	単価					26, 290	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 無 有 有	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部 金具含 材工共	基	1	12, 544. 2	12, 544		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					12, 550		
	単価					12, 550	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンス 10m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	109, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 カブセルブリスム・カブセルレンス 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	109, 231. 5	109, 231		
	諸雑費（まるめ）		式	1		69		
	計					109, 300		
	単価					109, 300	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	単位	基	数量		単価	16, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱 金具含 材工共	基	1	16, 261	16, 261		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					16, 270		
	単価					16, 270	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ89.1 3～4基 無 有 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	96, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ89. 1	基	1	96, 032. 82	96, 032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						96, 040		
単価						96, 040	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	標識板設置（材工共） [夜間施工]	1000×800 開閉式 片面標識(取付金具・クレセント錠含む)	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（材工共） [夜間 4週8休以上]		1000×800 開閉式 片面標識(取付金具・クレセント錠含む)	基	0	0	0		
計				1	285, 000	285, 000		
単価						0		
						285, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	標識板設置（材工共）〔夜間施工〕	1000×800 開閉式 両面標識(取付金具・クレセント錠含む)	単位	基	数量	0	単価	0
						1		380,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（材工共）〔夜間 4週8休以上〕	1000×800 開閉式 両面標識(取付金具・クレセント錠含む)		0	0	0		
			基	1	380,000	380,000		
	計					0		
						380,000		
	単価					0		
						380,000	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	768	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	496	496, 000			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 130	192	216, 960			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	165	8, 250			
接着用プライマー		区画線用	k g	50	440	22, 000			
軽油			L	80	148	11, 840			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12, 950			
計						768, 000			
単価						768	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	998. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	684	820, 800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	192	131, 328		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	165	4, 950		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	440	13, 200		
軽油			L	132	148	19, 536		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8, 386		
計						998, 200		
単価						998. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-87号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 411. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	274	274, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000	
軽油			L	44	148	6, 512	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 523	
計						411, 600	
単価						411. 6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-88号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 494. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	274	274, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	330	188, 100	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000	
軽油			L	44	148	6, 512	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10, 463	
計						494, 200	
単価						494. 2	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	442. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	304	304, 000			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000			
軽油			L	49	148	7, 252			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 583			
計						442, 400			
単価						442. 4	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-90号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 011
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	606	606, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	192	326, 400		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	440	33, 000		
	軽油		L	98	148	14, 504		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		18, 721		
	計					1, 011, 000		
	単価					1, 011	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	区画線設置 溶融式手動	夜間施工 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 赤褐色	単位	m	数量	1	単価	1,346
						1		1,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 溶融式手動 4週8休以上		夜間施工 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 赤褐色		1	1,346	1,346		
			m	1	1,346	1,346		
計						1,346		
						1,346		
単価						1,346	円／m	
						1,346		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一92号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	684	820, 800	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	684	330	225, 720	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	165	4, 950	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	440	13, 200	
軽油			L	132	148	19, 536	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12, 794	
計						1, 097, 000	
単価						1, 097	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-93号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 325. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	188	188, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000	
軽油			L	44	148	6, 512	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 523	
計						325, 600	
単価						325. 6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-94号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 821. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	416	416, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	192	326, 400	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	440	33, 000	
軽油			L	98	148	14, 504	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		19, 221	
計						821, 500	
単価						821. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-95号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 325. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	188	188, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000	
軽油			L	44	148	6, 512	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 523	
計						325, 600	
単価						325. 6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	区画線設置 溶融式手動	夜間施工 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 緑	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 104
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 溶融式手動 4 週 8 休以上	夜間施工 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 緑			0	0	0		
			m	1	1, 104	1, 104		
計						0		
						1, 104		
単価						0		
						1, 104	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-97号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 477. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1, 000	296	296, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	192	145, 920	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	33	165	5, 445	
接着用プライマー		区画線用	k g	33	440	14, 520	
軽油			L	48	148	7, 104	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8, 611	
計						477, 600	
単価						477. 6	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	707. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	437	437, 000			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 130	192	216, 960			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	165	8, 250			
接着用プライマー		区画線用	k g	50	440	22, 000			
軽油			L	71	148	10, 508			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		12, 882			
計						707, 600			
単価						707. 6	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-99号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 898. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000	496	496, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	192	326, 400	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	440	33, 000	
軽油			L	80	148	11, 840	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		19, 085	
計						898, 700	
単価						898. 7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－100号	区画線設置 溶融式手動	夜間施工 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 緑	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 溶融式手動 4 週 8 休以上		夜間施工 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 緑		0	0	0		
			m	1	1, 159	1, 159		
計						0		
						1, 159		
単価						0		
						1, 159	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-101号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	514. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線20cm 制約無	m	1, 000	332	332, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	192	145, 920		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	33	165	5, 445		
接着用プライマー		区画線用	k g	33	440	14, 520		
軽油			L	54	148	7, 992		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8, 623		
計						514, 500		
単価						514. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1, 000	546	546, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	192	326, 400		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	440	33, 000		
軽油			L	88	148	13, 024		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		19, 201		
計						950, 000		
単価						950	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	460. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000	322	322, 000			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000			
軽油			L	52	148	7, 696			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 539			
計						460, 800			
単価						460. 8	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	1, 000	354	354, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	192	145, 920		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	33	165	5, 445		
接着用プライマー		区画線用	k g	33	440	14, 520		
軽油			L	57	148	8, 436		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8, 679		
計						537, 000		
単価						537	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-105号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	793. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000	521	521, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 130	192	216, 960		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	165	8, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	440	22, 000		
軽油			L	84	148	12, 432		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		12, 958		
計						793, 600		
単価						793. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	817
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	801	801,000		
	軽油		L	67	148	9,916		
	ガソリン	レギュラー	L	37	162	5,994		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					817,000		
	単価					817	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	視線誘導標設置	スノーポール	単位	本	数量	10	単価	2, 961
						10		2, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1. 5	19, 740	29, 610		
			人	1. 5	19, 740	29, 610		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						29, 610		
						29, 610		
単価						2, 961		
						2, 961	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	視線誘導標（材料費）	スノーポール 全長1830mm	単位	本	数量	1	単価	8, 600
						1		8, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	8, 600	8, 600	WB020014	
			本	1	8, 600	8, 600	単－ 143号	
計						8, 600		
						8, 600		
単価						8, 600		
						8, 600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	視線誘導標設置	スノーポール併用型 土中建込 伸縮2段式 H=1800	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10		4, 935
普通作業員				0	0	0	摘要	
諸雑費（まるめ）			人	2. 5	19, 740	49, 350		
			式	1		0		
計						0		
						49, 350		
単価						0		
						4, 935	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	視線誘導標（材料費）スノーポール併用型 土中建込	伸縮2段式 H=1800 両面反射 φ100 反射体数1個	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		11, 300
視線誘導標（スノーポール併用型）		土中2段 両面 φ100以下 反射体数1個		0	0	0	摘要	
			本	1	11, 300	11, 300		
計						0		
						11, 300		
単価						0		
						11, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーボール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	25,907.49	25,907		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					25,910		
	単価					25,910	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	4, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	1	9, 608. 4	9, 608		
視線誘導標		土中 両面 反射体 径100以下 支柱径89	本	1	-5, 070	-5, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 538		
単価						4, 538	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	視線誘導標（材料費）	土中用 棒状式 55×750×1600 両面(白×黄)	単位	本	数量	1	単価	14, 000
						1		14, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	14, 000	14, 000	WB020014	
			本	1	14, 000	14, 000	単一 144号	
計						14, 000		
						14, 000		
単価						14, 000		
						14, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 有	単位	m	数量	100	単価	1, 465
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式						
			m	100	1, 464. 75	146, 475		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		25		
計						146, 500		
単価						1, 465	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無有	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	921. 37	92, 137		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					92, 140		
	単価					921. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 有 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	G r－A、B、C－2 B	m	1	2, 315. 25	2, 315		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 315		
	単価					2, 315	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 有	単位	基	数量	1	単価	7, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去（添架式）	信号アーム部 金具撤去含	基	1	7, 800	7, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 800		
	単価					7, 800	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50
単一118号	アスファルト舗装版削孔 削孔径 110mm以上128mm未満	削孔長 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	0 100	単価 9, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	44, 572	89, 144	
特殊作業員				0	0	0	
			人	11	40, 635	446, 985	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 5	29, 610	103, 635	
ダイヤモンドビット		1 2 8. 5 m m スタンダード		0	0	0	
			個	5. 7	32, 400	184, 680	
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m		0	0	0	
			日	12	1, 020	12, 240	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 3kVA 1. 5日 15L/日		0	0	0	WB020060
			日	12	3, 444	41, 328	単一 145号
諸雑費（率＋まるめ） 11%				0		0	
			式	1		76, 188	
計						0 954, 200	
単価						0 9, 542	円／孔

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一119号	ダンプトラック（2 t）運搬（CO 殻・AS殻）	無筋コンクリート・アスファルト DID無 10. 2km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		16, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		2t積級		0	0	0	WYB00021	
			日	34	48, 500	1, 649, 000	単一 146号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 649, 000		
単価						0		
						16, 490	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）【夜間】		日置建設産業(株)						
			m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-121号	ダンプトラック（2 t）運搬（CO 殻・AS殻）	無筋コンクリート・アスファルト DID無 14.1km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		18, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		2t積級		0	0	0	WYB00026	
			日	38	48, 500	1, 843, 000	単- 147号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 843, 000		
単価						0		
						18, 430	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-122号	ダンプトラック（2 t）運搬（CO 殻・AS殻）	無筋コンクリート・アスファルト DID有 6.0km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		8, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		2t積級		0	0	0	WYB00030	
			日	18	48, 500	873, 000	単- 148号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						873, 000		
単価						0		
						8, 730	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		2, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻（掘削）【夜間】		(株)西園機動建設 第1処分場						
			m ³	100	2, 250	225, 000		
計						225, 000		
単価						2, 250	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-124号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）【夜間】		(株)外園運輸機工 川内リサイクルセンター						
			t	100	1, 800	180, 000		
計						180, 000		
単価						1, 800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 380	16, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 380		
単価						16, 380	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－126号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	24, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	24, 570	24, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 570		
単価						24, 570	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－127号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	24, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	24, 570	24, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 570		
単価						24, 570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 280	14, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 280		
単価						14, 280	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 280	14, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 280		
単価						14, 280	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－130号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	21, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 420	21, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21, 420		
単価						21, 420	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－131号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	21, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 420	21, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21, 420		
単価						21, 420	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 4km 無 無	単位	台	数量	1	単価	62, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62, 500	62, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62, 500		
単価						62, 500	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	55, 300
						1		55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	31, 600	55, 300		
			人	1.75	31, 600	55, 300		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300	円／式	
						55, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	ガードレール及び転落防止柵 21本以上30本以下	単位	式	数量	0	単価	0
						1		440, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		ガードレール及び転落防止柵 21本以上30本以下		0		0		
			式	1		440, 000		
計						0		
						440, 000		
単価						0	円／式	
						440, 000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 09
2023. 09
1. 000-00-00-2-50

単－136号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	284, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42, 210	42, 210		
軽油			L	235	148	34, 780		
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］			排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 31	158, 000	206, 980	
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						284, 000		
単価						284, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 09
2023. 09
1. 000-00-00-2-50

単－137号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	90, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 98	38, 115	37, 352		
軽油			L	43	148	6, 364		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 31	36, 000	47, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						90, 880		
単価						90, 880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－138号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	128, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	42, 210	42, 210		
	軽油		L	48	148	7, 104		
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 39	57, 200	79, 508		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					128, 900		
	単価					128, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一139号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42, 210	42, 210		
軽油			L	27	148	3, 996		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]			供用日	1. 39	13, 600	18, 904		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						65, 110		
単価						65, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一140号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	42, 210	42, 210		
	軽油		L	30	148	4, 440		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16	5, 300	6, 148		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					52, 800		
	単価					52, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一141号	ガードレール支柱打込機運転	[モンケン式]モンケン質量400～600kg	単位	日	数量	0	単価	0
						1		61, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	38, 115	38, 115		
軽油				0	0	0		
			L	38. 35	148	5, 675		
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量4 0 0 ～ 6 0 0 k g		0	0	0		
			供用日	1	17, 600	17, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						61, 390		
単価						0		
						61, 390	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－142号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	17, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ		Gp-Bp-2E-G 土中建込 ターグラウソ系10YR2. 0/1. 0程度	m	1	17, 600	17, 600		
計						17, 600		
単価						17, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	8, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		スノーポール 全長1830mm	本	1	8, 600	8, 600		
計						8, 600		
単価						8, 600	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	14, 000
視線誘導標		土中用 棒状式 55×750×1600 両面(白×黄)	本	1	14, 000	14, 000		
	計					14, 000		
	単価					14, 000	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一145号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 3kVA 1.5日 15L/日	単位	日	数量	1	単価	3,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 K V A	日	1.5	676	1,014		
ガソリン		レギュラー	L	15	162	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,444		
単価						3,444	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50
単一146号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価 48, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	38, 115	38, 115	
軽油				0	0	0	
			L	28	148	4, 144	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 28	4, 710	6, 028	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 28	163	208	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 48, 500	
単価						0 48, 500	
							円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50
単一147号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価 48, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	38, 115	38, 115	
軽油				0	0	0	
			L	28	148	4, 144	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 28	4, 710	6, 028	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 28	163	208	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 48, 500	
単価						0 48, 500	
							円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-50
単一148号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価 48, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	38, 115	38, 115	
軽油				0	0	0	
			L	28	148	4, 144	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 28	4, 710	6, 028	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 28	163	208	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 48, 500	
単価						0 48, 500	
							円／日