

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島3号東西道路田上高架橋上部工（P7～A2）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市田上町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	12) 設 計 年 月	令和 5年 7月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389720004	14) 単価適用年月	2023年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 7月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	178,024,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	177,980,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	604日間 自 令和 5年 8月 3日 (当初) 至 令和 6年 3月15日 (2回変更) 至 令和 7年 3月28日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	鹿児島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処 分 費 等	112,560
		23) 公 告 日	令和 5年 6月 6日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通円滑化事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 道路交通円滑化事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	鹿児島3号東西道路田上高架橋上部工（P7～A2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋上部			式	1 1		90,696,060 85,823,191	1	-4,872,869	
PC橋工			式	1 1		57,281,949 57,281,949	0	0	
プレテンション桁製作工			式	1 1		22,850,000 22,850,000	0	0	
プレテンション桁製作 (P7～P8径間)NG1	プレテンションT桁 L=21.606 m W=22.53t	本	1 1	2,400,000 2,400,000	2,400,000 2,400,000	0	0	単-1号	
プレテンション桁製作 (P7～P8径間)NG2	プレテンションT桁 L=21.606 m W=22.405t	本	1 1	2,100,000 2,100,000	2,100,000 2,100,000	0	0	単-2号	
プレテンション桁製作 (P7～P8径間)NG3	プレテンションT桁 L=21.606 m W=22.55t	本	1 1	2,130,000 2,130,000	2,130,000 2,130,000	0	0	単-3号	
プレテンション桁製作 (P8～P9径間)NG1	プレテンションT桁 L=11.148 m W=11.368t	本	1 1	1,150,000 1,150,000	1,150,000 1,150,000	0	0	単-4号	
プレテンション桁製作 (P8～P9径間)NG2	プレテンションT桁 L=11.724 m W=11.9t	本	1 1	1,040,000 1,040,000	1,040,000 1,040,000	0	0	単-5号	
プレテンション桁製作 (P8～P9径間)NG3	プレテンションT桁 L=12.302 m W=12.485t	本	1 1	1,090,000 1,090,000	1,090,000 1,090,000	0	0	単-6号	
プレテンション桁製作 (P8～P9径間)NG4	プレテンションT桁 L=12.880 m W=13.148t	本	1 1	1,140,000 1,140,000	1,140,000 1,140,000	0	0	単-7号	
プレテンション桁製作 (P9～A2径間)NG1	プレテンション中空床版 L=1 7.526m W=15.568t	本	1 1	1,740,000 1,740,000	1,740,000 1,740,000	0	0	単-8号	
プレテンション桁製作 (P9～A2径間)NG2	プレテンション中空床版 L=1 7.526m W=15.345t	本	1 1	1,380,000 1,380,000	1,380,000 1,380,000	0	0	単-9号	

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号東西道路田上高架橋上部工（ P 7 ～ A 2 ） 工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレテンション桁製作 (P9～A2径間)NG3～7		プレテンション中空床版 L=1 7.526m W=15.345t	本	5	1,380,000	6,900,000	0	0	単-10号
				5	1,380,000	6,900,000			
プレテンション桁製作 (P9～A2径間)NG8		プレテンション中空床版 L=1 7.526m W=15.568t	本	1	1,780,000	1,780,000	0	0	単-11号
				1	1,780,000	1,780,000			
支承工			式	1		3,432,478	0	0	
				1		3,432,478			
ゴム支承 (P7橋脚 固定側)		270×220×68	個	3	77,400	232,200	0	0	単-12号
				3	77,400	232,200			
ゴム支承 (P8橋脚 可動側)		270×270×74	個	3	87,010	261,030	0	0	単-13号
				3	87,010	261,030			
ゴム支承 (P8橋脚 固定側)		270×170×68	個	4	69,380	277,520	0	0	単-14号
				4	69,380	277,520			
ゴム支承 (P9橋脚 可動側)		270×220×74	個	4	78,200	312,800	0	0	単-15号
				4	78,200	312,800			
ゴム支承 (P9橋脚 固定側)		200×33	m	7	60,950	426,650	0	0	単-16号
				7	60,950	426,650			
ゴム支承 (A2橋台 可動側)		200×33	m	9	60,750	546,750	0	0	単-17号
				9	60,750	546,750			
防蝕アンカー装置 (P7橋脚 固定側)		φ 46 L=940	組	4	47,340	189,360	0	0	単-18号
				4	47,340	189,360			
防蝕アンカー装置 (P8橋脚 可動側)		φ 42 L=860	組	2	49,610	99,220	0	0	単-19号
				2	49,610	99,220			
防蝕アンカー装置 (P8橋脚 固定側)		φ 42 L=860	組	3	39,840	119,520	0	0	単-20号
				3	39,840	119,520			

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号東西道路田上高架橋上部工（P 7 ～ A 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防蝕アンカー装置 （P9橋脚 可動側）	φ 38 L=780	組	3	41, 550	124, 650	0	0		
			3	41, 550	124, 650				
防蝕アンカー装置 （P9橋脚 固定側）	φ 60 L=1270	組	6	86, 820	520, 920	0	0	単-22号	
			6	86, 820	520, 920				
防蝕アンカー装置 （A2橋台 可動側）	φ 46 L=1000	組	6	50, 650	303, 900	0	0	単-23号	
			6	50, 650	303, 900				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	3, 556	10, 668	0	0	単-24号	
			3	3, 556	10, 668				
目地板	発泡スチロールt=10	m2	3	2, 430	7, 290	0	0	単-25号	
			3	2, 430	7, 290				
架設工（クレーン架設）		式	1		2, 622, 600	0	0		
			1		2, 622, 600				
桁架設 （P7～P8径間）	プレテンションPC単純T桁橋	本	3	218, 600	655, 800	0	0	単-26号	
			3	218, 600	655, 800				
桁架設 （P8～P9径間）	プレテンションPC単純T桁橋	本	4	163, 900	655, 600	0	0	単-27号	
			4	163, 900	655, 600				
桁架設 （P9～A2径間）	プレテンションPC単純床版橋	本	8	163, 900	1, 311, 200	0	0	単-28号	
			8	163, 900	1, 311, 200				
床版・横組工		式	1		15, 577, 671	0	0		
			1		15, 577, 671				
鉄筋	SD345 D13	t	2. 15	278, 900	599, 635	0	0	単-29号	
			2. 15	278, 900	599, 635				
鉄筋	SD345 D16～25	t	1. 86	276, 800	514, 848	0	0	単-30号	
			1. 86	276, 800	514, 848				

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（ P 7 ～ A 2 ） 工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式継手		D16×D16 片側	箇所	28	374. 7	10, 491	0	0	単-31号
				28	374. 7	10, 491			
機械式継手		D19×D19 片側	箇所	141	412. 5	58, 162	0	0	単-32号
				141	412. 5	58, 162			
コンクリート削孔		削孔径10以上30未満 削孔深30以上200未満	箇所	538	631. 2	339, 585	0	0	単-33号
				538	631. 2	339, 585			
コンクリート削孔		削孔径10以上30未満 削孔深200以上400以下	箇所	88	933. 4	82, 139	0	0	単-34号
				88	933. 4	82, 139			
コンクリート削孔		削孔径30以上60未満 削孔深100以上200未満	箇所	20	833	16, 660	0	0	単-35号
				20	833	16, 660			
コンクリートアンカー		本体打込み式 M12×50 電気亜鉛メッキ	本	240	1, 454	348, 960	0	0	単-36号
				240	1, 454	348, 960			
アンカー定着		エポキシ樹脂系	本	530		782, 034	0	0	内-1号
				530		782, 034			
コンクリート		30-12-25 (20) (早強) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	23	99, 290	2, 283, 670	0	0	単-37号
				23	99, 290	2, 283, 670			
コンクリート		30-12-25 (20) (早強) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	21	55, 670	1, 169, 070	0	0	単-38号
				21	55, 670	1, 169, 070			
PC鋼棒		φ 26 B種1号 L=1m以上 3m未満	m	128	3, 485	446, 080	0	0	単-39号
				128	3, 485	446, 080			
PC鋼棒		φ 26 B種1号 L=3m以上 4m未満	m	76	3, 273	248, 748	0	0	単-40号
				76	3, 273	248, 748			
PC鋼棒		φ 26 B種1号 L=4m以上 5m未満	m	25	3, 223	80, 575	0	0	単-41号
				25	3, 223	80, 575			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（ P 7 ～ A 2 ） 工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張		PC鋼棒工法 φ26 B種1号	本	70		1,363,550			内-2号
				70		1,363,550	0	0	
PCケーブル		シングルストラットシステム 950kN(100t型) (1S28.6)	m	97	7,478	725,366			単-42号
				97	7,478	725,366	0	0	
PCケーブル		シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8)	m	252	2,835	714,420			単-43号
				252	2,835	714,420	0	0	
緊張		シングルストラットシステム 950kN(100t) (1S28.6) 固定側(緊張用)	ケーブル	26		1,734,604			内-3号
				26		1,734,604	0	0	
緊張		シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8) 固定側(緊張用)	ケーブル	35		1,694,975			内-4号
				35		1,694,975	0	0	
緊張 (中間定着工)		シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8) 固定側(緊張用)	ケーブル	13	86,590	1,125,670			単-44号
				13	86,590	1,125,670	0	0	
緊張 (機械器具損料)		シングルストラットシステム 固定側(緊張用)	式	1		26,480			内-5号
				1		26,480	0	0	
チップング			m2	43	8,103	348,429			単-45号
				43	8,103	348,429	0	0	
足場			m2	260		863,520			内-6号
				260		863,520	0	0	
落橋防止装置工			式	1		12,799,200			
				1		12,799,200	0	0	
落橋防止装置 (P7橋脚) (再利用)		PCケーブル 1300kNタイプ	組	1	45,200	45,200			単-46号
				1	45,200	45,200	0	0	
落橋防止装置 (P9橋脚)		緩衝ヒンタイプ	組	5	1,184,000	5,920,000			単-47号
				5	1,184,000	5,920,000	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（P 7 ～ A 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置 (A2橋台)		緩衝ビントップ	組	6	1,139,000	6,834,000	0	0	単-48号
				6	1,139,000	6,834,000			
橋梁床版工			式	1		5,048,035	0	0	
				1		5,048,035			
床版補強工(炭素繊維接着工法)			式	1		5,048,035	0	0	
				1		5,048,035			
下地処理			m2	6	3,209	19,254	0	0	単-49号
				6	3,209	19,254			
下地処理			m2	22	3,828	84,216	0	0	単-50号
				22	3,828	84,216			
プライマー		エポキシ樹脂プライマー	m2	6	4,431	26,586	0	0	単-51号
				6	4,431	26,586			
プライマー		エポキシ樹脂プライマー	m2	22	5,185	114,070	0	0	単-52号
				22	5,185	114,070			
不陸整正		エポキシ樹脂モルタル	m2	6	14,190	85,140	0	0	単-53号
				6	14,190	85,140			
不陸整正		エポキシ樹脂パテ	m2	22	12,500	275,000	0	0	単-54号
				22	12,500	275,000			
炭素繊維シート接着		中弾性 目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	m2	13	25,490	331,370	0	0	単-55号
				13	25,490	331,370			
炭素繊維シート接着		中弾性 目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	m2	109	27,690	3,018,210	0	0	単-56号
				109	27,690	3,018,210			
仕上げ塗装		エポキシ樹脂塗料中塗 ウレタン樹脂塗料上塗	m2	22	9,124	200,728	0	0	単-57号
				22	9,124	200,728			

設計内訳書

工事名	鹿児島3号東西道路田上高架橋上部工（P7～A2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硅砂接着		白竜碎石	m2	6	32,990	197,940	0	0	単-58号
				6	32,990	197,940			
モルタル充填		無収縮モルタル(セメント系)	m3	0.07	530,500	37,135	0	0	単-59号
				0.07	530,500	37,135			
足場			m2	160		658,386	0	0	内-7号
				160		658,386			
橋梁付属物工			式	1		4,416,803	1	-2,856,862	
				1		1,559,941			
排水装置工			式	1		1,501,150	0	0	
				1		1,501,150			
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	3		554,550	0	0	内-8号
				3		554,550			
排水管		VP40	m	16	13,050	208,800	0	0	単-60号
				16	13,050	208,800			
排水管		VP200	m	15	46,270	694,050	0	0	単-61号
				15	46,270	694,050			
コンクリートアンカーボルト設置		クェリップアンカー W3/8×40 SUS	本	7	1,474	10,318	0	0	単-62号
				7	1,474	10,318			
コンクリートアンカーボルト設置		芯棒打込み式 M12×70 電気亜鉛メッキ	本	24	1,393	33,432	0	0	単-63号
				24	1,393	33,432			
地覆・壁高欄工			式	1		2,596,629	1	-2,537,838	
				1		58,791			
コンクリート		24-12-25(20)(普通)	m3	24	28,940	694,560	-24	-694,560	単-64号
				0	28,940	0			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（ P 7 ～ A 2 ） 工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	1.64 0.05	187,500 187,500	307,500	-1.59	-298,125	単-65号	
					9,375				
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.29 0.25	185,400 185,400	239,166	-1.04	-192,816	単-66号	
					46,350				
コンクリート削孔	径16mm 削孔長100mm	箇所	2 2	631.2 631.2	1,262	0	0	単-67号	
					1,262				
アンカー定着	エポキシ樹脂系	本	2 2	902.2 902.2	1,804	0	0	単-68号	
					1,804				
型枠	一般型枠	m2	150 0		1,349,493	-150	-1,349,493	内-9号	
					0				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.8 0	3,556 3,556	2,844	-0.8	-2,844	単-69号	
					0				
照明灯受台工		式	1 0		42,199	-1	-42,199		
					0				
コンクリート	24-12-25 (20) (普通)	m3	0.6 0	28,940 28,940	17,364	-0.6	-17,364	単-70号	
					0				
鉄筋	SD345 D13	t	0.06 0	187,500 187,500	11,250	-0.06	-11,250	単-71号	
					0				
型枠	一般型枠	m2	2 0		13,585	-2	-13,585	内-10号	
					0				
遮音壁本体工		式	1 0		276,825	-1	-276,825		
					0				
遮音壁 (再利用)	A型(埋設アンカー方式) 塗装品(タールグラウト) 高さ2m 支柱間隔2m	m	54 0		276,825	-54	-276,825	内-11号	
					0				

設計内訳書

工事名	鹿児島3号東西道路田上高架橋上部工（P7～A2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1 0		1,398,702 0	-1	-1,398,702	
橋面防水工			式	1 0		717,288 0	-1	-717,288	
橋面防水		シート防水	m2	292 0	2,374 2,374	693,208 0	-292	-693,208	単-72号
排水キャップ		φ38.1×80mm 溶融亜鉛メッキ HDZT49	個	8 0	3,010 3,010	24,080 0	-8	-24,080	単-73号
アスファルト舗装工			式	1 0		681,414 0	-1	-681,414	
基層(車道・路肩部)		密粒度ギヤップ改質II型(13) 舗装厚 45mm(平均) 3.0m超	m2	70 0	2,049 2,049	143,430 0	-70	-143,430	単-74号
基層(車道・路肩部)		密粒度ギヤップ改質II型(13) 舗装厚 51mm(平均) 3.0m超	m2	52 0	2,297 2,297	119,444 0	-52	-119,444	単-75号
基層(車道・路肩部)		密粒度ギヤップ改質II型(13) 舗装厚 55mm(平均) 3.0m超	m2	170 0	2,462 2,462	418,540 0	-170	-418,540	単-76号
応急処理工			式	1 1		684,100 1,610,155	1	926,055	
応急処理作業工			式	1 1		684,100 1,610,155	1	926,055	
応急処理作業			式	1 0		684,100 0	-1	-684,100	内-12号
応急処理作業			式	0 1		0 1,610,155	1	1,610,155	内-13号

設計内訳書

工事名	鹿児島3号東西道路田上高架橋上部工（P 7～A 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		17,405,934	1	79,520	
				1		17,485,454			
旧橋撤去工			式	1		6,852,240	0	0	
				1		6,852,240			
桁材撤去		プレテンション中空床版	t	20	54,430	1,088,600	0	0	単-77号
				20	54,430	1,088,600			
支承縁切			支承	2	12,150	24,300	0	0	単-78号
				2	12,150	24,300			
コンクリート切断		ワイヤーソーイング 乾式	m2	22		5,739,340	0	0	内-14号
				22		5,739,340			
橋梁付属物撤去工			式	1		2,492,643	1	79,520	
				1		2,572,163			
排水桝撤去		鋼製	箇所	3		347,320	0	0	内-15号
				3		347,320			
遮音壁撤去 （再利用撤去）		A型（埋設アンカー方式）塗 装品（タールグラウト） 高さ 2m 支柱間隔2m	m	53	39,760	2,107,280	2	79,520	単-79号
				55	39,760	2,186,800			
落橋防止装置撤去 （再利用撤去）		PCケーブル 1300kNタイプ	組	1		38,043	0	0	内-16号
				1		38,043			
構造物取壊し工			式	1		7,725,382	0	0	
				1		7,725,382			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	0.7	54,020	37,814	0	0	単-80号
				0.7	54,020	37,814			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以 下	m	53		31,241	0	0	内-17号
				53		31,241			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（P 7 ～ A 2 ）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 9 c m	m2	5	4,631	23,155	0	0	単-81号
				5	4,631	23,155			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 11 c m	m2	69	6,233	430,077	0	0	単-82号
				69	6,233	430,077			
橋梁地覆とりこわし			m3	3	86,180	258,540	0	0	単-83号
				3	86,180	258,540			
コンクリート切断		ワイヤーソーイング 乾式	m2	25		6,886,800	0	0	内-18号
				25		6,886,800			
足場・防護		全面シート張防護	m2	140		51,338	0	0	内-19号
				140		51,338			
足場・防護		全面シート張防護	m	18		6,417	0	0	内-20号
				18		6,417			
運搬処理工			式	1		335,669	0	0	
				1		335,669			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	1,090	4,360	0	0	単-84号
				4	1,090	4,360			
殻運搬		アスファルト殻	m3	8	853	6,824	0	0	単-85号
				8	853	6,824			
床版運搬処理		プレテンション中空床版	m3	25	8,477	211,925	0	0	単-86号
				25	8,477	211,925			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	3,000	90,000	0	0	単-87号
				30	3,000	90,000			
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	8	2,820	22,560	0	0	単-88号
				8	2,820	22,560			

設計内訳書

工事名	鹿児島3号東西道路田上高架橋上部工（P 7～A 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋足場等設置工			式	1		1,636,389			
				1		1,636,389	0	0	
橋梁足場工			式	1		1,011,441			
				1		1,011,441	0	0	
支承設置用足場			m	51		701,952			内-21号
				51		701,952	0	0	
側部足場		地覆・壁高欄用	m	34		309,489			内-22号
				34		309,489	0	0	
橋梁防護工			式	1		347,748			
				1		347,748	0	0	
板張防護			m2	120		180,441			内-23号
				120		180,441	0	0	
ネット防護			m2	260		167,307			内-24号
				260		167,307	0	0	
昇降用設備工			式	1		277,200			
				1		277,200	0	0	
登り栈橋			箇所	2		277,200			内-25号
				2		277,200	0	0	
仮設工			式	1		2,824,148			
				1		1,201,268	1	-1,622,880	
防護施設工			式	1		1,997,588			
				1		374,708	1	-1,622,880	
プレキャスト防護柵 【夜間】		H=800mm		56	28,980	1,622,880			単-89号
				0	28,980	0	-56	-1,622,880	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（P 7 ～ A 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		22×914×1829 設置	m2	17		374, 708	0	0	内-26号
				17		374, 708			
交通管理工			式	1		826, 560	0	0	
				1		826, 560			
交通誘導警備員			人日	27		385, 560	0	0	内-27号
				27		385, 560			
交通誘導警備員 【夜間】			人日	20		441, 000	0	0	内-28号
				20		441, 000			
直接工事費			式	1		90, 696, 060	1	-4, 872, 869	
				1		85, 823, 191			
共通仮設費			式	1		15, 534, 405	1	270, 282	
				1		15, 804, 687			
共通仮設費			式	1		6, 740, 405	1	828, 021	
				1		7, 568, 426			
運搬費			式	1		4, 570, 000	0	0	
				1		4, 570, 000			
重建設機械分解組立輸送費			回	2		4, 570, 000	0	0	内-29号
				2		4, 570, 000			
技術管理費			式	1		770, 405	1	926, 456	
				1		1, 696, 861			
道路施設基本データ作成費			式	1		55, 300	0	0	内-30号
				1		55, 300			
鉄筋探査費			m2	42		615, 105	-42	-615, 105	内-31号
				0		0			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号東西道路田上高架橋上部工（P 7 ～ A 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査費		m2	0		0	87	1, 541, 561	内-32号
			87		1, 541, 561			
諸経費動向調査費		式	1		100, 000	0	0	内-33号
			1		100, 000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 400, 000	1	-98, 435	
			1		1, 301, 565			
共通仮設費（率計上）		式	1		8, 794, 000	1	-557, 739	
			1		8, 236, 261			
純工事費		式	1		106, 230, 465	1	-4, 602, 587	
			1		101, 627, 878			
現場管理費		式	1		32, 455, 000	1	-1, 316, 060	
			1		31, 138, 940			
工期延長等に伴う現場維持費		式	0		0	1	9, 637, 000	
			1		9, 637, 000			
工事原価		式	1		138, 685, 465	1	3, 718, 353	
			1		142, 403, 818			
一般管理費等		式	1		23, 114, 535	1	531, 647	
			1		23, 646, 182			
工事価格		式	1		161, 800, 000	1	4, 250, 000	
			1		166, 050, 000			
消費税相当額		式	1		16, 180, 000	1	425, 000	
			1		16, 605, 000			
工事費計		式	1		177, 980, 000	1	4, 675, 000	
			1		182, 655, 000			

530本当たり内訳書

第 1号内訳書

アンカー定着

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
樹脂注入工	径25mm以下 上方向		288	1, 585	456, 480			WYB00029
		本	288	1, 585	456, 480	0	0	単一 134号
樹脂注入工	径25mm以下 横方向		242	1, 057	255, 794			WYB00025
		本	242	1, 057	255, 794	0	0	単一 135号
エポキシ樹脂系注入材(材料費)	アンカー定着用		16. 1	4, 300	69, 230			WYB00021
		k g	16. 1	4, 300	69, 230	0	0	単一 136号
合 計					782, 034			
					782, 034			

70本当たり内訳書

緊張

第 2号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

26ケーブル当たり内訳書

緊張

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工	シンク`ルストラント`システム 950kN(100t) (IS28. 6) 緊張用定着装置		26	8, 089	210, 314			WB473940
		ケーブル	26	8, 089	210, 314	0	0	単一 149号
シー ル 充填工	既設桁削孔部		20	8, 308	166, 160			WYB00061
		箇所	20	8, 308	166, 160	0	0	単一 150号
P C 鋼より線定着装置 (IS2 8. 6) (材料費)	正方形ﾌﾟﾚｰﾄ(標準) 165×165×32		22	15, 720	345, 840			WYB00046
		組	22	15, 720	345, 840	0	0	単一 151号
P C 鋼より線定着装置 (IS2 8. 6) (材料費)	正方形ﾌﾟﾚｰﾄ(異形) 165×165×32 θ=88° 44′ 27″		26	32, 690	849, 940			WYB00047
		組	26	32, 690	849, 940	0	0	単一 152号
P C 鋼より線定着装置 (IS2 8. 6) (材料費)	正方形ﾌﾟﾚｰﾄ(異形) 165×165×(68～24) θ=75°		3	39, 020	117, 060			WYB00048
		組	3	39, 020	117, 060	0	0	単一 153号
P C 鋼より線定着装置 (IS2 8. 6) (材料費)	正方形ﾌﾟﾚｰﾄ(異形) 165×165×(106～10) θ=60°		1	40, 230	40, 230			WYB00044
		組	1	40, 230	40, 230	0	0	単一 154号
合 計					1, 734, 604			
					1, 734, 604			

35ケーブル当たり内訳書

緊張

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 緊張用定着装置		35	6, 653	232, 855			WB473940
		ケーブル	35	6, 653	232, 855	0	0	単一 155号
P C 鋼より線定着装置 (1S21. 8) (材料費)	正方形プレート(標準) 135×135×28		4	6, 650	26, 600			WYB00052
		組	4	6, 650	26, 600	0	0	単一 156号
P C 鋼より線定着装置 (1S21. 8) (材料費)	正方形プレート(異形) 135×135×(46～10) $\theta=75^{\circ}$		53	19, 950	1, 057, 350			WYB00050
		組	53	19, 950	1, 057, 350	0	0	単一 157号
接続カップラー (材料費)	1S21. 8用		13	26, 130	339, 690			WYB00076
		個	13	26, 130	339, 690	0	0	単一 158号
カップラーシース (材料費)	ϕ 105×230		13	2, 960	38, 480			WYB00077
		個	13	2, 960	38, 480	0	0	単一 159号
合 計					1, 694, 975			
					1, 694, 975		0	

一式当たり内訳書

第 5号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

260m2当たり内訳書

足場

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160m2当たり内訳書

足場

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 0. 3月		158	4, 167	658, 386			WB431360
		m 2	158	4, 167	658, 386	0	0	単一 183号
合 計					658, 386			
					658, 386		0	

3箇所当たり内訳書

排水桝
第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		3	10, 850	32, 550			CB422710
		箇所	3	10, 850	32, 550	0	0	
排水桝(材料費)	FC250 W=71. 8kg 付属物(SS400+メッキ)含む		1	118, 000	118, 000			WYB00054
		組	1	118, 000	118, 000	0	0	単一 184号
排水桝(材料費)	FC250 W=26. 2kg 付属物(SUS304)含む		1	286, 000	286, 000			WYB00059
		組	1	286, 000	286, 000	0	0	単一 185号
排水桝(材料費)	FC250 W=71. 8kg 付属物(SS400+メッキ・SUS304)含む		1	118, 000	118, 000			WYB00042
		組	1	118, 000	118, 000	0	0	単一 186号
合 計					554, 550			
					554, 550		0	

型枠

第 9号内訳書

單僱使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 10号内訳書

單僱使用年月	2023.07
步掛使用年月	2023.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

54/0m当たり内訳書

遮音壁
第 11号内訳書 (再利用)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱アンカー	A型(埋設アンカー方式) 2m 4m以下		54	517. 3	27, 934			CB422220
		m	54	517. 3	27, 934	0	0	
支柱建込	A型(埋設アンカー方式) 2m 4m以下		54	2, 218	119, 772			CB422230
		m	54	2, 218	119, 772	0	0	
しゃ音板・透光板取付	しゃ音板 4m以下		108	1, 155	124, 740			CB422240
		m 2	108	1, 155	124, 740	0	0	
笠木取付	4m以下		54	81. 11	4, 379			CB422250
		m	54	81. 11	4, 379	0	0	
合 計					276, 825			
					0		-276, 825	

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
外壁・内壁補修			1		255, 000			WYB00103
		式	1		255, 000	0	0	単一 195号
断面修復			1		410, 000			WYB00104
		式	1		410, 000	0	0	単一 196号
合 計					684, 100			
					0		-684, 100	

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
外壁・内壁補修			0		0			WYB00134
		式	1		255, 000	1	255, 000	単一 197号
断面修復			0		0			WYB00135
		式	1		410, 000	1	410, 000	単一 198号
漏水補修			0		0			WYB00136
		式	1		900, 200	1	900, 200	単一 199号
合 計					0			
					1, 565, 200		1, 565, 200	
変更積算金額					0			
					1, 610, 155		1, 610, 155	円／式

22m2当たり内訳書

コンクリート切断

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乾式ワイヤーソーイング工 法による鉛直切断			12. 4	249, 400	3, 092, 560			WYB00105
		m 2	12. 4	249, 400	3, 092, 560	0	0	単一 202号
乾式ワイヤーソーイング工 法による水平切断			9. 6	266, 700	2, 560, 320			WYB00106
		m 2	9. 6	266, 700	2, 560, 320	0	0	単一 203号
コンクリート削孔	φ 52×550		8	15, 380	123, 040			WYB00126
		本	8	15, 380	123, 040	0	0	単一 204号
コンクリート削孔	φ 110×250		18	9, 869	177, 642			WYB00124
		本	18	9, 869	177, 642	0	0	単一 205号
合 計					5, 739, 340			
					5, 739, 340		0	

3箇所当たり内訳書

排水桝撤去
第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
排水桝撤去	鋼製 20kg以上100kg以下		3	108, 700	326, 100			WYB00064
		箇所	3	108, 700	326, 100	0	0	単一 206号
モルタル充填工	無収縮モルタル(セメント系)		0. 04	530, 400	21, 216			WYB00082
		m 3	0. 04	530, 400	21, 216	0	0	単一 207号
合 計					347, 320			
					347, 320		0	

1組当たり内訳書

第 16号内訳書 落橋防止装置撤去
(再利用撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置撤去	再利用撤去 PCケーブ ^ル		1	34, 850	34, 850			WYB00066
		組	1	34, 850	34, 850	0	0	単一 209号
モルタル充填工	無収縮モルタル(セメント系)		0. 006	530, 400	3, 182			WYB00154
		m 3	0. 006	530, 400	3, 182	0	0	単一 167号
合 計					38, 043			
					38, 043		0	

53m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 17号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

25m2当たり内訳書

コンクリート切断

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乾式ワイヤーソーイング工 法による鉛直切断			5. 8	249, 400	1, 446, 520			WYB00109
		m 2	5. 8	249, 400	1, 446, 520	0	0	単一 211号
乾式ワイヤーソーイング工 法による水平切断			19. 3	266, 700	5, 147, 310			WYB00123
		m 2	19. 3	266, 700	5, 147, 310	0	0	単一 212号
コンクリート削孔	φ 52×550		16	15, 380	246, 080			WYB00132
		本	16	15, 380	246, 080	0	0	単一 213号
コンクリート削孔	φ 110×250		36	9, 869	355, 284			WYB00131
		本	36	9, 869	355, 284	0	0	単一 214号
合 計					6, 886, 800		0	
					6, 886, 800			

140m2当たり内訳書

足場・防護

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場・防護	プレテンション桁 片面朝顔 全面シート張防護 1月以下		140	366	51, 240			WYB00067
		m 2	140	366	51, 240	0	0	単一 215号
合 計					51, 338			
					51, 338		0	

18m当たり内訳書

足場・防護

第 20号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

51m当たり内訳書

支承設置用足場

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 0.33箇所	m	51.2	13,710	701,952			WB474410
			51.2	13,710	701,952	0	0	単一 221号
合 計					701,952			
					701,952		0	

34m当たり内訳書

側部足場
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場	地覆・壁高欄用 2月以下		33. 6	9, 211	309, 489			WYB00090
		m	33. 6	9, 211	309, 489	0	0	単一 222号
合 計					309, 489			
					309, 489		0	

120m2当たり内訳書

板張防護

第 23号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

260m2当たり内訳書

ネット防護

第 24号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2箇所当たり内訳書

登り 栈橋

第 25号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

17m2当たり内訳書

敷鉄板

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		16. 7	204. 1	3, 408			WB253610
		m 2	16. 7	204. 1	3, 408	0	0	単一 227号
敷鉄板(材料費)	22×914×1829 中古品		10	36, 990	369, 900			WYB00094
		枚	10	36, 990	369, 900	0	0	単一 228号
合 計					374, 708			
					374, 708		0	

27人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			27	14, 280	385, 560			WB010212
		人日	27	14, 280	385, 560	0	0	単一 229号
合 計					385, 560			
					385, 560		0	

20人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 28号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			4	24, 570	98, 280			WB010211
		人 日	4	24, 570	98, 280	0	0	単一 230号
交通誘導警備員 B			16	21, 420	342, 720			WB010212
		人 日	16	21, 420	342, 720	0	0	単一 231号
合 計					441, 000			
					441, 000			

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 29号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 30号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

42/0m2当たり内訳書

鉄筋探査費

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	電磁波レーダ法 下向き		26. 3	12, 650	332, 695			WYB00113
		m 2	26. 3	12, 650	332, 695	0	0	単一 234号
鉄筋探査	電磁波レーダ法 横向き		15. 5	18, 220	282, 410			WYB00117
		m 2	15. 5	18, 220	282, 410	0	0	単一 235号
合 計					615, 105			
					0		-615, 105	

0/87m2当たり内訳書

鉄筋探査費

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	電磁波レーダ法 下向き		0	0	0			WYB00125
		m 2	26. 3	12, 650	332, 695	26. 3	332, 695	単一 236号
鉄筋探査	電磁波レーダ法 横向き		0	0	0			WYB00127
		m 2	44. 4	18, 220	808, 968	44. 4	808, 968	単一 237号
鉄筋探査	電磁波レーダ法 上向き		0	0	0			WYB00133
		m 2	15. 8	25, 310	399, 898	15. 8	399, 898	単一 238号
合 計					0			
					1, 541, 561		1, 541, 561	
変更積算金額					0			
					1, 541, 561		1, 541, 561	円／m2

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1	100, 000	100, 000			WYB00108
		工事	1	100, 000	100, 000	0	0	単一 239号
合 計					100, 000		0	
					100, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	プレテンション桁製作 (P7～P8径間)NG1	プレテンションT桁 L=21. 606m W=22. 53t	単位	本	数量	1	単価	2, 400, 000
						1		2, 400, 000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	2, 400, 000	2, 400, 000	WB020014	
			本	1	2, 400, 000	2, 400, 000	単一 90号	
計						2, 400, 000		
						2, 400, 000		
単価						2, 400, 000		
						2, 400, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	プレテンション桁製作 (P7～P8径間)NG2	プレテンションT桁 L=21. 606m W=22. 405t	単位	本	数量	1	単価	2, 100, 000
						1		2, 100, 000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	2, 100, 000	2, 100, 000	WB020014	
			本	1	2, 100, 000	2, 100, 000	単一 91号	
計						2, 100, 000		
						2, 100, 000		
単価						2, 100, 000		
						2, 100, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	プレテンション桁製作 (P7～P8径間)NG3	プレテンションT桁 L=21.606m W=22.55t	単位	本	数量	1	単価	2,130,000	
						1		2,130,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	2,130,000	2,130,000	WB020014		
			本	1	2,130,000	2,130,000	単一 92号		
計						2,130,000			
						2,130,000			
単価						2,130,000	円／本		
						2,130,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	ﾌﾟﾚﾂｨｮﾝｼｮﾝ桁製作 (P8～P9径間)NG1	ﾌﾟﾚﾂｨｮﾝｼｮﾝT桁 L=11.148m W=11.368t	単位	本	数量	1	単価	1,150,000	
						1		1,150,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	1,150,000	1,150,000	WB020014		
			本	1	1,150,000	1,150,000	単一 93号		
計						1,150,000			
						1,150,000			
単価						1,150,000	円／本		
						1,150,000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ブレーション桁製作 (P8～P9径間)NG2	ブレーションT桁 L=11.724m W=11.9t	単位	本	数量	1	単価	1,040,000	
						1		1,040,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	1,040,000	1,040,000	WB020014		
			本	1	1,040,000	1,040,000	単一 94号		
計						1,040,000			
						1,040,000			
単価						1,040,000	円／本		
						1,040,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝ桁製作 (P8～P9径間)NG3	ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝT桁 L=12. 302m W=12. 485t	単位	本	数量	1	単価	1, 090, 000	
						1		1, 090, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	1, 090, 000	1, 090, 000	WB020014		
			本	1	1, 090, 000	1, 090, 000	単一 95号		
計						1, 090, 000			
						1, 090, 000			
単価						1, 090, 000			
						1, 090, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	プレテンション桁製作 (P8～P9径間)NG4	プレテンションT桁 L=12. 880m W=13. 148t	単位	本	数量	1	単価	1, 140, 000	
						1		1, 140, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	1, 140, 000	1, 140, 000	WB020014		
			本	1	1, 140, 000	1, 140, 000	単一 96号		
計						1, 140, 000			
						1, 140, 000			
単価						1, 140, 000	円／本		
						1, 140, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作 (P9～A2径間)NG1	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ中空床版 L=17. 526m W=15. 568t	単位	本	数量	1	単価	1, 740, 000	
						1		1, 740, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	1, 740, 000	1, 740, 000	WB020014		
			本	1	1, 740, 000	1, 740, 000	単一 97号		
計						1, 740, 000			
						1, 740, 000			
単価						1, 740, 000			
						1, 740, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作 (P9～A2径間)NG2	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ中空床版 L=17. 526m W=15. 345t	単位	本	数量	1	単価	1, 380, 000
						1		1, 380, 000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	1, 380, 000	1, 380, 000	WB020014	
			本	1	1, 380, 000	1, 380, 000	単一 98号	
計						1, 380, 000		
						1, 380, 000		
単価						1, 380, 000		
						1, 380, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作 (P9～A2径間)NG3～7	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ中空床版 L=17. 526m W=15. 345t	単位	本	数量	1	単価	1, 380, 000
						1		1, 380, 000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	1, 380, 000	1, 380, 000	WB020014	
			本	1	1, 380, 000	1, 380, 000	単一 99号	
計						1, 380, 000		
						1, 380, 000		
単価						1, 380, 000		
						1, 380, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	プレテンション桁製作 (P9～A2径間)NG8	プレテンション中空床版 L=17. 526m W=15. 568t	単位	本	数量	1	1, 780, 000
						1	1, 780, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）				1	1, 780, 000	1, 780, 000	WB020014
			本	1	1, 780, 000	1, 780, 000	単一 100号
計						1, 780, 000	
						1, 780, 000	
単価						1, 780, 000	
						1, 780, 000	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	ゴム支承 (P7橋脚 固定側)	270×220×68	単位	個	数量	1	単価	77,400
						1		77,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承		滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0.008m3/個		1	30,900	30,900	WYB00020	
			個	1	30,900	30,900	単一 101号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無		0.002	190,600	381.2	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	0.002	190,600	381.2	単一 102号	
ゴム支承 (材料費)		270×220×68 滑動防止ソケット、せん断キール含む		1	46,300	46,300	WYB00038	
			個	1	46,300	46,300	単一 103号	
計						77,581.2		
						77,581.2		
単価						77,590		
						77,590	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	ゴム支承 (P8橋脚 可動側)	270×270×74	単位	個	数量	1	単価	87,010
						1		87,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承		滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0.009m3/個		1	31,110	31,110	WYB00051	
			個	1	31,110	31,110	単一 104号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無		0.002	190,600	381.2	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	0.002	190,600	381.2	単一 102号	
ゴム支承 (材料費)		270×270×74 滑動防止ソケット、せん断キ-含む		1	55,400	55,400	WYB00068	
			個	1	55,400	55,400	単一 105号	
計						86,891.2		
						86,891.2		
単価						86,900		
						86,900	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	ゴム支承 (P8橋脚 固定側)	270×170×68	単位	個	数量	1	単価	69,380
						1		69,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承		滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0.007m3/個		1	30,680	30,680	WYB00081	
			個	1	30,680	30,680	単一 106号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無		0.002	190,600	381.2	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	0.002	190,600	381.2	単一 102号	
ゴム支承 (材料費)		270×170×68 滑動防止ソケット、せん断キ-含む		1	38,200	38,200	WYB00083	
			個	1	38,200	38,200	単一 107号	
計						69,261.2		
						69,261.2		
単価						69,270		
						69,270	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	ゴム支承 (P9橋脚 可動側)	270×220×74	単位	個	数量	1	単価	78,200
						1		78,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承		滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0.008m3/個		1	30,900	30,900	WYB00088	
			個	1	30,900	30,900	単一 101号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無		0.002	190,600	381.2	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	0.002	190,600	381.2	単一 102号	
ゴム支承 (材料費)		270×220×74 滑動防止ソケット、せん断キー含む		1	47,100	47,100	WYB00089	
			個	1	47,100	47,100	単一 108号	
計						78,381.2		
						78,381.2		
単価						78,390		
						78,390	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	ゴム支承 (P9橋脚 固定側)	200×33	単位	m	数量	1	単価	60,950
						1		60,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承		プレテンション床版橋 支承幅0.2m 無収縮モルタル0.02m ³ /m		1	18,900	18,900	WYB00092	
			m	1	18,900	18,900	単一 109号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無		0.006	190,600	1,143.6	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	0.006	190,600	1,143.6	単一 102号	
ゴム支承 (材料費)		200×33 φ60孔加工6箇所含む		1	40,900	40,900	WYB00039	
			m	1	40,900	40,900	単一 110号	
計						60,943.6		
						60,943.6		
単価						60,950		
						60,950	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	ゴム支承 (A2橋台 可動側)	200×33	単位	m	数量	1	単価	60, 750
						1		60, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承		プレテンション床版橋 支承幅0. 2m 無収縮モルタル0. 02m3/m		1	18, 900	18, 900	WYB00095	
			m	1	18, 900	18, 900	単一 109号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無		0. 006	190, 600	1, 143. 6	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	0. 006	190, 600	1, 143. 6	単一 102号	
ゴム支承 (材料費)		200×33 φ46孔加工6箇所含む		1	40, 700	40, 700	WYB00086	
			m	1	40, 700	40, 700	単一 111号	
計						60, 743. 6		
						60, 743. 6		
単価						60, 750		
						60, 750	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	防蝕アンカー装置 (P7橋脚 固定側)	φ 46 L=940	単位	組	数量	1	単価	47,340
						1		47,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置(材料費)		固定側(F) φ 46 L=940 キャップ含む		1	41,200	41,200	WYB00001	
			組	1	41,200	41,200	単一 112号	
スパイラル筋(材料費)		SR235 φ 9×5650		1	2,580	2,580	WYB00002	
			本	1	2,580	2,580	単一 113号	
防蝕材(材料費)		CRスポンジ 150×150×20		1	1,610	1,610	WYB00003	
			枚	1	1,610	1,610	単一 114号	
アンカー孔モルタル(材料費)		無収縮モルタル		0.009	215,600	1,940.4	WYB00004	
			m 3	0.009	215,600	1,940.4	単一 115号	
計						47,330.4		
						47,330.4		
単価						47,340		
						47,340	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一19号	防蝕アンカー装置 (P8橋脚 可動側)	φ 42 L=860	単位	組	数量	1	49, 610
						1	49, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕アンカー装置(材料費)		可動側(M) φ 42 L=860 キャップ含む		1	41, 200	41, 200	WYB00006
			組	1	41, 200	41, 200	単一 116号
スパイラル筋(材料費)		SR235 φ 9×7540		1	3, 600	3, 600	WYB00007
			本	1	3, 600	3, 600	単一 117号
防蝕材(材料費)		CRスポンジ 200×200×20		1	2, 860	2, 860	WYB00008
			枚	1	2, 860	2, 860	単一 118号
アンカー孔モルタル(材料費)		無収縮モルタル		0. 009	215, 600	1, 940. 4	WYB00009
			m 3	0. 009	215, 600	1, 940. 4	単一 115号
計						49, 600. 4	
						49, 600. 4	
単価						49, 610	
						49, 610	円／組

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	防蝕アンカー装置 (P8橋脚 固定側)	φ 42 L=860	単位	組	数量	1	単価	39,840
						1		39,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置(材料費)		固定側(F) φ 42 L=860 キャップ含む		1	33,700	33,700	WYB00010	
			組	1	33,700	33,700	単一 119号	
スパイラル筋(材料費)		SR235 φ 9×5650		1	2,580	2,580	WYB00011	
			本	1	2,580	2,580	単一 113号	
防蝕材(材料費)		CRスポンジ 150×150×20		1	1,610	1,610	WYB00012	
			枚	1	1,610	1,610	単一 114号	
アンカー孔モルタル(材料費)		無収縮モルタル		0.009	215,600	1,940.4	WYB00013	
			m 3	0.009	215,600	1,940.4	単一 115号	
計						39,830.4		
						39,830.4		
単価						39,840		
						39,840	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	防蝕アンカー装置 (P9橋脚 可動側)	φ 38 L=780	単位	組	数量	1	単価	41, 550
						1		41, 550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕アンカー装置(材料費)		可動側(M) φ 38 L=780 キャップ 含む			1	33, 700	33, 700	WYB00015
				組	1	33, 700	33, 700	単一 120号
スパイラル筋(材料費)		SR235 φ 9×6910			1	3, 260	3, 260	WYB00016
				本	1	3, 260	3, 260	単一 121号
防蝕材(材料費)		CRスポンジ 200×200×20			1	2, 860	2, 860	WYB00017
				枚	1	2, 860	2, 860	単一 118号
アンカー孔モルタル(材料費)		無収縮モルタル			0. 008	215, 600	1, 724. 8	WYB00018
				m 3	0. 008	215, 600	1, 724. 8	単一 122号
計							41, 544. 8	
							41, 544. 8	
単価							41, 550	
							41, 550	円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	防蝕アンカー装置 (P9橋脚 固定側)	φ 60 L=1270	単位	組	数量	1	単価	86, 820
						1		86, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置(材料費)		固定側(F) φ 60 L=1270 キャップ含む		1	82, 500	82, 500	WYB00019	
			組	1	82, 500	82, 500	単一 123号	
アンカー孔モルタル(材料費)		無収縮モルタル		0. 02	215, 600	4, 312	WYB00022	
			m 3	0. 02	215, 600	4, 312	単一 124号	
計						86, 812		
						86, 812		
単価						86, 820		
						86, 820	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	防蝕アンカー装置 (A2橋台 可動側)	φ 46 L=1000	単位	組	数量	1	単価	50, 650
						1		50, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置(材料費)		可動側(M) φ 46 L=1000 キャップ含む		1	48, 700	48, 700	WYB00024	
			組	1	48, 700	48, 700	単一 125号	
アンカー孔モルタル(材料費)		無収縮モルタル		0. 009	215, 600	1, 940. 4	WYB00027	
			m 3	0. 009	215, 600	1, 940. 4	単一 115号	
計						50, 640. 4		
						50, 640. 4		
単価						50, 650		
						50, 650	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 556	
						1		3, 556	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 556	3, 556	CB224710		
			m 2	1	3, 556	3, 556			
計						3, 556			
						3, 556			
単価						3, 556			
						3, 556	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	目地板	発泡スチロールt=10	単位	m2	数量	1	単価	2, 430
						1		2, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 発泡スチロールt=10		1	2, 430	2, 430	CB224710	
			m 2	1	2, 430	2, 430		
計						2, 430		
						2, 430		
単価						2, 430	円／m2	
						2, 430		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	桁架設 (P7～P8径間)	プレテンションPC単純T桁橋	単位	本	数量	1	単価	218, 600	
						1		218, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラッククレーン架設(橋梁下)(P7～P8径間)		プレテンションPC単純T桁橋 トラッククレーン160t吊		1	218, 600	218, 600	WYB00005		
			本	1	218, 600	218, 600	単一 126号		
計						218, 600			
						218, 600			
単価						218, 600	円／本		
						218, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	桁架設 (P8～P9径間)	プレテンションPC単純T桁橋	単位	本	数量	1	単価	163, 900	
						1		163, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラッククレーン架設(橋梁下)(P8～P9径間)		プレテンションPC単純T桁橋 トラッククレーン160t吊		1	164, 000	164, 000	WYB00023		
			本	1	164, 000	164, 000	単一 127号		
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／本		
						164, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	桁架設 (P9～A2径間)	プ レテンションPC単純床版橋	単位	本	数量	1	単価	163, 900	
						1		163, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラッククレーン架設(橋梁下)(P9～A2径間)		プ レテンションPC単純床版橋 トラッククレーン160t吊		1	164, 000	164, 000	WYB00093		
			本	1	164, 000	164, 000	単－ 128号		
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／本		
						164, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	278, 900
						1		278, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D13		1	278, 900	278, 900	WB473910	
			t	1	278, 900	278, 900	単－ 129号	
計						278, 900		
						278, 900		
単価						278, 900		
						278, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	276, 800	
						1		276, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横組鉄筋工		SD345 D16～25		1	276, 800	276, 800	WB473910		
			t	1	276, 800	276, 800	単－ 130号		
計						276, 800			
						276, 800			
単価						276, 800			
						276, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	機械式継手	D16×D16 片側	単位	箇所	数量	1	単価	374. 7
						1		374. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工(片側のみ)		D16×D16 制約無 スリフ 圧着ｼﾞｮｲﾝﾄ 継手・摩擦圧接ｼﾞｮｲﾝﾄ 継手		1	374. 7	374. 7	WYB00028	
			箇所	1	374. 7	374. 7	単－ 131号	
計						374. 7		
						374. 7		
単価						374. 7		
						374. 7	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	機械式継手	D19×D19 片側	単位	箇所	数量	1	単価	412. 5	
						1		412. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式継手工(片側のみ)		D19×D19 制約無 スリフ [〃] 圧着 [〃] 継手・摩擦圧接 [〃] 継手		1	412. 5	412. 5	WYB00031		
			箇所	1	412. 5	412. 5	単－ 132号		
計						412. 5			
						412. 5			
単価						412. 5			
						412. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	コンクリート削孔	削孔径10以上30未満 削孔深30以上200未満	単位	箇所	数量	1	単価	631. 2
						1		631. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	631. 2	631. 2	CB224410	
			孔	1	631. 2	631. 2		
計						631. 2		
						631. 2		
単価						631. 2	円／箇所	
						631. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	コンクリート削孔	削孔径10以上30未満 削孔深200以上400以下	単位	箇所	数量	1	単価	933. 4	
						1		933. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		200mm以上400mm以下		1	933. 4	933. 4	CB224410		
			孔	1	933. 4	933. 4			
計						933. 4			
						933. 4			
単価						933. 4	円／箇所		
						933. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	コンクリート削孔	削孔径30以上60未満 削孔深100以上200未満	単位	箇所	数量	1	単価	833
						1		833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		100mm以上200mm未満	孔	1	833	833	CB224420	
				1	833	833		
計						833		
						833		
単価						833		
						833	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	コンクリートアンカー	本体打込み式 M12×50 電気亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	1, 454	
						1		1, 454	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートアンカー設置				1	1, 454	1, 454	WYB00014		
			本	1	1, 454	1, 454	単－ 133号		
計						1, 454			
						1, 454			
単価						1, 454			
						1, 454	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	コンクリート	30-12-25 (20) (早強) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	99, 290	
						1		99, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横組コンクリート工		プレテンションT桁・ポストテンション桁		1	99, 290	99, 290	WB473920		
		30-12-25 (20) (早強) 有 フォーム打設	m 3	1	99, 290	99, 290	単－ 137号		
計						99, 290			
						99, 290			
単価						99, 290			
						99, 290	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	コンクリート	30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	55, 670
						1		55, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション床版桁 30-12-25(20) (早強) 有 プーム打設		1	55, 670	55, 670	WB473920	
			m 3	1	55, 670	55, 670	単一 138号	
計						55, 670		
						55, 670		
単価						55, 670		
						55, 670	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	PC鋼棒	φ 26 B種1号 L=1m以上3m未満	単位	m	数量	1	単価	3, 485
						1		3, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 工		プレテンション桁 PC鋼棒工法		1	1, 404	1, 404	WYB00026	
			m	1	1, 404	1, 404	単一 139号	
P C 鋼棒(材料費)		φ 26 B種1号 1m以上3m未満		1	2, 080	2, 080	WYB00030	
			m	1	2, 080	2, 080	単一 140号	
計						3, 484		
						3, 484		
単価						3, 484		
						3, 484	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	PC鋼棒	φ 26 B種1号 L=3m以上4m未満	単位	m	数量	1	単価	3, 273	
						1		3, 273	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 工		プレテンション桁 PC鋼棒工法		1	1, 404	1, 404	WYB00033		
			m	1	1, 404	1, 404	単－ 139号		
P C 鋼棒(材料費)		φ 26 B種1号 3m以上4m未満		1	1, 868	1, 868	WYB00034		
			m	1	1, 868	1, 868	単－ 141号		
計						3, 272			
						3, 272			
単価						3, 272			
						3, 272	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－41号	PC鋼棒	φ 26 B種1号 L=4m以上5m未満	単位	m	数量	1	単価	3, 223
						1		3, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 工		プレテンション桁 PC鋼棒工法		1	1, 404	1, 404	WYB00036	
			m	1	1, 404	1, 404	単－ 139号	
P C 鋼棒(材料費)		φ 26 B種1号 4m以上5m未満		1	1, 818	1, 818	WYB00037	
			m	1	1, 818	1, 818	単－ 142号	
計						3, 222		
						3, 222		
単価						3, 222		
						3, 222	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	PCケーブル	シングルストランドシステム 950kN(100t型) (1S28. 6)	単位	m	数量	1	単価	7, 478
						1		7, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 工		プレテンション桁 シングルストランドシステム 950kN(100t) (1S28. 6)		1	7, 478	7, 478	WYB00043	
			m	1	7, 478	7, 478	単一 147号	
計						7, 478		
						7, 478		
単価						7, 478		
						7, 478	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	PCケーブル	シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21. 8)	単位	m	数量	1	単価	2, 835
						1		2, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 工		プレテンション桁 シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21. 8)		1	2, 835	2, 835	WB473930	
			m	1	2, 835	2, 835	単一 148号	
計						2, 835		
						2, 835		
単価						2, 835		
						2, 835	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	緊張 (中間定着工)	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 固定側(緊張用)	単位	ケーブル	数量	1	単価	86, 590
						1		86, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間定着取付		シングルストラットシステム 1S21. 8		1	12, 230	12, 230	WYB00079	
			箇所	1	12, 230	12, 230	単一 160号	
中間スリーブ(材料費)				1	74, 350	74, 350	WYB00057	
			個	1	74, 350	74, 350	単一 161号	
計						86, 580		
						86, 580		
単価						86, 580		
						86, 580	円／ケーブル	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	チップング		単位	m2	数量	1	単価	8, 103
						1		8, 103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング(厚2 c m以下)				1	8, 103	8, 103	CB434210	
			m 2	1	8, 103	8, 103		
計						8, 103		
						8, 103		
単価						8, 103		
						8, 103	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	落橋防止装置 (P7橋脚) (再利用)	PCケーブル 1300kNタイプ	単位	組	数量	1	単価	45, 200
						1		45, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置据付		標準以外 1. 25無		1	35, 630	35, 630	WB474030	
			組	1	35, 630	35, 630	単一 165号	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		80mmを超え100mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用		1	9, 570	9, 570	CB435910	
			孔	1	9, 570	9, 570		
計						45, 200		
						45, 200		
単価						45, 200	円／組	
						45, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一47号	落橋防止装置 (P9橋脚)	緩衝ビンプタイプ	単位	組	数量	1	1, 184, 000
						1	1, 184, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置取付		緩衝ビンプタイプ		1	211, 300	211, 300	WYB00153
			組	1	211, 300	211, 300	単一 166号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		43mmを超え54mm以下 500mm以下 全ての費用		4	7, 219	28, 876	CB435910
			孔	4	7, 219	28, 876	
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向		4	1, 941	7, 764	CB435940
			本	4	1, 941	7, 764	
チッピング（厚2cm以下）				0. 22	8, 103	1, 782. 66	CB434210
			m ²	0. 22	8, 103	1, 782. 66	
モルタル充填工		無収縮モルタル（セメント系）		0. 006	530, 400	3, 182. 4	WYB00154
			m ³	0. 006	530, 400	3, 182. 4	単一 167号
落橋防止装置（材料費）		SM490A 緩衝ビンプφ75型		1	894, 500	894, 500	WYB00155
			組	1	894, 500	894, 500	単一 168号
アンカーボルト（材料費）		D32×545 ネジ切加工 ナット・ワッシャー含む HDZT49		9	2, 250	20, 250	WYB00156
			本	9	2, 250	20, 250	単一 169号
エポキシ樹脂系注入材（材料費）		アンカー定着用		3. 7	4, 300	15, 910	WYB00157
			kg	3. 7	4, 300	15, 910	単一 170号
計						1, 183, 565. 06	
						1, 183, 565. 06	
単価						1, 184, 000	
						1, 184, 000	円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一48号	落橋防止装置 (A2橋台)	緩衝ビンプタイプ	単位	組	数量	1	1, 139, 000
						1	1, 139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置取付		緩衝ビンプタイプ		1	211, 300	211, 300	WYB00158
			組	1	211, 300	211, 300	単一 166号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		43mmを超え54mm以下 500mm以下 全ての費用		4	7, 219	28, 876	CB435910
			孔	4	7, 219	28, 876	
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向		4	1, 941	7, 764	CB435940
			本	4	1, 941	7, 764	
チッピング（厚2cm以下）				0. 22	8, 103	1, 782. 66	CB434210
			m 2	0. 22	8, 103	1, 782. 66	
モルタル充填工		無収縮モルタル（セメント系）		0. 006	530, 400	3, 182. 4	WYB00159
			m 3	0. 006	530, 400	3, 182. 4	単一 167号
落橋防止装置（材料費）		SM490A 緩衝ビンプφ70型		1	849, 500	849, 500	WYB00160
			組	1	849, 500	849, 500	単一 171号
アンカーボルト（材料費）		D32×545 ネジ切加工 ナット・ワッシャー含む HDZT49		9	2, 250	20, 250	WYB00161
			本	9	2, 250	20, 250	単一 169号
エポキシ樹脂系注入材（材料費）		アンカー定着用		3. 7	4, 300	15, 910	WYB00162
			k g	3. 7	4, 300	15, 910	単一 170号
計						1, 138, 565. 06	
						1, 138, 565. 06	
単価						1, 139, 000	
						1, 139, 000	円／組

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	3, 209	
						1		3, 209	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理工		下方向 50m2未満		1	3, 208	3, 208	WYB00107		
			m 2	1	3, 208	3, 208	単一 172号		
計						3, 208			
						3, 208			
単価						3, 208			
						3, 208	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	3, 828
						1		3, 828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工		上方向 50m2未満		1	3, 827	3, 827	WYB00118	
			m 2	1	3, 827	3, 827	単一 173号	
計						3, 827		
						3, 827		
単価						3, 827		
						3, 827	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	プライマー	エポキシ樹脂プライマー	単位	m2	数量	1	単価	4, 431
						1		4, 431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー工		下方向 50m2未満		1	4, 491	4, 491	WYB00110	
			m 2	1	4, 491	4, 491	単－ 174号	
計						4, 491		
						4, 491		
単価						4, 491		
						4, 491	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	プライマー	エポキシ樹脂プライマー	単位	m2	数量	1	単価	5, 185
						1		5, 185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー工		上方向 50m2未満		1	5, 245	5, 245	WYB00120	
			m 2	1	5, 245	5, 245	単－ 175号	
計						5, 245		
						5, 245		
単価						5, 245		
						5, 245	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	不陸整正	エポキシ樹脂モルタル	単位	m2	数量	1	単価	14, 190	
						1		14, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正工		下方向 50m2未満		1	14, 180	14, 180	WYB00112		
			m 2	1	14, 180	14, 180	単－ 176号		
計						14, 180			
						14, 180			
単価						14, 180			
						14, 180			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	不陸整正	エポキシ樹脂パテ	単位	m2	数量	1	単価	12, 500	
						1		12, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正工		上方向 50m2未満		1	11, 540	11, 540	WYB00121		
			m 2	1	11, 540	11, 540	単－ 177号		
計						11, 540			
						11, 540			
単価						11, 540	円／m2		
						11, 540			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	炭素繊維シート接着	中弾性 目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	単位	m2	数量	1	単価	25, 490	
						1		25, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
炭素繊維シート接着工(下方向 50m2未満)		1方向・中弾性 目付量300g/m2 2400N/mm2		1	25, 490	25, 490	WYB00091		
			m 2	1	25, 490	25, 490	単－ 178号		
計						25, 490			
						25, 490			
単価						25, 490	円／m2		
						25, 490			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	炭素繊維シート接着	中弾性 目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	単位	m2	数量	1	単価	27, 690
						1		27, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
炭素繊維シート接着工(上方向 50m2未満)		1方向・中弾性 目付量300g/m2 2400N/mm2		1	27, 690	27, 690	WYB00096	
			m 2	1	27, 690	27, 690	単－ 179号	
計						27, 690		
						27, 690		
単価						27, 690		
						27, 690		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	仕上げ塗装	エポキシ樹脂塗料中塗 ウレタン樹脂塗料上塗	単位	m2	数量	1	単価	9, 124	
						1		9, 124	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕上げ塗装工		上向き 50m2未満		1	9, 125	9, 125	WYB00100		
			m 2	1	9, 125	9, 125	単－ 180号		
計						9, 125			
						9, 125			
単価						9, 125			
						9, 125			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	珪砂接着	白竜碎石	単位	m2	数量	1	単価	32, 990
						1		32, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
珪砂接着工		下方向 50m2未満		1	32, 980	32, 980	WYB00116	
			m 2	1	32, 980	32, 980	単－ 181号	
計						32, 980		
						32, 980		
単価						32, 980	円／m2	
						32, 980		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	モルタル充填	無収縮モルタル(セメント系)	単位	m3	数量	1	単価	530, 500	
						1		530, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル充填工		無収縮モルタル(セメント系)		1	530, 400	530, 400	WYB00119		
			m 3	1	530, 400	530, 400	単－ 182号		
計						530, 400			
						530, 400			
単価						530, 400			
						530, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	排水管	VP40	単位	m	数量	1	単価	13, 050	
						1		13, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管設置		VP100未満		1	4, 514	4, 514	WYB00056		
			m	1	4, 514	4, 514	単－ 187号		
排水管(材料費)		VP40		1	8, 530	8, 530	WYB00071		
			m	1	8, 530	8, 530	単－ 188号		
計						13, 044			
						13, 044			
単価						13, 050			
						13, 050			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	排水管	VP200	単位	m	数量	1	単価	46, 270
						1		46, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り		1	4, 808	4, 808	CB473320	
			m	1	4, 808	4, 808		
排水管（材料費）				1	41, 460	41, 460	CB473321	
			m	1	41, 460	41, 460		
計						46, 268		
						46, 268		
単価						46, 270		
						46, 270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	コンクリートアンカーボルト設置	クリップアンカー W3/8×40 SUS	単位	本	数量	1	単価	1, 474
						1		1, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		有り		1	1, 474	1, 474	CB473310	
			本	1	1, 474	1, 474		
計						1, 474		
						1, 474		
単価						1, 474		
						1, 474	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-63号	コンクリートアンカーボルト設置	芯棒打込み式 M12×70 電気亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	1, 393
						1		1, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		有り		1	1, 393	1, 393	CB473310	
			本	1	1, 393	1, 393		
計						1, 393		
						1, 393		
単価						1, 393		
						1, 393	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-64号	コンクリート	24-12-25 (20) (普通)	単位	m3	数量	1	単価	28, 940
						1		28, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (普通)		1	28, 940	28, 940	CB240010	
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	28, 940	28, 940		
計						28, 940		
						28, 940		
単価						28, 940		
						28, 940	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	187, 500	
						1		187, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	187, 500	187, 500	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	187, 500	187, 500	単一 189号		
計						187, 500			
						187, 500			
単価						187, 500			
						187, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	185, 400
						1		185, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	1	185, 400	185, 400	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	185, 400	185, 400	単一 190号	
計						185, 400		
						185, 400		
単価						185, 400	円／t	
						185, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	コンクリート削孔	径16mm 削孔長100mm	単位	箇所	数量	1	単価	631. 2	
						1		631. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	631. 2	631. 2	CB224410		
			孔	1	631. 2	631. 2			
計						631. 2			
						631. 2			
単価						631. 2	円／箇所		
						631. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	アンカー定着	エポキシ樹脂系	単位	本	数量	10	単価	902. 2
						10		902. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂注入工		径25mm以下 下方向		10	900. 9	9, 009	WYB00060	
			本	10	900. 9	9, 009	単一 191号	
エポキシ樹脂系注入材(材料費)		アンカー定着用		0. 003	4, 300	12. 9	WYB00062	
			k g	0. 003	4, 300	12. 9	単一 192号	
計						9, 021. 9		
						9, 021. 9		
単価						902. 2	円／本	
						902. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 556	
						1		3, 556	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 556	3, 556	CB224710		
			m 2	1	3, 556	3, 556			
計						3, 556			
						3, 556			
単価						3, 556			
						3, 556	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	コンクリート	24-12-25 (20) (普通)	単位	m3	数量	1	単価	28, 940
						1		28, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (普通)		1	28, 940	28, 940	CB240010	
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	28, 940	28, 940		
計						28, 940		
						28, 940		
単価						28, 940		
						28, 940	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	187, 500	
						1		187, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	187, 500	187, 500	WB810010		
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	187, 500	187, 500	単一 189号		
計						187, 500			
						187, 500			
単価						187, 500			
						187, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	橋面防水	シート防水	単位	m2	数量	1	単価	2, 374
						1		2, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート系防水		新設 有 23. 1m/100m2 無 200m2以上 無 無		1	2, 374	2, 374	WB812910	
			m 2	1	2, 374	2, 374	単－ 193号	
計						2, 374		
						2, 374		
単価						2, 374		
						2, 374		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	排水キャップ	φ 38. 1×80mm 溶融亜鉛メッキ HDZT49	単位	個	数量	1	単価	3, 010
						1		3, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水キャップ(材料費)		φ 38. 1×80mm 溶融亜鉛メッキHDZT49		1	3, 010	3, 010	WYB00063	
			個	1	3, 010	3, 010	単一 194号	
計						3, 010		
						3, 010		
単価						3, 010		
						3, 010	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	基層(車道・路肩部)	密粒度キヤップ改質II型(13) 舗装厚 45mm(平均) 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 049
						1		2, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 45mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用		1	2, 049	2, 049	CB410240	
			m 2	1	2, 049	2, 049		
計						2, 049		
						2, 049		
単価						2, 049		
						2, 049	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	基層(車道・路肩部)	密粒度キヤップ改質II型(13) 舗装厚 51mm(平均) 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 297	
						1		2, 297	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 51mm		1	2, 297	2, 297	CB410240		
		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 297	2, 297			
計						2, 297			
						2, 297			
単価						2, 297	円／m2		
						2, 297			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	基層(車道・路肩部)	密粒度キヤップ改質II型(13) 舗装厚 55mm(平均) 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,462
						1		2,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 55mm		1	2,462	2,462	CB410240	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2,462	2,462		
計						2,462		
						2,462		
単価						2,462	円／m2	
						2,462		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	桁材撤去	プレテンション中空床版	単位	t	数量	1	単価	54, 430	
						1		54, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
桁材撤去		トラッククレーン160t吊		1	54, 440	54, 440	WYB00074		
			t	1	54, 440	54, 440	単一 200号		
計						54, 440			
						54, 440			
単価						54, 440	円／t		
						54, 440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	支承縁切		単位	支承	数量	1	単価	12, 150	
						1		12, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支承縁切				1	12, 140	12, 140	WYB00085		
			支承	1	12, 140	12, 140	単一 201号		
計						12, 140			
						12, 140			
単価						12, 140	円／支承		
						12, 140			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	遮音壁撤去 (再利用撤去)	A型(埋設アンカー方式) 塗装品(ダークグリーン) 高さ2m 支柱 間隔2m	単位	m	数量	1	単価	39, 760	
						1		39, 760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遮音壁撤去		再利用撤去 A型(アンカー方式) 高さ2m 支柱間隔2m		1	39, 750	39, 750	WYB00098		
			m	1	39, 750	39, 750	単一 208号		
計						39, 750			
						39, 750			
単価						39, 750			
						39, 750	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	54, 020
						1		54, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	54, 020	54, 020	WB824010	
			m 3	1	54, 020	54, 020	単一 210号	
計						54, 020		
						54, 020		
単価						54, 020	円／m3	
						54, 020		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 9 c m	単位	m2	数量	1	単価	4, 631
						1		4, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用		1	4, 631	4, 631	CB430310	
			m 2	1	4, 631	4, 631		
計						4, 631		
						4, 631		
単価						4, 631		
						4, 631	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 11 c m	単位	m2	数量	1	単価	6, 233
						1		6, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用		1	6, 233	6, 233	CB430310	
			m 2	1	6, 233	6, 233		
計						6, 233		
						6, 233		
単価						6, 233		
						6, 233	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	橋梁地覆とりこわし		単位	m3	数量	1	単価	86, 180
						1		86, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし		全ての費用		1	86, 180	86, 180	CB431710	
			m 3	1	86, 180	86, 180		
計						86, 180		
						86, 180		
単価						86, 180		
						86, 180	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 090
						1		1, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 人力積込 2tDT 良好 DID有 14. 4km以下		1	1, 090	1, 090	WYB00053	
			m 3	1	1, 090	1, 090	単－ 217号	
計						1, 090		
						1, 090		
単価						1, 090		
						1, 090	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	853
						1		853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		アスファルト(掘削) 人力積込 2tDT 良好 DID有 9.0km以下		1	853	853	WYB00075	
			m 3	1	853	853	単－ 218号	
計						853		
						853		
単価						853		
						853	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	床版運搬処理	プレテンション中空床版	単位	m3	数量	1	単価	8,477
						1		8,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版運搬		17.8km以下		1	8,477	8,477	CB225000	
			m 3	1	8,477	8,477		
計						8,477		
						8,477		
単価						8,477		
						8,477	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 000	
						1		3, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	3, 000	3, 000	WB020051		
			m 3	1	3, 000	3, 000	単－ 219号		
計						3, 000			
						3, 000			
単価						3, 000			
						3, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 820	
						1		2, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2. 35	1, 200	2, 820	WB020052		
			t	2. 35	1, 200	2, 820	単－ 220号		
計						2, 820			
						2, 820			
単価						2, 820			
						2, 820			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一89号	プレキャスト防護柵 【夜間】	H=800mm	単位	m	数量	1	単価	28, 980
						1		28, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵設置		H=800mm L=2000mm		1	28, 670	28, 670	WYB00114	
			m	1	28, 670	28, 670	単一 226号	
計						28, 670		
						28, 670		
単価						28, 670		
						28, 670	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2, 400, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P7-P8 NG1)		L=21. 606m W=22. 530t インサート、鉄筋、VP40加工品、切欠含	本	1	2, 400, 000	2, 400, 000		
計						2, 400, 000		
単価						2, 400, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2, 100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P7-P8 NG2)		L=21. 606m W=22. 405t 埋込鉄筋含む	本	1	2, 100, 000	2, 100, 000		
計						2, 100, 000		
単価						2, 100, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2, 130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P7-P8 NG3)		L=21. 606m W=22. 550t 埋込鉄筋、接合用シース含む	本	1	2, 130, 000	2, 130, 000		
計						2, 130, 000		
単価						2, 130, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P8-P9 NG1)		L=11. 148m W=11. 368t インサート、鉄筋、機械式継手、切欠含	本	1	1, 150, 000	1, 150, 000		
計						1, 150, 000		
単価						1, 150, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 040, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P8-P9 NG2)		L=11. 724m W=11. 900t 埋込鉄筋、機械式継手含む	本	1	1, 040, 000	1, 040, 000		
計						1, 040, 000		
単価						1, 040, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 090, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P8-P9 NG3)		L=12. 302m W=12. 485t 埋込鉄筋、機械式継手含む	本	1	1, 090, 000	1, 090, 000		
計						1, 090, 000		
単価						1, 090, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 140, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンションT桁(P8-P9 NG4)		L=12. 880m W=13. 148t 鉄筋、機械式継手、接合用シース含	本	1	1, 140, 000	1, 140, 000		
計						1, 140, 000		
単価						1, 140, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 740, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンション中空床版(P9-A2 NG1)		L=17. 526m W=15. 568t インサート、埋込鉄筋、機械式継手含	本	1	1, 740, 000	1, 740, 000		
計						1, 740, 000		
単価						1, 740, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 380, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンション中空床版 (P9-A2 NG2)		L=17. 526m W=15. 345t 埋込鉄筋含む	本	1	1, 380, 000	1, 380, 000		
計						1, 380, 000		
単価						1, 380, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 380, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレテンション中空床版 (P9-A2 NG3～7)		L=17. 526m W=15. 345t	本	1	1, 380, 000	1, 380, 000		
計						1, 380, 000		
単価						1, 380, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,780,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレテンション中空床版 (P9-A2 NG8)	L=17.526m W=15.568t インサート、埋込鉄筋、機械式継手含	本	1	1,780,000	1,780,000		
	計					1,780,000		
	単価					1,780,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一101号	ゴム支承	滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0. 008m3/個	単位	個	数量	10	30, 900
						10	30, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	38, 640	77, 280	
			人	2	38, 640	77, 280	
橋りょう特殊工				4	31, 080	124, 320	
			人	4	31, 080	124, 320	
普通作業員				4	19, 740	78, 960	
			人	4	19, 740	78, 960	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		150	115	17, 250	
			k g	150	115	17, 250	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		11, 190	
			式	1		11, 190	
計						309, 000	
						309, 000	
単価						30, 900	
						30, 900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1. 03	117, 000	120, 510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 035	70, 035		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					190, 600		
	単価					190, 600	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	ゴム支承(材料費)	270×220×68 滑動防止ソケット、せん断キー含む	単位	個	数量	1	単価	46, 300
						1		46, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承 (P7-P8) P7		270×220×68 滑動防止ソケット、せん断キー含む		1	46, 300	46, 300		
			個	1	46, 300	46, 300		
計						46, 300		
						46, 300		
単価						46, 300	円／個	
						46, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一104号	ゴム支承	滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0. 009m3/個	単位	個	数量	10	31, 110
						10	31, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	38, 640	77, 280	
			人	2	38, 640	77, 280	
橋りょう特殊工				4	31, 080	124, 320	
			人	4	31, 080	124, 320	
普通作業員				4	19, 740	78, 960	
			人	4	19, 740	78, 960	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		168. 75	115	19, 406	
			k g	168. 75	115	19, 406	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		11, 134	
			式	1		11, 134	
計						311, 100	
						311, 100	
単価						31, 110	
						31, 110	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ゴム支承(材料費)	270×270×74 滑動防止ソケット、せん断キー含む	単位	個	数量	1	単価	55,400
						1		55,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承(P7-P8)P8		270×270×74 滑動防止ソケット、せん断キー含む		1	55,400	55,400		
			個	1	55,400	55,400		
計						55,400		
						55,400		
単価						55,400	円／個	
						55,400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一106号	ゴム支承	滑動防止付きパッドタイプ 無収縮モルタル0. 007m3/個	単位	個	数量	10	30, 680
						10	30, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	38, 640	77, 280	
			人	2	38, 640	77, 280	
橋りょう特殊工				4	31, 080	124, 320	
			人	4	31, 080	124, 320	
普通作業員				4	19, 740	78, 960	
			人	4	19, 740	78, 960	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		131. 25	115	15, 093	
			k g	131. 25	115	15, 093	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		11, 147	
			式	1		11, 147	
計						306, 800	
						306, 800	
単価						30, 680	
						30, 680	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	ゴム支承(材料費)	270×170×68 滑動防止ソケット、せん断キー含む	単位	個	数量	1	単価	38, 200	
						1		38, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴム支承(P8-P9)P8		270×170×68 滑動防止ソケット、せん断キー含む		1	38, 200	38, 200			
			個	1	38, 200	38, 200			
計						38, 200			
						38, 200			
単価						38, 200	円／個		
						38, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	ゴム支承(材料費)	270×220×74 滑動防止ソケット、せん断キー含む	単位	個	数量	1	単価	47, 100
						1		47, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承(P8-P9)P9		270×220×74 滑動防止ソケット、せん断キー含む		1	47, 100	47, 100		
			個	1	47, 100	47, 100		
計						47, 100		
						47, 100		
単価						47, 100		
						47, 100	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一109号	ゴム支承	プレテンション床版橋 支承幅0. 2m 無収縮モルタル0. 02m3/m	単位	m	数量	10	18, 900
						10	18, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	38, 640	38, 640	
			人	1	38, 640	38, 640	
橋りょう特殊工				2	31, 080	62, 160	
			人	2	31, 080	62, 160	
普通作業員				2	19, 740	39, 480	
			人	2	19, 740	39, 480	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		375	115	43, 125	
			k g	375	115	43, 125	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		5, 595	
			式	1		5, 595	
計						189, 000	
						189, 000	
単価						18, 900	
						18, 900	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	ゴム支承(材料費)	200×33 φ60孔加工6箇所含む	単位	m	数量	1	単価	40, 900	
						1		40, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴム支承(P9-A2)P9		200×33 φ60孔加工6箇所含む		1	40, 900	40, 900			
			m	1	40, 900	40, 900			
計						40, 900			
						40, 900			
単価						40, 900	円／m		
						40, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	ゴム支承(材料費)	200×33 φ46孔加工6箇所含む	単位	m	数量	1	単価	40,700
						1		40,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承(P9-A2)A2		200×33 φ46孔加工6箇所含む		1	40,700	40,700		
			m	1	40,700	40,700		
計						40,700		
						40,700		
単価						40,700		
						40,700	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-112号	防蝕アンカー装置(材料費)	固定側(F) φ46 L=940 キャップ 含む	単位	組	数量	1	単価	41, 200	
						1		41, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防蝕アンカー装置		ST式 F46D		1	41, 200	41, 200			
			組	1	41, 200	41, 200			
計						41, 200			
						41, 200			
単価						41, 200	円／組		
						41, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-113号	スパイラル筋(材料費)	SR235 φ9×5650	単位	本	数量	1	単価	2, 580
						1		2, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル筋		SR235 φ9×5650		1	2, 580	2, 580		
			本	1	2, 580	2, 580		
計						2, 580		
						2, 580		
単価						2, 580	円／本	
						2, 580		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-114号	防蝕材(材料費)	CRスポンジ 150×150×20	単位	枚	数量	1	単価	1, 610	
						1		1, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
C R スポンジ		150×150×20		1	1, 610	1, 610			
			枚	1	1, 610	1, 610			
計						1, 610			
						1, 610			
単価						1, 610			
						1, 610	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-115号	アンカー孔モルタル(材料費)	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	215, 600
						1		215, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625		
			k g	1, 875	115	215, 625		
計						215, 625		
						215, 625		
単価						215, 600		
						215, 600		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-116号	防蝕アンカー装置(材料費)	可動側(M) φ42 L=860 キャップ 含む	単位	組	数量	1	単価	41, 200	
						1		41, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防蝕アンカー装置		ST式 M42D		1	41, 200	41, 200			
			組	1	41, 200	41, 200			
計						41, 200			
						41, 200			
単価						41, 200	円／組		
						41, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-117号	スパイラル筋(材料費)	SR235 φ9×7540	単位	本	数量	1	単価	3, 600
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル筋		SR235 φ9×7540		1	3, 600	3, 600		
			本	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
						3, 600		
単価						3, 600	円／本	
						3, 600		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	防蝕材(材料費)	CRスポンジ 200×200×20	単位	枚	数量	1	単価	2, 860	
						1		2, 860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
C R スポンジ		200×200×20		1	2, 860	2, 860			
			枚	1	2, 860	2, 860			
計						2, 860			
						2, 860			
単価						2, 860			
						2, 860	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	防蝕アンカー装置(材料費)	固定側(F) φ42 L=860 キャップ 含む	単位	組	数量	1	単価	33, 700
						1		33, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置		ST式 F42D		1	33, 700	33, 700		
			組	1	33, 700	33, 700		
計						33, 700		
						33, 700		
単価						33, 700	円／組	
						33, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	防蝕アンカー装置(材料費)	可動側(M) φ38 L=780 キャップ 含む	単位	組	数量	1	単価	33, 700
						1		33, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置		ST式 M38D		1	33, 700	33, 700		
			組	1	33, 700	33, 700		
計						33, 700		
						33, 700		
単価						33, 700		
						33, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	スパイラル筋(材料費)	SR235 φ9×6910	単位	本	数量	1	単価	3, 260
						1		3, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル筋		SR235 φ9×6910		1	3, 260	3, 260		
			本	1	3, 260	3, 260		
計						3, 260		
						3, 260		
単価						3, 260		
						3, 260	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	アンカー孔モルタル(材料費)	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	215, 600	
						1		215, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625			
			k g	1, 875	115	215, 625			
計						215, 625			
						215, 625			
単価						215, 600			
						215, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	防蝕アンカー装置(材料費)	固定側(F) φ60 L=1270 キャップ 含む	単位	組	数量	1	単価	82, 500
						1		82, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置		ST式 F60D		1	82, 500	82, 500		
			組	1	82, 500	82, 500		
計						82, 500		
						82, 500		
単価						82, 500	円／組	
						82, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-124号	アンカー孔モルタル(材料費)	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	215, 600	
						1		215, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625			
			k g	1, 875	115	215, 625			
計						215, 625			
						215, 625			
単価						215, 600			
						215, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	防蝕アンカー装置(材料費)	可動側(M) φ46 L=1000 キャップ 含む	単位	組	数量	1	単価	48, 700
						1		48, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置		ST式 M46D		1	48, 700	48, 700		
			組	1	48, 700	48, 700		
計						48, 700		
						48, 700		
単価						48, 700		
						48, 700	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一126号	トラッククレーン架設(橋梁下)(P7 ～P8径間)	プレテンションPC単純T桁橋 トラッククレーン160t吊	単位	本	数量	10	218, 600
						10	218, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				3. 333	38, 640	128, 787	
			人	3. 333	38, 640	128, 787	
橋りょう特殊工				20	31, 080	621, 600	
			人	20	31, 080	621, 600	
普通作業員				10	19, 740	197, 400	
			人	10	19, 740	197, 400	
移動式クレーン運転費（賃料）		トラッククレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 標準以外 1. 25無		3. 333	371, 300	1, 237, 542	WB470480
			日	3. 333	371, 300	1, 237, 542	単一 240号
諸雑費（まるめ）				1		671	
			式	1		671	
計						2, 186, 000	
						2, 186, 000	
単価						218, 600	
						218, 600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一127号	トラッククレーン架設(橋梁下)(P8 ～P9径間)	プレテンションPC単純T桁橋 トラッククレーン160t吊	単位	本	数量	10	164, 000
						10	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2. 5	38, 640	96, 600	
			人	2. 5	38, 640	96, 600	
橋りょう特殊工				15	31, 080	466, 200	
			人	15	31, 080	466, 200	
普通作業員				7. 5	19, 740	148, 050	
			人	7. 5	19, 740	148, 050	
移動式クレーン運転費（賃料）		トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 160t吊 標準以外 1. 25無		2. 5	371, 300	928, 250	WB470480
			日	2. 5	371, 300	928, 250	単一 240号
諸雑費（まるめ）				1		900	
			式	1		900	
計						1, 640, 000	
						1, 640, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	トラッククレーン架設(橋梁下) (P9 ～A2径間)	プレテンションPC単純床版橋 トラッククレーン160t吊	単位	本	数量	10	単価	164, 000	
						10		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	2. 5	38, 640	96, 600			
				2. 5	38, 640	96, 600			
橋りょう特殊工			人	15	31, 080	466, 200			
				15	31, 080	466, 200			
普通作業員			人	7. 5	19, 740	148, 050			
				7. 5	19, 740	148, 050			
移動式クレーン運転費（賃料）		トラッククレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 標準以外 1. 25無	日	2. 5	371, 300	928, 250	WB470480 単－ 240号		
				2. 5	371, 300	928, 250			
諸雑費（まるめ）			式	1		900			
				1		900			
計						1, 640, 000			
						1, 640, 000			
単価						164, 000	円／本		
						164, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	横組鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	278, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	29, 715	23, 772		
鉄筋工			人	3. 8	25, 200	95, 760		
普通作業員			人	1. 7	19, 740	33, 558		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 05	114, 000	119, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		6, 110		
計						278, 900		
単価						278, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－130号	横組鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	276, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	29, 715	23, 772		
鉄筋工			人	3. 8	25, 200	95, 760		
普通作業員			人	1. 7	19, 740	33, 558		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 05	112, 000	117, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		6, 110		
計						276, 800		
単価						276, 800	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	機械式継手工(片側のみ)	D16×D16 制約無 スリフ [°] 圧着 [°] 継手・摩擦圧接 [°] 継手	単位	箇所	数量	10	単価	374. 7	
						10		374. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式継手工(片側のみ)(4週8休)		D16×D16 制約無 スリフ [°] 圧着 [°] 継手・摩擦圧接 [°] 継手		10	374. 7	3, 747			
			箇所	10	374. 7	3, 747			
計						3, 747			
						3, 747			
単価						374. 7	円／箇所		
						374. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	機械式継手工(片側のみ)	D19×D19 制約無 スリフ [°] 圧着 [°] 継手・摩擦圧接 [°] 継手	単位	箇所	数量	10	単価	412. 5
						10		412. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工(片側のみ)(4週8休)		D19×D19 制約無 スリフ [°] 圧着 [°] 継手・摩擦圧接 [°] 継手		10	412. 5	4, 125		
			箇所	10	412. 5	4, 125		
計						4, 125		
						4, 125		
単価						412. 5		
						412. 5	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-133号	コンクリートアンカー設置		単位	本	数量	100	1, 454
						100	1, 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 9	29, 715	26, 743	
			人	0. 9	29, 715	26, 743	
特殊作業員				2. 7	27, 090	73, 143	
			人	2. 7	27, 090	73, 143	
普通作業員				1. 8	19, 740	35, 532	
			人	1. 8	19, 740	35, 532	
後施工アンカー		本体打込み式 M12×50 電気亜鉛メッキ		100	73	7, 300	
			本	100	73	7, 300	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 682	
			式	1		2, 682	
計						145, 400	
						145, 400	
単価						1, 454	
						1, 454	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一134号	樹脂注入工	径25mm以下 上方向	単位	本	数量	100	1, 585
						100	1, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	29, 715	44, 572	
			人	1. 5	29, 715	44, 572	
特殊作業員				3	27, 090	81, 270	
			人	3	27, 090	81, 270	
普通作業員				1. 5	19, 740	29, 610	
			人	1. 5	19, 740	29, 610	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 048	
			式	1		3, 048	
計						158, 500	
						158, 500	
単価						1, 585	
						1, 585	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	樹脂注入工	径25mm以下 横方向	単位	本	数量	100	単価	1,057
						100		1,057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	29,715	29,715		
			人	1	29,715	29,715		
	特殊作業員			2	27,090	54,180		
			人	2	27,090	54,180		
	普通作業員			1	19,740	19,740		
			人	1	19,740	19,740		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		2,065		
	2%		式	1		2,065		
	計					105,700		
						105,700		
	単価					1,057		
						1,057	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	エポキシ樹脂系注入材(材料費)	アンカー定着用	単位	k g	数量	1	単価	4, 300
						1		4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂系注入材		アンカー定着用		1	4, 300	4, 300		
			k g	1	4, 300	4, 300		
計						4, 300		
						4, 300		
単価						4, 300		
						4, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－137号	横組コンクリート工	プレテンション桁・ポストテンション桁 30-12-25(20) (早強) 有 プーム打設	単位	m 3	数量	10	単価 99, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	2. 9	38, 640	112, 056	
特殊作業員			人	4	27, 090	108, 360	
型わく工			人	9. 3	28, 455	264, 631	
普通作業員			人	9. 1	19, 740	179, 634	
生コンクリート 早強		3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	10. 5	24, 150	253, 575	
コンクリートポンプ車運転		プーム式90～110m3/h	時間	1. 5	14, 360	21, 540	WK470090 単－ 241号
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		53, 104	
計						992, 900	
単価						99, 290	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	横組コンクリート工	プレテンション床版桁 30-12-25(20) (早強) 有 プーム打設	単位	m 3	数量	10	単価	55, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 6	38, 640	61, 824		
	特殊作業員		人	1. 7	27, 090	46, 053		
	型わく工		人	2. 5	28, 455	71, 137		
	普通作業員		人	3. 9	19, 740	76, 986		
	生コンクリート 早強	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	10. 5	24, 150	253, 575		
	コンクリートポンプ車運転	プーム式90～110m3/h	時間	1. 5	14, 360	21, 540	WK470090 単－ 241号	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		25, 585		
	計					556, 700		
	単価					55, 670	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ＰＣ工	プレテンション桁 PC鋼棒工法	単位	m	数量	100	単価	1,404
						100		1,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.7	38,640	27,048		
			人	0.7	38,640	27,048		
橋りょう特殊工				2.2	31,080	68,376		
			人	2.2	31,080	68,376		
普通作業員				1.3	19,740	25,662		
			人	1.3	19,740	25,662		
諸雑費（率＋まるめ）				1		19,314		
16%			式	1		19,314		
計						140,400		
						140,400		
単価						1,404		
						1,404	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－140号	P C 鋼棒(材料費)	φ 26 B種1号 1m以上3m未満	単位	m	数量	100	単価	2, 080	
						100		2, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 鋼棒		φ 26 B種1号 L=1m以上3m未満		417	499	208, 083			
			k g	417	499	208, 083			
計						208, 083			
						208, 083			
単価						2, 080			
						2, 080	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	P C 鋼棒(材料費)	φ 26 B種1号 3m以上4m未満	単位	m	数量	100	単価	1, 868
						100		1, 868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒		φ 26 B種1号 L=3m以上4m未満		417	448	186, 816		
			k g	417	448	186, 816		
計						186, 816		
						186, 816		
単価						1, 868		
						1, 868	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	P C 鋼棒(材料費)	φ 26 B種1号 4m以上5m未満	単位	m	数量	100	単価	1, 818
						100		1, 818
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 鋼棒	φ 26 B種1号 L=4m以上5m未満		417	436	181, 812		
			k g	417	436	181, 812		
	計					181, 812		
						181, 812		
	単価					1, 818		
						1, 818	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	緊張工	PC鋼棒工法	単位	本	数量	10	単価	7, 814
						10		7, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 3	38, 640	11, 592		
			人	0. 3	38, 640	11, 592		
橋りょう特殊工				1. 6	31, 080	49, 728		
			人	1. 6	31, 080	49, 728		
普通作業員				0. 7	19, 740	13, 818		
			人	0. 7	19, 740	13, 818		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 002		
			式	1		3, 002		
計						78, 140		
						78, 140		
単価						7, 814		
						7, 814	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-144号	P C 鋼棒定着装置 (ナット・ワッシャー含む) (材料費)	長方形プレート (異形) 180×100×32 θ=88° 44' 27"	単位	組	数量	1	6, 279
						1	6, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 鋼棒用長方形プレート (異形)		180×100×32 θ=88° 44' 27" (A～C種 1号)		1	5, 530	5, 530	
			個	1	5, 530	5, 530	
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径 2 6 (A～C種 1号)		1	579	579	
			個	1	579	579	
P C 鋼棒 附属品		ワッシャー 径 2 6 (A～C種 1号)		1	170	170	
			個	1	170	170	
計						6, 279	
						6, 279	
単価						6, 279	
						6, 279	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	P C 鋼棒定着装置 (ナット・ワッシャー含む) (材料費)	長方形プレート (標準) 180×100×32	単位	組	数量	1	単価	4,469
						1		4,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒用長方形プレート (標準)		180×100×32 (A～C種 1号)		1	3,720	3,720		
			個	1	3,720	3,720		
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径26 (A～C種 1号)		1	579	579		
			個	1	579	579		
P C 鋼棒 附属品		ワッシャー 径26 (A～C種 1号)		1	170	170		
			個	1	170	170		
計						4,469		
						4,469		
単価						4,469		
						4,469	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-146号	P C 鋼棒定着装置 (ナット・ワッシャー含む) (材料費)	長方形プレート (異形) 180×100× (64~16)	単位	組	数量	1	7, 099
						1	7, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 鋼棒用長方形プレート (異形)		180×100× (64~16) (A~C種 1号)		1	6, 350	6, 350	
			個	1	6, 350	6, 350	
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径 2 6 (A~C種 1号)		1	579	579	
			個	1	579	579	
P C 鋼棒 附属品		ワッシャー 径 2 6 (A~C種 1号)		1	170	170	
			個	1	170	170	
計						7, 099	
						7, 099	
単価						7, 099	
						7, 099	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-147号	PC工	プレテンション桁 シングルストレートシステム 950kN(100t) (1S28. 6)	単位	m	数量	100	7, 478
						100	7, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				6. 87	38, 640	265, 456	
			人	6. 87	38, 640	265, 456	
橋りょう特殊工				3. 5	31, 080	108, 780	
			人	3. 5	31, 080	108, 780	
普通作業員				1. 5	19, 740	29, 610	
			人	1. 5	19, 740	29, 610	
PC鋼より線		1 S 2 8. 6 (SWPR 1 9)		444. 045	511	226, 906	
			k g	444. 045	511	226, 906	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		117, 048	
			式	1		117, 048	
計						747, 800	
						747, 800	
単価						7, 478	
						7, 478	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	PC工	プレテンション桁 シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8)	単位	m	数量	100	単価	2,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.65	38,640	25,116		
橋りょう特殊工			人	2	31,080	62,160		
普通作業員			人	1.2	19,740	23,688		
PC鋼より線		1S21.8 (SWPR19)	kg	260.61	496	129,262		
諸雑費（率+まるめ） 39%			式	1		43,274		
計						283,500		
単価						2,835	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	緊張工	シングルストレートシステム 950kN(100t) (1S28.6) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	8,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.6	38,640	23,184		
橋りょう特殊工			人	1.4	31,080	43,512		
普通作業員			人	0.6	19,740	11,844		
P C鋼より線定着装置【別途計上】		1T28.6 後付用	組	20	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,350		
計						80,890		
単価						8,089	円／ケーブル	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一150号	シール充填工	既設桁削孔部	単位	箇所	数量	100	8, 308
						100	8, 308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				10	29, 715	297, 150	
			人	10	29, 715	297, 150	
特殊作業員				10	27, 090	270, 900	
			人	10	27, 090	270, 900	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 mm スタンダード		12	14, 800	177, 600	
			個	12	14, 800	177, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		85, 150	
			式	1		85, 150	
計						830, 800	
						830, 800	
単価						8, 308	
						8, 308	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (材料費)	正方形プレート(標準) 165×165×32	単位	組	数量	1	単価	15, 720
						1		15, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線定着装置		1T28. 6 後付用 取付金具含む		1	15, 720	15, 720		
			組	1	15, 720	15, 720		
計						15, 720		
						15, 720		
単価						15, 720		
						15, 720	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一152号	P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (材料費)	正方形プレート(異形) 165×165×32 θ=88° 44′ 27″	単位	組	数量	1	単価	32, 690
						1		32, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (取付金具含む)		正方形プレート(異形) 165×165×32 θ=88° 44′ 27″		1	32, 690	32, 690		
			組	1	32, 690	32, 690		
計						32, 690		
						32, 690		
単価						32, 690		
						32, 690	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (材 料費)	正方形プレート(異形) 165×165×(68～24) θ=75°	単位	組	数量	1	単価	39, 020	
						1		39, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (取付金具含む)		正方形プレート(異形) 165×165×(68～24) θ=75°		1	39, 020	39, 020			
			組	1	39, 020	39, 020			
計						39, 020			
						39, 020			
単価						39, 020	円／組		
						39, 020			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (材料費)	正方形プレート(異形) 165×165×(106～10) θ =60°	単位	組	数量	1	単価	40, 230
						1		40, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線定着装置(1S28. 6) (取付金具含む)		正方形プレート(異形) 165×165×(106～10) θ =60°		1	40, 230	40, 230		
			組	1	40, 230	40, 230		
計						40, 230		
						40, 230		
単価						40, 230	円／組	
						40, 230		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	緊張工	シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	6,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.4	38,640	15,456		
橋りょう特殊工			人	1.2	31,080	37,296		
普通作業員			人	0.6	19,740	11,844		
P C鋼より線定着装置【別途計上】		1T21.8 後付用	組	20	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,934		
計						66,530		
単価						6,653	円／ケーブル	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	P C鋼より線定着装置(1S21. 8) (材料費)	正方形プレート(標準) 135×135×28	単位	組	数量	1	単価	6, 650
						1		6, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線定着装置		1T21. 8 後付用 取付金具含む		1	6, 650	6, 650		
			組	1	6, 650	6, 650		
計						6, 650		
						6, 650		
単価						6, 650		
						6, 650	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	P C鋼より線定着装置(1S21. 8) (材料費)	正方形プレート(異形) 135×135×(46～10) $\theta=75^{\circ}$	単位	組	数量	1	単価	19, 950
						1		19, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線定着装置(1S21. 8) (取付金具含む)		正方形プレート(異形) 135×135×(46～10) $\theta=75^{\circ}$		1	19, 950	19, 950		
			組	1	19, 950	19, 950		
計						19, 950		
						19, 950		
単価						19, 950		
						19, 950	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	接続カップラー(材料費)	1S21. 8用	単位	個	数量	1	単価	26, 130
						1		26, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続カップラー		1S21. 8用		1	26, 130	26, 130		
			個	1	26, 130	26, 130		
計						26, 130		
						26, 130		
単価						26, 130		
						26, 130	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	カップラーシース(材料費)	φ 105×230	単位	個	数量	1	単価	2, 960
						1		2, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カップラーシース		φ 105×230		1	2, 960	2, 960		
			個	1	2, 960	2, 960		
計						2, 960		
						2, 960		
単価						2, 960		
						2, 960	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	中間定着取付	シングルストレンドシステム 1S21.8	単位	箇所	数量	100	単価	12, 230
						100		12, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				8	38,640	309,120		
			人	8	38,640	309,120		
橋りょう特殊工				16	31,080	497,280		
			人	16	31,080	497,280		
普通作業員				16	19,740	315,840		
			人	16	19,740	315,840		
諸雑費（率＋まるめ）				1		100,760		
9%			式	1		100,760		
計						1,223,000		
						1,223,000		
単価						12,230		
						12,230	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	中間スリーブ(材料費)		単位	個	数量	1	単価	74, 350
						1		74, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間スリーブ				1	74, 350	74, 350		
			個	1	74, 350	74, 350		
計						74, 350		
						74, 350		
単価						74, 350		
						74, 350	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	機械器具損料	シングルストラントシステム 950kN(100t) 1S28. 6) 2供用日	単位	工事	数量	1	単価	11, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 緊張ジャッキ 損料		1 S 2 8 . 6 (ポンプ含む)						
			供用日	2	5, 780	11, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 560		
単価						11, 560	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	機械器具損料	シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 3供用日	単位	工事	数量	1	単価	14, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 緊張ジャッキ 損料		1 S 1 7. 8～1 S 2 1. 8 (ポンプ含む)	供用日	3	4, 960	14, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 880		
単価						14, 880	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	桁下足場	プレテンション桁 片側朝顔 標準以外 1.5箇所	単位	m 2	数量	1	単価	3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 094	31, 080	2, 921		
足場材質料			月	1. 5	293. 33	439		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 360		
単価						3, 360	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－165号	落橋防止装置据付	標準以外 1.25無	単位	組	数量	10	単価	35,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.667	38,640	64,412		
	橋りょう特殊工		人	5	31,080	155,400		
	普通作業員		人	1.667	19,740	32,906		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1.667	56,125	93,560		
	落橋防止装置【再利用品】		組	10	0	0		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,022		
	計					356,300		
	単価					35,630	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一166号	落橋防止装置取付	緩衝ビニタイプ	単位	組	数量	10	211, 300
						10	211, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				5	38, 640	193, 200	
			人	5	38, 640	193, 200	
橋りょう特殊工				35	31, 080	1, 087, 800	
			人	35	31, 080	1, 087, 800	
普通作業員				10	19, 740	197, 400	
			人	10	19, 740	197, 400	
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型 25t吊 標準以外 1. 25無		5	56, 130	280, 650	WB470480
			日	5	56, 130	280, 650	単一 242号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		353, 950	
			式	1		353, 950	
計						2, 113, 000	
						2, 113, 000	
単価						211, 300	
						211, 300	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-167号	モルタル充填工	無収縮モルタル(セメント系)	単位	m 3	数量	1	530, 400
						1	530, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2. 2	38, 640	85, 008	
			人	2. 2	38, 640	85, 008	
橋りょう特殊工				4. 4	31, 080	136, 752	
			人	4. 4	31, 080	136, 752	
普通作業員				4. 4	19, 740	86, 856	
			人	4. 4	19, 740	86, 856	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625	
			k g	1, 875	115	215, 625	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6, 159	
			式	1		6, 159	
計						530, 400	
						530, 400	
単価						530, 400	
						530, 400	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－168号	落橋防止装置(材料費)	SM490A 緩衝ビーンφ75型	単位	組	数量	1	単価	894, 500	
						1		894, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落橋防止装置		SM490A 緩衝ビーンφ75型		1	894, 500	894, 500			
			組	1	894, 500	894, 500			
計						894, 500			
						894, 500			
単価						894, 500	円／組		
						894, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	アンカーボルト(材料費)	D32×545 ねじ切加工 ナット・ワッシャー含む HDZT49	単位	本	数量	1	単価	2, 250
						1		2, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		D32×545 ねじ切加工 ナット・ワッシャー含む HDZT49		1	2, 250	2, 250		
			本	1	2, 250	2, 250		
計						2, 250		
						2, 250		
単価						2, 250		
						2, 250	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	エポキシ樹脂系注入材(材料費)	アンカー定着用	単位	k g	数量	1	単価	4, 300	
						1		4, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
エポキシ樹脂系注入材		アンカー定着用		1	4, 300	4, 300			
			k g	1	4, 300	4, 300			
計						4, 300			
						4, 300			
単価						4, 300	円／k g		
						4, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	落橋防止装置(材料費)	SM490A 緩衝ピンφ70型	単位	組	数量	1	単価	849, 500
						1		849, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置		SM490A 緩衝ピンφ70型		1	849, 500	849, 500		
			組	1	849, 500	849, 500		
計						849, 500		
						849, 500		
単価						849, 500	円／組	
						849, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	下地処理工	下方向 50m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	3, 208
						100		3, 208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 2	29, 715	65, 373		
			人	2. 2	29, 715	65, 373		
特殊作業員				9. 2	27, 090	249, 228		
			人	9. 2	27, 090	249, 228		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6, 199		
			式	1		6, 199		
計						320, 800		
						320, 800		
単価						3, 208	円／m 2	
						3, 208		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－173号	下地処理工	上方向 50m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	3, 827
						100		3, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 6	29, 715	77, 259		
			人	2. 6	29, 715	77, 259		
特殊作業員				11	27, 090	297, 990		
			人	11	27, 090	297, 990		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		7, 451		
			式	1		7, 451		
計						382, 700		
						382, 700		
単価						3, 827		
						3, 827		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	プライマー工	下方向 50m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	4, 491
						100		4, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	29, 715	74, 287		
			人	2. 5	29, 715	74, 287		
特殊作業員				10. 5	27, 090	284, 445		
			人	10. 5	27, 090	284, 445		
プライマー				29	2, 500	72, 500		
			k g	29	2, 500	72, 500		
諸雑費（率＋まるめ）				1		17, 868		
5%			式	1		17, 868		
計						449, 100		
						449, 100		
単価						4, 491		
						4, 491	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	プライマー工	上方向 50m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	5, 245
						100		5, 245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	29, 715	89, 145		
			人	3	29, 715	89, 145		
特殊作業員				12. 6	27, 090	341, 334		
			人	12. 6	27, 090	341, 334		
プライマー				29	2, 500	72, 500		
			k g	29	2, 500	72, 500		
諸雑費（率＋まるめ）				1		21, 521		
5%			式	1		21, 521		
計						524, 500		
						524, 500		
単価						5, 245		
						5, 245	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一176号	不陸整正工	下方向 50m2未満	単位	m 2	数量	100	14, 180
						100	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	29, 715	148, 575	
			人	5	29, 715	148, 575	
特殊作業員				15	27, 090	406, 350	
			人	15	27, 090	406, 350	
普通作業員				10	19, 740	197, 400	
			人	10	19, 740	197, 400	
珪砂		4号		438	100	43, 800	
			k g	438	100	43, 800	
接着材		樹脂モルタル用		146	3, 850	562, 100	
			k g	146	3, 850	562, 100	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		59, 775	
			式	1		59, 775	
計						1, 418, 000	
						1, 418, 000	
単価						14, 180	
						14, 180	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一177号	不陸整正工	上方向 50m2未満	単位	m 2	数量	100	11, 540
						100	11, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	29, 715	178, 290	
			人	6	29, 715	178, 290	
特殊作業員				18	27, 090	487, 620	
			人	18	27, 090	487, 620	
普通作業員				12	19, 740	236, 880	
			人	12	19, 740	236, 880	
エポキシ樹脂パテ				146	1, 570	229, 220	
			k g	146	1, 570	229, 220	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		21, 990	
			式	1		21, 990	
計						1, 154, 000	
						1, 154, 000	
単価						11, 540	
						11, 540	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一178号	炭素繊維シート接着工(下方向 50m2 未満)	1方向・中弾性 目付量300g/m2 2400N/mm2	単位	m 2	数量	100	25, 490
						100	25, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				7	29, 715	208, 005	
			人	7	29, 715	208, 005	
特殊作業員				20. 8	27, 090	563, 472	
			人	20. 8	27, 090	563, 472	
普通作業員				13. 8	19, 740	272, 412	
			人	13. 8	19, 740	272, 412	
炭素繊維シート		1方向中弾性 目付量300g/m2 引張強度2, 400N/mm2		107	11, 400	1, 219, 800	
			m 2	107	11, 400	1, 219, 800	
エポキシ樹脂含浸材				85	2, 500	212, 500	
			k g	85	2, 500	212, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		72, 811	
			式	1		72, 811	
計						2, 549, 000	
						2, 549, 000	
単価						25, 490	
						25, 490	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一179号	炭素繊維シート接着工(上方向 50m2 未満)	1方向・中弾性 目付量300g/m2 2400N/mm2	単位	m 2	数量	100	27, 690
						100	27, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				8. 4	29, 715	249, 606	
			人	8. 4	29, 715	249, 606	
特殊作業員				24. 9	27, 090	674, 541	
			人	24. 9	27, 090	674, 541	
普通作業員				16. 5	19, 740	325, 710	
			人	16. 5	19, 740	325, 710	
炭素繊維シート		1方向中弾性 目付量300g/m2 引張強度2, 400N/mm2		107	11, 400	1, 219, 800	
			m 2	107	11, 400	1, 219, 800	
エポキシ樹脂含浸材				85	2, 500	212, 500	
			k g	85	2, 500	212, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		86, 843	
			式	1		86, 843	
計						2, 769, 000	
						2, 769, 000	
単価						27, 690	
						27, 690	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一180号	仕上げ塗装工	上向き 50m2未満	単位	m 2	数量	100	9, 125
						100	9, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5. 3	29, 715	157, 489	
			人	5. 3	29, 715	157, 489	
特殊作業員				16. 3	27, 090	441, 567	
			人	16. 3	27, 090	441, 567	
普通作業員				11	19, 740	217, 140	
			人	11	19, 740	217, 140	
エポキシ樹脂塗料		中塗り		20	1, 640	32, 800	
			k g	20	1, 640	32, 800	
ウレタン樹脂塗料		上塗り		16	1, 930	30, 880	
			k g	16	1, 930	30, 880	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		32, 624	
			式	1		32, 624	
計						912, 500	
						912, 500	
単価						9, 125	
						9, 125	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一181号	珪砂接着工	下方向 50m2未満	単位	m 2	数量	10	32, 980
						10	32, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	29, 715	59, 430	
			人	2	29, 715	59, 430	
特殊作業員				4	27, 090	108, 360	
			人	4	27, 090	108, 360	
普通作業員				2	19, 740	39, 480	
			人	2	19, 740	39, 480	
白竜碎石				50	100	5, 000	
			k g	50	100	5, 000	
エポキシ樹脂系接着材		珪砂入り		30	3, 850	115, 500	
			k g	30	3, 850	115, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 030	
			式	1		2, 030	
計						329, 800	
						329, 800	
単価						32, 980	
						32, 980	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一182号	モルタル充填工	無収縮モルタル(セメント系)	単位	m 3	数量	1	530, 400
						1	530, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2. 2	38, 640	85, 008	
			人	2. 2	38, 640	85, 008	
橋りょう特殊工				4. 4	31, 080	136, 752	
			人	4. 4	31, 080	136, 752	
普通作業員				4. 4	19, 740	86, 856	
			人	4. 4	19, 740	86, 856	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625	
			k g	1, 875	115	215, 625	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6, 159	
			式	1		6, 159	
計						530, 400	
						530, 400	
単価						530, 400	
						530, 400	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 0. 3月	単位	m 2	数量	1	単価	4, 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 13	31, 080	4, 040		
足場材損料			月	0. 3	425	127		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 167		
単価						4, 167	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	排水桝(材料費)	FC250 W=71. 8kg 付属物(SS400+メッキ)含む	単位	組	数量	1	単価	118, 000	
						1		118, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水桝		FC250 W=71. 8kg 付属物(SS400+メッキ)含む		1	118, 000	118, 000			
			組	1	118, 000	118, 000			
計						118, 000			
						118, 000			
単価						118, 000	円／組		
						118, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	排水桝(材料費)	FC250 W=26. 2kg 付属物(SUS304)含む	単位	組	数量	1	単価	286, 000	
						1		286, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水桝		FC250 W=26. 2kg 付属物(SUS304)含む		1	286, 000	286, 000			
			組	1	286, 000	286, 000			
計						286, 000			
						286, 000			
単価						286, 000	円／組		
						286, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－186号	排水桝(材料費)	FC250 W=71. 8kg 付属物(SS400+メッキ・SUS304)含む	単位	組	数量	1	単価	118, 000
						1		118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		FC250 W=71. 8kg 付属物(SS400+メッキ・SUS304)含む		1	118, 000	118, 000		
			組	1	118, 000	118, 000		
計						118, 000		
						118, 000		
単価						118, 000	円／組	
						118, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－187号	排水管設置	VP100未満	単位	m	数量	10	4, 514
						10	4, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	29, 715	8, 914	
			人	0. 3	29, 715	8, 914	
特殊作業員				0. 9	27, 090	24, 381	
			人	0. 9	27, 090	24, 381	
普通作業員				0. 6	19, 740	11, 844	
			人	0. 6	19, 740	11, 844	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						45, 140	
						45, 140	
単価						4, 514	
						4, 514	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－188号	排水管(材料費)	VP40	単位	m	数量	1	単価	8, 530
						1		8, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管材料費		VP40 L=16. 4m		1	8, 530	8, 530		
			m	1	8, 530	8, 530		
計						8, 530		
						8, 530		
単価						8, 530	円／m	
						8, 530		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 035	70, 035		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						187, 500		
単価						187, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 035	70, 035		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					185, 400		
	単価					185, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一191号	樹脂注入工	径25mm以下 下方向	単位	本	数量	100	900. 9
						100	900. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	29, 715	29, 715	
			人	1	29, 715	29, 715	
特殊作業員				1. 5	27, 090	40, 635	
			人	1. 5	27, 090	40, 635	
普通作業員				1	19, 740	19, 740	
			人	1	19, 740	19, 740	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						90, 090	
						90, 090	
単価						900. 9	
						900. 9	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－192号	エポキシ樹脂系注入材(材料費)	アンカー定着用	単位	k g	数量	1	単価	4, 300
						1		4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂系注入材		アンカー定着用		1	4, 300	4, 300		
			k g	1	4, 300	4, 300		
計						4, 300		
						4, 300		
単価						4, 300	円／k g	
						4, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	シート系防水	新設 有 23. 1m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	2, 213. 4	221, 340		
フレキドレーン		18×25	m	24. 255	660	16, 008		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						237, 400		
単価						2, 374	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	排水キャップ(材料費)	φ 38. 1×80mm 溶融亜鉛メッキHDZT49	単位	個	数量	1	単価	3, 010	
						1		3, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水キャップ [※] （橋面排水用）		φ 38. 1×80 溶融亜鉛メッキ		1	3, 010	3, 010			
			個	1	3, 010	3, 010			
計						3, 010			
						3, 010			
単価						3, 010			
						3, 010	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	外壁・内壁補修		単位	式	数量	1	単価	255, 000
						1		255, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				1		255, 000	WB020022	
			式	1		255, 000	単－ 243号	
計						255, 000		
						255, 000		
単価						255, 000		
						255, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	断面修復		単位	式	数量	1	単価	410, 000	
						1		410, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（式）				1		410, 000	WB020022		
			式	1		410, 000	単－ 244号		
計						410, 000			
						410, 000			
単価						410, 000			
						410, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	外壁・内壁補修		単位	式	数量	0	単価	0
						1		255, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		255, 000	単－ 245号	
計						0		
						255, 000		
単価						0		
						255, 000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	断面修復		単位	式	数量	0	単価	0
						1		410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		410, 000	単－ 246号	
計						0		
						410, 000		
単価						0		
						410, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	漏水補修		単位	式	数量	0	単価	0
						1		900, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		900, 200	単－ 247号	
計						0		
						900, 200		
単価						0		
						900, 200	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－200号	桁材撤去	トラッククレーン160t吊	単位	t	数量	10	54, 440
						10	54, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 9	38, 640	34, 776	
			人	0. 9	38, 640	34, 776	
橋りょう特殊工				4. 5	31, 080	139, 860	
			人	4. 5	31, 080	139, 860	
普通作業員				1. 8	19, 740	35, 532	
			人	1. 8	19, 740	35, 532	
移動式クレーン運転費（賃料）		トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 160t吊 標準以外 1. 25無		0. 9	371, 300	334, 170	WB470480
			日	0. 9	371, 300	334, 170	単－ 240号
諸雑費（まるめ）				1		62	
			式	1		62	
計						544, 400	
						544, 400	
単価						54, 440	
						54, 440	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一201号	支承縁切		単位	支 承	数 量	10	単価	12, 140
						10		12, 140
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋りょう世話役				0. 5	38, 640	19, 320		
			人	0. 5	38, 640	19, 320		
橋りょう特殊工				2	31, 080	62, 160		
			人	2	31, 080	62, 160		
普通作業員				1	19, 740	19, 740		
			人	1	19, 740	19, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		20, 180		
			式	1		20, 180		
計						121, 400		
						121, 400		
単 価						12, 140		
						12, 140	円／支 承	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一202号	乾式ワイヤーソーイング工法による 鉛直切断		単位	m 2	数量	10	単価	249, 400
						10		249, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 49	29, 715	163, 135		
			人	5. 49	29, 715	163, 135		
特殊作業員				5. 49	27, 090	148, 724		
			人	5. 49	27, 090	148, 724		
普通作業員				5. 49	19, 740	108, 372		
			人	5. 49	19, 740	108, 372		
ワイヤーソーイング駆動機械損料				5. 49	42, 000	230, 580		
			日	5. 49	42, 000	230, 580		
乾式集塵装置損料				5. 49	75, 520	414, 604		
			日	5. 49	75, 520	414, 604		
ダイヤモンドワイヤー		乾式		25. 92	50, 000	1, 296, 000		
			m	25. 92	50, 000	1, 296, 000		
アンカー（機械固定用）		ワイヤーソーイング 鉛直切断		12. 61	900	11, 349		
			個	12. 61	900	11, 349		
ワイヤーソーイング消耗品		スリプ		38. 43	300	11, 529		
			個	38. 43	300	11, 529		
ワイヤーソーイング消耗品		ブーリー		5. 49	5, 344	29, 338		
			個	5. 49	5, 344	29, 338		
ワイヤーソーイング消耗品		防護ネット		5. 49	2, 460	13, 505		
			組	5. 49	2, 460	13, 505		
ワイヤーソーイング消耗品		消耗工具等		5. 49	1, 040	5, 709		
			組	5. 49	1, 040	5, 709		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－202号	乾式ワイヤーソーイング工法による 鉛直切断		単位	m 2	数量	10	単価	249, 400
						10		249, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 3 7 / 4 5 k V A		5. 49	3, 410	18, 720		
			日	5. 49	3, 410	18, 720		
軽油				300	139	41, 700		
			L	300	139	41, 700		
諸雑費（まるめ）				1		735		
			式	1		735		
計						2, 494, 000		
						2, 494, 000		
単価						249, 400		
						249, 400	円 / m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	乾式ワイヤーソーイング工法による 水平切断		単位	m 2	数量	10	単価	266, 700
						10		266, 700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					5. 13	29, 715	152, 437	
				人	5. 13	29, 715	152, 437	
特殊作業員					5. 13	27, 090	138, 971	
				人	5. 13	27, 090	138, 971	
普通作業員					5. 13	19, 740	101, 266	
				人	5. 13	19, 740	101, 266	
ワイヤーソーイング駆動機械損料					5. 13	42, 000	215, 460	
				日	5. 13	42, 000	215, 460	
乾式集塵装置損料					5. 13	75, 520	387, 417	
				日	5. 13	75, 520	387, 417	
ダイヤモンドワイヤー		乾式			25. 91	50, 000	1, 295, 500	
			m		25. 91	50, 000	1, 295, 500	
アンカー（機械固定用）		ワイヤーソーイング 水平切断			9. 09	600	5, 454	
			個		9. 09	600	5, 454	
ワイヤーソーイング消耗品		スリープ			35. 91	300	10, 773	
			個		35. 91	300	10, 773	
ワイヤーソーイング消耗品		ブーリー			5. 13	5, 344	27, 414	
			個		5. 13	5, 344	27, 414	
ワイヤーソーイング消耗品		防護ネット			5. 13	2, 460	12, 619	
			組		5. 13	2, 460	12, 619	
ワイヤーソーイング消耗品		消耗工具等			5. 13	1, 040	5, 335	
			組		5. 13	1, 040	5, 335	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	乾式ワイヤーソーイング工法による 水平切断		単位	m 2	数量	10	単価	266, 700
						10		266, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 3 7 / 4 5 k V A		5. 13	3, 410	17, 493		
			日	5. 13	3, 410	17, 493		
軽油				280	139	38, 920		
			L	280	139	38, 920		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型 16t吊 標準以外 1. 25無		5	51, 500	257, 500	WB470480	
			日	5	51, 500	257, 500	単－ 248号	
諸雑費（まるめ）				1		441		
			式	1		441		
計						2, 667, 000		
						2, 667, 000		
単価						266, 700		
						266, 700	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一204号	コンクリート削孔	φ 52×550	単位	本	数量	10	15, 380
						10	15, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1. 34	27, 090	36, 300	
			人	1. 34	27, 090	36, 300	
普通作業員				1. 34	19, 740	26, 451	
			人	1. 34	19, 740	26, 451	
コアドリリング駆動機損料				1. 34	4, 394	5, 887	
			日	1. 34	4, 394	5, 887	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 mm スタンダード		4. 56	14, 800	67, 488	
			個	4. 56	14, 800	67, 488	
チューブ		2吋		0. 72	2, 710	1, 951	
			個	0. 72	2, 710	1, 951	
アダプター		2吋		0. 56	2, 850	1, 596	
			個	0. 56	2, 850	1, 596	
アンカー(機械固定用)		コンクリート穿孔機 φ 52		9. 96	100	996	
			個	9. 96	100	996	
コアドリリング消耗品		消耗工具等		1. 34	5, 344	7, 160	
			組	1. 34	5, 344	7, 160	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5 k V A		1. 34	1, 050	1, 407	
			日	1. 34	1, 050	1, 407	
ガソリン		レギュラー		29. 39	153	4, 496	
			L	29. 39	153	4, 496	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-205号	コンクリート削孔	φ110×250	単位	本	数量	10	9,869
						10	9,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0.88	27,090	23,839	
			人	0.88	27,090	23,839	
普通作業員				0.88	19,740	17,371	
			人	0.88	19,740	17,371	
コアドリリング駆動機損料				0.88	4,394	3,866	
			日	0.88	4,394	3,866	
ダイヤモンドビット		110mm スタンダード		1.65	25,000	41,250	
			個	1.65	25,000	41,250	
チューブ		4吋		0.14	5,140	719	
			個	0.14	5,140	719	
アダプター		4吋		0.18	5,630	1,013	
			個	0.18	5,630	1,013	
アンカー(機械固定用)		コンクリート穿孔機φ110		10	200	2,000	
			個	10	200	2,000	
コアドリリング消耗品		消耗工具等		0.88	5,344	4,702	
			組	0.88	5,344	4,702	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5kVA		0.88	1,050	924	
			日	0.88	1,050	924	
ガソリン		レギュラー		19.63	153	3,003	
			L	19.63	153	3,003	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー205号	コンクリート削孔	φ 110×250	単位	本	数量	10	単価	9, 869
						10		9, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						98, 690		
						98, 690		
単価						9, 869		
						9, 869	円／本	
		</						

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	排水桝撤去	鋼製 20kg以上100kg以下	単位	箇所	数量	1	単価	108,700
						1		108,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29,715	29,715		
			人	1	29,715	29,715		
普通作業員				4	19,740	78,960		
			人	4	19,740	78,960		
諸雑費（まるめ）				1		25		
			式	1		25		
計						108,700		
						108,700		
単価						108,700		
						108,700	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一207号	モルタル充填工	無収縮モルタル(セメント系)	単位	m 3	数量	1	530, 400
						1	530, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2. 2	38, 640	85, 008	
			人	2. 2	38, 640	85, 008	
橋りょう特殊工				4. 4	31, 080	136, 752	
			人	4. 4	31, 080	136, 752	
普通作業員				4. 4	19, 740	86, 856	
			人	4. 4	19, 740	86, 856	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625	
			k g	1, 875	115	215, 625	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6, 159	
			式	1		6, 159	
計						530, 400	
						530, 400	
単価						530, 400	
						530, 400	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－208号	遮音壁撤去	再利用撤去 A型(アンカー方式) 高さ2m 支柱間隔2m	単位	m	数量	10	39, 750
						10	39, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 667	29, 715	49, 534	
			人	1. 667	29, 715	49, 534	
とび工				3. 333	26, 145	87, 141	
			人	3. 333	26, 145	87, 141	
特殊作業員				3. 333	27, 090	90, 290	
			人	3. 333	27, 090	90, 290	
普通作業員				3. 333	19, 740	65, 793	
			人	3. 333	19, 740	65, 793	
トラック[クレーン装置付]		ペーestrack4～4. 5t積 吊能力2. 9t		1. 667	41, 180	68, 647	WYB00099
			日	1. 667	41, 180	68, 647	単－ 249号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		36, 095	
			式	1		36, 095	
計						397, 500	
						397, 500	
単価						39, 750	
						39, 750	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－209号	落橋防止装置撤去	再利用撤去 PCケーブル	単位	組	数量	10	34, 850
						10	34, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1. 6	38, 640	61, 824	
			人	1. 6	38, 640	61, 824	
橋りょう特殊工				5	31, 080	155, 400	
			人	5	31, 080	155, 400	
普通作業員				1. 6	19, 740	31, 584	
			人	1. 6	19, 740	31, 584	
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1. 25無		1. 6	56, 130	89, 808	WB470480
			日	1. 6	56, 130	89, 808	単－ 242号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		9, 884	
			式	1		9, 884	
計						348, 500	
						348, 500	
単価						34, 850	
						34, 850	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	54, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	54, 015	54, 015		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54, 020		
単価						54, 020	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	乾式ワイヤーソーイング工法による 鉛直切断		単位	m 2	数量	10	単価	249, 400
						10		249, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 49	29, 715	163, 135		
			人	5. 49	29, 715	163, 135		
特殊作業員				5. 49	27, 090	148, 724		
			人	5. 49	27, 090	148, 724		
普通作業員				5. 49	19, 740	108, 372		
			人	5. 49	19, 740	108, 372		
ワイヤーソーイング駆動機械損料				5. 49	42, 000	230, 580		
			日	5. 49	42, 000	230, 580		
乾式集塵装置損料				5. 49	75, 520	414, 604		
			日	5. 49	75, 520	414, 604		
ダイヤモンドワイヤー		乾式		25. 92	50, 000	1, 296, 000		
			m	25. 92	50, 000	1, 296, 000		
アンカー（機械固定用）		ワイヤーソーイング 鉛直切断		12. 61	900	11, 349		
			個	12. 61	900	11, 349		
ワイヤーソーイング消耗品		スリプ		38. 43	300	11, 529		
			個	38. 43	300	11, 529		
ワイヤーソーイング消耗品		ブーリー		5. 49	5, 344	29, 338		
			個	5. 49	5, 344	29, 338		
ワイヤーソーイング消耗品		防護ネット		5. 49	2, 460	13, 505		
			組	5. 49	2, 460	13, 505		
ワイヤーソーイング消耗品		消耗工具等		5. 49	1, 040	5, 709		
			組	5. 49	1, 040	5, 709		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	乾式ワイヤーソーイング工法による 鉛直切断		単位	m 2	数量	10	単価	249, 400
						10		249, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 3 7 / 4 5 k V A		5. 49	3, 410	18, 720		
			日	5. 49	3, 410	18, 720		
	軽油			300	139	41, 700		
			L	300	139	41, 700		
	諸雑費（まるめ）			1		735		
			式	1		735		
	計					2, 494, 000		
						2, 494, 000		
	単価					249, 400		
						249, 400	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 07
2023. 07
1. 000-00-00-2-0

単一212号	乾式ワイヤーソーイング工法による 水平切断		単位	m 2	数量	10	単価	266, 700
						10		266, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 13	29, 715	152, 437		
			人	5. 13	29, 715	152, 437		
特殊作業員				5. 13	27, 090	138, 971		
			人	5. 13	27, 090	138, 971		
普通作業員				5. 13	19, 740	101, 266		
			人	5. 13	19, 740	101, 266		
ワイヤーソーイング駆動機械損料				5. 13	42, 000	215, 460		
			日	5. 13	42, 000	215, 460		
乾式集塵装置損料				5. 13	75, 520	387, 417		
			日	5. 13	75, 520	387, 417		
ダイヤモンドワイヤー		乾式		25. 91	50, 000	1, 295, 500		
			m	25. 91	50, 000	1, 295, 500		
アンカー（機械固定用）		ワイヤーソーイング 水平切断		9. 09	600	5, 454		
			個	9. 09	600	5, 454		
ワイヤーソーイング消耗品		スリープ		35. 91	300	10, 773		
			個	35. 91	300	10, 773		
ワイヤーソーイング消耗品		ブーリー		5. 13	5, 344	27, 414		
			個	5. 13	5, 344	27, 414		
ワイヤーソーイング消耗品		防護ネット		5. 13	2, 460	12, 619		
			組	5. 13	2, 460	12, 619		
ワイヤーソーイング消耗品		消耗工具等		5. 13	1, 040	5, 335		
			組	5. 13	1, 040	5, 335		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	乾式ワイヤーソーイング工法による 水平切断		単位	m 2	数量	10	単価	266, 700
						10		266, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 3 7 / 4 5 k V A		5. 13	3, 410	17, 493		
			日	5. 13	3, 410	17, 493		
軽油				280	139	38, 920		
			L	280	139	38, 920		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型 16t吊 標準以外 1. 25無		5	51, 500	257, 500	WB470480	
			日	5	51, 500	257, 500	単一 248号	
諸雑費（まるめ）				1		441		
			式	1		441		
計						2, 667, 000		
						2, 667, 000		
単価						266, 700		
						266, 700	円 / m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-213号	コンクリート削孔	φ 52×550	単位	本	数量	10	15, 380
						10	15, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1. 34	27, 090	36, 300	
			人	1. 34	27, 090	36, 300	
普通作業員				1. 34	19, 740	26, 451	
			人	1. 34	19, 740	26, 451	
コアドリリング駆動機損料				1. 34	4, 394	5, 887	
			日	1. 34	4, 394	5, 887	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 mm スタンダード		4. 56	14, 800	67, 488	
			個	4. 56	14, 800	67, 488	
チューブ		2吋		0. 72	2, 710	1, 951	
			個	0. 72	2, 710	1, 951	
アダプター		2吋		0. 56	2, 850	1, 596	
			個	0. 56	2, 850	1, 596	
アンカー(機械固定用)		コンクリート穿孔機 φ 52		9. 96	100	996	
			個	9. 96	100	996	
コアドリリング消耗品		消耗工具等		1. 34	5, 344	7, 160	
			組	1. 34	5, 344	7, 160	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5 k V A		1. 34	1, 050	1, 407	
			日	1. 34	1, 050	1, 407	
ガソリン		レギュラー		29. 39	153	4, 496	
			L	29. 39	153	4, 496	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-213号	コンクリート削孔	φ 52×550	単位	本	数量	10	単価	15, 380
						10		15, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						153, 800		
						153, 800		
単価						15, 380		
						15, 380	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一214号	コンクリート削孔	φ110×250	単位	本	数量	10	9, 869
						10	9, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0. 88	27, 090	23, 839	
			人	0. 88	27, 090	23, 839	
普通作業員				0. 88	19, 740	17, 371	
			人	0. 88	19, 740	17, 371	
コアドリリング駆動機損料				0. 88	4, 394	3, 866	
			日	0. 88	4, 394	3, 866	
ダイヤモンドビット		1 1 0 m m スタンダード		1. 65	25, 000	41, 250	
			個	1. 65	25, 000	41, 250	
チューブ		4吋		0. 14	5, 140	719	
			個	0. 14	5, 140	719	
アダプター		4吋		0. 18	5, 630	1, 013	
			個	0. 18	5, 630	1, 013	
アンカー(機械固定用)		コンクリート穿孔機 φ 110		10	200	2, 000	
			個	10	200	2, 000	
コアドリリング消耗品		消耗工具等		0. 88	5, 344	4, 702	
			組	0. 88	5, 344	4, 702	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5 k V A		0. 88	1, 050	924	
			日	0. 88	1, 050	924	
ガソリン		レギュラー		19. 63	153	3, 003	
			L	19. 63	153	3, 003	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	コンクリート削孔	φ110×250	単位	本	数量	10	単価	9,869
						10		9,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						98,690		
						98,690		
単価						9,869		
						9,869	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一215号	足場・防護	ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝ桁 片面朝顔 全面ｼｰﾄ張防護 1月以下	単位	m 2	数量	1	単価	366
						1		366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.008	31,080	248		
			人	0.008	31,080	248		
足場材質料		ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝ桁 片側朝顔 全面ｼｰﾄ張防護 1月以下		1	118	118		
			m 2	1	118	118		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						366		
						366		
単価						366	円／m 2	
						366		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	足場・防護(設置幅 4 m程度)	ﾌﾟﾚﾂｼｮﾝ中空床版 片面朝顔 全面ｼｰﾄ張防護 1月以下	単位	m	数量	1	単価	366	
						1		366	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工				0. 008	31, 080	248			
			人	0. 008	31, 080	248			
足場材質料(設置幅 4 m程度)		ﾌﾟﾚﾂｼｮﾝ中空床版 片面朝顔 全面ｼｰﾄ張防護 1月以下		1	118	118			
			m	1	118	118			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						366			
						366			
単価						366			
						366			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－217号	殻運搬	コンクリート(鉄筋) 人力積込 2tDT 良好 DID有 14. 4km以下	単位	m 3	数量	100	単価	1, 090	
						100		1, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		2t積級		3. 151	34, 590	108, 993	WYB00065		
			日	3. 151	34, 590	108, 993	単－ 250号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						109, 000			
						109, 000			
単価						1, 090			
						1, 090	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－218号	殻運搬	アスファルト(掘削) 人力積込 2tDT 良好 DID有 9. 0km以下	単位	m 3	数量	100	単価	853
						100		853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		2t積級		2. 466	34, 590	85, 298	WYB00078	
			日	2. 466	34, 590	85, 298	単－ 251号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						85, 300		
						85, 300		
単価						853		
						853	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－219号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（鉄筋））		（有）千代森工業川上リサイクルセンター	m 3	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻（掘削））		南生建設（株） 南九州リサイクルセンター	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-221号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 0.33箇月	単位	m	数量	1	単価	13,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.38	31,080	11,810		
足場材賃料			月	0.33	5,748.48	1,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,710		
単価						13,710	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－222号	側部足場	地覆・壁高欄用 2月以下	単位	m	数量	1	単価	9, 211
						1		9, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 261	31, 080	8, 111		
			人	0. 261	31, 080	8, 111		
足場材質料		地覆・壁高欄用側部足場 2月以下		2	550	1, 100		
			m	2	550	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 211		
						9, 211		
単価						9, 211		
						9, 211		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－223号	板張防護工	設置・撤去・賃料 1.6月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 036	31, 080	1, 118		
防護材賃料			月	1. 6	222. 12	355		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 473		
単価						1, 473	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-224号	ネット防護工	標準以外 0.4箇月	単位	m 2	数量	1	単価	651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 02	31, 080	621		
防護材賃料			月	0. 4	75	30		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						651		
単価						651	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－225号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 2.3月 4m	単位	箇所	数量	1	単価	138,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2.936	31,080	91,250		
登り栈橋損料			月	2.3	20,565.39	47,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						138,600		
単価						138,600	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50
単一226号	プレキャスト防護柵設置	H=800mm L=2000mm	単位	m	数量	10	28, 670
						10	28, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	44, 572	8, 914	
			人	0. 2	44, 572	8, 914	
普通作業員				0. 6	29, 610	17, 766	
			人	0. 6	29, 610	17, 766	
トラック[クレーン装置付]		ペーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		0. 2	41, 180	8, 236	WYB00115
			日	0. 2	41, 180	8, 236	単一 252号
プレキャスト防護柵		H=800mm L=2000mm		5	49, 800	249, 000	
			個	5	49, 800	249, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		2, 784	
			式	1		2, 784	
計						286, 700	
						286, 700	
単価						28, 670	
						28, 670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	204. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	29, 715	4, 516		
とび工			人	0. 152	26, 145	3, 974		
普通作業員			人	0. 152	19, 740	3, 000		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	57, 410	8, 726	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		194	単－ 253号	
計						20, 410		
単価						204. 1	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	敷鉄板(材料費)	22×914×1829 中古品	単位	枚	数量	1	単価	36, 990
						1		36, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板		中厚板 22×914×1829 中古品		0. 289	128, 000	36, 992		
			t	0. 289	128, 000	36, 992		
計						36, 992		
						36, 992		
単価						36, 990		
						36, 990	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 280	14, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 280		
単価						14, 280	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－230号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	24, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	24, 570	24, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 570		
単価						24, 570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－231号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	21, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 420	21, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21, 420		
単価						21, 420	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－232号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	2, 285, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 7	27, 090	154, 413		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	1. 9	155, 000	294, 500		
運搬費等率 409%			式	1		1, 836, 054		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						2, 285, 000		
単価						2, 285, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－233号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55, 300
						1		55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31, 600	55, 300		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300	円／式	
						55, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－234号	鉄筋探査	電磁波レーダ法 下向き	単位	m 2	数量	18	単価	12, 650
						18		12, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)				1	55, 200	55, 200		
			人	1	55, 200	55, 200		
技師(B)				2	45, 300	90, 600		
			人	2	45, 300	90, 600		
技師(C)				2	35, 600	71, 200		
			人	2	35, 600	71, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10, 800		
			式	1		10, 800		
計						227, 800		
						227, 800		
単価						12, 650		
						12, 650		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－235号	鉄筋探査	電磁波レーダ法 横向き	単位	m 2	数量	12. 5	単価	18, 220
						12. 5		18, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)				1	55, 200	55, 200		
			人	1	55, 200	55, 200		
技師(B)				2	45, 300	90, 600		
			人	2	45, 300	90, 600		
技師(C)				2	35, 600	71, 200		
			人	2	35, 600	71, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10, 800		
			式	1		10, 800		
計						227, 800		
						227, 800		
単価						18, 220		
						18, 220		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－236号	鉄筋探査	電磁波レーダ法 下向き	単位	m 2	数量	0	単価	0
						18		12, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)				0	0	0		
			人	1	55, 200	55, 200		
技師(B)				0	0	0		
			人	2	45, 300	90, 600		
技師(C)				0	0	0		
			人	2	35, 600	71, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		10, 800		
計						0		
						227, 800		
単価						0		
						12, 650	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－237号	鉄筋探査	電磁波レーダ法 横向き	単位	m 2	数量	0	単価	0
						12. 5		18, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)				0	0	0		
			人	1	55, 200	55, 200		
技師(B)				0	0	0		
			人	2	45, 300	90, 600		
技師(C)				0	0	0		
			人	2	35, 600	71, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		10, 800		
計						0		
						227, 800		
単価						0		
						18, 220	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－238号	鉄筋探査	電磁波レーダ法 上向き	単位	m 2	数量	0	単価	0
						9		25, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)				0	0	0		
			人	1	55, 200	55, 200		
技師(B)				0	0	0		
			人	2	45, 300	90, 600		
技師(C)				0	0	0		
			人	2	35, 600	71, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		10, 800		
計						0		
						227, 800		
単価						0		
						25, 310	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	1	単価	100, 000
						1		100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				1	100, 000	100, 000		
			工事	1	100, 000	100, 000		
計						100, 000		
						100, 000		
単価						100, 000	円／工事	
						100, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一240号	移動式クレーン運転費（賃料）	トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 160t吊 標準以外 1. 25無	単位	日	数量	1	単価	371, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 0 t 吊	日	1	371, 250	371, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					371, 300		
	単価					371, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-241号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	14, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 14	28, 140	3, 939		
軽油			L	13	139	1, 807		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m ³ /h	時間	1	8, 610	8, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 360		
単価						14, 360	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1. 25無	単位	日	数量	1	単価	56, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	56, 125	56, 125		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						56, 130		
単価						56, 130	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	255, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
外壁・内壁補修		諸経費含む	式	1		255, 000		
計						255, 000		
単価						255, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復		諸経費含む	式	1		410, 000		
計						410, 000		
単価						410, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	255, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
外壁・内壁補修		諸経費含む	式	1		255, 000		
計						255, 000		
単価						255, 000	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復		諸経費含む	式	1		410, 000		
計						410, 000		
単価						410, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	900, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水補修			式	1		900, 200		
計						900, 200		
単価						900, 200	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一248号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 16t吊 標準以外 1. 25無	単位	日	数量	1	単価	51, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	1	51, 500	51, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 500		
単価						51, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一249号	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	41, 180
						1	41, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				25	139	3, 475	
			L	25	139	3, 475	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1	9, 560	9, 560	
			供用日	1	9, 560	9, 560	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						41, 180	
						41, 180	
単価						41, 180	
						41, 180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	単価	34,590
						1		34,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	25,410	25,410		
			人	1	25,410	25,410		
軽油				25	139	3,475		
			L	25	139	3,475		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1.17	4,710	5,510		
			供用日	1.17	4,710	5,510		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.17	163	190		
			供用日	1.17	163	190		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						34,590		
						34,590		
単価						34,590		
						34,590	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一251号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	34, 590
						1	34, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	25, 410	25, 410	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				25	139	3, 475	
			L	25	139	3, 475	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1. 17	4, 710	5, 510	
			供用日	1. 17	4, 710	5, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 17	163	190	
			供用日	1. 17	163	190	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						34, 590	
						34, 590	
単価						34, 590	
						34, 590	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一252号	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	41, 180
						1	41, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				25	139	3, 475	
			L	25	139	3, 475	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1	9, 560	9, 560	
			供用日	1	9, 560	9, 560	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						41, 180	
						41, 180	
単価						41, 180	
						41, 180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-253号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 140	28, 140		
軽油			L	119	139	16, 541		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	12, 000	12, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						57, 410		
単価						57, 410	円／日	