この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和５年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市湯田町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年 8月		１２）	設 計 年 月	令和 5年 8月	
２）	事務所名	鹿児島国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2389720011		１４）	単価適用年月	2023年 8月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2023年 8月	
５）	変更回数	1回		１６）	前請負工事費	125,653,000	
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事		１７）	前請負代金額	113,850,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	260日間	自　令和 5年 9月15日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 6年 3月29日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 1回変更）	至　令和 6年 5月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	鹿児島県		２２）	処 分 費 等	237,230	
１０）	地　　区	川内		２３）	公 告 日	令和 5年 7月11日	
１１）	河川・路線	一般国道３号					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
附帯・受託工事費 道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費［修繕］	

設計内訳書

工事名	令和５年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部								
			1		55,457,320			
		式	1		61,477,315	1	6,019,995	
橋台工								
			1		35,308,786			
		式	1		32,621,171	1	-2,687,615	
作業土工								
			1		721,745			
		式	1		1,115,070	1	393,325	
床掘り	土砂							内-1号
			330		130,006			
		m3	0		0	-330	-130,006	
床掘り	土砂							内-2号
			0		0			
		m3	440		174,916	440	174,916	
床掘り	土砂							内-3号
			480		212,552			
		m3	0		0	-480	-212,552	
床掘り	土砂							内-4号
			0		0			
		m3	360		161,753	360	161,753	
基面整正								内-5号
			87		31,120			
		m2	87		31,120	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離 0.2ｋｍ		590		207,637			内-6号
		m3	0		0	-590	-207,637	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離 1.1ｋｍ		220		113,720			内-7号
		m3	0		0	-220	-113,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離 1.1ｋｍ		0		0			内-8号
		m3	1,390		720,571	1,390	720,571	
整地	残土受入れ地での処理		220		26,710			内-9号
		m3	220		26,710	0	0	

設計内訳書

工事名	令和５年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工								
			1		25,470,344			
		式	1		27,354,166	1	1,883,822	
場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 18.5m							単-1号
			11	2,286,912	25,156,032			
		本	7	2,286,912	16,008,384	-4	-9,147,648	
場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 18.5m 切梁による制約有							単-2号
			0	0	0			
		本	4	2,396,000	9,584,000	4	9,584,000	
鉄筋かご積込･運搬	運搬距離 0.8ｋｍ							内-10号
			0		0			
		回	11		1,236,567	11	1,236,567	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-11号
			250		53,688			
		m3	250		53,688	0	0	
整地	土砂							内-12号
			250		29,988			
		m3	250		29,988	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離 1.1ｋｍ							内-13号
			250		127,676			
		m3	250		127,676	0	0	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)								内-14号
			20		19,231			
		m3	20		19,231	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 運搬距離 8.8ｋｍ							内-15号
			20		33,171			
		m3	20		33,171	0	0	
汚泥運搬	建設汚泥(ｽﾗｲﾑ処理) 運搬距離 8.8ｋｍ							内-16号
			0		0			
		m3	10		29,691	10	29,691	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							内-17号
			20		50,558			
		m3	20		50,558	0	0	
汚泥処分	建設汚泥(ｽﾗｲﾑ処理)							内-18号
			0		0			
		m3	10		181,212	10	181,212	

設計内訳書

工事名	令和５年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋台躯体工(構造物単位)			1		9,116,697			
		式	1		4,151,935	1	-4,964,762	
逆T式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25 (20)(高炉)		197	36,677	7,225,369			単-3号
		m3	38	36,677	1,393,726	-159	-5,831,643	
逆T式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25 (20)(高炉) 膨張材･高性能AE減水剤		0	0	0			単-4号
		m3	22	41,490	912,780	22	912,780	
鉄筋	SD345 D13		1	159,739	159,739			単-5号
		t	0.92	159,739	146,959	-0.08	-12,780	
鉄筋	SD345 D16～25		9.32	157,836	1,471,031			単-6号
		t	9.08	157,836	1,433,150	-0.24	-37,881	
鉄筋	SD345 D29～32		1.48	158,833	235,072			単-7号
		t	1.48	158,833	235,072	0	0	
鉄筋(ｶﾞｽ圧接)	D16+D16		4	561.7	2,246			単-8号
		箇所	0	561.7	0	-4	-2,246	
機械式継手	D16×D16		0	0	0			単-9号
		箇所	4	1,752	7,008	4	7,008	
踏掛版ｱﾝｶｰ筋	D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77		12	1,472	17,664			単-10号
		本	12	1,472	17,664	0	0	
円形型枠 (支承ｱﾝｶｰ箱抜き部)	内径200mm		8		5,042			内-19号
		m	8		5,042	0	0	
円形型枠 (防護柵支柱箱抜き部)	内径175mm		1		534			内-20号
		m	1		534	0	0	

設計内訳書

工事名	令和５年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			1		2,760,861			
		式	1		6,001,788	1	3,240,927	
防護柵撤去工			0		0			
		式	1		35,501	1	35,501	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E		0	0	0			単-11号
		m	27	1,151	31,077	27	31,077	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	土中建込		0	0	0			単-12号
		m	5	884.8	4,424	5	4,424	
標識撤去工			0		0			
		式	1		41,090	1	41,090	
標識撤去	河川名標識 複柱式(基礎含む)		0	0	0			単-13号
		基	1	41,090	41,090	1	41,090	
作業土工			1		229,134			
		式	1		513,166	1	284,032	
床掘り	土砂		250		57,072			内-21号
		m3	0		0	-250	-57,072	
床掘り	土砂		0		0			内-22号
		m3	570		133,013	570	133,013	
埋戻し	土砂		20		27,802			内-23号
		m3	20		27,802	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離 1.1ｋｍ		230		116,821			内-24号
		m3	0		0	-230	-116,821	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離 1.1ｋｍ		0		0			内-25号
		m3	550		285,332	550	285,332	

設計内訳書

工事名	令和５年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理							内-26号
			230		27,439			
		m3	0		0	-230	-27,439	
整地	残土受入れ地での処理							内-27号
			0		0			
		m3	550		67,019	550	67,019	
構造物取壊し工								
			1		1,842,624			
		式	1		5,412,031	1	3,569,407	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-14号
			18	7,377	132,786			
		m3	0	7,377	0	-18	-132,786	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-15号
			0	0	0			
		m3	29	9,595	278,255	29	278,255	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-16号
			117	14,614	1,709,838			
		m3	0	14,614	0	-117	-1,709,838	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-17号
			0	0	0			
		m3	10	16,670	166,700	10	166,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工(補助機械併用)							内-28号
			0		0			
		m3	111		4,077,877	111	4,077,877	
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cm以下 40cmを超え50cm以下							内-29号
			0		0			
		m	8		70,301	8	70,301	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下							内-30号
			0		0			
		m	3		3,358	3	3,358	
舗装版破砕	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 舗装版厚 35cmを超え45cm以下							単-18号
			0	0	0			
		m2	100	1,154	115,400	100	115,400	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 17ｃｍ							単-19号
			0	0	0			
		m2	29	734.3	21,294	29	21,294	

設計内訳書

工事名	令和５年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾜｲﾔｰｿｰ切断							内-31号
			0		0			
		m3	5		664,073	5	664,073	
情報ﾎﾞｯｸｽ(管路部)撤去	FRPMφ300-1条 VUφ50							単-20号
	-10条		0	0	0			
		m	11	1,343	14,773	11	14,773	
運搬処理工								
			1		689,103			
		式	0		0	-1	-689,103	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬							単-21号
	距離 8.8ｋｍ		18	1,675	30,150			
		m3	0	1,675	0	-18	-30,150	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬							単-22号
	距離 8.8ｋｍ		117	2,068	241,956			
		m3	0	2,068	0	-117	-241,956	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-23号
			18	2,555	45,990			
		m3	0	2,555	0	-18	-45,990	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-24号
			117	3,171	371,007			
		m3	0	3,171	0	-117	-371,007	
仮設工								
			1		17,387,673			
		式	1		22,854,356	1	5,466,683	
工事用道路工								
			1		648,113			
		式	1		821,564	1	173,451	
工事用道路盛土	4.0m以上							内-32号
			160		572,561			
		m3	160		572,561	0	0	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷							内-33号
	厚 100ｍｍ		100		24,352			
		m2	100		24,352	0	0	
工事用道路盛土撤去								内-34号
			170		51,200			
		m3	170		51,200	0	0	

設計内訳書

工事名	令和５年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵(撤去･再設置)	置式ﾀｲﾌﾟ B=400 Gr-B-2B(特)	m	0 21	0 6,424	0 134,904	21	134,904	単-25号
仮設防護柵(撤去)	置式ﾀｲﾌﾟ B=400 Gr-B-2B(特)	m	0 6	0 3,212	0 19,272	6	19,272	単-26号
現場発生品運搬	仮設防護柵 運搬距離 0.7ｋｍ	t	0 2.1		0 19,275	2.1	19,275	内-35号
仮橋･仮桟橋工		式	1 0		4,901,474 0	-1	-4,901,474	
仮橋上部賃料(既設ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ部材)		t	65 0		3,092,240 0	-65	-3,092,240	内-36号
覆工板賃料(既設覆工板)		m2	300 0		1,809,234 0	-300	-1,809,234	内-37号
土留･仮締切工		式	1 1		9,749,514 20,607,516	1	10,858,002	
鋼矢板 (自立式)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 平均鋼矢板打込長 6.25m	枚	12 0		486,802 0	-12	-486,802	内-38号
鋼矢板 (自立式)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 平均鋼矢板打込長 6.25m	枚	0 12		0 1,645,069	12	1,645,069	内-39号
鋼矢板 (切梁式)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m	枚	134 0	33,216 33,216	4,450,944 0	-134	-4,450,944	単-27号
鋼矢板 (切梁式)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	0 134		0 13,674,101	134	13,674,101	内-40号

設計内訳書

工事名	令和５年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁･腹起し								内-41号
			19.3		890,302			
		t	0		0	-19.3	-890,302	
切梁･腹起し								内-42号
			0		0			
		t	19.3		1,240,564	19.3	1,240,564	
土のう (大型)	製作･設置 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応		134		1,206,601			内-43号
		袋	134		1,206,601	0	0	
土のう (大型)	製作･設置 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応		35	9,004	315,140			単-28号
		袋	56	9,004	504,224	21	189,084	
土のう (大型)	移設 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応		134	2,531	339,154			単-29号
		袋	242	2,531	612,502	108	273,348	
仮設盛土	4.0m以上		730		2,050,051			内-44号
		m3	0		0	-730	-2,050,051	
仮設盛土	4.0m以上		0		0			内-45号
		m3	990		1,685,562	990	1,685,562	
現場発生品運搬	鋼矢板 運搬距離 14.6ｋｍ		0.6		10,520			内-46号
		t	0		0	-0.6	-10,520	
現場発生品運搬	鋼矢板 運搬距離 29.1ｋｍ		0		0			内-47号
		t	1.56		38,893	1.56	38,893	
汚濁防止工			1		1,108,662			
		式	1		1,108,662	0	0	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m 1000N/3cm以上2000N/3cm未満 賃料期間32日(基本料＋賃料)		60		634,971			内-48号
		m	60		634,971	0	0	

設計内訳書

工事名	令和５年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置 単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m 1000N/3cm以上2000N/3cm未満 賃料期間134日(賃料のみ)							内-49号
			40		473,691			
		m	40		473,691	0	0	
交通管理工								
			1		979,910			
		式	1		316,614	1	-663,296	
交通誘導警備員(A)								内-50号
			5		74,206			
		人日	0		0	-5	-74,206	
交通誘導警備員(A)								内-51号
			0		0			
		人日	10		148,412	10	148,412	
交通誘導警備員(B)								内-52号
			70		905,704			
		人日	0		0	-70	-905,704	
交通誘導警備員(B)								内-53号
			0		0			
		人日	13		168,202	13	168,202	
直接工事費								
			1		55,457,320			
		式	1		61,477,315	1	6,019,995	
共通仮設費								
			1		12,701,659			
		式	1		13,284,092	1	582,433	
共通仮設費								
			1		6,604,737			
		式	1		6,240,740	1	-363,997	
運搬費								
			1		5,933,362			
		式	1		4,713,256	1	-1,220,106	
建設機械運搬費								内-54号
			0		0			
		台	4		309,200	4	309,200	

設計内訳書

工事名	令和５年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費								内-55号
			4		5,326,766			
		回	0		0	-4	-5,326,766	
重建設機械分解組立輸送費								内-56号
			0		0			
		回	2		3,231,939	2	3,231,939	
仮設材運搬費								内-57号
			101.9		606,596			
		t	0		0	-101.9	-606,596	
仮設材運搬費								内-58号
			0		0			
		t	196.9		1,172,117	196.9	1,172,117	
準備費								
			0		0			
		式	1		8,429	1	8,429	
木根等運搬費								内-59号
			0		0			
		m3	0.8		2,969	0.8	2,969	
木根等処分費								内-60号
			0		0			
		m3	0.8		5,460	0.8	5,460	
技術管理費								
			1		115,957			
		式	1		863,957	1	748,000	
施工調査費								内-61号
			1		65,852			
		式	1		65,852	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-62号
			1		50,105			
		式	1		50,105	0	0	
温度応力解析								内-63号
			0		0			
		式	1		600,000	1	600,000	
道路橋維持管理資料作成費								内-64号
			0		0			
		式	1		148,000	1	148,000	

設計内訳書

工事名	令和５年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
			1		555,418			
		式	1		655,098	1	99,680	
共通仮設費（率計上）								
			1		6,096,922			
		式	1		7,043,352	1	946,430	
純工事費								
			1		68,158,979			
		式	1		74,761,407	1	6,602,428	
現場管理費								
			1		20,159,984			
		式	1		23,040,999	1	2,881,015	
工事原価								
			1		88,318,963			
		式	1		97,802,406	1	9,483,443	
一般管理費等								
			1		15,181,037			
		式	1		16,477,594	1	1,296,557	
工事価格								
			1		103,500,000			
		式	1		114,280,000	1	10,780,000	
消費税相当額								
			1		10,350,000			
		式	1		11,428,000	1	1,078,000	
工事費計								
			1		113,850,000			
		式	1		125,708,000	1	11,858,000	

330/0m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し		330	434.8	143,484			CB210030
		m３	330	434.8	143,484	0	0	
合　計					130,006			
					0		-130,006	

0/440m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し		0	0	0			CB210030
		m３	444	434.8	193,051	444	193,051	
合　計					0			
					193,051		193,051	
変更積算金額					0			
					174,916		174,916	円／m3

480/0m3当たり内訳書

床掘り

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		477	491.8	234,588			CB210030
		m３	477	491.8	234,588	0	0	
合　計					212,552			
					0		-212,552	

0/360m3当たり内訳書

床掘り

第　4号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m３	363	491.8	178,523	363	178,523	
合　計					0			
					178,523		178,523	
変更積算金額					0			
					161,753		161,753	円／m3

87m2当たり内訳書

基面整正

第　5号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			87	394.8	34,347			CB210080
		m２	87	394.8	34,347	0	0	
合　計					31,120			
					31,120		0	

590/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		587	390.4	229,164			CB210110
		m３	587	390.4	229,164	0	0	
合　計					207,637			
					0		-207,637	

220/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		220	570.5	125,510			CB210110
		m３	220	570.5	125,510	0	0	
合　計					113,720			
					0		-113,720	

0/1,390m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	1,394	570.5	795,277	1,394	795,277	
合　計					0			
					795,277		795,277	
変更積算金額					0			
					720,571		720,571	円／m3

220m3当たり内訳書

整地

第　9号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		220	134	29,480			CB210610
		m３	220	134	29,480	0	0	
合　計					26,710			
					26,710		0	

0/11回当たり内訳書

鉄筋かご積込･運搬

第　10号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋かご積込			0	0	0			WYB00047
		日	11	30,470	335,170	11	335,170	単－　50号
鉄筋かご運搬			0	0	0			WYB00046
		回	11	93,600	1,029,600	11	1,029,600	単－　51号
合　計					0			
					1,364,770		1,364,770	
変更積算金額					0			
					1,236,567		1,236,567	円／回

250m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　11号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		247	239.9	59,255			CB210020
		m 3	247	239.9	59,255	0	0	
合　計					53,688			
					53,688		0	

250m3当たり内訳書

整地

第　12号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		247	134	33,098			CB210610
		m３	247	134	33,098	0	0	
合　計					29,988			
					29,988		0	

250m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　13号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		247	570.5	140,913			CB210110
		m３	247	570.5	140,913	0	0	
合　計					127,676			
					127,676		0	

20m3当たり内訳書

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

第　14号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用		19.8	1,072	21,225			CB224260
		m３	19.8	1,072	21,225	0	0	
合　計					19,231			
					19,231		0	

20m3当たり内訳書

殻運搬

第　15号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m３	19.8 19.8	1,849 1,849	36,610 36,610	0	0	CB227010
合　計					33,171 33,171		0	

0/10m3当たり内訳書

汚泥運搬

第　16号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 14.8ｋｍ以下		0	0	0			WB232010
		ｍ３	10	3,277	32,770	10	32,770	単ー　52号
合　計					0 32,770		32,770	
変更積算金額					0 29,691		29,691	円／m3

20m3当たり内訳書

殻処分

第　17号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）			46.5	1,200	55,800			WB020052
		t	46.5	1,200	55,800	0	0	単ー　53号
合　計					50,558			
					50,558		0	

0/10m3当たり内訳書

汚泥処分

第　18号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	10	20,000	200,000	10	200,000	単ー　54号
合　計					0			
					200,000		200,000	
変更積算金額					0			
					181,212		181,212	円／m3

8m当たり内訳書

円形型枠
第　19号内訳書　　（支承ｱﾝｶｰ箱抜き部）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形型枠（材料費）	内径200mm		7.5	742	5,565			WYB00007
		m	7.5	742	5,565	0	0	単ー　64号
合　計					5,042			
					5,042		0	

1m当たり内訳書

円形型枠
第　20号内訳書　　（防護柵支柱箱抜き部）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形型枠（材料費）	内径175mm		1.2	492	590			WYB00008
		m	1.2	492	590	0	0	単ー　65号
合　計					534			
					534		0	

250/0m3当たり内訳書

床掘り

第　21号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		245	257.1	62,989			CB210030
		m３	245	257.1	62,989	0	0	
合　計					57,072			
					0		-57,072	

0/570m3当たり内訳書

床掘り

第　22号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	571	257.1	146,804	571	146,804	
合　計					0			
					146,804		146,804	
変更積算金額					0			
					133,013		133,013	円／m3

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　23号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		17	1,805	30,685			CB210410
		m３	17	1,805	30,685	0	0	
合　計					27,802			
					27,802		0	

230/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　24号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		226	570.5	128,933			CB210110
		m３	226	570.5	128,933	0	0	
合　計					116,821			
					0		-116,821	

0/550m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　25号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	552	570.5	314,916	552	314,916	
合　計					0			
					314,916		314,916	
変更積算金額					0			
					285,332		285,332	円／m3

230/0m3当たり内訳書

整地

第　26号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		226	134	30,284			CB210610
		m３	226	134	30,284	0	0	
合　計					27,439			
					0		-27,439	

0/550m3当たり内訳書

整地

第　27号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	552	134	73,968	552	73,968	
合　計					0			
					73,968		73,968	
変更積算金額					0			
					67,019		67,019	円／m3

0/111m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

第　28号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し（鉄筋構造物）	機械施工(補助機械併用) 時間制約無 低騒音･低振動	m３	0 60.4	0 27,050	0 1,633,820	60.4	1,633,820	WYB00130 単－　73号
構造物取壊し（鉄筋構造物）	機械施工(補助機械併用) 時間制約有 低騒音･低振動	m３	0 50.8	0 56,440	0 2,867,152	50.8	2,867,152	WYB00134 単－　74号
合　計					0 4,500,972		4,500,972	
変更積算金額					0 4,077,877		4,077,877	円／m3

0/8m当たり内訳書

舗装版切断

第　29号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cm以下 40cmを越え50cm以下		0	0	0			WYB00027
		m	8.3	9,349	77,596	8.3	77,596	単ー　75号
合　計					0			
					77,596		77,596	
変更積算金額					0			
					70,301		70,301	円／m

0/3m当たり内訳書

舗装版切断

第　30号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0 2.6	0 1,426	0 3,707	2.6	3,707	CB430510
合　計					0 3,707		3,707	
変更積算金額					0 3,358		3,358	円／m

0/5m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去

第　31号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コアボーリングによる削孔	削孔径 50mm		0	0	0			WYB00042
		m	0.4	42,820	17,128	0.4	17,128	単－　77号
コアボーリングによる削孔	削孔径 150mm		0	0	0			WYB00043
		m	2.2	38,740	85,228	2.2	85,228	単－　78号
ワイヤーソーイング工法切断	橋梁下部工(区分B)		0	0	0			WYB00044
		m２	4.8	86,840	416,832	4.8	416,832	単－　79号
コンクリートブロック撤去	ﾜｲﾔｰｿｰ切断		0	0	0			WYB00045
		m３	5.4	39,590	213,786	5.4	213,786	単－　80号
合　計					0 732,974		732,974	
変更積算金額					0 664,073		664,073	円／m3

160m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　32号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			160	3,720	595,200			CB210550
		m３	160	3,720	595,200	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		160	229.5	36,720			CB210510
		m３	160	229.5	36,720	0	0	
合　計					572,561			
					572,561		0	

100m2当たり内訳書

敷砂利

第　33号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	10 10	137.7 137.7	1,377 1,377	0	0	CB210610
敷砂利 (材料費)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m３	10 10	2,550 2,550	25,500 25,500	0	0	WYB00009 単－　83号
合　計					24,352 24,352		0	

170m3当たり内訳書

工事用道路盛土撤去

第　34号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		170	332.4	56,508			CB210100
		m３	170	332.4	56,508	0	0	
合　計					51,200			
					51,200		0	

0/2.1t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　35号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 2.0 km以下	t	0 2.1	0 924.1	0 1,940	2.1	1,940	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0 2.1	0 9,207	0 19,334	2.1	19,334	CB010420
合　計					0 21,274		21,274	
変更積算金額					0 19,275		19,275	円／t

65/0t当たり内訳書

仮橋上部賃料(既設ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ部材)

第　36号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレガーダー部材一式（賃料）	供用日数208日 整備費無		64.6	52,830	3,412,818			WYB00025
		t	64.6	52,830	3,412,818	0	0	単ー　87号
合　計					3,092,240			
					0		-3,092,240	

300/0m2当たり内訳書

覆工板賃料(既設覆工板)

第　37号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0	供用日数208日 整備費無		240	6,656	1,597,440			WYB00021
		m２	240	6,656	1,597,440	0	0	単－ 88号
覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0S	供用日数208日 整備費無		56	6,656	372,736			WYB00022
		m２	56	6,656	372,736	0	0	単－ 89号
覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0B	供用日数208日 整備費無		4	6,656	26,624			WYB00023
		m２	4	6,656	26,624	0	0	単－ 90号
合　計					1,809,234			
					0		-1,809,234	

12/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第　38号内訳書　　（自立式）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＷＪ併用バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 6m以下 100≦Nmax≦180		5	23,190	115,950			WB250220
		枚	5	23,190	115,950	0	0	単－　91号
ＷＪ併用バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 9m以下 100≦Nmax≦180		7	32,490	227,430			WB250220
		枚	7	32,490	227,430	0	0	単－　92号
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)		4	5,104	20,416			WB224540
		箇所	4	5,104	20,416	0	0	単－　93号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 131日 有 338日 無		8	5,981	47,848			WB250150
		枚	8	5,981	47,848	0	0	単－　94号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 131日 有 338日 無		1	5,351	5,351			WB250150
		枚	1	5,351	5,351	0	0	単－　95号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.5m/枚 131日 有 338日 無		1	4,721	4,721			WB250150
		枚	1	4,721	4,721	0	0	単－　96号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.5m/枚 131日 有 338日 無		1	4,092	4,092			WB250150
		枚	1	4,092	4,092	0	0	単－　97号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 5.5m/枚 131日 有 338日 無		1	3,462	3,462			WB250150
		枚	1	3,462	3,462	0	0	単－　98号
鋼矢板（一部撤去）中古品 ｽｸﾗｯﾌﾟ無（発生品）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 鋼矢板Ⅲ型 不足弁償金		0.6	180,000	108,000			WYB00006
		t	0.6	180,000	108,000	0	0	単－　99号
合　計					486,802			
					0		-486,802	

0/12枚当たり内訳書

鋼矢板
第　39号内訳書　　（自立式）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００） [時間的制約有]	100<Nmax≦180 III型 6m以下	枚	0 5	0 63,550	0 317,750	5	317,750	WB251390 単－ 100号
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００） [時間的制約有]	100<Nmax≦180 III型 9m以下	枚	0 7	0 89,630	0 627,410	7	627,410	WB251390 単－ 101号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	回	0 1	0 440,500	0 440,500	1	440,500	WB251380 単－ 102号
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	0 12	0 5,104	0 61,248	12	61,248	WB224540 単－ 103号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 222日 有 364日 無	枚	0 4	0 9,490	0 37,960	4	37,960	WB250150 単－ 104号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 222日 有 364日 無	枚	0 1	0 8,991	0 8,991	1	8,991	WB250150 単－ 105号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 222日 有 364日 無	枚	0 1	0 7,992	0 7,992	1	7,992	WB250150 単－ 106号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7m/枚 222日 有 364日 無	枚	0 1	0 6,993	0 6,993	1	6,993	WB250150 単－ 107号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6m/枚 222日 有 364日 無	枚	0 1	0 5,994	0 5,994	1	5,994	WB250150 単－ 108号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 5m/枚 222日 有 364日 無	枚	0 4	0 4,995	0 19,980	4	19,980	WB250150 単－ 109号
鋼矢板（一部撤去）中古品 ｽｸﾗｯﾌﾟ無（発生品）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 鋼矢板Ⅲ型 不足弁償金	t	0 1.56	0 180,000	0 280,800	1.56	280,800	WYB00057 単－ 110号
合　計					0 1,815,618		1,815,618	

0/12枚当たり内訳書

鋼矢板
第　39号内訳書　　（自立式）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 1,645,069		1,645,069	円／枚

0/134枚当たり内訳書

鋼矢板
第　40号内訳書　　(切梁式)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	100<Nmax≦180 III型 9m以下	枚	0 98	0 86,770	0 8,503,460	98	8,503,460	WB251390 単－ 112号
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００） [時間的制約有]	100<Nmax≦180 III型 9m以下	枚	0 36	0 89,630	0 3,226,680	36	3,226,680	WB251390 単－ 101号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	0 98	0 7,701	0 754,698	98	754,698	WB251370 単－ 113号
鋼矢板引抜き [時間的制約有]	陸上 III型 9m以下	枚	0 36	0 8,101	0 291,636	36	291,636	WB251370 単－ 114号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	回	0 1	0 440,500	0 440,500	1	440,500	WB251380 単－ 102号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	0 1	0 59,940	0 59,940	1	59,940	WB251380 単－ 115号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 145日 無 有 3650円 有 1回	枚	0 98	0 12,850	0 1,259,300	98	1,259,300	WB250150 単－ 116号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 206日 無 有 3650円 有 1回	枚	0 36	0 15,390	0 554,040	36	554,040	WB250150 単－ 117号
合　計					0 15,090,254		15,090,254	
変更積算金額					0 13,674,101		13,674,101	円／枚

19.3/0t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　41号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)		19.3	30,150	581,895			WB251930
		t	19.3	30,150	581,895	0	0	単ー 118号
山留材賃料	無 71日 有 118日 無 無 有 300000円 1回/現場		15.3	26,190	400,707			WB251910
		t	15.3	26,190	400,707	0	0	単ー 119号
合　計					890,302			
					0		-890,302	

0/19.3t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　42号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	19.3	48,190	930,067	19.3	930,067	単ー 120号
山留材賃料	無 46日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	15.3	28,700	439,110	15.3	439,110	単ー 121号
合　計					0 1,369,177		1,369,177	
変更積算金額					0 1,240,564		1,240,564	円／t

134袋当たり内訳書

土のう
第　43号内訳書　　(大型)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 購入土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		134	9,938	1,331,692			WB252730
		袋	134	9,938	1,331,692	0	0	単ー 122号
合　計					1,206,601			
					1,206,601		0	

730/0m3当たり内訳書

仮設盛土

第　44号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			563	3,720	2,094,360			CB210550
		m３	563	3,720	2,094,360	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		733	229.5	168,223			CB210510
		m３	733	229.5	168,223	0	0	
合　計					2,050,051			
					0		-2,050,051	

0/990m3当たり内訳書

仮設盛土

第　45号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m３	319	3,720	1,186,680	319	1,186,680	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m３	986	229.5	226,287	986	226,287	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	552	570.5	314,916	552	314,916	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	552	239.9	132,424	552	132,424	
合　計					0			
					1,860,307		1,860,307	
変更積算金額					0			
					1,685,562		1,685,562	円／m3

0.6/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　46号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		0.6	9,626	5,775			CB010410
		t	0.6	9,626	5,775	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t		0.6	9,728	5,836			CB010420
		t	0.6	9,728	5,836	0	0	
合　計					10,520			
					0		-10,520	

0/1.56t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　47号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 31.5km以下		0	0	0			CB010410
		t	1.56	17,790	27,752	1.56	27,752	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	1.56	9,728	15,175	1.56	15,175	
合　計					0			
					42,927		42,927	
変更積算金額					0			
					38,893		38,893	円／t

60m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　48号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		60	11,680	700,800			WB253010
		m	60	11,680	700,800	0	0	単ー 124号
合　計					634,971			
					634,971		0	

40m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　49号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置		40	13,070	522,800			WB253010
		m	40	13,070	522,800	0	0	単ー 125号
合　計					473,691			
					473,691		0	

5/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　50号内訳書　　(A)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			5	16,380	81,900			WB010211
		人日	5	16,380	81,900	0	0	単ー 126号
合　計					74,206			
					0		-74,206	

0/10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　51号内訳書　　(A)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	10	16,380	163,800	10	163,800	単ー 127号
合　計					0			
					163,800		163,800	
変更積算金額					0			
					148,412		148,412	円／人日

70/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　52号内訳書　　(B)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			70	14,280	999,600			WB010212
		人日	70	14,280	999,600	0	0	単ー 128号
合　計					905,704			
					0		-905,704	

0/13人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　53号内訳書　　(B)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	13	14,280	185,640	13	185,640	単ー 129号
合　計					0			
					185,640		185,640	
変更積算金額					0			
					168,202		168,202	円／人日

0/4台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　54号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 13.8km 無 有 14800円		0	0	0			WB010010
		台	4	77,300	309,200	4	309,200	単ー 130号
合　計					0			
					309,200		309,200	
変更積算金額					0			
					309,200		309,200	円／台

4/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　55号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	回	1 1	2,411,000 2,411,000	2,411,000 2,411,000	0	0	WB010350 単ー 131号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	3 3	1,156,000 1,156,000	3,468,000 3,468,000	0	0	WB010350 単ー 132号
合　計					5,326,766 0		-5,326,766	

0/2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　56号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	回	0 1	0 2,411,000	0 2,411,000	1	2,411,000	WB010350 単－ 133号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 1,156,000	0 1,156,000	1	1,156,000	WB010350 単－ 134号
合　計					0 3,567,000		3,567,000	
変更積算金額					0 3,231,939		3,231,939	円／回

101.9/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　57号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 62.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		101.9	5,070	516,633			WB010020
		t	101.9	5,070	516,633	0	0	単ー 135号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		101.9	1,500	152,850			WB010030
		t	101.9	1,500	152,850	0	0	単ー 136号
合　計					606,596			
					0		-606,596	

0/196.9t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　58号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 62.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	196.9	5,070	998,283	196.9	998,283	単ー 137号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	196.9	1,500	295,350	196.9	295,350	単ー 138号
合　計					0 1,293,633		1,293,633	
変更積算金額					0 1,172,117		1,172,117	円／t

0/0.8m3当たり内訳書

木根等運搬費

第　59号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等運搬　木材(解体くず)	BH0.8m3 10t積級 DID無 運搬距離23.6km		0	0	0			WYB00069
		m３	0.78	3,807	2,969	0.78	2,969	単ー 139号
合　計					0			
					2,969		2,969	
変更積算金額					0			
					2,969		2,969	円／m3

0/0.8m3当たり内訳書

木根等処分費

第　60号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	木材(解体くず)		0	0	0			WYB00073
		t	0.39	14,000	5,460	0.39	5,460	単ー 140号
合　計					0			
					5,460		5,460	
変更積算金額					0			
					5,460		5,460	円／m3

一式当たり内訳書

施工調査費

第　61号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工(技術員 2.3人)		1	72,680	72,680			WYB00013
		工種	1	72,680	72,680	0	0	単ー 141号
合　計					65,852			
					65,852		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　62号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員1.75人		1		55,300			WYB00012
		式	1		55,300	0	0	単ー 142号
合　計					50,105			
					50,105		0	

一式当たり内訳書

温度応力解析

第　63号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
温度応力解析費			0		0			WYB00034
		式	1		600,000	1	600,000	単ー 143号
合　計					0			
					600,000		600,000	
変更積算金額					0			
					600,000		600,000	円／式

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料作成費

第　64号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費			0		0			WYB00059
		式	1		148,000	1	148,000	単ー 144号
合　計					0			
					148,000		148,000	
変更積算金額					0			
					148,000		148,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 18.5m	単位	本	数量	1 1	単価	2,286,912 2,286,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,200mm 22.6m 0m 0m 0m 18.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	1,744,000 1,744,000	1,744,000 1,744,000	WB230310 単－ 30号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02 0.02	162,700 162,700	3,254 3,254	WB810010 単－ 31号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.53 0.53	160,600 160,600	85,118 85,118	WB810010 単－ 32号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.1 3.1	161,600 161,600	500,960 500,960	WB810010 単－ 33号
杭頭処理	1,200mm	本	1 1	26,480 26,480	26,480 26,480	WB230350 単－ 34号
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(ﾘﾝｸﾞ溶接含む)	本	7 7	7,200 7,200	50,400 50,400	WYB00001 単－ 35号
補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	312 312	100 100	31,200 31,200	WYB00002 単－ 36号
補強リング（材料費）	等辺山形鋼 中形 SS400 6×65×65	ｋｇ	110 110	127 127	13,970 13,970	WYB00003 単－ 37号
補強リング固定用Ｕボルト（材料費）	鉄筋 D32用(ﾅｯﾄ2個含む)	個	156 156	270 270	42,120 42,120	WYB00004 単－ 38号
重ね継手用Ｕボルト（材料費）	鉄筋 D32用(ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む)	個	56 56	470 470	26,320 26,320	WYB00005 単－ 39号
計					2,523,822 2,523,822	

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 18.5m	単位	本	数量	1 1	単価	2,286,912 2,286,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,524,000 2,524,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 18.5m 切梁による制約有	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,396,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,200mm 22.6m 0m 0m 0m 18.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	0 1	0 1,744,000	0 1,744,000	WB230310 単－ 40号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0.02	0 162,700	0 3,254	WB810010 単－ 41号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0.53	0 160,600	0 85,118	WB810010 単－ 42号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 3.1	0 161,600	0 500,960	WB810010 単－ 43号
杭頭処理	杭径φ1200(切梁による制約有)	本	0 1	0 146,700	0 146,700	WYB00086 単－ 44号
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(ﾘﾝｸﾞ溶接含む)	本	0 7	0 7,200	0 50,400	WYB00095 単－ 45号
補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	0 312	0 100	0 31,200	WYB00096 単－ 46号
補強リング（材料費）	等辺山形鋼 中形 SS400 6×65×65	ｋｇ	0 110	0 127	0 13,970	WYB00097 単－ 47号
補強リング固定用Ｕボルト（材料費）	鉄筋 D32用(ﾅｯﾄ2個含む)	個	0 156	0 270	0 42,120	WYB00098 単－ 48号
重ね継手用Ｕボルト（材料費）	鉄筋 D32用(ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む)	個	0 56	0 470	0 26,320	WYB00099 単－ 49号
計					0 2,644,042	

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 18.5m 切梁による制約 有	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,396,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 2,645,000	円／本
変更積算単価					2,396,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	逆T式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	36,677 36,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
逆Ｔ式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無	ｍ３	1 1	40,480 40,480	40,480 40,480	WB474240 単－　55号
計					40,480 40,480	
単価					40,480 40,480	円／m3

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	逆T式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 膨張材･高性能AE減水剤	単位	m3	数量	0 1	単価	0 41,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
逆Ｔ式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無	ｍ３	0 1	0 45,790	0 45,790	WB474240 単－　56号
計					0 45,790	
単価					0 45,790	円／m3
変更積算単価					41,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	159,739 159,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	 t	1 1	176,300 176,300	176,300 176,300	WB810010 単－　57号
計					176,300 176,300	
単価					176,300 176,300	 円／t

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	157,836 157,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	 t	1 1	174,200 174,200	174,200 174,200	WB810010 単－　58号
計					174,200 174,200	
単価					174,200 174,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	158,833 158,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 59号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	円／t

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	鉄筋(ｶﾞｽ圧接)	D16+D16	単位	箇所	数量	1 1	単価	561.7 561.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（材工共）	D16+D16	箇所	1 1	620 620	620 620	WYB00010 単－ 60号
計					620 620	
単価					620 620	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	機械式継手	D16×D16	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	箇所	0 1	0 1,933	0 1,933	WB822010 単－　61号
計					0 1,933	
単価					0 1,933	円／箇所
変更積算単価					1,752	円／箇所

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	踏掛版ｱﾝｶｰ筋	D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	単位	本	数量	100 100	単価	1,472 1,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.18 0.18	57,860 57,860	10,414.8 10,414.8	WB810010 単－　62号
踏掛版アンカー筋（材料費）	D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 HDZT77	本	100 100	1,520 1,520	152,000 152,000	WYB00014 単－　63号
計					162,414.8 162,414.8	
単価					1,625 1,625	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	0 1	0 1,270	0 1,270	WB810530 単－　66号
計					0 1,270	
単価					0 1,270	円／m
変更積算単価					1,151	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	土中建込	単位	m	数量	0 1	単価	0 884.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	0 1	0 976.5	0 976.5	WB810770 単－　67号
計					0 976.5	
単価					0 976.5	円／m
変更積算単価					884.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	標識撤去	河川名標識 複柱式(基礎含む)	単位	基	数量	0 1	単価	0 41,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河川名標識撤去	複柱式(基礎含む)	基	0 1	0 45,350	0 45,350	WYB00015 単－　68号
計					0 45,350	
単価					0 45,350	円／基
変更積算単価					41,090	円／基

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,377 7,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,142 8,142	8,142 8,142	WB824010 単－　69号
計					8,142 8,142	
単価					8,142 8,142	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 9,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 10,590	0 10,590	WB824010 単－ 70号
計					0 10,590	
単価					0 10,590	円／m3
変更積算単価					9,595	円／m3

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	14,614 14,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	16,130 16,130	16,130 16,130	WB824010 単－ 71号
計					16,130 16,130	
単価					16,130 16,130	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 16,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 18,390	0 18,390	WB824010 単－ 72号
計					0 18,390	
単価					0 18,390	円／m3
変更積算単価					16,670	円／m3

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	舗装版破砕	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 舗装版厚 35cmを超え45cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	35cmを超え45cm以下 騒音振動対策有 積込作業含む	ｍ２	0 1	0 1,273	0 1,273	WYB00018 単－ 76号
計					0 1,273	
単価					0 1,273	円／m2
変更積算単価					1,154	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 17ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 734.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 810.4	0 810.4	CB430310
計					0 810.4	
単価					0 810.4	円／m2
変更積算単価					734.3	円／m2

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	情報ﾎﾞｯｸｽ(管路部)撤去	FRPMφ300-1条 VUφ50-10条	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
情報ボックス（管路部）撤去	FRPMφ300-1条 VUφ50-10条	m	0 1	0 1,482	0 1,482	WYB00026 単－　81号
計					0 1,482	
単価					0 1,482	円／m
変更積算単価					1,343	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 8.8ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	1,675 1,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,849 1,849	1,849 1,849	CB227010
計					1,849 1,849	
単価					1,849 1,849	円／m3

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 運搬距離 8.8ｋｍ	単位	m3	数量	1 1	単価	2,068 2,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,283 2,283	2,283 2,283	CB227010
計					2,283 2,283	
単価					2,283 2,283	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,555 2,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,200 1,200	2,820 2,820	WB020052 単－　53号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／m3

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,171 3,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5 2.5	1,400 1,400	3,500 3,500	WB020052 単－　82号
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	仮設防護柵(撤去･再設置)	置式ﾀｲﾌﾟ B=400 Gr-B-2B(特)	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去(積込･運搬･仮置場での荷卸しを含む)	置式ﾀｲﾌﾟ L=3.0m/個 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付](2t積 2.9t吊)	m	0 1	0 3,545	0 3,545	WYB00080 単－ 84号
仮設防護柵設置(積込･運搬･現場での荷卸しを含む)	置式ﾀｲﾌﾟ L=3.0m/個 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付](2t積 2.9t吊)	m	0 1	0 3,545	0 3,545	WYB00078 単－ 85号
計					0 7,090	
単価					0 7,090	円／m
変更積算単価					6,424	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	仮設防護柵(撤去)	置式ﾀｲﾌﾟ B=400 Gr-B-2B(特)	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去(積込･運搬･仮置場での荷卸しを含む)	置式ﾀｲﾌﾟ L=3.0m/個 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付](2t積 2.9t吊)	m	0 1	0 3,545	0 3,545	WYB00083 単－ 86号
計					0 3,545	
単価					0 3,545	円／m
変更積算単価					3,212	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鋼矢板 (切梁式)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m	単位	枚	数量	1 1	単価	33,216 33,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＷＪ併用バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 9m以下 100≦Nmax≦180	枚	1 1	32,490 32,490	32,490 32,490	WB250220 単－ 92号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 86日 有 293日 無	枚	1 1	4,166 4,166	4,166 4,166	WB250150 単－ 111号
計					36,656 36,656	
単価					36,660 36,660	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	土のう (大型)	製作･設置 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1 1	単価	9,004 9,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作･設置 購入土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1 1	9,938 9,938	9,938 9,938	WB252730 単－ 122号	
計						9,938 9,938		
単価						9,938 9,938	円／袋	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	土のう (大型)	移設 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1 1	単価	2,531 2,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう移設		設置作業半径 6mを超え20m以下	袋	1 1	2,794 2,794	2,794 2,794	WYB00011 単－ 123号	
計						2,794 2,794		
単価						2,794 2,794	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 22.6m 0m 0m 0m 18.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	1,744,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.65	29,715	49,029	
とび工		人	1.65	26,145	43,139	
特殊作業員		人	1.65	27,090	44,698	
普通作業員		人	1.65	19,740	32,571	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 22.6m	日	1.65	268,600	443,190	WK230580 単－ 145号
クローラクレーン運転	1,200mm 22.6m	日	1.65	149,700	247,005	WK230070 単－ 146号
バックホウ運転		日	1.65	37,050	61,132	WK230570 単－ 147号
生コンクリート 高炉	30-18-25(20) C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	ｍ３	22.806	24,400	556,466	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		266,770	
計					1,744,000	
単価					1,744,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	112,000	115,360	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	47,250	47,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					162,700	
単価					162,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	47,250	47,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					160,600	
単価					160,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	47,250	47,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					161,600	
単価					161,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	杭頭処理	1,200㎜	単位	本	数量	1	単価	26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,715	3,268	
特殊作業員		人	0.37	27,090	10,023	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.11	81,500	8,965	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		4,224	
計					26,480	
単価					26,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(ﾘﾝｸﾞ溶接含む)	単位	本	数量	1 1	単価	7,200 7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	7,200	7,200	WB020014
		本	1	7,200	7,200	単－ 148号
計					7,200 7,200	
単価					7,200 7,200	円／本

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	補強リング（材料費）	等辺山形鋼 中形 SS400 6×65×65	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	127 127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1 1	127,000 127,000	127,000 127,000	
計					127,000 127,000	
単価					127 127	円／ｋｇ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	補強リング固定用Ｕボルト（材料費）	鉄筋 D32用(ﾅｯﾄ2個含む)	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	270 270	270 270	WB020015 単－ 149号
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	重ね継手用Ｕボルト（材料費）	鉄筋 D32用(ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	470 470	470 470	WB020015 単－ 150号
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 22.6m 0m 0m 0m 18.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	1,744,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.65	29,715	49,029	
とび工		人	1.65	26,145	43,139	
特殊作業員		人	1.65	27,090	44,698	
普通作業員		人	1.65	19,740	32,571	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 22.6m	日	1.65	268,600	443,190	WK230580 単－ 151号
クローラクレーン運転	1,200mm 22.6m	日	1.65	149,700	247,005	WK230070 単－ 152号
バックホウ運転		日	1.65	37,050	61,132	WK230570 単－ 153号
生コンクリート 高炉	30-18-25(20) C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	ｍ３	22.806	24,400	556,466	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		266,770	
計					1,744,000	
単価					1,744,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	112,000	115,360	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	47,250	47,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					162,700	
単価					162,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	47,250	47,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					160,600	
単価					160,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	47,250	47,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					161,600	
単価					161,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	杭頭処理	杭径φ1200(切梁による制約有)	単位	本	数量	0 1	単価	0 146,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 29,715	0 7,428	
特殊作業員		人	0 1.75	0 27,090	0 47,407	
普通作業員		人	0 1	0 19,740	0 19,740	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低騒音]運転	山積0.08m3(平積0.06m3)	日	0 0.5	0 56,400	0 28,200	WYB00087 単－ 154号
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低騒音]運転	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0 0.25	0 82,220	0 20,555	WYB00094 単－ 155号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	0 1		0 23,370	
計					0 146,700	
単価					0 146,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(ﾘﾝｸﾞ溶接含む)	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 7,200	0 7,200	WB020014 単－ 156号
計					0 7,200	
単価					0 7,200	円／本

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	0 1	0 100	0 100	
計					0 100	
単価					0 100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	補強リング（材料費）	等辺山形鋼 中形 SS400 6×65×65	単位	ｋｇ	数量	0 1,000	単価	0 127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	0 1	0 127,000	0 127,000	
計					0 127,000	
単価					0 127	円／ｋｇ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	補強リング固定用Ｕボルト（材料費）	鉄筋 D32用(ﾅｯﾄ2個含む)	単位	個	数量	0 1	単価	0 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 270	0 270	WB020015 単－ 157号
計					0 270	
単価					0 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	重ね継手用Ｕボルト（材料費）	鉄筋 D32用(ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	0 1	単価	0 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 470	0 470	WB020015 単－ 158号
計					0 470	
単価					0 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋かご積込		単位	日	数量	0 1	単価	0 30,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.5	0 19,740	0 9,870	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0 0.5	0 41,200	0 20,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 30,470	
単価					0 30,470	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	鉄筋かご運搬		単位	回	数量	0 1	単価	0 93,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高床セミトレーラ（賃料）		20t積(運転手･燃料含む) 長期割引無 4週8休以上	日	0 1	0 93,600	0 93,600		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 93,600		
単価						0 93,600	円／回	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	汚泥吸排車運搬	無し 14.8ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	3,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転			日	3.2	102,400	327,680	WK230370 単－ 159号	
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						327,700		
単価						3,277	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		(株)外薗運輸機工 川内ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｔ	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／ｔ	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥		(株)外薗運輸機工 川内ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	逆Ｔ式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	40,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	29,715	17,829	
特殊作業員		人	0.2	27,090	5,418	
型わく工		人	2	28,455	56,910	
とび工		人	0.4	26,145	10,458	
普通作業員		人	1.7	19,740	33,558	
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	10.2	23,300	237,660	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	90,940	5,456	WK470110 単－ 160号
雑工種 8%		式	1		10,370	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		27,141	
計					404,800	
単価					40,480	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	逆Ｔ式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	45,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	29,715	17,829	
特殊作業員		人	0.2	27,090	5,418	
型わく工		人	2	28,455	56,910	
とび工		人	0.4	26,145	10,458	
普通作業員		人	1.7	19,740	33,558	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20) 膨張材･高性能AE減水剤 W/C=55%以下	ｍ３	10.2	28,500	290,700	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	90,940	5,456	WK470110 単－ 161号
雑工種 8%		式	1		10,370	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		27,201	
計					457,900	
単価					45,790	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	176,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	112,000	115,360	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,900	60,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					176,300	
単価					176,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	174,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,900	60,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					174,200	
単価					174,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	175,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,900	60,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					175,300	
単価					175,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ガス圧接工（材工共）	D16+D16	単位	箇所	数量	1 1	単価	620 620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（材工共）【４週８休補正】	D16+D16	箇所	1 1	620 620	620 620	
計					620 620	
単価					620 620	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D16×D16	箇所	1	363	363	
機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６　継手一般用	組	1	1,570	1,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,933	
単価					1,933	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	57,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	別途計上	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,855	57,855	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,860	
単価					57,860	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	踏掛版アンカー筋（材料費）	D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 HDZT77	単位	本	数量	1 1	単価	1,520 1,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	1,520	1,520	WB020014
		本	1	1,520	1,520	単－ 162号
計					1,520 1,520	
単価					1,520 1,520	円／本

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	円形型枠（材料費）	内径200㎜	単位	m	数量	1 1	単価	742 742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ２００		1	742.2	742	
		m	1	742.2	742	
計					742 742	
単価					742 742	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	円形型枠（材料費）	内径175mm	単位	m	数量	1 1	単価	492 492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	492 492	492 492	WB020011 単－ 163号
計					492 492	
単価					492 492	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,270.5	1,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,270	
単価					1,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	976.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	976.5	97,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,650	
単価					976.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	河川名標識撤去	複柱式(基礎含む)	単位	基	数量	0 1	単価	0 45,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,715	0 2,971	
普通作業員		人	0 1	0 19,740	0 19,740	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	0 0.5	0 45,260	0 22,630	WYB00016 単－ 164号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 45,350	
単価					0 45,350	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,142	8,142	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,142	
単価					8,142	円／ｍ３

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,584.6	10,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,590	
単価					10,590	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,130	16,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,130	
単価					16,130	円／ｍ３

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,388.2	18,388	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,390	
単価					18,390	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	構造物取壊し（鉄筋構造物）	機械施工(補助機械併用) 時間制約無 低騒音･低振動	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 27,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パワーコアラ―取壊し（標準）	BH0.7m3	ｍ３	0 1	0 8,639	0 8,639	WYB00131 単－ 165号
圧砕機取壊し（標準）	BH0.8m3	ｍ３	0 1	0 18,420	0 18,420	WYB00132 単－ 166号
計					0 27,059	
単価					0 27,050	円／ｍ３

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	構造物取壊し（鉄筋構造物）	機械施工(補助機械併用) 時間制約有 低騒音･低振動	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 56,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パワーコアラ―取壊し（時間制約あり）	BH0.7m3	ｍ３	0 1	0 16,680	0 16,680	WYB00135 単－ 167号
圧砕機取壊し（時間制約あり）	BH0.8m3	ｍ３	0 1	0 39,760	0 39,760	WYB00136 単－ 168号
計					0 56,440	
単価					0 56,440	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ) 舗装版	15cm以下 40cmを越え50cm以下	単位	m	数量	0 100	単価	0 9,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.3	0 29,715	0 38,629	
普通作業員		人	0 2.6	0 19,740	0 51,324	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］運転	超低騒音型 切削深50cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ116cm	日	0 2.6	0 49,220	0 127,972	WYB00030 単－ 169号
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	枚	0 0.36	0 52,100	0 18,756	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	枚	0 0.43	0 85,200	0 36,636	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0 1.43	0 124,000	0 177,320	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３８インチ	枚	0 1.43	0 177,000	0 253,110	
コンクリートカッタ(ブレード)	径46ｲﾝﾁ	枚	0 0.79	0 287,000	0 226,730	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,423	
計					0 934,900	
単価					0 9,349	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ) 舗装版	35cmを超え45cm以下 騒音振動対策有 積込作業含む	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 1,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,715	0 2,971	
普通作業員		人	0 0.1	0 19,740	0 1,974	
バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0 0.1	0 48,450	0 4,845	WYB00019 単－ 170号
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８０ｋＮ	供用日	0 0.1	0 17,900	0 1,790	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 1,150	
計					0 12,730	
単価					0 1,273	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	コアボーリングによる削孔	削孔径 50㎜	単位	m	数量	0 10	単価	0 42,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.2	0 29,715	0 35,658	
特殊作業員		人	0 2.5	0 27,090	0 67,725	
普通作業員		人	0 1.25	0 19,740	0 24,675	
チューブ	呼び径2ｲﾝﾁ	個	0 2.8	0 2,710	0 7,588	
アダプター	呼び径2ｲﾝﾁ	個	0 84	0 2,850	0 239,400	
ダイヤモンドビット	呼び径2ｲﾝﾁ	個	0 1	0 14,800	0 14,800	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 38,354	
計					0 428,200	
単価					0 42,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	コアボーリングによる削孔	削孔径 150㎜	単位	m	数量	0 10	単価	0 38,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.65	0 29,715	0 49,029	
特殊作業員		人	0 3.3	0 27,090	0 89,397	
普通作業員		人	0 1.65	0 19,740	0 32,571	
ダイヤモンドビット	呼び径6ｲﾝﾁ	個	0 2.6	0 37,300	0 96,980	
チューブ	呼び径6ｲﾝﾁ	個	0 6.4	0 9,510	0 60,864	
アダプター	呼び径6ｲﾝﾁ	個	0 0.8	0 9,160	0 7,328	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 51,231	
計					0 387,400	
単価					0 38,740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ワイヤーソーイング工法切断	橋梁下部工(区分B)	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 86,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,715	0 29,715	
特殊作業員		人	0 3	0 27,090	0 81,270	
ワイヤーソーイング駆動機械（損料）		日	0 2	0 56,370	0 112,740	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	0 12	0 50,000	0 600,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 44,675	
計					0 868,400	
単価					0 86,840	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	コンクリートブロック撤去	ﾜｲﾔｰｿｰ切断	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 39,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,715	0 14,857	
特殊作業員		人	0 4.2	0 27,090	0 113,778	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 50～51t吊	日	0 2.1	0 121,800	0 255,780	WYB00020 単－ 171号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 11,485	
計					0 395,900	
単価					0 39,590	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	情報ボックス（管路部）撤去	FRPMφ300-1条 VUφ50-10条	単位	m	数量	0 10	単価	0 1,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,715	0 2,971	
普通作業員		人	0 0.6	0 19,740	0 11,844	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 14,820	
単価					0 1,482	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		(株)外薗運輸機工 川内ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｔ	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円／ｔ	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	敷砂利（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,550 2,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,550 2,550	2,550 2,550		
計						2,550 2,550		
単価						2,550 2,550	円／ｍ３	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	仮設防護柵撤去(積込･運搬･仮置場での荷卸しを含む	置式ﾀｲﾌﾟ L=3.0m/個 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付](2t積 2.9t吊)	単位	m	数量	0 21	単価	0 3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 7.35	0 924.1	0 6,792	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0 7.35	0 9,207	0 67,671	CB010420
計					0 74,463	
単価					0 3,545	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	仮設防護柵設置(積込･運搬･現場での荷卸しを含む)	置式ﾀｲﾌﾟ L=3.0m/個 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付](2t積 2.9t吊)	単位	m	数量	0 21	単価	0 3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 7.35	0 924.1	0 6,792	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0 7.35	0 9,207	0 67,671	CB010420
計					0 74,463	
単価					0 3,545	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	仮設防護柵撤去(積込･運搬･仮置場での荷卸しを含む	置式ﾀｲﾌﾟ L=3.0m/個 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付](2t積 2.9t吊)	単位	m	数量	0 6	単価	0 3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 2.1	0 924.1	0 1,940	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0 2.1	0 9,207	0 19,334	CB010420
計					0 21,274	
単価					0 3,545	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	プレガーダー部材一式（賃料）	供用日数208日 整備費無	単位	t	数量	1 1	単価	52,830 52,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレガーダー部材（賃料）	供用日数208日	t	1 1	52,832 52,832	52,832 52,832	
計					52,832 52,832	
単価					52,830 52,830	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0	供用日数208日 整備費無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	6,656 6,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0	供用日数208日	ｍ２	1 1	6,656 6,656	6,656 6,656	
計					6,656 6,656	
単価					6,656 6,656	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0S	供用日数208日 整備費無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	6,656 6,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0S	供用日数208日	ｍ２	1 1	6,656 6,656	6,656 6,656	
計					6,656 6,656	
単価					6,656 6,656	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0B	供用日数208日 整備費無	単位	m２	数量	1 1	単価	6,656 6,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0B	供用日数208日	m２	1 1	6,656 6,656	6,656 6,656	
計					6,656 6,656	
単価					6,656 6,656	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ＷＪ併用バイブロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 6m以下 100≦Nmax≦180	単位	枚	数量	10	単価	23,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.476	29,715	14,144	
とび工		人	0.952	26,145	24,890	
普通作業員		人	0.476	19,740	9,396	
溶接工		人	0.476	27,510	13,094	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW III型	日	0.476	140,900	67,068	WK250010 単－ 172号
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.952	67,990	64,726	WK250040 単－ 173号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		38,582	
計					231,900	
単価					23,190	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ＷＪ併用バイブロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 9m以下 100≦Nmax≦180	単位	枚	数量	10	単価	32,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.667	29,715	19,819	
とび工		人	1.333	26,145	34,851	
普通作業員		人	0.667	19,740	13,166	
溶接工		人	0.667	27,510	18,349	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW III型	日	0.667	140,900	93,980	WK250010 単－ 172号
杭打ち用ウォータージェット運転		日	1.333	67,990	90,630	WK250040 単－ 173号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		54,105	
計					324,900	
単価					32,490	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	27,510	3,576	
普通作業員		人	0.04	19,740	789	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.63	408	257	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.26	1,840	478	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		4	
計					5,104	
単価					5,104	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 131日 有 338日 無	単位	枚	数量	1	単価	5,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.57	10,493	5,981	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,981	
単価					5,981	円／枚

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 131日 有 338日 無	単位	枚	数量	1	単価	5,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.51	10,493	5,351	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,351	
単価					5,351	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.5m/枚 131日 有 338日 無	単位	枚	数量	1	単価	4,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.45	10,493	4,721	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,721	
単価					4,721	円／枚

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.5m/枚 131日 有 338日 無	単位	枚	数量	1	単価	4,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.39	10,493	4,092	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,092	
単価					4,092	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 5.5m/枚 131日 有 338日 無	単位	枚	数量	1	単価	3,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.33	10,493	3,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,462	
単価					3,462	円／枚

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鋼矢板（一部撤去）中古品　ｽｸﾗｯﾌﾟ 無（発生品）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 鋼矢板Ⅲ型 不足弁償金	単位	t	数量	1 1	単価	180,000 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古　３型	t	1 1	180,000 180,000	180,000 180,000	
計					180,000 180,000	
単価					180,000 180,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－100号	鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００） [時間的制約有]	100<Nmax≦180 III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	63,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.909	33,875	30,792	
特殊作業員		人	0.909	30,882	28,071	
とび工		人	1.818	29,805	54,185	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	日	0.909	342,800	311,605	WK250240 単－ 174号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	日	0.909	135,600	123,260	WK250560 単－ 175号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		87,587	
計					635,500	
単価					63,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－101号	鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００） [時間的制約有]	100<Nmax≦180 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	89,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.282	33,875	43,427	
特殊作業員		人	1.282	30,882	39,590	
とび工		人	2.564	29,805	76,420	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	日	1.282	342,800	439,469	WK250240 単－ 174号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	日	1.282	135,600	173,839	WK250560 単－ 175号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		123,555	
計					896,300	
単価					89,630	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	440,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	29,715	32,686	
特殊作業員		人	1.1	27,090	29,799	
とび工		人	2.19	26,145	57,257	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	日	0.59	342,800	202,252	WK250240 単－ 176号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	日	0.9	131,600	118,440	WK250560 単－ 177号
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					440,500	
単価					440,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	27,510	3,576	
普通作業員		人	0.04	19,740	789	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.63	408	257	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.26	1,840	478	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		4	
計					5,104	
単価					5,104	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 222日 有 364日 無	単位	枚	数量	1	単価	9,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.57	16,650	9,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,490	
単価					9,490	円／枚

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 222日 有 364日 無	単位	枚	数量	1	単価	8,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.54	16,650	8,991	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,991	
単価					8,991	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 222日 有 364日 無	単位	枚	数量	1	単価	7,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.48	16,650	7,992	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,992	
単価					7,992	円／枚

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7m/枚 222日 有 364日 無	単位	枚	数量	1	単価	6,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.42	16,650	6,993	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,993	
単価					6,993	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6m/枚 222日 有 364日 無	単位	枚	数量	1	単価	5,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.36	16,650	5,994	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,994	
単価					5,994	円／枚

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 5m/枚 222日 有 364日 無	単位	枚	数量	1	単価	4,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.3	16,650	4,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,995	
単価					4,995	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	鋼矢板（一部撤去）中古品　ｽｸﾗｯﾌﾟ無（発生品）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満 鋼矢板Ⅲ型 不足弁償金	単位	t	数量	0 1	単価	0 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古　３型	t	0 1	0 180,000	0 180,000	
計					0 180,000	
単価					0 180,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 86日 有 293日 無	単位	枚	数量	1	単価	4,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.57	7,310	4,166	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,166	
単価					4,166	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	100<Nmax≦180 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	86,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.282	29,715	38,094	
特殊作業員		人	1.282	27,090	34,729	
とび工		人	2.564	26,145	67,035	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	日	1.282	342,800	439,469	WK250240 単－ 176号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	日	1.282	131,600	168,711	WK250560 単－ 177号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		119,662	
計					867,700	
単価					86,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.208	29,715	6,180	
特殊作業員		人	0.208	27,090	5,634	
とび工		人	0.417	26,145	10,902	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.208	175,200	36,441	WK250240 単－ 178号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	日	0.208	85,100	17,700	WK250560 単－ 179号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		153	
計					77,010	
単価					7,701	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－114号	鋼矢板引抜き ［時間的制約有］	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.208	33,875	7,046	
特殊作業員		人	0.208	30,882	6,423	
とび工		人	0.417	29,805	12,428	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.208	175,200	36,441	WK250240 単－ 180号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	日	0.208	89,040	18,520	WK250560 単－ 181号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		152	
計					81,010	
単価					8,101	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	59,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	29,715	5,645	
特殊作業員		人	0.19	27,090	5,147	
とび工		人	0.39	26,145	10,196	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	175,200	22,776	WK250240 単－ 178号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	日	0.19	85,100	16,169	WK250560 単－ 179号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,940	
単価					59,940	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 145日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	12,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.57	13,050	7,438	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.57	9,490	5,409	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,850	
単価					12,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 206日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	15,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.57	17,510	9,980	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.57	9,490	5,409	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,390	
単価					15,390	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	30,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	30,150	301,500	WB251931 単－ 182号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					301,500	
単価					30,150	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	山留材賃料	無 71日 有 118日 無 無 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	26,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	8,520	8,520	
副部材(A)(部品)賃料	供用日数：71日	t	0.22	25,219	5,548	
副部材（Ｂ）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,190	
単価					26,190	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	48,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	30,150	301,500	WB251931 単－ 183号
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	18,040	180,400	WB251932 単－ 184号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					481,900	
単価					48,190	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	山留材賃料	無 46日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	5,520	5,520	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材(A)(部品)賃料	供用日数：46日	t	0.22	16,339	3,594	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					28,700	
単価					28,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	大型土のう工	製作･設置 購入土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	9,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	29,715	5,705	
特殊作業員		人	0.192	27,090	5,201	
普通作業員		人	0.192	19,740	3,790	
大型土のう袋材	耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200	
購入土（土砂）	ほぐし土量	ｍ３	10	2,800	28,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	62,440	11,988	WK250500 単－ 185号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	44,900	8,620	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		876	
計					99,380	
単価					9,938	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	大型土のう移設	設置作業半径 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	10 10	単価	2,794 2,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23 0.23	29,715 29,715	6,834 6,834	
特殊作業員		人	0.23 0.23	27,090 27,090	6,230 6,230	
普通作業員		人	0.23 0.23	19,740 19,740	4,540 4,540	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.23 0.23	44,900 44,900	10,327 10,327	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					27,940 27,940	
単価					2,794 2,794	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	11,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,941	294,100	WB253020 単－ 186号
汚濁防止フェンス賃料　単独ﾌﾛｰﾄφ300	H=2.0m 1000N/3cm以上2000N/3cm未満 賃料期間32日	m	100	7,940	794,000	
アンカー工 10%		式	1		79,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,168,000	
単価					11,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	汚濁防止フェンス	設置	単位	m	数量	100	単価	13,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	m	100	1,740	174,000	WB253020 単－ 187号
汚濁防止フェンス賃料　単独ﾌﾛｰﾄφ300	H=2.0m 1000N/3cm以上2000N/3cm未満 賃料期間134日	m	100	10,300	1,030,000	
アンカー工 10%		式	1		103,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,307,000	
単価					13,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,380	16,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,380		
単価						16,380	円／人日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,380	16,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,380		
単価						16,380	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,280	14,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,280		
単価						14,280	円／人日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,280	14,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,280		
単価						14,280	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 13.8km 無 有 14800円	単位	台	数量	1	単価	77,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	14,800	14,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					77,300	
単価					77,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,411,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	27,090	132,741	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	11.9	23,180	275,842	単－ 188号
運搬費等率 490%		式	1		2,002,056	
諸雑費（まるめ）		式	1		361	
計					2,411,000	
単価					2,411,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,156,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	27,090	148,995	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
運搬費等率 434%		式	1		938,937	
諸雑費（まるめ）		式	1		718	
計					1,156,000	
単価					1,156,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,411,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	27,090	132,741	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	11.9	23,180	275,842	単－ 189号
運搬費等率 490%		式	1		2,002,056	
諸雑費（まるめ）		式	1		361	
計					2,411,000	
単価					2,411,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,156,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	27,090	148,995	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
運搬費等率 434%		式	1		938,937	
諸雑費（まるめ）		式	1		718	
計					1,156,000	
単価					1,156,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 62.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 70kmまで	t	1	5,070	5,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,070	
単価					5,070	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 62.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 70kmまで	t	1	5,070	5,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,070	
単価					5,070	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	木根等運搬　木材(解体くず)	BH0.8m3 10t積級 DID無 運搬距離23.6km	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	0 1	0 3,807	0 3,807	CB210110
計					0 3,807	
単価					0 3,807	円／ｍ３

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	処分費	木材(解体くず)	単位	ｔ	数量	0 1	単価	0 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 1	0 14,000	0 14,000	WB020052 単－ 190号
計					0 14,000	
単価					0 14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	施工合理化調査	全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工(技術員 2.3人)	単位	工種	数量	1 1	単価	72,680 72,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工合理化調査	全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工(技術員 2.3人)		1	72,680	72,680	
		工種	1	72,680	72,680	
計					72,680 72,680	
単価					72,680 72,680	円／工種

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1 1	単価	55,300 55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			1.75	31,600	55,300	
		人	1.75	31,600	55,300	
計					55,300 55,300	
単価					55,300 55,300	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	温度応力解析費		単位	式	数量	0 1	単価	0 600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
温度応力解析費		式	0 1		0 600,000	
計					0 600,000	
単価					0 600,000	円／式

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	道路橋維持管理資料作成費		単位	式	数量	0 1	単価	0 148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路橋維持管理資料作成費		式	0 1		0 148,000	
計					0 148,000	
単価					0 148,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 22.6m	単位	日	数量	1	単価	268,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140	
軽油		L	69	143	9,867	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.45	159,000	230,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					268,600	
単価					268,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	クローラクレーン運転	1,200mm 22.6m	単位	日	数量	1	単価	149,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140	
軽油		L	106	143	15,158	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.38	77,100	106,398	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					149,700	
単価					149,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	37,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	28,140	22,512	
軽油		L	28	143	4,004	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.6	6,580	10,528	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					37,050	
単価					37,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(ﾘﾝｸﾞ溶接含む)	本	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／本

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	鉄筋 D32用(ﾅｯﾄ2個含む)	個	1	270	270	
計					270	
単価					270	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重ね継手用Ｕボルト	鉄筋 D32用(ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む)	個	1	470	470	
計					470	
単価					470	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 22.6m	単位	日	数量	1	単価	268,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140	
軽油		L	69	143	9,867	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.45	159,000	230,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					268,600	
単価					268,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	クローラクレーン運転	1,200mm 22.6m	単位	日	数量	1	単価	149,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140	
軽油		L	106	143	15,158	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.38	77,100	106,398	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					149,700	
単価					149,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	37,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	28,140	22,512	
軽油		L	28	143	4,004	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.6	6,580	10,528	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					37,050	
単価					37,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低騒音]運転	山積0.08m3(平積0.06m3)	単位	日	数量	0 1	単価	0 56,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 28,140	0 28,140	
軽油		L	0 20	0 143	0 2,860	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低騒音](賃料)	山積0.08m3(平積0.06m3) 長期割引有 4週8休以上	日	0 1	0 11,400	0 11,400	
小型ＢＨ用アタッチメント［油圧ブレーカ］（賃料）	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3用 長期割引有 4週8休以上	日	0 1	0 14,000	0 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 56,400	
単価					0 56,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低騒音]運転	山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	0 1	単価	0 82,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 28,140	0 28,140	
軽油		L	0 160	0 143	0 22,880	
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低騒音](賃料)	山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引有 4週8休以上	日	0 1	0 31,200	0 31,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 82,220	
単価					0 82,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(ﾘﾝｸﾞ溶接含む)	本	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／本

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	鉄筋 D32用(ﾅｯﾄ2個含む)	個	1	270	270	
計					270	
単価					270	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重ね継手用Ｕボルト	鉄筋 D32用(ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む)	個	1	470	470	
計					470	
単価					470	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価	102,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.2	25,410	30,492	
軽油		L	96	143	13,728	
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量８ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	供用日	1.44	40,400	58,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					102,400	
単価					102,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1	単価	90,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140	
軽油		L	66	143	9,438	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.03	51,800	53,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					90,940	
単価					90,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1	単価	90,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140	
軽油		L	66	143	9,438	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.03	51,800	53,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					90,940	
単価					90,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版アンカー筋		D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 HDZT77	本	1	1,520	1,520		
計						1,520		
単価						1,520	円／本	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		内径175㎜	m	1	492	492		
計						492		
単価						492	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 28,140	0 28,140	
軽油		L	0 40	0 143	0 5,720	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1	0 11,400	0 11,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 45,260	
単価					0 45,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	パワーコアラー取壊し（標準）	BH0.7m3	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 8,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 29,715	0 89,145	
普通作業員		人	0 6	0 19,740	0 118,440	
運転手（特殊）		人	0 3	0 28,140	0 84,420	
軽油		L	0 150	0 143	0 21,450	
バックホウ用アタッチメント［コア抜き］（賃料）	ﾊﾟﾜｰｺｱﾗｰ BH0.7m3用 長期割引有 4週8休以上	日	0 3	0 62,400	0 187,200	
バックホウ（賃料）	0.7m3 長期割引有 4週8休以上	日	0 3	0 16,600	0 49,800	
削孔ビット損耗費	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｳｪｯﾄｺｱﾋﾞｯﾄ	本	0 5	0 50,000	0 250,000	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 63,445	
計					0 863,900	
単価					0 8,639	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	圧砕機取壊し（標準）	BH0.8m3	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 18,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 8	0 29,715	0 237,720	
溶接工		人	0 8	0 27,510	0 220,080	
普通作業員		人	0 16	0 19,740	0 315,840	
コンクリート圧砕機運転	BH山積0.8m3 排ｶﾞｽ対策型(第1次)	時間	0 60	0 16,350	0 981,000	WYB00133 単－ 191号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 87,360	
計					0 1,842,000	
単価					0 18,420	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	パワーコアラー取壊し（時間制約あり）	BH0.7m3	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 16,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6	0 29,715	0 178,290	
普通作業員		人	0 12	0 19,740	0 236,880	
運転手（特殊）		人	0 6	0 28,140	0 168,840	
軽油		L	0 150	0 143	0 21,450	
バックホウ用アタッチメント［コア抜き］（賃料）	ﾊﾟﾜｰｺｱﾗｰ BH0.7m3用 長期割引有 4週8休以上	日	0 6	0 62,400	0 374,400	
バックホウ（賃料）	0.7m3 長期割引有 4週8休以上	日	0 6	0 16,600	0 99,600	
削孔ビット損耗費	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｳｪｯﾄｺｱﾋﾞｯﾄ	本	0 5	0 50,000	0 250,000	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 338,540	
計					0 1,668,000	
単価					0 16,680	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	圧砕機取壊し（時間制約あり）	BH0.8m3	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 39,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 16	0 29,715	0 475,440	
溶接工		人	0 16	0 27,510	0 440,160	
普通作業員		人	0 32	0 19,740	0 631,680	
コンクリート圧砕機運転	BH山積0.8m3 排ｶﾞｽ対策型(第1次)	時間	0 120	0 16,350	0 1,962,000	WYB00137 単－ 192号
諸雑費（率＋まるめ） 13.3%		式	0 1		0 466,720	
計					0 3,976,000	
単価					0 39,760	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］運転	超低騒音型 切削深50cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ116cm	単位	日	数量	0 1	単価	0 49,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 27,090	0 27,090	
ガソリン	レギュラー	L	0 39	0 157	0 6,123	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］（損料）	超低騒音型 切削深50cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ116cm	供用日	0 1	0 16,000	0 16,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 49,220	
単価					0 49,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 28,140	0 28,140	
軽油		L	0 96	0 143	0 13,728	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	0 1	0 6,580	0 6,580	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 48,450	
単価					0 48,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 50～51t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 121,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 28,140	0 28,140	
軽油		L	0 84	0 143	0 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（損料）	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 50～51t吊	時間	0 6	0 13,600	0 81,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 48	
計					0 121,800	
単価					0 121,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW III型	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140	
軽油		L	69	143	9,867	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	６６７～７２５ｋＮ　９０ｋＷ	供用日	1.3	22,800	29,640	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.3	56,300	73,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	67,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	120	143	17,160	
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第１次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1.3	39,100	50,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					67,990	
単価					67,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－174号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	単位	日	数量	1	単価	342,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	176	143	25,168	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.45	219,000	317,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					342,800	
単価					342,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－175号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	135,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,079	32,079	
軽油		L	120	143	17,160	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　５０～５１ｔ吊	供用日	1.45	59,500	86,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					135,600	
単価					135,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	単位	日	数量	1	単価	342,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	176	143	25,168	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.45	219,000	317,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					342,800	
単価					342,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	131,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140	
軽油		L	120	143	17,160	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　５０～５１ｔ吊	供用日	1.45	59,500	86,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					131,600	
単価					131,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	175,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	170	143	24,310	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第２次）　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.45	104,000	150,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					175,200	
単価					175,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	85,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140	
軽油		L	88	143	12,584	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.45	30,600	44,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					85,100	
単価					85,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－180号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	175,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	170	143	24,310	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第２次）　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.45	104,000	150,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					175,200	
単価					175,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－181号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	89,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,079	32,079	
軽油		L	88	143	12,584	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.45	30,600	44,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					89,040	
単価					89,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	30,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	29,715	50,515	
とび工		人	3.2	26,145	83,664	
溶接工		人	1.7	27,510	46,767	
普通作業員		人	1.7	19,740	33,558	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	44,900	76,330	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,666	
計					301,500	
単価					30,150	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	30,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	29,715	50,515	
とび工		人	3.2	26,145	83,664	
溶接工		人	1.7	27,510	46,767	
普通作業員		人	1.7	19,740	33,558	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	44,900	76,330	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,666	
計					301,500	
単価					30,150	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	18,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	
とび工		人	1.9	26,145	49,675	
溶接工		人	1	27,510	27,510	
普通作業員		人	1	19,740	19,740	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	44,900	44,900	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,860	
計					180,400	
単価					18,040	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	62,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140	
軽油		L	119	143	17,017	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	12,000	17,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					62,440	
単価					62,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,715	65,373	
普通作業員		人	5.4	19,740	106,596	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,660	113,652	WK250550 単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,479	
計					294,100	
単価					2,941	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	単位	m	数量	100	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	29,715	38,629	
普通作業員		人	3.2	19,740	63,168	
バックホウ（クローラ型）運転		日	1.3	51,660	67,158	WK250550 単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,045	
計					174,000	
単価					1,740	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	23,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,140	4,783	
軽油		L	16	143	2,288	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	1	16,100	16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					23,180	
単価					23,180	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	23,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,140	4,783	
軽油		L	16	143	2,288	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	1	16,100	16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					23,180	
単価					23,180	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 木材(解体くず)	(株)西園機動建設 第2処分場	ｔ	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	コンクリート圧砕機運転	BH山積0.8m3 排ｶﾞｽ対策型(第1次)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.16	0 28,140	0 4,502	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８０ｋＮ	日	0 0.16	0 33,200	0 5,312	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	0 1	0 4,390	0 4,390	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 16,350	
単価					0 16,350	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	コンクリート圧砕機運転	BH山積0.8m3 排ｶﾞｽ対策型(第1次)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.16	0 28,140	0 4,502	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８０ｋＮ	日	0 0.16	0 33,200	0 5,312	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	0 1	0 4,390	0 4,390	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 16,350	
単価					0 16,350	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140	
軽油		L	78	143	11,154	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	12,000	12,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,660	
単価					51,660	円／日