

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510019	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	335, 137, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	335, 137, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	452日間 自 令和 6年10月 1日 (当初) 至 令和 7年 4月12日 (2回変更) 至 令和 7年12月26日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	284, 885
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月28日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			摘要
築堤・護岸				1		195,264,163			
			式	1		309,185,433	1	113,921,270	
河川土工				1		128,813,230			
			式	1		128,813,230	0	0	
掘削工				1		83,179,000			
			式	1		83,179,000	0	0	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		5,200	238.9	1,242,280			単-1号
			m3	5,200	238.9	1,242,280	0	0	
掘削(ヒックカー工法)		中硬岩		4,020	20,076	80,705,520			単-2号
			m3	4,020	20,076	80,705,520	0	0	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3 未満		4,000	307.8	1,231,200			単-3号
			m3	4,000	307.8	1,231,200	0	0	
掘削工(ICT)				1		1,665,040			
			式	1		1,665,040	0	0	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満		5,200	320.2	1,665,040			単-4号
			m3	5,200	320.2	1,665,040	0	0	
残土処理工				1		43,969,190			
			式	1		43,969,190	0	0	
整地		敷均し(ルーズ)		14,400	109.4	1,575,360			単-5号
			m3	14,400	109.4	1,575,360	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		10,330	2,645	27,322,850			単-6号
			m3	10,330	2,645	27,322,850	0	0	
土砂等運搬		硬岩		4,020	3,749	15,070,980			単-7号
			m3	4,020	3,749	15,070,980	0	0	

設計内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:05

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		5,268,617				
			1		5,268,617	0	0		
応急処理作業工		式	1		5,268,617				
			1		5,268,617	0	0		
応急作業		式	1		5,268,617			内-1号	
			1		5,268,617	0	0		
仮設工		式	1		61,182,316				
			1		175,103,586	1	113,921,270		
工事用道路工 (1期施工)		式	0		0				
			1		21,683,095	1	21,683,095		
土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）	耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	0		0			内-2号	
			322		5,241,074	322	5,241,074		
土のう (撤去)	耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	0		0			内-3号	
			322		2,234,262	322	2,234,262		
袋詰玉石 (設置)	2t用(長期性能型) 流 用又は採取材	袋	0		0			内-4号	
			149		3,420,527	149	3,420,527		
袋詰玉石 (撤去)	2t用(長期性能型)	袋	0		0			内-5号	
			149		1,117,517	149	1,117,517		
中詰盛土	4.0m以上		0		0			内-6号	
		m3	1,600		4,696,167	1,600	4,696,167		
中詰盛土撤去			0		0			内-7号	
		m3	1,600		4,819,220	1,600	4,819,220		
敷砂利 (設置)	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm		0		0			内-8号	
		m2	260		77,352	260	77,352		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事					事業区分	河川改修		
	（ 2 回変更）（個別合意）					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利 （撤去）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 260		0 76,976	260	76,976	内-9号
工食用道路工 （2期施工）			式	0 1		0 16,496,151	1	16,496,151	
土のう（積込み・運搬・荷卸し・設置）		耐候性大型土のう長期 仮設（3年）対応	袋	0 322		0 3,195,777	322	3,195,777	内-10号
土のう （撤去）		耐候性大型土のう長期 仮設（3年）対応	袋	0 322		0 1,015,984	322	1,015,984	内-11号
袋詰玉石 （設置）		2t用（長期性能型）流 用又は採取材	袋	0 149		0 1,497,158	149	1,497,158	内-12号
袋詰玉石 （撤去）		2t用（長期性能型）	袋	0 149		0 1,117,517	149	1,117,517	内-13号
中詰盛土		4.0m以上	m3	0 1,600		0 4,696,167	1,600	4,696,167	内-14号
中詰盛土撤去			m3	0 1,600		0 4,819,220	1,600	4,819,220	内-15号
敷砂利 （設置）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 260		0 77,352	260	77,352	内-16号
敷砂利 （撤去）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 260		0 76,976	260	76,976	内-17号
土留・仮締切工			式	1 0		57,681,446 0	-1	-57,681,446	
土のう （製作・設置）		耐候性大型土のう短期 仮設（3年）対応	袋	2,365 0		24,192,260 0	-2,365	-24,192,260	内-18号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事					（ 2 回変更）（個別合意）		事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
土のう （撤去）		耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	2,365 0		7,457,567 0		-2,365	-7,457,567	内-19号	
締切盛土 （設置）		4.0m以上	m3	5,100 0		14,898,855 0		-5,100	-14,898,855	内-20号	
締切盛土 （撤去）		4.0m以上	m3	3,600 0		10,702,360 0		-3,600	-10,702,360	内-21号	
敷砂利 （設置）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	840 0		253,801 0		-840	-253,801	内-22号	
敷砂利 （撤去）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	590 0		176,603 0		-590	-176,603	内-23号	
土留・仮締切工 （1期施工）			式	0 1		0 71,848,330		1	71,848,330		
土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）		耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	0 1,820		0 29,609,330		1,820	29,609,330	内-24号	
土のう （撤去）		耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	0 1,513		0 10,490,361		1,513	10,490,361	内-25号	
土のう （撤去）		耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	0 307		0 967,778		307	967,778	内-26号	
締切盛土 （設置）		4.0m以上	m3	0 5,100		0 15,005,980		5,100	15,005,980	内-27号	
締切盛土 （撤去）		4.0m以上	m3	0 5,100		0 15,398,928		5,100	15,398,928	内-28号	
敷砂利 （設置）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 620		0 188,537		620	188,537	内-29号	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利 （撤去）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 620		0 187,416	620	187,416	内-30号
土留・仮締切工 （2期施工）			式	0 1		0 48,128,801	1	48,128,801	
土のう（積込み・運搬・荷卸し・設置）		耐候性大型土のう長期 仮設（3年）対応	袋	0 1,513		0 15,005,902	1,513	15,005,902	内-31号
土のう （撤去）		耐候性大型土のう長期 仮設（3年）対応	袋	0 1,513		0 4,770,463	1,513	4,770,463	内-32号
締切盛土 （設置）		4.0m以上	m3	0 4,700		0 13,824,410	4,700	13,824,410	内-33号
締切盛土 （撤去）		4.0m以上	m3	0 4,700		0 14,186,416	4,700	14,186,416	内-34号
敷砂利 （設置）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 570		0 171,315	570	171,315	内-35号
敷砂利 （撤去）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 570		0 170,295	570	170,295	内-36号
水替工 （1期施工）			式	0 1		0 5,881,648	1	5,881,648	
ポンプ排水		450以上1300(m3/h)未 満 常時排水	日	0 120		0 5,881,648	120	5,881,648	内-37号
水替工 （2期施工）			式	0 1		0 2,788,031	1	2,788,031	
ポンプ排水		450以上1300(m3/h)未 満 常時排水	日	0 56		0 2,788,031	56	2,788,031	内-38号

設計内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:05

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止工			式	1 0		2, 887, 796 0	-1	-2, 887, 796	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	160 0		2, 887, 796 0	-160	-2, 887, 796	内-39号
汚濁防止工 (1期施工)			式	0 1		0 3, 521, 927	1	3, 521, 927	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0 170		0 3, 521, 927	170	3, 521, 927	内-40号
汚濁防止工 (2期施工)			式	0 1		0 2, 221, 739	1	2, 221, 739	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0 160		0 2, 221, 739	160	2, 221, 739	内-41号
交通管理工			式	1 0		613, 074 0	-1	-613, 074	
交通誘導警備員			人日	45 0		613, 074 0	-45	-613, 074	内-42号
交通管理工 (1期施工)			式	0 1		0 1, 912, 057	1	1, 912, 057	
交通誘導警備員			人日	0 123		0 1, 912, 057	123	1, 912, 057	内-43号
交通管理工 (2期施工)			式	0 1		0 621, 807	1	621, 807	
交通誘導警備員			人日	0 40		0 621, 807	40	621, 807	内-44号

設計内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:05

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費				1		195,264,163			
			式	1		309,185,433	1	113,921,270	
共通仮設費				1		16,576,878			
			式	1		23,788,696	1	7,211,818	
共通仮設費				1		2,280,104			
			式	1		3,029,665	1	749,561	
技術管理費				1		603,784			
			式	1		620,584	1	16,800	
施工調査費				0		0			内-45号
			式	1		16,800	1	16,800	
保守管理(ICT)				1		23,508			内-46号
			式	1		23,508	0	0	
システム初期費(ICT)				1		580,276			内-47号
			式	1		580,276	0	0	
現場環境改善費（率計上）				1		1,676,320			
			式	1		2,409,081	1	732,761	
共通仮設費（率計上）				1		14,296,774			
			式	1		20,759,031	1	6,462,257	
純工事費				1		211,841,041			
			式	1		332,974,129	1	121,133,088	
現場管理費				1		53,204,502			
			式	1		76,214,476	1	23,009,974	
工事原価				1		265,045,543			
			式	1		409,188,605	1	144,143,062	

設計内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:05

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等				1		39,624,457			
			式	1		57,341,395	1	17,716,938	
工事価格				1		304,670,000			
			式	1		466,530,000	1	161,860,000	
消費税相当額				1		30,467,000			
			式	1		46,653,000	1	16,186,000	
工事費計				1		335,137,000			
			式	1		513,183,000	1	178,046,000	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:47

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			50	29, 536	1, 476, 800			
		人	50	29, 536	1, 476, 800	0	0	
普通作業員			50	21, 112	1, 055, 600			
		人	50	21, 112	1, 055, 600	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		50	57, 910	2, 895, 500			
		日	50	57, 910	2, 895, 500	0	0	単一 9号
合 計					5, 268, 617		0	
					5, 268, 617			

0/322袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:47

土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	322	8, 056	2, 594, 032	322	2, 594, 032	単一 10号
大型土のう積み込み			0	0	0			WYB00001
		袋	322	2, 294	738, 668	322	738, 668	単一 11号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下		0	0	0			WYB00002
		袋	322	4, 125	1, 328, 250	322	1, 328, 250	単一 12号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00003
		袋	322	2, 294	738, 668	322	738, 668	単一 13号
合 計					0			
					5, 399, 618		5, 399, 618	
変更積算金額					0			
					5, 241, 074		5, 241, 074	円／袋

0/322袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:47

第 3号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	322	729. 6	234, 931	322	234, 931	単一 14号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下		0	0	0			WYB00002
		袋	322	4, 125	1, 328, 250	322	1, 328, 250	単一 12号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00003
		袋	322	2, 294	738, 668	322	738, 668	単一 13号
合 計					0			
					2, 301, 849		2, 301, 849	
変更積算金額					0			
					2, 234, 262		2, 234, 262	円／袋

0/149袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:47

袋詰玉石
第 4号内訳書 (設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型)		0	0	0			CB322430
	据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	149	16, 120	2, 401, 880	149	2, 401, 880	
消波根固めブロック積込み	2. 5t以下		0	0	0			CB310180
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	149	1, 739	259, 111	149	259, 111	
袋詰玉石運搬	運搬距離 L=20. 0km以下		0	0	0			WYB00013 単一 15号
		袋	149	4, 125	614, 625	149	614, 625	
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下		0	0	0			CB310190
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	149	1, 667	248, 383	149	248, 383	
合 計					0			
					3, 523, 999			
変更積算金額					0			
					3, 420, 527			
								円／袋

0/149袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:47

第 5号内訳書 袋詰玉石 (撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0 149	0 1, 935	0 288, 315	 149	 288, 315	CB310210
袋詰玉石運搬	運搬距離 L=20. 0km以下	袋	0 149	0 4, 125	0 614, 625	 149	 614, 625	WYB00013 単一 15号
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0 149	0 1, 667	0 248, 383	 149	 248, 383	CB310190
合 計					0 1, 151, 323		 1, 151, 323	
変更積算金額					0 1, 117, 517		 1, 117, 517	円／袋

0/1, 600m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:47

中詰盛土
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 602. 7	255. 9	410, 130	1, 602. 7	410, 130	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 602. 7	2, 729	4, 373, 768	1, 602. 7	4, 373, 768	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	480. 8	113	54, 330	480. 8	54, 330	
合 計					0			
					4, 838, 228		4, 838, 228	
変更積算金額					0			
					4, 696, 167		4, 696, 167	円／m3

0/1, 600m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:47

中詰盛土撤去
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 602. 7	255. 9	410, 130	1, 602. 7	410, 130	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 602. 7	2, 729	4, 373, 768	1, 602. 7	4, 373, 768	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 602. 7	113	181, 105	1, 602. 7	181, 105	
合 計					0			
					4, 965, 003		4, 965, 003	
変更積算金額					0			
					4, 819, 220		4, 819, 220	円／m3

0/260m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:47

第 8号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	0 25. 6	0 113	0 2, 892	 25. 6	 2, 892	CA900310
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 25. 6	0 3, 000	0 76, 800	 25. 6	 76, 800	
合 計					0 79, 692		 79, 692	
変更積算金額					0 77, 352		 77, 352	円／m2

0/260m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:47

第 9号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	25. 6	255. 9	6, 551	25. 6	6, 551	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	25. 6	2, 729	69, 862	25. 6	69, 862	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	25. 6	113	2, 892	25. 6	2, 892	
合 計					0			
					79, 305		79, 305	
変更積算金額					0			
					76, 976		76, 976	円／m2

0/322袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:47

土のう（積み込み・運搬・荷卸し・設置）

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	322	1, 512	486, 864	322	486, 864	単一 16号
大型土のう積み込み			0	0	0			WYB00001
		袋	322	2, 294	738, 668	322	738, 668	単一 11号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下		0	0	0			WYB00002
		袋	322	4, 125	1, 328, 250	322	1, 328, 250	単一 12号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00003
		袋	322	2, 294	738, 668	322	738, 668	単一 13号
合 計					0			
					3, 292, 450		3, 292, 450	
変更積算金額					0			
					3, 195, 777		3, 195, 777	円／袋

0/322袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:48

第 11号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	322	729. 6	234, 931	322	234, 931	単一 14号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	268. 3	2, 729	732, 190	268. 3	732, 190	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	268. 3	113	30, 317	268. 3	30, 317	
運搬費	廃プラスチック類 L=55. 0km以下		0	0	0			
		t	0. 88	6, 000	5, 280	0. 88	5, 280	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0. 88	50, 000	44, 000	0. 88	44, 000	単一 17号
合 計					0			
					1, 046, 718			
変更積算金額					0			
					1, 015, 984			
								円／袋

0/149袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:48

袋詰玉石
第 12号内訳書 (設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310070
		個	149	2, 821	420, 329	149	420, 329	
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310180
		個	149	1, 739	259, 111	149	259, 111	
袋詰玉石運搬	運搬距離 L=20. 0km以下		0	0	0			WYB00013
		袋	149	4, 125	614, 625	149	614, 625	単一 15号
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310190
		個	149	1, 667	248, 383	149	248, 383	
合 計					0			
					1, 542, 448		1, 542, 448	
変更積算金額					0			
					1, 497, 158		1, 497, 158	
								円／袋

0/149袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:48

第 13号内訳書 袋詰玉石
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0 149	0 1, 935	0 288, 315	 149	 288, 315	CB310210
袋詰玉石運搬	運搬距離 L=20. 0km以下	袋	0 149	0 4, 125	0 614, 625	 149	 614, 625	WYB00013 単一 15号
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0 149	0 1, 667	0 248, 383	 149	 248, 383	CB310190
合 計					0 1, 151, 323		 1, 151, 323	
変更積算金額					0 1, 117, 517		 1, 117, 517	円／袋

0/1, 600m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:48

中詰盛土
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 602. 7	255. 9	410, 130	1, 602. 7	410, 130	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 602. 7	2, 729	4, 373, 768	1, 602. 7	4, 373, 768	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	480. 8	113	54, 330	480. 8	54, 330	
合 計					0			
					4, 838, 228		4, 838, 228	
変更積算金額					0			
					4, 696, 167		4, 696, 167	円／m3

0/1, 600m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:48

中詰盛土撤去

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 602. 7	255. 9	410, 130	1, 602. 7	410, 130	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 602. 7	2, 729	4, 373, 768	1, 602. 7	4, 373, 768	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 602. 7	113	181, 105	1, 602. 7	181, 105	
合 計					0			
					4, 965, 003		4, 965, 003	
変更積算金額					0			
					4, 819, 220		4, 819, 220	円／m3

0/260m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:48

第 16号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	0 25. 6	0 113	0 2, 892			CA900310
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 25. 6	0 3, 000	0 76, 800			
合 計					0 79, 692			
変更積算金額					0 77, 352			
								円／m2

0/260m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:48

第 17号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	25. 6	255. 9	6, 551	25. 6	6, 551	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	25. 6	2, 729	69, 862	25. 6	69, 862	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	25. 6	113	2, 892	25. 6	2, 892	
合 計					0			
					79, 305		79, 305	
変更積算金額					0			
					76, 976		76, 976	円／m2

2,365/0袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:48

第 18号内訳書
土のう
(製作・設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,970.8	255.5	503,539			CA900010
		m 3	1,970.8	255.5	503,539	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1,970.8	2,726	5,372,400			CB210110
		m 3	1,970.8	2,726	5,372,400	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		2,365	8,054	19,047,710			WB252730
		袋	2,365	8,054	19,047,710	0	0	単一 18号
合 計					24,192,260			
					0		-24,192,260	

2,365/0袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:48

第 19号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		2,365	729.1	1,724,321			WB252730
		袋	2,365	729.1	1,724,321	0	0	単一 19号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1,970.8	2,726	5,372,400			CB210110
		m3	1,970.8	2,726	5,372,400	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		1,970.8	112.8	222,306			CA900310
		m3	1,970.8	112.8	222,306	0	0	
運搬費	廃プラスチック類 L=55.0km以下		6.5	6,000	39,000			
		t	6.5	6,000	39,000	0	0	
処分費 (t)			6.5	50,000	325,000			WB020052
		t	6.5	50,000	325,000	0	0	単一 20号
合 計					7,457,567			
					0			

5, 100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:48

第 20号内訳書
締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		5, 090. 4	255. 5	1, 300, 597			CA900010
		m 3	5, 090. 4	255. 5	1, 300, 597	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		5, 090. 4	2, 726	13, 876, 430			CB210110
		m 3	5, 090. 4	2, 726	13, 876, 430	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1, 527. 1	112. 8	172, 256			CA900310
		m 3	1, 527. 1	112. 8	172, 256	0	0	
合 計					14, 898, 855		-14, 898, 855	
					0			

3, 600/0m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:48

第 21号内訳書
締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		3, 563. 3	255. 5	910, 423			CA900010
		m 3	3, 563. 3	255. 5	910, 423	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		3, 563. 3	2, 726	9, 713, 555			CB210110
		m 3	3, 563. 3	2, 726	9, 713, 555	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		3, 563. 3	112. 8	401, 940			CA900310
		m 3	3, 563. 3	112. 8	401, 940	0	0	
合 計					10, 702, 360		-10, 702, 360	
					0			

840/0m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:48

第 22号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		84	112. 8	9, 475			CA900310
		m 3	84	112. 8	9, 475	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		84	3, 000	252, 000			
		m 3	84	3, 000	252, 000	0	0	
合 計					253, 801			
					0			

590/0m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:49

第 23号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		58. 8	255. 5	15, 023			CA900010
		m 3	58. 8	255. 5	15, 023	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		58. 8	2, 726	160, 288			CB210110
		m 3	58. 8	2, 726	160, 288	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		58. 8	112. 8	6, 632			CA900310
		m 3	58. 8	112. 8	6, 632	0	0	
合 計					176, 603			
					0			
							-176, 603	

0/1,820袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:49

土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,820	8,054	14,658,280	1,820	14,658,280	単一 21号
大型土のう積み込み			0	0	0			WYB00036
		袋	1,820	2,293	4,173,260	1,820	4,173,260	単一 22号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		0	0	0			WYB00035
		袋	1,820	4,121	7,500,220	1,820	7,500,220	単一 23号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00039
		袋	1,820	2,293	4,173,260	1,820	4,173,260	単一 24号
合 計					0			
					30,505,020		30,505,020	
変更積算金額					0			
					29,609,330		29,609,330	円／袋

0/1,513袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:49

第 25号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,513	729. 1	1,103,128	1,513	1,103,128	単一 25号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下		0	0	0			WYB00051
		袋	1,513	4,121	6,235,073	1,513	6,235,073	単一 26号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00062
		袋	1,513	2,293	3,469,309	1,513	3,469,309	単一 27号
合 計					0			
					10,807,510		10,807,510	
変更積算金額					0			
					10,490,361		10,490,361	円／袋

0/307袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:49

第 26号内訳書 土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	307	729. 1	223, 833	307	223, 833	単一 25号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	255. 8	2, 726	697, 310	255. 8	697, 310	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	255. 8	112. 8	28, 854	255. 8	28, 854	
運搬費	廃プラスチック類 L=55. 0km以下		0	0	0			
		t	0. 84	6, 000	5, 040	0. 84	5, 040	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0. 84	50, 000	42, 000	0. 84	42, 000	単一 28号
合 計					0			
					997, 037			
変更積算金額					0			
					967, 778			
								円／袋

0/5, 100m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:49

第 27号内訳書
締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	5, 127	255. 5	1, 309, 948	5, 127	1, 309, 948	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5, 127	2, 726	13, 976, 202	5, 127	13, 976, 202	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 538. 1	112. 8	173, 497	1, 538. 1	173, 497	
合 計					0			
					15, 459, 647		15, 459, 647	
変更積算金額					0			
					15, 005, 980		15, 005, 980	円／m3

0/5, 100m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:49

第 28号内訳書
締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	5, 127	255. 5	1, 309, 948	5, 127	1, 309, 948	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5, 127	2, 726	13, 976, 202	5, 127	13, 976, 202	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	5, 127	112. 8	578, 325	5, 127	578, 325	
合 計					0			
					15, 864, 475		15, 864, 475	
変更積算金額					0			
					15, 398, 928		15, 398, 928	円／m3

0/620m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:49

第 29号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	0 62. 4	0 112. 8	0 7, 038			CA900310
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 62. 4	0 3, 000	0 187, 200			
合 計					0 194, 238			
変更積算金額					0 188, 537			
								円／m2

0/620m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:49

第 30号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	62. 4	255. 5	15, 943	62. 4	15, 943	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	62. 4	2, 726	170, 102	62. 4	170, 102	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	62. 4	112. 8	7, 038	62. 4	7, 038	
合 計					0			
					193, 083		193, 083	
変更積算金額					0			
					187, 416		187, 416	円／m2

0/1,513袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:49

土のう（積み・運搬・荷卸し・設置）
第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,513	1,511	2,286,143	1,513	2,286,143	単一 29号
大型土のう積み			0	0	0			WYB00052
		袋	1,513	2,293	3,469,309	1,513	3,469,309	単一 30号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		0	0	0			WYB00051
		袋	1,513	4,121	6,235,073	1,513	6,235,073	単一 26号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00062
		袋	1,513	2,293	3,469,309	1,513	3,469,309	単一 27号
合 計					0			
					15,459,834		15,459,834	
変更積算金額					0			
					15,005,902		15,005,902	円／袋

0/1,513袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:49

第 32号内訳書 土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1, 513	729. 1	1, 103, 128	1, 513	1, 103, 128	単一 25号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 260. 8	2, 726	3, 436, 940	1, 260. 8	3, 436, 940	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 260. 8	112. 8	142, 218	1, 260. 8	142, 218	
運搬費	廃プラスチック類 L=55. 0km以下		0	0	0			
		t	4. 15	6, 000	24, 900	4. 15	24, 900	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	4. 15	50, 000	207, 500	4. 15	207, 500	単一 28号
合 計					0			
					4, 914, 686			
変更積算金額					0			
					4, 770, 463			
								円／袋

0/4, 700m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:49

第 33号内訳書
締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	4, 723. 3	255. 5	1, 206, 803	4, 723. 3	1, 206, 803	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4, 723. 3	2, 726	12, 875, 715	4, 723. 3	12, 875, 715	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 417	112. 8	159, 837	1, 417	159, 837	
合 計					0			
					14, 242, 355		14, 242, 355	
変更積算金額					0			
					13, 824, 410		13, 824, 410	円／m3

0/4, 700m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:49

第 34号内訳書
締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	4, 723. 3	255. 5	1, 206, 803	4, 723. 3	1, 206, 803	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4, 723. 3	2, 726	12, 875, 715	4, 723. 3	12, 875, 715	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	4, 723. 3	112. 8	532, 788	4, 723. 3	532, 788	
合 計					0			
					14, 615, 306		14, 615, 306	
変更積算金額					0			
					14, 186, 416		14, 186, 416	円／m3

0/570m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:50

第 35号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	0 56. 7	0 112. 8	0 6, 395			CA900310
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 56. 7	0 3, 000	0 170, 100			
合 計					0 176, 495			
変更積算金額					0 171, 315			
								円／m2

0/570m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:50

第 36号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	56. 7	255. 5	14, 486	56. 7	14, 486	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	56. 7	2, 726	154, 564	56. 7	154, 564	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	56. 7	112. 8	6, 395	56. 7	6, 395	
合 計					0			
					175, 445		175, 445	
変更積算金額					0			
					170, 295		170, 295	円/m2

0/120日当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:50

ポンプ排水
第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	83, 570	83, 570	1	83, 570	単一 31号
ポンプ運転	450以上1300 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	120	49, 800	5, 976, 000	120	5, 976, 000	単一 32号
合 計					0			
					6, 059, 570		6, 059, 570	
変更積算金額					0			
					5, 881, 648		5, 881, 648	円／日

0/56日当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:50

ポンプ排水
第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	83, 570	83, 570	1	83, 570	単一 31号
ポンプ運転	450以上1300 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	56	49, 800	2, 788, 800	56	2, 788, 800	単一 32号
合 計					0			
					2, 872, 370		2, 872, 370	
変更積算金額					0			
					2, 788, 031		2, 788, 031	円／日

160/0m当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:50

汚濁防止フェンス
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		160	18, 600	2, 976, 000			WB253010
		m	160	18, 600	2, 976, 000	0	0	単一 33号
合 計					2, 887, 796			
					0		-2, 887, 796	

0/170m当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:50

汚濁防止フェンス
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	170	21, 350	3, 629, 500	170	3, 629, 500	単一 34号
合 計					0			
					3, 629, 500		3, 629, 500	
変更積算金額					0			
					3, 521, 927		3, 521, 927	円／m

0/160m当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:50

汚濁防止フェンス
第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	160	14, 310	2, 289, 600	160	2, 289, 600	単一 35号
合 計					0			
					2, 289, 600		2, 289, 600	
変更積算金額					0			
					2, 221, 739		2, 221, 739	円／m

45/0人日当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:50

交通誘導警備員
第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			45	14, 040	631, 800			WB010212
		人日	45	14, 040	631, 800	0	0	単一 36号
合 計					613, 074			
					0		-613, 074	

0/123人日当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:50

交通誘導警備員
第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	123	16, 020	1, 970, 460	123	1, 970, 460	単一 37号
合 計					0			
					1, 970, 460		1, 970, 460	
変更積算金額					0			
					1, 912, 057		1, 912, 057	円／人日

0/40人日当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:50

交通誘導警備員
第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	40	16, 020	640, 800	40	640, 800	単一 37号
合 計					0			
					640, 800		640, 800	
変更積算金額					0			
					621, 807		621, 807	円／人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:50

第 45号内訳書
施工調査費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	大型土のう工 技術員 0.5人		0	0	0			
		工種	1	16,800	16,800	1	16,800	
合 計					0			
					16,800		16,800	
変更積算金額					0			
					16,800		16,800	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/14 10:34:50

保守管理(ICT)

第 46号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/14 10:34:50

システム初期費 (ICT)

第 47号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 9		
						1		238. 9		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	246. 2	246. 2	CA900020			
			m 3	1	246. 2	246. 2				
計						246. 2				
						246. 2				
単価						246. 2	円／m3			
						246. 2				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ヒック-工法)	中硬岩	単位	m3	数量	1	単価	20, 076
						1		20, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石破碎		ヒック-工法		1	20, 690	20, 690	WYB00004	
			m 3	1	20, 690	20, 690	単一 8号	
計						20, 690		
						20, 690		
単価						20, 690		
						20, 690		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	307. 8
						1		307. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50, 000m3未満		1	317. 3	317. 3	CA900010	
			m 3	1	317. 3	317. 3		
計						317. 3		
						317. 3		
単価						317. 3	円／m3	
						317. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	320. 2
						1		320. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	329. 9	329. 9	CA900430	
			m 3	1	329. 9	329. 9		
計						329. 9		
						329. 9		
単価						329. 9	円／m3	
						329. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	109. 4	
						1		109. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	112. 8	112. 8	CA900310		
			m 3	1	112. 8	112. 8			
計						112. 8			
						112. 8			
単価						112. 8			
						112. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 645
						1		2, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 726	2, 726	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 726	2, 726		
計						2, 726		
						2, 726		
単価						2, 726		
						2, 726		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3,749
						1		3,749
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 22.5km以下		1	3,864	3,864	CB210110	
			m 3	1	3,864	3,864		
	計					3,864		
						3,864		
	単価					3,864		
						3,864	円／m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	巨石破碎	ヒッカ-工法	単位	m 3	数量	1	単価	20,690
						1		20,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.04	29,536	1,181		
			人	0.04	29,536	1,181		
普通作業員				0.07	21,112	1,477		
			人	0.07	21,112	1,477		
割岩機運転		ヒッカ-(HRB-1000)0.8m3級ハッホウ クロータリル運転含む		0.04	331,500	13,260	WYB00007	
			日	0.04	331,500	13,260	単一 40号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		4,772		
			式	1		4,772		
計						20,690		
						20,690		
単価						20,690		
						20,690	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	57,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,984	22,984		
軽油			L	58	142	8,236		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57,910		
単価						57,910	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
耐候性大型土のう長期仮設（3年）対応		φ 1 1 0（丸型）×高 1 1 0（c m）	枚	10	4, 300	43, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 410	15, 681	WK250500 単一 41号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		832		
計						80, 560		
単価						8, 056	円／袋	

参考資料（１）

単一11号		大型土のう積み込み		単位	袋	数量	0	単価	0
							100		2,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1.5	29,536	44,304			
特殊作業員				0	0	0			
			人	3	25,064	75,192			
普通作業員				0	0	0			
			人	1.5	21,112	31,668			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付き〕運転		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00005		
			日	1.5	51,170	76,755	単一 42号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0			
			式	1		1,481			
計						0			
						229,400			
単価						0			
						2,294	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
					100			4, 125
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		0	0	0		
			時間	42	9, 820	412, 440	単一	43号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		60		
	計					0		
						412, 500		
	単価					0		
						4, 125	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	0	単価	0
						100		2, 294
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0	0	0	
				人	1. 5	29, 536	44, 304	
特殊作業員					0	0	0	
				人	3	25, 064	75, 192	
普通作業員					0	0	0	
				人	1. 5	21, 112	31, 668	
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転		排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊			0	0	0	WYB00008
				日	1. 5	51, 170	76, 755	単一 42号
諸雑費 (率+まるめ)					0		0	
1%				式	1		1, 481	
計							0	
							229, 400	
単価							0	
							2, 294	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 170	3, 530	WK250500 単一 44号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 296		
単価						729. 6	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	袋詰玉石運搬	運搬距離 L=20. 0km以下	単位	袋	数量	0 100	単価	0 4, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	0 42	0 9, 820	0 412, 440	単一 43号	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 60		
計						0 412, 500		
単価						0 4, 125	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.116	29,536	3,426		
特殊作業員			人	0.116	25,064	2,907		
普通作業員			人	0.116	21,112	2,448		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	54,630	6,337	WK250500 単一 45号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,120		
単価						1,512	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発	t	100	50, 000	5, 000, 000		
	計					5, 000, 000		
	単価					50, 000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
耐候性大型土のう長期仮設（3年）対応		φ 1 1 0（丸型）×高 1 1 0（c m）	枚	10	4, 300	43, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500 単一 46号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						80, 540		
単価						8, 054	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	29,536	2,037		
特殊作業員			人	0.069	25,064	1,729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	51,090	3,525	WK250500 単一 47号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,291		
単価						729.1	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発	t	100	50, 000	5, 000, 000		
	計					5, 000, 000		
	単価					50, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
耐候性大型土のう長期仮設（3年）対応		φ 1 1 0（丸型）×高 1 1 0（c m）	枚	10	4, 300	43, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500 単一 48号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						80, 540		
単価						8, 054	円／袋	

参考資料（１）

単一22号		大型土のう積み込み		単位	袋	数量	0	単価	0
							100		2,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1.5	29,536	44,304			
特殊作業員				0	0	0			
			人	3	25,064	75,192			
普通作業員				0	0	0			
			人	1.5	21,112	31,668			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付き〕運転		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00037		
			日	1.5	51,090	76,635	単一 49号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0			
			式	1		1,501			
計						0			
						229,300			
単価						0			
						2,293	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
					100			4, 121
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		0	0	0		
			時間	42	9, 810	412, 020	単一 50号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		80		
	計					0		
						412, 100		
	単価					0		
						4, 121	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	0	単価	0
					100			2, 293
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0	0	0	
				人	1. 5	29, 536	44, 304	
特殊作業員					0	0	0	
				人	3	25, 064	75, 192	
普通作業員					0	0	0	
				人	1. 5	21, 112	31, 668	
バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付き〕運転		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊			0	0	0	WYB00040
				日	1. 5	51, 090	76, 635	単一 49号
諸雑費（率＋まるめ）					0		0	
1%				式	1		1, 501	
計							0	
							229, 300	
単価							0	
							2, 293	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	29,536	2,037		
特殊作業員			人	0.069	25,064	1,729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	51,090	3,525	WK250500 単一 51号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,291		
単価						729.1	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
					100			4, 121
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		0	0	0		
			時間	42	9, 810	412, 020	単一 50号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		80		
	計					0		
						412, 100		
	単価					0		
						4, 121	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	0	単価	0
					100			2, 293
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0	0	0	
				人	1. 5	29, 536	44, 304	
特殊作業員					0	0	0	
				人	3	25, 064	75, 192	
普通作業員					0	0	0	
				人	1. 5	21, 112	31, 668	
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転		排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊			0	0	0	WYB00063
				日	1. 5	51, 090	76, 635	単一 49号
諸雑費 (率+まるめ)					0		0	
1%				式	1		1, 501	
計							0	
							229, 300	
単価							0	
							2, 293	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発	t	100	50, 000	5, 000, 000		
	計					5, 000, 000		
	単価					50, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.116	29,536	3,426		
特殊作業員			人	0.116	25,064	2,907		
普通作業員			人	0.116	21,112	2,448		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	54,540	6,326	WK250500 単一 52号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15,110		
単価						1,511	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	大型土のう積み込み		単位	袋	数量	0	単価	0
					100			2, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 5	29, 536	44, 304		
特殊作業員				0	0	0		
			人	3	25, 064	75, 192		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	21, 112	31, 668		
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転		排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00053	
			日	1. 5	51, 090	76, 635	単一 49号	
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
1%			式	1		1, 501		
計						0		
						229, 300		
単価						0		
						2, 293	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	83,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	29,536	14,768		
特殊作業員			人	0.1	25,064	2,506		
普通作業員			人	2	21,112	42,224		
バックホウ運転			日	0.5	48,140	24,070	WK250540 単一 53号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						83,570		
単価						83,570	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	49,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	25,064	4,260		
工事用水中ポンプ運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	3,063	3,063	WK250400 単－ 54号	
発動発電機運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	41,990	41,990	WK250410 単－ 55号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		487		
計						49,800		
単価						49,800	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－ 56号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数101日	m	100	14,200	1,420,000		
アンカー工 10%			式	1		142,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						1,860,000		
単価						18,600	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	21,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単一 57号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数120日	m	100	16,700	1,670,000		
アンカー工 10%			式	1		167,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						2,135,000		
単価						21,350	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単一 57号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数56日	m	100	10,300	1,030,000		
アンカー工 10%			式	1		103,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						1,431,000		
単価						14,310	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－36号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14, 040	
単価						14, 040	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－37号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	16, 016	16, 016	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						16, 020	
単価						16, 020	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 5166m3	単位	式	数量	1	単価	24, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 82	29, 536	24, 219		
計						24, 219		
単価						24, 219	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	割岩機運転	ヒッガー(HRB-1000)0.8m3級ハッホウ クローラドリル運転含む	単位	日	数量	1	単価	331,500
						1		331,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩工				1	35,776	35,776		
			人	1	35,776	35,776		
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
クローラドリル〔油圧式〕		搭乗式 250kg級		6	29,600	177,600		
			時間	6	29,600	177,600		
割岩機		ヒッガー(HRB-1000)0.8m3級ハッホウ		1	60,900	60,900		
			日	1	60,900	60,900		
軽油				225	142	31,950		
			L	225	142	31,950		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						331,500		
						331,500		
単価						331,500		
						331,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 410		
単価						56, 410	円／日	

参考資料（2）

単一42号		バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
							1		51,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	25,272	25,272			
軽油				0	0	0			
			L	78	143	11,154			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0			
			日	1.26	11,700	14,742			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						51,170			
単価						0			
						51,170	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,984	3,907		
軽油			L	9.8	143	1,401		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,820		
単価						9,820	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	143	11, 154		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51, 170		
単価						51, 170	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	94	143	13, 442		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 700	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54, 630		
単価						54, 630	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						51, 090		
単価						0		
						51, 090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,984	3,907		
軽油			L	9.8	142	1,391		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,810		
単価						9,810	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-51号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-52号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	94	142	13, 348		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 700	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54, 540		
単価						54, 540	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	65	143	9, 295		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						48, 140		
単価						48, 140	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	工事用水中ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	3,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	5.5	557	3,063		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,063		
単価						3,063	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	41,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	264	143	37,752		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 0 0 k V A	日	1. 1	3,850	4,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						41,990		
単価						41,990	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 820	109, 604	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 613	単一 58号	
計						297, 200		
単価						2, 972	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 820	109, 604	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 613	単一 59号	
計						297, 200		
単価						2, 972	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-58号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-59号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	