

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事
工事地名	佐賀県佐賀市尼寺地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 3月	12) 設 計 年 月	令和 6年 3月
2) 事務所名	武雄河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489350002	14) 単価適用年月	2024年 4月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 4月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	153,670,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	309日間 自 令和 6年 5月10日 (当初) 至 令和 7年 3月14日 (1回変更) 至 令和 7年 3月14日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	佐賀	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	2,173,552
		23) 公 告 日	令和 6年 3月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費(R5当初未済) 工事費(R5補正未済) 工事費(R6当初)	4) 事業名：
---	----------------------------------	---	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (尼寺地区)			式	1 1		76,144,957 81,385,896	1	5,240,939	
河川土工			式	1 1		51,544,880 56,439,824	1	4,894,944	
掘削工			式	1 1		55,026 169,065	1	114,039	
掘削 (表土はぎ取り)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	0 470	0 260.1	0 122,247	470	122,247	単-1号
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	180 0	305.7 305.7	55,026 0	-180	-55,026	単-2号
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	0 180	0 260.1	0 46,818	180	46,818	単-3号
盛土工			式	1 1		46,678,070 48,529,873	1	1,851,803	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	204 220	4,862 4,862	991,848 1,069,640	16	77,792	単-4号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	690 690	793.8 793.8	547,722 547,722	0	0	単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 5,000		0 13,914,711	5,000	13,914,711	内-1号
土材料		購入土 真砂土	m3	14,500 0	3,113 3,113	45,138,500 0	-14,500	-45,138,500	単-6号
土材料			m3	0 10,600	0 3,113	0 32,997,800	10,600	32,997,800	単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土工 (ICT)			式	1		2,998,320	1	217,620	
				1		3,215,940			
路体(築堤)盛土 (ICT)			m3	12,400	241.8	2,998,320	900	217,620	単-8号
				13,300	241.8	3,215,940			
法面整形工 (ICT)			式	1		1,813,464	0	0	
				1		1,813,464			
法面整形(盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	3,560	509.4	1,813,464	0	0	単-9号
				3,560	509.4	1,813,464			
残土処理工			式	0		0	1	2,711,482	
				1		2,711,482			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	470	979,182	内-2号
				470		979,182			
残土等処分			m3	0		0	470	1,732,300	内-3号
				470		1,732,300			
法覆護岸工			式	1		20,528,296	0	0	
				1		20,528,296			
作業土工			式	1		247,367	0	0	
				1		247,367			
床掘り		土砂	m3	130		35,926	0	0	内-4号
				130		35,926			
埋戻し			m3	70		175,097	0	0	内-5号
				70		175,097			
基面整正			m2	100		36,344	0	0	内-6号
				100		36,344			

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1 1		14,866,169 14,866,169	0	0		
現場打基礎コンクリート (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 5 2 c m 高さ 30 c m	m	239 239	6,590 6,590	1,575,010 1,575,010	0	0	単-10号	
現場打小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1 1	18,323 18,323	18,323 18,323	0	0	単-11号	
現場打小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1 1	18,323 18,323	18,323 18,323	0	0	単-12号	
現場打小口止コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	箇所	1 1	34,815 34,815	34,815 34,815	0	0	単-13号	
現場打小口止コンクリート (4)	18-8-40(高炉)	箇所	1 1	15,273 15,273	15,273 15,273	0	0	単-14号	
現場打小口止コンクリート (5)	18-8-40(高炉)	箇所	1 1	28,707 28,707	28,707 28,707	0	0	単-15号	
現場打小口止コンクリート (6)	18-8-40(高炉)	箇所	1 1	12,215 12,215	12,215 12,215	0	0	単-16号	
コンクリート(間知)ブロック積 (1号)	控え350	m2	175 175		4,655,583 4,655,583	0	0	内-7号	
コンクリート(間知)ブロック積 (2号)	控え350	m2	185 185		4,937,015 4,937,015	0	0	内-8号	
コンクリート(間知)ブロック積 (3号)	控え350	m2	92 92		2,546,063 2,546,063	0	0	内-9号	
現場打天端コンクリート (A型)	18-8-40(高炉)	m	233 233	4,205 4,205	979,765 979,765	0	0	単-17号	

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート (B型)	18-8-40(高炉)	m	7	5,495	38,465	0	0	単-18号	
			7	5,495	38,465				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,306	6,612	0	0	単-19号	
			2	3,306	6,612				
植生工		式	1		5,414,760	0	0		
			1		5,414,760				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,560	1,521	5,414,760	0	0	単-20号	
			3,560	1,521	5,414,760				
付帯道路工		式	1		1,971,698	0	0		
			1		1,971,698				
アスファルト舗装工		式	1		425,923	0	0		
			1		425,923				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	658	647.3	425,923	0	0	単-21号	
			658	647.3	425,923				
アスファルト舗装工 (市道部)		式	1		1,545,775	0	0		
			1		1,545,775				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	1,210	647.3	783,233	0	0	単-22号	
			1,210	647.3	783,233				
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕 上り厚 100mm	m2	1,210	630.2	762,542	0	0	単-23号	
			1,210	630.2	762,542				
付帯道路施設工		式	0		0	1	93,470		
			1		93,470				
境界工		式	0		0	1	71,900		
			1		71,900				

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界杭		国土交通省杭 120×120 根巻き基礎無し	本	0 10	0 7,190	0 71,900	10	71,900	単-24号
距離標				0 1		0 21,570	1	21,570	
距離標			箇所	0 3	0 7,190	0 21,570	3	21,570	単-25号
構造物撤去工				1 1		1,699,005 1,699,005	0	0	
構造物取壊し工			式	1 1		767,049 767,049	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		46 46	7,470 7,470	343,620 343,620	0	0	単-26号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	6 6	14,889 14,889	89,334 89,334	0	0	単-27号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		6 6		3,226 3,226	0	0	内-10号
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下	m	5 5		5,468 5,468	0	0	内-11号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		1,410 1,410	188.7 188.7	266,067 266,067	0	0	単-28号
コンクリートブロック撤去		張ブロック t=10cm	m2	600 600	98.89 98.89	59,334 59,334	0	0	単-29号
運搬処理工				1 1		931,956 931,956	0	0	

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3	70	3,377	236,390				単-30号
			70	3,377	236,390	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	106	2,264	239,984				単-31号
			106	2,264	239,984	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	2,805	16,830				単-32号
			6	2,805	16,830	0	0		
殻処分	アスファルト殻	m3	70	2,582	180,740				単-33号
			70	2,582	180,740	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	106	2,289	242,634				単-34号
			106	2,289	242,634	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	2,563	15,378				単-35号
			6	2,563	15,378	0	0		
仮設工		式	1 1		401,078 653,603	1	252,525		
工事用道路工		式	0 1		0 252,525	1	252,525		
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0		0			内-12号	
			280		252,525	280	252,525		
交通管理工		式	1 1		401,078 401,078	0	0		
交通誘導警備員		人日	30		401,078			内-13号	
			30		401,078	0	0		
直接工事費		式	1 1		76,144,957 81,385,896	1	5,240,939		

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		7,929,234	1	367,261	
				1		8,296,495			
共通仮設費			式	1		1,882,832	1	31,178	
				1		1,914,010			
技術管理費			式	1		1,110,893	1	3,169	
				1		1,114,062			
保守管理(ICT)			式	1		61,495	-1	-61,495	内-14号
				0		0			
保守管理(ICT)			式	0		0	1	64,664	内-15号
				1		64,664			
システム初期費(ICT)			式	1		1,049,398	0	0	内-16号
				1		1,049,398			
現場環境改善費（率計上）			式	1		771,939	1	28,009	
				1		799,948			
共通仮設費（率計上）			式	1		6,046,402	1	336,083	
				1		6,382,485			
純工事費			式	1		84,074,191	1	5,608,200	
				1		89,682,391			
現場管理費			式	1		23,148,114	1	1,218,278	
				1		24,366,392			
工事原価			式	1		120,223,455	1	12,120,503	
				1		132,343,958			
一般管理費等			式	1		19,476,545	1	1,649,497	
				1		21,126,042			

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		139,700,000	1	13,770,000		
			1		153,470,000				
消費税相当額		式	1		13,970,000	1	1,377,000		
			1		15,347,000				
工事費計		式	1		153,670,000	1	15,147,000		
			1		168,817,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (十五地区)			式	1		7,172,687	1	3,662,600	
				1		10,835,287			
道路土工			式	1		3,243,750	0	0	
				1		3,243,750			
路床盛土工			式	1		3,243,750	0	0	
				1		3,243,750			
路床盛土		4.0m以上 土工用水砕スラッグ	m3	250	12,975	3,243,750	0	0	単-1号
				250		3,243,750			
舗装工			式	1		1,114,163	0	0	
				1		1,114,163			
アスファルト舗装工			式	1		1,114,163	0	0	
				1		1,114,163			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クランッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	512	510.1	261,171	0	0	単-2号
				512		261,171			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	512	1,666	852,992	0	0	単-3号
				512		852,992			
軽量盛土工			式	1		458,026	1	115,492	
				1		573,518			
床板一体型コンクリート受台			式	1		458,026	0	0	
				1		458,026			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	10	23,945	239,450	0	0	単-4号
				10		239,450			
型枠		一般型枠	m2	16		135,202	0	0	内-1号
				16		135,202			

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D13	t	0.5	166,749	83,374	0	0	単-5号
				0.5	166,749	83,374			
橋梁接合工			式	0 1		0 115,492	1	115,492	
橋梁接合			式	0 1		0 115,492	1	115,492	内-2号
防護柵工			式	1 1		2,316,641 5,257,417	1	2,940,776	
路側防護柵工			式	1 1		253,330 253,330	0	0	
ガードレール		塗装品 Gr-C-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	110	2,303	253,330	0	0	単-6号
				110	2,303	253,330			
防護柵基礎工			式	1 1		2,063,311 4,486,812	1	2,423,501	
防護柵用基礎ブロック			m	110 110	6,333 6,333	696,630 696,630	0	0	単-7号
コンクリート (調整コンクリート)		18-8-40(高炉)	m3	35	23,313	815,955	0	0	単-8号
				35	23,313	815,955			
型枠		一般型枠	m2	64		540,808	0	0	内-3号
				64		540,808			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	3,306	9,918	0	0	単-9号
				3	3,306	9,918			
足場		安全ネット必要	掛m2	0 560		0 2,423,501	560	2,423,501	内-4号

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬工		式	0 1		0 517,275				
支給品運搬		t	0 40.42		0 517,275				内-5号
構造物撤去工		式	0 1		0 606,332				
構造物取壊し工		式	0 1		0 602,004				
コンクリートはつり	3cm以下	m2	0 132		0 602,004				内-6号
運搬処理工		式	0 1		0 4,328				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 1	0 1,828	0 1,828				単-10号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 1	0 2,500	0 2,500				単-11号
仮設工		式	1 1		40,107 40,107				
交通管理工		式	1 1		40,107 40,107				
交通誘導警備員		人日	3 3		40,107 40,107				内-7号
直接工事費		式	1 1		7,172,687 10,835,287				

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1 1		1,273,745 1,642,411	1	368,666		
共通仮設費		式	1 1		148,344 190,269	1	41,925		
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		148,344 190,269	1	41,925		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		1,125,401 1,452,142	1	326,741		
純工事費		式	1 1		8,446,432 12,477,698	1	4,031,266		
現場管理費		式	1 1		4,554,718 5,817,477	1	1,262,759		
工事原価		式	1 1		13,001,150 18,295,175	1	5,294,025		

0/5, 000m3当たり内訳書

[佐賀県佐賀市尼寺地先外]

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	5, 000	242. 5	1, 212, 500	5, 000	1, 212, 500	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り							
	19. 5km以下	m 3	5, 000	2, 797	13, 985, 000	5, 000	13, 985, 000	
合 計					0			
					15, 197, 500		15, 197, 500	
変更積算金額					0			
					13, 914, 711		13, 914, 711	円／m3

0/470m3当たり内訳書

[佐賀県佐賀市尼寺地先外]

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	473	2, 261	1, 069, 453	473	1, 069, 453	CB210110
合 計					0 1, 069, 453		1, 069, 453	
変更積算金額					0 979, 182		979, 182	円／m3

0/470m3当たり内訳書

[佐賀県佐賀市尼寺地先外]

第 3号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	473	4, 000	1, 892, 000	473	1, 892, 000	
合 計					0			
					1, 892, 000		1, 892, 000	
変更積算金額					0			
					1, 732, 300		1, 732, 300	円／m3

6m当たり内訳書

[佐賀県佐賀市尼寺地先外]

舗装版切断
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		5. 5	640. 6	3, 523			CB430510
		m	5. 5	640. 6	3, 523	0	0	
合 計					3, 226			
					3, 226		0	

0/280m3当たり内訳書

[佐賀県佐賀市尼寺地先外]

第 12号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	280	284	79, 520	280	79, 520	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	280	565. 2	158, 256	280	158, 256	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	280	135. 7	37, 996	280	37, 996	
合 計					0			
					275, 772			
変更積算金額					0			
					252, 525			
								円／m3

一式当たり内訳書

[佐賀県佐賀市尼寺地先外

]

保守管理(ICT)

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 13302m3		0		0			WB010420
		式	1		49,240	1	49,240	単一 47号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 3557m2		0		0			WB010440
		式	1		21,377	1	21,377	単一 48号
合 計					0			
					70,617		70,617	
変更積算金額					0			
					64,664		64,664	円／式

一式当たり内訳書

[佐賀県佐賀市尼寺地先外]

第 16号内訳書

システム初期費 (ICT)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 49号
システム初期費 (I C T)	フルトローサ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 50号
合 計					1, 049, 398		0	
					1, 049, 398			

第 1号内訳書

型枠

單僱使用年月	2024. 04
步掛使用年月	2024. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 3号内訳書

第 3号内訳書

[illegible]

0/560掛m2当たり内訳書

[佐賀県佐賀市嘉瀬町十五地先]

足場
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	557	4, 752	2, 646, 864	557	2, 646, 864	単一 20号
合 計					0			
					2, 646, 864		2, 646, 864	
変更積算金額					0			
					2, 423, 501		2, 423, 501	円／掛m2

0/40.42t当たり内訳書

[佐賀県佐賀市嘉瀬町十五地先]

支給品運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	40.42	8,922	360,627	40.42	360,627	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	40.42	5,055	204,323	40.42	204,323	
合 計					0			
					564,950		564,950	
変更積算金額					0			
					517,275		517,275	円／t

0/132m2当たり内訳書

[佐賀県佐賀市嘉瀬町十五地先]

第 6号内訳書
コンクリートはつり

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		0	0	0			CB224250
		m 2	132	4, 550	600, 600	132	600, 600	
積込（コンクリート殻）	全ての費用		0	0	0			CB224260
		m 3	1. 3	1, 080	1, 404	1. 3	1, 404	
合 計					0			
					602, 004		602, 004	
変更積算金額					0			
					602, 004		602, 004	
								円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (表土はぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		260. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	284	284		
計						0		
						284		
単価						0		
						284	円／m3	
変更積算単価								
						260. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	305. 7
						1		305. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	333. 9	333. 9	CB210100	
			m 3	1	333. 9	333. 9		
計						333. 9		
						333. 9		
単価						333. 9		
						333. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		260. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	284	284		
計						0		
						284		
単価						0		
						284	円／m3	
変更積算単価								
						260. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 862
						1		4, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 310	5, 310	CB210510	
			m 3	1	5, 310	5, 310		
計						5, 310		
						5, 310		
単価						5, 310		
						5, 310		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	793. 8
						1		793. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	866. 9	866. 9	CB210510	
			m 3	1	866. 9	866. 9		
計						866. 9		
						866. 9		
単価						866. 9	円／m3	
						866. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土材料	購入土 真砂土	単位	m3	数量	1	単価	3, 113
						1		3, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1	3, 400	3, 400	CB210550	
			m 3	1	3, 400	3, 400		
計						3, 400		
						3, 400		
単価						3, 400		
						3, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土材料		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1	3, 400	3, 400		
計						0		
						3, 400		
単価						0		
						3, 400	円／m3	
変更積算単価								
						3, 113	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	241. 8
						1		241. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	264. 1	264. 1	CB210570	
			m 3	1	264. 1	264. 1		
計						264. 1		
						264. 1		
単価						264. 1		
						264. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	509. 4
						1		509. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土		1	556. 3	556. 3	CB220070	
			m 2	1	556. 3	556. 3		
計						556. 3		
						556. 3		
単価						556. 3		
						556. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打基礎コンクリート (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	6, 590
						10		6, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 1	65, 420	71, 962	CB226170	
			m 3	1. 1	65, 420	71, 962		
計						71, 962		
						71, 962		
単価						7, 197		
						7, 197		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	現場打小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	18, 323
						1		18, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 3	66, 700	20, 010	CB226190	
			m 3	0. 3	66, 700	20, 010		
計						20, 010		
						20, 010		
単価						20, 010	円／箇所	
						20, 010		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	現場打小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	18, 323
						1		18, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 3	66, 700	20, 010	CB226190	
			m 3	0. 3	66, 700	20, 010		
計						20, 010		
						20, 010		
単価						20, 010	円／箇所	
						20, 010		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	現場打小口止コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	34, 815
						1		34, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 57	66, 700	38, 019	CB226190	
			m 3	0. 57	66, 700	38, 019		
計						38, 019		
						38, 019		
単価						38, 020	円／箇所	
						38, 020		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場打小口止コンクリート (4)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	15, 273
						1		15, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 25	66, 700	16, 675	CB226190	
			m 3	0. 25	66, 700	16, 675		
計						16, 675		
						16, 675		
単価						16, 680		
						16, 680		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場打小口止コンクリート (5)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	28, 707
						1		28, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 47	66, 700	31, 349	CB226190	
			m 3	0. 47	66, 700	31, 349		
計						31, 349		
						31, 349		
単価						31, 350	円／箇所	
						31, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	現場打小口止コンクリート (6)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	12, 215
						1		12, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 2	66, 700	13, 340	CB226190	
			m 3	0. 2	66, 700	13, 340		
計						13, 340		
						13, 340		
単価						13, 340	円／箇所	
						13, 340		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打天端コンクリート (A型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4, 205
						10		4, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 75	61, 230	45, 922. 5	CB226180	
			m 3	0. 75	61, 230	45, 922. 5		
計						45, 922. 5		
						45, 922. 5		
単価						4, 593		
						4, 593	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	現場打天端コンクリート (B型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5, 495
						10		5, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 98	61, 230	60, 005. 4	CB226180	
			m 3	0. 98	61, 230	60, 005. 4		
計						60, 005. 4		
						60, 005. 4		
単価						6, 001		
						6, 001	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 306
						1		3, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 611	3, 611	CB224710	
			m 2	1	3, 611	3, 611		
計						3, 611		
						3, 611		
単価						3, 611	円／m2	
						3, 611		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 521
						1		1, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 662	1, 662	WB810870	
			m 2	1	1, 662	1, 662	単一 37号	
計						1, 662		
						1, 662		
単価						1, 662		
						1, 662		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	647. 3	
						1		647. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	706. 9	706. 9	CB410030		
			m 2	1	706. 9	706. 9			
計						706. 9			
						706. 9			
単価						706. 9	円／m2		
						706. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	647. 3
						1		647. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	706. 9	706. 9	CB410030	
			m 2	1	706. 9	706. 9		
計						706. 9		
						706. 9		
単価						706. 9	円／m2	
						706. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	630. 2
						1		630. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用		1	688. 3	688. 3	CB410040	
			m 2	1	688. 3	688. 3		
計						688. 3		
						688. 3		
単価						688. 3	円／m2	
						688. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	境界杭	国土交通省杭 120×120 根巻き基礎無し	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し		0	0	0	WB812330	
		手間＋材料費(標準[120×120])						
		10本以上30本未満 無 無	本	1	7, 190	7, 190	単一 38号	
計						0		
						7, 190		
単価						0		
						7, 190		
変更積算単価								
						7, 190	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	距離標		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無	本	0 1	0 7, 190	0 7, 190	WB812330 単一 38号	
計						0 7, 190		
単価						0 7, 190	円／箇所	
変更積算単価						7, 190	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 470
						1		7, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 158	8, 158	WB824010	
			m 3	1	8, 158	8, 158	単一 39号	
計						8, 158		
						8, 158		
単価						8, 158	円／m3	
						8, 158		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 889
						1		14, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 260	16, 260	WB824010	
			m 3	1	16, 260	16, 260	単一 40号	
計						16, 260		
						16, 260		
単価						16, 260	円／m3	
						16, 260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	188. 7
						1		188. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	206. 1	206. 1	CB430310	
			m 2	1	206. 1	206. 1		
計						206. 1		
						206. 1		
単価						206. 1	円／m2	
						206. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	コンクリートブロック撤去	張ブロック t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	98. 89
						10		98. 89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	1, 080	1, 080	CB224260	
			m 3	1	1, 080	1, 080		
計						1, 080		
						1, 080		
単価						108		
						108		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 377
						1		3, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3, 688	3, 688	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用		1	3, 688	3, 688		
計						3, 688		
						3, 688		
単価						3, 688		
						3, 688		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 264
						1		2, 264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 473	2, 473	CB227010	
			m 3	1	2, 473	2, 473		
計						2, 473		
単価						2, 473		
						2, 473	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 805
						1		2, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1	3, 064	3, 064	CB227010	
			m 3	1	3, 064	3, 064		
計						3, 064		
単価						3, 064		
						3, 064	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 582
						1		2, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 820	2, 820	WB020051	
			m 3	1	2, 820	2, 820	単－ 41号	
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820		
						2, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 289
						1		2, 289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 500	2, 500	WB020051	
			m 3	1	2, 500	2, 500	単－ 42号	
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 563
						1		2, 563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 800	2, 800	WB020051	
			m 3	1	2, 800	2, 800	単一 43号	
計						2, 800		
						2, 800		
単価						2, 800		
						2, 800	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0. 29m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13, 996. 5	1, 399, 650		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	6, 640	664, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	32. 48	19, 000	617, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		230		
	計					2, 681, 000		
	単価					26, 810	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 662. 6	1, 662		1, 662
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 662		
	単価					1, 662	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	7, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工		コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	4, 590	4, 590		
道路境界杭		国土交通省型 1 2 0 × 1 2 0	本	1	2, 600	2, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 190		
単価						7, 190	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 158. 8	8, 158		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 158		
単価						8, 158	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 255. 2	16, 255		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16, 260		
単価						16, 260	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削 2. 35t/m3)（株）中野建設	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋 2. 35t/m3)（株）西村土木建設	m 3	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(有筋 2. 50t/m3）（株）西村土木建設	m 3	100	2, 800	280, 000		
計						280, 000		
単価						2, 800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 595	14, 595		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 600		
単価						14, 600	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 12367m3	単位	式	数量	1	単価	45, 779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 574	29, 085	45, 779		
計						45, 779		
単価						45, 779	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 3557m2	単位	式	数量	1	単価	21, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 735	29, 085	21, 377		
計						21, 377		
単価						21, 377	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－47号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 13302m3	単位	式	数量	1	単価	49, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 693	29, 085	49, 240		
計						49, 240		
単価						49, 240	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－48号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 3557m2	単位	式	数量	1	単価	21, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 735	29, 085	21, 377		
計						21, 377		
単価						21, 377	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路床盛土	4. 0m以上 土工用水砕スラグ*	単位	m3	数量	1	単価	12, 975
						1		12, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	367. 9	367. 9	CB210520	
			m 3	1	367. 9	367. 9		
土工用水砕スラグ（材料費）		γ =13kN/m3		1	13, 800	13, 800	WYB00001	
			m 3	1	13, 800	13, 800		
計						14, 167. 9		
						14, 167. 9		
単価						14, 170	円／m3	
						14, 170		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	510. 1
						1		510. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	557. 1	557. 1	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	557. 1	557. 1		
計						557. 1		
						557. 1		
単価						557. 1	円／m2	
						557. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 666	
						1		1, 666	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 820	1, 820	CB410260		
			m 2	1	1, 820	1, 820			
計						1, 820			
						1, 820			
単価						1, 820	円／m2		
						1, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 945
						1		23, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		1	26, 150	26, 150	CB240010	
		m 3		1	26, 150	26, 150		
計						26, 150		
						26, 150		
単価						26, 150		
						26, 150	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	166, 749
						1		166, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	182, 100	182, 100	WB810010	
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	182, 100	182, 100	単一 13号	
計						182, 100		
						182, 100		
単価						182, 100		
						182, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	2, 303
						1		2, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		1	2, 516	2, 516	WB810540	
			m	1	2, 516	2, 516	単一 15号	
ガードレール【支給品】		Gr-C-2B コンクリート建込 塗装品		1	0	0	WYB00009	
			m	1	0	0	単一 16号	
計						2, 516		
						2, 516		
単価						2, 516		
						2, 516		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	防護柵用基礎ブロック		単位	m	数量	10		6, 333
						10	単価	6, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック設置工				10	4, 717	47, 170	WYB00016	
			m	10	4, 717	47, 170	単一 17号	
防護柵用基礎ブロック【支給品】		C種 B=1000 1000×400×2000 連結金具含まない		5	0	0	WYB00017	
			個	5	0	0	単一 18号	
防護柵用基礎ブロック用連結金具（材料費）		BC-1000用		10	2, 200	22, 000	WYB00018	
			個	10	2, 200	22, 000	単一 19号	
計						69, 170		
						69, 170		
単価						6, 917		
						6, 917	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート (調整コンクリート)	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 313
						1		23, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25, 460	25, 460	CB240010	
		18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	25, 460	25, 460		
計						25, 460		
						25, 460		
単価						25, 460	円／m3	
						25, 460		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 306
						1		3, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 611	3, 611	CB224710	
			m 2	1	3, 611	3, 611		
計						3, 611		
						3, 611		
単価						3, 611		
						3, 611		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	1, 828	1, 828		
計						0		
						1, 828		
単価						0		
						1, 828	円／m3	
変更積算単価								
						1, 828	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	0	0	0	WB020051	
				1	2, 500	2, 500	単一 21号	
計						0		
						2, 500		
単価						0		
						2, 500	円／m3	
変更積算単価								
						2, 500	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－12号	土工用水砕スラグ（材料費）	γ =13kN/m3	単位	m 3	数量	1	単価	13, 800
						1		13, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土工用水砕スラグ	γ =13kN/m3 ほぐし単価		1. 2	11, 500	13, 800		
			m 3	1. 2	11, 500	13, 800		
	計					13, 800		
						13, 800		
	単価					13, 800		
						13, 800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量		単価	182, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 846. 25	71, 846		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					182, 100		
	単価					182, 100	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	支持材 H形鋼（購入品）	SS400 中幅 H588×300×12×20	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		19, 110
	H形鋼	SS400 中幅 H588×300×12×20		0	0	0		
			k g	147	130	19, 110		
	計					0		
						19, 110		
	単価					0		
						19, 110	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-15号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	9, 776. 8	9, 776		
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装	m	1	-7, 260	-7, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 516		
単価						2, 516	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-16号	ガードレール【支給品】	Gr-C-2B コンクリート建込 塗装品	単位	m	数量	110	単価	0
						110		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-C-2B 景観色 L=4m		27	22, 800	0	支給品	
			枚	27	22, 800	0		
路側用支柱		Gr-C-2B 景観色		55	9, 300	0	支給品	
			本	55	9, 300	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	基礎ブロック設置工		単位	m	数量	10	単価	4, 717
						10		4, 717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 25	29, 085	7, 271		
			人	0. 25	29, 085	7, 271		
特殊作業員				0. 25	23, 730	5, 932		
			人	0. 25	23, 730	5, 932		
普通作業員				0. 75	19, 845	14, 883		
			人	0. 75	19, 845	14, 883		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 25	44, 900	11, 225		
			日	0. 25	44, 900	11, 225		
諸雑費（率＋まるめ）				1		7, 859		
20%			式	1		7, 859		
計						47, 170		
						47, 170		
単価						4, 717		
						4, 717	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	防護柵用基礎ブロック【支給品】	C種 B=1000 1000×400×2000 連結金具含まない	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用基礎ブロック		C種 B=1000 1000×400×2000 連結金具含まない		1	27, 700	0	支給品	
			個	1	27, 700	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	防護柵用基礎ブロック用連結金具（ 材料費）	BC-1000用	単位	個	数量	1	単価	2, 200
						1		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用基礎ブロック用連結金具		プレートⅡ BC-1000用		1	2, 200	2, 200		
			個	1	2, 200	2, 200		
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200		
						2, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 085	46, 536		
とび工			人	8. 5	26, 775	227, 587		
普通作業員			人	1. 3	19, 845	25, 798		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		112, 419		
計						475, 200		
単価						4, 752	円／掛㎡	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋 2. 35t/m3) (株) 西村土木建設	m 3	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 595	14, 595		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 600		
単価						14, 600	円／人日	