

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事
工事地名	佐賀県神埼市千代田町姉地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	12) 設 計 年 月	令和 6年 5月
2) 事務所名	佐賀河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489400001	14) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	75,174,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	68,200,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	217日間 自 令和 6年 8月17日 (当初) 至 令和 7年 3月21日 (1回変更) 至 令和 7年 3月21日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	佐賀	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	筑後川水系 城原川	22) 処 分 費 等	4,002,502
		23) 公 告 日	令和 6年 6月12日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 (R5補正) 工事費 (R6当初) 工事費 (R6補正)	4) 事業名：
---	----------------------------------	--	---------

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			式	1		35,504,014				
				1		52,178,488	1	16,674,474		
河川土工			式	1		7,331,407				
				1		24,006,785	1	16,675,378		
掘削工			式	1		5,313,896				
				1		19,915,099	1	14,601,203		
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	2,000	269	538,000			単-1号	
				210	269	56,490	-1,790	-481,510		
掘削 (表土剥取り)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	130	269	34,970			単-2号	
				110	269	29,590	-20	-5,380		
積込(ルーズ)		土砂 小規模(標準)	m3	1,000		1,076,746			内-1号	
				0		0	-1,000	-1,076,746		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	0		0			内-2号	
				4,200		1,004,370	4,200	1,004,370		
土砂等運搬		不整地運搬車	m3	0		0			内-3号	
				4,300		4,920,579	4,300	4,920,579		
土砂篩分		土砂	m3	0		0			内-4号	
				4,200		2,559,482	4,200	2,559,482		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	100		40,446			内-5号	
				0		0	-100	-40,446		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 砂含む) 4t	m3	0		0			内-6号	
				90		85,959	90	85,959		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,010		2,111,014			内-7号	
				0		0	-1,010	-2,111,014		

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	m3	0		0			内-8号	
				2,390		5,102,902	2,390	5,102,902		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土砂含む)	m3	790		1,268,800			内-9号	
				0		0	-790	-1,268,800		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	m3	0		0			内-10号	
				1,850		5,584,188	1,850	5,584,188		
整地		敷均し(ルーズ)	m3	1,800		243,920			内-11号	
				0		0	-1,800	-243,920		
整地		敷均し(ルーズ)	m3	0		0			内-12号	
				4,200		571,539	4,200	571,539		
掘削工(ICT)			式	0		0				
				1		1,541,550	1	1,541,550		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	0	0	0			単-3号	
				4,300	358.5	1,541,550	4,300	1,541,550		
盛土工			式	1		1,082,340				
				1		1,288,500	1	206,160		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	210	5,154	1,082,340			単-4号	
				250	5,154	1,288,500	40	206,160		
法面整形工			式	1		88,200				
				1		105,000	1	16,800		
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	210	420	88,200			単-5号	
				250	420	105,000	40	16,800		
残土処理工			式	1		846,971				
				1		1,156,636	1	309,665		

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130 0		282,491 0	-130	-282,491	内-13号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		m3	0 110		0 547,566	110	547,566
残土等処分			m3	130 0		564,480 0	-130	-564,480	内-15号
残土等処分				m3	0 110		0 609,070	110	609,070
法覆護岸工			式	1 1		5,683,797 8,559,592	1	2,875,795	
作業土工				m3	1 1		273,305 565,522	1	292,217
床掘り		土砂	m3	70 0		115,630 0	-70	-115,630	内-17号
床掘り		土砂		m3	0 130		0 219,088	130	219,088
埋戻し		土砂	m3	30 0		100,211 0	-30	-100,211	内-19号
埋戻し		土砂		m3	0 80		0 224,892	80	224,892
基面整正			m2	12 0		4,062 0	-12	-4,062	内-21号
基面整正				m2	0 10		0 3,236	10	3,236

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30 0		5,743 0	-30	-5,743	内-23号		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 40		0 8,137	40	8,137	内-24号		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30 0		44,374 0	-30	-44,374	内-25号		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	m3	0 40		0 105,515	40	105,515	内-26号		
整地	敷均し(ルース)	m3	30 0		3,285 0	-30	-3,285	内-27号		
整地	敷均し(ルース)	m3	0 40		0 4,654	40	4,654	内-28号		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1 1		4,796,558 7,166,882	1	2,370,324			
現場打基礎コンクリート (1)	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	25 0	6,889 6,889	172,225 0	-25	-172,225	単-6号		
現場打基礎コンクリート (2)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	41 0	7,387 7,387	302,867 0	-41	-302,867	単-7号		
プレキャスト基礎ブロック (1)		m	0 25	0 14,080	0 352,000	25	352,000	単-8号		
プレキャスト基礎ブロック (2)		m	0 56	0 14,710	0 823,760	56	823,760	単-9号		
現場打小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	15,023 15,023	15,023 0	-1	-15,023	単-10号		

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打小口止コンクリート (3)		18-8-40(高炉)	箇所	2	12,802	25,604	-2	-25,604	単-11号	
				0	12,802	0				
プレキャスト小口止ブロック (2)		小口止ブロック(1:0.5用) H=1220	箇所	0	0	0	1	44,460	単-12号	
				1	44,460	44,460				
プレキャスト小口止ブロック (3)		小口止ブロック(1:0.4用) H=800	箇所	0	0	0	2	57,400	単-13号	
				2	28,700	57,400				
プレキャスト横帯ブロック (2)		小口止ブロック(1:0.5用) H=2750	箇所	0	0	0	1	103,400	単-14号	
				1	103,400	103,400				
プレキャスト横帯ブロック (3)		小口止ブロック(1:0.5用) H=2090	箇所	0	0	0	1	78,700	単-15号	
				1	78,700	78,700				
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm	m2	32	22,915	733,280	0	0	単-16号	
				32	22,915	733,280				
コンクリート(間知)ブロック積 (トレン工部)		控え35cm	m2	115		3,045,496	-115	-3,045,496	内-29号	
				0		0				
コンクリート(間知)ブロック積 (トレン工部)		控え35cm	m2	0		0	152	4,342,864	内-30号	
				152		4,342,864				
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	31	6,875	213,125	9	61,875	単-17号	
				40	6,875	275,000				
現場打天端コンクリート (1)		18-8-25(高炉)	m	26	4,061	105,586	0	0	単-18号	
				26	4,061	105,586				
現場打天端コンクリート (2)		18-8-25(高炉)	m	41	4,472	183,352	15	67,080	単-19号	
				56	4,472	250,432				
擁壁工			式	0		0	1	27,180		
				1		27,180				

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打擁壁工		18-8-40(高炉) H=1.15 m	m	0	0	0			単-20号	
				1	27,180	27,180	1	27,180		
表層安定処理工				1		45,936			単-21号	
			式	1		80,388	1	34,452		
安定処理		1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m 2 セメント高炉B	m2	36	1,276	45,936			単-21号	
				63	1,276	80,388	27	34,452		
護岸付属物工				1		79,248				
			式	1		94,020	1	14,772		
張りコンクリート		18-8-25(高炉) t=100m m		26		79,248			内-31号	
			m2	0		0	-26	-79,248		
張りコンクリート		18-8-25(高炉) t=100m m		0		0			内-32号	
			m2	29		94,020	29	94,020		
植生工				1		488,750				
			式	1		625,600	1	136,850		
張芝		張芝工 100m2以上300m2未満	m2	250	1,955	488,750			単-22号	
				320	1,955	625,600	70	136,850		
水路工				1		361,488				
			式	1		595,516	1	234,028		
側溝工				1		361,488				
			式	1		493,586	1	132,098		
プレキャストU型側溝		300×300×2000		48	7,531	361,488			単-23号	
			m	44	7,531	331,364	-4	-30,124		
プレキャストU型側溝		300×300×600(ホースタイプ)		0		0			内-33号	
			m	11		162,222	11	162,222		

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水枿工			式	0 1		0 101,930	1	101,930		
現場打ち集水枿		500×750×500 現場打枿 18-8-25(高炉)	箇所	0 1	0 40,590	0 40,590	1	40,590	単-24号	
蓋		縞鋼板蓋 500×750枿 穴用	枚	0 1	0 61,340	0 61,340	1	61,340	単-25号	
付帯道路工			式	1 1		583,752 686,854	1	103,102		
舗装準備工			式	0 1		0 7,435	1	7,435		
不陸整正		補足材有り 再生クラン ーラン RC-40 49mm以上55 mm未満	m2	0 29	0 256.4	0 7,435	29	7,435	単-26号	
アスファルト舗装工			式	1 1		583,752 670,824	1	87,072		
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	115 114	656 656	75,440 74,784	-1	-656	単-27号	
下層路盤(歩道部)		再生クラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	0 3	0 794.4	0 2,383	3	2,383	単-28号	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	313 362	1,624 1,624	508,312 587,888	49	79,576	単-29号	
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	0 3	0 1,923	0 5,769	3	5,769	単-30号	

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
境界工		式	0 1		0 8,595	1	8,595			
境界鈹	国土交通省型 40×100 ×2(足付き) 10枚未満	枚	0 3	0 2,865	0 8,595	3	8,595	単-31号		
構造物撤去工		式	1 1		485,987 496,721	1	10,734			
構造物取壊し工		式	1 1		367,820 352,742	1	-15,078			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	15 3	8,828 8,828	132,420 26,484	-12	-105,936	単-32号		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	24 39	542 542	13,008 21,138	15	8,130	単-33号		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	236 326	487 487	114,932 158,762	90	43,830	単-34号		
プレキャストU型側溝 (撤去・復旧)	240×240×600	m	20 28	4,465 4,465	89,300 125,020	8	35,720	単-35号		
側溝蓋 (撤去・復旧)	240 L=500mm	枚	40 47	454 454	18,160 21,338	7	3,178	単-36号		
運搬処理工		式	1 1		118,167 143,979	1	25,812			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	15 0	1,529 1,529	22,935 0	-15	-22,935	単-37号		
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 4tタンク プ	m3	0 3	0 4,713	0 14,139	3	14,139	単-38号		

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬		アスファルト殻	m3	12	2,035	24,420	-12	-24,420	単-39号	
				0	2,035	0				
殻運搬		アスファルト殻 4tダンプ	m3	0	0	0	16	75,408	単-40号	
				16	4,713	75,408				
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	15	2,352	35,280	-12	-28,224	単-41号	
				3	2,352	7,056				
殻処分		アスファルト殻	m3	12	2,961	35,532	4	11,844	単-42号	
				16	2,961	47,376				
仮設工			式	1		21,057,583	1	-3,224,563		
				1		17,833,020				
工事用道路工			式	1		12,947,230	-1	-12,947,230		
				0		0				
工事用道路盛土 (設置)			m3	2,000		7,283,081	-2,000	-7,283,081	内-34号	
				0		0				
工事用道路盛土 (撤去)			m3	2,000		3,716,480	-2,000	-3,716,480	内-35号	
				0		0				
敷砂利 (設置)		RC-40 敷厚 100mm	m2	620		149,331	-620	-149,331	内-36号	
				0		0				
敷砂利 (撤去)			m2	620		102,941	-620	-102,941	内-37号	
				0		0				
土のう (大型) (設置)		耐候性大型土のう(2.0t用) 短期仮設対応(1年)	袋	176		1,337,827	-176	-1,337,827	内-38号	
				0		0				
土のう (大型) (撤去)			袋	176		357,570	-176	-357,570	内-39号	
				0		0				

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工 (右岸5K900付近)		式	0 1		0 6,661,320	1	6,661,320		
工事用道路盛土 (設置)		m3	0 920		0 2,865,748	920	2,865,748	内-40号	
工事用道路盛土 (撤去)		m3	0 920		0 2,865,748	920	2,865,748	内-41号	
土のう (大型) (設置)	耐候性大型土のう (2.0 t用) 短期仮設対応 (1 年)	袋	0 75		0 686,362	75	686,362	内-42号	
土のう (大型) (撤去)		袋	0 75		0 243,462	75	243,462	内-43号	
工事用道路工 (上流側進入路)		式	1 0		3,199,194 0	-1	-3,199,194		
工事用道路盛土 (設置)		m3	720 0		1,216,685 0	-720	-1,216,685	内-44号	
工事用道路盛土 (撤去)		m3	720 0		1,359,824 0	-720	-1,359,824	内-45号	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	170 0		40,529 0	-170	-40,529	内-46号	
敷砂利 (撤去)		m2	170 0		28,271 0	-170	-28,271	内-47号	
土のう (大型) (設置)	耐候性大型土のう (2.0 t用) 短期仮設対応 (1 年)	袋	57 0		438,263 0	-57	-438,263	内-48号	
土のう (大型) (撤去)		袋	57 0		115,622 0	-57	-115,622	内-49号	

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工 (右岸4K700付近)		式	0		0	1	5,957,378		
			1		5,957,378				
工事用道路盛土 (設置)		m3	0		0	780	2,420,794	内-50号	
			780		2,420,794				
工事用道路盛土 (撤去)		m3	0		0	780	2,420,794	内-51号	
			780		2,420,794				
土のう (大型) (設置)	耐候性大型土のう (2.0 t用) 短期仮設対応(1 年)	袋	0		0	90	823,635	内-52号	
			90		823,635				
土のう (大型) (撤去)		袋	0		0	90	292,155	内-53号	
			90		292,155				
工事用道路工 (河道掘削) (左岸)		式	1		1,783,536	-1	-1,783,536		
			0		0				
工事用道路盛土 (設置)		m3	300		840,963	-300	-840,963	内-54号	
			0		0				
工事用道路盛土 (撤去)		m3	300		840,963	-300	-840,963	内-55号	
			0		0				
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	200		46,489	-200	-46,489	内-56号	
			0		0				
敷砂利 (撤去)		m2	200		55,121	-200	-55,121	内-57号	
			0		0				
工事用道路工 (河道掘削 左岸4K700)		式	0		0	1	663,896		
			1		663,896				
工事用道路盛土 (設置)		m3	0		0	110	331,948	内-58号	
			110		331,948				

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土 (撤去)			m3	0 110		0 331,948	110	331,948	内-59号	
工事用道路工 (河道掘削 左岸5K100)			式	0 1		0 834,440	1	834,440		
工事用道路盛土 (設置)			m3	0 140		0 417,220	140	417,220	内-60号	
工事用道路盛土 (撤去)			m3	0 140		0 417,220	140	417,220	内-61号	
工事用道路工 (河道掘削)(右岸)			式	1 0		1,184,831 0	-1	-1,184,831		
工事用道路盛土 (設置)			m3	300 0		552,957 0	-300	-552,957	内-62号	
工事用道路盛土 (撤去)			m3	300 0		552,957 0	-300	-552,957	内-63号	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm		m2	200 0		46,489 0	-200	-46,489	内-64号	
敷砂利 (撤去)			m2	200 0		32,428 0	-200	-32,428	内-65号	
工事用道路工 (河道掘削 右岸5K200)			式	0 1		0 752,996	1	752,996		
工事用道路盛土 (設置)			m3	0 120		0 376,498	120	376,498	内-66号	
工事用道路盛土 (撤去)			m3	0 120		0 376,498	120	376,498	内-67号	

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止工		式	1		323, 272				
			1		389, 980	1	66, 708		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	40		323, 272			内-68号	
			0		0	-40	-323, 272		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0			内-69号	
			40		389, 980	40	389, 980		
交通管理工		式	1		1, 619, 520				
			1		2, 573, 010	1	953, 490		
交通誘導警備員		人日	112		1, 619, 520			内-70号	
			0		0	-112	-1, 619, 520		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-71号	
			176		2, 573, 010	176	2, 573, 010		
直接工事費		式	1		35, 504, 014				
			1		52, 178, 488	1	16, 674, 474		
共通仮設費		式	1		3, 445, 305				
			1		16, 955, 290	1	13, 509, 985		
共通仮設費		式	1		400, 605				
			1		12, 730, 706	1	12, 330, 101		
準備費		式	0		0				
			1		7, 396, 000	1	7, 396, 000		
木根等処分費		式	0		0			内-72号	
			1		7, 022, 000	1	7, 022, 000		
支障物移設費		式	0		0			内-73号	
			1		374, 000	1	374, 000		

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1 1		6,205 4,517,632	1	4,511,427		
六価カド溶出試験費		検体	1 0		6,205 0	-1	-6,205	内-74号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 24,832	1	24,832	内-75号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 598,000	1	598,000	内-76号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 2,318,000	1	2,318,000	内-77号	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用		式	0 1		0 1,500,000	1	1,500,000	内-78号	
ICT活用等調査費用		式	0 1		0 16,800	1	16,800	内-79号	
遠隔臨場システム		式	0 1		0 60,000	1	60,000	内-80号	
営繕費		式	0 1		0 282,150	1	282,150		
快適トイレ		式	0 1		0 282,150	1	282,150	内-81号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		394,400 534,924	1	140,524		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		3,044,700 4,224,584	1	1,179,884		

設計内訳書

工事名	城原川姉地区築堤護岸その他工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		38,949,319	1	30,184,459		
			1		69,133,778				
現場管理費		式	1		13,607,300	1	6,223,999		
			1		19,831,299				
工事原価		式	1		52,556,619	1	36,408,458		
			1		88,965,077				
一般管理費等		式	1		9,443,381	1	4,581,542		
			1		14,024,923				
工事価格		式	1		62,000,000	1	40,990,000		
			1		102,990,000				
消費税相当額		式	1		6,200,000	1	4,099,000		
			1		10,299,000				
工事費計		式	1		68,200,000	1	45,089,000		
			1		113,289,000				

1,000/0m3あたり内訳書

積込(ルーズ)

第 1号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/4, 200m3当たり内訳書

第 2号内訳書

積込(ルース)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	4, 242	241. 6	1, 024, 867	4, 242	1, 024, 867	
合 計					0			
					1, 024, 867		1, 024, 867	
変更積算金額					0			
					1, 004, 370		1, 004, 370	円／m3

0/4, 300m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3未満 バックホウ積0. 8m3（平積0. 6m3） 380m以下	m 3	0 4, 312	0 1, 181	0 5, 092, 472	 4, 312	 5, 092, 472	WB211810 単一 43号
合 計					0 5, 092, 472		 5, 092, 472	
変更積算金額					0 4, 920, 579		 4, 920, 579	 円／m3

0/4, 200m3当たり内訳書

土砂篩分
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂篩分	土砂		0	0	0			WYB00001
		m 3	4, 220	627. 7	2, 648, 894	4, 220	2, 648, 894	単一 44号
合 計					0			
					2, 648, 894		2, 648, 894	
変更積算金額					0			
					2, 559, 482		2, 559, 482	円／m3

100/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00003
		m 3	92. 4	962. 8	88, 962	92. 4	88, 962	単一 45号
(運搬距離L=0. 3km以下)								
合 計					0			
					88, 962		88, 962	
変更積算金額					0			
					85, 959		85, 959	円／m3

1,010/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		1,008	2,137	2,154,096			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.0km以下	m 3	1,008	2,137	2,154,096	0	0	
合 計					2,111,014			
					0		-2,111,014	

0/2, 390m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00007
		m 3	2, 394	2, 206	5, 281, 164	2, 394	5, 281, 164	単一 46号
(運搬距離L=6. 0km以下)								
合 計					0			
					5, 281, 164		5, 281, 164	
変更積算金額					0			
					5, 102, 902		5, 102, 902	円／m3

790/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 850m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00013
		m 3	1, 847	3, 129	5, 779, 263	1, 847	5, 779, 263	単一 47号
(運搬距離L=9. 5km以下)								
合 計					0			
					5, 779, 263		5, 779, 263	
変更積算金額					0			
					5, 584, 188		5, 584, 188	円／m3

整地

第 11号内訳書

單僱使用年月	2024.07
步掛使用年月	2024.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/4, 200m3当たり内訳書

第 12号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 4, 220	0 138. 2	0 583, 204			CB210610
合 計					0 583, 204			
変更積算金額					0 571, 539			
								円／m3

130/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	128	2, 252	288, 256			CB210110
			128	2, 252	288, 256	0	0	
合 計					282, 491			
					0		-282, 491	

0/110m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00017
		m 3	113	5, 015	566, 695	113	566, 695	単一 48号
(運搬距離L=14. 0km以下)								
合 計					0			
					566, 695		566, 695	
変更積算金額					0			
					547, 566		547, 566	円／m3

130/0m3当たり内訳書

第 15号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			128	5, 400	691, 200			CB210560
		m 3	128	5, 400	691, 200	0	0	
(処分費 建設発生土(第2種 草混じり土砂)地山))								
合 計					564, 480			
					0		-564, 480	

0/110m3当たり内訳書

第 16号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	113	6, 600	745, 800	113	745, 800	
(処分費 建設発生土(第3種 草混じり土砂)地山))								
合 計					0 745, 800		745, 800	
変更積算金額					0 609, 070		609, 070	円／m3

70/0m3当たり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/130m3当たり内訳書

第 18号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	126	2, 070	260, 820	126	260, 820	
合 計					0			
					260, 820		260, 820	
変更積算金額					0			
					219, 088		219, 088	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 19号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m3当たり内訳書

埋戻し
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	77. 2	3, 468	267, 729	77. 2	267, 729	
合 計					0			
					267, 729		267, 729	
変更積算金額					0			
					224, 892		224, 892	円／m3

12/0m2当たり内訳書

基面整正

第 21号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m2当たり内訳書

第 22号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	9. 8	393. 2	3, 853	9. 8	3, 853	
合 計					0			
					3, 853		3, 853	
変更積算金額					0			
					3, 236		3, 236	円／m2

30/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 23号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/40m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	40. 1	241. 6	9, 688	40. 1	9, 688	
合 計					0			
					9, 688		9, 688	
変更積算金額					0			
					8, 137		8, 137	円／m3

30/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		28. 3	1, 600	45, 280			CB210110
		m 3	28. 3	1, 600	45, 280	0	0	
合 計					44, 374			
					0			
							-44, 374	

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00019
		m 3	40. 1	3, 129	125, 472	40. 1	125, 472	単一 49号
(運搬距離L=9. 5km以下)								
合 計					0			
					125, 472		125, 472	
変更積算金額					0			
					105, 515		105, 515	円／m3

30/0m3当たり内訳書

整地

第 27号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/40m3当たり内訳書

第 28号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	40. 1	138. 2	5, 541	40. 1	5, 541	CB210610
合 計					0			
					5, 541		5, 541	
変更積算金額					0			
					4, 654		4, 654	円／m3

115/0m2当たり内訳書

第 29号内訳書
コンクリート(間知)ブロック積
(トレン工部)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		115	28,340	3,259,100			WB825010
	有(胴込+裏込) 0.37m3/m2							
	18-8-40(高炉)	m 2	115	28,340	3,259,100	0	0	単一 59号
吸出し防止材設置			85.3	980.3	83,619			CB224720
		m 2	85.3	980.3	83,619	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用		30.4	9,305	282,872			CB222780
		m 3	30.4	9,305	282,872	0	0	
(単粒度砕石5号20-13mm)								
合 計					3,045,496			
					0		-3,045,496	

0/152m2当たり内訳書

第 30号内訳書
コンクリート(間知)ブロック積
(トレン工部)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	0 152	0 28, 340	0 4, 307, 680	 152	 4, 307, 680	WB825010 単一 60号
吸出し防止材設置		m 2	0 202	0 980. 3	0 198, 020	 202	 198, 020	CB224720
フィルター材	各種 全ての費用	m 3	0 71. 4	0 9, 305	0 664, 377	 71. 4	 664, 377	CB222780
(単粒度砕石5号20-13mm)								
合 計					0 5, 170, 077		 5, 170, 077	
変更積算金額					0 4, 342, 864		 4, 342, 864	円/m2

26/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉)		2. 6	36, 130	93, 938			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2. 6	36, 130	93, 938	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 12	3, 591	430			CB224710
		m 2	0. 12	3, 591	430	0	0	
合 計					79, 248			
					0			

0/29m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉)		0	0	0			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2. 9	36, 130	104, 777	2. 9	104, 777	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	2	3, 591	7, 182	2	7, 182	
合 計					0			
					111, 959		111, 959	
変更積算金額					0			
					94, 020		94, 020	円／m2

0/11m当たり内訳書

第 33号内訳書

プレキャストU型側溝

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッラン 40〜0 0. 4m3/10m	m	0 11. 4	0 15, 850	0 180, 690	 11. 4	 180, 690	WB821410 単一 63号
吸出し防止材設置		m 2	0 7. 2	0 980. 3	0 7, 058	 7. 2	 7, 058	CB224720
フィルター材	各種 全ての費用	m 3	0 0. 5	0 9, 306	0 4, 653	 0. 5	 4, 653	CB222780
(単粒度砕石 5号20-13mm)								
合 計					0 192, 401		 192, 401	
変更積算金額					0 162, 222		 162, 222	円／m

2,000/0m3当たり内訳書

第 34号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		1,976	1,090	2,153,840			CB210020
		m 3	1,976	1,090	2,153,840	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		1,976	3,108	6,141,408			CB210110
		m 3	1,976	3,108	6,141,408	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,976	138.2	273,083			CB210610
		m 3	1,976	138.2	273,083	0	0	
合 計					7,283,081		-7,283,081	
					0			

2,000/0m3当たり内訳書

第 35号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,976	241. 6	477, 401			CB210020
		m 3	1,976	241. 6	477, 401	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		1,976	1, 600	3, 161, 600			CB210110
		m 3	1,976	1, 600	3, 161, 600	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,976	138. 2	273, 083			CB210610
		m 3	1,976	138. 2	273, 083	0	0	
合 計					3, 716, 480			
					0			
							-3, 716, 480	

620/0m2当たり内訳書

第 36号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		61. 9	2, 700	167, 130			
		m 3	61. 9	2, 700	167, 130	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)		61. 9	138. 2	8, 554			CB210610
	無し	m 3	61. 9	138. 2	8, 554	0	0	
合 計					149, 331			
					0		-149, 331	

620/0m2当たり内訳書

第 37号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		61. 9	241. 6	14, 955			CB210020
		m 3	61. 9	241. 6	14, 955	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		61. 9	1, 600	99, 040			CB210110
		m 3	61. 9	1, 600	99, 040	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		61. 9	138. 2	8, 554			CB210610
		m 3	61. 9	138. 2	8, 554	0	0	
合 計					102, 941			
					0			
							-102, 941	

176/0袋当たり内訳書

第 38号内訳書 土のう (大型) (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		147	241. 6	35, 515			CB210020
		m 3	147	241. 6	35, 515	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		147	1, 600	235, 200			CB210110
		m 3	147	1, 600	235, 200	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		176	7, 511	1, 321, 936			WB252730
		袋	176	7, 511	1, 321, 936	0	0	単一 72号
合 計					1, 337, 827			
					0			
							-1, 337, 827	

176/0袋当たり内訳書

第 39号内訳書 土のう (大型) (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		176	736. 6	129, 641			WB252730
		袋	176	736. 6	129, 641	0	0	単一 73号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		147	241. 6	35, 515			CB210020
		m 3	147	241. 6	35, 515	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		147	1, 600	235, 200			CB210110
		m 3	147	1, 600	235, 200	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		147	138. 2	20, 315			CB210610
		m 3	147	138. 2	20, 315	0	0	
合 計					357, 570			
					0			

0/920m3当たり内訳書

第 40号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	921	241. 6	222, 513	921	222, 513	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00023
		m 3	921	3, 129	2, 881, 809	921	2, 881, 809	
(運搬距離L=9. 5km以下)								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	921	138. 2	127, 282	921	127, 282	
合 計					0			
					3, 231, 604		3, 231, 604	
変更積算金額					0			
					2, 865, 748		2, 865, 748	
								円／m3

0/920m3当たり内訳書

第 41号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	921	241. 6	222, 513	921	222, 513	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00023
		m 3	921	3, 129	2, 881, 809	921	2, 881, 809	
(運搬距離L=9. 5km以下)								単一 74号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	921	138. 2	127, 282	921	127, 282	
合 計					0			
					3, 231, 604			
変更積算金額					0			
					2, 865, 748			
								円／m3

0/75袋当たり内訳書

第 42号内訳書 土のう (大型) (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	62. 5	241. 6	15, 100	62. 5	15, 100	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00031
		m 3	62. 5	3, 129	195, 562	62. 5	195, 562	単一 75号
(運搬距離L=9. 5km以下)								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	75	7, 511	563, 325	75	563, 325	単一 76号
合 計					0			
					773, 987		773, 987	
変更積算金額					0			
					686, 362		686, 362	円／袋

0/75袋当たり内訳書

第 43号内訳書 土のう (大型) (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	75	736. 6	55, 245	75	55, 245	単一 77号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	62. 5	241. 6	15, 100	62. 5	15, 100	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00031
		m 3	62. 5	3, 129	195, 562	62. 5	195, 562	単一 75号
(運搬距離L=9. 5km以下)								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	62. 5	138. 2	8, 637	62. 5	8, 637	
合 計					0			
					274, 544			
変更積算金額					0			
					243, 462			
								円／袋

720/0m3当たり内訳書

第 44号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		723	241. 6	174, 676			CB210020
		m 3	723	241. 6	174, 676	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		723	1, 600	1, 156, 800			CB210110
		m 3	723	1, 600	1, 156, 800	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		723	138. 2	99, 918			CB210610
		m 3	723	138. 2	99, 918	0	0	
合 計					1, 216, 685		-1, 216, 685	
					0			

720/0m3当たり内訳書

第 45号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		723	241. 6	174, 676			CB210020
		m 3	723	241. 6	174, 676	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		723	1, 600	1, 156, 800			CB210110
		m 3	723	1, 600	1, 156, 800	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		723	138. 2	99, 918			CB210610
		m 3	723	138. 2	99, 918	0	0	
合 計					1, 359, 824		-1, 359, 824	
					0			

170/0m2当たり内訳書

第 46号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		17	2, 700	45, 900			
		m 3	17	2, 700	45, 900	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		17	138. 2	2, 349			CB210610
		m 3	17	138. 2	2, 349	0	0	
合 計					40, 529			
					0			

170/0m2当たり内訳書

第 47号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		17	241. 6	4, 107			CB210020
		m 3	17	241. 6	4, 107	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		17	1, 600	27, 200			CB210110
		m 3	17	1, 600	27, 200	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		17	138. 2	2, 349			CB210610
		m 3	17	138. 2	2, 349	0	0	
合 計					28, 271			
					0		-28, 271	

57/0袋当たり内訳書

第 48号内訳書 土のう (大型) (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		47. 5	241. 6	11, 476			CB210020
		m 3	47. 5	241. 6	11, 476	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		47. 5	1, 600	76, 000			CB210110
		m 3	47. 5	1, 600	76, 000	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		57	7, 511	428, 127			WB252730
		袋	57	7, 511	428, 127	0	0	
合 計					438, 263			
					0		-438, 263	

57/0袋当たり内訳書

第 49号内訳書 土のう (大型) (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		57	736. 6	41, 986			WB252730
		袋	57	736. 6	41, 986	0	0	単一 73号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		47. 5	241. 6	11, 476			CB210020
		m 3	47. 5	241. 6	11, 476	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		47. 5	1, 600	76, 000			CB210110
		m 3	47. 5	1, 600	76, 000	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		47. 5	138. 2	6, 564			CB210610
		m 3	47. 5	138. 2	6, 564	0	0	
合 計					115, 622			
					0			
							-115, 622	

0/780m3当たり内訳書

第 50号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	778	241. 6	187, 964	778	187, 964	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00029
		m 3	778	3, 129	2, 434, 362	778	2, 434, 362	単一 78号
(運搬距離L=9. 5km以下)								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し	m 3	778	138. 2	107, 519	778	107, 519	
合 計					0			
					2, 729, 845		2, 729, 845	
変更積算金額					0			
					2, 420, 794		2, 420, 794	円／m3

0/780m3当たり内訳書

第 51号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	778	241. 6	187, 964	778	187, 964	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00029
		m 3	778	3, 129	2, 434, 362	778	2, 434, 362	単一 78号
(運搬距離L=9. 5km以下)								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し	m 3	778	138. 2	107, 519	778	107, 519	
合 計					0			
					2, 729, 845		2, 729, 845	
変更積算金額					0			
					2, 420, 794		2, 420, 794	円／m3

0/90袋当たり内訳書

第 52号内訳書 土のう (大型) (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	75	241. 6	18, 120	75	18, 120	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00041
		m 3	75	3, 129	234, 675	75	234, 675	
(運搬距離L=9. 5km以下)								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	90	7, 511	675, 990	90	675, 990	
合 計					0			
					928, 785		928, 785	
変更積算金額					0			
					823, 635		823, 635	
								円／袋

0/90袋当たり内訳書

第 53号内訳書 土のう (大型) (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	90	736. 6	66, 294	90	66, 294	単一 77号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	75	241. 6	18, 120	75	18, 120	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00041
		m 3	75	3, 129	234, 675	75	234, 675	単一 79号
(運搬距離L=9. 5km以下)								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	75	138. 2	10, 365	75	10, 365	
合 計					0			
					329, 454			
変更積算金額					0			
					292, 155			
								円／袋

300/0m3当たり内訳書

第 54号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)		294	1, 090	320, 460			CB210020
		m 3	294	1, 090	320, 460	0	0	
土砂等運搬	小規模		294	2, 137	628, 278			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 0km以下	m 3	294	2, 137	628, 278	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		294	138. 2	40, 630			CB210610
		m 3	294	138. 2	40, 630	0	0	
合 計					840, 963		-840, 963	
					0			

300/0m3当たり内訳書

第 55号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)		294	1, 090	320, 460			CB210020
		m 3	294	1, 090	320, 460	0	0	
土砂等運搬	小規模		294	2, 137	628, 278			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 0km以下	m 3	294	2, 137	628, 278	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満)		294	138. 2	40, 630			CB210610
	無し	m 3	294	138. 2	40, 630	0	0	
合 計					840, 963			
					0		-840, 963	

200/0m2当たり内訳書

第 56号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		19. 5	2, 700	52, 650			
		m 3	19. 5	2, 700	52, 650	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		19. 5	138. 2	2, 694			CB210610
		m 3	19. 5	138. 2	2, 694	0	0	
合 計					46, 489			
					0			

200/0m2当たり内訳書

第 57号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		19. 5	1, 090	21, 255			CB210020
		m 3	19. 5	1, 090	21, 255	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 0km以下		19. 5	2, 137	41, 671			CB210110
		m 3	19. 5	2, 137	41, 671	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		19. 5	138. 2	2, 694			CB210610
		m 3	19. 5	138. 2	2, 694	0	0	
合 計					55, 121			
					0			
							-55, 121	

0/110m3当たり内訳書

第 58号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)		0	0	0			CB210020
		m 3	109	1, 090	118, 810	109	118, 810	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り 土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00049
		m 3	109	2, 206	240, 454	109	240, 454	
(運搬距離L=6. 0km以下)								
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	109	138. 2	15, 063	109	15, 063	
合 計					0			
					374, 327		374, 327	
変更積算金額					0			
					331, 948		331, 948	
								円／m3

0/110m3当たり内訳書

第 59号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)		0	0	0			CB210020
		m 3	109	1, 090	118, 810	109	118, 810	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り 土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00049
		m 3	109	2, 206	240, 454	109	240, 454	
(運搬距離L=6. 0km以下)								
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	109	138. 2	15, 063	109	15, 063	
合 計					0			
					374, 327			
変更積算金額					0			
					331, 948			
								円／m3

0/140m3当たり内訳書

第 60号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)		0	0	0			CB210020
		m 3	137	1, 090	149, 330	137	149, 330	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り 土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00055
		m 3	137	2, 206	302, 222	137	302, 222	単一 81号
(運搬距離L=6. 0km以下)								
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し	m 3	137	138. 2	18, 933	137	18, 933	
合 計					0			
					470, 485		470, 485	
変更積算金額					0			
					417, 220		417, 220	円／m3

0/140m3当たり内訳書

第 61号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)		0	0	0			CB210020
		m 3	137	1, 090	149, 330	137	149, 330	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り 土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00055
		m 3	137	2, 206	302, 222	137	302, 222	単一 81号
(運搬距離L=6. 0km以下)								
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し	m 3	137	138. 2	18, 933	137	18, 933	
合 計					0			
					470, 485		470, 485	
変更積算金額					0			
					417, 220		417, 220	円／m3

300/0m3当たり内訳書

第 62号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		294	241. 6	71, 030			CB210020
		m 3	294	241. 6	71, 030	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		294	1, 600	470, 400			CB210110
		m 3	294	1, 600	470, 400	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		294	138. 2	40, 630			CB210610
		m 3	294	138. 2	40, 630	0	0	
合 計					552, 957		-552, 957	
					0			

300/0m3当たり内訳書

第 63号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		294	241. 6	71, 030			CB210020
		m 3	294	241. 6	71, 030	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		294	1, 600	470, 400			CB210110
		m 3	294	1, 600	470, 400	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		294	138. 2	40, 630			CB210610
		m 3	294	138. 2	40, 630	0	0	
合 計					552, 957			
					0			
							-552, 957	

200/0m2当たり内訳書

第 64号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		19. 5	2, 700	52, 650			
		m 3	19. 5	2, 700	52, 650	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		19. 5	138. 2	2, 694			CB210610
		m 3	19. 5	138. 2	2, 694	0	0	
合 計					46, 489			
					0			

200/0m2当たり内訳書

第 65号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		19. 5	241. 6	4, 711			CB210020
		m 3	19. 5	241. 6	4, 711	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		19. 5	1, 600	31, 200			CB210110
		m 3	19. 5	1, 600	31, 200	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		19. 5	138. 2	2, 694			CB210610
		m 3	19. 5	138. 2	2, 694	0	0	
合 計					32, 428			
					0		-32, 428	

0/120m3当たり内訳書

第 66号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	121	241. 6	29, 233	121	29, 233	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00051
		m 3	121	3, 129	378, 609	121	378, 609	単一 82号
(運搬距離L=9. 5km以下)								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し	m 3	121	138. 2	16, 722	121	16, 722	
合 計					0			
					424, 564		424, 564	
変更積算金額					0			
					376, 498		376, 498	円／m3

0/120m3当たり内訳書

第 67号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	121	241. 6	29, 233	121	29, 233	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t		0	0	0			WYB00051
		m 3	121	3, 129	378, 609	121	378, 609	単一 82号
(運搬距離L=9. 5km以下)								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し	m 3	121	138. 2	16, 722	121	16, 722	
合 計					0			
					424, 564		424, 564	
変更積算金額					0			
					376, 498		376, 498	円／m3

40/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 68号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		40	9, 508	380, 320			WB253010
		m	40	9, 508	380, 320	0	0	単一 83号
(単独7ポートφ300 H=1m 1000 N/3cm未満 賃料日数16日)								
合 計					323, 272			
					0		-323, 272	

0/40m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 69号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	40	11, 470	458, 800	40	458, 800	単一 84号
(単独7ポートφ300 H=1m 1000 N/3cm未満 賃料日数40日)								
合 計					0			
					458, 800		458, 800	
変更積算金額					0			
					389, 980		389, 980	円／m

112/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 70号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			112	14, 460	1, 619, 520			WB010212
		人日	112	14, 460	1, 619, 520	0	0	単一 85号
合 計					1, 619, 520			
					0		-1, 619, 520	

0/176人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 71号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	15	16, 330	244, 950	15	244, 950	単一 86号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	161	14, 460	2, 328, 060	161	2, 328, 060	単一 87号
合 計					0			
					2, 573, 010			
変更積算金額					0			
					2, 573, 010			
								円／人日

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 72号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	47千円		0		0			WB010160
		式	1		47, 000	1	47, 000	単一 88号
(刈草等運搬(不整地運搬車) L=0. 4km) 34. 0t								
準備費（運搬費用積上げ分）	1326千円		0		0			WB010160
		式	1		1, 326, 000	1	1, 326, 000	単一 89号
(刈草等運搬(DT4 t) L=25. 0 km) 34. 0t								
準備費（運搬費用積上げ分）	2310千円		0		0			WB010160
		式	1		2, 310, 000	1	2, 310, 000	単一 90号
(竹根運搬(DT4 t) L=31. 0km) 55. 0t								
準備費（処分費用積上げ分）	1139千円		0		0			WB010170
		式	1		1, 139, 000	1	1, 139, 000	単一 91号
(刈草処分((株)江里口造園)) 34. 0t								
準備費（処分費用積上げ分）	2200千円		0		0			WB010170
		式	1		2, 200, 000	1	2, 200, 000	単一 92号
(竹根処分((株)江里口造園)) 55. 0t								
合 計					0			
					7, 022, 000		7, 022, 000	
変更積算金額					0			
					7, 022, 000		7, 022, 000	円／式

一式当たり内訳書

支障物移設費

第 73号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガスボンベ撤去・再設置			0		0			
		式	1		135, 800	1	135, 800	
照明灯撤去・再設置			0		0			
		式	1		238, 200	1	238, 200	
合 計					0			
					374, 000		374, 000	
変更積算金額					0			
					374, 000		374, 000	円／式

1/0検体当たり内訳書

六価砒溶出試験費
第 74号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価砒溶出試験			1	7, 300	7, 300			
		検体	1	7, 300	7, 300	0	0	
合 計					6, 205			
					0		-6, 205	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 75号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 4312m3		0		0			WB010400
		式	1		24,832	1	24,832	単一 93号
合 計					0			
					24,832		24,832	
変更積算金額					0			
					24,832		24,832	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 76号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 94号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 77号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品の費用

第 78号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用			0		0			
		式	1		1, 500, 000	1	1, 500, 000	
合 計					0			
					1, 500, 000		1, 500, 000	
変更積算金額					0			
					1, 500, 000		1, 500, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用等調査費用

第 79号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用等調査費用	職種(技術員)		0	0	0			WYB00005
		人	0. 5	33, 600	16, 800	0. 5	16, 800	単一 96号
合 計					0			
					16, 800		16, 800	
変更積算金額					0			
					16, 800		16, 800	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム
第 80号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム(賃料)	現場クラウドOne		0	0	0			
		月	6	10, 000	60, 000	6	60, 000	
合 計					0			
					60, 000		60, 000	
変更積算金額					0			
					60, 000		60, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 81号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	(男性・女性兼用)		0	0	0			WYB00010
		月	5. 7	49, 500	282, 150	5. 7	282, 150	単一 97号
合 計					0			
					282, 150		282, 150	
変更積算金額					0			
					282, 150		282, 150	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	269
						1		269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	283	283	CB210100	
			m 3	1	283	283		
計						283		
						283		
単価						283	円／m3	
						283		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (表土剥取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	269
						1		269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	283	283	CB210100	
			m 3	1	283	283		
計						283		
						283		
単価						283	円／m3	
						283		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 358. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	371	371		
計						0 371		
単価						0 371	円／m3	
変更積算単価						358. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 154
						1		5, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 259	5, 259	CB210510	
			m 3	1	5, 259	5, 259		
計						5, 259		
						5, 259		
単価						5, 259		
						5, 259		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	420
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 㐀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	428. 2	428. 2	CB220010	
			m 2	1	428. 2	428. 2		
計						428. 2		
						428. 2		
単価						428. 2	円／m2	
						428. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	現場打基礎コンクリート (1)	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	6, 889
						10		6, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 1	74, 550	82, 005	CB226170	
			m 3	1. 1	74, 550	82, 005		
計						82, 005		
						82, 005		
単価						8, 201	円／m	
						8, 201		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	現場打基礎コンクリート (2)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	7, 387
						10		7, 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)	m 3	1. 4	36, 130	50, 582	CB240010	
		一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		1. 4	36, 130	50, 582		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4. 5	8, 190	36, 855	CB240210	
				4. 5	8, 190	36, 855		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 14	3, 591	502. 74	CB224710	
			m 2	0. 14	3, 591	502. 74		
計						87, 939. 74		
						87, 939. 74		
単価						8, 794	円／m	
						8, 794		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	プレキャスト基礎ブロック (1)		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			0	0	0	CB226220	
			m	10	4, 640	46, 400		
	基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	7. 2	1, 634	11, 764. 8		
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	0. 21	34, 350	7, 213. 5		
	基礎コンクリートブロック(1:0. 4用)	幅570×高300×長さ2000		0	0	0		
			個	5	20, 400	102, 000		
	計					0		
						167, 378. 3		
	単価					0		
						16, 740	円／m	
	変更積算単価							
						14, 080	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	プレキャスト基礎ブロック (2)		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			0	0	0	CB226220	
			m	10	4, 640	46, 400		
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	0. 26	34, 350	8, 931		
	基礎コンクリートブロック (1:0. 5用)	幅600×高350×長さ2000		0	0	0		
			個	5	23, 900	119, 500		
	計					0		
						174, 831		
	単価					0		
						17, 490	円／m	
	変更積算単価							
						14, 710	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	15, 023
						1		15, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 27	66, 240	17, 884. 8	CB226190	
			m 3	0. 27	66, 240	17, 884. 8		
計						17, 884. 8		
						17, 884. 8		
単価						17, 890		
						17, 890		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	現場打小口止コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	12, 802
						1		12, 802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 23	66, 240	15, 235. 2	CB226190	
			m 3	0. 23	66, 240	15, 235. 2		
計						15, 235. 2		
						15, 235. 2		
単価						15, 240	円／箇所	
						15, 240		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	プレキャスト小口止ブロック (2)	小口止ブロック(1:0. 5用)H=1220	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		44, 460
	小口止ブロック設置費	前面ブロック+背面ブロック	組	0	0	0	WYB00009	
				2. 4	8, 099	19, 437. 6	単一 50号	
	中詰コンクリート(小口止)	18-8-40(高炉)W/C=60%以下 人力打設 小型構造物		0	0	0	WYB00025	
			m 3	0. 23	33, 680	7, 746. 4	単一 51号	
	小口止コンクリートブロック(1:0. 5用)前面	550×300×400		0	0	0		
			個	2. 4	5, 850	14, 040		
	小口止コンクリートブロック 背面	300		0	0	0		
			個	2. 4	4, 850	11, 640		
	計					0		
						52, 864		
	単価					0		
						52, 870	円／箇所	
	変更積算単価							
						44, 460	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	プレキャスト小口止ブロック (3)	小口止ブロック(1:0. 4用)H=800	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		28, 700
	小口止ブロック設置費	前面ブロック+背面ブロック	組	0	0	0	WYB00011	
				1. 6	8, 099	12, 958. 4	単一 52号	
	中詰コンクリート(小口止)	18-8-40(高炉)W/C=60%以下 人力打設 小型構造物		0	0	0	WYB00039	
			m 3	0. 12	33, 680	4, 041. 6	単一 53号	
	小口止コンクリートブロック(1:0. 4用)前面	500×300×400		0	0	0		
			個	1. 6	5, 850	9, 360		
	小口止コンクリートブロック 背面	300		0	0	0		
			個	1. 6	4, 850	7, 760		
	計					0		
						34, 120		
	単価					0		
						34, 120	円／箇所	
	変更積算単価							
						28, 700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	プレキャスト横帯ブロック (2)	小口止ブロック(1:0. 5用)H=2750	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		103, 400
	小口止ブロック設置費	前面ブロック+背面ブロック		0	0	0	WYB00015	
			組	5. 5	8, 099	44, 544. 5	単一 54号	
	中詰コンクリート(小口止)	18-8-40(高炉)W/C=60%以下 人力打設 小型構造物		0	0	0	WYB00048	
			m 3	0. 58	33, 680	19, 534. 4	単一 55号	
	小口止コンクリートブロック(1:0. 5用)前面	550×300×400		0	0	0		
			個	5. 5	5, 850	32, 175		
	小口止コンクリートブロック 背面	300		0	0	0		
			個	5. 5	4, 850	26, 675		
	計					0		
						122, 928. 9		
	単価					0		
						123, 000	円／箇所	
	変更積算単価							
						103, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	プレキャスト横帯ブロック (3)	小口止ブロック(1:0. 5用)H=2090	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		78, 700
小口止ブロック設置費		前面ブロック+背面ブロック		0	0	0	WYB00021	
			組	4. 2	8, 212	34, 490. 4	単一 56号	
中詰コンクリート(小口止)		18-8-40(高炉)W/C=60%以下 人力打設 小型構造物		0	0	0	WYB00063	
			m 3	0. 42	33, 680	14, 145. 6	単一 57号	
小口止コンクリートブロック(1:0. 5用)前面		550×300×400		0	0	0		
			個	4. 2	5, 850	24, 570		
小口止コンクリートブロック 背面		300		0	0	0		
			個	4. 2	4, 850	20, 370		
計						0		
						93, 576		
単価						0		
						93, 580	円／箇所	
変更積算単価								
						78, 700	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	22, 915
						1		22, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積	m 2	1	27, 280	27, 280	WB825010	
		有(胴込+裏込) 0. 32m3/m2 18-8-40(高炉)		1	27, 280	27, 280	単一 58号	
計						27, 280		
						27, 280		
単価						27, 280	円／m2	
						27, 280		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 875
						1		6, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8, 184	8, 184	CB226120	
			m 3	1	8, 184	8, 184		
計						8, 184		
						8, 184		
単価						8, 184		
						8, 184		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	現場打天端コンクリート (1)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4, 061
						10		4, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0. 79	60, 820	48, 047. 8	CB226180	
			m 3	0. 79	60, 820	48, 047. 8		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 08	3, 591	287. 28	CB224710	
			m 2	0. 08	3, 591	287. 28		
計						48, 335. 08		
						48, 335. 08		
単価						4, 834		
						4, 834		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打天端コンクリート (2)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4, 472
						10		4, 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0. 87	60, 820	52, 913. 4	CB226180	
			m 3	0. 87	60, 820	52, 913. 4		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 09	3, 591	323. 19	CB224710	
			m 2	0. 09	3, 591	323. 19		
計						53, 236. 59		
						53, 236. 59		
単価						5, 324	円／m	
						5, 324		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	現場打擁壁工	18-8-40(高炉) H=1. 15m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		27, 180
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設						
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 48	33, 590	16, 123. 2		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	1. 7	9, 140	15, 538		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下		0	0	0	CB221110	
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 4	1, 634	653. 6		
計						0		
						32, 314. 8		
単価						0		
						32, 320	円／m	
変更積算単価								
						27, 180	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 2. 5t/100m2 セメント高炉B	単位	m2	数量	1	単価	1, 276
						1		1, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヅクホ 構造物基礎 1m以下 2. 5t/100m2		1	1, 519	1, 519	CB211410	
			m 2	1	1, 519	1, 519		
計						1, 519		
						1, 519		
単価						1, 519	円／m2	
						1, 519		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 955
						1		1, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無		1	2, 327	2, 327	WB810870	
			m 2	1	2, 327	2, 327	単一 61号	
計						2, 327		
						2, 327		
単価						2, 327		
						2, 327		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	プレキャストU型側溝	300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	7, 531
						1		7, 531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 4m3/10m		1	8, 932	8, 932	WB821410	
			m	1	8, 932	8, 932	単一 62号	
(U型側溝 本体 普通型 300×300×2000)								
計						8, 932		
						8, 932		
単価						8, 932		
						8, 932	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一24号	現場打ち集水桝	500×750×500 高炉)	現場打桝 18-8-25(	単位	箇所	数量	0	単価	0
							1		40, 590
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			0	0	0	CB222950	
				箇所	1	48, 130	48, 130		
計							0		
							48, 130		
単価							0	円／箇所	
							48, 130		
変更積算単価							40, 590	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	蓋	縞鋼板蓋 500×750枳穴用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		61, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	72, 740	72, 740	単一 64号	
計						0		
						72, 740		
単価						0		
						72, 740	円／枚	
変更積算単価								
						61, 340	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	不陸整正	補足材有り 再生クラッシャーラン RC-40 49mm以上55mm未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 256. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用		0 1	0 301. 7	0 301. 7	CB410010	
計						0 301. 7		
単価						0 301. 7	円／m2	
変更積算単価						256. 4	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	656
						1		656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	772	772	CB410030	
			m 2	1	772	772		
計						772		
						772		
単価						772	円／m2	
						772		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 794. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		0	0	0	CB410031	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	934. 7	934. 7		
計						0 934. 7		
単価						0 934. 7	円／m2	
変更積算単価						794. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 624
						1		1, 624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm		1	1, 911	1, 911	CB410260	
		再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 911	1, 911		
計						1, 911		
						1, 911		
単価						1, 911		
						1, 911	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410261	
		40mm 再生密粒度アスコン (1 3)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 262	2, 262		
計						0		
						2, 262		
単価						0		
						2, 262	円／m2	
変更積算単価								
						1, 923	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	境界鉋	国土交通省型 40×100×2(足付き) 10枚未満	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2, 865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鉋設置)		10枚未満	枚	0	0	0	WB812350	
		手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無		1	3, 371	3, 371	単－ 65号	
計						0		
						3, 371		
単価						0	円／枚	
						3, 371		
変更積算単価						2, 865	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 828
						1		8, 828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 510	10, 510	WB824010	
			m 3	1	10, 510	10, 510	単－ 66号	
計						10, 510		
						10, 510		
単価						10, 510		
						10, 510		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	542		
						1		542		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	645. 2	645. 2	CB430510			
			m	1	645. 2	645. 2				
計						645. 2				
						645. 2				
単価						645. 2	円／m			
						645. 2				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	487
						1		487
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	579. 2	579. 2	CB430310	
			m 2	1	579. 2	579. 2		
計						579. 2		
						579. 2		
単 価						579. 2	円／m2	
						579. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	プレキャストU型側溝（撤去・復旧）	240×240×600	単位	m	数量	1	単価	4,465
						1		4,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 無し	m	1	5,316	5,316	WB821410	
						5,316		
計						5,316		
単価						5,316		
						5,316	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	側溝蓋（撤去・復旧）	240 L=500mm	単位	枚	数量	1	単価	454
						1		454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種)		1	540. 9	540. 9	WB821430	
		40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	540. 9	540. 9	単一 68号	
計						540. 9		
						540. 9		
単価						540. 9		
						540. 9		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－37号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 529
						1		1, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1, 820	1, 820	CB227010	
			m 3	1	1, 820	1, 820		
計						1, 820		
						1, 820		
単価						1, 820	円／m3	
						1, 820		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 4tタンク	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		4, 713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・デューセル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00006	
(運搬距離L=9. 9km)			日	1. 39	40, 120	55, 766. 8	単一 69号	
計						0		
						55, 766. 8		
単価						0		
						5, 577	円／m3	
変更積算単価								
						4, 713	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 035
						1		2, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	舗装版破碎			1	2, 423	2, 423	CB227010	
	機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)							
	無し 10. 0km以下 全ての費用		m 3	1	2, 423	2, 423		
計						2, 423		
						2, 423		
単価						2, 423		
						2, 423	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	殻運搬	アスファルト殻 4tダンプ	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		4, 713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00012	
(運搬距離L=9. 9km)			日	1. 39	40, 120	55, 766. 8	単一 69号	
計						0		
						55, 766. 8		
単価						0		
						5, 577	円／m3	
変更積算単価								
						4, 713	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 352
						1		2, 352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 000	3, 000	WB020051	
		m 3		1	3, 000	3, 000	単一 70号	
(処分費 コンクリート殻(無筋))								
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 961
						1		2, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 000	3, 000	WB020051	
			m 3	1	3, 000	3, 000	単一 71号	
(処分費 アスファルト殻)								
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3未満 バックホウ積0. 8m3（平積0. 6m3） 380m以下	単位	m 3	数量		単価	1, 181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満	日	1. 316	89, 690	118, 032	WK210340 単一 98号	
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						118, 100		
単価						1, 181	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	土砂篩分	土砂	単位	m 3	数量	0 100	単価	0 627. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂篩分			日	0 0. 8	0 78, 470	0 62, 776	WYB00002 単一 99号	
計						0 62, 776		
単価						0 627. 7	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		962. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00004	
			日	0. 24	40, 120	9, 628	単一 100号	
計						0		
						9, 628		
単価						0		
						962. 8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		2, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00008	
			日	0. 55	40, 120	22, 066	単一 101号	
計						0		
						22, 066		
単価						0		
						2, 206	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		3, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00014	
			日	0. 78	40, 120	31, 293	単一 102号	
計						0		
						31, 293		
単価						0		
						3, 129	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00018	
			日	1. 25	40, 120	50, 150	単一 103号	
計						0		
						50, 150		
単価						0		
						5, 015	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		3, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00020	
			日	0. 78	40, 120	31, 293	単一 102号	
計						0		
						31, 293		
単価						0		
						3, 129	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	小口止ブロック設置費	前面ブロック+背面ブロック	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		8, 099
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 02	28, 808	576		
	ブロック工			0	0	0		
			人	0. 08	27, 976	2, 238		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 14	19, 656	2, 751		
	バックホウ・クローラ型クレーン付	山積0. 8m3・吊能力2. 9t・排対3次		0	0	0	WYB00040	
			日	0. 04	56, 410	2, 256	単一 104号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		278		
	計					0		
						8, 099		
	単価					0		
						8, 099	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－51号	中詰コンクリート(小口止)	18-8-40(高炉)W/C=60%以下 人力打設 小型構造物	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		33, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 91	28, 808	26, 215		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	23, 504	23, 504		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 65	19, 656	52, 088		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		0	0	0		
			m 3	10. 6	19, 000	201, 400		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
33%			式	1		33, 593		
計						0		
						336, 800		
単価						0		
						33, 680	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	小口止ブロック設置費	前面ブロック+背面ブロック	単位	組	数量	0	単価	0
						1		8, 099
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 02	28, 808	576		
	ブロック工			0	0	0		
			人	0. 08	27, 976	2, 238		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 14	19, 656	2, 751		
	バックホウ・クローラ型クレーン付	山積0. 8m3・吊能力2. 9t・排対3次		0	0	0	WYB00044	
			日	0. 04	56, 410	2, 256	単一 104号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		278		
	計					0		
						8, 099		
	単価					0		
						8, 099	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	中詰コンクリート(小口止)	18-8-40(高炉)W/C=60%以下 人力打設 小型構造物	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		33, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 91	28, 808	26, 215		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	23, 504	23, 504		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 65	19, 656	52, 088		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		0	0	0		
			m 3	10. 6	19, 000	201, 400		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
33%			式	1		33, 593		
計						0		
						336, 800		
単価						0		
						33, 680	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	小口止ブロック設置費	前面ブロック+背面ブロック	単位	組	数量	0	単価	0
						1		8, 099
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 02	28, 808	576		
	ブロック工			0	0	0		
			人	0. 08	27, 976	2, 238		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 14	19, 656	2, 751		
	バックホウ・クローラ型クレーン付	山積0. 8m3・吊能力2. 9t・排対3次		0	0	0	WYB00047	
			日	0. 04	56, 410	2, 256	単一 104号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		278		
	計					0		
						8, 099		
	単価					0		
						8, 099	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	中詰コンクリート(小口止)	18-8-40(高炉)W/C=60%以下 人力打設 小型構造物	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		33, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 91	28, 808	26, 215		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	23, 504	23, 504		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 65	19, 656	52, 088		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		0	0	0		
			m 3	10. 6	19, 000	201, 400		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
33%			式	1		33, 593		
計						0		
						336, 800		
単価						0		
						33, 680	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	小口止ブロック設置費	前面ブロック+背面ブロック	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		8, 212
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 02	28, 808	576		
	ブロック工			0	0	0		
			人	0. 08	27, 976	2, 238		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 14	19, 656	2, 751		
	バックホウ・クローラ型クレーン付	山積0. 8m3・吊能力2. 9t・排対3次		0	0	0	WYB00058	
			日	0. 04	56, 410	2, 256	単一 104号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		391		
	計					0		
						8, 212		
	単価					0		
						8, 212	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－57号	中詰コンクリート(小口止)	18-8-40(高炉)W/C=60%以下 人力打設 小型構造物	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		33, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 91	28, 808	26, 215		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	23, 504	23, 504		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 65	19, 656	52, 088		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		0	0	0		
			m 3	10. 6	19, 000	201, 400		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
33%			式	1		33, 593		
計						0		
						336, 800		
単価						0		
						33, 680	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-58号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13, 821. 6	1, 382, 160		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	6, 640	664, 000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	35. 84	19, 000	680, 960		
諸雑費（まるめ）			式	1		880		
計						2, 728, 000		
単価						27, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-59号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13, 821. 6	1, 382, 160		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	6, 640	664, 000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41. 44	19, 000	787, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		480		
計						2, 834, 000		
単価						28, 340	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-60号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13, 821. 6	1, 382, 160		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	6, 640	664, 000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41. 44	19, 000	787, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		480		
計						2, 834, 000		
単価						28, 340	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2, 327. 64	2, 327		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 327		
単価						2, 327	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 601. 52	36, 015		
U型側溝		本体 普通型 300*300*2000	個	5	10, 400	52, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 48	2, 700	1, 296		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						89, 320		
単価						8, 932	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,698.16	56,981		
片面透水U型側溝		300×300×600	個	16.5	6,070	100,155		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.48	2,700	1,296		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						158,500		
単価						15,850	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	72, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	333. 84	33, 384		
縞鋼板蓋		500×750 柵穴用 ボール固定	枚	100	72, 400	7, 240, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		616		
計						7, 274, 000		
単価						72, 740	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	道路付属物設置工(境界鉾設置)	10枚未満 手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	3,371
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鉾設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,391.78	1,391		
	道路境界鉾	国土交通省型 40×100×2 (足付き)	個	1	1,980	1,980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,371		
	単価					3,371	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 504. 45	10, 504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 510		
単価						10, 510	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	5, 316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 351. 37	33, 513		
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	1, 964. 6	19, 646		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						53, 160		
単価						5, 316	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	540. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	333. 84	33, 384		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	206. 98	20, 698		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54, 090		
単価						540. 9	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 128	24, 128		
軽油				0	0	0		
			L	42	144	6, 048		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 16	261	302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						40, 120		
単価						0		
						40, 120	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（株）丸信開発工業						
			m 3	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（株）丸信開発工業						
			m 3	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	28, 808	8, 008		
特殊作業員			人	0. 278	23, 504	6, 534		
普通作業員			人	0. 278	19, 656	5, 464		
耐候性大型土のう (2. 0t用)		φ 110 (丸型) ×110 短期仮設 (1 年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0. 278	59, 740	16, 607	WK250500 単一 105号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		797		
計						75, 110		
単価						7, 511	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	736. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	28, 808	1, 987		
特殊作業員			人	0. 069	23, 504	1, 621		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	54, 470	3, 758	WK250500 単一 106号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 366		
単価						736. 6	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		3, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00024	
			日	0. 78	40, 120	31, 293	単一 107号	
計						0		
						31, 293		
単価						0		
						3, 129	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		3, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00032	
			日	0. 78	40, 120	31, 293	単一 107号	
計						0		
						31, 293		
単価						0		
						3, 129	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	28, 808	8, 008		
特殊作業員			人	0. 278	23, 504	6, 534		
普通作業員			人	0. 278	19, 656	5, 464		
耐候性大型土のう (2. 0t用)		φ 110 (丸型) ×110 短期仮設 (1 年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0. 278	59, 740	16, 607	WK250500 単一 108号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		797		
計						75, 110		
単価						7, 511	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	736. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	28, 808	1, 987		
特殊作業員			人	0. 069	23, 504	1, 621		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	54, 470	3, 758	WK250500 単一 109号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 366		
単価						736. 6	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	単位	m 3	数量	0 10	単価	0 3, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00030	
			日	0. 78	40, 120	31, 293	単一 107号	
計						0 31, 293		
単価						0 3, 129	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	単位	m 3	数量	0 10	単価	0 3, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00042	
			日	0. 78	40, 120	31, 293	単一 107号	
計						0 31, 293		
単価						0 3, 129	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		2, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00050	
			日	0. 55	40, 120	22, 066	単－ 110号	
計						0		
						22, 066		
単価						0		
						2, 206	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	単位	m 3	数量	0 10	単価	0 2, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00056	
			日	0. 55	40, 120	22, 066	単－ 110号	
計						0 22, 066		
単価						0 2, 206	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－82号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土砂含む) 4t	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		3, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00052	
			日	0. 78	40, 120	31, 293	単－ 107号	
計						0		
						31, 293		
単価						0		
						3, 129	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	9, 508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 952	295, 200	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 H=1m 1000N/3cm未満 賃料日数16日	m	100	5, 960	596, 000	単－ 111号	
アンカー工 10%			式	1		59, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						950, 800		
単価						9, 508	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	11, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 952	295, 200	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 H=1m 1000N/3cm未満 賃料日数40日	m	100	7, 740	774, 000	単一 112号	
アンカー工 10%			式	1		77, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1, 147, 000		
単価						11, 470	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 456	14, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 460		
単価						14, 460	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	16, 328	16, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 330		
単価						16, 330	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－87号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 456	14, 456	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						14, 460	
単価						14, 460	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－88号	準備費（運搬費用積上げ分）	47千円	単位	式	数量	1	単価 47, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用			式	1		47, 000	
計						47, 000	
単価						47, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－89号	準備費（運搬費用積上げ分）	1326千円	単位	式	数量	1	単価 1, 326, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用			式	1		1, 326, 000	
計						1, 326, 000	
単価						1, 326, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－90号	準備費（運搬費用積上げ分）	2310千円	単位	式	数量	1	単価 2, 310, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用			式	1		2, 310, 000	
計						2, 310, 000	
単価						2, 310, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	準備費（処分費用積上げ分）	1139千円	単位	式	数量	1	単価	1, 139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		1, 139, 000		
計						1, 139, 000		
単価						1, 139, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	準備費（処分費用積上げ分）	2200千円	単位	式	数量	1	単価	2, 200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		2, 200, 000		
計						2, 200, 000		
単価						2, 200, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 4312m3	単位	式	数量	1	単価	24, 832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 862	28, 808	24, 832		
計						24, 832		
単価						24, 832	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2318千円	単位	式	数量		単価	
						1		2, 318, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 318, 000		
計						2, 318, 000		
単価						2, 318, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	ICT活用等調査費用	職種(技術員)	単位	人	数量	0	単価	0
						1		33, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1	33, 600	33, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						33, 600		
単価						0		
						33, 600	円／人	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	快適トイレ	(男性・女性兼用)	単位	月	数量	0	単価	0
						1		49, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		男性・女性兼用		0	0	0		
			基・月	1	49, 500	49, 500		
	計					0		
						49, 500		
	単価					0		
						49, 500	円／月	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	数量	1	単価	89, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 496	28, 496		
軽油			L	133	144	19, 152		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1. 54	27, 300	42, 042		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						89, 690		
単価						89, 690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	土砂篩分		単位	日	数量	0	単価	0
						1		78, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 496	28, 496		
軽油				0	0	0		
			L	108	145	15, 660		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 46	18, 500	27, 010		
スケルトンバケット				0	0	0		
			供用日	1. 46	5, 000	7, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						78, 470		
単価						0		
						78, 470	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		40, 120
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 128	24, 128		
軽油				0	0	0		
			L	42	144	6, 048		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 16	261	302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						40, 120		
単価						0		
						40, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 128	24, 128		
軽油				0	0	0		
			L	42	144	6, 048		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 16	261	302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						40, 120		
単価						0		
						40, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-102号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 128	24, 128		
軽油				0	0	0		
			L	42	144	6, 048		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 16	261	302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						40, 120		
単価						0		
						40, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 128	24, 128		
軽油				0	0	0		
			L	42	144	6, 048		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 16	261	302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						40, 120		
単価						0		
						40, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	バックホウ・クローラ型クレーン付	山積0.8m3・吊能力2.9t・排対3次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,496	28,496		
軽油				0	0	0		
			L	76	144	10,944		
バックホウ・クローラ型クレーン付		山積0.8m3・吊能力2.9t・排対3次		0	0	0		
			日	1.45	11,700	16,965		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						56,410		
単価						0		
						56,410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	59, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 496	28, 496		
軽油			L	104	144	14, 976		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						59, 740		
単価						59, 740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－106号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 496	28, 496		
軽油			L	78	144	11, 232		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 470		
単価						54, 470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 128	24, 128		
軽油				0	0	0		
			L	42	144	6, 048		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 16	261	302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						40, 120		
単価						0		
						40, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	59, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 496	28, 496		
軽油			L	104	144	14, 976		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						59, 740		
単価						59, 740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 496	28, 496		
軽油			L	78	144	11, 232		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 470		
単価						54, 470	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 128	24, 128		
軽油				0	0	0		
			L	42	144	6, 048		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 16	261	302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						40, 120		
単価						0		
						40, 120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	28, 808	63, 377		
普通作業員			人	5. 4	19, 656	106, 142		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	53, 220	117, 084	WK250550 単一 113号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 597		
計						295, 200		
単価						2, 952	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	28, 808	63, 377		
普通作業員			人	5. 4	19, 656	106, 142		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	53, 220	117, 084	WK250550 単一 114号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 597		
計						295, 200		
単価						2, 952	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	53, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 496	28, 496		
軽油			L	88	144	12, 672		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						53, 220		
単価						53, 220	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	53, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 496	28, 496		
軽油			L	88	144	12, 672		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						53, 220		
単価						53, 220	円／日	