この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事
工事地名	熊本県熊本市北区植木町鐙田地先外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 1月		１２）	設 計 年 月	令和 5年11月	
２）	事務所名	熊本河川国道事務所　工務第三課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2389500021		１４）	単価適用年月	2023年12月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2023年12月	
５）	変更回数	1回		１６）	前請負工事費	105,039,000	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	95,304,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	225日間	自　令和 6年 2月19日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 6年 8月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 1回変更）	至　令和 6年 9月30日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	775,257	
１０）	地　　区	熊本		２３）	公 告 日	令和 5年11月14日	
１１）	河川・路線	国道３号　植木バイパス					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通円滑化事業費	道路交通円滑化事業費	工事費	
道路交通安全対策事業費	交通連携道路事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		46,659,578			
		式	1		45,547,003	1	-1,112,575	
道路土工			1		11,214,419			
		式	1		10,187,959	1	-1,026,460	
掘削工 （鐙田地区）			1		21,230			
		式	1		297,220	1	275,990	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		10	2,123	21,230			単-1号
		m3	140	2,123	297,220	130	275,990	
路体盛土工 （鐙田地区）			1		10,870,027			
		式	1		853,725	1	-10,016,302	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		6,200	242.2	1,501,640			単-2号
		m3	550	242.2	133,210	-5,650	-1,368,430	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		5,780		7,896,565			内-1号
		m3	0		0	-5,780	-7,896,565	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-2号
		m3	610		563,087	610	563,087	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		5,800		1,471,822			内-3号
		m3	0		0	-5,800	-1,471,822	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-4号
		m3	610		157,428	610	157,428	
路体盛土工 （下硯川地区）			0		0			
		式	1		700,962	1	700,962	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			単-3号
		m3	30	5,040	151,200	30	151,200	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-4号
			0	0	0			
		m3	200	244.2	48,840	200	48,840	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-5号
			0		0			
		m3	250		276,262	250	276,262	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-6号
			0		0			
		m3	250		224,660	250	224,660	
路体盛土工(ICT) (鐙田地区)								
			0		0			
		式	1		7,781,544	1	7,781,544	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-5号
			0	0	0			
		m3	5,900	258.3	1,523,970	5,900	1,523,970	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-7号
			0		0			
		m3	2,180		755,072	2,180	755,072	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-8号
			0		0			
		m3	4,180		4,009,840	4,180	4,009,840	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-9号
			0		0			
		m3	6,400		1,492,662	6,400	1,492,662	
法面整形工 （鐙田地区）								
			1		323,162			
		式	0		0	-1	-323,162	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-6号
			9	732.9	6,596			
		m2	0	732.9	0	-9	-6,596	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-7号
			860	368.1	316,566			
		m2	0	368.1	0	-860	-316,566	
法面整形工 (下硯川地区)								
			0		0			
		式	1		18,560	1	18,560	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0 50	0 371.2	0 18,560	50	18,560	単-8号
法面整形工(ICT) (鐙田地区)		式	0 1		0 535,948	1	535,948	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	0 20	0 792.2	0 15,844	20	15,844	単-9号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0 1,040	0 500.1	0 520,104	1,040	520,104	単-10号
地盤改良工		式	1 1		20,254,962 19,160,867	1	-1,094,095	
自走式土質改良工 (鹿子木仮置場)		式	1 0		11,012,815 0	-1	-11,012,815	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	m3	5,800 0		11,012,815 0	-5,800	-11,012,815	内-10号
自走式土質改良工 (柚木地区)		式	0 1		0 9,250,454	1	9,250,454	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	m3	0 4,800		0 9,250,454	4,800	9,250,454	内-11号
土質改良工 （鐙田地区）		式	0 1		0 1,746,075	1	1,746,075	
石灰改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰30kg/m3	m3	0 1,400		0 1,746,075	1,400	1,746,075	内-12号
固結工 （鐙田地区）		式	1 1		9,242,147 8,164,338	1	-1,077,809	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理	平均改良深度 3.88m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材(高有機質用 ﾊﾞﾗ)添加量100kg/m3							単-11号
			2,131	4,337	9,242,147			
		m3	0	4,337	0	-2,131	-9,242,147	
中層混合処理	平均改良深度 3.51m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材(高有機質用 ﾊﾞﾗ)添加量118kg/m3							単-12号
			0	0	0			
		m3	1,729	4,722	8,164,338	1,729	8,164,338	
法面工								
			1		112,660			
		式	1		338,752	1	226,092	
植生工								
			1		112,660			
		式	0		0	-1	-112,660	
人工張芝	ﾈｯﾄ付　幅50～100cm							単-13号
			200	563.3	112,660			
		m2	0	563.3	0	-200	-112,660	
防草ｼｰﾄ工 (下硯川地区)								
			0		0			
		式	1		162,604	1	162,604	
防草ｼｰﾄ(法面部)	目付量240/m2							単-14号
			0	0	0			
		m2	106	1,534	162,604	106	162,604	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ (下硯川地区)								
			0		0			
		式	1		176,148	1	176,148	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ(法面部)	t=5cm 18-8-25(20)(高炉)(小型車割増あり)							単-15号
			0	0	0			
		m2	54	3,262	176,148	54	176,148	
擁壁工								
			1		1,068,064			
		式	0		0	-1	-1,068,064	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1 0		75,748 0	-1	-75,748	
床掘り	土砂	m3	30 0		7,729 0	-30	-7,729	内-13号
埋戻し		m3	20 0		49,094 0	-20	-49,094	内-14号
基面整正		m2	30 0		9,328 0	-30	-9,328	内-15号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	9 0		8,289 0	-9	-8,289	内-16号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	9 0		1,308 0	-9	-1,308	内-17号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 0		992,316 0	-1	-992,316	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	13 0	76,332 76,332	992,316 0	-13	-992,316	単-16号
排水構造物工		式	1 1		1,458,683 2,652,628	1	1,193,945	
作業土工 （鐙田地区）		式	1 1		23,228 23,228	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m3	6 6		11,265 11,265	0	0	内-18号
埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	m3	4 4		11,963 11,963	0	0	内-19号

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 （下硯川地区）		式	0 1		0 243,546	1	243,546	
床掘り	土砂	m3	0 10		0 18,104	10	18,104	内-20号
埋戻し	土砂	m3	0 50		0 143,221	50	143,221	内-21号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 40		0 36,875	40	36,875	内-22号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 40		0 45,346	40	45,346	内-23号
側溝工 （鐙田地区）		式	1 1		1,435,455 1,435,455	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 PU3型 300×300	m	93 93	10,189 10,189	947,577 947,577	0	0	単-17号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 車道用	枚	186 186	2,623 2,623	487,878 487,878	0	0	単-18号
側溝工 （下硯川地区）		式	0 1		0 758,239	1	758,239	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 （再利用撤去・据付）	落蓋式側溝 PU3型 300×300	m	0 68	0 5,083	0 345,644	68	345,644	単-19号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 （再利用撤去）	落蓋式側溝 PU3型 300×300	m	0 96	0 1,671	0 160,416	96	160,416	単-20号
側溝蓋 （再利用撤去・据付）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 車道用	枚	0 136	0 1,204	0 163,744	136	163,744	単-21号

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 (再利用撤去)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 車道用	枚	0 192	0 460.6	0 88,435	192	88,435	単-22号
側溝工 (四方寄町地区)		式	0 1		0 181,730	1	181,730	
側溝蓋	車道用 並目 300用 T-14 L=1000mm 連結金具含む	枚	0 16		0 181,730	16	181,730	内-24号
排水工 (鐙田地区)		式	0 1		0 10,430	1	10,430	
排水管	VPφ250	m	0 2	0 5,215	0 10,430	2	10,430	単-23号
舗装工		式	1 1		757,198 2,082,141	1	1,324,943	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (鐙田地区)		式	1 1		757,198 757,198	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	397 397	469.3 469.3	186,312 186,312	0	0	単-24号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	397 397	1,438 1,438	570,886 570,886	0	0	単-25号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (下硯川地区)		式	0 1		0 1,324,943	1	1,324,943	
不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 55mm以上61mm未満	m2	0 195	0 257.4	0 50,193	195	50,193	単-26号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	0 400	0 601.6	0 240,640	400	240,640	単-27号

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-28号
			0	0	0			
		m2	595	1,738	1,034,110	595	1,034,110	
防護柵工								
			1		563,793			
		式	1		563,793	0	0	
路側防護柵工 (鐙田地区)								
			1		563,793			
		式	1		563,793	0	0	
仮設防護柵	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ Gr-C-2 B							内-25号
			208		427,079			
		m	208		427,079	0	0	
現場発生品運搬	移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎 ﾌﾞﾛｯｸ							内-26号
			10.54		136,714			
		t	10.54		136,714	0	0	
道路付属施設工								
			1		55,600			
		式	1		2,234,457	1	2,178,857	
境界工								
			1		55,600			
		式	0		0	-1	-55,600	
境界杭	120×120×900 根巻き 基礎無し							単-29号
			10	5,560	55,600			
		本	0	5,560	0	-10	-55,600	
道路付属物工 (四方寄町地区)								
			0		0			
		式	1		444,563	1	444,563	
車線分離標 (支給品)	φ80×650 可変式(穿 孔式･1本脚) 30本以上							単-30号
			0	0	0			
		本	28	15,864	444,192	28	444,192	
現場発生品運搬 (支給品)								内-27号
			0		0			
		t	0.04		371	0.04	371	
道路付属物工 (四方寄地区)								
			0		0			
		式	1		948,414	1	948,414	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	0 31	0 30,594	0 948,414	31	948,414	単-31号
道路付属物工 (鶴羽田地区)		式	0 1		0 841,480	1	841,480	
車線分離標 (支給品)	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	0 53	0 15,864	0 840,792	53	840,792	単-32号
現場発生品運搬 (支給品)		t	0 0.08		0 688	0.08	688	内-28号
縁石工		式	1 1		10,180 1,122,511	1	1,112,331	
縁石工		式	1 0		10,180 0	-1	-10,180	
ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm 2以上175cm2未満	m	10 0	1,018 1,018	10,180 0	-10	-10,180	単-33号
縁石工 (四方寄町地区)		式	0 1		0 205,400	1	205,400	
ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm 2以上175cm2未満	m	0 200	0 1,027	0 205,400	200	205,400	単-34号
縁石工 (四方寄地区)		式	0 1		0 485,771	1	485,771	
ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm 2以上175cm2未満	m	0 473	0 1,027	0 485,771	473	485,771	単-35号
縁石工 (鶴羽田地区)		式	0 1		0 431,340	1	431,340	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm 2以上175cm2未満							単-36号
			0	0	0			
		m	420	1,027	431,340	420	431,340	
除草工								
			1		875,600			
		式	1		1,895,575	1	1,019,975	
道路除草工								
			1		875,600			
		式	0		0	-1	-875,600	
除草	肩掛式							単-37号
			10,000	66.43	664,300			
		m2	0	66.43	0	-10,000	-664,300	
集草								単-38号
			10,000	21.13	211,300			
		m2	0	21.13	0	-10,000	-211,300	
道路除草工 （植木ＢＰ地区）								
			0		0			
		式	1		1,697,008	1	1,697,008	
除草	肩掛式							単-39号
			0	0	0			
		m2	12,000	66.99	803,880	12,000	803,880	
集草								単-40号
			0	0	0			
		m2	12,000	21.3	255,600	12,000	255,600	
積込運搬								単-41号
			0	0	0			
		m2	12,000	25.68	308,160	12,000	308,160	
除草処分	繊維くず(草)							単-42号
			0	0	0			
		t	8	41,171	329,368	8	329,368	
道路除草工 （下硯川地区）								
			0		0			
		式	1		198,567	1	198,567	
除草	肩掛式							単-43号
			0	0	0			
		m2	1,500	66.99	100,485	1,500	100,485	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集草								単-44号
			0	0	0			
		m2	1,500	21.3	31,950	1,500	31,950	
積込運搬								単-45号
			0	0	0			
		m2	1,500	25.68	38,520	1,500	38,520	
伐採								内-29号
			0		0			
		本	2		9,314	2	9,314	
除草･木くず処分								単-46号
			0	0	0			
		t	1	18,298	18,298	1	18,298	
構造物撤去工								
			1		51,580			
		式	1		468,654	1	417,074	
構造物取壊し工								
			1		37,052			
		式	0		0	-1	-37,052	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-47号
			4	9,263	37,052			
		m3	0	9,263	0	-4	-37,052	
構造物取壊し工 （鐙田地区）								
			0		0			
		式	1		48,464	1	48,464	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版 厚 10ｃｍ							単-48号
			0	0	0			
		m2	260	186.4	48,464	260	48,464	
構造物取壊し工 （下硯川地区）								
			0		0			
		式	1		154,944	1	154,944	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-49号
			0	0	0			
		m3	6	7,184	43,104	6	43,104	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 5ｃｍ							単-50号
			0	0	0			
		m2	600	186.4	111,840	600	111,840	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			1		14,528			
		式	0		0	-1	-14,528	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		4	1,500	6,000			単-51号
		m3	0	1,500	0	-4	-6,000	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		4	2,132	8,528			単-52号
		m3	0	2,132	0	-4	-8,528	
運搬処理工 (鐙田地区)			0		0			
		式	1		122,434	1	122,434	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-53号
		m3	26	2,559	66,534	26	66,534	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-54号
		m3	26	2,150	55,900	26	55,900	
運搬処理工 (下硯川地区)			0		0			
		式	1		142,812	1	142,812	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0	0	0			単-55号
		m3	30	1,817	54,510	30	54,510	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-56号
		m3	6	1,817	10,902	6	10,902	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)		0	0	0			単-57号
		m3	30	2,150	64,500	30	64,500	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-58号
		m3	6	2,150	12,900	6	12,900	
応急処理工			1		7,816,109			
		式	1		2,032,517	1	-5,783,592	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			1		7,816,109			
		式	1		2,032,517	1	-5,783,592	
応急作業			1		7,816,109			内-30号
		式	0		0	-1	-7,816,109	
応急作業			0		0			内-31号
		式	1		2,032,517	1	2,032,517	
仮設工			1		2,420,730			
		式	1		2,807,149	1	386,419	
交通管理工			1		2,420,730			
		式	1		2,807,149	1	386,419	
交通誘導警備員			200		2,420,730			内-32号
		人日	0		0	-200	-2,420,730	
交通誘導警備員			0		0			内-33号
		人日	230		2,807,149	230	2,807,149	
直接工事費			1		46,659,578			
		式	1		45,547,003	1	-1,112,575	
共通仮設費			1		7,831,259			
		式	1		14,143,725	1	6,312,466	
共通仮設費			1		2,148,713			
		式	1		8,429,152	1	6,280,439	
運搬費			1		1,586,902			
		式	1		1,586,902	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			1		1,586,902			内-34号
		回	1		1,586,902	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			0		0			
		式	1		171,089	1	171,089	
木根等処分費			0		0			内-35号
		式	1		171,089	1	171,089	
技術管理費			1		26,493			
		式	1		5,903,455	1	5,876,962	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費			1		26,493			内-36号
		式	0		0	-1	-26,493	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費			0		0			内-37号
		式	1		33,394	1	33,394	
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験費			0		0			内-38号
		式	1		172,644	1	172,644	
保守管理(ICT)			0		0			内-39号
		式	1		28,591	1	28,591	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)			0		0			内-40号
		式	1		1,048,495	1	1,048,495	
3次元起工測量･3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)			0		0			内-41号
		式	1		1,875,580	1	1,875,580	
BIM/CIM活用費			0		0			内-42号
		式	1		2,744,751	1	2,744,751	
営繕費			0		0			
		式	1		237,969	1	237,969	
快適ﾄｲﾚ			0		0			内-43号
		式	1		237,969	1	237,969	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
			1		535,318			
		式	1		529,737	1	-5,581	
共通仮設費（率計上）								
			1		5,682,546			
		式	1		5,714,573	1	32,027	
純工事費								
			1		54,490,837			
		式	1		59,690,728	1	5,199,891	
現場管理費								
			1		19,193,450			
		式	1		19,731,106	1	537,656	
工事原価								
			1		73,684,287			
		式	1		79,421,834	1	5,737,547	
一般管理費等								
			1		12,955,713			
		式	1		13,118,166	1	162,453	
工事価格								
			1		86,640,000			
		式	1		92,540,000	1	5,900,000	
消費税相当額								
			1		8,664,000			
		式	1		9,254,000	1	590,000	
工事費計								
			1		95,304,000			
		式	1		101,794,000	1	6,490,000	

5,780/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	5,779 5,779	1,506 1,506	8,703,174 8,703,174	0	0	CB210110
合　計					7,896,565 0		-7,896,565	

0/610m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	613	1,004	615,452	613	615,452	
合　計					0 563,087		563,087	

5,800/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,779	280.7	1,622,165			CA900010
		m 3	5,779	280.7	1,622,165	0	0	
合　計					1,471,822			
					0		-1,471,822	

0/610m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　4号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	613	280.7	172,069	613	172,069	
合　計					0			
					157,428		157,428	

0/250m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	0 251	0 1,203	0 301,953	251	301,953	CB210110
合　計					0 276,262		276,262	

0/250m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　6号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CA900010
		m 3	251	978.3	245,553	251	245,553	
合　計					0			
					224,660		224,660	

0/2,180m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m３	2,181	378.4	825,290	2,181	825,290	
合　計					0 755,072		755,072	

0/4,180m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	4,182	1,048	4,382,736	4,182	4,382,736	
合　計					0 4,009,840		4,009,840	

0/6,400m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	6,363	256.4	1,631,473	6,363	1,631,473	
合　計					0			
					1,492,662		1,492,662	

5,800/0m3当たり内訳書

土質改良

第　10号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3		5,779	2,060	11,904,740			WB211720
		m３	5,779	2,060	11,904,740	0	0	単－　59号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去		1	233,000	233,000			WB211710
		台・回	1	233,000	233,000	0	0	単－　60号
合　計					11,012,815			
					0		-11,012,815	

0/4,800m3当たり内訳書

土質改良

第　11号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3		0	0	0			WB211720
		m３	4,795	2,060	9,877,700	4,795	9,877,700	単－　61号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去		0	0	0			WB211710
		台・回	1	233,000	233,000	1	233,000	単－　62号
合　計					0			
					9,250,454		9,250,454	

0/1,400m3当たり内訳書

石灰改良

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石灰改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰30kg/m3		0	0	0			WYB00054
		m３	1,372	1,391	1,908,452	1,372	1,908,452	単ー　63号
合　計					0 1,746,075		1,746,075	

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第　13号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		32.1	265.4	8,519			CB210030
		m３	32.1	265.4	8,519	0	0	
合　計					7,729			
					0		-7,729	

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　14号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		20.7	2,614	54,109			CB210410
		m３	20.7	2,614	54,109	0	0	
合　計					49,094			
					0		-49,094	

30/0m2当たり内訳書

基面整正

第　15号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			25.5	403.2	10,281			CB210080
		m２	25.5	403.2	10,281	0	0	
合　計					9,328			
					0		-9,328	

9/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　16号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	9.1 9.1	1,004 1,004	9,136 9,136	0	0	CB210110
合　計					8,289 0		-8,289	

9/0m3当たり内訳書

整地

第　17号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		9.1	158.5	1,442			CA900310
		m３	9.1	158.5	1,442	0	0	
合　計					1,308			
					0		-1,308	

6m3当たり内訳書

床掘り

第　18号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		6.4	1,940	12,416			CB210030
		m 3	6.4	1,940	12,416	0	0	
合　計					11,265			
					11,265		0	

4m3当たり内訳書

埋戻し

第　19号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		3.9	3,381	13,185			CB210410
		m３	3.9	3,381	13,185	0	0	
合　計					11,963			
					11,963		0	

0/10m3当たり内訳書

床掘り

第　20号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	10.2	1,940	19,788	10.2	19,788	
合　計					0			
					18,104		18,104	

0/50m3当たり内訳書

埋戻し

第　21号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	46.3	3,381	156,540	46.3	156,540	
合　計					0 143,221		143,221	

0/40m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　22号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CA900010
		m 3	41.2	978.3	40,305	41.2	40,305	
合　計					0 36,875		36,875	

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　23号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	0 41.2	0 1,203	0 49,563	41.2	49,563	CB210110
合　計					0 45,346		45,346	

0/16枚当たり内訳書

側溝蓋

第　24号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0			WB821430
		枚	16	11,340	181,440	16	181,440	単－　77号
連結金具（材料費）	5mm用		0	0	0			WYB00015
		個	30	573	17,190	30	17,190	単－　78号
合　計					0 181,730		181,730	

208m当たり内訳書

仮設防護柵

第　25号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック		208	2,263	470,704			WB821110
		m	208	2,263	470,704	0	0	単－　80号
ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=4.00m		50	0	0			WYB00093
		枚	50	0	0	0	0	単－　81号
ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=2.00m		2	0	0			WYB00094
		枚	2	0	0	0	0	単－　82号
ガードレール袖ビーム（支給品）	C種 塗装品		8	0	0			WYB00095
		枚	8	0	0	0	0	単－　83号
直支柱（基礎付）（支給品）	構造物用(移動式Gr基礎)		53	0	0			WYB00096
		本	53	0	0	0	0	単－　84号
ボルト・ナット（支給品）	A・B・C用 M16×35		318	0	0			WYB00097
		本	318	0	0	0	0	単－　85号
ボルト・ナット（支給品）	B・C用 M20×145		53	0	0			WYB00098
		本	53	0	0	0	0	単－　86号
ブラケット（支給品）	A・B・C用		53	0	0			WYB00099
		個	53	0	0	0	0	単－　87号
合　計					427,079			
					427,079		0	

10.54t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　26号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	10.54 10.54	5,720 5,720	60,288 60,288	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	10.54 10.54	8,576 8,576	90,391 90,391	0	0	CB010420
合　計					136,714 136,714		0	

0/0.04t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　27号内訳書　　（支給品）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 3.0 km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.04	1,495	59	0.04	59	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.04	8,684	347	0.04	347	
合　計					0			
					371		371	

0/0.08t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　28号内訳書　　（支給品）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 1.5 km以下	t	0 0.08	0 747.3	0 59	0.08	59	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0 0.08	0 8,684	0 694	0.08	694	CB010420
合　計					0 688		688	

0/2本当たり内訳書

伐採

第　29号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採工	(胸高直径11cm以上20cm未満)(幹周34.5cm～62.8cm)		0	0	0			WYB00044
		本	1	3,686	3,686	1	3,686	単－　94号
伐採工	(胸高直径20cm以上30cm未満)(幹周62.8cm～94.2cm)		0	0	0			WYB00046
		本	1	6,495	6,495	1	6,495	単－　95号
合　計					0 9,314		9,314	

一式当たり内訳書

応急作業

第　30号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		400	3,346	1,338,400			WYB00004
		時間	400	3,346	1,338,400	0	0	単ー 102号
特殊作業員	(昼間)		400	2,900	1,160,000			WYB00005
		時間	400	2,900	1,160,000	0	0	単ー 103号
普通作業員	(昼間)		400	2,520	1,008,000			WYB00006
		時間	400	2,520	1,008,000	0	0	単ー 104号
運転手(一般)	(昼間)		300	2,664	799,200			WYB00007
		時間	300	2,664	799,200	0	0	単ー 105号
運転手(特殊)	(昼間)		500	2,979	1,489,500			WYB00002
		時間	500	2,979	1,489,500	0	0	単ー 106号
ダンプトラック運転(損料)	2t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好		150	1,568	235,200			WYB00008
		時間	150	1,568	235,200	0	0	単ー 107号
ダンプトラック運転(損料)	4t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好		150	2,378	356,700			WYB00009
		時間	150	2,378	356,700	0	0	単ー 108号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		250	3,734	933,500			WYB00010
		時間	250	3,734	933,500	0	0	単ー 109号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		250	2,596	649,000			WYB00011
		時間	250	2,596	649,000	0	0	単ー 110号
再生クラッシャラン(材料費)	RC-40		30	2,200	66,000			WYB00012
		m３	30	2,200	66,000	0	0	単ー 111号
生コンクリート(材料費)	18-8-25(20)(高炉)		30	19,300	579,000			WYB00001
		m３	30	19,300	579,000	0	0	単ー 112号
合　計					7,816,109			
					0		-7,816,109	

一式当たり内訳書

応急作業

第　31号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	（昼間）		0	0	0			WYB00016
		時間	39	3,346	130,494	39	130,494	単－ 113号
普通作業員	（昼間）		0	0	0			WYB00018
		時間	164	2,520	413,280	164	413,280	単－ 114号
運転手（一般）	（昼間）		0	0	0			WYB00020
		時間	26	2,664	69,264	26	69,264	単－ 115号
運転手（特殊）	（昼間）		0	0	0			WYB00022
		時間	68	2,979	202,572	68	202,572	単－ 116号
測量技師	（昼間）（4週8休対象外）		0	0	0			WYB00038
		時間	59	5,500	324,500	59	324,500	単－ 117号
測量技師補	（昼間）（4週8休対象外）		0	0	0			WYB00031
		時間	62	4,287	265,794	62	265,794	単－ 118号
ダンプトラック運転（損料）	2t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好		0	0	0			WYB00036
		時間	16	1,545	24,720	16	24,720	単－ 119号
ダンプトラック運転（損料）	4t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好		0	0	0			WYB00024
		時間	10	2,346	23,460	10	23,460	単－ 120号
ダンプトラック運転（損料）	10t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好		0	0	0			WYB00025
		時間	16	5,847	93,552	16	93,552	単－ 121号
バックホウ運転（損料）	山積0.8m3[排ｶﾞｽ型(3次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00040
		時間	48	7,350	352,800	48	352,800	単－ 122号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3 ｸﾚｰﾝ機能付き [排ｶﾞｽ型(2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00026
		時間	2	4,174	8,348	2	8,348	単－ 123号
バックホウ運転（賃料）	0.25m3 後方小旋回 ｸﾚｰﾝ機能付き [排ｶﾞｽ型(3次)]		0	0	0			WYB00027
		時間	5	2,751	13,755	5	13,755	単－ 124号

一式当たり内訳書

応急作業

第　31号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ運転（賃料）	0.20m3 後方小旋回 ｸﾚｰﾝ機能付き ［排ｶﾞｽ型(3次)］		0	0	0			WYB00045
		時間	5	2,200	11,000	5	11,000	単－ 125号
バックホウ運転（賃料）	0.15m3 ﾌｫｰｸﾛｰ[排ｶﾞｽ型(3次)]		0	0	0			WYB00049
		時間	16	2,850	45,600	16	45,600	単－ 126号
自走式草刈機（賃料）			0	0	0			WYB00028
		時間	8	7,925	63,400	8	63,400	単－ 127号
草刈機（賃料）	ｶｯﾀｰ径255mm 4週8休補正有		0	0	0			WYB00029
		時間	56	282	15,792	56	15,792	単－ 128号
ブルーシート（材料費）	#3000 10m×10m		0	0	0			WYB00017
		枚	2	7,600	15,200	2	15,200	単－ 129号
処分費（ｔ）	繊維くず(草)		0	0	0			WYB00019
		t	3.2	45,000	144,000	3.2	144,000	単－ 130号
処分費（ｔ）	木くず(竹)		0	0	0			WYB00023
		t	0.16	25,000	4,000	0.16	4,000	単－ 131号
合　計					0			
					2,032,517		2,032,517	

200/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　32号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			200	13,340	2,668,000			WB010212
		人日	200	13,340	2,668,000	0	0	単－ 132号
合　計					2,420,730			
					0		-2,420,730	

0/230人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　33号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	230	13,340	3,068,200	230	3,068,200	単－ 133号
合　計					0			
					2,807,149		2,807,149	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　34号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1 1	1,749,000 1,749,000	1,749,000 1,749,000	0	0	WB010350 単ー 134号
合　計					1,586,902 1,586,902		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　35号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）（木くず(枝葉･幹)	処分量3.31t 運搬距離5.3km(4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	式	0 1		0 11,000	1	11,000	WYB00048 単－ 135号
準備費（処分費用積上げ分）（木くず(枝葉･幹)	処分量3.31t	式	0 1		0 66,000	1	66,000	WYB00041 単－ 136号
準備費（運搬費用積上げ分）（木くず(竹)	処分量3.12t 運搬距離5.3km(4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	式	0 1		0 11,000	1	11,000	WYB00050 単－ 137号
準備費（処分費用積上げ分）（木くず(竹)	処分量3.12t	式	0 1		0 78,000	1	78,000	WYB00051 単－ 138号
準備費（運搬費用積上げ分）（繊維くず(草)	処分量0.46t 運搬距離2.2km(4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	式	0 1		0 1,000	1	1,000	WYB00052 単－ 139号
準備費（処分費用積上げ分）（繊維くず(草)	処分量0.46t	式	0 1		0 20,000	1	20,000	WYB00053 単－ 140号
合　計					0 171,089		171,089	

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　36号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		4	7,300	29,200			WYB00014
		検体	4	7,300	29,200	0	0	単ー 141号
合　計					26,493			
					0		-26,493	

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　37号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0			WYB00030
		検体	5	7,300	36,500	5	36,500	単ー 142号
合　計					0 33,394		33,394	

一式当たり内訳書

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験費

第　38号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スウェーデン式サウンディング試験費			0		0			WYB00056
		式	1		188,700	1	188,700	単ー 143号
合　計					0 172,644		172,644	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　39号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 5850m3	式	0 1		0 24,661	1	24,661	WA991020 単－ 144号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 19m2	式	0 1		0 178	1	178	WB010440 単－ 145号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1043m2	式	0 1		0 6,411	1	6,411	WB010440 単－ 146号
合　計					0 28,591		28,591	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　40号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単ー 147号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単ー 148号
合　計					0			
					1,048,495		1,048,495	

一式当たり内訳書

3次元起工測量･3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　41号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2050千円		0		0			WB010610
		式	1		2,050,000	1	2,050,000	単ー 149号
合　計					0			
					1,875,580		1,875,580	

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用費

第　42号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用費			0		0			WYB00055
		式	1		3,000,000	1	3,000,000	単ー 150号
合　計					0 2,744,751		2,744,751	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　43号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基 5.1ヶ月		0		0			WYB00032
		式	1		260,100	1	260,100	単ー 151号
合　計					0 237,969		237,969	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,123 2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	ｍ３	1 1	2,340 2,340	2,340 2,340	CA900020
計					2,340 2,340	
単価					2,340 2,340	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	242.2 242.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	267 267	267 267	CA900030
計					267 267	
単価					267 267	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 5,509	0 5,509	CA900030
計					0 5,509	
単価					0 5,509	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 244.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 267	0 267	CA900030
計					0 267	
単価					0 267	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 258.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）		20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 282.4	0 282.4	CA900440	
計						0 282.4		
単価						0 282.4	円／m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	732.9 732.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	807.8 807.8	807.8 807.8	CB220010	
計						807.8 807.8		
単価						807.8 807.8	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	368.1 368.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	405.8 405.8	405.8 405.8	CB220010	
計						405.8 405.8		
単価						405.8 405.8	円／m2	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 371.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	0 1	0 405.8	0 405.8	CB220010	
計						0 405.8		
単価						0 405.8	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0 1	単価	0 792.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	0 1	0 865.9	0 865.9	CB220070
計					0 865.9	
単価					0 865.9	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 500.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	0 1	0 546.7	0 546.7	CB220070
計					0 546.7	
単価					0 546.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	中層混合処理	平均改良深度 3.88m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材(高有機質用 ﾊﾞﾗ)添加量100kg/m3	単位	m3	数量	1 1	単価	4,337 4,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3以上 100kg/m3 有	ｍ３	1 1	4,781 4,781	4,781 4,781	WB223410 単－　64号
計					4,781 4,781	
単価					4,781 4,781	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	中層混合処理	平均改良深度 3.51m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材(高有機質用 ﾊﾞﾗ)添加量118kg/m3	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3以上 118kg/m3 有	ｍ３	0 1	0 5,162	0 5,162	WB223410 単－　65号
計					0 5,162	
単価					0 5,162	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	人工張芝	ﾈｯﾄ付　幅50～100cm	単位	m2	数量	1 1	単価	563.3 563.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1 1	620.9 620.9	620.9 620.9	CB220910
計					620.9 620.9	
単価					620.9 620.9	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	防草ｼｰﾄ(法面部)	目付量240/m2	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	0 1	0 1,029	0 1,029	WB820610 単－　66号
防草シート（材料費）	目付量240g/m2 ﾛｽ率0.2	ｍ２	0 1.2	0 540	0 648	WYB00003 単－　67号
計					0 1,677	
単価					0 1,677	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ(法面部)	t=5cm 18-8-25(20)(高炉)(小型車割増あり)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	0 1	0 1,040	0 1,040	WB240710 単－　68号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 各種 無し 5m3/100m2 有り	ｍ２	0 1	0 2,431	0 2,431	WB240730 単－　69号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 1	0 94.75	0 94.75	WB240740 単－　70号
計					0 3,565.75	
単価					0 3,566	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	76,332 76,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	84,130 84,130	84,130 84,130	CB226311
計					84,130 84,130	
単価					84,130 84,130	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 PU3型 300×300	単位	m	数量	1 1	単価	10,189 10,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1 1	11,230 11,230	11,230 11,230	WB821410 単－ 71号
計					11,230 11,230	
単価					11,230 11,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 車道用	単位	枚	数量	1 1	単価	2,623 2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	2,892 2,892	2,892 2,892	WB821430 単－ 72号
計					2,892 2,892	
単価					2,892 2,892	円／枚

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (再利用撤去・据付)	落蓋式側溝 PU3型 300×300	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 1	0 5,556	0 5,556	WB821410 単－ 73号
計					0 5,556	
単価					0 5,556	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (再利用撤去)	落蓋式側溝 PU3型 300×300	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	0 1	0 1,827	0 1,827	WB821410 単－ 74号
計					0 1,827	
単価					0 1,827	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	側溝蓋 (再利用撤去・据付)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 車道用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 1,316	0 1,316	WB821430 単－ 75号
計					0 1,316	
単価					0 1,316	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	側溝蓋 (再利用撤去)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 車道用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 460.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 503.5	0 503.5	WB821430 単－ 76号
計					0 503.5	
単価					0 503.5	円／枚

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	排水管	VPφ250	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管 (材料費)	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP-250	m	0 1	0 5,700	0 5,700	WYB00013 単－ 79号
計					0 5,700	
単価					0 5,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	469.3 469.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	517.3 517.3	517.3 517.3	CB410030
計					517.3 517.3	
単価					517.3 517.3	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,438 1,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,585 1,585	1,585 1,585	CB410260
計					1,585 1,585	
単価					1,585 1,585	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 55mm以上61mm未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 257.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 55mm以上61mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 281.4	0 281.4	CB410010
計					0 281.4	
単価					0 281.4	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 601.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 657.6	0 657.6	CB410030
計					0 657.6	
単価					0 657.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,900	0 1,900	CB410260
計					0 1,900	
単価					0 1,900	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1 1	単価	5,560 5,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	6,129 6,129	6,129 6,129	WB812330 単－　88号
計					6,129 6,129	
単価					6,129 6,129	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	車線分離標 (支給品)	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0 1	単価	0 15,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（支給品）（材料費）	φ80×H650mm	本	0 1	0 0	0 0	WYB00033 単－ 89号
車線分離標　ポールコーン部材（材料費）	埋込ｱﾝｶｰ	個	0 1	0 2,100	0 2,100	WYB00039 単－ 90号
車線分離標設置	φ80×H650mm	本	0 1	0 15,240	0 15,240	WYB00021 単－ 91号
計					0 17,340	
単価					0 17,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	車線分離標	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0 1	単価	0 30,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（材料費）	φ80×H650mm	本	0 1	0 16,100	0 16,100	WYB00059 単－　92号
車線分離標　ポールコーン部材（材料費）	埋込ｱﾝｶｰ	個	0 1	0 2,100	0 2,100	WYB00060 単－　90号
車線分離標設置	φ80×H650mm	本	0 1	0 15,240	0 15,240	WYB00061 単－　91号
計					0 33,440	
単価					0 33,440	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	車線分離標 (支給品)	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0 1	単価	0 15,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（支給品）（材料費）	φ80×H650mm	本	0 1	0 0	0 0	WYB00034 単－ 89号
車線分離標　ポールコーン部材（材料費）	埋込ｱﾝｶｰ	個	0 1	0 2,100	0 2,100	WYB00047 単－ 90号
車線分離標設置	φ80×H650mm	本	0 1	0 15,240	0 15,240	WYB00037 単－ 91号
計					0 17,340	
単価					0 17,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm2以上175cm2未満	単位	m	数量	1 1	単価	1,018 1,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1 1	1,123 1,123	1,123 1,123	CB410330
計					1,123 1,123	
単価					1,123 1,123	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm2以上175cm2未満	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	0 1	0 1,123	0 1,123	CB410330
計					0 1,123	
単価					0 1,123	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm2以上175cm2未満	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	0 1	0 1,123	0 1,123	CB410330
計					0 1,123	
単価					0 1,123	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm2以上175cm2未満	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	0 1	0 1,123	0 1,123	CB410330
計					0 1,123	
単価					0 1,123	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1 1	単価	66.43 66.43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1 1	73.22 73.22	73.22 73.22	CB432110
計					73.22 73.22	
単価					73.22 73.22	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	集草		単位	m2	数量	1 1	単価	21.13 21.13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1 1	23.29 23.29	23.29 23.29	CB432140
計					23.29 23.29	
単価					23.29 23.29	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	0 1	単価	0 66.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	0 1	0 73.22	0 73.22	CB432110
計					0 73.22	
単価					0 73.22	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	集草		単位	m2	数量	0 1	単価	0 21.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	0 1	0 23.29	0 23.29	CB432140
計					0 23.29	
単価					0 23.29	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	積込運搬		単位	m2	数量	0 1	単価	0 25.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	0 1	0 28.07	0 28.07	CB432150
計					0 28.07	
単価					0 28.07	円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	除草処分	繊維くず(草)	単位	t	数量	0 1	単価	0 41,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 45,000	0 45,000	WB020052 単－　93号
計					0 45,000	
単価					0 45,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	0 1	単価	0 66.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	0 1	0 73.22	0 73.22	CB432110
計					0 73.22	
単価					0 73.22	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	集草		単位	m2	数量	0 1	単価	0 21.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	0 1	0 23.29	0 23.29	CB432140
計					0 23.29	
単価					0 23.29	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	積込運搬		単位	m2	数量	0 1	単価	0 25.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	0 1	0 28.07	0 28.07	CB432150
計					0 28.07	
単価					0 28.07	円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	除草･木くず処分		単位	t	数量	0 1	単価	0 18,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 1	0 20,000	0 20,000	WB020052 単－　96号
計					0 20,000	
単価					0 20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	9,263 9,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,210 10,210	10,210 10,210	WB824010 単－ 97号
計					10,210 10,210	
単価					10,210 10,210	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 186.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 203.8	0 203.8	CB430310
計					0 203.8	
単価					0 203.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 7,853	0 7,853	WB824010 単－ 98号
計					0 7,853	
単価					0 7,853	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 186.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 203.8	0 203.8	CB430310
計					0 203.8	
単価					0 203.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,654 1,654	1,654 1,654	CB227010
計					1,654 1,654	
単価					1,654 1,654	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,132 2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－　99号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,797	0 2,797	CB227010
計					0 2,797	
単価					0 2,797	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 2,350	0 2,350	WB020051 単－ 100号
計					0 2,350	
単価					0 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,987	0 1,987	CB227010
計					0 1,987	
単価					0 1,987	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,987	0 1,987	CB227010
計					0 1,987	
単価					0 1,987	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 2,350	0 2,350	WB020051 単－ 101号
計					0 2,350	
単価					0 2,350	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 2,350	0 2,350	WB020051 単－ 100号
計					0 2,350	
単価					0 2,350	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.332	26,775	8,889	
特殊作業員		人	0.332	23,205	7,704	
生石灰	特号ﾌﾚｺﾝ1t入り	t	3.12	22,000	68,640	
自走式土質改良機運転		日	0.332	279,200	92,694	WK210320 単－ 152号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	57,680	19,149	WK210330 単－ 153号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,924	
計					206,000	
単価					2,060	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	単位	台・回	数量	1	単価	233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	26,775	17,671	
特殊作業員		人	0.66	23,205	15,315	
運転手（特殊）		人	0.66	23,835	15,731	
自走式土質改良機運転		日	0.66	279,200	184,272	WK210320 単－ 152号
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					233,000	
単価					233,000	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.332	26,775	8,889	
特殊作業員		人	0.332	23,205	7,704	
生石灰	特号ﾌﾚｺﾝ1t入り	t	3.12	22,000	68,640	
自走式土質改良機運転		日	0.332	279,200	92,694	WK210320 単－ 154号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	57,680	19,149	WK210330 単－ 155号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,924	
計					206,000	
単価					2,060	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	単位	台・回	数量	1	単価	233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	26,775	17,671	
特殊作業員		人	0.66	23,205	15,315	
運転手（特殊）		人	0.66	23,835	15,731	
自走式土質改良機運転		日	0.66	279,200	184,272	WK210320 単－ 154号
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					233,000	
単価					233,000	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	石灰改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰30kg/m3	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 1,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 29,820	0 8,946	
普通作業員		人	0 0.6	0 21,315	0 12,789	
生石灰	特号フレコン１ｔ入り	ｔ	0 3	0 22,000	0 66,000	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	0 4	0 12,820	0 51,280	単－ 156号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 85	
計					0 139,100	
単価					0 1,391	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3以上 100kg/m3 有	単位	ｍ３	数量	100	単価	4,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.444	26,775	11,888	
特殊作業員		人	0.444	23,205	10,303	
普通作業員		人	0.889	20,160	17,922	
セメント系固化材	高有機質土用　ﾊﾞﾗ	t	10.6	20,000	212,000	
中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	日	0.444	277,300	123,121	WK220610 単－ 157号
スラリープラント運転		日	0.444	81,340	36,114	WK220620 単－ 158号
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		63,752	
特許料金		ｍ３	100	30	3,000	
計					478,100	
単価					4,781	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3以上 118kg/m3 有	単位	ｍ３	数量	100	単価	5,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.444	26,775	11,888	
特殊作業員		人	0.444	23,205	10,303	
普通作業員		人	0.889	20,160	17,922	
セメント系固化材	高有機質土用　ﾊﾞﾗ	t	12.508	20,000	250,160	
中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	日	0.444	277,300	123,121	WK220610 単－ 159号
スラリープラント運転		日	0.444	81,340	36,114	WK220620 単－ 160号
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		63,692	
特許料金		ｍ３	100	30	3,000	
計					516,200	
単価					5,162	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	1,029.6	1,029	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,029	
単価					1,029	円／ｍ２

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	防草シート（材料費）	目付量240g/m2 ﾛｽ率0.2	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート	目付量240g/m2	ｍ２	0 1	0 540	0 540	
計					0 540	
単価					0 540	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	基面整正		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,820	35,784	
普通作業員		人	3.2	21,315	68,208	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					104,000	
単価					1,040	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 各種 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,820	29,820	
普通作業員		人	3.2	21,315	68,208	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)(小型車割増あり)	ｍ３	6.05	23,500	142,175	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,897	
計					243,100	
単価					2,431	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	94.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	29,820	2,683	
普通作業員		人	0.31	21,315	6,607	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		185	
計					9,475	
単価					94.75	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,581	35,810	
落蓋式側溝	300×300×2000	個	5	15,000	75,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,200	1,478	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					112,300	
単価					11,230	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	812	81,200	
側溝蓋	落蓋側溝用 3種 300用	枚	100	2,080	208,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					289,200	
単価					2,892	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	5,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,581	35,810	
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	1,826.31	18,263	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,200	1,478	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					55,560	
単価					5,556	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	1,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	1,826.31	18,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,270	
単価					1,827	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	812	81,200	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	503.44	50,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					131,600	
単価					1,316	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	503.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	503.44	50,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					50,350	
単価					503.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	334	33,400	
鋼製蓋	車道用 並目 T-14 300用 L=1000m	枚	100	11,000	1,100,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					1,134,000	
単価					11,340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	連結金具（材料費）	5mm用	単位	個	数量	0 1	単価	0 573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結金具	5mm用	個	0 1	0 573	0 573	
計					0 573	
単価					0 573	円／個

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	排水管（材料費）	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP-250	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－２５０	m	0 1	0 5,700	0 5,700	
計					0 5,700	
単価					0 5,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,263	2,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,263	
単価					2,263	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=4.00m	単位	枚	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=4.00m	枚	1 1	15,800 15,800	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=2.00m	単位	枚	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=2.00m	枚	1 1	8,530 8,530	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ガードレール袖ビーム（支給品）	C種 塗装品	単位	枚	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール袖ビーム（支給品）	C種 塗装品	枚	1 1	4,920 4,920	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	直支柱（基礎付）（支給品）	構造物用(移動式Gr基礎)	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱（基礎付）（支給品）	構造物用(移動式Gr基礎)	本	1 1	6,460 6,460	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ボルト・ナット（支給品）	A・B・C用 M16×35	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（支給品）	A・B・C用 M16×35	本	1 1	279 279	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ボルト・ナット（支給品）	B・C用 M20×145	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（支給品）	B・C用 M20×145	本	1 1	456 456	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ブラケット（支給品）	A・B・C用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラケット（支給品）	A・B・C用	個	1 1	703 703	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	4,479.84	4,479	
道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,129	
単価					6,129	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	車線分離標（支給品）（材料費）	φ80×H650mm	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（支給品）	φ80×H650mm	本	0 1	0 16,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	車線分離標　ポールコーン部材（材料費）	埋込ｱﾝｶｰ	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標　ポールコーン部材	埋込ｱﾝｶｰ	個	0 1	0 2,100	0 2,100	
計					0 2,100	
単価					0 2,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	車線分離標設置	φ80×H650mm	単位	本	数量	0 10	単価	0 15,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.2	0 29,820	0 35,784	
特殊作業員		人	0 1.2	0 25,305	0 30,366	
普通作業員		人	0 2.4	0 21,315	0 51,156	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 35,094	
計					0 152,400	
単価					0 15,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	車線分離標（材料費）	φ80×H650mm	単位	本	数量	0 1	単価	0 16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	φ80×H650mm	本	0 1	0 16,100	0 16,100	
計					0 16,100	
単価					0 16,100	円／本

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	繊維くず(草)	ｔ	100	45,000	4,500,000	
計					4,500,000	
単価					45,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	伐採工	(胸高直径11cm以上20cm未満)(幹周34.5cm～62.8cm)	単位	本	数量	0 10	単価	0 3,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.33	0 29,820	0 9,840	
特殊作業員		人	0 0.6	0 25,305	0 15,183	
普通作業員		人	0 0.33	0 21,315	0 7,033	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 4,804	
計					0 36,860	
単価					0 3,686	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	伐採工	(胸高直径20cm以上30cm未満)(幹周62.8cm～94.2cm)	単位	本	数量	0 10	単価	0 6,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.58	0 29,820	0 17,295	
特殊作業員		人	0 1.06	0 25,305	0 26,823	
普通作業員		人	0 0.58	0 21,315	0 12,362	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 8,470	
計					0 64,950	
単価					0 6,495	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず(樹木(枝葉･幹))	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,208.9	10,208	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,210	
単価					10,210	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,853	7,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,853	
単価					7,853	円／ｍ３

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／ｍ３	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	ｍ３	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／ｍ３	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	土木一般世話役	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	3,346 3,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	26,775 26,775	3,346 3,346	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,346 3,346	
単価					3,346 3,346	円／時間

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	特殊作業員	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,900 2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	23,205 23,205	2,900 2,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,900 2,900	
単価					2,900 2,900	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	普通作業員	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,520 2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	20,160 20,160	2,520 2,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,520 2,520	
単価					2,520 2,520	円／時間

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	運転手（一般）	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,664 2,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	21,315 21,315	2,664 2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,664 2,664	
単価					2,664 2,664	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	運転手（特殊）	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,979 2,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	23,835 23,835	2,979 2,979	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,979 2,979	
単価					2,979 2,979	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ダンプトラック運転（損料）	2t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好	単位	時間	数量	1 1	単価	1,568 1,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	140 140	490 490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,020 1,020	1,020 1,020	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	58 58	58 58	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,568 1,568	
単価					1,568 1,568	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ダンプトラック運転（損料）	4t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好	単位	時間	数量	1 1	単価	2,378 2,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	140 140	756 756	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,540 1,540	1,540 1,540	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	82 82	82 82	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,378 2,378	
単価					2,378 2,378	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,734 3,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6 8.6	140 140	1,204 1,204	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,530 2,530	2,530 2,530	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,734 3,734	
単価					3,734 3,734	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,596 2,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9 5.9	140 140	826 826	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,770 1,770	1,770 1,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,596 2,596	
単価					2,596 2,596	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,200 2,200	2,200 2,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,200 2,200	
単価					2,200 2,200	円／ｍ３

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,300 19,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	1 1	19,300 19,300	19,300 19,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,300 19,300	
単価					19,300 19,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	土木一般世話役	（昼間）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 26,775	0 3,346	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,346	
単価					0 3,346	円／時間

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	普通作業員	（昼間）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 20,160	0 2,520	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,520	
単価					0 2,520	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	運転手（一般）	（昼間）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 21,315	0 2,664	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,664	
単価					0 2,664	円／時間

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	運転手（特殊）	（昼間）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 23,835	0 2,979	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,979	
単価					0 2,979	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	測量技師	（昼間）（4週8休対象外）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	0 0.125	0 44,000	0 5,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,500	
単価					0 5,500	円／時間

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	測量技師補	（昼間）（4週8休対象外）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師補		人	0 0.125	0 34,300	0 4,287	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,287	
単価					0 4,287	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ダンプトラック運転（損料）	2t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 3.5	0 140	0 490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0 1	0 1,020	0 1,020	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 35	0 35	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,545	
単価					0 1,545	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ダンプトラック運転（損料）	4t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.4	0 140	0 756	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 1,540	0 1,540	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 50	0 50	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,346	
単価					0 2,346	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ダンプトラック運転（損料）	10t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 5,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 9.8	0 140	0 1,372	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 1	0 4,330	0 4,330	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 145	0 145	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,847	
単価					0 5,847	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	バックホウ運転（損料）	山積0.8m3[排ｶﾞｽ型(3次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 15	0 140	0 2,100	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0 1	0 5,250	0 5,250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,350	
単価					0 7,350	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3 ｸﾚｰﾝ機能付き ［排ｶﾞｽ型(2次)］(燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 8.6	0 140	0 1,204	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 2,970	0 2,970	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,174	
単価					0 4,174	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	バックホウ運転（賃料）	0.25m3 後方小旋回 ｸﾚｰﾝ機能付き ［排ｶﾞｽ型(3次)］	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ（賃料）（排出対策型3型）	0.25m3 後方小旋回 ｸﾚｰﾝ機能付き 4週8休補正無	日	0 0.125	0 22,010	0 2,751	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,751	
単価					0 2,751	円／時間

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	バックホウ運転（賃料）	0.20m3 後方小旋回 ｸﾚｰﾝ機能付き ［排ｶﾞｽ型(3次)］	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ（賃料）（排出対策型3型）	0.20m3 後方小旋回 ｸﾚｰﾝ機能付き 4週8休補正無	日	0 0.125	0 17,600	0 2,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,200	
単価					0 2,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	バックホウ運転（賃料）	0.15m3 ﾌｫｰｸﾛｰ[排ｶﾞｽ型(3次)]	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ（賃料）（排出対策型3型）	0.15m3 ﾌｫｰｸﾛｰ 4週8休補正無	日	0 0.125	0 22,800	0 2,850	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,850	
単価					0 2,850	円／時間

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	自走式草刈機（賃料）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自走式草刈機	4週8休補正無	日	0 0.125	0 63,400	0 7,925	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,925	
単価					0 7,925	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	草刈機（賃料）	ｶｯﾀｰ径255mm 4週8休補正有	単位	時間	数量	0 1	単価	0 282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 0.65	0 154	0 100	
草刈機	肩掛式 4週8休補正有	基・日	0 0.125	0 1,460	0 182	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 282	
単価					0 282	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ブルーシート（材料費）	#3000 10m×10m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　10.0m×10.0m	枚	0 1	0 7,600	0 7,600	
計					0 7,600	
単価					0 7,600	円／枚

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	処分費（ｔ）	繊維くず(草)	単位	ｔ	数量	0 1	単価	0 45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 1	0 45,000	0 45,000	WB020052 単－ 161号
計					0 45,000	
単価					0 45,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	処分費（ｔ）	木くず(竹)	単位	ｔ	数量	0 1	単価	0 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 1	0 25,000	0 25,000	WB020052 単－ 162号
計					0 25,000	
単価					0 25,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,340	
単価					13,340	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,340	
単価					13,340	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,749,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	23,205	371,280	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	44,900	107,760	
運搬費等率 265%		式	1		1,269,456	
諸雑費（まるめ）		式	1		504	
計					1,749,000	
単価					1,749,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	準備費（運搬費用積上げ分）（木くず(枝葉･幹)	処分量3.31t 運搬距離5.3km(4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	単位	式	数量	0 1	単価	0 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	11千円	式	0 1		0 11,000	WB010160 単－ 163号
計					0 11,000	
単価					0 11,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	準備費（処分費用積上げ分）（木くず(枝葉･幹)	処分量3.31t	単位	式	数量	0 1	単価	0 66,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（処分費用積上げ分）	66千円	式	0 1		0 66,000	WB010170 単－ 164号
計					0 66,000	
単価					0 66,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	準備費（運搬費用積上げ分）（木くず(竹)	処分量3.12t 運搬距離5.3km(4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	単位	式	数量	0 1	単価	0 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	11千円	式	0 1		0 11,000	WB010160 単－ 163号
計					0 11,000	
単価					0 11,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	準備費（処分費用積上げ分）（木くず(竹)	処分量3.12t	単位	式	数量	0 1	単価	0 78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（処分費用積上げ分）	78千円	式	0 1		0 78,000	WB010170 単－ 165号
計					0 78,000	
単価					0 78,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	準備費（運搬費用積上げ分）（繊維くず(草)	処分量0.46t 運搬距離2.2km(4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	1千円	式	0 1		0 1,000	WB010160 単－ 166号
計					0 1,000	
単価					0 1,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	準備費（処分費用積上げ分）（繊維くず(草)	処分量0.46t	単位	式	数量	0 1	単価	0 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（処分費用積上げ分）	20千円	式	0 1		0 20,000	WB010170 単－ 167号
計					0 20,000	
単価					0 20,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1 1	単価	7,300 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300	
		検体	1	7,300	7,300	
計					7,300 7,300	
単価					7,300 7,300	円／検体

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	0 1	単価	0 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0	
		検体	1	7,300	7,300	
計					0 7,300	
単価					0 7,300	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	スウェーデン式サウンディング試験費		単位	式	数量	0 1	単価	0 188,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スウェーデン式サウンディング試験費			式	0 1		0 188,700		
計						0 188,700		
単価						0 188,700	円／式	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 5850m3	単位	式	数量	1	単価	24,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.827	29,820	24,661		
計						24,661		
単価						24,661	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 19m2	単位	式	数量	1	単価	178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006	29,820	178	
計					178	
単価					178	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1043m2	単位	式	数量	1	単価	6,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.215	29,820	6,411	
計					6,411	
単価					6,411	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2050千円	単位	式	数量	1	単価	2,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,050,000	
計					2,050,000	
単価					2,050,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	BIM/CIM活用費		単位	式	数量	0 1	単価	0 3,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
BIM/CIM活用費		式	0 1		0 3,000,000	
計					0 3,000,000	
単価					0 3,000,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	快適トイレ費用	1基 5.1ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 260,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	1基	基･月	0 5.1	0 51,000	0 260,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 260,100	
単価					0 260,100	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	279,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	140	17,080	
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	機械質量２０ｔ級	供用日	1.82	144,000	262,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					279,200	
単価					279,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	99	140	13,860	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.8	11,100	19,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,680	
単価					57,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	279,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	140	17,080	
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	機械質量２０ｔ級	供用日	1.82	144,000	262,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					279,200	
単価					279,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	99	140	13,860	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.8	11,100	19,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,680	
単価					57,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,515	4,337	
軽油		L	17	143	2,431	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,820	
単価					12,820	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	単位	日	数量	1	単価	277,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	113	140	15,820	
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.66	26,100	43,326	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.66	87,700	145,582	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					277,300	
単価					277,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	81,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.66	49,000	81,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,340	
単価					81,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	単位	日	数量	1	単価	277,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	113	140	15,820	
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.66	26,100	43,326	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.66	87,700	145,582	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					277,300	
単価					277,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	81,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］		能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.66	49,000	81,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81,340		
単価						81,340	円／日	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	45,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		繊維くず(草)	ｔ	100	45,000	4,500,000		
計						4,500,000		
単価						45,000	円／ｔ	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず(竹)	ｔ	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円／ｔ	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	準備費（運搬費用積上げ分）	11千円	単位	式	数量	1	単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		11,000		
計						11,000		
単価						11,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	準備費（処分費用積上げ分）	66千円	単位	式	数量	1	単価	66,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		66,000	
計					66,000	
単価					66,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	準備費（処分費用積上げ分）	78千円	単位	式	数量	1	単価	78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		78,000	
計					78,000	
単価					78,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	準備費（運搬費用積上げ分）	1千円	単位	式	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	準備費（処分費用積上げ分）	20千円	単位	式	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／式