この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事
工事地名	熊本県熊本市北区植木町鐙田地先外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 1月		１２）	設 計 年 月	令和 5年11月	
２）	事務所名	熊本河川国道事務所　工務第三課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2389500021		１４）	単価適用年月	2023年12月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2023年12月	
５）	変更回数	2回		１６）	前請負工事費	101,805,000	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	101,794,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	225日間	自　令和 6年 2月19日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 6年 8月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 2回変更）	至　令和 6年 9月30日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	893,960	
１０）	地　　区	熊本		２３）	公 告 日	令和 5年11月14日	
１１）	河川・路線	国道３号　植木バイパス					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通円滑化事業費	道路交通円滑化事業費	工事費	
道路交通安全対策事業費	交通連携道路事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
			1		45,547,003			
		式	1		46,704,974	1	1,157,971	
道路土工								
			1		10,187,959			
		式	1		10,117,945	1	-70,014	
掘削工 （鐙田地区）			1		297,220			
		式	1		297,220	0	0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		140	2,123	297,220			単-1号
		m3	140	2,123	297,220	0	0	
路体盛土工 （鐙田地区）			1		853,725			
		式	1		853,725	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		550	242.2	133,210			単-2号
		m3	550	242.2	133,210	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		610		563,087			内-1号
		m3	610		563,087	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		610		157,428			内-2号
		m3	610		157,428	0	0	
路体盛土工 （下硯川地区）			1		700,962			
		式	1		700,962	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		30	5,040	151,200			単-3号
		m3	30	5,040	151,200	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		200	244.2	48,840			単-4号
		m3	200	244.2	48,840	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		250		276,262			内-3号
		m3	250		276,262	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-4号
			250		224,660			
		m3	250		224,660	0	0	
路体盛土工(ICT) (鐙田地区)			1		7,781,544			
		式	1		7,781,544	0	0	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-5号
			5,900	258.3	1,523,970			
		m3	5,900	258.3	1,523,970	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-5号
			2,180		755,072			
		m3	2,180		755,072	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-6号
			4,180		4,009,840			
		m3	4,180		4,009,840	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-7号
			6,400		1,492,662			
		m3	6,400		1,492,662	0	0	
法面整形工 (下硯川地区)			1		18,560			
		式	1		18,560	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-6号
			50	371.2	18,560			
		m2	50	371.2	18,560	0	0	
法面整形工(ICT) (鐙田地区)			1		535,948			
		式	1		465,934	1	-70,014	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-7号
			20	792.2	15,844			
		m2	20	792.2	15,844	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-8号
			1,040	500.1	520,104			
		m2	900	500.1	450,090	-140	-70,014	
地盤改良工								
			1		19,160,867			
		式	1		19,160,867	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自走式土質改良工 (柚木地区)		式	1 1		9,250,454 9,250,454	0	0	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	m3	4,800 4,800		9,250,454 9,250,454	0	0	内-8号
土質改良工 （鐙田地区）		式	1 1		1,746,075 1,746,075	0	0	
石灰改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰30kg/m3	m3	1,400 1,400		1,746,075 1,746,075	0	0	内-9号
固結工 （鐙田地区）		式	1 1		8,164,338 8,164,338	0	0	
中層混合処理	平均改良深度 3.51m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材(高有機質用 ﾊﾞﾗ)添加量118kg/m3	m3	1,729 1,729	4,722 4,722	8,164,338 8,164,338	0	0	単-9号
法面工		式	1 1		338,752 338,752	0	0	
防草ｼｰﾄ工 （下硯川地区）		式	1 1		162,604 162,604	0	0	
防草ｼｰﾄ(法面部)	目付量240/m2	m2	106 106	1,534 1,534	162,604 162,604	0	0	単-10号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ （下硯川地区）		式	1 1		176,148 176,148	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ(法面部)	t=5cm 18-8-25(20)(高炉)(小型車割増あり)	m2	54 54	3,262 3,262	176,148 176,148	0	0	単-11号

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			1		2,652,628			
		式	1		2,905,141	1	252,513	
作業土工 （鐙田地区）			1		23,228			
		式	1		19,594	1	-3,634	
床掘り	土砂 上記以外(小規模)		6		11,265			内-10号
		m3	0		0	-6	-11,265	
床掘り	土砂 上記以外(小規模)		0		0			内-11号
		m3	5		9,304	5	9,304	
埋戻し	土砂 上記以外(小規模)		4		11,963			内-12号
		m3	0		0	-4	-11,963	
埋戻し	土砂 上記以外(小規模)		0		0			内-13号
		m3	3		10,290	3	10,290	
作業土工 （下硯川地区）			1		243,546			
		式	1		243,546	0	0	
床掘り	土砂		10		18,104			内-14号
		m3	10		18,104	0	0	
埋戻し	土砂		50		143,221			内-15号
		m3	50		143,221	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		40		36,875			内-16号
		m3	40		36,875	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		40		45,346			内-17号
		m3	40		45,346	0	0	
側溝工 （鐙田地区）			1		1,435,455			
		式	1		1,358,280	1	-77,175	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 PU3型 300×300		93	10,189	947,577			単-12号
		m	88	10,189	896,632	-5	-50,945	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 車道用		186	2,623	487,878			単-13号
		枚	176	2,623	461,648	-10	-26,230	
側溝工（下硯川地区）			1		758,239			
		式	1		758,239	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（再利用撤去・据付）	落蓋式側溝 PU3型 300×300		68	5,083	345,644			単-14号
		m	68	5,083	345,644	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（再利用撤去）	落蓋式側溝 PU3型 300×300		96	1,671	160,416			単-15号
		m	96	1,671	160,416	0	0	
側溝蓋（再利用撤去・据付）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 車道用		136	1,204	163,744			単-16号
		枚	136	1,204	163,744	0	0	
側溝蓋（再利用撤去）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 車道用		192	460.6	88,435			単-17号
		枚	192	460.6	88,435	0	0	
側溝工（四方寄町地区）			1		181,730			
		式	1		515,052	1	333,322	
側溝蓋	車道用 並目 300用 T-14 L=1000mm 連結金具含む		16		181,730			内-18号
		枚	0		0	-16	-181,730	
側溝蓋	車道用 並目 300用 T-14 L=1000mm 連結金具含む		0		0			内-19号
		枚	45		515,052	45	515,052	
排水工（鐙田地区）			1		10,430			
		式	1		10,430	0	0	
排水管	VPφ250		2	5,215	10,430			単-18号
		m	2	5,215	10,430	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			1		2,082,141			
		式	1		2,082,141	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （鐙田地区）			1		757,198			
		式	1		757,198	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		397	469.3	186,312			単-19号
		m2	397	469.3	186,312	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超		397	1,438	570,886			単-20号
		m2	397	1,438	570,886	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （下硯川地区）			1		1,324,943			
		式	1		1,324,943	0	0	
不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 55mm以上61mm未満		195	257.4	50,193			単-21号
		m2	195	257.4	50,193	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ		400	601.6	240,640			単-22号
		m2	400	601.6	240,640	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		595	1,738	1,034,110			単-23号
		m2	595	1,738	1,034,110	0	0	
防護柵工			1		563,793			
		式	1		246,422	1	-317,371	
路側防護柵工 （鐙田地区）			1		563,793			
		式	1		246,422	1	-317,371	
仮設防護柵	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ Gr-C-2 B		208		427,079			内-20号
		m	0		0	-208	-427,079	
仮設防護柵	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ Gr-C-2 B		0		0			内-21号
		m	71		148,191	71	148,191	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ							内-22号
			10.54		136,714			
		t	0		0	-10.54	-136,714	
現場発生品運搬	移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ							内-23号
			0		0			
		t	7.45		98,231	7.45	98,231	
道路付属施設工								
			1		2,234,457			
		式	1		2,190,000	1	-44,457	
道路付属物工 (四方寄町地区)								
			1		444,563			
		式	1		365,152	1	-79,411	
車線分離標 (支給品)	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上							単-24号
			28	15,864	444,192			
		本	23	15,864	364,872	-5	-79,320	
現場発生品運搬 (支給品)								内-24号
			0.04		371			
		t	0		0	-0.04	-371	
現場発生品運搬 (支給品)	車線分離標							内-25号
			0		0			
		t	0.03		280	0.03	280	
道路付属物工 (四方寄地区)								
			1		948,414			
		式	1		464,171	1	-484,243	
車線分離標	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上							単-25号
			31	30,594	948,414			
		本	0	30,594	0	-31	-948,414	
車線分離標 (支給品)	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上							単-26号
			0	0	0			
		本	29	15,993	463,797	29	463,797	
現場発生品運搬 (支給品)	車線分離標							内-26号
			0		0			
		t	0.04		374	0.04	374	
道路付属物工 (鶴羽田地区)								
			1		841,480			
		式	1		1,360,677	1	519,197	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標 (支給品)	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上		53	15,864	840,792			単-27号
		本	8	15,864	126,912	-45	-713,880	
車線分離標	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上		0	0	0			単-28号
		本	40	30,842	1,233,680	40	1,233,680	
現場発生品運搬 (支給品)			0.08		688			内-27号
		t	0		0	-0.08	-688	
現場発生品運搬 (支給品)	車線分離標		0		0			内-28号
		t	0.01		85	0.01	85	
縁石工			1		1,122,511			
		式	1		908,156	1	-214,355	
縁石工 (鐙田地区)			0		0			
		式	1		37,260	1	37,260	
ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm 2以上175cm2未満		0	0	0			単-29号
		m	36	1,035	37,260	36	37,260	
縁石工 (四方寄町地区)			1		205,400			
		式	1		183,833	1	-21,567	
ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm 2以上175cm2未満		200	1,027	205,400			単-30号
		m	179	1,027	183,833	-21	-21,567	
縁石工 (四方寄地区)			1		485,771			
		式	1		250,588	1	-235,183	
ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm 2以上175cm2未満		473	1,027	485,771			単-31号
		m	244	1,027	250,588	-229	-235,183	
縁石工 (鶴羽田地区)			1		431,340			
		式	1		436,475	1	5,135	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm							単-32号
	2以上175cm2未満		420	1,027	431,340			
		m	425	1,027	436,475	5	5,135	
除草工			1		1,895,575			
		式	1		2,014,809	1	119,234	
道路除草工			1		1,697,008			
（植木ＢＰ地区）		式	1		1,816,242	1	119,234	
除草	肩掛式							単-33号
			12,000	66.99	803,880			
		m2	12,000	66.99	803,880	0	0	
集草								単-34号
			12,000	21.3	255,600			
		m2	12,000	21.3	255,600	0	0	
積込運搬								単-35号
			12,000	25.68	308,160			
		m2	12,000	25.68	308,160	0	0	
除草処分	繊維くず(草)							単-36号
			8	41,171	329,368			
		t	10	41,171	411,710	2	82,342	
木くず処分	木くず(樹木(枝葉･幹)							単-37号
	)		0	0	0			
		t	2	18,446	36,892	2	36,892	
道路除草工								
（下硯川地区）			1		198,567			
		式	1		198,567	0	0	
除草	肩掛式							単-38号
			1,500	66.99	100,485			
		m2	1,500	66.99	100,485	0	0	
集草								単-39号
			1,500	21.3	31,950			
		m2	1,500	21.3	31,950	0	0	
積込運搬								単-40号
			1,500	25.68	38,520			
		m2	1,500	25.68	38,520	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採								内-29号
			2		9,314			
		本	2		9,314	0	0	
除草･木くず処分								単-41号
			1	18,298	18,298			
		t	1	18,298	18,298	0	0	
構造物撤去工								
			1		468,654			
		式	1		503,609	1	34,955	
構造物取壊し工 （鐙田地区）								
			1		48,464			
		式	1		64,435	1	15,971	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版 厚 10ｃｍ							単-42号
			260	186.4	48,464			
		m2	260	186.4	48,464	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 5ｃｍ							単-43号
			0	0	0			
		m2	85	187.9	15,971	85	15,971	
構造物取壊し工 （下硯川地区）								
			1		154,944			
		式	1		154,944	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-44号
			6	7,184	43,104			
		m3	6	7,184	43,104	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 5ｃｍ							単-45号
			600	186.4	111,840			
		m2	600	186.4	111,840	0	0	
運搬処理工 （鐙田地区）								
			1		122,434			
		式	1		141,418	1	18,984	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-46号
			0	0	0			
		m3	4	2,579	10,316	4	10,316	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-47号
			26	2,559	66,534			
		m3	26	2,559	66,534	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-48号
			0	0	0			
		m3	4	2,167	8,668	4	8,668	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-49号
			26	2,150	55,900			
		m3	26	2,150	55,900	0	0	
運搬処理工								
(下硯川地区)			1		142,812			
		式	1		142,812	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-50号
			30	1,817	54,510			
		m3	30	1,817	54,510	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-51号
			6	1,817	10,902			
		m3	6	1,817	10,902	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)							単-52号
			30	2,150	64,500			
		m3	30	2,150	64,500	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-53号
			6	2,150	12,900			
		m3	6	2,150	12,900	0	0	
応急処理工								
			1		2,032,517			
		式	1		2,032,517	0	0	
応急処理作業工								
			1		2,032,517			
		式	1		2,032,517	0	0	
応急作業								内-30号
			1		2,032,517			
		式	1		2,032,517	0	0	
仮設工								
			1		2,807,149			
		式	1		4,204,615	1	1,397,466	
交通管理工								
			1		2,807,149			
		式	1		4,204,615	1	1,397,466	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-31号
			230		2,807,149			
		人日	0		0	-230	-2,807,149	
交通誘導警備員								内-32号
			0		0			
		人日	340		4,204,615	340	4,204,615	
直接工事費								
			1		45,547,003			
		式	1		46,704,974	1	1,157,971	
共通仮設費								
			1		14,143,725			
		式	1		18,632,651	1	4,488,926	
共通仮設費								
			1		8,429,152			
		式	1		12,846,018	1	4,416,866	
運搬費								
			1		1,586,902			
		式	1		1,586,902	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-33号
			1		1,586,902			
		回	1		1,586,902	0	0	
準備費								
			1		171,089			
		式	1		171,089	0	0	
木根等処分費								内-34号
			1		171,089			
		式	1		171,089	0	0	
技術管理費								
			1		5,903,455			
		式	1		10,314,191	1	4,410,736	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費								内-35号
			1		33,394			
		式	0		0	-1	-33,394	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費								内-36号
			0		0			
		式	1		26,931	1	26,931	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験費								内-37号
			1		172,644			
		式	1		172,644	0	0	
保守管理(ICT)								内-38号
			1		28,591			
		式	0		0	-1	-28,591	
保守管理(ICT)								内-39号
			0		0			
		式	1		27,997	1	27,997	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-40号
			1		1,048,495			
		式	1		1,048,495	0	0	
3次元起工測量･3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-41号
			1		1,875,580			
		式	1		1,875,580	0	0	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用(ICT)								内-42号
			0		0			
		式	1		4,388,397	1	4,388,397	
BIM/CIM活用費								内-43号
			1		2,744,751			
		式	1		2,744,751	0	0	
CCUS現場利用等費								内-44号
			0		0			
		式	1		29,396	1	29,396	
営繕費								
			1		237,969			
		式	1		237,969	0	0	
快適ﾄｲﾚ								内-45号
			1		237,969			
		式	1		237,969	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		529,737			
		式	1		535,867	1	6,130	
共通仮設費（率計上）								
			1		5,714,573			
		式	1		5,786,633	1	72,060	

設計内訳書

工事名	熊本３号　鐙田地区改良２期工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		59,690,728			
		式	1		65,337,625	1	5,646,897	
現場管理費								
			1		19,731,106			
		式	1		20,235,694	1	504,588	
工事原価								
			1		79,421,834			
		式	1		85,573,319	1	6,151,485	
一般管理費等								
			1		13,118,166			
		式	1		13,446,681	1	328,515	
工事価格								
			1		92,540,000			
		式	1		99,020,000	1	6,480,000	
消費税相当額								
			1		9,254,000			
		式	1		9,902,000	1	648,000	
工事費計								
			1		101,794,000			
		式	1		108,922,000	1	7,128,000	

610m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	613 613	1,004 1,004	615,452 615,452	0	0	CB210110
合　計					563,087 563,087		0	

610m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		613	280.7	172,069			CA900010
		m 3	613	280.7	172,069	0	0	
合　計					157,428			
					157,428		0	

250m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	251 251	1,203 1,203	301,953 301,953	0	0	CB210110
合　計					276,262 276,262		0	

250m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　4号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		251	978.3	245,553			CA900010
		m 3	251	978.3	245,553	0	0	
合　計					224,660			
					224,660		0	

2,180m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		2,181	378.4	825,290			CB210110
		m３	2,181	378.4	825,290	0	0	
合　計					755,072			
					755,072		0	

4,180m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	4,182 4,182	1,048 1,048	4,382,736 4,382,736	0	0	CB210110
合　計					4,009,840 4,009,840		0	

6,400m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		6,363	256.4	1,631,473			CA900010
		m 3	6,363	256.4	1,631,473	0	0	
合　計					1,492,662			
					1,492,662		0	

4,800m3当たり内訳書

土質改良

第　8号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3		4,795	2,060	9,877,700			WB211720
		m３	4,795	2,060	9,877,700	0	0	単－　54号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去		1	233,000	233,000			WB211710
		台・回	1	233,000	233,000	0	0	単－　55号
合　計					9,250,454			
					9,250,454		0	

1,400m3当たり内訳書

石灰改良

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石灰改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰30kg/m3		1,372	1,391	1,908,452			WYB00054
		m３	1,372	1,391	1,908,452	0	0	単ー　56号
合　計					1,746,075			
					1,746,075		0	

6/0m3当たり内訳書

床掘り

第　10号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		6.4	1,940	12,416			CB210030
		m 3	6.4	1,940	12,416	0	0	
合　計					11,265			
					0		-11,265	

0/5m3当たり内訳書

床掘り

第　11号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	5.2	1,940	10,088	5.2	10,088	
合　計					0			
					9,304		9,304	

4/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　12号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		3.9	3,381	13,185			CB210410
		m３	3.9	3,381	13,185	0	0	
合　計					11,963			
					0		-11,963	

0/3m3当たり内訳書

埋戻し

第　13号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	3.3	3,381	11,157	3.3	11,157	
合　計					0			
					10,290		10,290	

10m3当たり内訳書

床掘り

第　14号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		10.2	1,940	19,788			CB210030
		m 3	10.2	1,940	19,788	0	0	
合　計					18,104			
					18,104		0	

50m3当たり内訳書

埋戻し

第　15号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		46.3	3,381	156,540			CB210410
		m 3	46.3	3,381	156,540	0	0	
合　計					143,221			
					143,221		0	

40m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　16号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		41.2	978.3	40,305			CA900010
		m 3	41.2	978.3	40,305	0	0	
合　計					36,875			
					36,875		0	

40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　17号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	41.2 41.2	1,203 1,203	49,563 49,563	0	0	CB210110
合　計					45,346 45,346		0	

16/0枚当たり内訳書

側溝蓋

第　18号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		16	11,340	181,440			WB821430
		枚	16	11,340	181,440	0	0	単－　69号
連結金具（材料費）	5mm用		30	573	17,190			WYB00015
		個	30	573	17,190	0	0	単－　70号
合　計					181,730			
					0		-181,730	

0/45枚当たり内訳書

側溝蓋

第　19号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0			WB821430
		枚	45	11,340	510,300	45	510,300	単ー　71号
連結金具（材料費）	5mm用		0	0	0			WYB00042
		個	84	573	48,132	84	48,132	単ー　72号
合　計					0			
					515,052		515,052	

208/0m当たり内訳書

仮設防護柵

第　20号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック		208	2,263	470,704			WB821110
		m	208	2,263	470,704	0	0	単－　74号
ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=4.00m		50	0	0			WYB00093
		枚	50	0	0	0	0	単－　75号
ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=2.00m		2	0	0			WYB00094
		枚	2	0	0	0	0	単－　76号
ガードレール袖ビーム（支給品）	C種 塗装品		8	0	0			WYB00095
		枚	8	0	0	0	0	単－　77号
直支柱（基礎付）（支給品）	構造物用(移動式Gr基礎)		53	0	0			WYB00096
		本	53	0	0	0	0	単－　78号
ボルト・ナット（支給品）	A・B・C用 M16×35		318	0	0			WYB00097
		本	318	0	0	0	0	単－　79号
ボルト・ナット（支給品）	B・C用 M20×145		53	0	0			WYB00098
		本	53	0	0	0	0	単－　80号
ブラケット（支給品）	A・B・C用		53	0	0			WYB00099
		個	53	0	0	0	0	単－　81号
合　計					427,079			
					0		-427,079	

0/71m当たり内訳書

仮設防護柵

第　21号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック		0	0	0			WB821110
		m	71	2,263	160,673	71	160,673	単－　82号
ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=4.00m		0	0	0			WYB00115
		枚	15	0	0	15	0	単－　83号
ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=3.00m		0	0	0			WYB00116
		枚	1	0	0	1	0	単－　84号
ガードレール袖ビーム（支給品）	C種 塗装品		0	0	0			WYB00117
		枚	18	0	0	18	0	単－　85号
直支柱（基礎付）（支給品）	構造物用(移動式Gr基礎)		0	0	0			WYB00118
		本	41	0	0	41	0	単－　86号
ボルト・ナット（支給品）	A・B・C用 M16×35		0	0	0			WYB00119
		本	246	0	0	246	0	単－　87号
ボルト・ナット（支給品）	B・C用 M20×145		0	0	0			WYB00120
		本	41	0	0	41	0	単－　88号
ブラケット（支給品）	A・B・C用		0	0	0			WYB00121
		個	41	0	0	41	0	単－　89号
合　計					0 148,191		148,191	

10.54/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　22号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	10.54 10.54	5,720 5,720	60,288 60,288	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	10.54 10.54	8,576 8,576	90,391 90,391	0	0	CB010420
合　計					136,714 0		-136,714	

0/7.45t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　23号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	0 7.45	0 5,720	0 42,614	7.45	42,614	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 7.45	0 8,576	0 63,891	7.45	63,891	CB010420
合　計					0 98,231		98,231	

0.04/0t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　24号内訳書　　（支給品）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 3.0 km以下		0.04	1,495	59			CB010410
		t	0.04	1,495	59	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		0.04	8,684	347			CB010420
		t	0.04	8,684	347	0	0	
合　計					371			
					0		-371	

0/0.03t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　25号内訳書　　（支給品）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 3.0 km以下	t	0 0.03	0 1,495	0 44	0.03	44	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0 0.03	0 8,684	0 260	0.03	260	CB010420
合　計					0 280		280	

0/0.04t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　26号内訳書　　（支給品）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 3.0 km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.04	1,495	59	0.04	59	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.04	8,684	347	0.04	347	
合　計					0			
					374		374	

0.08/0t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　27号内訳書　　（支給品）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 1.5 km以下		0.08	747.3	59			CB010410
		t	0.08	747.3	59	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		0.08	8,684	694			CB010420
		t	0.08	8,684	694	0	0	
合　計					688			
					0		-688	

0/0.01t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　28号内訳書　　（支給品）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 1.5 km以下	t	0 0.01	0 747.3	0 7	0.01	7	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0 0.01	0 8,684	0 86	0.01	86	CB010420
合　計					0 85		85	

2本当たり内訳書

伐採

第　29号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採工	(胸高直径11cm以上20cm未満)(幹周34.5cm～62.8cm)		1	3,686	3,686			WYB00044
		本	1	3,686	3,686	0	0	単－ 100号
伐採工	(胸高直径20cm以上30cm未満)(幹周62.8cm～94.2cm)		1	6,495	6,495			WYB00046
		本	1	6,495	6,495	0	0	単－ 101号
合　計					9,314			
					9,314		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　30号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		39	3,346	130,494			WYB00016
		時間	39	3,346	130,494	0	0	単ー 107号
普通作業員	(昼間)		164	2,520	413,280			WYB00018
		時間	164	2,520	413,280	0	0	単ー 108号
運転手（一般）	(昼間)		26	2,664	69,264			WYB00020
		時間	26	2,664	69,264	0	0	単ー 109号
運転手（特殊）	(昼間)		68	2,979	202,572			WYB00022
		時間	68	2,979	202,572	0	0	単ー 110号
測量技師	(昼間)　(4週8休対象外)		59	5,500	324,500			WYB00038
		時間	59	5,500	324,500	0	0	単ー 111号
測量技師補	(昼間)　(4週8休対象外)		62	4,287	265,794			WYB00031
		時間	62	4,287	265,794	0	0	単ー 112号
ダンプトラック運転（損料）	2t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好		16	1,545	24,720			WYB00036
		時間	16	1,545	24,720	0	0	単ー 113号
ダンプトラック運転（損料）	4t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好		10	2,346	23,460			WYB00024
		時間	10	2,346	23,460	0	0	単ー 114号
ダンプトラック運転（損料）	10t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好		16	5,847	93,552			WYB00025
		時間	16	5,847	93,552	0	0	単ー 115号
バックホウ運転（損料）	山積0.8m3[排ｶﾞｽ型(3次)](燃料含む)		48	7,350	352,800			WYB00040
		時間	48	7,350	352,800	0	0	単ー 116号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3 ｸﾚｰﾝ機能付き [排ｶﾞｽ型(2次)](燃料含む)		2	4,174	8,348			WYB00026
		時間	2	4,174	8,348	0	0	単ー 117号
バックホウ運転（賃料）	0.25m3 後方小旋回 ｸﾚｰﾝ機能付き [排ｶﾞｽ型(3次)]		5	2,751	13,755			WYB00027
		時間	5	2,751	13,755	0	0	単ー 118号

一式当たり内訳書

応急作業

第　30号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ運転（賃料）	0.20m3 後方小旋回 ｸﾚｰﾝ機能付き ［排ｶﾞｽ型(3次)］		5	2,200	11,000			WYB00045
		時間	5	2,200	11,000	0	0	単－ 119号
バックホウ運転（賃料）	0.15m3 ﾌｫｰｸﾛｰ[排ｶﾞｽ型(3次)]		16	2,850	45,600			WYB00049
		時間	16	2,850	45,600	0	0	単－ 120号
自走式草刈機（賃料）			8	7,925	63,400			WYB00028
		時間	8	7,925	63,400	0	0	単－ 121号
草刈機（賃料）	ｶｯﾀｰ径255mm 4週8休補正有		56	282	15,792			WYB00029
		時間	56	282	15,792	0	0	単－ 122号
ブルーシート（材料費）	#3000 10m×10m		2	7,600	15,200			WYB00017
		枚	2	7,600	15,200	0	0	単－ 123号
処分費（ｔ）	繊維くず(草)		3.2	45,000	144,000			WYB00019
		ｔ	3.2	45,000	144,000	0	0	単－ 124号
処分費（ｔ）	木くず(竹)		0.16	25,000	4,000			WYB00023
		ｔ	0.16	25,000	4,000	0	0	単－ 125号
合　計					2,032,517			
					2,032,517		0	

230/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　31号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			230	13,340	3,068,200			WB010212
		人日	230	13,340	3,068,200	0	0	単－ 126号
合　計					2,807,149			
					0		-2,807,149	

0/340人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　32号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	13	15,120	196,560	13	196,560	単－ 127号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	327	13,340	4,362,180	327	4,362,180	単－ 128号
合　計					0			
					4,204,615		4,204,615	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　33号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1 1	1,749,000 1,749,000	1,749,000 1,749,000	0	0	WB010350 単ー 129号
合　計					1,586,902 1,586,902		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　34号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）（木くず(枝葉･幹)	処分量3.31t 運搬距離5.3km(4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	式	1 1		11,000 11,000	0	0	WYB00048 単－ 130号
準備費（処分費用積上げ分）（木くず(枝葉･幹)	処分量3.31t	式	1 1		66,000 66,000	0	0	WYB00041 単－ 131号
準備費（運搬費用積上げ分）（木くず(竹)	処分量3.12t 運搬距離5.3km(4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	式	1 1		11,000 11,000	0	0	WYB00050 単－ 132号
準備費（処分費用積上げ分）（木くず(竹)	処分量3.12t	式	1 1		78,000 78,000	0	0	WYB00051 単－ 133号
準備費（運搬費用積上げ分）（繊維くず(草)	処分量0.46t 運搬距離2.2km(4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	式	1 1		1,000 1,000	0	0	WYB00052 単－ 134号
準備費（処分費用積上げ分）（繊維くず(草)	処分量0.46t	式	1 1		20,000 20,000	0	0	WYB00053 単－ 135号
合　計					171,089 171,089		0	

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　35号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		5	7,300	36,500			WYB00030
		検体	5	7,300	36,500	0	0	単ー 136号
合　計					33,394			
					0		-33,394	

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　36号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0			WYB00057
		検体	4	7,300	29,200	4	29,200	単ー 137号
合　計					0 26,931		26,931	

一式当たり内訳書

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験費

第　37号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スウェーデン式サウンディング試験費		式	1 1		188,700 188,700	0	0	WYB00056 単ー 138号
合　計					172,644 172,644		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　38号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 5850m3	式	1 1		24,661 24,661	0	0	WA991020 単－ 139号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 19m2	式	1 1		178 178	0	0	WB010440 単－ 140号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1043m2	式	1 1		6,411 6,411	0	0	WB010440 単－ 141号
合　計					28,591 0		-28,591	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　39号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 5850m3	式	0 1		0 24,661	1	24,661	WA991020 単－ 142号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 19m2	式	0 1		0 178	1	178	WB010440 単－ 143号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 896m2	式	0 1		0 5,516	1	5,516	WB010440 単－ 144号
合　計					0 27,997		27,997	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　40号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単ー 145号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単ー 146号
合　計					1,048,495			
					1,048,495		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量･3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　41号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2050千円		1		2,050,000			WB010610
		式	1		2,050,000	0	0	単ー 147号
合　計					1,875,580			
					1,875,580		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用(ICT)

第　42号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用(ICT)			0		0			WYB00010
		式	1		4,758,000	1	4,758,000	単ー 148号
合　計					0			
					4,388,397		4,388,397	

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用費

第　43号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用費			1		3,000,000			WYB00055
		式	1		3,000,000	0	0	単ー 149号
合　計					2,744,751			
					2,744,751		0	

一式当たり内訳書

CCUS現場利用等費

第　44号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カードリーダー購入費用	OS:iOS		0	0	0			WYB00001
		台	1	30,000	30,000	1	30,000	単ー 150号
カードタッチ費用			0		0			WYB00002
		式	1		1,872	1	1,872	単ー 151号
合　計					0 29,396		29,396	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　45号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基 5.1ヶ月		1		260,100			WYB00032
		式	1		260,100	0	0	単ー 152号
合　計					237,969			
					237,969		0	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,123 2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	ｍ３	1 1	2,340 2,340	2,340 2,340	CA900020
計					2,340 2,340	
単価					2,340 2,340	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	242.2 242.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	267 267	267 267	CA900030
計					267 267	
単価					267 267	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,040 5,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,509 5,509	5,509 5,509	CA900030
計					5,509 5,509	
単価					5,509 5,509	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	244.2 244.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	267 267	267 267	CA900030
計					267 267	
単価					267 267	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	258.3 258.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	282.4 282.4	282.4 282.4	CA900440
計					282.4 282.4	
単価					282.4 282.4	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	371.2 371.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	405.8 405.8	405.8 405.8	CB220010
計					405.8 405.8	
単価					405.8 405.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	792.2 792.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	865.9 865.9	865.9 865.9	CB220070
計					865.9 865.9	
単価					865.9 865.9	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	500.1 500.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	546.7 546.7	546.7 546.7	CB220070
計					546.7 546.7	
単価					546.7 546.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	中層混合処理	平均改良深度 3.51m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材(高有機質用 ﾊﾞﾗ)添加量118kg/m3	単位	m3	数量	1 1	単価	4,722 4,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3以上 118kg/m3 有	ｍ３	1 1	5,162 5,162	5,162 5,162	WB223410 単－　57号
計					5,162 5,162	
単価					5,162 5,162	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	防草ｼｰﾄ(法面部)	目付量240/m2	単位	m2	数量	1 1	単価	1,534 1,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1 1	1,029 1,029	1,029 1,029	WB820610 単－　58号
防草シート（材料費）	目付量240g/m2 ﾛｽ率0.2	ｍ２	1.2 1.2	540 540	648 648	WYB00003 単－　59号
計					1,677 1,677	
単価					1,677 1,677	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ(法面部)	t=5cm 18-8-25(20)(高炉)(小型車割増あり)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,262 3,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1 1	1,040 1,040	1,040 1,040	WB240710 単－　60号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 各種 無し 5m3/100m2 有り	ｍ２	1 1	2,431 2,431	2,431 2,431	WB240730 単－　61号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1 1	94.75 94.75	94.75 94.75	WB240740 単－　62号
計					3,565.75 3,565.75	
単価					3,566 3,566	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 PU3型 300×300	単位	m	数量	1 1	単価	10,189 10,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1 1	11,230 11,230	11,230 11,230	WB821410 単－ 63号
計					11,230 11,230	
単価					11,230 11,230	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 車道用	単位	枚	数量	1 1	単価	2,623 2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	2,892 2,892	2,892 2,892	WB821430 単－ 64号
計					2,892 2,892	
単価					2,892 2,892	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (再利用撤去・据付)	落蓋式側溝 PU3型 300×300	単位	m	数量	1 1	単価	5,083 5,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	5,556 5,556	5,556 5,556	WB821410 単－ 65号
計					5,556 5,556	
単価					5,556 5,556	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (再利用撤去)	落蓋式側溝 PU3型 300×300	単位	m	数量	1 1	単価	1,671 1,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	1 1	1,827 1,827	1,827 1,827	WB821410 単－ 66号
計					1,827 1,827	
単価					1,827 1,827	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	側溝蓋 (再利用撤去・据付)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 車道用	単位	枚	数量	1 1	単価	1,204 1,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	1,316 1,316	1,316 1,316	WB821430 単－ 67号
計					1,316 1,316	
単価					1,316 1,316	円／枚

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	側溝蓋 (再利用撤去)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 車道用	単位	枚	数量	1 1	単価	460.6 460.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	503.5 503.5	503.5 503.5	WB821430 単－ 68号
計					503.5 503.5	
単価					503.5 503.5	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	排水管	VPφ250	単位	m	数量	1 1	単価	5,215 5,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（材料費）	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP-250	m	1 1	5,700 5,700	5,700 5,700	WYB00013 単－　73号
計					5,700 5,700	
単価					5,700 5,700	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	469.3 469.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	517.3 517.3	517.3 517.3	CB410030
計					517.3 517.3	
単価					517.3 517.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,438 1,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,585 1,585	1,585 1,585	CB410260
計					1,585 1,585	
単価					1,585 1,585	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 55mm以上61mm未満	単位	m2	数量	1 1	単価	257.4 257.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 55mm以上61mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	281.4 281.4	281.4 281.4	CB410010
計					281.4 281.4	
単価					281.4 281.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	601.6 601.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	657.6 657.6	657.6 657.6	CB410030
計					657.6 657.6	
単価					657.6 657.6	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,738 1,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,900 1,900	1,900 1,900	CB410260
計					1,900 1,900	
単価					1,900 1,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	車線分離標 (支給品)	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	15,864 15,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（支給品）（材料費）	φ80×H650mm	本	1 1	0 0	0 0	WYB00033 単－　90号
車線分離標　ポールコーン部材（材料費）	埋込ｱﾝｶｰ	個	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	WYB00039 単－　91号
車線分離標設置	φ80×H650mm	本	1 1	15,240 15,240	15,240 15,240	WYB00021 単－　92号
計					17,340 17,340	
単価					17,340 17,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	車線分離標	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	30,594 30,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（材料費）	φ80×H650mm	本	1 1	16,100 16,100	16,100 16,100	WYB00059 単－　93号
車線分離標　ポールコーン部材（材料費）	埋込ｱﾝｶｰ	個	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	WYB00060 単－　91号
車線分離標設置	φ80×H650mm	本	1 1	15,240 15,240	15,240 15,240	WYB00061 単－　92号
計					33,440 33,440	
単価					33,440 33,440	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	車線分離標 （支給品）	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0 1	単価	0 15,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（材料費）	φ80×H650mm	本	0 1	0 0	0 0	WYB00070 単－　94号
車線分離標　ポールコーン部材（材料費）	埋込ｱﾝｶｰ	個	0 1	0 2,100	0 2,100	WYB00071 単－　95号
車線分離標設置	φ80×H650mm	本	0 1	0 15,240	0 15,240	WYB00072 単－　96号
計					0 17,340	
単価					0 17,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	車線分離標 (支給品)	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	15,864 15,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（支給品）（材料費）	φ80×H650mm	本	1 1	0 0	0 0	WYB00034 単－ 90号
車線分離標　ポールコーン部材（材料費）	埋込ｱﾝｶｰ	個	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	WYB00047 単－ 91号
車線分離標設置	φ80×H650mm	本	1 1	15,240 15,240	15,240 15,240	WYB00037 単－ 92号
計					17,340 17,340	
単価					17,340 17,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	車線分離標	φ80×650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0 1	単価	0 30,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（材料費）	φ80×H650mm	本	0 1	0 16,100	0 16,100	WYB00043 単－　97号
車線分離標　ポールコーン部材（材料費）	埋込ｱﾝｶｰ	個	0 1	0 2,100	0 2,100	WYB00058 単－　95号
車線分離標設置	φ80×H650mm	本	0 1	0 15,240	0 15,240	WYB00062 単－　96号
計					0 33,440	
単価					0 33,440	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm2以上175cm2未満	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	0 1	0 1,123	0 1,123	CB410330
計					0 1,123	
単価					0 1,123	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm2以上175cm2未満	単位	m	数量	1 1	単価	1,027 1,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1 1	1,123 1,123	1,123 1,123	CB410330
計					1,123 1,123	
単価					1,123 1,123	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm2以上175cm2未満	単位	m	数量	1 1	単価	1,027 1,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1 1	1,123 1,123	1,123 1,123	CB410330
計					1,123 1,123	
単価					1,123 1,123	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm2以上175cm2未満	単位	m	数量	1 1	単価	1,027 1,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1 1	1,123 1,123	1,123 1,123	CB410330
計					1,123 1,123	
単価					1,123 1,123	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1 1	単価	66.99 66.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1 1	73.22 73.22	73.22 73.22	CB432110
計					73.22 73.22	
単価					73.22 73.22	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	集草		単位	m2	数量	1 1	単価	21.3 21.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1 1	23.29 23.29	23.29 23.29	CB432140
計					23.29 23.29	
単価					23.29 23.29	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	積込運搬		単位	m2	数量	1 1	単価	25.68 25.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1 1	28.07 28.07	28.07 28.07	CB432150
計					28.07 28.07	
単価					28.07 28.07	円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	除草処分	繊維くず(草)	単位	t	数量	1 1	単価	41,171 41,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	1 1	45,000 45,000	45,000 45,000	WB020052 単－　98号
計					45,000 45,000	
単価					45,000 45,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	木くず処分	木くず(樹木(枝葉･幹))	単位	t	数量	0 1	単価	0 18,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 20,000	0 20,000	WB020052 単－　99号
計					0 20,000	
単価					0 20,000	円／t

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1 1	単価	66.99 66.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1 1	73.22 73.22	73.22 73.22	CB432110
計					73.22 73.22	
単価					73.22 73.22	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	集草		単位	m2	数量	1 1	単価	21.3 21.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1 1	23.29 23.29	23.29 23.29	CB432140
計					23.29 23.29	
単価					23.29 23.29	円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	積込運搬		単位	m2	数量	1 1	単価	25.68 25.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1 1	28.07 28.07	28.07 28.07	CB432150
計					28.07 28.07	
単価					28.07 28.07	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	除草･木くず処分		単位	t	数量	1 1	単価	18,298 18,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	20,000 20,000	20,000 20,000	WB020052 単－ 102号
計					20,000 20,000	
単価					20,000 20,000	円／t

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	186.4 186.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	203.8 203.8	203.8 203.8	CB430310
計					203.8 203.8	
単価					203.8 203.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 187.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 203.8	0 203.8	CB430310
計					0 203.8	
単価					0 203.8	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,184 7,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	7,853 7,853	7,853 7,853	WB824010 単－ 103号
計					7,853 7,853	
単価					7,853 7,853	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	186.4 186.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	203.8 203.8	203.8 203.8	CB430310
計					203.8 203.8	
単価					203.8 203.8	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,797	0 2,797	CB227010
計					0 2,797	
単価					0 2,797	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,559 2,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,797 2,797	2,797 2,797	CB227010
計					2,797 2,797	
単価					2,797 2,797	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 2,350	0 2,350	WB020051 単－ 104号
計					0 2,350	
単価					0 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 105号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,817 1,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,987 1,987	1,987 1,987	CB227010
計					1,987 1,987	
単価					1,987 1,987	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,817 1,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,987 1,987	1,987 1,987	CB227010
計					1,987 1,987	
単価					1,987 1,987	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 106号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 105号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.332	26,775	8,889	
特殊作業員		人	0.332	23,205	7,704	
生石灰	特号ﾌﾚｺﾝ1t入り	t	3.12	22,000	68,640	
自走式土質改良機運転		日	0.332	279,200	92,694	WK210320 単－ 153号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	57,680	19,149	WK210330 単－ 154号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,924	
計					206,000	
単価					2,060	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	単位	台・回	数量	1	単価	233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	26,775	17,671	
特殊作業員		人	0.66	23,205	15,315	
運転手（特殊）		人	0.66	23,835	15,731	
自走式土質改良機運転		日	0.66	279,200	184,272	WK210320 単－ 153号
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					233,000	
単価					233,000	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	石灰改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰30kg/m3	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,391 1,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,820 29,820	8,946 8,946	
普通作業員		人	0.6 0.6	21,315 21,315	12,789 12,789	
生石灰	特号フレコン１ｔ入り	ｔ	3 3	22,000 22,000	66,000 66,000	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	4 4	12,820 12,820	51,280 51,280	単－ 155号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					139,100 139,100	
単価					1,391 1,391	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3以上 118kg/m3 有	単位	ｍ３	数量	100	単価	5,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.444	26,775	11,888	
特殊作業員		人	0.444	23,205	10,303	
普通作業員		人	0.889	20,160	17,922	
セメント系固化材	高有機質土用　ﾊﾞﾗ	t	12.508	20,000	250,160	
中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	日	0.444	277,300	123,121	WK220610 単－ 156号
スラリープラント運転		日	0.444	81,340	36,114	WK220620 単－ 157号
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		63,692	
特許料金		ｍ３	100	30	3,000	
計					516,200	
単価					5,162	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	1,029.6	1,029	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,029	
単価					1,029	円／ｍ２

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	防草シート（材料費）	目付量240g/m2 ﾛｽ率0.2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート	目付量240g/m2	ｍ２	1 1	540 540	540 540	
計					540 540	
単価					540 540	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	基面整正		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,820	35,784	
普通作業員		人	3.2	21,315	68,208	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					104,000	
単価					1,040	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 各種 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,820	29,820	
普通作業員		人	3.2	21,315	68,208	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)(小型車割増あり)	ｍ３	6.05	23,500	142,175	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,897	
計					243,100	
単価					2,431	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	94.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	29,820	2,683	
普通作業員		人	0.31	21,315	6,607	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		185	
計					9,475	
単価					94.75	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,581	35,810	
落蓋式側溝	300×300×2000	個	5	15,000	75,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,200	1,478	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					112,300	
単価					11,230	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	812	81,200	
側溝蓋	落蓋側溝用 3種 300用	枚	100	2,080	208,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					289,200	
単価					2,892	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	5,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,581	35,810	
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	1,826.31	18,263	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,200	1,478	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					55,560	
単価					5,556	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	1,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	1,826.31	18,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,270	
単価					1,827	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	812	81,200	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	503.44	50,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					131,600	
単価					1,316	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	503.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	503.44	50,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					50,350	
単価					503.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	334	33,400	
鋼製蓋	車道用 並目 T-14 300用 L=1000m	枚	100	11,000	1,100,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					1,134,000	
単価					11,340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	連結金具（材料費）	5mm用	単位	個	数量	1 1	単価	573 573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結金具	5mm用	個	1 1	573 573	573 573	
計					573 573	
単価					573 573	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	334	33,400	
鋼製蓋	車道用 並目 T-14 300用 L=1000m	枚	100	11,000	1,100,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					1,134,000	
単価					11,340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	連結金具（材料費）	5mm用	単位	個	数量	0 1	単価	0 573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結金具	5mm用	個	0 1	0 573	0 573	
計					0 573	
単価					0 573	円／個

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	排水管（材料費）	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP-250	単位	m	数量	1 1	単価	5,700 5,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－２５０	m	1 1	5,700 5,700	5,700 5,700	
計					5,700 5,700	
単価					5,700 5,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,263	2,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,263	
単価					2,263	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=4.00m	単位	枚	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=4.00m	枚	1 1	15,800 15,800	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=2.00m	単位	枚	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=2.00m	枚	1 1	8,530 8,530	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ガードレール袖ビーム（支給品）	C種 塗装品	単位	枚	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール袖ビーム（支給品）	C種 塗装品	枚	1 1	4,920 4,920	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	直支柱（基礎付）（支給品）	構造物用(移動式Gr基礎)	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱（基礎付）（支給品）	構造物用(移動式Gr基礎)	本	1 1	6,460 6,460	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ボルト・ナット（支給品）	A・B・C用 M16×35	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（支給品）	A・B・C用 M16×35	本	1 1	279 279	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ボルト・ナット（支給品）	B・C用 M20×145	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（支給品）	B・C用 M20×145	本	1 1	456 456	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ブラケット（支給品）	A・B・C用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラケット（支給品）	A・B・C用	個	1 1	703 703	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,263	2,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,263	
単価					2,263	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=4.00m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=4.00m	枚	0 1	0 15,800	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=3.00m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールビーム（支給品）	C種 塗装品 L=3.00m	枚	0 1	0 8,530	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ガードレール袖ビーム（支給品）	C種 塗装品	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール袖ビーム（支給品）	C種 塗装品	枚	0 1	0 4,920	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	直支柱（基礎付）（支給品）	構造物用(移動式Gr基礎)	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱（基礎付）（支給品）	構造物用(移動式Gr基礎)	本	0 1	0 6,460	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ボルト・ナット（支給品）	A・B・C用 M16×35	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（支給品）	A・B・C用 M16×35	本	0 1	0 279	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ボルト・ナット（支給品）	B・C用 M20×145	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（支給品）	B・C用 M20×145	本	0 1	0 456	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ブラケット（支給品）	A・B・C用	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラケット（支給品）	A・B・C用	個	0 1	0 703	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	車線分離標（支給品）（材料費）	φ80×H650㎜	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（支給品）	φ80×H650㎜	本	1 1	16,100 16,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	車線分離標　ポールコーン部材（材料費）	埋込ｱﾝｶｰ	単位	個	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標　ポールコーン部材	埋込ｱﾝｶｰ	個	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	車線分離標設置	φ80×H650mm	単位	本	数量	10 10	単価	15,240 15,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	29,820 29,820	35,784 35,784	
特殊作業員		人	1.2 1.2	25,305 25,305	30,366 30,366	
普通作業員		人	2.4 2.4	21,315 21,315	51,156 51,156	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		35,094 35,094	
計					152,400 152,400	
単価					15,240 15,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	車線分離標（材料費）	φ80×H650mm	単位	本	数量	1 1	単価	16,100 16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	φ80×H650mm	本	1 1	16,100 16,100	16,100 16,100	
計					16,100 16,100	
単価					16,100 16,100	円／本

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	車線分離標（材料費）	φ80×H650mm	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	φ80×H650mm	本	0 1	0 16,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	車線分離標　ポールコーン部材（材料費）	埋込ｱﾝｶｰ	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標　ポールコーン部材	埋込ｱﾝｶｰ	個	0 1	0 2,100	0 2,100	
計					0 2,100	
単価					0 2,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	車線分離標設置	φ80×H650mm	単位	本	数量	0 10	単価	0 15,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.2	0 29,820	0 35,784	
特殊作業員		人	0 1.2	0 25,305	0 30,366	
普通作業員		人	0 2.4	0 21,315	0 51,156	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 35,094	
計					0 152,400	
単価					0 15,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	車線分離標（材料費）	φ80×H650mm	単位	本	数量	0 1	単価	0 16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	φ80×H650mm	本	0 1	0 16,100	0 16,100	
計					0 16,100	
単価					0 16,100	円／本

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	繊維くず(草)	ｔ	100	45,000	4,500,000	
計					4,500,000	
単価					45,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず(樹木(枝葉･幹))	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	伐採工	(胸高直径11cm以上20cm未満)(幹周34.5cm～62.8cm)	単位	本	数量	10 10	単価	3,686 3,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33 0.33	29,820 29,820	9,840 9,840	
特殊作業員		人	0.6 0.6	25,305 25,305	15,183 15,183	
普通作業員		人	0.33 0.33	21,315 21,315	7,033 7,033	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		4,804 4,804	
計					36,860 36,860	
単価					3,686 3,686	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	伐採工	(胸高直径20cm以上30cm未満)(幹周62.8cm～94.2cm)	単位	本	数量	10 10	単価	6,495 6,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.58 0.58	29,820 29,820	17,295 17,295	
特殊作業員		人	1.06 1.06	25,305 25,305	26,823 26,823	
普通作業員		人	0.58 0.58	21,315 21,315	12,362 12,362	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		8,470 8,470	
計					64,950 64,950	
単価					6,495 6,495	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず(樹木(枝葉･幹))	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,853	7,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,853	
単価					7,853	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	ｍ３	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／ｍ３	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	ｍ３	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／ｍ３	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	土木一般世話役	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	3,346 3,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125 0.125	26,775 26,775	3,346 3,346		
諸雑費（まるめ）			式	1 1		0 0		
計						3,346 3,346		
単価						3,346 3,346	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	普通作業員	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,520 2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	20,160 20,160	2,520 2,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,520 2,520	
単価					2,520 2,520	円／時間

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	運転手（一般）	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,664 2,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	21,315 21,315	2,664 2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,664 2,664	
単価					2,664 2,664	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	運転手（特殊）	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,979 2,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	23,835 23,835	2,979 2,979	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,979 2,979	
単価					2,979 2,979	円／時間

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	測量技師	（昼間）（4週8休対象外）	単位	時間	数量	1 1	単価	5,500 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	0.125 0.125	44,000 44,000	5,500 5,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	測量技師補	（昼間）（4週8休対象外）	単位	時間	数量	1 1	単価	4,287 4,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師補		人	0.125 0.125	34,300 34,300	4,287 4,287	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,287 4,287	
単価					4,287 4,287	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ダンプトラック運転（損料）	2t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好	単位	時間	数量	1 1	単価	1,545 1,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	140 140	490 490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,020 1,020	1,020 1,020	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	35 35	35 35	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,545 1,545	
単価					1,545 1,545	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ダンプトラック運転（損料）	4t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好	単位	時間	数量	1 1	単価	2,346 2,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	140 140	756 756	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,540 1,540	1,540 1,540	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	50 50	50 50	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,346 2,346	
単価					2,346 2,346	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ダンプトラック運転（損料）	10t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費：良好	単位	時間	数量	1 1	単価	5,847 5,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8 9.8	140 140	1,372 1,372	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1 1	4,330 4,330	4,330 4,330	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	145 145	145 145	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,847 5,847	
単価					5,847 5,847	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	バックホウ運転（損料）	山積0.8m3[排ｶﾞｽ型(3次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	7,350 7,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	15 15	140 140	2,100 2,100	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1 1	5,250 5,250	5,250 5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,350 7,350	
単価					7,350 7,350	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3 ｸﾚｰﾝ機能付き ［排ｶﾞｽ型(2次)］(燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	4,174 4,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6 8.6	140 140	1,204 1,204	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1 1	2,970 2,970	2,970 2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,174 4,174	
単価					4,174 4,174	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	バックホウ運転（賃料）	0.25m3 後方小旋回 ｸﾚｰﾝ機能付き ［排ｶﾞｽ型(3次)］	単位	時間	数量	1 1	単価	2,751 2,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ（賃料）（排出対策型3型）	0.25m3 後方小旋回 ｸﾚｰﾝ機能付き 4週8休補正無	日	0.125 0.125	22,010 22,010	2,751 2,751	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,751 2,751	
単価					2,751 2,751	円／時間

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	バックホウ運転（賃料）	0.20m3 後方小旋回 ｸﾚｰﾝ機能付き ［排ｶﾞｽ型(3次)］	単位	時間	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ（賃料）（排出対策型3型）	0.20m3 後方小旋回 ｸﾚｰﾝ機能付き 4週8休補正無	日	0.125 0.125	17,600 17,600	2,200 2,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,200 2,200	
単価					2,200 2,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	バックホウ運転（賃料）	0.15m3 ﾌｫｰｸﾛｰ[排ｶﾞｽ型(3次)]	単位	時間	数量	1 1	単価	2,850 2,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ（賃料）（排出対策型3型）	0.15m3 ﾌｫｰｸﾛｰ 4週8休補正無	日	0.125 0.125	22,800 22,800	2,850 2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,850 2,850	
単価					2,850 2,850	円／時間

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	自走式草刈機（賃料）		単位	時間	数量	1 1	単価	7,925 7,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自走式草刈機	4週8休補正無	日	0.125 0.125	63,400 63,400	7,925 7,925	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,925 7,925	
単価					7,925 7,925	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	草刈機（賃料）	ｶｯﾀｰ径255mm 4週8休補正有	単位	時間	数量	1 1	単価	282 282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.65 0.65	154 154	100 100	
草刈機	肩掛式 4週8休補正有	基・日	0.125 0.125	1,460 1,460	182 182	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					282 282	
単価					282 282	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ブルーシート（材料費）	#3000 10m×10m	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　10.0m×10.0m	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	処分費（ｔ）	繊維くず(草)	単位	ｔ	数量	1 1	単価	45,000 45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	1 1	45,000 45,000	45,000 45,000	WB020052 単－ 158号
計					45,000 45,000	
単価					45,000 45,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	処分費（ｔ）	木くず(竹)	単位	ｔ	数量	1 1	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	1 1	25,000 25,000	25,000 25,000	WB020052 単－ 159号
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,340	
単価					13,340	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	15,120	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,120		
単価						15,120	円／人日	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,340		
単価						13,340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,749,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	23,205	371,280	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	44,900	107,760	
運搬費等率 265%		式	1		1,269,456	
諸雑費（まるめ）		式	1		504	
計					1,749,000	
単価					1,749,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	準備費（運搬費用積上げ分）（木くず(枝葉･幹)	処分量3.31t 運搬距離5.3km(4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	単位	式	数量	1 1	単価	11,000 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	11千円	式	1 1		11,000 11,000	WB010160 単－ 160号
計					11,000 11,000	
単価					11,000 11,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	準備費（処分費用積上げ分）（木くず(枝葉･幹)	処分量3.31t	単位	式	数量	1 1	単価	66,000 66,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（処分費用積上げ分）	66千円	式	1 1		66,000 66,000	WB010170 単－ 161号
計					66,000 66,000	
単価					66,000 66,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	準備費（運搬費用積上げ分）（木くず(竹)	処分量3.12t 運搬距離5.3km(4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	単位	式	数量	1 1	単価	11,000 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	11千円	式	1 1		11,000 11,000	WB010160 単－ 160号
計					11,000 11,000	
単価					11,000 11,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	準備費（処分費用積上げ分）（木くず(竹)	処分量3.12t	単位	式	数量	1 1	単価	78,000 78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（処分費用積上げ分）	78千円	式	1 1		78,000 78,000	WB010170 単－ 162号
計					78,000 78,000	
単価					78,000 78,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	準備費（運搬費用積上げ分）（繊維くず(草)	処分量0.46t 運搬距離2.2km(4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	単位	式	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	1千円	式	1 1		1,000 1,000	WB010160 単－ 163号
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	準備費（処分費用積上げ分）（繊維くず(草)	処分量0.46t	単位	式	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（処分費用積上げ分）	20千円	式	1 1		20,000 20,000	WB010170 単－ 164号
計					20,000 20,000	
単価					20,000 20,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1 1	単価	7,300 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1 1	7,300 7,300	7,300 7,300	
計					7,300 7,300	
単価					7,300 7,300	円／検体

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	0 1	単価	0 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	0 1	0 7,300	0 7,300	
計					0 7,300	
単価					0 7,300	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	スウェーデン式サウンディング試験費		単位	式	数量	1 1	単価	188,700 188,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スウェーデン式サウンディング試験費			式	1 1		188,700 188,700		
計						188,700 188,700		
単価						188,700 188,700	円／式	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 5850m3	単位	式	数量	1	単価	24,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.827	29,820	24,661		
計						24,661		
単価						24,661	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 19m2	単位	式	数量	1	単価	178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006	29,820	178	
計					178	
単価					178	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1043m2	単位	式	数量	1	単価	6,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.215	29,820	6,411	
計					6,411	
単価					6,411	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 5850m3	単位	式	数量	1	単価	24,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.827	29,820	24,661	
計					24,661	
単価					24,661	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 19m2	単位	式	数量	1	単価	178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006	29,820	178	
計					178	
単価					178	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 896m2	単位	式	数量	1	単価	5,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.185	29,820	5,516	
計					5,516	
単価					5,516	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2050千円	単位	式	数量	1	単価	2,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,050,000	
計					2,050,000	
単価					2,050,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用(ICT)		単位	式	数量	0 1	単価	0 4,758,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元出来形管理・３次元データ納品費用(ICT)		式	0 1		0 4,758,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,758,000	
単価					0 4,758,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	BIM/CIM活用費		単位	式	数量	1 1	単価	3,000,000 3,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
BIM/CIM活用費		式	1 1		3,000,000 3,000,000	
計					3,000,000 3,000,000	
単価					3,000,000 3,000,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	カードリーダー購入費用	OS:iOS	単位	台	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カードリーダー購入費用	OS:iOS	台	0 1	0 30,000	0 30,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／台

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	カードタッチ費用		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カードタッチ費用		式	0 1		0 1,872	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,872	
単価					0 1,872	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	快適トイレ費用	1基 5.1ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	260,100 260,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	1基	基･月	5.1 5.1	51,000 51,000	260,100 260,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					260,100 260,100	
単価					260,100 260,100	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	279,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	140	17,080	
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	機械質量２０ｔ級	供用日	1.82	144,000	262,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					279,200	
単価					279,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	99	140	13,860	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.8	11,100	19,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,680	
単価					57,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,515	4,337	
軽油		L	17	143	2,431	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,820	
単価					12,820	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	単位	日	数量	1	単価	277,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	113	140	15,820	
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.66	26,100	43,326	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.66	87,700	145,582	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					277,300	
単価					277,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	81,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］		能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.66	49,000	81,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81,340		
単価						81,340	円／日	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	45,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		繊維くず(草)	ｔ	100	45,000	4,500,000		
計						4,500,000		
単価						45,000	円／ｔ	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず(竹)	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	準備費（運搬費用積上げ分）	11千円	単位	式	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		11,000	
計					11,000	
単価					11,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	準備費（処分費用積上げ分）	66千円	単位	式	数量	1	単価	66,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		66,000	
計					66,000	
単価					66,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	準備費（処分費用積上げ分）	78千円	単位	式	数量	1	単価	78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		78,000	
計					78,000	
単価					78,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	準備費（運搬費用積上げ分）	1千円	単位	式	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	準備費（処分費用積上げ分）	20千円	単位	式	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／式