

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	筑後川中島地区（上流）築堤工事
工事地名	福岡県久留米市北野町中島地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489300037	1 4) 単価適用年月	2024年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 8月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	73, 150, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	154日間 自 令和 6年 9月28日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (1回変更) 至 令和 7年 2月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小郡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	2 2) 処 分 費 等	2, 705, 740
		2 3) 公 告 日	令和 6年 7月18日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 附帯・受託工事費	2) 目： 河川改修費 附帯工事費	3) 目の細分： 附帯工事費 -	4) 事業名：
---------------------------------	-------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	筑後川中島地区（上流）築堤工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1 1		38,911,141 36,251,415	1	-2,659,726	
河川土工			式	1 1		29,780,374 26,843,676	1	-2,936,698	
掘削工(ICT)			式	1 1		533,120 188,604	1	-344,516	
掘削(ICT) （表土剥ぎ取り）		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,400 0	380.8 380.8	533,120 0	-1,400	-533,120	単-1号
掘削 （表土剥ぎ取り）		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0 930	0 202.8	0 188,604	930	188,604	単-2号
盛土工			式	1 1		783,312 404,720	1	-378,592	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	130 60	5,514 5,514	716,820 330,840	-70	-385,980	単-3号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	90 100	738.8 738.8	66,492 73,880	10	7,388	単-4号
盛土工(ICT)			式	1 1		21,322,617 20,824,152	1	-498,465	
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	9,100 9,000	229.5 229.5	2,088,450 2,065,500	-100	-22,950	単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,350 0		17,043,529 0	-10,350	-17,043,529	内-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 10,100		0 16,622,172	10,100	16,622,172	内-2号

設計内訳書

工事名	筑後川中島地区（上流）築堤工事				（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10,400 0		2,190,638 0	-10,400	-2,190,638	内-3号		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 10,100		0 2,136,480	10,100	2,136,480	内-4号		
法面整形工(ICT)		式	1 1		1,477,575 1,542,250	1	64,675			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,970 3,100	497.5 497.5	1,477,575 1,542,250	130	64,675	単-6号		
残土処理工		式	1 1		5,663,750 3,883,950	1	-1,779,800			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,360 0		1,952,249 0	-1,360	-1,952,249	内-5号		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 930		0 1,338,766	930	1,338,766	内-6号		
残土等処分		m3	1,360 0		3,711,501 0	-1,360	-3,711,501	内-7号		
残土等処分		m3	0 930		0 2,545,184	930	2,545,184	内-8号		
法覆護岸工		式	1 1		4,843,890 4,632,630	1	-211,260			
植生工		式	1 1		4,843,890 4,632,630	1	-211,260			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,210 3,070	1,509 1,509	4,843,890 4,632,630	-140	-211,260	単-7号		

設計内訳書

工事名	筑後川中島地区（上流）築堤工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯道路工			式	1		2,153,102	1	293,647	
				1		2,446,749			
作業土工			式	1		191,681	1	60,496	
				1		252,177			
床掘り		土砂		80		20,230			内-9号
				0		-80			
床掘り		土砂		0		0			内-10号
				110		27,562			
埋戻し		土砂		40		122,619			内-11号
				0		-40			
埋戻し		土砂		0		0			内-12号
				60		172,058			
基面整正				120		48,832			内-13号
				0		-120			
基面整正				0		0			内-14号
				130		52,557			
側溝工			式	1		1,961,421			
				1		2,021,307			
プレキャストU型側溝		600×600×2000		147	13,343	1,961,421			単-8号
				146		1,948,078			
プレキャストU型側溝		600×600×2000		0	0	0			単-9号
				13		5,633			
田面排水工			式	0		0			
				1		173,265			

設計内訳書

工事名	筑後川中島地区（上流） 築堤工事				（ 1 回変更） （個別合意）		事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
田面排水桝		200×300×500	箇所	0	0	0			単-10号	
				12	8,581	102,972	12	102,972		
田面排水管		硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-150	m	0	0	0			単-11号	
				6	1,595	9,570	6	9,570		
張ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-25(高炉) t=100	m2	0		0			内-15号	
				14		60,723	14	60,723		
構造物撤去工			式	1		765,325				
				1		1,185,575	1	420,250		
構造物取壊し工			式	1		544,500				
				1		801,900	1	257,400		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	55	9,900	544,500			単-12号	
				81	9,900	801,900	26	257,400		
排水構造物撤去工			式	0		0				
				1		17,593	1	17,593		
暗渠排水管撤去		VU-150 撤去	m	0	0	0			単-13号	
				131	134.3	17,593	131	17,593		
運搬処理工			式	1		220,825				
				1		366,082	1	145,257		
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	55	2,201	121,055			単-14号	
				81	2,201	178,281	26	57,226		
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	55	1,814	99,770			単-15号	
				81	1,814	146,934	26	47,164		
混合廃棄物運搬・処分		廃プラスチック	m3	0		0			内-16号	
				2		40,867	2	40,867		

設計内訳書

工事名	筑後川中島地区（上流）築堤工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1 1		1,368,450 1,142,785	1	-225,665	
仮水路工			式	0 1		0 286,936	1	286,936	
縦排水管		高密度ポリエチレン管 φ100mm シングル構造	m	0 91		0 98,230	91	98,230	内-17号
枕土のう （製作・設置）		25cm×90cm（耐候約3年）流用土	m	0 147		0 188,706	147	188,706	内-18号
防護施設工			式	0 1		0 149,602	1	149,602	
路肩車両進入防止柵		鉄ピン＋トラロープ設置	m	0 147		0 149,602	147	149,602	内-19号
交通管理工			式	1 1		1,368,450 706,247	1	-662,203	
交通誘導警備員			人日	95 0		1,368,450 0	-95	-1,368,450	内-20号
交通誘導警備員			人日	0 53		0 706,247	53	706,247	内-21号
直接工事費			式	1 1		38,911,141 36,251,415	1	-2,659,726	
共通仮設費			式	1 1		4,784,897 7,861,626	1	3,076,729	
共通仮設費			式	1 1		1,513,944 4,710,852	1	3,196,908	

設計内訳書

工事名	筑後川中島地区（上流）築堤工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1 1		1,097,014 4,117,098	1	3,020,084	
保守管理(ICT)		式	1 0		56,050 0	-1	-56,050	内-22号
保守管理(ICT)		式	0 1		0 53,744	1	53,744	内-23号
システム初期費(ICT)		式	1 1		1,040,964 1,040,964	0	0	内-24号
3次元測量・3次元設計データ作成費用		式	0 1		0 1,895,000	1	1,895,000	内-25号
3次元出来形管理・3次元データ納品・外注経費等費用		式	0 1		0 1,035,000	1	1,035,000	内-26号
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 16,800	1	16,800	内-27号
遠隔臨場システム		式	0 1		0 74,800	1	74,800	内-28号
CCUS現場利用料等費用		式	0 1		0 790	1	790	内-29号
営繕費		式	0 1		0 188,700	1	188,700	
快適トイレ		式	0 1		0 188,700	1	188,700	内-30号
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		416,930 405,054	1	-11,876	

設計内訳書

工事名	筑後川中島地区（上流）築堤工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）			1		3,270,953				
		式	1		3,150,774	1	-120,179		
純工事費			1		43,696,038				
		式	1		44,113,041	1	417,003		
現場管理費			1		12,948,470				
		式	1		12,552,318	1	-396,152		
工事原価			1		56,644,508				
		式	1		56,665,359	1	20,851		
一般管理費等			1		9,855,492				
		式	1		9,534,641	1	-320,851		
工事価格			1		66,500,000				
		式	1		66,200,000	1	-300,000		
消費税相当額			1		6,650,000				
		式	1		6,620,000	1	-30,000		
工事費計			1		73,150,000				
		式	1		72,820,000	1	-330,000		

10,350/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		10, 355	1, 812	18, 763, 260			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	10, 355	1, 812	18, 763, 260	0	0	
合 計					17, 043, 529			
					0		-17, 043, 529	

0/10,100m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	10, 099	1, 812	18, 299, 388	10, 099	18, 299, 388	CB210110
合 計					0 18, 299, 388		18, 299, 388	
変更積算金額					0 16, 622, 172		16, 622, 172	円／m3

10,400/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 3号内訳書

單僱使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10,100m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	10,099	232. 9	2,352,057	10,099	2,352,057	
合 計					0			
					2,352,057		2,352,057	
変更積算金額					0			
					2,136,480		2,136,480	円／m3

1,360/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/930m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	934	1, 578	1, 473, 852	934	1, 473, 852	CB210110
合 計					0 1, 473, 852		1, 473, 852	
変更積算金額					0 1, 338, 766		1, 338, 766	円／m3

1,360/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			1,362	3,000	4,086,000			CB210560
		m 3	1,362	3,000	4,086,000	0	0	
(処分費 第2種建設発生土(草混じり土砂)(地山))								
合 計					3,711,501			
					0		-3,711,501	

0/930m3当たり内訳書

第 8号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	934	3, 000	2, 802, 000	934	2, 802, 000	
(処分費 第2種建設発生土(草混じり土砂)(地山))								
合 計					0			
					2, 802, 000		2, 802, 000	
変更積算金額					0			
					2, 545, 184		2, 545, 184	円／m3

80/0m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/110m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	109	278. 4	30, 345	109	30, 345	
合 計					0			
					30, 345		30, 345	
変更積算金額					0			
					27, 562		27, 562	円／m3

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m3当たり内訳書

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	61. 6	3, 075	189, 420	61. 6	189, 420	
合 計					0			
					189, 420		189, 420	
変更積算金額					0			
					172, 058		172, 058	円／m3

120/0m2当たり内訳書

基面整正

第 13号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/130m2当たり内訳書

第 14号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	127	455. 6	57, 861	127	57, 861	
合 計					0			
					57, 861		57, 861	
変更積算金額					0			
					52, 557		52, 557	円／m2

0/14m2当たり内訳書

張コンクリート
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	13. 7	1, 342	18, 385	13. 7	18, 385	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 4	34, 620	48, 468	1. 4	48, 468	CB240010
合 計					0 66, 853		66, 853	
変更積算金額					0 60, 723		60, 723	円／m2

0/2m3当たり内訳書

混合廃棄物運搬・処分
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
収集運搬費	廃プラスチック類 7t車運搬		0	0	0			
		台	1	30, 000	30, 000	1	30, 000	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	2	7, 500	15, 000	2	15, 000	単一 21号
合 計					0			
					45, 000		45, 000	
変更積算金額					0			
					40, 867		40, 867	円／m3

0/91m当たり内訳書

縦排水管
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水管設置工	φ 100mm 法面作業		0	0	0			WYB00008
		m	90. 8	1, 191	108, 142	90. 8	108, 142	単一 22号
合 計					0			
					108, 142		108, 142	
変更積算金額					0			
					98, 230		98, 230	円／m

0/147m当たり内訳書

枕土のう
第 18号内訳書 (製作・設置)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枕土のう工	25cm×90cm (耐候約3年) 製作・設置		0	0	0			WYB00006
		m	147	1,359	199,773	147	199,773	単一 23号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3.9	232.9	908	3.9	908	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3.9	1,812	7,066	3.9	7,066	
合 計					0			
					207,747		207,747	
変更積算金額					0			
					188,706		188,706	円/m

0/147m当たり内訳書

路肩車両進入防止柵
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鉄ピン設置	φ 16mm L=1500mm		0	0	0			WYB00011
		m	147	817	120, 099	147	120, 099	単一 24号
トラロープ設置	# 12 2段張り		0	0	0			WYB00012
		m	147	303. 4	44, 599	147	44, 599	単一 25号
合 計					0			
					164, 698		164, 698	
変更積算金額					0			
					149, 602		149, 602	円／m

95/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			68	16, 330	1, 110, 440			WB010211
		人日	68	16, 330	1, 110, 440	0	0	単一 26号
交通誘導警備員 B			27	14, 670	396, 090			WB010212
		人日	27	14, 670	396, 090	0	0	単一 27号
合 計					1, 368, 450			
					0		-1, 368, 450	

0/53人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	53	14, 670	777, 510	53	777, 510	単一 28号
合 計					0			
					777, 510		777, 510	
変更積算金額					0			
					706, 247		706, 247	円／人日

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 1362m3		1		8, 203			WB010400
		式	1		8, 203	0	0	単一 29号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3未満 無し 9122m3		1		35, 015			WB010420
		式	1		35, 015	0	0	単一 30号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 14質土、砂及び砂質土、粘性土 2969m2		1		18, 488			WB010440
		式	1		18, 488	0	0	単一 31号
合 計					56, 050			
					0		-56, 050	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 8964m3		0		0			WB010420
		式	1		34,412	1	34,412	単一 32号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 3102m2		0		0			WB010440
		式	1		19,332	1	19,332	単一 33号
合 計					0			
					53,744		53,744	
変更積算金額					0			
					53,744		53,744	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 34号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 35号
合 計					1, 040, 964		0	
					1, 040, 964			

一式当たり内訳書

3次元測量・3次元設計データ作成費用
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1895千円		0		0			WB010610
		式	1		1, 895, 000	1	1, 895, 000	単一 36号
合 計					0			
					1, 895, 000		1, 895, 000	
変更積算金額					0			
					1, 895, 000		1, 895, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品・外注経費等費用

第 26号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費
第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	職種(技術員)		0	0	0			WYB00003
		人	0. 5	33, 600	16, 800	0. 5	16, 800	単一 37号
合 計					0			
					16, 800		16, 800	
変更積算金額					0			
					16, 800		16, 800	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム利用料	現場クラウドONE		0	0	0			
		月	3. 4	10, 000	34, 000	3. 4	34, 000	
使用機器賃料	動画撮影用機器		0	0	0			
		基・月	3. 4	7, 000	23, 800	3. 4	23, 800	
ポケットWi-Fi通信費			0	0	0			
		基・月	3. 4	5, 000	17, 000	3. 4	17, 000	
合 計					0			
					74, 800		74, 800	
変更積算金額					0			
					74, 800		74, 800	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場利用料	カードタッチ費用		0		0			
		式	1		790	1	790	
合 計					0			
					790		790	
変更積算金額					0			
					790		790	円／式

一式当たり内訳書

第 30号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	3. 7	51, 000	188, 700	3. 7	188, 700	
合 計					0			
					188, 700		188, 700	
変更積算金額					0			
					188, 700		188, 700	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT) (表土剥ぎ取り)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	380. 8
						1		380. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	419. 3	419. 3	CB210120	
			m 3	1	419. 3	419. 3		
計						419. 3		
						419. 3		
単価						419. 3	円／m3	
						419. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (表土剥ぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 202. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0 1	0 223. 2	0 223. 2	CB210100	
計						0 223. 2		
単価						0 223. 2	円／m3	
変更積算単価						202. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 514
						1		5, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	6, 071	6, 071	CB210510	
			m 3	1	6, 071	6, 071		
計						6, 071		
						6, 071		
単価						6, 071	円／m3	
						6, 071		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	738. 8
						1		738. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	813. 4	813. 4	CB210510	
			m 3	1	813. 4	813. 4		
計						813. 4		
						813. 4		
単価						813. 4		
						813. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	229. 5
						1		229. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	252. 7	252. 7	CB210570	
			m 3	1	252. 7	252. 7		
計						252. 7		
						252. 7		
単価						252. 7	円／m3	
						252. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	497. 5
						1		497. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土		1	547. 8	547. 8	CB220070	
			m 2	1	547. 8	547. 8		
計						547. 8		
						547. 8		
単価						547. 8		
						547. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 509
						1		1, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 662	1, 662	WB810870	
			m 2	1	1, 662	1, 662	単一 16号	
計						1, 662		
						1, 662		
単価						1, 662		
						1, 662		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	プラスチックU型側溝	600×600×2000	単位	m	数量	1	単価	13, 343
						1		13, 343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 8m3/10m		1	14, 690	14, 690	WB821410	
			m	1	14, 690	14, 690	単一 17号	
(プラスチックU型側溝 600×600×2000)								
計						14, 690		
						14, 690		
単価						14, 690		
						14, 690	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	プレキャストU型側溝	600×600×2000	単位	m	数量	0	単価	0
	撤去・再設置					1		5, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種)		0	0	0	WB821410	
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	6, 201	6, 201	単一 18号	
計						0		
単価						6, 201		
変更積算単価						0		
						6, 201	円／m	
						5, 633	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	田面排水柵	200×300×500	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		8,581
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水柵	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	3,047	3,047		
	プレキャスト排水柵	200×300×500		0	0	0		
			個	1	6,400	6,400		
	計					0		
						9,447		
	単価					0	円／箇所	
						9,447		
	変更積算単価						円／箇所	
						8,581		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	田面排水管	硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-150	単位	m	数量	0	単価	0		
						1		1, 595		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770			
			m	1	1, 756	1, 756				
計						0				
						1, 756				
単価						0				
						1, 756	円／m			
変更積算単価										
						1, 595	円／m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 900
						1		9, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 900	10, 900	WB824010	
			m 3	1	10, 900	10, 900	単一 19号	
計						10, 900		
						10, 900		
単価						10, 900		
						10, 900		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	暗渠排水管撤去	VU-150 撤去	単位	m	数量	0	単価	0		
						1		134. 3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		撤去 直管 50～150mm		0	0	0	CB222770			
			m	1	147. 8	147. 8				
計						0				
						147. 8				
単価						0				
						147. 8	円／m			
変更積算単価										
						134. 3	円／m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 201
						1		2, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 424	2, 424	CB227010	
			m 3	1	2, 424	2, 424		
計						2, 424		
						2, 424		
単価						2, 424		
						2, 424		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 814
						1		1, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1, 998	1, 998	WB020051	
			m 3	1	1, 998	1, 998	単一 20号	
(処分費 コンクリート殻(無筋))								
計						1, 998		
						1, 998		
単価						1, 998		
						1, 998	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 662. 6	1, 662		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 662		
単価						1, 662	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 954. 08	39, 540		
プレキャストU型側溝		6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0	個	5	21, 000	105, 000		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 96	2, 400	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						146, 900		
単価						14, 690	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	6, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 954. 08	39, 540		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	2, 016. 58	20, 165		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 96	2, 400	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						62, 010		
単価						6, 201	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 896. 78	10, 896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 900		
単価						10, 900	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)（株）永幸建設	m 3	100	1, 998	199, 800		
計						199, 800		
単価						1, 998	円／m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	縦排水管設置工	φ100mm 法面作業	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,191
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.5	30,160	15,080		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22,776	22,776		
暗渠排水管(波状管)	高密度ポリエチレン管（シングル構造：無孔）φ100mm			0	0	0		
			m	91	755	68,705		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		1,839		
計						0		
						108,400		
単価						0		
						1,191	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	枕土のう工	25cm×90cm（耐候約3年） 製作・設置	単位	m	数量	0	単価	0
					147			1,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30,160	30,160		
普通作業員				0	0	0		
			人	6	22,776	136,656		
耐候性枕土のう		25cm×90cm（耐候約3年）		0	0	0		
			袋	196	160	31,360		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
1%			式	1		1,624		
計						0		
						199,800		
単価						0		
						1,359	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	鉄ピン設置	φ16mm L=1500mm	単位	m	数量	0	単価	0
						147		817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.5	30,160	15,080		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	22,776	45,552		
鉄ピン		φ16×1500		0	0	0		
			本	38	1,550	58,900		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
1%			式	1		568		
計						0		
						120,100		
単価						0		
						817	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	トラロープ設置	#12 2段張り	単位	m	数量	0	単価	0	
						147		303. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 5	30, 160	15, 080			
普通作業員				0	0	0			
			人	1	22, 776	22, 776			
トラロープ		#12 100m/巻		0	0	0			
			巻	3	2, 250	6, 750			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		4			
計						0			
						44, 610			
単価						0			
						303. 4	円／m		

参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 08</div> <div>2024. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一26号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>16, 330</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	16, 328	16, 328	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						16, 330	
単価						16, 330	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 08</div> <div>2024. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一27号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>14, 670</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	14, 664	14, 664	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						14, 670	
単価						14, 670	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 664	14, 664		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 670		
単価						14, 670	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 1362m3	単位	式	数量	1	単価	8, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 272	30, 160	8, 203		
計						8, 203		
単価						8, 203	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 9122m3	単位	式	数量	1	単価	35, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 161	30, 160	35, 015		
計						35, 015		
単価						35, 015	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 2969m2	単位	式	数量	1	単価	18, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 613	30, 160	18, 488		
計						18, 488		
単価						18, 488	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 8964m3	単位	式	数量	1	単価	34, 412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 141	30, 160	34, 412		
計						34, 412		
単価						34, 412	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 3102m2	単位	式	数量	1	単価	19, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 641	30, 160	19, 332		
計						19, 332		
単価						19, 332	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1895千円	単位	式	数量	1	単価	1, 895, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 895, 000		
計						1, 895, 000		
単価						1, 895, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	ICT活用効果等調査費	職種(技術員)	単位	人	数量	0	単価	0
						1		33, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1	33, 600	33, 600		
計						0		
						33, 600		
単価						0		
						33, 600	円／人	