この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年 1月	１２）	設 計 年 月	令和 5年 1月
２）	事務所名	延岡河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2289660027	１４）	単価適用年月	2022年12月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2022年12月
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	5,222,569,000
６）	主 工 種	トンネル工事	１７）	前請負代金額	4,804,789,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	797日間　自　令和 5年 1月25日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 7年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	宮崎県	２２）	処 分 費 等	831,600
１０）	地　　区	日之影南部	２３）	公 告 日	令和 4年 9月21日
１１）	河川・路線	一般国道２１８号			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費（改築）	五ヶ瀬高千穂道路

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)			1		3,073,560,690			
		式	1		3,067,673,329	1	-5,887,361	
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法)			1		1,954,248,320			
		式	1		1,855,166,099	1	-99,082,221	
掘削･支保工			1		977,391,400			
(上半)		式	1		973,194,480	1	-4,196,920	
掘削･支保	大断面 CI 切羽監視責							単-1号
ＣＩ	任者有 鏡吹付工施工		25	1,157,000	28,925,000			
	無	m	25	1,157,000	28,925,000	0	0	
掘削･支保	大断面 CI 切羽監視責							単-2号
ＣＩ-s	任者有 鏡吹付工施工		35	1,228,000	42,980,000			
	無	m	35	1,228,000	42,980,000	0	0	
掘削･支保	大断面 CII 切羽監視							単-3号
ＣⅡ	責任者有 鏡吹付工施		65	1,486,000	96,590,000			
	工無	m	65	1,486,000	96,590,000	0	0	
掘削･支保	大断面 CII 切羽監視							単-4号
ＣⅡ-s	責任者有 鏡吹付工施		50	1,575,000	78,750,000			
	工無	m	50	1,575,000	78,750,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責							単-5号
ＤＩ	任者有 鏡吹付工施工		20	2,231,000	44,620,000			
	有	m	20	2,231,000	44,620,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責							単-6号
ＤＩ-s	任者有 鏡吹付工施工		20	2,358,000	47,160,000			
	有	m	20	2,358,000	47,160,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-7号
ＤⅡ-AF	責任者有 鏡吹付工施		26	2,446,000	63,596,000			
	工有	m	26	2,446,000	63,596,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-8号
ＤⅡ-AF	責任者有 鏡吹付工施		4	2,097,000	8,388,000			
	工無	m	4	2,097,000	8,388,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-9号
ＤⅢ	責任者有 鏡吹付工施		35	2,408,000	84,280,000			
	工有	m	35	2,408,000	84,280,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-10号
DⅢ-s	責任者有 鏡吹付工施		35	2,537,000	88,795,000			
	工有	m	35	2,537,000	88,795,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-1号
DⅢ-s1	責任者有 鏡吹付工施		62.4		155,625,600			
	工有	m	0		0	-62.4	-155,625,600	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-11号
DⅢ-s1	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	35.4	2,515,000	89,031,000	35.4	89,031,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-12号
DⅢ-Ps	責任者有 鏡吹付工施		20	2,423,000	48,460,000			
	工有	m	20	2,423,000	48,460,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-2号
DⅢ-AF-s	責任者有 鏡吹付工施		44		107,096,000			
	工有	m	44		107,096,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-3号
DⅢ-AF-s	責任者有 鏡吹付工施		6		12,402,000			
	工無	m	6		12,402,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-13号
DⅢ-AF-s1	責任者有 鏡吹付工施		16.6	2,423,000	40,221,800			
	工有	m	16.6	2,423,000	40,221,800	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-14号
DⅢ-AF-s1	責任者有 鏡吹付工施		1	2,058,000	2,058,000			
	工無	m	1	2,058,000	2,058,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-4号
DⅢ-AF2-s1	責任者有 鏡吹付工施		0		0			
	工有	m	16		37,320,680	16	37,320,680	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-15号
DⅢ-AF2-s1	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	2	1,921,000	3,842,000	2	3,842,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-16号
DⅢ-AF3-s1	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	8	2,400,000	19,200,000	8	19,200,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-17号
DⅢ-AF3-s1	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	1	2,035,000	2,035,000	1	2,035,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-18号
DⅢ-AF-H-s1	責任者有 鏡吹付工施		12	2,287,000	27,444,000			
	工有	m	12	2,287,000	27,444,000	0	0	
掘削･支保工								
(下半)			1		338,579,640			
		式	1		338,566,108	1	-13,532	
掘削･支保	大断面 CI 切羽監視責							単-19号
ＣＩ	任者有 鏡吹付工施工		25	555,000	13,875,000			
	無	m	25	555,000	13,875,000	0	0	
掘削･支保	大断面 CI 切羽監視責							単-20号
ＣＩ-s	任者有 鏡吹付工施工		35	595,900	20,856,500			
	無	m	35	595,900	20,856,500	0	0	
掘削･支保	大断面 CII 切羽監視							単-21号
ＣⅡ	責任者有 鏡吹付工施		65	670,400	43,576,000			
	工無	m	65	670,400	43,576,000	0	0	
掘削･支保	大断面 CII 切羽監視							単-22号
ＣⅡ-s	責任者有 鏡吹付工施		50	721,000	36,050,000			
	工無	m	50	721,000	36,050,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責							単-23号
ＤＩ	任者有 鏡吹付工施工		20	710,200	14,204,000			
	無	m	20	710,200	14,204,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責							単-24号
ＤＩ-s	任者有 鏡吹付工施工		20	748,800	14,976,000			
	無	m	20	748,800	14,976,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-25号
ＤⅡ-AF	責任者有 鏡吹付工施		30	726,600	21,798,000			
	工無	m	30	726,600	21,798,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-26号
ＤⅢ	責任者有 鏡吹付工施		35	707,300	24,755,500			
	工無	m	35	707,300	24,755,500	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-27号
ＤⅢ-s	責任者有 鏡吹付工施		35	746,300	26,120,500			
	工無	m	35	746,300	26,120,500	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-5号
ＤⅢ-s1	責任者有 鏡吹付工施		62.4		45,489,600			
	工無	m	0		0	-62.4	-45,489,600	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-28号
DⅢ-s1	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	35.4	736,100	26,057,940	35.4	26,057,940	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-29号
DⅢ-Ps	責任者有 鏡吹付工施		20	685,300	13,706,000			
	工無	m	20	685,300	13,706,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-6号
DⅢ-AF-s	責任者有 鏡吹付工施		50		37,500,000			
	工無	m	50		37,500,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-30号
DⅢ-AF-s1	責任者有 鏡吹付工施		21.1	704,400	14,862,840			
	工無	m	21.1	704,400	14,862,840	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-7号
DⅢ-AF2-s1	責任者有 鏡吹付工施		0		0			
	工無	m	18		12,799,528	18	12,799,528	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-31号
DⅢ-AF3-s1	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	9	735,400	6,618,600	9	6,618,600	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-32号
DⅢ-AF-H-s1	責任者有 鏡吹付工施		15.5	697,400	10,809,700			
	工無	m	15.5	697,400	10,809,700	0	0	
残土処理工								
			1		90,767,000			
		式	1		110,943,161	1	20,176,161	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上							内-8号
			55,300		8,148,000			
		m3	55,300		8,148,000	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3以上							内-9号
			29,300		5,299,000			
		m3	0		0	-29,300	-5,299,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3以上							内-10号
			0		0			
		m3	29,300		5,297,371	29,300	5,297,371	
土砂等運搬	軟岩							内-11号
			55,340		47,860,000			
		m3	0		0	-55,340	-47,860,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (蓑谷残土処分場)	軟岩	m3	0 37,620		0 32,534,836	37,620	32,534,836	内-12号
土砂等運搬 (五ヶ瀬特産ｾﾝﾀｰ)	軟岩	m3	0 2,340		0 5,907,247	2,340	5,907,247	内-13号
土砂等運搬 (南鬼切畑仮置場)	軟岩	m3	0 15,000		0 26,946,574	15,000	26,946,574	内-14号
土砂等運搬 (蓑谷地区工事用道路)	軟岩	m3	0 180		0 159,132	180	159,132	内-15号
土砂等運搬 (室野地区OFFﾗﾝﾌﾟ)	軟岩	m3	0 200		0 412,443	200	412,443	内-16号
土砂等運搬	硬岩	m3	29,290 0		29,460,000 0	-29,290	-29,460,000	内-17号
土砂等運搬	硬岩	m3	0 29,290		0 29,450,948	29,290	29,450,948	内-18号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 17,300		0 2,086,610	17,300	2,086,610	内-19号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工		式	1 1		547,510,280 432,462,350	1	-115,047,930	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＣＩ	大断面 CI 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	25 1	956,700 956,700	23,917,500 956,700	-24	-22,960,800	単-33号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＣＩ-s	大断面 CI 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	35 1	956,700 956,700	33,484,500 956,700	-34	-32,527,800	単-34号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＣⅡ	大断面 CII 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	65 1	920,500 920,500	59,832,500 920,500	-64	-58,912,000	単-35号

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 CII 30-15-40(							単-36号
CⅡ-s	N) C=340kg/m3以上 W/		50	920,500	46,025,000			
	C=60%以下	m	50	920,500	46,025,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DI 30-15-40(N							単-37号
ＤⅠ	) C=340kg/m3以上 W/C		20	983,300	19,666,000			
	=60%以下	m	20	983,300	19,666,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DI 30-15-40(N							単-38号
ＤⅠ-s	) C=340kg/m3以上 W/C		20	983,300	19,666,000			
	=60%以下	m	20	983,300	19,666,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DII 30-15-40(							単-39号
ＤⅡ-AF	N) C=340kg/m3以上 W/		30	951,600	28,548,000			
	C=60%以下	m	30	951,600	28,548,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-40号
ＤⅢ	(25)(N) C=340kg/m3以		35	1,076,000	37,660,000			
	上　W/C=60%以下	m	35	1,076,000	37,660,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-41号
ＤⅢ-s	(25)(N) C=340kg/m3以		35	1,076,000	37,660,000			
	上　W/C=60%以下	m	35	1,076,000	37,660,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-42号
ＤⅢ-s1	(25)(N) C=340kg/m3以		62.4	1,076,000	67,142,400			
	上　W/C=60%以下	m	35.4	1,076,000	38,090,400	-27	-29,052,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-43号
ＤⅢ-Ps	(25)(N) C=340kg/m3以		20	1,078,000	21,560,000			
	上　W/C=60%以下	m	20	1,078,000	21,560,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-44号
ＤⅢ-AF-s	(25)(N) C=340kg/m3以		50	1,076,000	53,800,000			
	上　W/C=60%以下	m	50	1,076,000	53,800,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-45号
ＤⅢ-AF-s1	(25)(N) C=340kg/m3以		17.6	1,076,000	18,937,600			
	上　W/C=60%以下	m	17.6	1,076,000	18,937,600	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-46号
ＤⅢ-AF2-s1	(25)(N) C=340kg/m3以		0	0	0			
	上　W/C=60%以下	m	18	1,079,000	19,422,000	18	19,422,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-47号
ＤⅢ-AF3-s1	(25)(N) C=340kg/m3以		0	0	0			
	上　W/C=60%以下	m	9	1,079,000	9,711,000	9	9,711,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-48号
DⅢ-AF-H-s1	(25)(N) C=340kg/m3以		12	1,076,000	12,912,000			
	上　W/C=60%以下	m	12	1,076,000	12,912,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-49号
起点側坑口付	(25)(N) C=340kg/m3以		5.7	1,076,000	6,133,200			
	上　W/C=60%以下	m	5.7	1,076,000	6,133,200	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-50号
終点側坑口付	(25)(N) C=340kg/m3以		6.7	1,079,000	7,229,300			
	上　W/C=60%以下	m	6.7	1,079,000	7,229,300	0	0	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-51号
			297.61	173,000	51,486,530			
		t	293.4	173,000	50,758,200	-4.21	-728,330	
補強鉄筋	SD345 D13							単-52号
			10.57	175,000	1,849,750			
		t	10.57	175,000	1,849,750	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工								
			1		340,452,700			
		式	1		340,589,050	1	136,350	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工								
			1		84,230,650			
		式	1		84,265,750	1	35,100	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CI							単-53号
ＣⅠ			25	140,800	3,520,000			
		m	25	140,800	3,520,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CI							単-54号
ＣⅠ-s			35	140,800	4,928,000			
		m	35	140,800	4,928,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII							単-55号
ＣⅡ			65	140,800	9,152,000			
		m	65	140,800	9,152,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII							単-56号
ＣⅡ-s			50	140,800	7,040,000			
		m	50	140,800	7,040,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI							単-57号
DI			20	154,600	3,092,000			
		m	20	154,600	3,092,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI							単-58号
DⅠ-s			20	154,600	3,092,000			
		m	20	154,600	3,092,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DII							単-59号
DⅡ-AF(1次)			30	165,100	4,953,000			
		m	30	165,100	4,953,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅡ							単-60号
DⅡ-AF(2次)			30	152,400	4,572,000			
		m	30	152,400	4,572,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-61号
DⅢ			35	164,500	5,757,500			
		m	35	164,500	5,757,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-62号
DⅢ-s			35	164,500	5,757,500			
		m	35	164,500	5,757,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-63号
DⅢ-s1			62.4	164,500	10,264,800			
		m	35.4	164,500	5,823,300	-27	-4,441,500	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-64号
DⅢ-Ps(1次)			20	174,800	3,496,000			
		m	20	174,800	3,496,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ							単-65号
DⅢ-Ps(2次)			20	162,900	3,258,000			
		m	20	162,900	3,258,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-66号
DⅢ-AF-s			50	164,500	8,225,000			
		m	50	164,500	8,225,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-67号
DⅢ-AF-s1			24	164,500	3,948,000			
		m	24	164,500	3,948,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-68号
DⅢ-AF2-s1			0	0	0			
		m	18	165,800	2,984,400	18	2,984,400	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-69号
DⅢ-AF3-s1			0	0	0			
		m	9	165,800	1,492,200	9	1,492,200	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-70号
DⅢ-AF-H-s1			19.3	164,500	3,174,850			
		m	19.3	164,500	3,174,850	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								
			1		22,620,790			
		式	1		22,627,540	1	6,750	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＣⅠ							単-71号
ＣⅠ			25	38,930	973,250			
		m	25	38,930	973,250	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＣⅠ							単-72号
ＣⅠ-s			35	38,930	1,362,550			
		m	35	38,930	1,362,550	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＣⅡ							単-73号
ＣⅡ			65	38,930	2,530,450			
		m	65	38,930	2,530,450	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＣⅡ							単-74号
ＣⅡ-s			50	38,930	1,946,500			
		m	50	38,930	1,946,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＤⅠ							単-75号
ＤⅠ			20	39,400	788,000			
		m	20	39,400	788,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＤⅠ							単-76号
ＤⅠ-s			20	39,400	788,000			
		m	20	39,400	788,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＤⅡ							単-77号
ＤⅡ-AF(1次)			30	61,630	1,848,900			
		m	30	61,630	1,848,900	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＤⅡ							単-78号
ＤⅡ-AF(2次)			30	40,200	1,206,000			
		m	30	40,200	1,206,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＤⅢ							単-79号
ＤⅢ			35	40,200	1,407,000			
		m	35	40,200	1,407,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＤⅢ							単-80号
ＤⅢ-s			35	40,200	1,407,000			
		m	35	40,200	1,407,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-81号
DⅢ-s1			62.4	40,200	2,508,480			
		m	35.4	40,200	1,423,080	-27	-1,085,400	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-82号
DⅢ-Ps(1次)			20	65,000	1,300,000			
		m	20	65,000	1,300,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-83号
DⅢ-Ps(2次)			20	40,200	804,000			
		m	20	40,200	804,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-84号
DⅢ-AF-s			50	40,200	2,010,000			
		m	50	40,200	2,010,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-85号
DⅢ-AF-s1			24	40,200	964,800			
		m	24	40,200	964,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-86号
DⅢ-AF2-s1			0	0	0			
		m	18	40,450	728,100	18	728,100	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-87号
DⅢ-AF3-s1			0	0	0			
		m	9	40,450	364,050	9	364,050	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-88号
DⅢ-AF-H-s1			19.3	40,200	775,860			
		m	19.3	40,200	775,860	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工								
			1		224,989,260			
		式	1		225,083,760	1	94,500	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 55ｃｍ 各種 30-							単-89号
ＣⅠ	8-40(高炉)　C=230kg/		25	312,100	7,802,500			
	m3以上　W/C=60%以下	m	25	312,100	7,802,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 55ｃｍ 各種 30-							単-90号
ＣⅠ-s	8-40(高炉)　C=230kg/		35	312,100	10,923,500			
	m3以上　W/C=60%以下	m	35	312,100	10,923,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 55ｃｍ 各種 30-							単-91号
ＣⅡ	8-40(高炉)　C=230kg/		65	312,100	20,286,500			
	m3以上　W/C=60%以下	m	65	312,100	20,286,500	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 55ｃｍ 各種 30-							単-92号
CⅡ-s	8-40(高炉)　C=230kg/		50	312,100	15,605,000			
	m3以上　W/C=60%以下	m	50	312,100	15,605,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 70ｃｍ 各種 30-							単-93号
DⅠ	8-40(高炉)　C=230kg/		20	393,400	7,868,000			
	m3以上　W/C=60%以下	m	20	393,400	7,868,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 70ｃｍ 各種 30-							単-94号
DⅠ-s	8-40(高炉)　C=230kg/		20	393,400	7,868,000			
	m3以上　W/C=60%以下	m	20	393,400	7,868,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 50ｃｍ 各種 30-							単-95号
DⅡ-AF	8-40(高炉)　C=230kg/		30	283,900	8,517,000			
	m3以上　W/C=60%以下	m	30	283,900	8,517,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-96号
DⅢ	8-40(高炉)　C=230kg/		35	452,700	15,844,500			
	m3以上　W/C=60%以下	m	35	452,700	15,844,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-97号
DⅢ-s	8-40(高炉)　C=230kg/		35	452,700	15,844,500			
	m3以上　W/C=60%以下	m	35	452,700	15,844,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-98号
DⅢ-s1	8-40(高炉)　C=230kg/		62.4	452,700	28,248,480			
	m3以上　W/C=60%以下	m	35.4	452,700	16,025,580	-27	-12,222,900	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 60ｃｍ 各種 30-							単-99号
DⅢ-Ps	8-40(高炉)　C=230kg/		20	340,800	6,816,000			
	m3以上　W/C=60%以下	m	20	340,800	6,816,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-100号
DⅢ-AF-s	8-40(高炉)　C=230kg/		50	452,700	22,635,000			
	m3以上　W/C=60%以下	m	50	452,700	22,635,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-101号
DⅢ-AF-s1	8-40(高炉)　C=230kg/		24	452,700	10,864,800			
	m3以上　W/C=60%以下	m	24	452,700	10,864,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-102号
DⅢ-AF2-s1	8-40(高炉)　C=230kg/		0	0	0			
	m3以上　W/C=60%以下	m	18	456,200	8,211,600	18	8,211,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-103号
DⅢ-AF3-s1	8-40(高炉)　C=230kg/		0	0	0			
	m3以上　W/C=60%以下	m	9	456,200	4,105,800	9	4,105,800	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-AF-H-s1	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下							単-104号
			19.3	452,700	8,737,110			
		m	19.3	452,700	8,737,110	0	0	
補強鉄筋	SD345 D29～32							単-105号
			15.81	174,000	2,750,940			
		t	15.81	174,000	2,750,940	0	0	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-106号
			189.66	173,000	32,811,180			
		t	189.66	173,000	32,811,180	0	0	
補強鉄筋	SD345 D13							単-107号
			8.95	175,000	1,566,250			
		t	8.95	175,000	1,566,250	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工								
			1		8,612,000			
		式	1		8,612,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅡ-AF	巻厚25cm 補強材無 切羽監視責任者無							単-108号
			30	171,600	5,148,000			
		m	30	171,600	5,148,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25cm 補強材無 切羽監視責任者無							単-109号
			20	173,200	3,464,000			
		m	20	173,200	3,464,000	0	0	
坑内付帯工								
			1		11,465,760			
		式	1		11,465,760	0	0	
作業土工								
			1		60,980			
		式	1		60,980	0	0	
床掘り (軟岩)	土砂							内-20号
			150		36,250			
		m3	150		36,250	0	0	
床掘り (中硬岩)	岩塊･玉石							内-21号
			70		24,730			
		m3	70		24,730	0	0	
残土処理工								
			1		304,040			
		式	1		304,040	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩							内-22号
			150		192,150			
		m3	150		192,150	0	0	
土砂等運搬	硬岩							内-23号
			70		111,890			
		m3	70		111,890	0	0	
箱抜工								
			1		5,917,670			
		式	1		5,917,670	0	0	
箱抜								内-24号
			29		5,917,670			
		箇所	29		5,917,670	0	0	
裏面排水工								
			1		991,420			
		式	1		991,420	0	0	
裏面排水	VPφ100							単-110号
			32	1,000	32,000			
		m	32	1,000	32,000	0	0	
暗渠排水材	φ30×3							単-111号
			979	980	959,420			
		m	979	980	959,420	0	0	
地下排水工								
			1		4,191,650			
		式	1		4,191,650	0	0	
中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　有 孔管 300mm							単-112号
			491	7,700	3,780,700			
		m	491	7,700	3,780,700	0	0	
横断排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　有 孔管 管径 150ｍｍ							内-25号
			10		410,950			
		箇所	10		410,950	0	0	
坑門工								
			1		38,857,150			
		式	1		37,974,754	1	-882,396	
作業土工 （終点側）								
			1		1,350,550			
		式	1		1,110,189	1	-240,361	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土砂							内-26号
			1,800		262,120			
		m3	0		0	-1,800	-262,120	
床掘り(掘削)	土砂							内-27号
			0		0			
		m3	590		83,667	590	83,667	
床掘り(掘削)	軟岩							内-28号
			410		429,330			
		m3	0		0	-410	-429,330	
床掘り(掘削)	軟岩							内-29号
			0		0			
		m3	390		404,441	390	404,441	
埋戻し								内-30号
4.0m≦W			820		659,100			
		m3	0		0	-820	-659,100	
埋戻し								内-31号
4.0m≦W			0		0			
		m3	770		622,081	770	622,081	
残土処理工								
(終点側)			1		1,039,000			
		式	1		396,965	1	-642,035	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-32号
			1,470		1,039,000			
		m3	0		0	-1,470	-1,039,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-33号
(室野地区本線部仮置)			0		0			
		m3	240		396,965	240	396,965	
法面整形工								
			1		82,300			
		式	1		82,300	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-113号
			50	710	35,500			
		m2	50	710	35,500	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-114号
			130	360	46,800			
		m2	130	360	46,800	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付工								
			1		19,663,260			
		式	1		19,663,260	0	0	
坑口付								内-34号
(起点側)			1		8,890,850			
		箇所	1		8,890,850	0	0	
坑口付								内-35号
(終点側)			1		10,772,410			
		箇所	1		10,772,410	0	0	
坑門本体工								
(起点側)			1		8,298,420			
		式	1		8,298,420	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-115号
			110	27,360	3,009,600			
		m3	110	27,360	3,009,600	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-116号
			8.77	167,000	1,464,590			
		t	8.77	167,000	1,464,590	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-117号
			0.35	169,000	59,150			
		t	0.35	169,000	59,150	0	0	
型枠	一般型枠							内-36号
			290		2,132,620			
		m2	290		2,132,620	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)								内-37号
			0.7		199,320			
		m	0.7		199,320	0	0	
足場	安全ネット必要							内-38号
			400		1,433,140			
		掛m2	400		1,433,140	0	0	
坑門本体工								
(終点側)			1		8,423,620			
		式	1		8,423,620	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-118号
			97	29,880	2,898,360			
		m3	97	29,880	2,898,360	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25							単-119号
			9.87	167,000	1,648,290			
		t	9.87	167,000	1,648,290	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-120号
			0.32	169,000	54,080			
		t	0.32	169,000	54,080	0	0	
型枠	一般型枠							内-39号
			900		2,183,740			
		m2	0		0	-900	-2,183,740	
型枠	一般型枠							内-40号
			0		0			
		m2	300		2,183,740	300	2,183,740	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)								内-41号
			0.6		170,850			
		m	0.6		170,850	0	0	
足場	安全ネット必要							内-42号
			400		1,468,300			
		掛m2	400		1,468,300	0	0	
掘削補助工								
			1		448,899,530			
		式	1		525,481,630	1	76,582,100	
掘削補助工A								
			1		448,899,530			
		式	1		525,481,630	1	76,582,100	
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	中空式鋼管 L=4.0m							単-121号
DⅢ-Ps			20	1,957,000	39,140,000			
		ｼﾌﾄ	20	1,957,000	39,140,000	0	0	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 54本							単-122号
DⅡ-AF	/ｼﾌﾄ		2	24,840,000	49,680,000			
		ｼﾌﾄ	2	24,840,000	49,680,000	0	0	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=9.5m 54本/							単-123号
DⅡ-AF	ｼﾌﾄ		2	20,100,000	40,200,000			
		ｼﾌﾄ	2	20,100,000	40,200,000	0	0	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 39本							単-124号
DⅢ-AF-s	/ｼﾌﾄ		6	18,450,000	110,700,000			
		ｼﾌﾄ	6	18,450,000	110,700,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 39本							単-125号
DⅢ-AF-s1	/ｼﾌﾄ		1	18,460,000	18,460,000			
		ｼﾌﾄ	1	18,460,000	18,460,000	0	0	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 39本							単-126号
DⅢ-AF2-s1	/ｼﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	2	19,090,000	38,180,000	2	38,180,000	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 39本							単-127号
DⅢ-AF3-s1	/ｼﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	18,350,000	18,350,000	1	18,350,000	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=15.5m 41本							単-128号
DⅢ-AF-H-s1	/ｼﾌﾄ		1	21,800,000	21,800,000			
		ｼﾌﾄ	0	21,800,000	0	-1	-21,800,000	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=15.5m 41本							単-129号
DⅢ-AF-H-s1	/ｼﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	22,150,000	22,150,000	1	22,150,000	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=13.5m 23本/							単-130号
DⅡ-AF	ｼﾌﾄ		2	6,667,000	13,334,000			
		ｼﾌﾄ	2	6,667,000	13,334,000	0	0	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=10.5m 23本/							単-131号
DⅡ-AF	ｼﾌﾄ		2	5,452,000	10,904,000			
		ｼﾌﾄ	2	5,452,000	10,904,000	0	0	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=13.5m 47本/							単-132号
DⅢ-AF-s	ｼﾌﾄ		6	13,630,000	81,780,000			
		ｼﾌﾄ	6	13,630,000	81,780,000	0	0	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=13.5m 47本/							単-133号
DⅢ-AF-s1	ｼﾌﾄ		1	13,670,000	13,670,000			
		ｼﾌﾄ	1	13,670,000	13,670,000	0	0	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=13.5m 27本/							単-134号
DⅢ-AF2-s1	ｼﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	2	7,603,000	15,206,000	2	15,206,000	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=13.5m 15本/							単-135号
DⅢ-AF3-s1	ｼﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	4,287,000	4,287,000	1	4,287,000	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=16.5m 27本/							単-136号
DⅢ-AF-H-s1	ｼﾌﾄ		1	9,151,000	9,151,000			
		ｼﾌﾄ	0	9,151,000	0	-1	-9,151,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=16.5m 27本/							単-137号
DⅢ-AF-H-s1	ｼﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	9,003,000	9,003,000	1	9,003,000	
脚部先行補強工	φ76.3 L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ							単-138号
DⅡ-AF			30	686,100	20,583,000			
		ｼﾌﾄ	30	686,100	20,583,000	0	0	
補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工								単-139号
DⅢ-AF-H-s1			0	0	0			
		箇所	1	357,100	357,100	1	357,100	
仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 25ｃｍ 補強材無							単-140号
上半早期閉合 DⅡ-AF	切羽監視責任者無		30	358,500	10,755,000			
		m	30	358,500	10,755,000	0	0	
仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 25ｃｍ 補強材無							単-141号
上半早期閉合 DⅢ-Ps	切羽監視責任者無		20	372,100	7,442,000			
		m	20	372,100	7,442,000	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-142号
			231	890	205,590			
		m3	231	890	205,590	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-143号
			231	1,140	263,340			
		m3	231	1,140	263,340	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-144号
			231	3,600	831,600			
		m3	231	3,600	831,600	0	0	
仮設工								
			1		279,637,230			
		式	1		296,996,036	1	17,358,806	
坑口処理工								
			1		367,420			
		式	1		367,420	0	0	
坑口処理								内-43号
(終点側)			1		367,420			
		箇所	1		367,420	0	0	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工								
			0		0			
		式	1		16,988,430	1	16,988,430	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ仮設ﾔｰﾄﾞ造成工								内-44号
			0		0			
		式	1		16,988,430	1	16,988,430	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								
			1		271,400,000			
		式	1		271,400,000	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								内-45号
			1		271,400,000			
		式	1		271,400,000	0	0	
交通管理工								
			1		7,869,810			
		式	1		8,240,186	1	370,376	
交通誘導警備員								内-46号
			663		7,869,810			
		人日	663		7,869,810	0	0	
安全設備								内-47号
			0		0			
		式	1		370,376	1	370,376	
道路改良								
			0		0			
		式	1		5,426,227	1	5,426,227	
道路土工								
			0		0			
		式	1		5,090,023	1	5,090,023	
掘削工								
			0		0			
		式	1		1,451,005	1	1,451,005	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 50,000m3以上							単-145号
			0	0	0			
		m3	90	158.1	14,229	90	14,229	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上							単-146号
			0	0	0			
		m3	1,230	326.3	401,349	1,230	401,349	
掘削	土砂 片切掘削							単-147号
			0	0	0			
		m3	50	1,021	51,050	50	51,050	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 片切掘削							単-148号
			0	0	0			
		m3	230	3,280	754,400	230	754,400	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上							内-48号
			0		0			
		m3	1,500		229,977	1,500	229,977	
法面整形工								
			0		0			
		式	1		370,848	1	370,848	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-149号
			0	0	0			
		m2	80	795.6	63,648	80	63,648	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I							単-150号
			0	0	0			
		m2	300	1,024	307,200	300	307,200	
残土処理工								
			0		0			
		式	1		3,268,170	1	3,268,170	
土砂等運搬 (折原残土処分場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-49号
			0		0			
		m3	140		117,037	140	117,037	
土砂等運搬 (室野地区本線部仮置)	軟岩							内-50号
			0		0			
		m3	1,460		3,133,635	1,460	3,133,635	
整地	残土受入れ地での処理							内-51号
			0		0			
		m3	140		17,498	140	17,498	
法面工								
			0		0			
		式	1		336,204	1	336,204	
鉄筋挿入工								
			0		0			
		式	1		336,204	1	336,204	
鉄筋挿入	D19 削孔長 4.5m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 100m未満							内-52号
			0		0			
		m	27		336,204	27	336,204	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費								
			1		3,073,560,690			
		式	1		3,073,099,556	1	-461,134	
共通仮設費								
			1		181,890,690			
		式	1		182,358,344	1	467,654	
共通仮設費								
			1		16,173,690			
		式	1		16,666,206	1	492,516	
運搬費								
			1		3,211,380			
		式	1		3,211,380	0	0	
建設機械運搬費								内-53号
			2		142,920			
		台	2		142,920	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-54号
			3		3,068,460			
		回	3		3,068,460	0	0	
安全費								
			1		3,546,730			
		式	1		3,524,146	1	-22,584	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-55号
			1		3,546,730			
		式	0		0	-1	-3,546,730	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-56号
			0		0			
		式	1		3,524,146	1	3,524,146	
技術管理費								
			1		5,758,880			
		式	1		6,273,980	1	515,100	
道路施設基本データ作成費								内-57号
			1		45,680			
		式	1		45,680	0	0	
計測B								内-58号
			1		5,713,200			
		式	1		5,713,200	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　　（　2 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費								内-59号
R5年度			0		0			
		式	1		515,100	1	515,100	
営繕費								
			1		461,700			
		式	1		461,700	0	0	
火薬庫類								内-60号
			1		461,700			
		式	1		461,700	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,195,000			
		式	1		3,195,000	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		165,717,000			
		式	1		165,692,138	1	-24,862	
純工事費								
			1		3,255,451,380			
		式	1		3,255,457,900	1	6,520	
現場管理費								
			1		858,367,800			
		式	1		858,369,519	1	1,719	
工事原価								
			1		4,113,819,180			
		式	1		4,113,827,419	1	8,239	
一般管理費等								
			1		254,170,820			
		式	1		254,162,581	1	-8,239	
工事価格								
			1		4,367,990,000			
		式	1		4,367,990,000	0	0	
消費税相当額								
			1		436,799,000			
		式	1		436,799,000	0	0	
工事費計								
			1		4,804,789,000			
		式	1		4,804,789,000	0	0	

62.4/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　1号内訳書　　DⅢ-s1

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		62.4	2,410,000	150,384,000			WYB00581
		m	62.4	2,410,000	150,384,000	0	0	単－ 171号
集塵機運転			51.1	118,600	6,060,460			WYB00614
		m	51.1	118,600	6,060,460	0	0	単－ 172号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		62.4	64,240	4,008,576			WYB00676
		m	62.4	64,240	4,008,576	0	0	単－ 173号
合　計					155,625,600			
					0		-155,625,600	

44m当たり内訳書

掘削･支保

第　2号内訳書　　DⅢ-AF-s

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	m	44	2,315,000 2,315,000	101,860,000 101,860,000	0	0	WYB00729 単－ 178号
集塵機運転		m	44	118,600 118,600	5,218,400 5,218,400	0	0	WYB00736 単－ 179号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	m	20.3	64,240 64,240	1,304,072 1,304,072	0	0	WYB00744 単－ 180号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通	m	23.7	85,650 85,650	2,029,905 2,029,905	0	0	WYB00748 単－ 181号
合　計					107,096,000 107,096,000		0	

6m当たり内訳書

掘削･支保

第　3号内訳書　　DⅢ-AF-s

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	m	6	1,938,000	11,628,000	0	0	WYB00252 単－ 182号
集塵機運転		m	6	118,600	711,600	0	0	WYB00245 単－ 183号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	m	3	64,240	192,720	0	0	WYB00108 単－ 184号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通	m	3	85,650	256,950	0	0	WYB00137 単－ 185号
合　計					12,402,000 12,402,000		0	

0/16m当たり内訳書

掘削･支保

第　4号内訳書　　DⅢ-AF2-s1

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	m	0 16	0 2,293,000	0 36,688,000	16	36,688,000	WYB00799 単－ 189号
集塵機運転		m	0 6.7	0 118,600	0 794,620	6.7	794,620	WYB00798 単－ 190号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	m	0 16	0 64,240	0 1,027,840	16	1,027,840	WYB00782 単－ 191号
合　計					0 38,510,460		38,510,460	
変更積算金額					0 37,320,680		37,320,680	円／m

62.4/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　5号内訳書　　DⅢ-s1

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200		62.4	697,100	43,499,040			WYB00453
		m	62.4	697,100	43,499,040	0	0	単－ 214号
集塵機運転			51.1	39,880	2,037,868			WYB00451
		m	51.1	39,880	2,037,868	0	0	単－ 215号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通		62.4	21,810	1,360,944			WYB00378
		m	62.4	21,810	1,360,944	0	0	単－ 216号
合　計					45,489,600			
					0		-45,489,600	

50m当たり内訳書

掘削･支保

第　6号内訳書　　DⅢ-AF-s

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	m	50	707,700	35,385,000	0	0	WYB00546 単－ 223号
集塵機運転		m	50	39,880	1,994,000	0	0	WYB00593 単－ 224号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	m	23.3	21,810	508,173	0	0	WYB00399 単－ 225号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通	m	26.7	29,020	774,834	0	0	WYB00598 単－ 226号
合　計					37,500,000 37,500,000		0	

0/18m当たり内訳書

掘削･支保

第　7号内訳書　　DⅢ-AF2-s1

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	m	0 18	0 697,100	0 12,547,800	18	12,547,800	WYB00528 単－ 229号
集塵機運転		m	0 6.7	0 39,880	0 267,196	6.7	267,196	WYB00448 単－ 230号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	m	0 18	0 21,810	0 392,580	18	392,580	WYB00414 単－ 231号
合　計					0 13,207,576		13,207,576	
変更積算金額					0 12,799,528		12,799,528	円／m

55,300m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　8号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		55,339	151.8	8,400,460			CB210020
		m３	55,339	151.8	8,400,460	0	0	
合　計					8,148,000			
					8,148,000		0	

29,300/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　9号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上		29,294	186.5	5,463,331			CB210020
		m３	29,294	186.5	5,463,331	0	0	
合　計					5,299,000			
					0		-5,299,000	

0/29,300m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　10号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m３	29,285	186.5	5,461,652	29,285	5,461,652	
合　計					0 5,461,652		5,461,652	
変更積算金額					0 5,297,371		5,297,371	円／m3

55,340/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　11号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 3.5km以下		55,339	891.6	49,340,252			CB210110
		m３	55,339	891.6	49,340,252	0	0	
合　計					47,860,000 0		 -47,860,000	

0/37,620m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　12号内訳書　　(薹谷残土処分場)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 3.5km以下	ｍ３	0 37,619	0 891.6	0 33,541,100	37,619	33,541,100	CB210110
合　計					0 33,541,100		33,541,100	
変更積算金額					0 32,534,836		32,534,836	円／m3

0/2,340m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　13号内訳書　　(五ヶ瀬特産ｾﾝﾀｰ)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下	ｍ３	0 2,336	0 2,607	0 6,089,952	2,336	6,089,952	CB210110
合　計					0 6,089,952		6,089,952	
変更積算金額					0 5,907,247		5,907,247	円／m3

0/15,000m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　14号内訳書　　(南鬼切畑仮置場)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下	ｍ３	0 15,000	0 1,852	0 27,780,000	15,000	27,780,000	CB210110
合　計					0 27,780,000		27,780,000	
変更積算金額					0 26,946,574		26,946,574	円／m3

0/180m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　15号内訳書　　(薹谷地区工事用道路)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 3.5km以下	ｍ３	0 184	0 891.6	0 164,054	184	164,054	CB210110
合　計					0 164,054		164,054	
変更積算金額					0 159,132		159,132	円／m3

0/200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　16号内訳書　　(室野地区OFFﾗﾝﾌﾟ)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	ｍ３	0 200	0 2,126	0 425,200	200	425,200	CB210110
合　計					0 425,200		425,200	
変更積算金額					0 412,443		412,443	円／m3

29,290/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　17号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 3.5km以下		29,294	1,037	30,377,878			CB210110
		m３	29,294	1,037	30,377,878	0	0	
合　計					29,460,000 0		-29,460,000	

0/29,290m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　18号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 3.5km以下	ｍ３	0 29,285	0 1,037	0 30,368,545	29,285	30,368,545	CB210110
合　計					0 30,368,545		30,368,545	
変更積算金額					0 29,450,948		29,450,948	円／m3

0/17,300m3当たり内訳書

整地

第　19号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	17,336	124.2	2,153,131	17,336	2,153,131	
合　計					0 2,153,131		2,153,131	
変更積算金額					0 2,086,610		2,086,610	円／m3

150m3当たり内訳書

床掘り
第　20号内訳書　　(軟岩)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		148	271.9	40,241			CB210030
		m３	148	271.9	40,241	0	0	
合　計					36,250			
					36,250		0	

70m3当たり内訳書

床掘り

第　21号内訳書　　(中硬岩)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	岩塊･玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		74.1	370.5	27,454			CB210030
		m３	74.1	370.5	27,454	0	0	
合　計					24,730			
					24,730		0	

150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　22号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		148	1,441	213,268			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	軟岩 無し 4.5km以下	m３	148	1,441	213,268	0	0	
合　計					192,150			
					192,150		0	

70m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　23号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		74.1	1,676	124,191			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	硬岩 無し 4.5km以下	m３	74.1	1,676	124,191	0	0	
合　計					111,890			
					111,890		0	

29箇所当たり内訳書

箱抜

第　24号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	耐力290kN以上 L=6.0m	本	63 63	13,030 13,030	820,890 820,890	0	0	WYB00722 単－ 344号
鋼製支保工撤去　(ｽｸﾗｯﾌﾟ)		t	6.1 6.1	-39,500 -39,500	-240,950 -240,950	0	0	WYB00767 単－ 345号
ｶﾞｽ切断(H形鋼)	HH154×151	箇所	23 23	6,018 6,018	138,414 138,414	0	0	WYB00768 単－ 346号
ｶﾞｽ切断(H形鋼)	HH200×201	箇所	42 42	6,022 6,022	252,924 252,924	0	0	WYB00769 単－ 347号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	140 140	12,740 12,740	1,783,600 1,783,600	0	0	CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工30N C=340kg/m3以上 W/C60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生	ｍ３	21.9 21.9	35,840 35,840	784,896 784,896	0	0	WYB00770 単－ 348号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)								
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工30N C=340kg/m3以上 W/C60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生	ｍ３	50.6 50.6	36,000 36,000	1,821,600 1,821,600	0	0	WYB00771 単－ 349号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	t	2.4 2.4	142,000 142,000	340,800 340,800	0	0	WYB00775 単－ 350号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.85 4.85	178,500 178,500	865,725 865,725	0	0	WB810010 単－ 247号
合　計					5,917,670 5,917,670		0	

10箇所当たり内訳書

横断排水

第　25号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150㎜ 要 全ての費用		148	1,646	243,608			CB222770
		m	148	1,646	243,608	0	0	
フィルター材	単粒度砕石 40-20 費用の内訳=全ての費用;		25	8,500	212,500			WYB00022
		m３	25	8,500	212,500	0	0	単－ 354号
合　計					410,950			
					410,950		0	

1,800/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　26号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		1,839	158.2	290,929			CB210100
		m３	1,839	158.2	290,929	0	0	
合　計					262,120 0		-262,120	

0/590m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　27号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	0 587	0 158.2	0 92,863	587	92,863	CB210100
合　計					0 92,863		92,863	
変更積算金額					0 83,667		83,667	円／m3

410/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　28号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3以上) 無し	m３	414 414	1,151 1,151	476,514 476,514	 0	 0	CB210100
合　計					429,330 0		 -429,330	

0/390m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　29号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3以上) 無し	m３	0 390	0 1,151	0 448,890	390	448,890	CB210100
合　計					0 448,890		448,890	
変更積算金額					0 404,441		404,441	円／m3

820/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　30号内訳書　　4.0m≦W

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		819	893.2	731,530			CB210410
		m３	819	893.2	731,530	0	0	
合　計					659,100			
					0		-659,100	

0/770m3当たり内訳書

埋戻し

第　31号内訳書　　4.0m≦W

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m３	773	893.2	690,443	773	690,443	
合　計					0 690,443		690,443	
変更積算金額					0 622,081		622,081	円／m3

1,470/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　32号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	1,467 1,467	730.8 730.8	1,072,083 1,072,083	0	0	CB210110
合　計					1,039,000 0		-1,039,000	

0/240m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　33号内訳書　　(室野地区本線部仮置)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 12.5km以下	 m３	0 235	0 1,743	0 409,605	 235	 409,605	CB210110
合　計					0 409,605		 409,605	
変更積算金額					0 396,965		 396,965	 円／m3

1箇所当たり内訳書

坑口付
第　34号内訳書　　(起点側)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			5.7	1,425,000	8,122,500			WYB01136
		m	5.7	1,425,000	8,122,500	0	0	単－ 355号
坑口付部支保工（下半）			2.2	570,700	1,255,540			WYB01142
		m	2.2	570,700	1,255,540	0	0	単－ 356号
ｷｰｽﾄﾝﾌﾞﾚｰﾄ	AKD 650×25×1.2		1.6	234,000	374,400			WYB01146
		t	1.6	234,000	374,400	0	0	単－ 357号
つなぎ材	L-50×50×6		0.93	124,000	115,320			WYB01147
		t	0.93	124,000	115,320	0	0	単－ 358号
合　計					8,890,850			
					8,890,850		0	

1箇所当たり内訳書

坑口付
第　35号内訳書　　(終点側)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			6.7	1,421,000	9,520,700			WYB00979
		m	6.7	1,421,000	9,520,700	0	0	単－ 359号
坑口付部支保工（下半）			3.2	568,300	1,818,560			WYB01002
		m	3.2	568,300	1,818,560	0	0	単－ 360号
ｷｰｽﾄﾝﾌﾞﾚｰﾄ	AKD 650×25×1.2		2	234,000	468,000			WYB01008
		t	2	234,000	468,000	0	0	単－ 361号
つなぎ材	L-50×50×6		1.2	124,000	148,800			WYB01009
		t	1.2	124,000	148,800	0	0	単－ 362号
合　計					10,772,410			
					10,772,410		0	

290m2当たり内訳書

型枠

第　36号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		292	8,106	2,366,952			CB240210
		m２	292	8,106	2,366,952	0	0	
合　計					2,132,620			
					2,132,620		0	

0.7m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　37号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 25.6m 490.7m		0.7	294,500	206,150			WB452051
		m	0.7	294,500	206,150	0	0	単－ 365号
合　計					199,320			
					199,320		0	

400掛m2当たり内訳書

足場

第　38号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		273	4,003	1,092,819			WB252110
		掛ｍ２	273	4,003	1,092,819	0	0	単－ 366号
足場工	単管足場 必要 標準		131	3,800	497,800			WB252110
		掛ｍ２	131	3,800	497,800	0	0	単－ 367号
合　計					1,433,140			
					1,433,140		0	

900/0m2当たり内訳書

型枠

第　39号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		299	8,106	2,423,694			CB240210
		m２	299	8,106	2,423,694	0	0	
合　計					2,183,740			
					0		-2,183,740	

0/300m2当たり内訳書

型枠

第　40号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	299	8,106	2,423,694	299	2,423,694	
合　計					0			
					2,423,694		2,423,694	
変更積算金額					0			
					2,183,740		2,183,740	円／m2

0.6m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　41号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 25.6m 490.7m		0.6	294,500	176,700			WB452051
		m	0.6	294,500	176,700	0	0	単ー 365号
合　計					170,850 170,850		0	

400掛m2当たり内訳書

足場

第　42号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		278	4,003	1,112,834			WB252110
		掛ｍ２	278	4,003	1,112,834	0	0	単－ 366号
足場工	単管足場 必要 標準		136	3,800	516,800			WB252110
		掛ｍ２	136	3,800	516,800	0	0	単－ 367号
合　計					1,468,300			
					1,468,300		0	

1箇所当たり内訳書

坑口処理

第　43号内訳書　　(終点側)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕掛･積立･撤去		400	757.9	303,160			WB252610
		袋	400	757.9	303,160	0	0	単－ 446号
やらず	松丸太　末口18cm　L=9.0m 3ヶ月未満 損料率60%		2	48,660	97,320			WYB00465
		本	2	48,660	97,320	0	0	単－ 447号
支保工補強材つなぎ梁	H形鋼 200×200×8×12　3ヶ月未満 損料率10%		0.6	12,200	7,320			WYB00467
		t	0.6	12,200	7,320	0	0	単－ 448号
合　計					367,420			
					367,420		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設ﾔｰﾄﾞ造成工

第　44号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［終点側］								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	0 4,541	0 158.1	0 717,932	4,541	717,932	CB210100
運搬先(折原残土処分場)								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	ｍ３	0 4,541	0 848.1	0 3,851,222	4,541	3,851,222	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 4,541	0 126.8	0 575,798	4,541	575,798	CB210610
仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水･片吸込 口径50mm揚程10m 標準	ｍ２	0 1,233	0 2,051	0 2,528,883	1,233	2,528,883	WB254010 単－ 449号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付(ﾗｽ金網有り)	10cm　250m2以上500m2未満	ｍ２	0 478	0 8,539	0 4,081,642	478	4,081,642	WYB00101 単－ 450号
ロックボルト	自穿孔式　φ28.5　L=4.0m	箇所	0 46	0 129,600	0 5,961,600	46	5,961,600	WYB00102 単－ 451号
合　計					0 17,717,077		17,717,077	
変更積算金額					0 16,988,430		16,988,430	円／式

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備工

第　45号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工＝(ﾄﾝﾈﾙ(NATM)直接工事費－(ﾄﾝﾈﾙ工残土	処理工＋掘削補助工))×12%	式	1 1		283,353,478 283,353,478	0	0	WYB00480 単－ 452号
合　計					271,400,000 271,400,000		0	

663人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　46号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			663	11,870	7,869,810			WB010212
		人日	663	11,870	7,869,810	0	0	単－ 453号
合　計					7,869,810			
					7,869,810		0	

一式当たり内訳書

安全設備

第　47号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソーラー信号機(賃料)			0	0	0			
		日／台	414	933	386,262	414	386,262	
合　計					0 386,262		386,262	
変更積算金額					0 370,376		370,376	円／式

0/1,500m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　48号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m３	1,515	151.8	229,977	1,515	229,977	
合　計					0 229,977		229,977	
変更積算金額					0 229,977		229,977	円／m3

0/140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　49号内訳書　　(折原残土処分場)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	ｍ３	0 138	0 848.1	0 117,037	138	117,037	CB210110
合　計					0 117,037		117,037	
変更積算金額					0 117,037		117,037	円／m3

0/1,460m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　50号内訳書　　(室野地区本線部仮置)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	ｍ３	0 1,465	0 2,139	0 3,133,635	1,465	3,133,635	CB210110
合　計					0 3,133,635		3,133,635	
変更積算金額					0 3,133,635		3,133,635	円／m3

0/140m3当たり内訳書

整地

第　51号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	138	126.8	17,498	138	17,498	
合　計					0 17,498		17,498	
変更積算金額					0 17,498		17,498	円／m3

0/27m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　52号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 4.5m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	m	0 27	0 11,850	0 319,950	27	319,950	WB813110 単ー 454号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 800mm以上1100mm以下	孔	0 2	0 8,127	0 16,254	2	16,254	CB224430
合　計					0 336,204		336,204	
変更積算金額					0 336,204		336,204	円／m

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　53号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 L=45.1km	台	1 1	76,000 76,000	76,000 76,000	0	0	WYB00005 単－ 455号
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 L=45.1km	台	1 1	76,000 76,000	76,000 76,000	0	0	WYB00005 単－ 455号
【運搬中の賃料(損料)】								
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む）排ｶﾞｽ第3次基準値	油圧式 1300Kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20ｔ級	供用日	0.2 0.2	17,000 17,000	3,400 3,400	0	0	WYB00009 単－ 456号
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む）排ｶﾞｽ第3次基準値	油圧式 1300Kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20ｔ級	供用日	0.2 0.2	17,000 17,000	3,400 3,400	0	0	WYB00009 単－ 456号
合　計					142,920 142,920		0	

3回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　54号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	回	1 1	1,484,000 1,484,000	1,484,000 1,484,000	0	0	WB010350 単－ 457号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	回	1 1	1,484,000 1,484,000	1,484,000 1,484,000	0	0	WB010350 単－ 457号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1 1	441,400 441,400	441,400 441,400	0	0	WB010350 単－ 458号
合　計					3,068,460 3,068,460		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　55号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1 1		3,940,383 3,940,383	0	0	WB010310 単ー 459号
合　計					3,546,730 0		-3,546,730	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　56号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		3,915,293	1	3,915,293	単－ 460号
合　計					0 3,915,293		3,915,293	
変更積算金額					0 3,524,146		3,524,146	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第　57号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1	50,750	50,750			WYB00534
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単－ 461号
合　計					45,680 45,680		0	

一式当たり内訳書

計測B

第　58号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測工Ｂ　地表面沈下測定			3	2,116,000	6,348,000			WYB00531
		ヵ月	3	2,116,000	6,348,000	0	0	単－ 462号
合　計					5,713,200 5,713,200		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　59号内訳書　　R5年度

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	技術員　15.8人工		0		0			
		式	1		499,300	1	499,300	
施工形態動向調査費(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)(ﾄﾝﾈﾙ濁水処理工)	技術員　0.5人工		0		0			
		式	1		15,800	1	15,800	
合　計					0 515,100		515,100	
変更積算金額					0 515,100		515,100	円／式

一式当たり内訳書

火薬庫類

第　60号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	式	1 1		513,000 513,000	0	0	WB010280 単ー 463号
合　計					461,700 461,700		0	

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削･支保 ＣＩ	大断面 CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,157,000 1,157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154		1	1,111,000	1,111,000	WYB00015
		m	1	1,111,000	1,111,000	単－ 151号
集塵機運転			1	53,170	53,170	WYB00001
		m	1	53,170	53,170	単－ 152号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＣＩ 上半 100 Ｌ≦0.5km 普通		1	28,820	28,820	WYB00004
		m	1	28,820	28,820	単－ 153号
計					1,192,990 1,192,990	
単価					1,193,000 1,193,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削･支保 ＣＩ-s	大断面 CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,228,000 1,228,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	 m	1 1	1,184,000 1,184,000	1,184,000 1,184,000	WYB00029 単－ 154号
集塵機運転		 m	1 1	53,170 53,170	53,170 53,170	WYB00013 単－ 152号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＣＩ 上半 100 L≦0.5km 普通	 m	1 1	28,820 28,820	28,820 28,820	WYB00008 単－ 153号
計					1,265,990 1,265,990	
単価					1,266,000 1,266,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削･支保 CⅡ	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,486,000 1,486,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>　鏡吹付無	CⅡ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	m	1 1	1,419,000 1,419,000	1,419,000 1,419,000	WYB00051 単－ 155号
集塵機運転		m	1 1	73,110 73,110	73,110 73,110	WYB00027 単－ 156号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ上半100 L≦0.5km 普通	m	1 1	39,620 39,620	39,620 39,620	WYB00012 単－ 157号
計					1,531,730 1,531,730	
単価					1,532,000 1,532,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削・支保 CⅡ-s	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,575,000 1,575,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154		1	1,511,000	1,511,000	WYB00065
		m	1	1,511,000	1,511,000	単－ 158号
集塵機運転			1	73,110	73,110	WYB00063
		m	1	73,110	73,110	単－ 156号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ 上半 100 L≦0.5km 普通		1	39,620	39,620	WYB00026
		m	1	39,620	39,620	単－ 157号
計					1,623,730 1,623,730	
単価					1,624,000 1,624,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削･支保 ＤＩ	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,231,000 2,231,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	ＤＩ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154		1	2,135,000	2,135,000	WYB00130
		m	1	2,135,000	2,135,000	単－ 159号
集塵機運転			1	107,500	107,500	WYB00139
		m	1	107,500	107,500	単－ 160号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ 上半 100 Ｌ≦0.5km 普通		1	58,230	58,230	WYB00144
		m	1	58,230	58,230	単－ 161号
計					2,300,730 2,300,730	
単価					2,301,000 2,301,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	掘削･支保 ＤＩ-s	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,358,000 2,358,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	ＤＩ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154		1	2,265,000	2,265,000	WYB00201
		m	1	2,265,000	2,265,000	単－ 162号
集塵機運転			1	107,500	107,500	WYB00208
		m	1	107,500	107,500	単－ 160号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ 上半 100 L≦0.5km 普通		1	58,230	58,230	WYB00214
		m	1	58,230	58,230	単－ 161号
計					2,430,730 2,430,730	
単価					2,431,000 2,431,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	掘削･支保 DⅡ-AF	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,446,000 2,446,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	2,352,000	2,352,000	WYB00182
		m	1	2,352,000	2,352,000	単－ 163号
集塵機運転			1	109,700	109,700	WYB00189
		m	1	109,700	109,700	単－ 164号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 上半 110 L≦0.5km 普通		1	59,430	59,430	WYB00194
		m	1	59,430	59,430	単－ 165号
計					2,521,130 2,521,130	
単価					2,522,000 2,522,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	掘削･支保 DⅡ-AF	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	2,097,000 2,097,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>　鏡吹付無	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	1,992,000	1,992,000	WYB00167
		m	1	1,992,000	1,992,000	単－ 166号
集塵機運転			1	109,700	109,700	WYB00153
		m	1	109,700	109,700	単－ 164号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 上半 110 L≦0.5km 普通		1	59,430	59,430	WYB00076
		m	1	59,430	59,430	単－ 165号
計					2,161,130 2,161,130	
単価					2,162,000 2,162,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	掘削･支保 DⅢ	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,408,000 2,408,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	2,300,000	2,300,000	WYB00651
		m	1	2,300,000	2,300,000	単－ 167号
集塵機運転			1	118,600	118,600	WYB00670
		m	1	118,600	118,600	単－ 168号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		1	64,240	64,240	WYB00675
		m	1	64,240	64,240	単－ 169号
計					2,482,840 2,482,840	
単価					2,483,000 2,483,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	掘削･支保 DⅢ-s	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,537,000 2,537,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	2,433,000	2,433,000	WYB00677
		m	1	2,433,000	2,433,000	単－ 170号
集塵機運転			1	118,600	118,600	WYB00695
		m	1	118,600	118,600	単－ 168号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		1	64,240	64,240	WYB00700
		m	1	64,240	64,240	単－ 169号
計					2,615,840 2,615,840	
単価					2,616,000 2,616,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	掘削･支保 DⅢ-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,515,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		0	0	0	WYB00785
		m	1	2,410,000	2,410,000	単－ 174号
集塵機運転			0	0	0	WYB00784
		m	1	118,600	118,600	単－ 175号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB00780
		m	1	64,240	64,240	単－ 176号
計					0 2,592,840	
単価					0 2,593,000	円／m
変更積算単価					2,515,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	掘削･支保 DⅢ-Ps	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,423,000 2,423,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	2,315,000	2,315,000	WYB00701
		m	1	2,315,000	2,315,000	単－ 177号
集塵機運転			1	118,600	118,600	WYB00709
		m	1	118,600	118,600	単－ 168号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		1	64,240	64,240	WYB00714
		m	1	64,240	64,240	単－ 169号
計					2,497,840 2,497,840	
単価					2,498,000 2,498,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	掘削･支保 DⅢ-AF-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,423,000 2,423,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	2,293,000	2,293,000	WYB00728
		m	1	2,293,000	2,293,000	単－ 186号
集塵機運転			1	118,600	118,600	WYB00758
		m	1	118,600	118,600	単－ 168号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通		1	85,650	85,650	WYB00763
		m	1	85,650	85,650	単－ 187号
計					2,497,250 2,497,250	
単価					2,498,000 2,498,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	掘削･支保 DⅢ-AF-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	2,058,000 2,058,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	1,917,000	1,917,000	WYB00281
		m	1	1,917,000	1,917,000	単－ 188号
集塵機運転			1	118,600	118,600	WYB00279
		m	1	118,600	118,600	単－ 168号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通		1	85,650	85,650	WYB00150
		m	1	85,650	85,650	単－ 187号
計					2,121,250 2,121,250	
単価					2,122,000 2,122,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	掘削･支保 DⅢ-AF2-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,921,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	m	0 1	0 1,917,000	0 1,917,000	WYB00308 単－ 192号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 64,240	0 64,240	WYB00152 単－ 176号
計					0 1,981,240	
単価					0 1,982,000	円／m
変更積算単価					1,921,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	掘削･支保 DⅢ-AF3-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		0	0	0	WYB00820
		m	1	2,293,000	2,293,000	単－ 193号
集塵機運転			0	0	0	WYB00818
		m	1	118,600	118,600	単－ 175号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB00796
		m	1	64,240	64,240	単－ 176号
計					0 2,475,840	
単価					0 2,476,000	円／m
変更積算単価					2,400,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	掘削･支保 DⅢ-AF3-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,035,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		0	0	0	WYB00355
		m	1	1,917,000	1,917,000	単－ 192号
集塵機運転			0	0	0	WYB00814
		m	1	118,600	118,600	単－ 175号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB00155
		m	1	64,240	64,240	単－ 176号
計					0 2,099,840	
単価					0 2,100,000	円／m
変更積算単価					2,035,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	掘削･支保 DⅢ-AF-H-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,287,000 2,287,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙ290kN,HH-200	m	1 1	2,293,000 2,293,000	2,293,000 2,293,000	WYB00723 単－ 194号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	m	1 1	64,240 64,240	64,240 64,240	WYB00766 単－ 169号
計					2,357,240 2,357,240	
単価					2,358,000 2,358,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	掘削･支保 ＣＩ	大断面 CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	555,000 555,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN	 m	1 1	512,200 512,200	512,200 512,200	WYB00216 単－ 195号
集塵機運転		 m	1 1	38,770 38,770	38,770 38,770	WYB00234 単－ 196号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＣＩ 下半 55 L≦0.5km 普通	 m	1 1	21,210 21,210	21,210 21,210	WYB00251 単－ 197号
計					572,180 572,180	
単価					572,200 572,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	掘削･支保 ＣＩ-s	大断面 CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	595,900 595,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN	 m	1 1	554,400 554,400	554,400 554,400	WYB00258 単－ 198号
集塵機運転		 m	1 1	38,770 38,770	38,770 38,770	WYB00257 単－ 196号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＣＩ 下半 55 L≦0.5km 普通	 m	1 1	21,210 21,210	21,210 21,210	WYB00253 単－ 197号
計					614,380 614,380	
単価					614,400 614,400	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	掘削･支保 CⅡ	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	670,400 670,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154		1	622,800	622,800	WYB00313
		m	1	622,800	622,800	単－ 199号
集塵機運転			1	44,310	44,310	WYB00320
		m	1	44,310	44,310	単－ 200号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通		1	24,020	24,020	WYB00325
		m	1	24,020	24,020	単－ 201号
計					691,130 691,130	
単価					691,200 691,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	掘削･支保 CⅡ-s	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	721,000 721,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154		1	675,000	675,000	WYB00334
		m	1	675,000	675,000	単－ 202号
集塵機運転			1	44,310	44,310	WYB00332
		m	1	44,310	44,310	単－ 200号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通		1	24,020	24,020	WYB00328
		m	1	24,020	24,020	単－ 201号
計					743,330 743,330	
単価					743,400 743,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	掘削･支保 ＤＩ	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	710,200 710,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＤＩ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154		1	658,500	658,500	WYB00368
		m	1	658,500	658,500	単－ 203号
集塵機運転			1	47,630	47,630	WYB00366
		m	1	47,630	47,630	単－ 204号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ 下半 55 L≦0.5km 普通		1	26,020	26,020	WYB00344
		m	1	26,020	26,020	単－ 205号
計					732,150 732,150	
単価					732,200 732,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	掘削･支保 ＤＩ-s	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	748,800 748,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＤＩ　下半 55 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	m	1 1	698,300 698,300	698,300 698,300	WYB00385 単－ 206号
集塵機運転		m	1 1	47,630 47,630	47,630 47,630	WYB00383 単－ 204号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ　下半 55 L≦0.5km 普通	m	1 1	26,020 26,020	26,020 26,020	WYB00346 単－ 205号
計					771,950 771,950	
単価					772,000 772,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	掘削･支保 DⅡ-AF	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	726,600 726,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>　鏡吹付無	DⅡ 下半 40 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290KN,HH-200		1	691,000	691,000	WYB00402
		m	1	691,000	691,000	単－ 207号
集塵機運転			1	37,660	37,660	WYB00400
		m	1	37,660	37,660	単－ 208号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 下半 40 L≦0.5km 普通		1	20,410	20,410	WYB00348
		m	1	20,410	20,410	単－ 209号
計					749,070 749,070	
単価					749,100 749,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	掘削･支保 DⅢ	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	707,300 707,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN、HH-200		1	667,500	667,500	WYB00419
		m	1	667,500	667,500	単－ 210号
集塵機運転			1	39,880	39,880	WYB00417
		m	1	39,880	39,880	単－ 211号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通		1	21,810	21,810	WYB00362
		m	1	21,810	21,810	単－ 212号
計					729,190 729,190	
単価					729,200 729,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	掘削･支保 DⅢ-s	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	746,300 746,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200		1	707,700	707,700	WYB00436
		m	1	707,700	707,700	単－ 213号
集塵機運転			1	39,880	39,880	WYB00434
		m	1	39,880	39,880	単－ 211号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通		1	21,810	21,810	WYB00364
		m	1	21,810	21,810	単－ 212号
計					769,390 769,390	
単価					769,400 769,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	掘削･支保 DⅢ-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 736,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	m	0 1	0 697,100	0 697,100	WYB00485 単－ 217号
集塵機運転		m	0 1	0 39,880	0 39,880	WYB00492 単－ 218号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 21,810	0 21,810	WYB00395 単－ 219号
計					0 758,790	
単価					0 758,800	円／m
変更積算単価					736,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	掘削･支保 DⅢ-Ps	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	685,300 685,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 40 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200		1	651,800	651,800	WYB00470
		m	1	651,800	651,800	単－ 220号
集塵機運転			1	35,450	35,450	WYB00468
		m	1	35,450	35,450	単－ 221号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 40 L≦0.5km 普通		1	19,210	19,210	WYB00380
		m	1	19,210	19,210	単－ 222号
計					706,460 706,460	
単価					706,500 706,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	掘削･支保 DⅢ-AF-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	704,400 704,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200		1	697,100	697,100	WYB00504
		m	1	697,100	697,100	単－ 227号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通		1	29,020	29,020	WYB00396
		m	1	29,020	29,020	単－ 228号
計					726,120 726,120	
単価					726,200 726,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	掘削･支保 DⅢ-AF3-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 735,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200		0	0	0	WYB00781
		m	1	697,100	697,100	単－ 217号
集塵機運転			0	0	0	WYB00497
		m	1	39,880	39,880	単－ 218号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB00416
		m	1	21,810	21,810	単－ 219号
計					0 758,790	
単価					0 758,800	円／m
変更積算単価					735,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	掘削･支保 DⅢ-AF-H-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	697,400 697,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200		1	697,100	697,100	WYB00564
		m	1	697,100	697,100	単－ 227号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通		1	21,810	21,810	WYB00590
		m	1	21,810	21,810	単－ 212号
計					718,910 718,910	
単価					719,000 719,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＣＩ	大断面 CI 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	956,700 956,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	625,600	625,600	WYB00662
		m	1	625,600	625,600	単－ 232号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00693
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	69,360	69,360	WYB00694
		m	1	69,360	69,360	単－ 234号
計					989,460 989,460	
単価					989,500 989,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＣＩ-s	大断面 CI 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	956,700 956,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	625,600	625,600	WYB00628
		m	1	625,600	625,600	単－ 232号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00646
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	69,360	69,360	WYB00647
		m	1	69,360	69,360	単－ 234号
計					989,460 989,460	
単価					989,500 989,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 CⅡ	大断面 CII 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	920,500 920,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	588,200	588,200	WYB00637
		m	1	588,200	588,200	単－ 235号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00638
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	69,360	69,360	WYB00639
		m	1	69,360	69,360	単－ 234号
計					952,060 952,060	
単価					952,100 952,100	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 CⅡ-s	大断面 CII 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	920,500 920,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	588,200	588,200	WYB00298
		m	1	588,200	588,200	単－ 235号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00300
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	69,360	69,360	WYB00301
		m	1	69,360	69,360	単－ 234号
計					952,060 952,060	
単価					952,100 952,100	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＤＩ	大断面 DI 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	983,300 983,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	652,100	652,100	WYB00629
		m	1	652,100	652,100	単－ 236号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00632
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	69,770	69,770	WYB00633
		m	1	69,770	69,770	単－ 237号
計					1,016,370 1,016,370	
単価					1,017,000 1,017,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＤＩ-s	大断面 DI 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	983,300 983,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	652,100	652,100	WYB00625
		m	1	652,100	652,100	単－ 236号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00626
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	69,770	69,770	WYB00627
		m	1	69,770	69,770	単－ 237号
計					1,016,370 1,016,370	
単価					1,017,000 1,017,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅡ-AF	大断面 DII 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	951,600 951,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	619,200	619,200	WYB00612
		m	1	619,200	619,200	単－ 238号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00613
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積165m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,470	70,470	WYB00617
		m	1	70,470	70,470	単－ 239号
計					984,170 984,170	
単価					984,200 984,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00608
		m	1	748,000	748,000	単－ 240号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00609
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00610
		m	1	70,110	70,110	単－ 241号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-s	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00571
		m	1	748,000	748,000	単－ 242号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00572
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00578
		m	1	70,110	70,110	単－ 241号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-s1	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00561
		m	1	748,000	748,000	単－ 242号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00565
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00570
		m	1	70,110	70,110	単－ 241号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-Ps	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,078,000 1,078,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	750,000	750,000	WYB00535
		m	1	750,000	750,000	単－ 243号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00537
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00540
		m	1	70,110	70,110	単－ 241号
計					1,114,610 1,114,610	
単価					1,115,000 1,115,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-AF-s	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00603
		m	1	748,000	748,000	単－ 242号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00604
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00605
		m	1	70,110	70,110	単－ 241号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-AF-s1	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00513
		m	1	748,000	748,000	単－ 242号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00515
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00520
		m	1	70,110	70,110	単－ 241号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-AF2-s1	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,079,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		0	0	0	WYB00516
		m	1	748,000	748,000	単－ 244号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		0	0	0	WYB00518
		m	1	294,500	294,500	単－ 245号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		0	0	0	WYB00568
		m	1	70,110	70,110	単－ 246号
計					0 1,112,610	
単価					0 1,113,000	円／m
変更積算単価					1,079,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-AF3-s1	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,079,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		0	0	0	WYB00519
		m	1	748,000	748,000	単－ 244号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		0	0	0	WYB00569
		m	1	294,500	294,500	単－ 245号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		0	0	0	WYB00577
		m	1	70,110	70,110	単－ 246号
計					0 1,112,610	
単価					0 1,113,000	円／m
変更積算単価					1,079,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-AF-H-s1	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00533
		m	1	748,000	748,000	単－ 242号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00599
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00600
		m	1	70,110	70,110	単－ 241号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 起点側坑口付	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00525
		m	1	748,000	748,000	単－ 242号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00526
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00527
		m	1	70,110	70,110	単－ 241号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 終点側坑口付	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,079,000 1,079,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00522
		m	1	748,000	748,000	単－ 242号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00523
		m	1	294,500	294,500	単－ 233号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00524
		m	1	70,110	70,110	単－ 241号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	173,000 173,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	178,500 178,500	178,500 178,500	WB810010 単－ 247号
計					178,500 178,500	
単価					178,500 178,500	 円／t

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	175,000 175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	180,500 180,500	180,500 180,500	WB810010 単－ 248号
計					180,500 180,500	
単価					180,500 180,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 ＣＩ	CI	単位	m	数量	1 1	単価	140,800 140,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ		28.5	4,637	132,154.5	WYB00272
		ｍ３	28.5	4,637	132,154.5	単－ 249号
インバートずり出し工	ＣＩ		28.5	844.1	24,056.85	WYB00274
		ｍ３	28.5	844.1	24,056.85	単－ 250号
計					156,211.35	
					156,211.35	
単価					156,300	
					156,300	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 ＣＩ-s	CI	単位	m	数量	1 1	単価	140,800 140,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ-s		28.5	4,637	132,154.5	WYB00303
		ｍ３	28.5	4,637	132,154.5	単－ 251号
インバートずり出し工	ＣＩ-s		28.5	844.1	24,056.85	WYB00305
		ｍ３	28.5	844.1	24,056.85	単－ 252号
計					156,211.35	
					156,211.35	
単価					156,300	
					156,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 CⅡ	CII	単位	m	数量	1 1	単価	140,800 140,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ		28.5	4,637	132,154.5	WYB00351
		ｍ３	28.5	4,637	132,154.5	単－ 253号
インバートずり出し工	CⅡ		28.5	844.1	24,056.85	WYB00353
		ｍ３	28.5	844.1	24,056.85	単－ 254号
計					156,211.35	
					156,211.35	
単価					156,300	
					156,300	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 CⅡ-s	CII	単位	m	数量	1 1	単価	140,800 140,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ-s		28.5	4,637	132,154.5	WYB00381
		ｍ３	28.5	4,637	132,154.5	単－ 255号
インバートずり出し工	CⅡ-s		28.5	844.1	24,056.85	WYB00397
		ｍ３	28.5	844.1	24,056.85	単－ 256号
計					156,211.35	
					156,211.35	
単価					156,300	
					156,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DI	DI	単位	m	数量	1 1	単価	154,600 154,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ	ｍ３	31.3 31.3	4,637 4,637	145,138.1 145,138.1	WYB00541 単－ 257号
インバートずり出し工	ＤＩ	ｍ３	31.3 31.3	844 844	26,417.2 26,417.2	WYB00542 単－ 258号
計					171,555.3 171,555.3	
単価					171,600 171,600	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 ＤＩ-s	DI	単位	m	数量	1 1	単価	154,600 154,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-s	ｍ３	31.3 31.3	4,637 4,637	145,138.1 145,138.1	WYB00538 単－ 259号
インバートずり出し工	ＤＩ-s	ｍ３	31.3 31.3	844 844	26,417.2 26,417.2	WYB00539 単－ 260号
計					171,555.3 171,555.3	
単価					171,600 171,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-AF(1次)	DII	単位	m	数量	1 1	単価	165,100 165,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡ-AF	ｍ３	32.3 32.3	4,806 4,806	155,233.8 155,233.8	WYB00307 単－ 261号
インバートずり出し工	DⅡ-AF	ｍ３	32.3 32.3	868 868	28,036.4 28,036.4	WYB00311 単－ 262号
計					183,270.2 183,270.2	
単価					183,300 183,300	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-AF(2次)	DⅡ	単位	m	数量	1 1	単価	152,400 152,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅡ-AF	ｍ３	23.1 23.1	6,479 6,479	149,664.9 149,664.9	WYB00841 単－ 263号
インバートずり出し工	DⅡ-AF	ｍ３	23.1 23.1	844 844	19,496.4 19,496.4	WYB00842 単－ 264号
計					169,161.3 169,161.3	
単価					169,200 169,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00544 単－ 265号
インバートずり出し工	DⅢ	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00545 単－ 266号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-s	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-s	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00557 単－ 267号
インバートずり出し工	DⅢ-s	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00558 単－ 268号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-s1	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-s1	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00555 単－ 269号
インバートずり出し工	DⅢ-s1	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00556 単－ 270号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-Ps(1次)	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	174,800 174,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-Ps	ｍ３	34.2 34.2	4,806 4,806	164,365.2 164,365.2	WYB00553 単－ 271号
インバートずり出し工	DⅢ-Ps	ｍ３	34.2 34.2	868 868	29,685.6 29,685.6	WYB00554 単－ 272号
計					194,050.8 194,050.8	
単価					194,100 194,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-Ps(2次)	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	162,900 162,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅢ-Ps 下半	ｍ３	24.7 24.7	6,479 6,479	160,031.3 160,031.3	WYB00843 単－ 273号
インバートずり出し工	DⅢ-Ps	ｍ３	24.7 24.7	844 844	20,846.8 20,846.8	WYB00844 単－ 274号
計					180,878.1 180,878.1	
単価					180,900 180,900	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-AF-s	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF-s	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00551 単－ 275号
インバートずり出し工	DⅢ-AF-s	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00552 単－ 276号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-AF-s1	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF-s1	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00549 単－ 277号
インバートずり出し工	DⅢ-AF-s1	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00550 単－ 278号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-AF2-s1	DIII	単位	m	数量	0 1	単価	0 165,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF2-s1	ｍ３	0 33.3	0 4,637	0 154,412.1	WYB00579 単－ 279号
インバートずり出し工	DⅢ-AF2-s1	ｍ３	0 33.3	0 844	0 28,105.2	WYB00621 単－ 280号
計					0 182,517.3	
単価					0 182,600	円／m
変更積算単価					165,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-AF3-s1	DIII	単位	m	数量	0 1	単価	0 165,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF3-s1	ｍ３	0 33.3	0 4,637	0 154,412.1	WYB00849 単－ 281号
インバートずり出し工	DⅢ-AF3-s1	ｍ３	0 33.3	0 844	0 28,105.2	WYB00850 単－ 282号
計					0 182,517.3	
単価					0 182,600	円／m
変更積算単価					165,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-AF-H-s1	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF-H-s1	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00547 単－ 283号
インバートずり出し工	DⅢ-AF-H-s1	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00548 単－ 284号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 ＣＩ	ＣＩ	単位	m	数量	1 1	単価	38,930 38,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＣＩ	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00580 単－ 285号
インバートずり出し工	ＣＩ	ｍ３	13 13	844.1 844.1	10,973.3 10,973.3	WYB00597 単－ 286号
埋戻し材の積込み	ＣＩ	ｍ３	13 13	577 577	7,501 7,501	WYB00620 単－ 287号
計					43,201.4 43,201.4	
単価					43,210 43,210	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 ＣＩ-s	ＣＩ	単位	m	数量	1 1	単価	38,930 38,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＣＩ-s	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00573 単－ 288号
インバートずり出し工	ＣＩ-s	ｍ３	13 13	844.1 844.1	10,973.3 10,973.3	WYB00574 単－ 289号
埋戻し材の積込み	ＣＩ-s	ｍ３	13 13	577 577	7,501 7,501	WYB00575 単－ 290号
計					43,201.4 43,201.4	
単価					43,210 43,210	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 CⅡ	CⅡ	単位	m	数量	1 1	単価	38,930 38,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	CⅡ		16.3	1,517	24,727.1	WYB00583
		m３	16.3	1,517	24,727.1	単－ 291号
インバートずり出し工	CⅡ		13	844.1	10,973.3	WYB00618
		m３	13	844.1	10,973.3	単－ 292号
埋戻し材の積込み	CⅡ		13	577	7,501	WYB00619
		m３	13	577	7,501	単－ 293号
計					43,201.4 43,201.4	
単価					43,210 43,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 CⅡ-s	CⅡ	単位	m	数量	1 1	単価	38,930 38,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	CⅡ-s	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00648 単－ 294号
インバートずり出し工	CⅡ-s	ｍ３	13 13	844.1 844.1	10,973.3 10,973.3	WYB00649 単－ 295号
埋戻し材の積込み	CⅡ-s	ｍ３	13 13	577 577	7,501 7,501	WYB00650 単－ 296号
計					43,201.4 43,201.4	
単価					43,210 43,210	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 ＤＩ	ＤＩ	単位	m	数量	1 1	単価	39,400 39,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩ		16.3	1,517	24,727.1	WYB00642
		ｍ３	16.3	1,517	24,727.1	単－ 297号
インバートずり出し工	ＤＩ		13.6	844	11,478.4	WYB00643
		ｍ３	13.6	844	11,478.4	単－ 298号
埋戻し材の積込み	ＤＩ		13.6	552	7,507.2	WYB00644
		ｍ３	13.6	552	7,507.2	単－ 299号
計					43,712.7 43,712.7	
単価					43,720 43,720	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 ＤＩ-s	ＤＩ	単位	m	数量	1 1	単価	39,400 39,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩ-s	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00654 単－ 300号
インバートずり出し工	ＤＩ-s	ｍ３	13.6 13.6	844 844	11,478.4 11,478.4	WYB00655 単－ 301号
埋戻し材の積込み	ＤＩ-s	ｍ３	13.6 13.6	552 552	7,507.2 7,507.2	WYB00656 単－ 302号
計					43,712.7 43,712.7	
単価					43,720 43,720	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅡ-AF(1次)	DⅡ	単位	m	数量	1 1	単価	61,630 61,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻し(1次)	DⅡ-AF		1	55,430	55,430	WYB00867
		m	1	55,430	55,430	単－ 303号
埋戻し材の積込み	DⅡ-AF		23.1	562	12,982.2	WYB00869
		m３	23.1	562	12,982.2	単－ 304号
計					68,412.2 68,412.2	
単価					68,420 68,420	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅡ-AF(2次)	DⅡ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅡ-AF		16.3	1,517	24,727.1	WYB00659
		ｍ３	16.3	1,517	24,727.1	単－ 305号
インバートずり出し工	DⅡ-AF		14.2	844	11,984.8	WYB00660
		ｍ３	14.2	844	11,984.8	単－ 306号
埋戻し材の積込み	DⅡ-AF		14.2	552	7,838.4	WYB00663
		ｍ３	14.2	552	7,838.4	単－ 307号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00684 単－ 308号
インバートずり出し工	DⅢ	ｍ３	14.2 14.2	844 844	11,984.8 11,984.8	WYB00685 単－ 309号
埋戻し材の積込み	DⅢ	ｍ３	14.2 14.2	552 552	7,838.4 7,838.4	WYB00686 単－ 310号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-s	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-s	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00665 単－ 311号
インバートずり出し工	DⅢ-s	ｍ３	14.2 14.2	844 844	11,984.8 11,984.8	WYB00666 単－ 312号
埋戻し材の積込み	DⅢ-s	ｍ３	14.2 14.2	552 552	7,838.4 7,838.4	WYB00682 単－ 313号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-s1	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-s1		16.3	1,517	24,727.1	WYB00687
		ｍ３	16.3	1,517	24,727.1	単－ 314号
インバートずり出し工	DⅢ-s1		14.2	844	11,984.8	WYB00688
		ｍ３	14.2	844	11,984.8	単－ 315号
埋戻し材の積込み	DⅢ-s1		14.2	552	7,838.4	WYB00689
		ｍ３	14.2	552	7,838.4	単－ 316号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-Ps(1次)	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	65,000 65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻し(1次)	DⅢ-Ps		1	58,240	58,240	WYB00863
		m	1	58,240	58,240	単－ 317号
埋戻し材の積込み	DⅢ-Ps		24.7	562	13,881.4	WYB00866
		m３	24.7	562	13,881.4	単－ 318号
計					72,121.4 72,121.4	
単価					72,130 72,130	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-Ps(2次)	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-Ps	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00691 単－ 319号
インバートずり出し工	DⅢ-Ps	ｍ３	14.2 14.2	844 844	11,984.8 11,984.8	WYB00692 単－ 320号
埋戻し材の積込み	DⅢ-Ps	ｍ３	14.2 14.2	552 552	7,838.4 7,838.4	WYB00707 単－ 321号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-AF-s	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF-s	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00741 単－ 322号
インバートずり出し工	DⅢ-AF-s	ｍ３	14.2 14.2	844 844	11,984.8 11,984.8	WYB00742 単－ 323号
埋戻し材の積込み	DⅢ-AF-s	ｍ３	14.2 14.2	552 552	7,838.4 7,838.4	WYB00743 単－ 324号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-AF-s1	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF-s1		16.3	1,517	24,727.1	WYB00745
		ｍ３	16.3	1,517	24,727.1	単－ 325号
インバートずり出し工	DⅢ-AF-s1		14.2	844	11,984.8	WYB00746
		ｍ３	14.2	844	11,984.8	単－ 326号
埋戻し材の積込み	DⅢ-AF-s1		14.2	552	7,838.4	WYB00747
		ｍ３	14.2	552	7,838.4	単－ 327号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-AF2-s1	DⅢ	単位	m	数量	0 1	単価	0 40,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF2-s1	ｍ３	0 16.3	0 1,517	0 24,727.1	WYB00852 単－ 328号
インバートずり出し工	DⅢ-AF2-s1	ｍ３	0 14.2	0 844	0 11,984.8	WYB00851 単－ 329号
埋戻し材の積込み	DⅢ-AF2-s1	ｍ３	0 14.2	0 552	0 7,838.4	WYB00854 単－ 330号
計					0 44,550.3	
単価					0 44,560	円／m
変更積算単価					40,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-AF3-s1	DⅢ	単位	m	数量	0 1	単価	0 40,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF3-s1	ｍ３	0 16.3	0 1,517	0 24,727.1	WYB00857 単－ 331号
インバートずり出し工	DⅢ-AF3-s1	ｍ３	0 14.2	0 844	0 11,984.8	WYB00856 単－ 332号
埋戻し材の積込み	DⅢ-AF3-s1	ｍ３	0 14.2	0 552	0 7,838.4	WYB00870 単－ 333号
計					0 44,550.3	
単価					0 44,560	円／m
変更積算単価					40,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-AF-H-s1	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF-H-s1	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00749 単－ 334号
インバートずり出し工	DⅢ-AF-H-s1	ｍ３	14.2 14.2	844 844	11,984.8 11,984.8	WYB00750 単－ 335号
埋戻し材の積込み	DⅢ-AF-H-s1	ｍ３	14.2 14.2	552 552	7,838.4 7,838.4	WYB00751 単－ 336号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＣＩ	巻厚 55ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	312,100 312,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.97 0.97	13,060 13,060	12,668.2 12,668.2	WB450130 単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	11.1 11.1	30,070 30,070	333,777 333,777	WB450140 単－ 338号
計					346,445.2 346,445.2	
単価					346,500 346,500	 円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＣＩ-s	巻厚 55ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	312,100 312,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.97 0.97	13,060 13,060	12,668.2 12,668.2	WB450130 単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	11.1 11.1	30,070 30,070	333,777 333,777	WB450140 単－ 338号
計					346,445.2 346,445.2	
単価					346,500 346,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ CⅡ	巻厚 55ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	312,100 312,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.97 0.97	13,060 13,060	12,668.2 12,668.2	WB450130 単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	11.1 11.1	30,070 30,070	333,777 333,777	WB450140 単－ 338号
計					346,445.2 346,445.2	
単価					346,500 346,500	 円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ CⅡ-s	巻厚 55ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	312,100 312,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.97 0.97	13,060 13,060	12,668.2 12,668.2	WB450130 単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	11.1 11.1	30,070 30,070	333,777 333,777	WB450140 単－ 338号
計					346,445.2 346,445.2	
単価					346,500 346,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＤＩ	巻厚 70ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	393,400 393,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.2 1.2	13,060 13,060	15,672 15,672	WB450130 単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	14 14	30,070 30,070	420,980 420,980	WB450140 単－ 338号
計					436,652 436,652	
単価					436,700 436,700	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＤＩ-s	巻厚 70ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	393,400 393,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.2 1.2	13,060 13,060	15,672 15,672	WB450130 単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	14 14	30,070 30,070	420,980 420,980	WB450140 単－ 338号
計					436,652 436,652	
単価					436,700 436,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-AF	巻厚 50ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	283,900 283,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.88 0.88	13,060 13,060	11,492.8 11,492.8	WB450130 単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	10.1 10.1	30,070 30,070	303,707 303,707	WB450140 単－ 338号
計					315,199.8 315,199.8	
単価					315,200 315,200	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	13,060 13,060	18,284 18,284	WB450130 単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	16.1 16.1	30,070 30,070	484,127 484,127	WB450140 単－ 338号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-s	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	13,060 13,060	18,284 18,284	WB450130 単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	16.1 16.1	30,070 30,070	484,127 484,127	WB450140 単－ 338号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-s1	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	13,060 13,060	18,284 18,284	WB450130 単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	16.1 16.1	30,070 30,070	484,127 484,127	WB450140 単－ 338号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-Ps	巻厚 60ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	340,800 340,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.1 1.1	13,060 13,060	14,366 14,366	WB450130 単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	12.1 12.1	30,070 30,070	363,847 363,847	WB450140 単－ 338号
計					378,213 378,213	
単価					378,300 378,300	 円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-AF-s	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	13,060 13,060	18,284 18,284	WB450130 単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	16.1 16.1	30,070 30,070	484,127 484,127	WB450140 単－ 338号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-AF-s1	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工			1.4	13,060	18,284	WB450130
		ｍ２	1.4	13,060	18,284	単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準		16.1	30,070	484,127	WB450140
		ｍ３	16.1	30,070	484,127	単－ 338号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-AF2-s1	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 456,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 1.4	0 13,060	0 18,284	WB450130 単－ 339号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 16.1	0 30,070	0 484,127	WB450140 単－ 340号
計					0 502,411	
単価					0 502,500	円／m
変更積算単価					456,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-AF3-s1	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 456,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 1.4	0 13,060	0 18,284	WB450130 単－ 339号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 16.1	0 30,070	0 484,127	WB450140 単－ 340号
計					0 502,411	
単価					0 502,500	円／m
変更積算単価					456,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-AF-H-s1	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工			1.4	13,060	18,284	WB450130
		ｍ２	1.4	13,060	18,284	単－ 337号
インバートコンクリート工	各種 標準		16.1	30,070	484,127	WB450140
		ｍ３	16.1	30,070	484,127	単－ 338号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	補強鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	174,000 174,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	179,500 179,500	179,500 179,500	WB810010 単－ 341号
計					179,500 179,500	
単価					179,500 179,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	173,000 173,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	178,500 178,500	178,500 178,500	WB810010 単－ 247号
計					178,500 178,500	
単価					178,500 178,500	 円／t

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	175,000 175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	180,500 180,500	180,500 180,500	WB810010 単－ 248号
計					180,500 180,500	
単価					180,500 180,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅡ-AF	巻厚25cm 補強材無 切羽監視責任者無	単位	m	数量	1 1	単価	171,600 171,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付　DⅡ-AF	巻厚25cm		1	190,500	190,500	WYB00772
		m	1	190,500	190,500	単－ 342号
計					190,500 190,500	
単価					190,500 190,500	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25cm 補強材無 切羽監視責任者無	単位	m	数量	1 1	単価	173,200 173,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25cm		1	192,300	192,300	WYB00810
		m	1	192,300	192,300	単－ 343号
計					192,300 192,300	
単価					192,300 192,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	裏面排水	VP φ100	単位	m	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　VP φ100	m	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	WYB00196 単－ 351号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	暗渠排水材	φ30×3	単位	m	数量	1 1	単価	980 980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水設置工	多連排水管　φ30×3条	m	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	WYB00136 単－ 352号
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　有孔管 300㎜	単位	m	数量	10 10	単価	7,700 7,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	10 10	5,323 5,323	53,230 53,230	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 40-20 費用の内訳=全ての費用;	ｍ３	3.8 3.8	8,500 8,500	32,300 32,300	WYB00006 単－ 353号
計					85,530 85,530	
単価					8,553 8,553	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	710 710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	779.1 779.1	779.1 779.1	CB220010
計					779.1 779.1	
単価					779.1 779.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	360 360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	395.5 395.5	395.5 395.5	CB220010
計					395.5 395.5	
単価					395.5 395.5	円／m2

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	27,360 27,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	28,210 28,210	28,210 28,210	CB240010
計					28,210 28,210	
単価					28,210 28,210	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	167,000 167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	172,700 172,700	172,700 172,700	WB810010 単－ 363号
計					172,700 172,700	
単価					172,700 172,700	円／t

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	169,000 169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	174,700 174,700	174,700 174,700	WB810010 単－ 364号
計					174,700 174,700	
単価					174,700 174,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	29,880 29,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	30,810 30,810	30,810 30,810	CB240010
計					30,810 30,810	
単価					30,810 30,810	円／m3

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	167,000 167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	172,700 172,700	172,700 172,700	WB810010 単－ 363号
計					172,700 172,700	
単価					172,700 172,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	169,000 169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	174,700	174,700	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	174,700	174,700	単－ 364号
計					174,700 174,700	
単価					174,700 174,700	円／t

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅢ-Ps	中空式鋼管 L=4.0m	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,957,000 1,957,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢ-Ps L=4.0m 30.5本/ｼﾌﾄ		1	1,864,000	1,864,000	WYB00500
		シフト	1	1,864,000	1,864,000	単－ 368号
計					1,864,000 1,864,000	
単価					1,864,000 1,864,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	注入式長尺鋼管先受工 DⅡ-AF	φ114.3 L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	24,840,000 24,840,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2		1	495,300	495,300	WYB00833
		シフト	1	495,300	495,300	単－ 369号
先行削孔工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ		1	259,000	259,000	WYB00846
		シフト	1	259,000	259,000	単－ 370号
打設工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ		1	13,730,000	13,730,000	WYB00858
		シフト	1	13,730,000	13,730,000	単－ 371号
注入工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ		1	9,172,000	9,172,000	WYB00860
		シフト	1	9,172,000	9,172,000	単－ 372号
計					23,656,300 23,656,300	
単価					23,660,000 23,660,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	注入式長尺鋼管先受工 DⅡ-AF	φ114.3 L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	20,100,000 20,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2		1	479,700	479,700	WYB00934
		シフト	1	479,700	479,700	単－ 373号
先行削孔工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ		1	259,000	259,000	WYB00947
		シフト	1	259,000	259,000	単－ 374号
打設工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ		1	11,040,000	11,040,000	WYB00949
		シフト	1	11,040,000	11,040,000	単－ 375号
注入工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ		1	7,370,000	7,370,000	WYB00951
		シフト	1	7,370,000	7,370,000	単－ 376号
計					19,148,700 19,148,700	
単価					19,150,000 19,150,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	注入式長尺鋼管先受工 DⅢ-AF-s	φ114.3 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	18,450,000 18,450,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅢ-AF-s　A=99.0m2		1	465,100	465,100	WYB00909
		シフト	1	465,100	465,100	単－ 377号
先行削孔工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	195,900	195,900	WYB00924
		シフト	1	195,900	195,900	単－ 378号
打設工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	10,230,000	10,230,000	WYB00927
		シフト	1	10,230,000	10,230,000	単－ 379号
注入工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	6,688,000	6,688,000	WYB00929
		シフト	1	6,688,000	6,688,000	単－ 380号
計					17,579,000 17,579,000	
単価					17,580,000 17,580,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	注入式長尺鋼管先受工 DⅢ-AF-s1	φ114.3 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	18,460,000 18,460,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅢ-AF-s1　A=99.0m2		1	564,700	564,700	WYB00918
		シフト	1	564,700	564,700	単－ 381号
先行削孔工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	188,200	188,200	WYB00953
		シフト	1	188,200	188,200	単－ 382号
打設工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	10,140,000	10,140,000	WYB00955
		シフト	1	10,140,000	10,140,000	単－ 383号
注入工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	6,694,000	6,694,000	WYB00957
		シフト	1	6,694,000	6,694,000	単－ 384号
計					17,586,900 17,586,900	
単価					17,590,000 17,590,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	注入式長尺鋼管先受工 DⅢ-AF2-s1	φ114.3 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 19,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅢ-AF2-s1　A=99.0m2		0	0	0	WYB00976
		シフト	1	568,100	568,100	単－ 385号
先行削孔工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB00968
		シフト	1	188,200	188,200	単－ 386号
打設工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB00970
		シフト	1	10,140,000	10,140,000	単－ 387号
注入工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB00973
		シフト	1	7,419,000	7,419,000	単－ 388号
計					0 18,315,300	
単価					0 18,320,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					19,090,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	注入式長尺鋼管先受工 DⅢ-AF3-s1	φ114.3 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 18,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅢ-AF3-s1　A=99.0m2		0	0	0	WYB01003
		シフト	1	564,800	564,800	単－ 389号
先行削孔工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB00990
		シフト	1	188,200	188,200	単－ 390号
打設工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB00994
		シフト	1	10,140,000	10,140,000	単－ 391号
注入工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB00997
		シフト	1	6,714,000	6,714,000	単－ 392号
計					0 17,607,000	
単価					0 17,610,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					18,350,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	注入式長尺鋼管先受工 DⅢ-AF-H-s1	φ114.3 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	21,800,000 21,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ		1	180,800	180,800	WYB01092
		シフト	1	180,800	180,800	単－ 393号
打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ		1	12,190,000	12,190,000	WYB01094
		シフト	1	12,190,000	12,190,000	単－ 394号
注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ		1	8,393,000	8,393,000	WYB01096
		シフト	1	8,393,000	8,393,000	単－ 395号
計					20,763,800 20,763,800	
単価					20,770,000 20,770,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	注入式長尺鋼管先受工 DⅢ-AF-H-s1	φ114.3 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 22,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01100
		シフト	1	180,800	180,800	単－ 396号
打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01102
		シフト	1	12,190,000	12,190,000	単－ 397号
注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01104
		シフト	1	8,718,000	8,718,000	単－ 398号
計					0 21,088,800	
単価					0 21,090,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					22,150,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-AF	φ76.3 L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,667,000 6,667,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ		1	167,500	167,500	WYB01109
		シフト	1	167,500	167,500	単－ 399号
打設工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ		1	4,928,000	4,928,000	WYB01111
		シフト	1	4,928,000	4,928,000	単－ 400号
注入工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ		1	1,254,000	1,254,000	WYB01114
		シフト	1	1,254,000	1,254,000	単－ 401号
計					6,349,500 6,349,500	
単価					6,350,000 6,350,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-AF	φ76.3 L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,452,000 5,452,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ		1	167,500	167,500	WYB01183
		シフト	1	167,500	167,500	単－ 402号
打設工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ		1	3,968,000	3,968,000	WYB01185
		シフト	1	3,968,000	3,968,000	単－ 403号
注入工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ		1	1,057,000	1,057,000	WYB01188
		シフト	1	1,057,000	1,057,000	単－ 404号
計					5,192,500 5,192,500	
単価					5,193,000 5,193,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF-s	φ76.3 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,630,000 13,630,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ		1	326,600	326,600	WYB01194
		シフト	1	326,600	326,600	単－ 405号
打設工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ		1	10,220,000	10,220,000	WYB01196
		シフト	1	10,220,000	10,220,000	単－ 406号
注入工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ		1	2,436,000	2,436,000	WYB01199
		シフト	1	2,436,000	2,436,000	単－ 407号
計					12,982,600 12,982,600	
単価					12,990,000 12,990,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF-s1	φ76.3 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,670,000 13,670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ		1	318,300	318,300	WYB01182
		シフト	1	318,300	318,300	単－ 408号
打設工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ		1	10,160,000	10,160,000	WYB01206
		シフト	1	10,160,000	10,160,000	単－ 409号
注入工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ		1	2,535,000	2,535,000	WYB01209
		シフト	1	2,535,000	2,535,000	単－ 410号
計					13,013,300 13,013,300	
単価					13,020,000 13,020,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF2-s1	φ76.3 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 7,603,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01217
		シフト	1	188,800	188,800	単－ 411号
打設工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01220
		シフト	1	5,846,000	5,846,000	単－ 412号
注入工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01226
		シフト	1	1,260,000	1,260,000	単－ 413号
計					0 7,294,800	
単価					0 7,295,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					7,603,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF3-s1	φ76.3 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 4,287,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01224
		シフト	1	111,500	111,500	単－ 414号
打設工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01234
		シフト	1	3,253,000	3,253,000	単－ 415号
注入工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01241
		シフト	1	748,900	748,900	単－ 416号
計					0 4,113,400	
単価					0 4,114,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					4,287,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF-H-s1	φ76.3 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	9,151,000 9,151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ		1	179,000	179,000	WYB01122
		シフト	1	179,000	179,000	単－ 417号
打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ		1	6,812,000	6,812,000	WYB01124
		シフト	1	6,812,000	6,812,000	単－ 418号
注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ		1	1,725,000	1,725,000	WYB01127
		シフト	1	1,725,000	1,725,000	単－ 419号
計					8,716,000 8,716,000	
単価					8,716,000 8,716,000	 円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF-H-s1	φ76.3 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 9,003,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01135
		シフト	1	179,000	179,000	単－ 420号
打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01150
		シフト	1	6,812,000	6,812,000	単－ 421号
注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01156
		シフト	1	1,584,000	1,584,000	単－ 422号
計					0 8,575,000	
単価					0 8,575,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					9,003,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	脚部先行補強工 DⅡ-AF	φ76.3 L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	686,100 686,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ		1	53,160	53,160	WYB00941
		シフト	1	53,160	53,160	単－ 423号
打設工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ		1	259,300	259,300	WYB00943
		シフト	1	259,300	259,300	単－ 424号
注入工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ		1	341,000	341,000	WYB00959
		シフト	1	341,000	341,000	単－ 425号
計					653,460 653,460	
単価					653,500 653,500	 円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 DⅢ-AF-H-s1		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 357,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強ロックボルト設置		箇所	0 1	0 342,600	0 342,600	WYB00007 単－ 426号
計					0 342,600	
単価					0 342,600	円／箇所
変更積算単価					357,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ 上半早期閉合 DⅡ-AF	巻厚 25ｃｍ 補強材無 切羽監視責任者無	単位	m	数量	1 1	単価	358,500 358,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付　DⅡ-AF	巻厚25cm	m	1 1	190,500 190,500	190,500 190,500	WYB01157 単－ 342号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工	DⅡ-AF	ｍ３	14.3 14.3	4,806 4,806	68,725.8 68,725.8	WYB01160 単－ 427号
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅡ-AF	ｍ３	14.3 14.3	868 868	12,412.4 12,412.4	WYB01161 単－ 428号
埋戻し材の積込作業	DⅡ-AF	ｍ３	8.7 8.7	562 562	4,889.4 4,889.4	WYB01162 単－ 429号
インバート埋戻し(1次)	DⅡ-AF	m	1 1	28,630 28,630	28,630 28,630	WYB01163 単－ 430号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅡ-AF	ｍ３	8.7 8.7	6,800 6,800	59,160 59,160	WYB01165 単－ 431号
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅡ-AF	ｍ３	8.7 8.7	868 868	7,551.6 7,551.6	WYB01166 単－ 432号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		ｍ３	4.6 4.6	4,806 4,806	22,107.6 22,107.6	WYB01167 単－ 433号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬		ｍ３	4.6 4.6	868.4 868.4	3,994.64 3,994.64	WYB01172 単－ 434号
計					397,971.44 397,971.44	
単価					398,000 398,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ 上半早期閉合 DⅢ-Ps	巻厚 25ｃｍ 補強材無 切羽監視責任者無	単位	m	数量	1 1	単価	372,100 372,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25cm	m	1 1	191,600 191,600	191,600 191,600	WYB01250 単－ 435号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工	DⅢ-Ps	ｍ３	15.6 15.6	4,806 4,806	74,973.6 74,973.6	WYB01253 単－ 436号
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅢ-Ps	ｍ３	15.6 15.6	868 868	13,540.8 13,540.8	WYB01254 単－ 437号
埋戻し材の積込作業	DⅢ-Ps	ｍ３	9.3 9.3	562 562	5,226.6 5,226.6	WYB01255 単－ 438号
インバート埋戻し(1次)	DⅢ-Ps	m	1 1	29,590 29,590	29,590 29,590	WYB01256 単－ 439号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅢ-Ps	ｍ３	9.3 9.3	6,800 6,800	63,240 63,240	WYB01258 単－ 440号
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅢ-Ps	ｍ３	9.3 9.3	868 868	8,072.4 8,072.4	WYB01259 単－ 441号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ取壊し		ｍ３	4.7 4.7	4,806 4,806	22,588.2 22,588.2	WYB01260 単－ 442号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬		ｍ３	4.7 4.7	868.4 868.4	4,081.48 4,081.48	WYB01263 単－ 443号
計					412,913.08 412,913.08	
単価					413,000 413,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	890 890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　機械積込		1	988.1	988.1	WYB01177
		ｍ３	1	988.1	988.1	単－ 444号
計					988.1 988.1	
単価					988.1 988.1	円／m3

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,140 1,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,264	1,264	CB227010
		ｍ３	1	1,264	1,264	
計					1,264 1,264	
単価					1,264 1,264	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,600 3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,990 3,990	3,990 3,990	WB020051 単－ 445号
計					3,990 3,990	
単価					3,990 3,990	円／m3

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 158.1	0 158.1	CB210100
計					0 158.1	
単価					0 158.1	円／m3
変更積算単価					158.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 326.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上	ｍ３	0 1	0 326.3	0 326.3	CB210100
計					0 326.3	
単価					0 326.3	円／m3
変更積算単価					326.3	円／m3

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	0 1	0 1,021	0 1,021	CB210100
計					0 1,021	
単価					0 1,021	円／m3
変更積算単価					1,021	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3以上) 無し	ｍ３	0 1	0 3,280	0 3,280	CB210100
計					0 3,280	
単価					0 3,280	円／m3
変更積算単価					3,280	円／m3

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0 1	単価	0 795.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	0 1	0 795.6	0 795.6	CB220010
計					0 795.6	
単価					0 795.6	円／m2
変更積算単価					795.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,024	0 1,024	CB220010
計					0 1,024	
単価					0 1,024	円／m2
変更積算単価					1,024	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－151号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅠ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,111,000 1,111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	44,092 44,092	27,337 27,337	
トンネル世話役		人	0.62 0.62	44,092 44,092	27,337 27,337	
トンネル特殊工		人	3.72 3.72	42,753 42,753	159,041 159,041	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	28,930 28,930	17,936 17,936	
ドリルジャンボ運転		週	0.048 0.048	2,752,000 2,752,000	132,096 132,096	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.048 0.048	2,101,000 2,101,000	100,848 100,848	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.048 0.048	245,300 245,300	11,774 11,774	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.048 0.048	376,800 376,800	18,086 18,086	WYB00016 単－ 467号
大型ブレーカ運転		週	0.048 0.048	274,100 274,100	13,156 13,156	WK450801 単－ 468号
火薬(電気雷管含む)	CⅠ 上半 100	m	1 1	161,500 161,500	161,500 161,500	WYB00018 単－ 469号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅠ 上半 100 各種	m	1 1	175,800 175,800	175,800 175,800	WYB00019 単－ 470号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－151号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	ＣＩ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,111,000 1,111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	95,500	95,500	WYB00020
		m	1	95,500	95,500	単－ 471号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	128,600	128,600	WYB00021
		m	1	128,600	128,600	単－ 472号
諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		35,874	
		式	1		35,874	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			1		5,614	
		式	1		5,614	
諸雑費（まるめ）			1		501	
		式	1		501	
計					1,111,000 1,111,000	
単価					1,111,000 1,111,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	53,170 53,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.048 0.048	551,000 551,000	26,448 26,448	WK450641 単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.048 0.048	551,000 551,000	26,448 26,448	WK450641 単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.048 0.048	2,810 2,810	134 134	WYB00002 単－ 474号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.048 0.048	2,810 2,810	134 134	WYB00010 単－ 474号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					53,170 53,170	
単価					53,170 53,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＣＩ 上半 100 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	28,820 28,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.144	200,100	28,814	WK450791
		週	0.144	200,100	28,814	単－ 475号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					28,820 28,820	
単価					28,820 28,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－154号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,184,000 1,184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	44,092 44,092	27,337 27,337	
トンネル世話役		人	0.62 0.62	44,092 44,092	27,337 27,337	
トンネル特殊工		人	3.72 3.72	42,753 42,753	159,041 159,041	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	28,930 28,930	17,936 17,936	
ドリルジャンボ運転		週	0.048 0.048	2,752,000 2,752,000	132,096 132,096	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.048 0.048	2,101,000 2,101,000	100,848 100,848	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.048 0.048	245,300 245,300	11,774 11,774	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.048 0.048	376,800 376,800	18,086 18,086	WYB00030 単－ 467号
大型ブレーカ運転		週	0.048 0.048	274,100 274,100	13,156 13,156	WK450801 単－ 468号
火薬(導火管付雷管含む)	ＣＩ 上半 100	m	1 1	233,800 233,800	233,800 233,800	WYB00032 単－ 476号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＣＩ 上半 100 各種	m	1 1	175,800 175,800	175,800 175,800	WYB00033 単－ 470号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－154号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,184,000 1,184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	95,500	95,500	WYB00034
		m	1	95,500	95,500	単－ 471号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	128,600	128,600	WYB00035
		m	1	128,600	128,600	単－ 472号
諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		35,874	
		式	1		35,874	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			1		6,337	
		式	1		6,337	
諸雑費（まるめ）			1		478	
		式	1		478	
計					1,184,000 1,184,000	
単価					1,184,000 1,184,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－155号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅡ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,419,000 1,419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.73 0.73	44,092 44,092	32,187 32,187	
トンネル世話役		人	0.73 0.73	44,092 44,092	32,187 32,187	
トンネル特殊工		人	4.38 4.38	42,753 42,753	187,258 187,258	
トンネル作業員		人	0.73 0.73	28,930 28,930	21,118 21,118	
ドリルジャンボ運転		週	0.066 0.066	2,752,000 2,752,000	181,632 181,632	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.066 0.066	2,101,000 2,101,000	138,666 138,666	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.066 0.066	245,300 245,300	16,189 16,189	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.066 0.066	376,800 376,800	24,868 24,868	WYB00052 単－ 477号
大型ブレーカ運転		週	0.066 0.066	274,100 274,100	18,090 18,090	WK450801 単－ 468号
火薬(電気雷管含む)	CⅡ 上半 100	m	1 1	171,300 171,300	171,300 171,300	WYB00054 単－ 478号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 上半 100 各種	m	1 1	194,400 194,400	194,400 194,400	WYB00055 単－ 479号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－155号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅡ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,419,000 1,419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	162,800	162,800	WYB00056
		m	1	162,800	162,800	単－ 480号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	160,800	160,800	WYB00057
		m	1	160,800	160,800	単－ 481号
諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		49,327	
		式	1		49,327	
諸雑費（その他材料）（率） 4%			1		27,572	
		式	1		27,572	
諸雑費（まるめ）			1		606	
		式	1		606	
計					1,419,000	
					1,419,000	
単価					1,419,000	
					1,419,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	73,110 73,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.066	551,000	36,366	WK450641
		週	0.066	551,000	36,366	単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.066	551,000	36,366	WK450641
		週	0.066	551,000	36,366	単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.066	2,810	185	WYB00042
		週	0.066	2,810	185	単－ 482号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.066	2,810	185	WYB00060
		週	0.066	2,810	185	単－ 482号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					73,110 73,110	
単価					73,110 73,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ上半100 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	39,620 39,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.198 0.198	200,100 200,100	39,619 39,619	WK450791 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					39,620 39,620	
単価					39,620 39,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－158号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,511,000 1,511,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.73 0.73	44,092 44,092	32,187 32,187	
トンネル世話役		人	0.73 0.73	44,092 44,092	32,187 32,187	
トンネル特殊工		人	4.38 4.38	42,753 42,753	187,258 187,258	
トンネル作業員		人	0.73 0.73	28,930 28,930	21,118 21,118	
ドリルジャンボ運転		週	0.066 0.066	2,752,000 2,752,000	181,632 181,632	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.066 0.066	2,101,000 2,101,000	138,666 138,666	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.066 0.066	245,300 245,300	16,189 16,189	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.066 0.066	376,800 376,800	24,868 24,868	WYB00066 単－ 477号
大型ブレーカ運転		週	0.066 0.066	274,100 274,100	18,090 18,090	WK450801 単－ 468号
火薬(導火管付雷管含む)	CⅡ 上半 100	m	1 1	260,300 260,300	260,300 260,300	WYB00068 単－ 483号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 上半 100 各種	m	1 1	194,400 194,400	194,400 194,400	WYB00069 単－ 479号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－158号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,511,000 1,511,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	162,800	162,800	WYB00070
		m	1	162,800	162,800	単－ 480号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	160,800	160,800	WYB00071
		m	1	160,800	160,800	単－ 481号
諸雑費（その他機械） （率） 13%			1		49,327	
		式	1		49,327	
諸雑費（その他材料） （率） 4%			1		31,132	
		式	1		31,132	
諸雑費（まるめ）			1		46	
		式	1		46	
計					1,511,000 1,511,000	
単価					1,511,000 1,511,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－159号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅠ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	2,135,000 2,135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.91 0.91	44,092 44,092	40,123 40,123	
トンネル世話役		人	0.91 0.91	44,092 44,092	40,123 40,123	
トンネル特殊工		人	5.46 5.46	42,753 42,753	233,431 233,431	
トンネル作業員		人	0.91 0.91	28,930 28,930	26,326 26,326	
ドリルジャンボ運転		週	0.097 0.097	2,752,000 2,752,000	266,944 266,944	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.097 0.097	2,101,000 2,101,000	203,797 203,797	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.097 0.097	245,300 245,300	23,794 23,794	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.097 0.097	376,800 376,800	36,549 36,549	WYB00131 単－ 484号
大型ブレーカ運転		週	0.097 0.097	274,100 274,100	26,587 26,587	WK450801 単－ 468号
火薬(電気雷管含む)	DⅠ 上半 100	m	1 1	143,200 143,200	143,200 143,200	WYB00133 単－ 485号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅠ 上半 100 各種	m	1 1	237,400 237,400	237,400 237,400	WYB00134 単－ 486号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－159号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	D Ⅰ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	2,135,000 2,135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	208,400	208,400	WYB00135
		m	1	208,400	208,400	単－ 487号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	196,700	196,700	WYB00138
		m	1	196,700	196,700	単－ 488号
鏡吹付施工労務費 10%			1		29,988	
		式	1		29,988	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 22%			1		122,687	
		式	1		122,687	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 38%			1		298,566	
		式	1		298,566	
諸雑費（まるめ）			1		385	
		式	1		385	
計					2,135,000 2,135,000	
単価					2,135,000 2,135,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	107,500 107,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.097	551,000	53,447	WK450641
		週	0.097	551,000	53,447	単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.097	551,000	53,447	WK450641
		週	0.097	551,000	53,447	単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.097	2,810	272	WYB00142
		週	0.097	2,810	272	単－ 489号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.097	2,810	272	WYB00147
		週	0.097	2,810	272	単－ 489号
諸雑費（まるめ）			1		62	
		式	1		62	
計					107,500 107,500	
単価					107,500 107,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DI 上半 100 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	58,230 58,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.291 0.291	200,100 200,100	58,229 58,229	WK450791 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					58,230 58,230	
単価					58,230 58,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－162号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DＩ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	2,265,000 2,265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.91 0.91	44,092 44,092	40,123 40,123	
トンネル世話役		人	0.91 0.91	44,092 44,092	40,123 40,123	
トンネル特殊工		人	5.46 5.46	42,753 42,753	233,431 233,431	
トンネル作業員		人	0.91 0.91	28,930 28,930	26,326 26,326	
ドリルジャンボ運転		週	0.097 0.097	2,752,000 2,752,000	266,944 266,944	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.097 0.097	2,101,000 2,101,000	203,797 203,797	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.097 0.097	245,300 245,300	23,794 23,794	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.097 0.097	376,800 376,800	36,549 36,549	WYB00202 単－ 484号
大型ブレーカ運転		週	0.097 0.097	274,100 274,100	26,587 26,587	WK450801 単－ 468号
火薬(導火管付雷管含む)	DＩ 上半 100	m	1 1	237,100 237,100	237,100 237,100	WYB00204 単－ 490号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DＩ 上半 100 各種	m	1 1	237,400 237,400	237,400 237,400	WYB00205 単－ 486号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－162号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅠ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	2,265,000 2,265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	208,400	208,400	WYB00206
		m	1	208,400	208,400	単－ 487号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	196,700	196,700	WYB00207
		m	1	196,700	196,700	単－ 488号
鏡吹付施工労務費 10%			1		29,988	
		式	1		29,988	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 22%			1		122,687	
		式	1		122,687	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 38%			1		334,248	
		式	1		334,248	
諸雑費（まるめ）			1		803	
		式	1		803	
計					2,265,000 2,265,000	
単価					2,265,000 2,265,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－163号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,352,000 2,352,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.96 0.96	44,092 44,092	42,328 42,328	
トンネル世話役		人	0.96 0.96	44,092 44,092	42,328 42,328	
トンネル特殊工		人	5.76 5.76	42,753 42,753	246,257 246,257	
トンネル作業員		人	0.96 0.96	28,930 28,930	27,772 27,772	
ドリルジャンボ運転		週	0.099 0.099	2,752,000 2,752,000	272,448 272,448	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.099 0.099	2,101,000 2,101,000	207,999 207,999	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.099 0.099	245,300 245,300	24,284 24,284	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.099 0.099	376,800 376,800	37,303 37,303	WYB00183 単－ 491号
大型ブレーカ運転		週	0.099 0.099	274,100 274,100	27,135 27,135	WK450801 単－ 468号
火薬(電気雷管含む)	DⅡ 上半 110	m	1 1	157,500 157,500	157,500 157,500	WYB00185 単－ 492号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 上半 110 各種	m	1 1	288,700 288,700	288,700 288,700	WYB00186 単－ 493号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－163号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,352,000 2,352,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	208,400	208,400	WYB00187
		m	1	208,400	208,400	単－ 487号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	293,400	293,400	WYB00188
		m	1	293,400	293,400	単－ 494号
鏡吹付施工労務費 10%			1		31,635	
		式	1		31,635	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 23%			1		130,908	
		式	1		130,908	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 33%			1		312,840	
		式	1		312,840	
諸雑費（まるめ）			1		763	
		式	1		763	
計					2,352,000 2,352,000	
単価					2,352,000 2,352,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	109,700 109,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.099	551,000	54,549	WK450641
		週	0.099	551,000	54,549	単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.099	551,000	54,549	WK450641
		週	0.099	551,000	54,549	単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.099	2,810	278	WYB00192
		週	0.099	2,810	278	単－ 495号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.099	2,810	278	WYB00211
		週	0.099	2,810	278	単－ 495号
諸雑費（まるめ）			1		46	
		式	1		46	
計					109,700 109,700	
単価					109,700 109,700	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 上半 110 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	59,430 59,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.297 0.297	200,100 200,100	59,429 59,429	WK450791 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					59,430 59,430	
単価					59,430 59,430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－166号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	1,992,000 1,992,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.96 0.96	44,092 44,092	42,328 42,328	
トンネル世話役		人	0.96 0.96	44,092 44,092	42,328 42,328	
トンネル特殊工		人	5.76 5.76	42,753 42,753	246,257 246,257	
トンネル作業員		人	0.96 0.96	28,930 28,930	27,772 27,772	
ドリルジャンボ運転		週	0.099 0.099	2,752,000 2,752,000	272,448 272,448	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.099 0.099	2,101,000 2,101,000	207,999 207,999	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.099 0.099	245,300 245,300	24,284 24,284	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.099 0.099	376,800 376,800	37,303 37,303	WYB00168 単－ 491号
大型ブレーカ運転		週	0.099 0.099	274,100 274,100	27,135 27,135	WK450801 単－ 468号
火薬(電気雷管含む)	DⅡ 上半 110	m	1 1	157,500 157,500	157,500 157,500	WYB00170 単－ 492号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 上半 110 各種	m	1 1	288,700 288,700	288,700 288,700	WYB00171 単－ 493号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－166号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	1,992,000 1,992,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	208,400	208,400	WYB00197
		m	1	208,400	208,400	単－ 487号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	293,400	293,400	WYB00198
		m	1	293,400	293,400	単－ 494号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		39,841	
		式	1		39,841	
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		75,840	
		式	1		75,840	
諸雑費（まるめ）			1		465	
		式	1		465	
計					1,992,000	
					1,992,000	
単価					1,992,000	
					1,992,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－167号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅢ 上半 105 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,300,000 2,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	42,753 42,753	251,387 251,387	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	28,930 28,930	28,351 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00658 単－ 496号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 468号
火薬(電気雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	150,300 150,300	150,300 150,300	WYB00664 単－ 497号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00667 単－ 498号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－167号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅢ 上半 105 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,300,000 2,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｪｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞL=4m含む)	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	139,100	139,100	WYB00668
		m	1	139,100	139,100	単－ 499号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00669
		m	1	289,700	289,700	単－ 500号
鏡吹付施工労務費 9%			1		29,065	
		式	1		29,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		302,400	
		式	1		302,400	
諸雑費（まるめ）			1		182	
		式	1		182	
計					2,300,000 2,300,000	
単価					2,300,000 2,300,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	118,600 118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00673
		週	0.107	2,810	300	単－ 501号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00719
		週	0.107	2,810	300	単－ 501号
諸雑費（まるめ）			1		86	
		式	1		86	
計					118,600 118,600	
単価					118,600 118,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	64,240 64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.321	200,100	64,232	WK450791
		週	0.321	200,100	64,232	単－ 475号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					64,240 64,240	
単価					64,240 64,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－170号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,433,000 2,433,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	42,753 42,753	251,387 251,387	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	28,930 28,930	28,351 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00678 単－ 496号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 468号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00680 単－ 502号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00681 単－ 498号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－170号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,433,000 2,433,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｪｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞL=4m含む)	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	139,100	139,100	WYB00683
		m	1	139,100	139,100	単－ 499号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00690
		m	1	289,700	289,700	単－ 500号
鏡吹付施工労務費 9%			1		29,065	
		式	1		29,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		336,700	
		式	1		336,700	
諸雑費（まるめ）			1		882	
		式	1		882	
計					2,433,000 2,433,000	
単価					2,433,000 2,433,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,410,000 2,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	40,320 40,320	237,081 237,081	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	27,300 27,300	26,754 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 503号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 504号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 505号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00582 単－ 496号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 506号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00602 単－ 502号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00606 単－ 498号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,410,000 2,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｪｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞL=4m含む)	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	139,100	139,100	WYB00607
		m	1	139,100	139,100	単－ 499号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00611
		m	1	289,700	289,700	単－ 500号
鏡吹付施工労務費 9%			1		27,412	
		式	1		27,412	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		336,700	
		式	1		336,700	
諸雑費（まるめ）			1		362	
		式	1		362	
計					2,410,000 2,410,000	
単価					2,410,000 2,410,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	118,600 118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00635
		週	0.107	2,810	300	単－ 501号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00696
		週	0.107	2,810	300	単－ 501号
諸雑費（まるめ）			1		86	
		式	1		86	
計					118,600 118,600	
単価					118,600 118,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	64,240 64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.321	200,100	64,232	WK450791
		週	0.321	200,100	64,232	単－ 475号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					64,240 64,240	
単価					64,240 64,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.98	0 41,580	0 40,748	
トンネル世話役		人	0 0.98	0 41,580	0 40,748	
トンネル特殊工		人	0 5.88	0 40,320	0 237,081	
トンネル作業員		人	0 0.98	0 27,300	0 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.107	0 2,752,000	0 294,464	WK450651 単－ 507号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.107	0 2,101,000	0 224,807	WK450811 単－ 508号
ホイールローダ運転		週	0 0.107	0 245,300	0 26,247	WK450831 単－ 509号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.107	0 376,800	0 40,317	WYB00786 単－ 510号
大型ブレーカ運転		週	0 0.107	0 274,100	0 29,328	WK450801 単－ 511号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	0 1	0 248,300	0 248,300	WYB00788 単－ 512号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	0 1	0 284,900	0 284,900	WYB00789 単－ 513号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｪｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞL=4m含む)	耐力290KN以上附属品含む L=6m		0	0	0	WYB00790
		m	1	139,100	139,100	単－ 514号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB00791
		m	1	289,700	289,700	単－ 515号
鏡吹付施工労務費 9%			0		0	
		式	1		27,412	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			0		0	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			0		0	
		式	1		336,700	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		362	
計					0 2,410,000	
単価					0 2,410,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 516号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 516号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00792
		週	0.107	2,810	300	単－ 517号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00794
		週	0.107	2,810	300	単－ 517号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		86	
計					0 118,600	
単価					0 118,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.321	0 200,100	0 64,232	WK450791 単－ 518号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 64,240	
単価					0 64,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－177号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,315,000 2,315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	42,753 42,753	251,387 251,387	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	28,930 28,930	28,351 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00702 単－ 496号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 468号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00704 単－ 502号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00705 単－ 498号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－177号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,315,000 2,315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	52,120	52,120	WYB00706
		m	1	52,120	52,120	単－ 519号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00708
		m	1	289,700	289,700	単－ 500号
鏡吹付施工労務費 9%			1		29,065	
		式	1		29,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		306,257	
		式	1		306,257	
諸雑費（まるめ）			1		305	
		式	1		305	
計					2,315,000 2,315,000	
単価					2,315,000 2,315,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－178号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,315,000 2,315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	42,753 42,753	251,387 251,387	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	28,930 28,930	28,351 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00730 単－ 496号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 468号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00732 単－ 502号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00733 単－ 498号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－178号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,315,000 2,315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	52,120	52,120	WYB00734
		m	1	52,120	52,120	単－ 519号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00735
		m	1	289,700	289,700	単－ 500号
鏡吹付施工労務費 9%			1		29,065	
		式	1		29,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		306,257	
		式	1		306,257	
諸雑費（まるめ）			1		305	
		式	1		305	
計					2,315,000 2,315,000	
単価					2,315,000 2,315,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	118,600 118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00739
		週	0.107	2,810	300	単－ 501号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00778
		週	0.107	2,810	300	単－ 501号
諸雑費（まるめ）			1		86	
		式	1		86	
計					118,600 118,600	
単価					118,600 118,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	64,240 64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.321 0.321	200,100 200,100	64,232 64,232	WK450791 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					64,240 64,240	
単価					64,240 64,240	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	85,650 85,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.428 0.428	200,100 200,100	85,642 85,642	WK450791 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					85,650 85,650	
単価					85,650 85,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－182号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	1,938,000 1,938,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	42,753 42,753	251,387 251,387	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	28,930 28,930	28,351 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00254 単－ 496号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 468号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00256 単－ 502号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00268 単－ 498号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－182号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	1,938,000 1,938,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	52,120	52,120	WYB00269
		m	1	52,120	52,120	単－ 519号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00270
		m	1	289,700	289,700	単－ 500号
諸雑費（その他機械）（率） 6%			1		36,909	
		式	1		36,909	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		43,751	
		式	1		43,751	
諸雑費（まるめ）			1		999	
		式	1		999	
計					1,938,000 1,938,000	
単価					1,938,000 1,938,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	118,600 118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00246
		週	0.107	2,810	300	単－ 501号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00291
		週	0.107	2,810	300	単－ 501号
諸雑費（まるめ）			1		86	
		式	1		86	
計					118,600 118,600	
単価					118,600 118,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	64,240 64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.321 0.321	200,100 200,100	64,232 64,232	WK450791 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					64,240 64,240	
単価					64,240 64,240	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	85,650 85,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.428 0.428	200,100 200,100	85,642 85,642	WK450791 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					85,650 85,650	
単価					85,650 85,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,293,000 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	40,320 40,320	237,081 237,081	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	27,300 27,300	26,754 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 503号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 504号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 505号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00752 単－ 496号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 506号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00754 単－ 502号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00755 単－ 498号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,293,000 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	52,120	52,120	WYB00756
		m	1	52,120	52,120	単－ 519号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00757
		m	1	289,700	289,700	単－ 500号
鏡吹付施工労務費 9%			1		27,412	
		式	1		27,412	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		306,257	
		式	1		306,257	
諸雑費（まるめ）			1		785	
		式	1		785	
計					2,293,000 2,293,000	
単価					2,293,000 2,293,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	85,650 85,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.428	200,100	85,642	WK450791
		週	0.428	200,100	85,642	単－ 475号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					85,650 85,650	
単価					85,650 85,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	1,917,000 1,917,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	40,320 40,320	237,081 237,081	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	27,300 27,300	26,754 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 503号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 504号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 505号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00282 単－ 496号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 506号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00284 単－ 502号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00285 単－ 498号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	1,917,000 1,917,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	52,120	52,120	WYB00286
		m	1	52,120	52,120	単－ 519号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00287
		m	1	289,700	289,700	単－ 500号
諸雑費（その他機械）（率） 6%			1		36,909	
		式	1		36,909	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		43,751	
		式	1		43,751	
諸雑費（まるめ）			1		826	
		式	1		826	
計					1,917,000 1,917,000	
単価					1,917,000 1,917,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.98	0 41,580	0 40,748	
トンネル世話役		人	0 0.98	0 41,580	0 40,748	
トンネル特殊工		人	0 5.88	0 40,320	0 237,081	
トンネル作業員		人	0 0.98	0 27,300	0 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.107	0 2,752,000	0 294,464	WK450651 単－ 507号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.107	0 2,101,000	0 224,807	WK450811 単－ 508号
ホイールローダ運転		週	0 0.107	0 245,300	0 26,247	WK450831 単－ 509号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.107	0 376,800	0 40,317	WYB00800 単－ 510号
大型ブレーカ運転		週	0 0.107	0 274,100	0 29,328	WK450801 単－ 511号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	0 1	0 248,300	0 248,300	WYB00802 単－ 512号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	0 1	0 284,900	0 284,900	WYB00803 単－ 513号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	m	0 1	0 52,120	0 52,120	WYB00804 単－ 520号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	m	0 1	0 289,700	0 289,700	WYB00805 単－ 515号
鏡吹付施工労務費 9%		式	0 1		0 27,412	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%		式	0 1		0 123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%		式	0 1		0 306,257	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 785	
計					0 2,293,000	
単価					0 2,293,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 516号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 516号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00806
		週	0.107	2,810	300	単－ 517号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00808
		週	0.107	2,810	300	単－ 517号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		86	
計					0 118,600	
単価					0 118,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.321	0 200,100	0 64,232	WK450791 単－ 518号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 64,240	
単価					0 64,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,917,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.98	0 41,580	0 40,748	
トンネル世話役		人	0 0.98	0 41,580	0 40,748	
トンネル特殊工		人	0 5.88	0 40,320	0 237,081	
トンネル作業員		人	0 0.98	0 27,300	0 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.107	0 2,752,000	0 294,464	WK450651 単－ 507号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.107	0 2,101,000	0 224,807	WK450811 単－ 508号
ホイールローダ運転		週	0 0.107	0 245,300	0 26,247	WK450831 単－ 509号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.107	0 376,800	0 40,317	WYB00309 単－ 510号
大型ブレーカ運転		週	0 0.107	0 274,100	0 29,328	WK450801 単－ 511号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	0 1	0 248,300	0 248,300	WYB00312 単－ 512号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	0 1	0 284,900	0 284,900	WYB00323 単－ 513号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,917,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		0	0	0	WYB00324
		m	1	52,120	52,120	単－ 520号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB00329
		m	1	289,700	289,700	単－ 515号
諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0	
		式	1		36,909	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			0		0	
		式	1		43,751	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		826	
計					0 1,917,000	
単価					0 1,917,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.98	0 41,580	0 40,748	
トンネル世話役		人	0 0.98	0 41,580	0 40,748	
トンネル特殊工		人	0 5.88	0 40,320	0 237,081	
トンネル作業員		人	0 0.98	0 27,300	0 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.107	0 2,752,000	0 294,464	WK450651 単－ 507号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.107	0 2,101,000	0 224,807	WK450811 単－ 508号
ホイールローダ運転		週	0 0.107	0 245,300	0 26,247	WK450831 単－ 509号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.107	0 376,800	0 40,317	WYB00821 単－ 510号
大型ブレーカ運転		週	0 0.107	0 274,100	0 29,328	WK450801 単－ 511号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	0 1	0 248,300	0 248,300	WYB00823 単－ 512号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	0 1	0 284,900	0 284,900	WYB00824 単－ 513号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	m	0 1	0 52,120	0 52,120	WYB00825 単－ 520号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	m	0 1	0 289,700	0 289,700	WYB00826 単－ 515号
鏡吹付施工労務費 9%		式	0 1		0 27,412	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%		式	0 1		0 123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%		式	0 1		0 306,257	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 785	
計					0 2,293,000	
単価					0 2,293,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,293,000 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	40,320 40,320	237,081 237,081	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	27,300 27,300	26,754 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 503号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 504号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 505号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00724 単－ 496号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 506号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00726 単－ 502号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00727 単－ 498号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,293,000 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	52,120	52,120	WYB00764
		m	1	52,120	52,120	単－ 519号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00765
		m	1	289,700	289,700	単－ 500号
鏡吹付施工労務費 9%			1		27,412	
		式	1		27,412	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		306,257	
		式	1		306,257	
諸雑費（まるめ）			1		785	
		式	1		785	
計					2,293,000 2,293,000	
単価					2,293,000 2,293,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－195号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅠ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN	単位	m	数量	1 1	単価	512,200 512,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.37 0.37	44,092 44,092	16,314 16,314	
トンネル世話役		人	0.37 0.37	44,092 44,092	16,314 16,314	
トンネル特殊工		人	2.22 2.22	42,753 42,753	94,911 94,911	
トンネル作業員		人	0.37 0.37	28,930 28,930	10,704 10,704	
ドリルジャンボ運転		週	0.035 0.035	2,752,000 2,752,000	96,320 96,320	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.035 0.035	2,101,000 2,101,000	73,535 73,535	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.035 0.035	245,300 245,300	8,585 8,585	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.035 0.035	376,800 376,800	13,188 13,188	WYB00217 単－ 521号
大型ブレーカ運転		週	0.035 0.035	274,100 274,100	9,593 9,593	WK450801 単－ 468号
火薬(電気雷管含む)	CⅠ 下半 55	m	1 1	88,690 88,690	88,690 88,690	WYB00231 単－ 522号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅠ 下半 55 各種	m	1 1	45,360 45,360	45,360 45,360	WYB00232 単－ 523号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－195号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	C Ⅰ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN	単位	m	数量	1 1	単価	512,200 512,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m		1	15,120	15,120	WYB00233
		m	1	15,120	15,120	単－ 524号
諸雑費（その他機械） （率） 8%			1		16,097	
		式	1		16,097	
諸雑費（その他材料） （率） 5%			1		7,458	
		式	1		7,458	
諸雑費（まるめ）			1		11	
		式	1		11	
計					512,200	
					512,200	
単価					512,200	
					512,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	38,770 38,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.035	551,000	19,285	WK450641
		週	0.035	551,000	19,285	単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.035	551,000	19,285	WK450641
		週	0.035	551,000	19,285	単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.035	2,810	98	WYB00249
		週	0.035	2,810	98	単－ 525号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.035	2,810	98	WYB00277
		週	0.035	2,810	98	単－ 525号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					38,770 38,770	
単価					38,770 38,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＣＩ　下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	21,210 21,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.106	200,100	21,210	WK450791
		週	0.106	200,100	21,210	単－ 475号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					21,210 21,210	
単価					21,210 21,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－198号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ　下半 55 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN	単位	m	数量	1 1	単価	554,400 554,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.37 0.37	44,092 44,092	16,314 16,314	
トンネル世話役		人	0.37 0.37	44,092 44,092	16,314 16,314	
トンネル特殊工		人	2.22 2.22	42,753 42,753	94,911 94,911	
トンネル作業員		人	0.37 0.37	28,930 28,930	10,704 10,704	
ドリルジャンボ運転		週	0.035 0.035	2,752,000 2,752,000	96,320 96,320	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.035 0.035	2,101,000 2,101,000	73,535 73,535	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.035 0.035	245,300 245,300	8,585 8,585	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.035 0.035	376,800 376,800	13,188 13,188	WYB00259 単－ 521号
大型ブレーカ運転		週	0.035 0.035	274,100 274,100	9,593 9,593	WK450801 単－ 468号
火薬(導火管付雷管含む)	ＣＩ　下半 55	m	1 1	128,800 128,800	128,800 128,800	WYB00261 単－ 526号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＣＩ　下半 55 各種	m	1 1	45,360 45,360	45,360 45,360	WYB00262 単－ 523号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－198号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ　下半 55 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN	単位	m	数量	1 1	単価	554,400 554,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m		1	15,120	15,120	WYB00263
		m	1	15,120	15,120	単－ 524号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		16,097	
		式	1		16,097	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		9,464	
		式	1		9,464	
諸雑費（まるめ）			1		95	
		式	1		95	
計					554,400	
					554,400	
単価					554,400	
					554,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－199号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅡ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	622,800 622,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.42 0.42	44,092 44,092	18,518 18,518	
トンネル世話役		人	0.42 0.42	44,092 44,092	18,518 18,518	
トンネル特殊工		人	2.52 2.52	42,753 42,753	107,737 107,737	
トンネル作業員		人	0.42 0.42	28,930 28,930	12,150 12,150	
ドリルジャンボ運転		週	0.04 0.04	2,752,000 2,752,000	110,080 110,080	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.04 0.04	2,101,000 2,101,000	84,040 84,040	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.04 0.04	245,300 245,300	9,812 9,812	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.04 0.04	376,800 376,800	15,072 15,072	WYB00314 単－ 527号
大型ブレーカ運転		週	0.04 0.04	274,100 274,100	10,964 10,964	WK450801 単－ 468号
火薬(電気雷管含む)	CⅡ 下半 55	m	1 1	94,010 94,010	94,010 94,010	WYB00316 単－ 528号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 下半 55 各種	m	1 1	48,210 48,210	48,210 48,210	WYB00317 単－ 529号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－199号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅡ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	622,800 622,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m		1	18,890	18,890	WYB00318
		m	1	18,890	18,890	単－ 530号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	45,990	45,990	WYB00319
		m	1	45,990	45,990	単－ 531号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		18,397	
		式	1		18,397	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		10,355	
		式	1		10,355	
諸雑費（まるめ）			1		57	
		式	1		57	
計					622,800 622,800	
単価					622,800 622,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	44,310 44,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.04 0.04	551,000 551,000	22,040 22,040	WK450641 単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.04 0.04	551,000 551,000	22,040 22,040	WK450641 単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.04 0.04	2,810 2,810	112 112	WYB00321 単－ 532号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.04 0.04	2,810 2,810	112 112	WYB00326 単－ 532号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					44,310 44,310	
単価					44,310 44,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	24,020 24,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.12	200,100	24,012	WK450791
		週	0.12	200,100	24,012	単－ 475号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					24,020 24,020	
単価					24,020 24,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－202号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	675,000 675,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.42 0.42	44,092 44,092	18,518 18,518	
トンネル世話役		人	0.42 0.42	44,092 44,092	18,518 18,518	
トンネル特殊工		人	2.52 2.52	42,753 42,753	107,737 107,737	
トンネル作業員		人	0.42 0.42	28,930 28,930	12,150 12,150	
ドリルジャンボ運転		週	0.04 0.04	2,752,000 2,752,000	110,080 110,080	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.04 0.04	2,101,000 2,101,000	84,040 84,040	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.04 0.04	245,300 245,300	9,812 9,812	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.04 0.04	376,800 376,800	15,072 15,072	WYB00335 単－ 527号
大型ブレーカ運転		週	0.04 0.04	274,100 274,100	10,964 10,964	WK450801 単－ 468号
火薬(導火管付雷管含む)	CⅡ 下半 55	m	1 1	143,700 143,700	143,700 143,700	WYB00337 単－ 533号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 下半 55 各種	m	1 1	48,210 48,210	48,210 48,210	WYB00338 単－ 529号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－202号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	675,000 675,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m		1	18,890	18,890	WYB00339
		m	1	18,890	18,890	単－ 530号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	45,990	45,990	WYB00340
		m	1	45,990	45,990	単－ 531号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		18,397	
		式	1		18,397	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		12,839	
		式	1		12,839	
諸雑費（まるめ）			1		83	
		式	1		83	
計					675,000 675,000	
単価					675,000 675,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－203号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DＩ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	658,500 658,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.46 0.46	44,092 44,092	20,282 20,282	
トンネル世話役		人	0.46 0.46	44,092 44,092	20,282 20,282	
トンネル特殊工		人	2.76 2.76	42,753 42,753	117,998 117,998	
トンネル作業員		人	0.46 0.46	28,930 28,930	13,307 13,307	
ドリルジャンボ運転		週	0.043 0.043	2,752,000 2,752,000	118,336 118,336	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.043 0.043	2,101,000 2,101,000	90,343 90,343	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.043 0.043	245,300 245,300	10,547 10,547	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.043 0.043	376,800 376,800	16,202 16,202	WYB00369 単－ 534号
大型ブレーカ運転		週	0.043 0.043	274,100 274,100	11,786 11,786	WK450801 単－ 468号
火薬(電気雷管含む)	DＩ 下半 55	m	1 1	62,100 62,100	62,100 62,100	WYB00371 単－ 535号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DＩ 下半 55 各種	m	1 1	60,640 60,640	60,640 60,640	WYB00372 単－ 536号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－203号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	D Ⅰ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	658,500 658,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00373
		m	1	31,240	31,240	単－ 537号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	55,190	55,190	WYB00374
		m	1	55,190	55,190	単－ 538号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		19,777	
		式	1		19,777	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		10,458	
		式	1		10,458	
諸雑費（まるめ）			1		12	
		式	1		12	
計					658,500 658,500	
単価					658,500 658,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	47,630 47,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.043 0.043	551,000 551,000	23,693 23,693	WK450641 単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.043 0.043	551,000 551,000	23,693 23,693	WK450641 単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.043 0.043	2,810 2,810	120 120	WYB00367 単－ 539号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.043 0.043	2,810 2,810	120 120	WYB00379 単－ 539号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					47,630 47,630	
単価					47,630 47,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DI 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	26,020 26,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.13 0.13	200,100 200,100	26,013 26,013	WK450791 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					26,020 26,020	
単価					26,020 26,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－206号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DＩ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	698,300 698,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.46 0.46	44,092 44,092	20,282 20,282	
トンネル世話役		人	0.46 0.46	44,092 44,092	20,282 20,282	
トンネル特殊工		人	2.76 2.76	42,753 42,753	117,998 117,998	
トンネル作業員		人	0.46 0.46	28,930 28,930	13,307 13,307	
ドリルジャンボ運転		週	0.043 0.043	2,752,000 2,752,000	118,336 118,336	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.043 0.043	2,101,000 2,101,000	90,343 90,343	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.043 0.043	245,300 245,300	10,547 10,547	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.043 0.043	376,800 376,800	16,202 16,202	WYB00386 単－ 534号
大型ブレーカ運転		週	0.043 0.043	274,100 274,100	11,786 11,786	WK450801 単－ 468号
火薬(導火管付雷管含む)	DＩ 下半 55	m	1 1	99,990 99,990	99,990 99,990	WYB00388 単－ 540号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DＩ 下半 55 各種	m	1 1	60,640 60,640	60,640 60,640	WYB00389 単－ 536号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－206号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	D Ⅰ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	698,300 698,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00390
		m	1	31,240	31,240	単－ 537号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	55,190	55,190	WYB00391
		m	1	55,190	55,190	単－ 538号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		19,777	
		式	1		19,777	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		12,353	
		式	1		12,353	
諸雑費（まるめ）			1		27	
		式	1		27	
計					698,300 698,300	
単価					698,300 698,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－207号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 下半 40 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	691,000 691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.4	44,092	17,636	
		人	0.4	44,092	17,636	
トンネル世話役			0.4	44,092	17,636	
		人	0.4	44,092	17,636	
トンネル特殊工			2.4	42,753	102,607	
		人	2.4	42,753	102,607	
トンネル作業員			0.4	28,930	11,572	
		人	0.4	28,930	11,572	
ドリルジャンボ運転			0.034	2,752,000	93,568	WK450651
		週	0.034	2,752,000	93,568	単－ 464号
コンクリート吹付機運転			0.038	2,101,000	79,838	WK450811
		週	0.038	2,101,000	79,838	単－ 465号
ホイールローダ運転			0.034	245,300	8,340	WK450831
		週	0.034	245,300	8,340	単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.038	376,800	14,318	WYB00403
		週	0.038	376,800	14,318	単－ 541号
大型ブレーカ運転			0.034	274,100	9,319	WK450801
		週	0.034	274,100	9,319	単－ 468号
火薬(電気雷管含む)	DⅡ 下半 40		1	45,160	45,160	WYB00405
		m	1	45,160	45,160	単－ 542号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 下半 55 各種		1	71,270	71,270	WYB00406
		m	1	71,270	71,270	単－ 543号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－207号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 下半 40 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	691,000 691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN 附属品含む L=6m		1	104,300	104,300	WYB00407
		m	1	104,300	104,300	単－ 544号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00408
		m	1	79,930	79,930	単－ 545号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		14,376	
		式	1		14,376	
諸雑費（その他材料）（率） 7%			1		21,046	
		式	1		21,046	
諸雑費（まるめ）			1		84	
		式	1		84	
計					691,000 691,000	
単価					691,000 691,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	37,660 37,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.034	551,000	18,734	WK450641
		週	0.034	551,000	18,734	単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.034	551,000	18,734	WK450641
		週	0.034	551,000	18,734	単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.034	2,810	95	WYB00401
		週	0.034	2,810	95	単－ 546号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.034	2,810	95	WYB00412
		週	0.034	2,810	95	単－ 546号
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					37,660 37,660	
単価					37,660 37,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 下半 40 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	20,410 20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.102	200,100	20,410	WK450791
		週	0.102	200,100	20,410	単－ 475号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					20,410 20,410	
単価					20,410 20,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－210号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅢ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN、HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	667,500 667,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	44,092 44,092	22,046 22,046	
トンネル世話役		人	0.5 0.5	44,092 44,092	22,046 22,046	
トンネル特殊工		人	3 3	42,753 42,753	128,259 128,259	
トンネル作業員		人	0.5 0.5	28,930 28,930	14,465 14,465	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	245,300 245,300	8,830 8,830	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036 0.036	376,800 376,800	13,564 13,564	WYB00420 単－ 547号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	274,100 274,100	9,867 9,867	WK450801 単－ 468号
火薬(電気雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	1 1	62,100 62,100	62,100 62,100	WYB00422 単－ 548号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	1 1	71,270 71,270	71,270 71,270	WYB00423 単－ 549号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－210号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅢ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN、HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	667,500 667,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00424
		m	1	31,240	31,240	単－ 550号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00425
		m	1	79,930	79,930	単－ 545号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		14,487	
		式	1		14,487	
諸雑費（その他材料）（率） 6%			1		14,672	
		式	1		14,672	
諸雑費（まるめ）			1		16	
		式	1		16	
計					667,500 667,500	
単価					667,500 667,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	39,880 39,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.036	551,000	19,836	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.036	551,000	19,836	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.036	2,810	101	WYB00418
		週	0.036	2,810	101	単－ 551号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.036	2,810	101	WYB00429
		週	0.036	2,810	101	単－ 551号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					39,880 39,880	
単価					39,880 39,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	21,810 21,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.109	200,100	21,810	WK450791
		週	0.109	200,100	21,810	単－ 475号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					21,810 21,810	
単価					21,810 21,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－213号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	707,700 707,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	44,092 44,092	22,046 22,046	
トンネル世話役		人	0.5 0.5	44,092 44,092	22,046 22,046	
トンネル特殊工		人	3 3	42,753 42,753	128,259 128,259	
トンネル作業員		人	0.5 0.5	28,930 28,930	14,465 14,465	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	245,300 245,300	8,830 8,830	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036 0.036	376,800 376,800	13,564 13,564	WYB00437 単－ 547号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	274,100 274,100	9,867 9,867	WK450801 単－ 468号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	1 1	99,990 99,990	99,990 99,990	WYB00439 単－ 552号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	1 1	71,270 71,270	71,270 71,270	WYB00440 単－ 549号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－213号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	707,700 707,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00441
		m	1	31,240	31,240	単－ 550号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00442
		m	1	79,930	79,930	単－ 545号
諸雑費（その他機械） （率） 7%			1		14,487	
		式	1		14,487	
諸雑費（その他材料） （率） 6%			1		16,945	
		式	1		16,945	
諸雑費（まるめ）			1		53	
		式	1		53	
計					707,700 707,700	
単価					707,700 707,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	697,100 697,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	41,580 41,580	20,790 20,790	
トンネル世話役		人	0.5 0.5	41,580 41,580	20,790 20,790	
トンネル特殊工		人	3 3	40,320 40,320	120,960 120,960	
トンネル作業員		人	0.5 0.5	27,300 27,300	13,650 13,650	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 503号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 504号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	245,300 245,300	8,830 8,830	WK450831 単－ 505号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036 0.036	376,800 376,800	13,564 13,564	WYB00454 単－ 547号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	274,100 274,100	9,867 9,867	WK450801 単－ 506号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	1 1	99,990 99,990	99,990 99,990	WYB00456 単－ 552号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	1 1	71,270 71,270	71,270 71,270	WYB00457 単－ 549号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	697,100 697,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00458
		m	1	31,240	31,240	単－ 550号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00459
		m	1	79,930	79,930	単－ 545号
諸雑費（その他機械） （率） 7%			1		14,487	
		式	1		14,487	
諸雑費（その他材料） （率） 6%			1		16,945	
		式	1		16,945	
諸雑費（まるめ）			1		79	
		式	1		79	
計					697,100 697,100	
単価					697,100 697,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	39,880 39,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.036 0.036	551,000 551,000	19,836 19,836	WK450641 単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.036 0.036	551,000 551,000	19,836 19,836	WK450641 単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.036 0.036	2,810 2,810	101 101	WYB00452 単－ 551号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.036 0.036	2,810 2,810	101 101	WYB00463 単－ 551号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					39,880 39,880	
単価					39,880 39,880	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	21,810 21,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.109	200,100	21,810	WK450791
		週	0.109	200,100	21,810	単－ 475号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					21,810 21,810	
単価					21,810 21,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 697,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.5	0 41,580	0 20,790	
トンネル世話役		人	0 0.5	0 41,580	0 20,790	
トンネル特殊工		人	0 3	0 40,320	0 120,960	
トンネル作業員		人	0 0.5	0 27,300	0 13,650	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.036	0 2,752,000	0 99,072	WK450651 単－ 507号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.036	0 2,101,000	0 75,636	WK450811 単－ 508号
ホイールローダ運転		週	0 0.036	0 245,300	0 8,830	WK450831 単－ 509号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.036	0 376,800	0 13,564	WYB00486 単－ 553号
大型ブレーカ運転		週	0 0.036	0 274,100	0 9,867	WK450801 単－ 511号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	0 1	0 99,990	0 99,990	WYB00488 単－ 554号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	0 1	0 71,270	0 71,270	WYB00489 単－ 555号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 697,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		0	0	0	WYB00490
		m	1	31,240	31,240	単－ 556号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB00491
		m	1	79,930	79,930	単－ 557号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0	
		式	1		14,487	
諸雑費（その他材料）（率） 6%			0		0	
		式	1		16,945	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		79	
計					0 697,100	
単価					0 697,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 39,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 516号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 516号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00493
		週	0.036	2,810	101	単－ 558号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00495
		週	0.036	2,810	101	単－ 558号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		6	
計					0 39,880	
単価					0 39,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 21,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.109	0 200,100	0 21,810	WK450791 単－ 518号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 21,810	
単価					0 21,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－220号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 40 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	651,800 651,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.44 0.44	44,092 44,092	19,400 19,400	
トンネル世話役		人	0.44 0.44	44,092 44,092	19,400 19,400	
トンネル特殊工		人	2.64 2.64	42,753 42,753	112,867 112,867	
トンネル作業員		人	0.44 0.44	28,930 28,930	12,729 12,729	
ドリルジャンボ運転		週	0.032 0.032	2,752,000 2,752,000	88,064 88,064	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.032 0.032	245,300 245,300	7,849 7,849	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036 0.036	376,800 376,800	13,564 13,564	WYB00471 単－ 547号
大型ブレーカ運転		週	0.032 0.032	274,100 274,100	8,771 8,771	WK450801 単－ 468号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 40	m	1 1	73,170 73,170	73,170 73,170	WYB00473 単－ 559号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	1 1	71,270 71,270	71,270 71,270	WYB00474 単－ 549号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－220号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 40 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	651,800 651,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00475
		m	1	31,240	31,240	単－ 550号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00476
		m	1	79,930	79,930	単－ 545号
諸雑費（その他機械） （率） 9%			1		17,449	
		式	1		17,449	
諸雑費（その他材料） （率） 8%			1		20,448	
		式	1		20,448	
諸雑費（まるめ）			1		13	
		式	1		13	
計					651,800 651,800	
単価					651,800 651,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	35,450 35,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.032 0.032	551,000 551,000	17,632 17,632	WK450641 単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.032 0.032	551,000 551,000	17,632 17,632	WK450641 単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.032 0.032	2,810 2,810	89 89	WYB00469 単－ 560号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.032 0.032	2,810 2,810	89 89	WYB00481 単－ 560号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					35,450 35,450	
単価					35,450 35,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 40 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	19,210 19,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.096 0.096	200,100 200,100	19,209 19,209	WK450791 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					19,210 19,210	
単価					19,210 19,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－223号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	707,700 707,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	44,092 44,092	22,046 22,046	
トンネル世話役		人	0.5 0.5	44,092 44,092	22,046 22,046	
トンネル特殊工		人	3 3	42,753 42,753	128,259 128,259	
トンネル作業員		人	0.5 0.5	28,930 28,930	14,465 14,465	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 464号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 465号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	245,300 245,300	8,830 8,830	WK450831 単－ 466号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036 0.036	376,800 376,800	13,564 13,564	WYB00559 単－ 547号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	274,100 274,100	9,867 9,867	WK450801 単－ 468号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	1 1	99,990 99,990	99,990 99,990	WYB00562 単－ 552号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	1 1	71,270 71,270	71,270 71,270	WYB00563 単－ 549号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－223号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	707,700 707,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00591
		m	1	31,240	31,240	単－ 550号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00592
		m	1	79,930	79,930	単－ 545号
諸雑費（その他機械） （率） 7%			1		14,487	
		式	1		14,487	
諸雑費（その他材料） （率） 6%			1		16,945	
		式	1		16,945	
諸雑費（まるめ）			1		53	
		式	1		53	
計					707,700 707,700	
単価					707,700 707,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	39,880 39,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.036 0.036	551,000 551,000	19,836 19,836	WK450641 単－ 473号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.036 0.036	551,000 551,000	19,836 19,836	WK450641 単－ 473号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.036 0.036	2,810 2,810	101 101	WYB00594 単－ 551号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.036 0.036	2,810 2,810	101 101	WYB00615 単－ 551号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					39,880 39,880	
単価					39,880 39,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	21,810 21,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.109 0.109	200,100 200,100	21,810 21,810	WK450791 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					21,810 21,810	
単価					21,810 21,810	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	29,020 29,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.145 0.145	200,100 200,100	29,014 29,014	WK450791 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					29,020 29,020	
単価					29,020 29,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	697,100 697,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	41,580 41,580	20,790 20,790	
トンネル世話役		人	0.5 0.5	41,580 41,580	20,790 20,790	
トンネル特殊工		人	3 3	40,320 40,320	120,960 120,960	
トンネル作業員		人	0.5 0.5	27,300 27,300	13,650 13,650	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 503号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 504号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	245,300 245,300	8,830 8,830	WK450831 単－ 505号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036 0.036	376,800 376,800	13,564 13,564	WYB00505 単－ 547号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	274,100 274,100	9,867 9,867	WK450801 単－ 506号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	1 1	99,990 99,990	99,990 99,990	WYB00507 単－ 552号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	1 1	71,270 71,270	71,270 71,270	WYB00508 単－ 549号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	697,100 697,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00509
		m	1	31,240	31,240	単－ 550号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00510
		m	1	79,930	79,930	単－ 545号
諸雑費（その他機械） （率） 7%			1		14,487	
		式	1		14,487	
諸雑費（その他材料） （率） 6%			1		16,945	
		式	1		16,945	
諸雑費（まるめ）			1		79	
		式	1		79	
計					697,100 697,100	
単価					697,100 697,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	29,020 29,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.145	200,100	29,014	WK450791
		週	0.145	200,100	29,014	単－ 475号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					29,020	
					29,020	
単価					29,020	
					29,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 697,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.5	0 41,580	0 20,790	
トンネル世話役		人	0 0.5	0 41,580	0 20,790	
トンネル特殊工		人	0 3	0 40,320	0 120,960	
トンネル作業員		人	0 0.5	0 27,300	0 13,650	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.036	0 2,752,000	0 99,072	WK450651 単－ 507号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.036	0 2,101,000	0 75,636	WK450811 単－ 508号
ホイールローダ運転		週	0 0.036	0 245,300	0 8,830	WK450831 単－ 509号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.036	0 376,800	0 13,564	WYB00529 単－ 553号
大型ブレーカ運転		週	0 0.036	0 274,100	0 9,867	WK450801 単－ 511号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	0 1	0 99,990	0 99,990	WYB00536 単－ 554号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	0 1	0 71,270	0 71,270	WYB00543 単－ 555号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 697,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		0	0	0	WYB00566
		m	1	31,240	31,240	単－ 556号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB00567
		m	1	79,930	79,930	単－ 557号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0	
		式	1		14,487	
諸雑費（その他材料）（率） 6%			0		0	
		式	1		16,945	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		79	
計					0 697,100	
単価					0 697,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 39,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 516号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 516号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00449
		週	0.036	2,810	101	単－ 558号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00461
		週	0.036	2,810	101	単－ 558号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		6	
計					0 39,880	
単価					0 39,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 21,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.109	0 200,100	0 21,810	WK450791 単－ 518号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 21,810	
単価					0 21,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	625,600 625,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 561号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-40(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	17.83 17.83	25,700 25,700	458,231 458,231	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	48.676 48.676	1,270 1,270	61,818 61,818	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	35.577 35.577	1,670 1,670	59,413 59,413	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		5,794 5,794	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					625,600 625,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（非鋼繊維含む）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)（繊維混入前）	単位	m	数量	1 1	単価	625,600 625,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					625,600 625,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m	単位	m	数量	1 1	単価	294,500 294,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 25.6m 490.7m		1	294,500	294,500	WB452051
		m	1	294,500	294,500	単－ 365号
計					294,500 294,500	
単価					294,500 294,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m	単位	m	数量	1 1	単価	69,360 69,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.245 0.245	41,580 41,580	10,187 10,187	
トンネル特殊工		人	0.46 0.46	40,320 40,320	18,547 18,547	
トンネル作業員		人	0.245 0.245	27,300 27,300	6,688 6,688	
防水工作業台車損料　25.6m　489.4m	L=6.0	m	1 1	33,932 33,932	33,932 33,932	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					69,360 69,360	
単価					69,360 69,360	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	588,200 588,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 561号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-40(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	16.56 16.56	25,700 25,700	425,592 425,592	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	45.209 45.209	1,270 1,270	57,415 57,415	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	35.577 35.577	1,670 1,670	59,413 59,413	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		5,424 5,424	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 79	
計					588,200 588,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	588,200 588,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					588,200 588,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	652,100 652,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 561号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-40(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	18.71 18.71	25,700 25,700	480,847 480,847	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	51.078 51.078	1,270 1,270	64,869 64,869	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	35.948 35.948	1,670 1,670	60,033 60,033	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		6,057 6,057	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		17 17	
計					652,100 652,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（非鋼繊維含む）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)（繊維混入前）	単位	m	数量	1 1	単価	652,100 652,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					652,100 652,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m	単位	m	数量	1 1	単価	69,770 69,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.248 0.248	41,580 41,580	10,311 10,311	
トンネル特殊工		人	0.465 0.465	40,320 40,320	18,748 18,748	
トンネル作業員		人	0.248 0.248	27,300 27,300	6,770 6,770	
防水工作業台車損料　25.6m　489.4m	L=6.0	m	1 1	33,932 33,932	33,932 33,932	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					69,770 69,770	
単価					69,770 69,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	619,200 619,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 561号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-40(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	17.55 17.55	25,700 25,700	451,035 451,035	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	47.912 47.912	1,270 1,270	60,848 60,848	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	36.679 36.679	1,670 1,670	61,253 61,253	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		5,731 5,731	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		56 56	
計					619,200 619,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（非鋼繊維含む）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40（N）（繊維混入前）	単位	m	数量	1 1	単価	619,200 619,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					619,200 619,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	防水工	設計掘削断面積165m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m	単位	m	数量	1 1	単価	70,470 70,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.253 0.253	41,580 41,580	10,519 10,519	
トンネル特殊工		人	0.474 0.474	40,320 40,320	19,111 19,111	
トンネル作業員		人	0.253 0.253	27,300 27,300	6,906 6,906	
防水工作業台車損料　25.6m　489.4m	L=6.0	m	1 1	33,932 33,932	33,932 33,932	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					70,470 70,470	
単価					70,470 70,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	748,000 748,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 561号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20(25)(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	21.83 21.83	25,850 25,850	564,305 564,305	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	59.596 59.596	1,270 1,270	75,686 75,686	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	36.308 36.308	1,670 1,670	60,634 60,634	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		7,006 7,006	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 92	
計					748,000 748,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	748,000 748,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					748,000 748,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m	単位	m	数量	1 1	単価	70,110 70,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.25 0.25	41,580 41,580	10,395 10,395	
トンネル特殊工		人	0.47 0.47	40,320 40,320	18,950 18,950	
トンネル作業員		人	0.25 0.25	27,300 27,300	6,825 6,825	
防水工作業台車損料　25.6m　489.4m	L=6.0	m	1 1	33,932 33,932	33,932 33,932	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					70,110 70,110	
単価					70,110 70,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	748,000 748,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 561号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20(25)(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	21.83 21.83	25,850 25,850	564,305 564,305	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	59.596 59.596	1,270 1,270	75,686 75,686	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	36.308 36.308	1,670 1,670	60,634 60,634	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		7,006 7,006	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 92	
計					748,000 748,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	748,000 748,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					748,000 748,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	750,000 750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 561号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20(25)(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	21.9 21.9	25,850 25,850	566,115 566,115	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	59.787 59.787	1,270 1,270	75,929 75,929	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	36.308 36.308	1,670 1,670	60,634 60,634	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		7,026 7,026	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					750,000 750,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（非鋼繊維含む）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)（繊維混入前）	単位	m	数量	1 1	単価	750,000 750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					750,000 750,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	0 1	単価	0 748,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 41,580	0 6,237	
トンネル特殊工		人	0 0.61	0 40,320	0 24,595	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 27,300	0 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.02	0 254,800	0 5,096	WK450841 単－ 562号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	0 1		0 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20(25)(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	0 21.83	0 25,850	0 564,305	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	0 59.596	0 1,270	0 75,686	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 36.308	0 1,670	0 60,634	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	0 1		0 7,006	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 92	
計					0 748,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（非鋼繊維含む）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)（繊維混入前）	単位	m	数量	0 1	単価	0 748,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 748,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m	単位	m	数量	0 1	単価	0 294,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 25.6m 490.7m	m	0 1	0 294,500	0 294,500	WB452051 単－ 563号
計					0 294,500	
単価					0 294,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m	単位	m	数量	0 1	単価	0 70,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.25	0 41,580	0 10,395	
トンネル特殊工		人	0 0.47	0 40,320	0 18,950	
トンネル作業員		人	0 0.25	0 27,300	0 6,825	
防水工作業台車損料　25.6m　489.4m	L=6.0	m	0 1	0 33,932	0 33,932	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 70,110	
単価					0 70,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,102.5	64,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					178,500	
単価					178,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,102.5	64,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					180,500	
単価					180,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	40,320 40,320	17,740 17,740	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,820 54,820	8,223 8,223	WYB00273 単－ 564号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,596 9,596	9,020 9,020	 単－ 565号
チゼル	大型ブレーカ １３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					46,370 46,370	
単価					4,637 4,637	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	インバートずり出し工	ＣＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	40,320 40,320	17,740 17,740	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,820 54,820	8,223 8,223	WYB00304 単－ 564号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,596 9,596	9,020 9,020	 単－ 565号
チゼル	大型ブレーカ １３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					46,370 46,370	
単価					4,637 4,637	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	インバートずり出し工	ＣＩ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	40,320 40,320	17,740 17,740	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,820 54,820	8,223 8,223	WYB00352 単－ 564号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,596 9,596	9,020 9,020	 単－ 565号
チゼル	大型ブレーカ １３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					46,370 46,370	
単価					4,637 4,637	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	インバートずり出し工	CⅡ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	40,320 40,320	17,740 17,740	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,820 54,820	8,223 8,223	WYB00382 単－ 564号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,596 9,596	9,020 9,020	 単－ 565号
チゼル	大型ブレーカ １３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					46,370 46,370	
単価					4,637 4,637	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	インバートずり出し工	CⅡ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準		1	4,637	4,637	WB450110
		ｍ３	1	4,637	4,637	単－ 567号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	インバートずり出し工	ＤＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 568号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準		1	4,637	4,637	WB450110
		ｍ３	1	4,637	4,637	単－ 567号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	インバートずり出し工	ＤＩ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 568号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－261号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,806 4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	ｍ３	1 1	4,806 4,806	4,806 4,806	WB450110 単－ 569号
計					4,806 4,806	
単価					4,806 4,806	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－262号	インバートずり出し工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	868 868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	1 1	868.4 868.4	868 868	WB450120 単－ 570号
計					868 868	
単価					868 868	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,479 6,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.171 0.171	41,580 41,580	7,110 7,110	
トンネル特殊工		人	1.029 1.029	40,320 40,320	41,489 41,489	
トンネル作業員		人	0.171 0.171	27,300 27,300	4,668 4,668	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[後方超旋回型]排ｶﾞｽ3次山積0.45	時間	1.2 1.2	9,596 9,596	11,515 11,515	WYB01170 単－ 571号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					64,790 64,790	
単価					6,479 6,479	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	インバートずり出し工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 572号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準		1	4,637	4,637	WB450110
		ｍ３	1	4,637	4,637	単－ 573号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	インバートずり出し工	DⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	1 1	4,637 4,637	4,637 4,637	WB450110 単－ 573号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	インバートずり出し工	DⅢ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	1 1	4,637 4,637	4,637 4,637	WB450110 単－ 573号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	インバートずり出し工	DⅢ-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－271号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,806 4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	1 1	4,806 4,806	4,806 4,806	WB450110 単－ 575号
計					4,806 4,806	
単価					4,806 4,806	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－272号	インバートずり出し工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	868 868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	868.4	868	WB450120
		ｍ３	1	868.4	868	単－ 576号
計					868 868	
単価					868 868	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅢ-Ps 下半	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,479 6,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.171 0.171	41,580 41,580	7,110 7,110	
トンネル特殊工		人	1.029 1.029	40,320 40,320	41,489 41,489	
トンネル作業員		人	0.171 0.171	27,300 27,300	4,668 4,668	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[後方超旋回型]排ｶﾞｽ3次山積0.45	時間	1.2 1.2	9,596 9,596	11,515 11,515	WYB01171 単－ 571号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					64,790 64,790	
単価					6,479 6,479	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	インバートずり出し工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準		1	4,637	4,637	WB450110
		ｍ３	1	4,637	4,637	単－ 573号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	インバートずり出し工	DⅢ-AF-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	1 1	4,637 4,637	4,637 4,637	WB450110 単－ 573号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	インバートずり出し工	DⅢ-AF-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF2-s1	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	0 1	0 4,637	0 4,637	WB450110 単－ 577号
計					0 4,637	
単価					0 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	インバートずり出し工	DⅢ-AF2-s1	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	0 1	0 844.1	0 844	WB450120 単－ 578号
計					0 844	
単価					0 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF3-s1	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	0 1	0 4,637	0 4,637	WB450110 単－ 577号
計					0 4,637	
単価					0 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	インバートずり出し工	DⅢ-AF3-s1	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	0 1	0 844.1	0 844	WB450120 単－ 578号
計					0 844	
単価					0 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF-H-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	1 1	4,637 4,637	4,637 4,637	WB450110 単－ 573号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	インバートずり出し工	DⅢ-AF-H-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	インバート敷均し締固め工	ＣＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00596
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	インバートずり出し工	ＣＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	埋戻し材の積込み	ＣＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	577 577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	25% 標準		1	577.4	577	WB450160
		ｍ３	1	577.4	577	単－ 580号
計					577 577	
単価					577 577	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	インバート敷均し締固め工	ＣＩ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00761
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	インバートずり出し工	ＣＩ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	埋戻し材の積込み	ＣＩ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	577 577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	25% 標準		1	577.4	577	WB450160
		ｍ３	1	577.4	577	単－ 580号
計					577 577	
単価					577 577	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	インバート敷均し締固め工	ＣⅡ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00738
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	インバートずり出し工	CⅡ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	埋戻し材の積込み	CⅡ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	577 577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	25% 標準		1	577.4	577	WB450160
		ｍ３	1	577.4	577	単－ 580号
計					577 577	
単価					577 577	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	インバート敷均し締固め工	CⅡ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00737
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	インバートずり出し工	CⅡ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	埋戻し材の積込み	ＣⅡ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	577 577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	25% 標準		1	577.4	577	WB450160
		ｍ３	1	577.4	577	単－ 580号
計					577 577	
単価					577 577	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	インバート敷均し締固め工	ＤＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00721
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	インバートずり出し工	ＤＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 568号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	埋戻し材の積込み	ＤＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 581号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	インバート敷均し締固め工	ＤＩ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1 1	1,517 1,517	1,517 1,517	WYB00711 単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	インバートずり出し工	ＤＩ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 568号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	埋戻し材の積込み	DI-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 581号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－303号	インバート埋戻し(1次)	DⅡ-AF	単位	m	数量	10 10	単価	55,430 55,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.227 1.227	44,092 44,092	54,100 54,100	
トンネル特殊工		人	7.363 7.363	42,753 42,753	314,790 314,790	
トンネル作業員		人	1.227 1.227	28,930 28,930	35,497 35,497	
ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	時間	6.026 6.026	11,040 11,040	66,527 66,527	WYB00868 単－ 582号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	15.679 15.679	5,313 5,313	83,302 83,302	 単－ 583号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					554,300 554,300	
単価					55,430 55,430	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－304号	埋戻し材の積込み	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	562 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	562.5	562	WB450160
		ｍ３	1	562.5	562	単－ 584号
計					562 562	
単価					562 562	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00710
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	インバートずり出し工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 572号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	埋戻し材の積込み	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 581号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	インバート敷均し締固め工	DⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00672
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	インバートずり出し工	DⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	埋戻し材の積込み	DⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 581号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00671
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	インバートずり出し工	DⅢ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	埋戻し材の積込み	DⅢ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 581号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1 1	1,517 1,517	1,517 1,517	WYB00634 単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	インバートずり出し工	DⅢ-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	埋戻し材の積込み	DⅢ-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 581号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－317号	インバート埋戻し(1次)	DⅢ-Ps	単位	m	数量	10 10	単価	58,240 58,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.282 1.282	44,092 44,092	56,525 56,525	
トンネル特殊工		人	7.692 7.692	42,753 42,753	328,856 328,856	
トンネル作業員		人	1.282 1.282	28,930 28,930	37,088 37,088	
ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	時間	6.41 6.41	11,040 11,040	70,766 70,766	WYB00865 単－ 585号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	16.765 16.765	5,313 5,313	89,072 89,072	 単－ 583号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		93 93	
計					582,400 582,400	
単価					58,240 58,240	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－318号	埋戻し材の積込み	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	562 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	562.5	562	WB450160
		ｍ３	1	562.5	562	単－ 584号
計					562 562	
単価					562 562	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00631
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	インバートずり出し工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	埋戻し材の積込み	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 581号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1 1	1,517 1,517	1,517 1,517	WYB00624 単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	インバートずり出し工	DⅢ-AF-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	埋戻し材の積込み	DⅢ-AF-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 581号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00623
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	インバートずり出し工	DⅢ-AF-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	埋戻し材の積込み	DⅢ-AF-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 581号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF2-s1	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 1	0 1,517	0 1,517	WYB00853 単－ 586号
計					0 1,517	
単価					0 1,517	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	インバートずり出し工	DⅢ-AF2-s1	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	0 1	0 844.1	0 844	WB450120 単－ 578号
計					0 844	
単価					0 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	埋戻し材の積込み	DⅢ-AF2-s1	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 1	0 552.9	0 552	WB450160 単－ 587号
計					0 552	
単価					0 552	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF3-s1	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 1	0 1,517	0 1,517	WYB00862 単－ 586号
計					0 1,517	
単価					0 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	インバートずり出し工	DⅢ-AF3-s1	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	0 1	0 844.1	0 844	WB450120 単－ 578号
計					0 844	
単価					0 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	埋戻し材の積込み	DⅢ-AF3-s1	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 1	0 552.9	0 552	WB450160 単－ 587号
計					0 552	
単価					0 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF-H-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1 1	1,517 1,517	1,517 1,517	WYB00622 単－ 579号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	インバートずり出し工	DⅢ-AF-H-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 574号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	埋戻し材の積込み	DⅢ-AF-H-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 581号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,513	251,300	WB450131 単－ 588号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	10,540	1,054,000	WB450132 単－ 589号
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,306,000	
単価					13,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	30,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	41,580	4,989	
トンネル特殊工		人	0.62	40,320	24,998	
トンネル作業員		人	0.12	27,300	3,276	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-40(高炉) C=230kg/m3　W/C=60%以下	ｍ３	10.4	24,850	258,440	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,890	8,712	WK450090 単－ 590号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		285	
計					300,700	
単価					30,070	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,513	251,300	WB450131 単－ 591号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	10,540	1,054,000	WB450132 単－ 592号
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,306,000	
単価					13,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	30,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	41,580	4,989	
トンネル特殊工		人	0.62	40,320	24,998	
トンネル作業員		人	0.12	27,300	3,276	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-40(高炉) C=230kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	10.4	24,850	258,440	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,890	8,712	WK450090 単－ 593号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		285	
計					300,700	
単価					30,070	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	112,000	115,360	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,102.5	64,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					179,500	
単価					179,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－342号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付　DⅡ-AF	巻厚25cm	単位	m	数量	1 1	単価	190,500 190,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.079 0.079	44,092 44,092	3,483 3,483	
トンネル特殊工		人	0.473 0.473	42,753 42,753	20,222 20,222	
トンネル作業員		人	0.079 0.079	28,930 28,930	2,285 2,285	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.656 1.656	12,400 12,400	20,534 20,534	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.22 3.22	4,600 4,600	14,812 14,812	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.254 2.254	4,350 4,350	9,804 9,804	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	198.72 198.72	350 350	69,552 69,552	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.644 0.644	7,000 7,000	4,508 4,508	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(一体型)運転	C搭載 6～22m3 7m級 第3次	時間	0.487 0.487	85,360 85,360	41,570 41,570	WYB00773 単－ 594号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	混合容量4.4m3	時間	0.618 0.618	4,886 4,886	3,019 3,019	WYB00774 単－ 595号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		711 711	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－342号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付　DⅡ-AF	巻厚25cm	単位	m	数量	1 1	単価	190,500 190,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					190,500 190,500	
単価					190,500 190,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－343号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25cm	単位	m	数量	1 1	単価	192,300 192,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.079 0.079	44,092 44,092	3,483 3,483	
トンネル特殊工		人	0.473 0.473	42,753 42,753	20,222 20,222	
トンネル作業員		人	0.079 0.079	28,930 28,930	2,285 2,285	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.683 1.683	12,400 12,400	20,869 20,869	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.273 3.273	4,600 4,600	15,055 15,055	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.291 2.291	4,350 4,350	9,965 9,965	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	201.96 201.96	350 350	70,686 70,686	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.655 0.655	7,000 7,000	4,585 4,585	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(一体型)運転	C搭載 6～22m3 7m級 第3次	時間	0.487 0.487	85,360 85,360	41,570 41,570	WYB00811 単－ 594号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	混合容量4.4m3	時間	0.581 0.581	4,886 4,886	2,838 2,838	WYB00812 単－ 596号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		742 742	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－343号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25㎝	単位	m	数量	1 1	単価	192,300 192,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					192,300 192,300	
単価					192,300 192,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	耐力290kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	100 100	単価	13,030 13,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	100 100	11,400 11,400	1,140,000 1,140,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	1.32 1.32	123,000 123,000	162,360 162,360	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		640 640	
計					1,303,000 1,303,000	
単価					13,030 13,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	鋼製支保工撤去　(ｽｸﾗｯﾌﾟ)		単位	t	数量	1 1	単価	-39,500 -39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	39,500 39,500	-39,500 -39,500	
計					-39,500 -39,500	
単価					-39,500 -39,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	ｶﾞｽ切断(H形鋼)	HH154×151	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,018 6,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,990 24,990	3,498 3,498	
普通作業員		人	0.14 0.14	17,640 17,640	2,469 2,469	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	383 383	15 15	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,840 1,840	36 36	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,018 6,018	
単価					6,018 6,018	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ｶﾞｽ切断(H形鋼)	HH200×201	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,022 6,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,990 24,990	3,498 3,498	
普通作業員		人	0.14 0.14	17,640 17,640	2,469 2,469	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	383 383	19 19	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,840 1,840	36 36	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,022 6,022	
単価					6,022 6,022	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工30N C=340kg/m3以上 W/C60%以下）	無筋･鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	35,840 35,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	32,310 32,310	323,100 323,100	CB240010
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	27.846 27.846	1,270 1,270	35,364 35,364	
計					358,464 358,464	
単価					35,840 35,840	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工30N C=340kg/m3以上 W/C60%以下）	無筋･鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	36,000 36,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	100 100	32,470 32,470	3,247,000 3,247,000	CB240010
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	278.5 278.5	1,270 1,270	353,695 353,695	
計					3,600,695 3,600,695	
単価					36,000 36,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	142,000 142,000	142,000 142,000	
計					142,000 142,000	
単価					142,000 142,000	円／ｔ

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　VPφ100	単位	m	数量	1 1	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	裏面排水設置工	多連排水管　φ30×3条	単位	m	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材	φ３０×３	 m	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	 円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	フィルター材	単粒度砕石 40-20 費用の内訳=全ての費用;	単位	m３	数量	1 1	単価	8,500 8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	各種 全ての費用	 m３	1 1	8,500 8,500	8,500 8,500	CB222780
計					8,500 8,500	
単価					8,500 8,500	 円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	フィルター材	単粒度砕石 40-20 費用の内訳=全ての費用;	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	8,500 8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	各種 全ての費用	ｍ３	1 1	8,500 8,500	8,500 8,500	CB222780
計					8,500 8,500	
単価					8,500 8,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1 1	単価	1,425,000 1,425,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	41,580 41,580	41,580 41,580	
トンネル特殊工		人	5 5	40,320 40,320	201,600 201,600	
トンネル作業員		人	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 503号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 504号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB01137 単－ 496号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		33,575 33,575	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	起点側　坑口付　上半	m	1 1	221,700 221,700	221,700 221,700	WYB01139 単－ 597号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	m	1 1	22,830 22,830	22,830 22,830	WYB01140 単－ 598号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　1.265t/m	m	1 1	289,700 289,700	289,700 289,700	WYB01141 単－ 599号
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	1 1		26,711 26,711	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1 1	単価	1,425,000 1,425,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		416 416	
計					1,425,000 1,425,000	
単価					1,425,000 1,425,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1 1	単価	570,700 570,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		1 人	1 1	41,580 41,580	41,580 41,580	
トンネル特殊工		4 人	4 4	40,320 40,320	161,280 161,280	
トンネル作業員		1 人	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
ドリルジャンボ運転		0.036 週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 503号
コンクリート吹付機運転		0.036 週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 504号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		1 式	1 1		12,229 12,229	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	起点側　坑口付　下半	1 m	1 1	57,850 57,850	57,850 57,850	WYB01143 単－ 600号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含 L=6m	1 m	1 1	7,093 7,093	7,093 7,093	WYB01144 単－ 601号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　0.349t/m	1 m	1 1	79,930 79,930	79,930 79,930	WYB01145 単－ 602号
諸雑費（その他材料）（率） 6%		1 式	1 1		8,692 8,692	
諸雑費（まるめ）		1 式	1 1		38 38	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1 1	単価	570,700 570,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					570,700 570,700	
単価					570,700 570,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	1 1	単価	234,000 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２		1	234,000	234,000	
		t	1	234,000	234,000	
計					234,000 234,000	
単価					234,000 234,000	円／ｔ

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	つなぎ材	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	124,000 124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		1	124,000	124,000	
		t	1	124,000	124,000	
計					124,000 124,000	
単価					124,000 124,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1 1	単価	1,421,000 1,421,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	41,580 41,580	41,580 41,580	
トンネル特殊工		人	5 5	40,320 40,320	201,600 201,600	
トンネル作業員		人	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 503号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 504号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00980 単－ 496号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		33,575 33,575	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	終点側　坑口付　上半	m	1 1	221,600 221,600	221,600 221,600	WYB00989 単－ 603号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	m	1 1	19,480 19,480	19,480 19,480	WYB00992 単－ 604号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　1.265t/m	m	1 1	289,700 289,700	289,700 289,700	WYB00993 単－ 599号
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	1 1		26,539 26,539	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1 1	単価	1,421,000 1,421,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		38 38	
計					1,421,000 1,421,000	
単価					1,421,000 1,421,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1 1	単価	568,300 568,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	41,580 41,580	41,580 41,580	
トンネル特殊工		人	4 4	40,320 40,320	161,280 161,280	
トンネル作業員		人	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 503号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 504号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		12,229 12,229	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	終点側　坑口付　下半	m	1 1	57,850 57,850	57,850 57,850	WYB01005 単－ 605号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含 L=6m	m	1 1	4,846 4,846	4,846 4,846	WYB01006 単－ 606号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　0.349t/m	m	1 1	79,930 79,930	79,930 79,930	WYB01007 単－ 602号
諸雑費（その他材料）（率） 6%		式	1 1		8,557 8,557	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1 1	単価	568,300 568,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					568,300 568,300	
単価					568,300 568,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	1 1	単価	234,000 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２		1	234,000	234,000	
		t	1	234,000	234,000	
計					234,000 234,000	
単価					234,000 234,000	円／ｔ

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	つなぎ材	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	124,000 124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		1	124,000	124,000	
		t	1	124,000	124,000	
計					124,000 124,000	
単価					124,000 124,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,275	58,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					172,700	
単価					172,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,275	58,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					174,700	
単価					174,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 25.6m 490.7m	単位	m	数量	1	単価	294,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	41,580	6,652	
トンネル特殊工		人	0.63	40,320	25,401	
トンネル作業員		人	0.16	27,300	4,368	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	258,055	258,055	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					294,500	
単価					294,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	26,460	37,044	
とび工		人	7.7	24,255	186,763	
普通作業員		人	1.2	17,640	21,168	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,300	60,620	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		94,705	
計					400,300	
単価					4,003	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	26,460	44,982	
とび工		人	7.7	24,255	186,763	
普通作業員		人	1.6	17,640	28,224	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,300	34,640	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		85,391	
計					380,000	
単価					3,800	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－368号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢ-Ps L=4.0m 30.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,864,000 1,864,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.447 0.447	44,092 44,092	19,709 19,709	
トンネル世話役		人	0.447 0.447	44,092 44,092	19,709 19,709	
トンネル特殊工		人	2.681 2.681	42,753 42,753	114,620 114,620	
トンネル作業員		人	0.447 0.447	28,930 28,930	12,931 12,931	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	3.128 3.128	71,700 71,700	224,277 224,277	WYB00501 単－ 607号
打込中空鋼管ﾎﾞﾙﾄ	φ27.2×4.0m JIS G 3445 STKM13C	本	30.5 30.5	13,100 13,100	399,550 399,550	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	1,220 1,220	780 780	951,600 951,600	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤(FP)	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	30.5 30.5	1,230 1,230	37,515 37,515	
袋ﾊﾟｯｶｰ(FP)		枚	30.5 30.5	680 680	20,740 20,740	
注入用ﾁｭｰﾌﾞ(FP)		ｍ	30.5 30.5	190 190	5,795 5,795	
特殊ﾕﾆｯﾄ(FP)		個	2 2	3,060 3,060	6,120 6,120	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－368号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢ-Ps L=4.0m 30.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,864,000 1,864,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m×2本/組		0.2	39,000	7,800	
		組	0.2	39,000	7,800	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m×2本/組､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付		2	11,300	22,600	
		組	2	11,300	22,600	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ			2	2,610	5,220	
		個	2	2,610	5,220	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	電動型・流量計		0.447	18,340	8,197	WYB00511
		日	0.447	18,340	8,197	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,617	
		式	1		7,617	
計					1,864,000 1,864,000	
単価					1,864,000 1,864,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－369号	鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	495,300 495,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.115 0.115	44,092 44,092	5,070 5,070	
トンネル世話役		人	0.115 0.115	44,092 44,092	5,070 5,070	
トンネル特殊工		人	0.692 0.692	42,753 42,753	29,585 29,585	
トンネル作業員		人	0.115 0.115	28,930 28,930	3,326 3,326	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	12.675 12.675	19,070 19,070	241,712 241,712	WYB00834 単－ 609号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0.808 0.808	85,360 85,360	68,970 68,970	WYB00835 単－ 610号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.058 0.058	110,800 110,800	6,426 6,426	WYB00836 単－ 611号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.058 0.058	110,800 110,800	6,426 6,426	WYB00864 単－ 611号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0.808 0.808	4,886 4,886	3,947 3,947	WYB00837 単－ 612号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385 0.385	32,920 32,920	12,674 12,674	WYB00838 単－ 613号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	3.584 3.584	8,218 8,218	29,453 29,453	WYB00839 単－ 614号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－369号	鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	495,300 495,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h		3.584	8,218	29,453	WYB00840
		日	3.584	8,218	29,453	単－ 614号
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3		3.584	14,840	53,186	WYB00845
		日	3.584	14,840	53,186	単－ 615号
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					495,300	
					495,300	
単価					495,300	
					495,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－370号	先行削孔工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	259,000 259,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.469 0.469	44,092 44,092	20,679 20,679	
トンネル世話役		人	0.469 0.469	44,092 44,092	20,679 20,679	
トンネル特殊工		人	2.813 2.813	42,753 42,753	120,264 120,264	
トンネル作業員		人	0.469 0.469	28,930 28,930	13,568 13,568	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0.081 0.081	102,000 102,000	8,262 8,262	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0.016 0.016	44,600 44,600	713 713	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.016 0.016	21,400 21,400	342 342	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	1.038 1.038	71,700 71,700	74,424 74,424	WYB00847 単－ 616号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		69 69	
計					259,000 259,000	
単価					259,000 259,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－371号	打設工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	13,730,000 13,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	5.147 5.147	44,092 44,092	226,941 226,941	
トンネル世話役		人	5.147 5.147	44,092 44,092	226,941 226,941	
トンネル特殊工		人	30.879 30.879	42,753 42,753	1,320,169 1,320,169	
トンネル作業員		人	5.147 5.147	28,930 28,930	148,902 148,902	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	54 54	30,900 30,900	1,668,600 1,668,600	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	54 54	12,700 12,700	685,800 685,800	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	108 108	26,000 26,000	2,808,000 2,808,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	54 54	22,700 22,700	1,225,800 1,225,800	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	2.635 2.635	255,000 255,000	671,925 671,925	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	54 54	34,600 34,600	1,868,400 1,868,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0.659 0.659	79,700 79,700	52,522 52,522	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－371号	打設工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	13,730,000 13,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.659 0.659	21,400 21,400	14,102 14,102	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	1.976 1.976	44,600 44,600	88,129 88,129	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0.659 0.659	55,300 55,300	36,442 36,442	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	1.976 1.976	9,200 9,200	18,179 18,179	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	10.8 10.8	9,200 9,200	99,360 99,360	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	58,400 58,400	11,680 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	41,700 41,700	8,340 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	35.513 35.513	71,700 71,700	2,546,282 2,546,282	WYB00859 単－ 617号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		3,486 3,486	
計					13,730,000 13,730,000	
単価					13,730,000 13,730,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－372号	注入工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	9,172,000 9,172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.438 1.438	44,092 44,092	63,404 63,404	
トンネル世話役		人	1.438 1.438	44,092 44,092	63,404 63,404	
トンネル特殊工		人	8.626 8.626	42,753 42,753	368,787 368,787	
トンネル作業員		人	1.438 1.438	28,930 28,930	41,601 41,601	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	8,046 8,046	780 780	6,275,880 6,275,880	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	54 54	37,400 37,400	2,019,600 2,019,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	54 54	1,560 1,560	84,240 84,240	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	10.8 10.8	3,740 3,740	40,392 40,392	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6 6	2,610 2,610	15,660 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,650 5,650	33,900 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,500 19,500	14,625 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－372号	注入工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	9,172,000 9,172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	108 108	870 870	93,960 93,960	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	54 54	310 310	16,740 16,740	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	2.157 2.157	18,340 18,340	39,559 39,559	WYB00861 単－ 618号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		248 248	
計					9,172,000 9,172,000	
単価					9,172,000 9,172,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－373号	鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	479,700 479,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.115 0.115	44,092 44,092	5,070 5,070	
トンネル世話役		人	0.115 0.115	44,092 44,092	5,070 5,070	
トンネル特殊工		人	0.692 0.692	42,753 42,753	29,585 29,585	
トンネル作業員		人	0.115 0.115	28,930 28,930	3,326 3,326	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	12.675 12.675	19,070 19,070	241,712 241,712	WYB00935 単－ 609号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0.808 0.808	85,360 85,360	68,970 68,970	WYB00936 単－ 610号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.058 0.058	110,800 110,800	6,426 6,426	WYB00937 単－ 611号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.058 0.058	110,800 110,800	6,426 6,426	WYB00966 単－ 611号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0.808 0.808	4,886 4,886	3,947 3,947	WYB00938 単－ 612号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385 0.385	32,920 32,920	12,674 12,674	WYB00939 単－ 613号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	3.083 3.083	8,218 8,218	25,336 25,336	WYB00940 単－ 619号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－373号	鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	479,700 479,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h		3.083	8,218	25,336	WYB00945
		日	3.083	8,218	25,336	単－ 619号
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3		3.083	14,840	45,751	WYB00946
		日	3.083	14,840	45,751	単－ 620号
諸雑費（まるめ）			1		71	
		式	1		71	
計					479,700 479,700	
単価					479,700 479,700	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－374号	先行削孔工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	259,000 259,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.469 0.469	44,092 44,092	20,679 20,679	
トンネル世話役		人	0.469 0.469	44,092 44,092	20,679 20,679	
トンネル特殊工		人	2.813 2.813	42,753 42,753	120,264 120,264	
トンネル作業員		人	0.469 0.469	28,930 28,930	13,568 13,568	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0.081 0.081	102,000 102,000	8,262 8,262	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0.016 0.016	44,600 44,600	713 713	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.016 0.016	21,400 21,400	342 342	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	1.038 1.038	71,700 71,700	74,424 74,424	WYB00948 単－ 616号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		69 69	
計					259,000 259,000	
単価					259,000 259,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－375号	打設工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	11,040,000 11,040,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.96 3.96	44,092 44,092	174,604 174,604	
トンネル世話役		人	3.96 3.96	44,092 44,092	174,604 174,604	
トンネル特殊工		人	23.758 23.758	42,753 42,753	1,015,725 1,015,725	
トンネル作業員		人	3.96 3.96	28,930 28,930	114,562 114,562	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	54 54	30,900 30,900	1,668,600 1,668,600	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	54 54	12,700 12,700	685,800 685,800	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	54 54	26,000 26,000	1,404,000 1,404,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	54 54	22,700 22,700	1,225,800 1,225,800	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	1.987 1.987	255,000 255,000	506,685 506,685	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	54 54	34,600 34,600	1,868,400 1,868,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0.497 0.497	79,700 79,700	39,610 39,610	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－375号	打設工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	11,040,000 11,040,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.497 0.497	21,400 21,400	10,635 10,635	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0.994 0.994	44,600 44,600	44,332 44,332	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0.497 0.497	55,300 55,300	27,484 27,484	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	0.994 0.994	9,200 9,200	9,144 9,144	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	10.8 10.8	9,200 9,200	99,360 99,360	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	58,400 58,400	11,680 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	41,700 41,700	8,340 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	27.205 27.205	71,700 71,700	1,950,598 1,950,598	WYB00950 単－ 621号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		37 37	
計					11,040,000 11,040,000	
単価					11,040,000 11,040,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－376号	注入工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,370,000 7,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.623 1.623	44,092 44,092	71,561 71,561	
トンネル世話役		人	1.623 1.623	44,092 44,092	71,561 71,561	
トンネル特殊工		人	9.736 9.736	42,753 42,753	416,243 416,243	
トンネル作業員		人	1.623 1.623	28,930 28,930	46,953 46,953	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	6,102 6,102	780 780	4,759,560 4,759,560	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=9.5m用	組	54 54	31,400 31,400	1,695,600 1,695,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	54 54	1,560 1,560	84,240 84,240	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	10.8 10.8	3,740 3,740	40,392 40,392	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	4 4	2,610 2,610	10,440 10,440	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－376号	注入工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,370,000 7,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	108 108	870 870	93,960 93,960	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	54 54	310 310	16,740 16,740	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	1.623 1.623	18,340 18,340	29,765 29,765	WYB00952 単－ 622号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		635 635	
計					7,370,000 7,370,000	
単価					7,370,000 7,370,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－377号	鏡吹付工	DⅢ-AF-s　A=99.0m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	465,100 465,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.114 0.114	44,092 44,092	5,026 5,026	
トンネル世話役		人	0.114 0.114	44,092 44,092	5,026 5,026	
トンネル特殊工		人	0.681 0.681	42,753 42,753	29,114 29,114	
トンネル作業員		人	0.114 0.114	28,930 28,930	3,298 3,298	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	12.375 12.375	19,070 19,070	235,991 235,991	WYB00910 単－ 623号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0.795 0.795	85,360 85,360	67,861 67,861	WYB00911 単－ 624号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.057 0.057	110,800 110,800	6,315 6,315	WYB00912 単－ 625号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.057 0.057	110,800 110,800	6,315 6,315	WYB00963 単－ 625号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0.795 0.795	4,886 4,886	3,884 3,884	WYB00913 単－ 626号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385 0.385	32,920 32,920	12,674 12,674	WYB00914 単－ 613号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	2.862 2.862	8,218 8,218	23,519 23,519	WYB00915 単－ 627号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－377号	鏡吹付工	DⅢ-AF-s　A=99.0m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	465,100 465,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	2.862 2.862	8,218 8,218	23,519 23,519	WYB00916 単－ 627号
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	日	2.862 2.862	14,840 14,840	42,472 42,472	WYB00917 単－ 628号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		86 86	
計					465,100 465,100	
単価					465,100 465,100	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－378号	先行削孔工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	195,900 195,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.361 0.361	44,092 44,092	15,917 15,917	
トンネル世話役		人	0.361 0.361	44,092 44,092	15,917 15,917	
トンネル特殊工		人	2.165 2.165	42,753 42,753	92,560 92,560	
トンネル作業員		人	0.361 0.361	28,930 28,930	10,443 10,443	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0.059 0.059	102,000 102,000	6,018 6,018	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0.012 0.012	44,600 44,600	535 535	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.012 0.012	21,400 21,400	256 256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0.756 0.756	71,700 71,700	54,205 54,205	WYB00925 単－ 629号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		49 49	
計					195,900 195,900	
単価					195,900 195,900	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－379号	打設工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,230,000 10,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4.147 4.147	44,092 44,092	182,849 182,849	
トンネル世話役		人	4.147 4.147	44,092 44,092	182,849 182,849	
トンネル特殊工		人	25.044 25.044	42,753 42,753	1,070,706 1,070,706	
トンネル作業員		人	4.174 4.174	28,930 28,930	120,753 120,753	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	39 39	30,900 30,900	1,205,100 1,205,100	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	39 39	12,700 12,700	495,300 495,300	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	78 78	26,000 26,000	2,028,000 2,028,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	39 39	22,700 22,700	885,300 885,300	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	1.57 1.57	255,000 255,000	400,350 400,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	39 39	34,600 34,600	1,349,400 1,349,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0.476 0.476	79,700 79,700	37,937 37,937	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－379号	打設工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,230,000 10,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.476 0.476	21,400 21,400	10,186 10,186	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	1.427 1.427	44,600 44,600	63,644 63,644	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0.476 0.476	55,300 55,300	26,322 26,322	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	1.427 1.427	9,200 9,200	13,128 13,128	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	7.8 7.8	9,200 9,200	71,760 71,760	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	58,400 58,400	11,680 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	41,700 41,700	8,340 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	28.705 28.705	71,700 71,700	2,058,148 2,058,148	WYB00928 単－ 630号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		8,248 8,248	
計					10,230,000 10,230,000	
単価					10,230,000 10,230,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－380号	注入工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,688,000 6,688,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.075 1.075	44,092 44,092	47,398 47,398	
トンネル世話役		人	1.075 1.075	44,092 44,092	47,398 47,398	
トンネル特殊工		人	6.451 6.451	42,753 42,753	275,799 275,799	
トンネル作業員		人	1.075 1.075	28,930 28,930	31,099 31,099	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	5,850 5,850	780 780	4,563,000 4,563,000	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	39 39	37,400 37,400	1,458,600 1,458,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	39 39	1,560 1,560	60,840 60,840	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	7.8 7.8	3,740 3,740	29,172 29,172	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6 6	2,610 2,610	15,660 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,650 5,650	33,900 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,500 19,500	14,625 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－380号	注入工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,688,000 6,688,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	78 78	870 870	67,860 67,860	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	39 39	310 310	12,090 12,090	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	1.613 1.613	18,340 18,340	29,582 29,582	WYB00930 単－ 631号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		977 977	
計					6,688,000 6,688,000	
単価					6,688,000 6,688,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	鏡吹付工	DⅢ-AF-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	564,700 564,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.114 0.114	41,580 41,580	4,740 4,740	
トンネル世話役		人	0.114 0.114	41,580 41,580	4,740 4,740	
トンネル特殊工		人	0.681 0.681	40,320 40,320	27,457 27,457	
トンネル作業員		人	0.114 0.114	27,300 27,300	3,112 3,112	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	12.372 12.372	19,070 19,070	235,934 235,934	WYB00919 単－ 632号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0.795 0.795	85,360 85,360	67,861 67,861	WYB00920 単－ 624号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.114 0.114	110,800 110,800	12,631 12,631	WYB00921 単－ 633号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.114 0.114	110,800 110,800	12,631 12,631	WYB00960 単－ 633号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0.795 0.795	4,886 4,886	3,884 3,884	WYB00922 単－ 626号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385 0.385	32,920 32,920	12,674 12,674	WYB00923 単－ 613号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	5.723 5.723	8,218 8,218	47,031 47,031	WYB00931 単－ 634号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	鏡吹付工	DⅢ-AF-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	564,700 564,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	5.723 5.723	8,218 8,218	47,031 47,031	WYB00932 単－ 634号
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	日	5.723 5.723	14,840 14,840	84,929 84,929	WYB00933 単－ 635号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		45 45	
計					564,700 564,700	
単価					564,700 564,700	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	先行削孔工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	188,200 188,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.361 0.361	41,580 41,580	15,010 15,010	
トンネル世話役		人	0.361 0.361	41,580 41,580	15,010 15,010	
トンネル特殊工		人	2.165 2.165	40,320 40,320	87,292 87,292	
トンネル作業員		人	0.361 0.361	27,300 27,300	9,855 9,855	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0.059 0.059	102,000 102,000	6,018 6,018	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0.012 0.012	44,600 44,600	535 535	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.012 0.012	21,400 21,400	256 256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0.756 0.756	71,700 71,700	54,205 54,205	WYB00954 単－ 629号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					188,200 188,200	
単価					188,200 188,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	打設工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,140,000 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4.174 4.174	41,580 41,580	173,554 173,554	
トンネル世話役		人	4.174 4.174	41,580 41,580	173,554 173,554	
トンネル特殊工		人	25.044 25.044	40,320 40,320	1,009,774 1,009,774	
トンネル作業員		人	4.174 4.174	27,300 27,300	113,950 113,950	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	39 39	30,900 30,900	1,205,100 1,205,100	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	39 39	12,700 12,700	495,300 495,300	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	78 78	26,000 26,000	2,028,000 2,028,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	39 39	22,700 22,700	885,300 885,300	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	1.57 1.57	255,000 255,000	400,350 400,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	39 39	34,600 34,600	1,349,400 1,349,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0.476 0.476	79,700 79,700	37,937 37,937	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	打設工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,140,000 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.476 0.476	21,400 21,400	10,186 10,186	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	1.427 1.427	44,600 44,600	63,644 63,644	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0.476 0.476	55,300 55,300	26,322 26,322	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	1.427 1.427	9,200 9,200	13,128 13,128	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	7.8 7.8	9,200 9,200	71,760 71,760	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	58,400 58,400	11,680 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	41,700 41,700	8,340 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	28.705 28.705	71,700 71,700	2,058,148 2,058,148	WYB00956 単－ 630号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		4,573 4,573	
計					10,140,000 10,140,000	
単価					10,140,000 10,140,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	注入工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,694,000 6,694,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.075 1.075	41,580 41,580	44,698 44,698	
トンネル世話役		人	1.075 1.075	41,580 41,580	44,698 44,698	
トンネル特殊工		人	6.451 6.451	40,320 40,320	260,104 260,104	
トンネル作業員		人	1.075 1.075	27,300 27,300	29,347 29,347	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	5,850 5,850	780 780	4,563,000 4,563,000	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	39 39	37,400 37,400	1,458,600 1,458,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	39 39	1,560 1,560	60,840 60,840	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	7.8 7.8	3,740 3,740	29,172 29,172	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6 6	2,610 2,610	15,660 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,650 5,650	33,900 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,500 19,500	14,625 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	注入工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,694,000 6,694,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	78 78	870 870	67,860 67,860	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	39 39	310 310	12,090 12,090	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	3.225 3.225	18,340 18,340	59,146 59,146	WYB00965 単－ 636号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		260 260	
計					6,694,000 6,694,000	
単価					6,694,000 6,694,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	鏡吹付工	DⅢ-AF2-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 568,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.114	0 41,580	0 4,740	
トンネル世話役		人	0 0.114	0 41,580	0 4,740	
トンネル特殊工		人	0 0.681	0 40,320	0 27,457	
トンネル作業員		人	0 0.114	0 27,300	0 3,112	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	0 12.372	0 19,070	0 235,934	WYB00977 単－ 637号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0 0.795	0 85,360	0 67,861	WYB00978 単－ 638号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.114	0 110,800	0 12,631	WYB00981 単－ 639号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.114	0 110,800	0 12,631	WYB00982 単－ 639号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0 0.795	0 4,886	0 3,884	WYB00983 単－ 640号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0 0.385	0 32,920	0 12,674	WYB00984 単－ 641号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	0 5.83	0 8,218	0 47,910	WYB00985 単－ 642号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	鏡吹付工	DⅢ-AF2-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 568,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	0 5.83	0 8,218	0 47,910	WYB00986 単－ 642号
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	日	0 5.83	0 14,840	0 86,517	WYB00988 単－ 643号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 99	
計					0 568,100	
単価					0 568,100	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	先行削孔工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 188,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.361	0 41,580	0 15,010	
トンネル世話役		人	0 0.361	0 41,580	0 15,010	
トンネル特殊工		人	0 2.165	0 40,320	0 87,292	
トンネル作業員		人	0 0.361	0 27,300	0 9,855	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0 0.059	0 102,000	0 6,018	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0 0.012	0 44,600	0 535	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0 0.012	0 21,400	0 256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 0.756	0 71,700	0 54,205	WYB00969 単－ 644号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 19	
計					0 188,200	
単価					0 188,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	打設工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 4.174	0 41,580	0 173,554	
トンネル世話役		人	0 4.174	0 41,580	0 173,554	
トンネル特殊工		人	0 25.044	0 40,320	0 1,009,774	
トンネル作業員		人	0 4.174	0 27,300	0 113,950	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	0 39	0 30,900	0 1,205,100	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	0 39	0 12,700	0 495,300	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 78	0 26,000	0 2,028,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 39	0 22,700	0 885,300	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	0 1.57	0 255,000	0 400,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	0 39	0 34,600	0 1,349,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0 0.476	0 79,700	0 37,937	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	打設工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0 0.476	0 21,400	0 10,186	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0 1.427	0 44,600	0 63,644	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0 0.476	0 55,300	0 26,322	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	0 1.427	0 9,200	0 13,128	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	0 7.8	0 9,200	0 71,760	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 58,400	0 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 41,700	0 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 28.705	0 71,700	0 2,058,148	WYB00971 単－ 645号
諸雑費 (まるめ)		式	0 1		0 4,573	
計					0 10,140,000	
単価					0 10,140,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	注入工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 7,419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.181	0 41,580	0 49,105	
トンネル世話役		人	0 1.181	0 41,580	0 49,105	
トンネル特殊工		人	0 7.088	0 40,320	0 285,788	
トンネル作業員		人	0 1.181	0 27,300	0 32,241	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 6,724	0 780	0 5,244,720	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	0 39	0 37,400	0 1,458,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 39	0 1,560	0 60,840	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 7.8	0 3,740	0 29,172	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 6	0 2,610	0 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 6	0 5,650	0 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.75	0 19,500	0 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	注入工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 7,419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 78	0 870	0 67,860	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 39	0 310	0 12,090	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 3.544	0 18,340	0 64,996	WYB00974 単－ 646号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 298	
計					0 7,419,000	
単価					0 7,419,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	鏡吹付工	DⅢ-AF3-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 564,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.114	0 41,580	0 4,740	
トンネル世話役		人	0 0.114	0 41,580	0 4,740	
トンネル特殊工		人	0 0.681	0 40,320	0 27,457	
トンネル作業員		人	0 0.114	0 27,300	0 3,112	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	0 12.372	0 19,070	0 235,934	WYB01004 単－ 637号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0 0.795	0 85,360	0 67,861	WYB01010 単－ 638号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.114	0 110,800	0 12,631	WYB01011 単－ 639号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.114	0 110,800	0 12,631	WYB01012 単－ 639号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0 0.795	0 4,886	0 3,884	WYB01013 単－ 640号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0 0.385	0 32,920	0 12,674	WYB01014 単－ 641号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	0 5.727	0 8,218	0 47,064	WYB01015 単－ 647号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	鏡吹付工	DⅢ-AF3-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 564,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	0 5.727	0 8,218	0 47,064	WYB01016 単－ 647号
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	日	0 5.727	0 14,840	0 84,988	WYB01017 単－ 648号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 564,800	
単価					0 564,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	先行削孔工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 188,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.361	0 41,580	0 15,010	
トンネル世話役		人	0 0.361	0 41,580	0 15,010	
トンネル特殊工		人	0 2.165	0 40,320	0 87,292	
トンネル作業員		人	0 0.361	0 27,300	0 9,855	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0 0.059	0 102,000	0 6,018	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0 0.012	0 44,600	0 535	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0 0.012	0 21,400	0 256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 0.756	0 71,700	0 54,205	WYB00991 単－ 644号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 19	
計					0 188,200	
単価					0 188,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	打設工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 4.174	0 41,580	0 173,554	
トンネル世話役		人	0 4.174	0 41,580	0 173,554	
トンネル特殊工		人	0 25.044	0 40,320	0 1,009,774	
トンネル作業員		人	0 4.174	0 27,300	0 113,950	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	0 39	0 30,900	0 1,205,100	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	0 39	0 12,700	0 495,300	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 78	0 26,000	0 2,028,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 39	0 22,700	0 885,300	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	0 1.57	0 255,000	0 400,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	0 39	0 34,600	0 1,349,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0 0.476	0 79,700	0 37,937	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	打設工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0 0.476	0 21,400	0 10,186	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0 1.427	0 44,600	0 63,644	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0 0.476	0 55,300	0 26,322	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	0 1.427	0 9,200	0 13,128	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	0 7.8	0 9,200	0 71,760	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 58,400	0 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 41,700	0 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 28.705	0 71,700	0 2,058,148	WYB00995 単－ 645号
諸雑費 (まるめ)		式	0 1		0 4,573	
計					0 10,140,000	
単価					0 10,140,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	注入工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 6,714,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.079	0 41,580	0 44,864	
トンネル世話役		人	0 1.079	0 41,580	0 44,864	
トンネル特殊工		人	0 6.473	0 40,320	0 260,991	
トンネル作業員		人	0 1.079	0 27,300	0 29,456	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 5,873	0 780	0 4,580,940	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	0 39	0 37,400	0 1,458,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 39	0 1,560	0 60,840	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 7.8	0 3,740	0 29,172	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 6	0 2,610	0 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 6	0 5,650	0 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.75	0 19,500	0 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	注入工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 6,714,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 78	0 870	0 67,860	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 39	0 310	0 12,090	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 3.236	0 18,340	0 59,348	WYB00998 単－ 649号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 790	
計					0 6,714,000	
単価					0 6,714,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	先行削孔工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	180,800 180,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.375 0.375	41,580 41,580	15,592 15,592	
トンネル特殊工		人	2.253 2.253	40,320 40,320	90,840 90,840	
トンネル作業員		人	0.375 0.375	27,300 27,300	10,237 10,237	
親子ﾋﾞｯﾄ（AGF）	φ150	個	0.062 0.062	102,000 102,000	6,324 6,324	
ﾛｯﾄﾞ（AGF）	EH32M38-3050	本	0.012 0.012	44,600 44,600	535 535	
異径ｽﾘｰﾌﾞ（AGF）	CM38R38NZ	個	0.012 0.012	21,400 21,400	256 256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0.795 0.795	71,700 71,700	57,001 57,001	WYB01093 単－ 650号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					180,800 180,800	
単価					180,800 180,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	12,190,000 12,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4.826 4.826	41,580 41,580	200,665 200,665	
トンネル特殊工		人	28.956 28.956	40,320 40,320	1,167,505 1,167,505	
トンネル作業員		人	4.826 4.826	27,300 27,300	131,749 131,749	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	41 41	30,900 30,900	1,266,900 1,266,900	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	41 41	12,700 12,700	520,700 520,700	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	123 123	26,000 26,000	3,198,000 3,198,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	41 41	22,700 22,700	930,700 930,700	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	2.493 2.493	255,000 255,000	635,715 635,715	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	41 41	34,600 34,600	1,418,600 1,418,600	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0.623 0.623	79,700 79,700	49,653 49,653	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.623 0.623	21,400 21,400	13,332 13,332	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	12,190,000 12,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	2.493 2.493	44,600 44,600	111,187 111,187	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0.623 0.623	55,300 55,300	34,451 34,451	
T38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	2.493 2.493	9,200 9,200	22,935 22,935	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	8.2 8.2	9,200 9,200	75,440 75,440	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	58,400 58,400	11,680 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	41,700 41,700	8,340 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	33.269 33.269	71,700 71,700	2,385,387 2,385,387	WYB01095 単－ 651号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		7,061 7,061	
計					12,190,000 12,190,000	
単価					12,190,000 12,190,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	8,393,000 8,393,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.295 1.295	41,580 41,580	53,846 53,846	
トンネル特殊工		人	7.769 7.769	40,320 40,320	313,246 313,246	
トンネル作業員		人	1.295 1.295	27,300 27,300	35,353 35,353	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	7,544 7,544	780 780	5,884,320 5,884,320	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=15.5m用	組	41 41	43,700 43,700	1,791,700 1,791,700	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	41 41	1,560 1,560	63,960 63,960	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	8.2 8.2	3,740 3,740	30,668 30,668	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6 6	2,610 2,610	15,660 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,650 5,650	33,900 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,500 19,500	14,625 14,625	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	82 82	870 870	71,340 71,340	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	8,393,000 8,393,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	41 41	310 310	12,710 12,710	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	3.885 3.885	18,340 18,340	71,250 71,250	WYB01097 単－ 652号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		422 422	
計					8,393,000 8,393,000	
単価					8,393,000 8,393,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	先行削孔工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 180,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.375	0 41,580	0 15,592	
トンネル特殊工		人	0 2.253	0 40,320	0 90,840	
トンネル作業員		人	0 0.375	0 27,300	0 10,237	
親子ﾋﾞｯﾄ（AGF）	φ150	個	0 0.062	0 102,000	0 6,324	
ﾛｯﾄﾞ（AGF）	EH32M38-3050	本	0 0.012	0 44,600	0 535	
異径ｽﾘｰﾌﾞ（AGF）	CM38R38NZ	個	0 0.012	0 21,400	0 256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 0.795	0 71,700	0 57,001	WYB01101 単－ 653号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 15	
計					0 180,800	
単価					0 180,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 12,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 4.826	0 41,580	0 200,665	
トンネル特殊工		人	0 28.956	0 40,320	0 1,167,505	
トンネル作業員		人	0 4.826	0 27,300	0 131,749	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	0 41	0 30,900	0 1,266,900	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ(AGF)		本	0 41	0 12,700	0 520,700	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 123	0 26,000	0 3,198,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 41	0 22,700	0 930,700	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	0 2.493	0 255,000	0 635,715	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	0 41	0 34,600	0 1,418,600	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0 0.623	0 79,700	0 49,653	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0 0.623	0 21,400	0 13,332	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 12,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0 2.493	0 44,600	0 111,187	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0 0.623	0 55,300	0 34,451	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	0 2.493	0 9,200	0 22,935	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	0 8.2	0 9,200	0 75,440	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 58,400	0 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 41,700	0 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 33.269	0 71,700	0 2,385,387	WYB01103 単－ 654号
諸雑費 (まるめ)		式	0 1		0 7,061	
計					0 12,190,000	
単価					0 12,190,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 8,718,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.342	0 41,580	0 55,800	
トンネル特殊工		人	0 8.055	0 40,320	0 324,777	
トンネル作業員		人	0 1.342	0 27,300	0 36,636	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 7,938	0 780	0 6,191,640	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=15.5m用	組	0 41	0 43,700	0 1,791,700	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 41	0 1,560	0 63,960	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 8.2	0 3,740	0 30,668	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 6	0 2,610	0 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 6	0 5,650	0 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.75	0 19,500	0 14,625	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 82	0 870	0 71,340	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 8,718,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 41	0 310	0 12,710	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 4.027	0 18,340	0 73,855	WYB01105 単－ 655号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 729	
計					0 8,718,000	
単価					0 8,718,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－399号	先行削孔工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	167,500 167,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.207 0.207	44,092 44,092	9,127 9,127	
トンネル世話役		人	0.207 0.207	44,092 44,092	9,127 9,127	
トンネル特殊工		人	1.241 1.241	42,753 42,753	53,056 53,056	
トンネル作業員		人	0.207 0.207	28,930 28,930	5,988 5,988	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.028 0.028	102,000 102,000	2,856 2,856	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.01 0.01	42,900 42,900	429 429	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.01 0.01	29,300 29,300	293 293	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.155 0.155	550,400 550,400	85,312 85,312	WYB01110 単－ 656号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,312 1,312	
計					167,500 167,500	
単価					167,500 167,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－400号	打設工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,928,000 4,928,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.212 1.212	44,092 44,092	53,439 53,439	
トンネル世話役		人	1.212 1.212	44,092 44,092	53,439 53,439	
トンネル特殊工		人	7.273 7.273	42,753 42,753	310,942 310,942	
トンネル作業員		人	1.212 1.212	28,930 28,930	35,063 35,063	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	23 23	36,500 36,500	839,500 839,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	46 46	28,400 28,400	1,306,400 1,306,400	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	23 23	28,400 28,400	653,200 653,200	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	23 23	11,000 11,000	253,000 253,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	23 23	22,100 22,100	508,300 508,300	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	2.034 2.034	78,200 78,200	159,058 159,058	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.85 0.85	42,900 42,900	36,465 36,465	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－400号	打設工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,928,000 4,928,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0.85 0.85	56,900 56,900	48,365 48,365	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	1.275 1.275	8,920 8,920	11,373 11,373	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.425 0.425	29,300 29,300	12,452 12,452	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	4.6 4.6	4,930 4,930	22,678 22,678	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.152 0.152	58,400 58,400	8,876 8,876	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.152 0.152	41,700 41,700	6,338 6,338	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	1.073 1.073	550,400 550,400	590,579 590,579	WYB01112 単－ 657号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.878 0.878	12,460 12,460	10,939 10,939	WYB01113 単－ 658号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		7,594 7,594	
計					4,928,000 4,928,000	
単価					4,928,000 4,928,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－401号	注入工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,254,000 1,254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.412 0.412	44,092 44,092	18,165 18,165	
トンネル世話役		人	0.412 0.412	44,092 44,092	18,165 18,165	
トンネル特殊工		人	2.472 2.472	42,753 42,753	105,685 105,685	
トンネル作業員		人	0.412 0.412	28,930 28,930	11,919 11,919	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ	L	2,737 2,737	120 120	328,440 328,440	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	12.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	23 23	22,100 22,100	508,300 508,300	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	23 23	310 310	7,130 7,130	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	32.2 32.2	1,190 1,190	38,318 38,318	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用	個	2 2	10,200 10,200	20,400 20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付	組	0.25 0.25	55,200 55,200	13,800 13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	69,700 69,700	17,425 17,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－401号	注入工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,254,000 1,254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	29,700 29,700	7,425 7,425	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	1.831 1.831	3,300 3,300	6,042 6,042	WYB01115 単－ 659号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	1.831 1.831	8,450 8,450	15,471 15,471	WYB01116 単－ 660号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	1.831 1.831	18,100 18,100	33,141 33,141	WYB01117 単－ 661号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.113 0.113	550,400 550,400	62,195 62,195	WYB01118 単－ 662号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0.444 0.444	5,874 5,874	2,608 2,608	WYB01119 単－ 663号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,801 1,801	
計					1,254,000 1,254,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－401号	注入工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,254,000 1,254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,254,000 1,254,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－402号	先行削孔工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	167,500 167,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.207 0.207	44,092 44,092	9,127 9,127	
トンネル世話役		人	0.207 0.207	44,092 44,092	9,127 9,127	
トンネル特殊工		人	1.241 1.241	42,753 42,753	53,056 53,056	
トンネル作業員		人	0.207 0.207	28,930 28,930	5,988 5,988	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.028 0.028	102,000 102,000	2,856 2,856	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.01 0.01	42,900 42,900	429 429	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.01 0.01	29,300 29,300	293 293	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.155 0.155	550,400 550,400	85,312 85,312	WYB01184 単－ 656号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,312 1,312	
計					167,500 167,500	
単価					167,500 167,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－403号	打設工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,968,000 3,968,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.959 0.959	44,092 44,092	42,284 42,284	
トンネル世話役		人	0.959 0.959	44,092 44,092	42,284 42,284	
トンネル特殊工		人	5.757 5.757	42,753 42,753	246,129 246,129	
トンネル作業員		人	0.959 0.959	28,930 28,930	27,743 27,743	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	23 23	36,500 36,500	839,500 839,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	23 23	28,400 28,400	653,200 653,200	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	23 23	28,400 28,400	653,200 653,200	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	23 23	11,000 11,000	253,000 253,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	23 23	22,100 22,100	508,300 508,300	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	1.572 1.572	78,200 78,200	122,930 122,930	
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.328 0.328	42,900 42,900	14,071 14,071	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－403号	打設工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,968,000 3,968,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0.657 0.657	56,900 56,900	37,383 37,383	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	0.657 0.657	8,920 8,920	5,860 5,860	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.328 0.328	29,300 29,300	9,610 9,610	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	4.6 4.6	4,930 4,930	22,678 22,678	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.117 0.117	58,400 58,400	6,832 6,832	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.117 0.117	41,700 41,700	4,878 4,878	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.843 0.843	550,400 550,400	463,987 463,987	WYB01186 単－ 664号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.695 0.695	12,460 12,460	8,659 8,659	WYB01187 単－ 665号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,472 5,472	
計					3,968,000 3,968,000	
単価					3,968,000 3,968,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－404号	注入工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,057,000 1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.352 0.352	44,092 44,092	15,520 15,520	
トンネル世話役		人	0.352 0.352	44,092 44,092	15,520 15,520	
トンネル特殊工		人	2.109 2.109	42,753 42,753	90,166 90,166	
トンネル作業員		人	0.352 0.352	28,930 28,930	10,183 10,183	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ	L	2,093 2,093	120 120	251,160 251,160	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	9.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	23 23	18,700 18,700	430,100 430,100	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	23 23	310 310	7,130 7,130	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	32.2 32.2	1,190 1,190	38,318 38,318	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用	個	2 2	10,200 10,200	20,400 20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付	組	0.25 0.25	55,200 55,200	13,800 13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	69,700 69,700	17,425 17,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－404号	注入工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,057,000 1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	29,700 29,700	7,425 7,425	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	1.518 1.518	3,300 3,300	5,009 5,009	WYB01189 単－ 666号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	1.518 1.518	8,450 8,450	12,827 12,827	WYB01190 単－ 667号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	1.518 1.518	18,100 18,100	27,475 27,475	WYB01191 単－ 668号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.096 0.096	550,400 550,400	52,838 52,838	WYB01192 単－ 669号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0.379 0.379	5,874 5,874	2,226 2,226	WYB01193 単－ 670号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,908 1,908	
計					1,057,000 1,057,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－404号	注入工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,057,000 1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,057,000 1,057,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－405号	先行削孔工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	326,600 326,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.383 0.383	44,092 44,092	16,887 16,887	
トンネル世話役		人	0.383 0.383	44,092 44,092	16,887 16,887	
トンネル特殊工		人	2.296 2.296	42,753 42,753	98,160 98,160	
トンネル作業員		人	0.383 0.383	28,930 28,930	11,080 11,080	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.056 0.056	102,000 102,000	5,712 5,712	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.02 0.02	42,900 42,900	858 858	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.02 0.02	29,300 29,300	586 586	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.316 0.316	550,400 550,400	173,926 173,926	WYB01195 単－ 671号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,504 2,504	
計					326,600 326,600	
単価					326,600 326,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－406号	打設工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,220,000 10,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.721 2.721	44,092 44,092	119,974 119,974	
トンネル世話役		人	2.721 2.721	44,092 44,092	119,974 119,974	
トンネル特殊工		人	16.325 16.325	42,753 42,753	697,942 697,942	
トンネル作業員		人	2.721 2.721	28,930 28,930	78,718 78,718	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	47 47	36,500 36,500	1,715,500 1,715,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	94 94	28,400 28,400	2,669,600 2,669,600	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	47 47	28,400 28,400	1,334,800 1,334,800	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	47 47	11,000 11,000	517,000 517,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	47 47	22,100 22,100	1,038,700 1,038,700	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	3.102 3.102	78,200 78,200	242,576 242,576	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	1.737 1.737	42,900 42,900	74,517 74,517	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－406号	打設工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,220,000 10,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	1.737 1.737	56,900 56,900	98,835 98,835	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	2.606 2.606	8,920 8,920	23,245 23,245	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.869 0.869	29,300 29,300	25,461 25,461	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	9.4 9.4	4,930 4,930	46,342 46,342	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.31 0.31	58,400 58,400	18,104 18,104	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.31 0.31	41,700 41,700	12,927 12,927	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	2.451 2.451	550,400 550,400	1,349,030 1,349,030	WYB01197 単－ 672号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	1.97 1.97	12,460 12,460	24,546 24,546	WYB01198 単－ 673号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		12,209 12,209	
計					10,220,000 10,220,000	
単価					10,220,000 10,220,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－407号	注入工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,436,000 2,436,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.784 0.784	44,092 44,092	34,568 34,568	
トンネル世話役		人	0.784 0.784	44,092 44,092	34,568 34,568	
トンネル特殊工		人	4.702 4.702	42,753 42,753	201,024 201,024	
トンネル作業員		人	0.784 0.784	28,930 28,930	22,681 22,681	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ	L	5,593 5,593	120 120	671,160 671,160	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	12.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	47 47	22,100 22,100	1,038,700 1,038,700	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	47 47	310 310	14,570 14,570	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	65.8 65.8	1,190 1,190	78,302 78,302	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用	個	2 2	10,200 10,200	20,400 20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付	組	0.25 0.25	55,200 55,200	13,800 13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	69,700 69,700	17,425 17,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－407号	注入工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,436,000 2,436,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	29,700 29,700	7,425 7,425	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	3.887 3.887	3,300 3,300	12,827 12,827	WYB01200 単－ 674号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	3.877 3.877	8,450 8,450	32,760 32,760	WYB01201 単－ 675号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	3.877 3.877	18,100 18,100	70,173 70,173	WYB01202 単－ 676号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.215 0.215	550,400 550,400	118,336 118,336	WYB01203 単－ 677号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0.844 0.844	5,874 5,874	4,957 4,957	WYB01204 単－ 678号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		4,754 4,754	
計					2,436,000 2,436,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－407号	注入工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,436,000 2,436,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,436,000 2,436,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	先行削孔工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	318,300 318,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.383 0.383	41,580 41,580	15,925 15,925	
トンネル世話役		人	0.383 0.383	41,580 41,580	15,925 15,925	
トンネル特殊工		人	2.296 2.296	40,320 40,320	92,574 92,574	
トンネル作業員		人	0.383 0.383	27,300 27,300	10,455 10,455	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.056 0.056	102,000 102,000	5,712 5,712	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.02 0.02	42,900 42,900	858 858	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.02 0.02	29,300 29,300	586 586	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.316 0.316	550,400 550,400	173,926 173,926	WYB01205 単－ 671号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,339 2,339	
計					318,300 318,300	
単価					318,300 318,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	打設工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,160,000 10,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.721 2.721	41,580 41,580	113,139 113,139	
トンネル世話役		人	2.721 2.721	41,580 41,580	113,139 113,139	
トンネル特殊工		人	16.325 16.325	40,320 40,320	658,224 658,224	
トンネル作業員		人	2.721 2.721	27,300 27,300	74,283 74,283	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	47 47	36,500 36,500	1,715,500 1,715,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	94 94	28,400 28,400	2,669,600 2,669,600	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	47 47	28,400 28,400	1,334,800 1,334,800	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	47 47	11,000 11,000	517,000 517,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	47 47	22,100 22,100	1,038,700 1,038,700	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	3.102 3.102	78,200 78,200	242,576 242,576	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	1.737 1.737	42,900 42,900	74,517 74,517	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	打設工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,160,000 10,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	1.737 1.737	56,900 56,900	98,835 98,835	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	2.606 2.606	8,920 8,920	23,245 23,245	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.869 0.869	29,300 29,300	25,461 25,461	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	9.4 9.4	4,930 4,930	46,342 46,342	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.31 0.31	58,400 58,400	18,104 18,104	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.31 0.31	41,700 41,700	12,927 12,927	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	2.451 2.451	550,400 550,400	1,349,030 1,349,030	WYB01207 単－ 672号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	1.97 1.97	12,460 12,460	24,546 24,546	WYB01208 単－ 673号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		10,032 10,032	
計					10,160,000 10,160,000	
単価					10,160,000 10,160,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	注入工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,535,000 2,535,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.784	41,580	32,598	
		人	0.784	41,580	32,598	
トンネル世話役			0.784	41,580	32,598	
		人	0.784	41,580	32,598	
トンネル特殊工			4.702	40,320	189,584	
		人	4.702	40,320	189,584	
トンネル作業員			0.784	27,300	21,403	
		人	0.784	27,300	21,403	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ		5,593	120	671,160	
		L	5,593	120	671,160	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	12.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付		47	22,100	1,038,700	
		本	47	22,100	1,038,700	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)			47	310	14,570	
		ｋｇ	47	310	14,570	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ		65.8	1,190	78,302	
		ｋｇ	65.8	1,190	78,302	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用		2	10,200	20,400	
		個	2	10,200	20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付		0.25	55,200	13,800	
		組	0.25	55,200	13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付		0.25	69,700	17,425	
		本	0.25	69,700	17,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	注入工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,535,000 2,535,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	29,700 29,700	7,425 7,425	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	7.774 7.774	3,300 3,300	25,654 25,654	WYB01210 単－ 679号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	7.774 7.774	8,450 8,450	65,690 65,690	WYB01211 単－ 680号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	7.774 7.774	18,100 18,100	140,709 140,709	WYB01212 単－ 681号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.215 0.215	550,400 550,400	118,336 118,336	WYB01213 単－ 677号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0.844 0.844	5,874 5,874	4,957 4,957	WYB01214 単－ 678号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		4,119 4,119	
計					2,535,000 2,535,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	注入工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,535,000 2,535,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,535,000 2,535,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	先行削孔工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 188,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.236	0 41,580	0 9,812	
トンネル世話役		人	0 0.236	0 41,580	0 9,812	
トンネル特殊工		人	0 1.417	0 40,320	0 57,133	
トンネル作業員		人	0 0.236	0 27,300	0 6,442	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0 0.032	0 102,000	0 3,264	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 0.011	0 42,900	0 471	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.011	0 29,300	0 322	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.182	0 550,400	0 100,172	WYB01218 単－ 682号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,372	
計					0 188,800	
単価					0 188,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	打設工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 5,846,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.578	0 41,580	0 65,613	
トンネル世話役		人	0 1.578	0 41,580	0 65,613	
トンネル特殊工		人	0 9.47	0 40,320	0 381,830	
トンネル作業員		人	0 1.578	0 27,300	0 43,079	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	0 27	0 36,500	0 985,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	0 54	0 28,400	0 1,533,600	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	0 27	0 28,400	0 766,800	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	0 27	0 11,000	0 297,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	0 27	0 22,100	0 596,700	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	0 1.782	0 78,200	0 139,352	
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 0.998	0 42,900	0 42,814	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	打設工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 5,846,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0 0.998	0 56,900	0 56,786	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	0 1.497	0 8,920	0 13,353	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.499	0 29,300	0 14,620	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	0 5.4	0 4,930	0 26,622	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.178	0 58,400	0 10,395	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.178	0 41,700	0 7,422	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 1.408	0 550,400	0 774,963	WYB01221 単－ 683号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0 1.143	0 12,460	0 14,241	WYB01222 単－ 684号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 9,697	
計					0 5,846,000	
単価					0 5,846,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	注入工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.357	0 41,580	0 14,844	
トンネル世話役		人	0 0.357	0 41,580	0 14,844	
トンネル特殊工		人	0 2.142	0 40,320	0 86,365	
トンネル作業員		人	0 0.357	0 27,300	0 9,746	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ	L	0 1,668.6	0 120	0 200,232	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	12.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	0 27	0 22,100	0 596,700	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 27	0 310	0 8,370	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	0 37.8	0 1,190	0 44,982	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用	個	0 2	0 10,200	0 20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付	組	0 0.25	0 55,200	0 13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0 0.25	0 69,700	0 17,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	注入工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0 0.25	0 29,700	0 7,425	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 2	0 2,610	0 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 4	0 5,650	0 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.5	0 19,500	0 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	0 4.343	0 3,300	0 14,331	WYB01227 単－ 685号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	0 4.343	0 8,450	0 36,698	WYB01228 単－ 686号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 4.343	0 18,100	0 78,608	WYB01229 単－ 687号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.098	0 550,400	0 53,939	WYB01230 単－ 688号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0 0.385	0 5,874	0 2,261	WYB01231 単－ 689号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,460	
計					0 1,260,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	注入工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 1,260,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	先行削孔工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 111,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.148	0 41,580	0 6,153	
トンネル世話役		人	0 0.148	0 41,580	0 6,153	
トンネル特殊工		人	0 0.89	0 40,320	0 35,884	
トンネル作業員		人	0 0.148	0 27,300	0 4,040	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0 0.018	0 102,000	0 1,836	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 0.006	0 42,900	0 257	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.006	0 29,300	0 175	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.102	0 550,400	0 56,140	WYB01225 単－ 690号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 862	
計					0 111,500	
単価					0 111,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	打設工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,253,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.894	0 41,580	0 37,172	
トンネル世話役		人	0 0.894	0 41,580	0 37,172	
トンネル特殊工		人	0 5.361	0 40,320	0 216,155	
トンネル作業員		人	0 0.894	0 27,300	0 24,406	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	0 15	0 36,500	0 547,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	0 30	0 28,400	0 852,000	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	0 15	0 28,400	0 426,000	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	0 15	0 11,000	0 165,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	0 15	0 22,100	0 331,500	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	0 0.99	0 78,200	0 77,418	
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 0.554	0 42,900	0 23,766	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	打設工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,253,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0 0.554	0 56,900	0 31,522	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	0 0.832	0 8,920	0 7,421	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.277	0 29,300	0 8,116	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	0 3	0 4,930	0 14,790	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.099	0 58,400	0 5,781	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.099	0 41,700	0 4,128	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.782	0 550,400	0 430,412	WYB01235 単－ 691号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0 0.647	0 12,460	0 8,061	WYB01236 単－ 692号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 4,680	
計					0 3,253,000	
単価					0 3,253,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	注入工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 748,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.218	0 41,580	0 9,064	
トンネル世話役		人	0 0.218	0 41,580	0 9,064	
トンネル特殊工		人	0 1.307	0 40,320	0 52,698	
トンネル作業員		人	0 0.218	0 27,300	0 5,951	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ	L	0 862.5	0 120	0 103,500	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	12.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	0 15	0 22,100	0 331,500	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 15	0 310	0 4,650	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	0 21	0 1,190	0 24,990	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用	個	0 2	0 10,200	0 20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付	組	0 0.25	0 55,200	0 13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0 0.25	0 69,700	0 17,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	注入工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 748,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0 0.25	0 29,700	0 7,425	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 2	0 2,610	0 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 4	0 5,650	0 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.5	0 19,500	0 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	0 2.519	0 3,300	0 8,312	WYB01242 単－ 693号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	0 2.519	0 8,450	0 21,285	WYB01243 単－ 694号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 2.519	0 18,100	0 45,593	WYB01244 単－ 695号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.06	0 550,400	0 33,024	WYB01245 単－ 696号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0 0.235	0 5,874	0 1,380	WYB01246 単－ 697号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,269	
計					0 748,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	注入工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 748,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 748,900	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	先行削孔工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	179,000 179,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.236 0.236	41,580 41,580	9,812 9,812	
トンネル特殊工		人	1.417 1.417	40,320 40,320	57,133 57,133	
トンネル作業員		人	0.236 0.236	27,300 27,300	6,442 6,442	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.032 0.032	102,000 102,000	3,264 3,264	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.011 0.011	42,900 42,900	471 471	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.011 0.011	29,300 29,300	322 322	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.182 0.182	550,400 550,400	100,172 100,172	WYB01123 単－ 698号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,384 1,384	
計					179,000 179,000	
単価					179,000 179,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,812,000 6,812,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.712 1.712	41,580 41,580	71,184 71,184	
トンネル特殊工		人	10.272 10.272	40,320 40,320	414,167 414,167	
トンネル作業員		人	1.712 1.712	27,300 27,300	46,737 46,737	
溝付鋼管 (鏡ﾎﾞﾙﾄ)	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	27 27	36,500 36,500	985,500 985,500	
溝付鋼管 (鏡ﾎﾞﾙﾄ)	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	81 81	28,400 28,400	2,300,400 2,300,400	
溝付鋼管 (鏡ﾎﾞﾙﾄ)	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	27 27	28,400 28,400	766,800 766,800	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	27 27	11,000 11,000	297,000 297,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ (鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)	UB-90	個	27 27	22,100 22,100	596,700 596,700	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)	AD-90	個	2.931 2.931	78,200 78,200	229,204 229,204	
ﾛｯﾄﾞ (鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)	32HMT×3.05m	本	1.837 1.837	42,900 42,900	78,807 78,807	
ﾛｯﾄﾞ (鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)	32HMT×4.00m	本	1.225 1.225	56,900 56,900	69,702 69,702	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,812,000 6,812,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	2.449 2.449	8,920 8,920	21,845 21,845	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.612 0.612	29,300 29,300	17,931 17,931	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	5.4 5.4	4,930 4,930	26,622 26,622	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.219 0.219	58,400 58,400	12,789 12,789	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.219 0.219	41,700 41,700	9,132 9,132	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	1.53 1.53	550,400 550,400	842,112 842,112	WYB01125 単－ 699号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	1.24 1.24	12,460 12,460	15,450 15,450	WYB01126 単－ 700号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		9,918 9,918	
計					6,812,000 6,812,000	
単価					6,812,000 6,812,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,725,000 1,725,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.546 0.546	41,580 41,580	22,702 22,702	
トンネル特殊工		人	3.274 3.274	40,320 40,320	132,007 132,007	
トンネル作業員		人	0.546 0.546	27,300 27,300	14,905 14,905	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ	L	3,996 3,996	120 120	479,520 479,520	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	15.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	27 27	25,500 25,500	688,500 688,500	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	27 27	310 310	8,370 8,370	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	37.8 37.8	1,190 1,190	44,982 44,982	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用	個	2 2	10,200 10,200	20,400 20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付	組	0.25 0.25	55,200 55,200	13,800 13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	69,700 69,700	17,425 17,425	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	29,700 29,700	7,425 7,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,725,000 1,725,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	4.998 4.998	3,300 3,300	16,493 16,493	WYB01128 単－ 701号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	4.998 4.998	8,450 8,450	42,233 42,233	WYB01129 単－ 702号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	4.998 4.998	18,100 18,100	90,463 90,463	WYB01130 単－ 703号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.149 0.149	550,400 550,400	82,009 82,009	WYB01131 単－ 704号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0.588 0.588	5,874 5,874	3,453 3,453	WYB01132 単－ 705号
諸雑費 (率＋まるめ) 2%		式	1 1		2,743 2,743	
計					1,725,000 1,725,000	
単価					1,725,000 1,725,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	先行削孔工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 179,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.236	0 41,580	0 9,812	
トンネル特殊工		人	0 1.417	0 40,320	0 57,133	
トンネル作業員		人	0 0.236	0 27,300	0 6,442	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0 0.032	0 102,000	0 3,264	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 0.011	0 42,900	0 471	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.011	0 29,300	0 322	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.182	0 550,400	0 100,172	WYB01148 単－ 682号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,384	
計					0 179,000	
単価					0 179,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 6,812,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.712	0 41,580	0 71,184	
トンネル特殊工		人	0 10.272	0 40,320	0 414,167	
トンネル作業員		人	0 1.712	0 27,300	0 46,737	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	0 27	0 36,500	0 985,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	0 81	0 28,400	0 2,300,400	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	0 27	0 28,400	0 766,800	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	0 27	0 11,000	0 297,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	0 27	0 22,100	0 596,700	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	0 2.931	0 78,200	0 229,204	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 1.837	0 42,900	0 78,807	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0 1.225	0 56,900	0 69,702	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 6,812,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	0 2.449	0 8,920	0 21,845	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.612	0 29,300	0 17,931	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	0 5.4	0 4,930	0 26,622	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.219	0 58,400	0 12,789	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.219	0 41,700	0 9,132	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 1.53	0 550,400	0 842,112	WYB01151 単－ 706号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0 1.24	0 12,460	0 15,450	WYB01152 単－ 707号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 9,918	
計					0 6,812,000	
単価					0 6,812,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,584,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.478	0 41,580	0 19,875	
トンネル特殊工		人	0 2.867	0 40,320	0 115,597	
トンネル作業員		人	0 0.478	0 27,300	0 13,049	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ	L	0 3,121.2	0 120	0 374,544	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	15.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	0 27	0 25,500	0 688,500	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 27	0 310	0 8,370	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	0 37.8	0 1,190	0 44,982	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用	個	0 2	0 10,200	0 20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付	組	0 0.25	0 55,200	0 13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0 0.25	0 69,700	0 17,425	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0 0.25	0 29,700	0 7,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,584,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 2	0 2,610	0 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 4	0 5,650	0 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.5	0 19,500	0 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	0 4.852	0 3,300	0 16,011	WYB01174 単－ 708号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	0 4.852	0 8,450	0 40,999	WYB01175 単－ 709号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 4.852	0 18,100	0 87,821	WYB01176 単－ 710号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.131	0 550,400	0 72,102	WYB01178 単－ 711号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0 0.515	0 5,874	0 3,025	WYB01179 単－ 712号
諸雑費 (率＋まるめ) 2%		式	0 1		0 2,505	
計					0 1,584,000	
単価					0 1,584,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－423号	先行削孔工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	53,160 53,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.114 0.114	44,092 44,092	5,026 5,026	
トンネル世話役		人	0.114 0.114	44,092 44,092	5,026 5,026	
トンネル特殊工		人	0.686 0.686	42,753 42,753	29,328 29,328	
トンネル作業員		人	0.114 0.114	28,930 28,930	3,298 3,298	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.002 0.002	102,000 102,000	204 204	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.001 0.001	42,900 42,900	42 42	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.001 0.001	29,300 29,300	29 29	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.017 0.017	550,400 550,400	9,356 9,356	WYB00942 単－ 713号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		851 851	
計					53,160 53,160	
単価					53,160 53,160	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－424号	打設工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	259,300 259,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.162 0.162	44,092 44,092	7,142 7,142	
トンネル世話役		人	0.162 0.162	44,092 44,092	7,142 7,142	
トンネル特殊工		人	0.971 0.971	42,753 42,753	41,513 41,513	
トンネル作業員		人	0.162 0.162	28,930 28,930	4,686 4,686	
Me鋼管（脚部）	普通鋼管(ｽﾘｯﾄ無し) φ76.3 L=3.6m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	本	2 2	31,400 31,400	62,800 62,800	
Me鋼管（脚部）	普通鋼管(ｽﾘｯﾄ無し) φ76.3 L=3.1m	本	2 2	22,100 22,100	44,200 44,200	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	2 2	22,100 22,100	44,200 44,200	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	0.083 0.083	78,200 78,200	6,490 6,490	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.017 0.017	42,900 42,900	729 729	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0.017 0.017	56,900 56,900	967 967	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	0.017 0.017	8,920 8,920	151 151	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－424号	打設工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	259,300 259,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.017 0.017	29,300 29,300	498 498	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	0.4 0.4	4,930 4,930	1,972 1,972	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.006 0.006	58,400 58,400	350 350	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.006 0.006	41,700 41,700	250 250	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.061 0.061	550,400 550,400	33,574 33,574	WYB00944 単－ 714号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.117 0.117	12,460 12,460	1,457 1,457	WYB00958 単－ 715号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,179 1,179	
計					259,300 259,300	
単価					259,300 259,300	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－425号	注入工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	341,000 341,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.195 0.195	44,092 44,092	8,597 8,597	
トンネル世話役		人	0.195 0.195	44,092 44,092	8,597 8,597	
トンネル特殊工		人	1.171 1.171	42,753 42,753	50,063 50,063	
トンネル作業員		人	0.195 0.195	28,930 28,930	5,641 5,641	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	154 154	780 780	120,120 120,120	
注入管（脚部）	6.5m用　隔壁ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	2 2	30,600 30,600	61,200 61,200	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤（AGF・脚部）	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	4 4	870 870	3,480 3,480	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	2 2	310 310	620 620	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	4 4	2,610 2,610	10,440 10,440	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－425号	注入工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	341,000 341,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0.471 0.471	18,340 18,340	8,638 8,638	WYB01048 単－ 716号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.053 0.053	550,400 550,400	29,171 29,171	WYB00961 単－ 717号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(普通)4t積	日	0.058 0.058	12,300 12,300	713 713	WYB00962 単－ 718号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,370 1,370	
計					341,000 341,000	
単価					341,000 341,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	補強ロックボルト設置		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 342,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.32	0 43,995	0 14,078	
トンネル特殊工		人	0 1.92	0 40,005	0 76,809	
トンネル作業員		人	0 0.32	0 26,880	0 8,601	
(材料費)　補強プレート	PL-200×6000×22　207kg/枚	枚	0 1	0 57,270	0 57,270	
ロックボルト工	耐力290KN以上　付属品含む　L=6.0m	箇所	0 1	0 92,190	0 92,190	WYB00028 単－ 719号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.17	0 550,400	0 93,568	WYB01216 単－ 720号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 84	
計					0 342,600	
単価					0 342,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－427号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,806 4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準		1	4,806	4,806	WB450110
		ｍ３	1	4,806	4,806	単－ 569号
計					4,806 4,806	
単価					4,806 4,806	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－428号	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	868 868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準		1	868.4	868	WB450120
		ｍ３	1	868.4	868	単－ 570号
計					868 868	
単価					868 868	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－429号	埋戻し材の積込作業	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	562 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	562.5	562	WB450160
		ｍ３	1	562.5	562	単－ 584号
計					562 562	
単価					562 562	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－430号	インバート埋戻し(1次)	DⅡ-AF	単位	m	数量	10 10	単価	28,630 28,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.696 0.696	44,092 44,092	30,688 30,688	
トンネル特殊工		人	4.176 4.176	42,753 42,753	178,536 178,536	
トンネル作業員		人	0.696 0.696	28,930 28,930	20,135 20,135	
ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	時間	2.308 2.308	11,040 11,040	25,480 25,480	WYB01164 単－ 721号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	5.905 5.905	5,313 5,313	31,373 31,373	 単－ 583号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					286,300 286,300	
単価					28,630 28,630	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－431号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,800 6,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.171 0.171	44,092 44,092	7,539 7,539	
トンネル特殊工		人	1.029 1.029	42,753 42,753	43,992 43,992	
トンネル作業員		人	0.171 0.171	28,930 28,930	4,947 4,947	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.2 1.2	9,596 9,596	11,515 11,515	 単－ 722号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					68,000 68,000	
単価					6,800 6,800	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－432号	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	868 868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準		1	868.4	868	WB450120
		ｍ３	1	868.4	868	単－ 570号
計					868 868	
単価					868 868	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－433号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,806 4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,092 44,092	6,613 6,613	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,753 42,753	18,811 18,811	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	28,930 28,930	4,339 4,339	
大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,820 54,820	8,223 8,223	WYB01168 単－ 564号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[後方超旋回型]排ｶﾞｽ3次山積0.45	時間	0.94 0.94	9,596 9,596	9,020 9,020	WYB01169 単－ 723号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					48,060 48,060	
単価					4,806 4,806	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－434号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	868.4 868.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,753 42,753	4,275 4,275	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ］ 10t積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	WYB01173 単－ 724号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,684 8,684	
単価					868.4 868.4	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－435号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25cm	単位	m	数量	1 1	単価	191,600 191,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.079 0.079	44,092 44,092	3,483 3,483	
トンネル特殊工		人	0.473 0.473	42,753 42,753	20,222 20,222	
トンネル作業員		人	0.079 0.079	28,930 28,930	2,285 2,285	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.674 1.674	12,400 12,400	20,757 20,757	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.255 3.255	4,600 4,600	14,973 14,973	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.279 2.279	4,350 4,350	9,913 9,913	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	200.88 200.88	350 350	70,308 70,308	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.651 0.651	7,000 7,000	4,557 4,557	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(一体型)運転	C搭載 6～22m3 7m級 第3次	時間	0.487 0.487	85,360 85,360	41,570 41,570	WYB01251 単－ 594号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	混合容量4.4m3	時間	0.581 0.581	4,886 4,886	2,838 2,838	WYB01252 単－ 725号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		694 694	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－435号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25cm	単位	m	数量	1 1	単価	191,600 191,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					191,600 191,600	
単価					191,600 191,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－436号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,806 4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準		1	4,806	4,806	WB450110
		ｍ３	1	4,806	4,806	単－ 575号
計					4,806 4,806	
単価					4,806 4,806	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－437号	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	868 868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	868.4	868	WB450120
		ｍ３	1	868.4	868	単－ 576号
計					868 868	
単価					868 868	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－438号	埋戻し材の積込作業	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	562 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	562.5	562	WB450160
		ｍ３	1	562.5	562	単－ 584号
計					562 562	
単価					562 562	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－439号	インバート埋戻し(1次)	DⅢ-Ps	単位	m	数量	10 10	単価	29,590 29,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.714 0.714	44,092 44,092	31,481 31,481	
トンネル特殊工		人	4.286 4.286	42,753 42,753	183,239 183,239	
トンネル作業員		人	0.714 0.714	28,930 28,930	20,656 20,656	
ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	時間	2.436 2.436	11,040 11,040	26,893 26,893	WYB01257 単－ 726号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	6.312 6.312	5,313 5,313	33,535 33,535	 単－ 583号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					295,900 295,900	
単価					29,590 29,590	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－440号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,800 6,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.171 0.171	44,092 44,092	7,539 7,539	
トンネル特殊工		人	1.029 1.029	42,753 42,753	43,992 43,992	
トンネル作業員		人	0.171 0.171	28,930 28,930	4,947 4,947	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.2 1.2	9,596 9,596	11,515 11,515	単－ 722号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					68,000 68,000	
単価					6,800 6,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－441号	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	868 868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	868.4	868	WB450120
		ｍ３	1	868.4	868	単－ 576号
計					868 868	
単価					868 868	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－442号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ取壊し		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,806 4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,092 44,092	6,613 6,613	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,753 42,753	18,811 18,811	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	28,930 28,930	4,339 4,339	
大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,820 54,820	8,223 8,223	WYB01261 単－ 564号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[後方超旋回型]排ｶﾞｽ3次山積0.45	時間	0.94 0.94	9,596 9,596	9,020 9,020	WYB01262 単－ 723号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					48,060 48,060	
単価					4,806 4,806	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－443号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	868.4 868.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,753 42,753	4,275 4,275	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ］ 10t積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	WYB01264 単－ 724号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,684 8,684	
単価					868.4 868.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　機械積込	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	988.1 988.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4 0.4	17,640 17,640	7,056 7,056	
運転手（特殊）		人	0.04 0.04	24,150 24,150	966 966	
軽油	１．２号	L	4.32 4.32	142 142	613 613	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	0.07 0.07	17,800 17,800	1,246 1,246	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,881 9,881	
単価					988.1 988.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋コンクリート殻		ｍ３	100	3,990	399,000	
計					399,000	
単価					3,990	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	土のう工	仕拵･積立･撤去	単位	袋	数量	100	単価	757.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	4.2	17,640	74,088	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					75,790	
単価					757.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	やらず	松丸太　末口18cm　L=9.0m 3ヶ月未満 損料率60%	単位	本	数量	100 100	単価	48,660 48,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
やらず	松丸太　末口18cm　L=9.0m	本	60 60	81,100 81,100	4,866,000 4,866,000	
計					4,866,000 4,866,000	
単価					48,660 48,660	円／本

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	支保工補強材つなぎ梁	H形鋼 200×200×8×12　3ヶ月未満 損料率10%	単位	t	数量	100 100	単価	12,200 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
つなぎ梁	H-200×200×8×12	t	10 10	122,000 122,000	1,220,000 1,220,000	
計					1,220,000 1,220,000	
単価					12,200 12,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水･片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	27,405	13,702	
法面工		人	2	26,040	52,080	
特殊作業員		人	0.8	24,675	19,740	
普通作業員		人	1.3	18,270	23,751	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	1.6	19,400	31,040	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	4.7	4,600	21,620	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	4.4	2,110	9,284	単－ 727号
空気圧縮機運転		日	0.69	15,160	10,460	WK250450 単－ 728号
発動発電機運転		日	0.69	8,857	6,111	WK250460 単－ 729号
ホイールローダ運転		日	0.37	25,960	9,605	WK250580 単－ 730号
計量器［骨材累加算・機械式］	ひょう量３００ｋｇ×１槽・２桿	日	0.69	767	529	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水･片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	1.4	825	1,155	
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0.69	358	247	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		5,776	
計					205,100	
単価					2,051	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付(ﾗｽ金網有り)	10cm　250m2以上500m2未満	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 8,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	ｍ２	0 1	0 8,539	0 8,539	WB810820 単－ 731号
計					0 8,539	
単価					0 8,539	円／ｍ２

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	ロックボルト	自穿孔式　φ28.5　L=4.0m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 129,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	自穿孔式　φ65　無足場施工	m	0 4	0 32,400	0 129,600	WYB00103 単－ 732号
計					0 129,600	
単価					0 129,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	ﾄﾝﾈﾙ仮設備工＝(ﾄﾝﾈﾙ(NATM)直接工事費－(ﾄﾝﾈﾙ工残	処理工＋掘削補助工))×12%	単位	式	数量	1 1	単価	283,353,478 283,353,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル仮設備		式	1 1		283,353,478 283,353,478	
計					283,353,478 283,353,478	
単価					283,353,478 283,353,478	円／式

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,865	11,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,870	
単価					11,870	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.5m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	単位	m	数量	1	単価	11,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,780.75	8,780	
ロックボルト	SD345　D19　メッキ付き	m	1	1,240	1,240	
グラウト材	24N(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｪﾝｴｲﾄﾞ,普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	ｍ３	0.005	33,000	165	
定着具	ﾅｯﾄ･ｽﾍﾟｰｻｰ･角座金･ﾜｯｼｬｰ･頭部ｷｬｯﾌﾟ･ｼｰｽ	組	0.222	7,480	1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,850	
単価					11,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 L=45.1km	単位	台	数量	1 1	単価	76,000 76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 45.1km 無 無	台	1 1	76,000 76,000	76,000 76,000	WB010010 単－ 733号
計					76,000 76,000	
単価					76,000 76,000	円／台

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	大型ﾌﾞﾚｰｶ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む）排ｶﾞｽ第3次基準値	油圧式 1300Kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20ｔ級	単位	供用日	数量	1 1	単価	17,000 17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)	排ｶﾞｽ3次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	供用日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
計					17,000 17,000	
単価					17,000 17,000	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,484,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	24,255	130,977	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	43,300	86,600	
運搬費等率 582%		式	1		1,266,298	
諸雑費（まるめ）		式	1		125	
計					1,484,000	
単価					1,484,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	441,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	24,255	65,488	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,300	60,620	
運搬費等率 250%		式	1		315,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					441,400	
単価					441,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,940,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,280,383	
計					3,940,383	
単価					3,940,383	円／式

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,915,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,255,293	
計					3,915,293	
単価					3,915,293	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	50,750 50,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	29,000 29,000	50,750 50,750	
計					50,750 50,750	
単価					50,750 50,750	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	計測工Ｂ　地表面沈下測定		単位	ヵ月	数量	3 3	単価	2,116,000 2,116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資機材材料費		3 ヵ月	901,300 3	901,300	2,703,900 2,703,900	WYB00532 単－ 734号
現地調査工(直接人件費)		1 回	65,600 1	65,600	65,600 65,600	WYB00630 単－ 735号
社内準備費(直接人件費)		1 回	65,600 1	65,600	65,600 65,600	WYB00640 単－ 736号
ｼｽﾃﾑ構築(直接人件費)		1 回	249,600 1	249,600	249,600 249,600	WYB00641 単－ 737号
位置出し(直接人件費)		1 回	107,200 1	107,200	107,200 107,200	WYB00645 単－ 738号
設置・初期値設定(直接人件費)		1 回	321,600 1	321,600	321,600 321,600	WYB00652 単－ 739号
測定・ﾃﾞｰﾀ整理(直接人件費)：　稼働：21日/月		63 日	41,600 63	41,600	2,620,800 2,620,800	WYB00653 単－ 740号
撤去工		1 回	214,400 1	214,400	214,400 214,400	WYB00657 単－ 741号
計					6,348,700 6,348,700	
単価					2,116,000 2,116,000	 円／ヵ月

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	513,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	1	459,000	459,000	
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	1	54,000	54,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					513,000	
単価					513,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－464号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,752,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	550,400	2,752,000	WK450650 単－ 742号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,752,000	
単価					2,752,000	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－465号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	420,200	2,101,000	WK450810 単－ 743号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,101,000	
単価					2,101,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－466号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	245,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	49,050	245,250	WK450830 単－ 744号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					245,300	
単価					245,300	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－467号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5 5	75,360 75,360	376,800 376,800	WYB00017 単－ 745号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－468号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	274,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,820	274,100	WK450800 単－ 746号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					274,100	
単価					274,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－469号	火薬(電気雷管含む)	ＣＩ 上半 100	単位	m	数量	1 1	単価	161,500 161,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		80	1,530	122,400	
		ｋｇ	80	1,530	122,400	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		53.3	364	19,401	
		個	53.3	364	19,401	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		53.3	369	19,667	
		個	53.3	369	19,667	
諸雑費（まるめ）			1		32	
		式	1		32	
計					161,500	
					161,500	
単価					161,500	
					161,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－470号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＣＩ 上半 100 各種	単位	m	数量	1 1	単価	175,800 175,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.441 2.441	12,400 12,400	30,268 30,268	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.746 4.746	4,600 4,600	21,831 21,831	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.322 3.322	4,350 4,350	14,450 14,450	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	292.896 292.896	350 350	102,513 102,513	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.949 0.949	7,000 7,000	6,643 6,643	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		95 95	
計					175,800 175,800	
単価					175,800 175,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－471号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	95,500 95,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	7.33 7.33	11,400 11,400	83,562 83,562	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.097 0.097	123,000 123,000	11,931 11,931	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					95,500 95,500	
単価					95,500 95,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－472号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	1 1	単価	128,600 128,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0.587 0.587	219,000 219,000	128,553 128,553	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		47 47	
計					128,600 128,600	
単価					128,600 128,600	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	551,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	110,200	551,000	単－ 747号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					551,000	
単価					551,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00003 単－ 748号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	200,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	40,020	200,100	WK450790 単－ 749号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					200,100	
単価					200,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－476号	火薬(導火管付雷管含む)	ＣＩ　上半 100	単位	m	数量	1 1	単価	233,800 233,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	80 80	1,530 1,530	122,400 122,400	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	106.6 106.6	941 941	100,310 100,310	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	5.4 5.4	437 437	2,359 2,359	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	9 9	969 969	8,721 8,721	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					233,800 233,800	
単価					233,800 233,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－477号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00053
		日	5	75,360	376,800	単－ 745号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－478号	火薬(電気雷管含む)	CⅡ 上半 100	単位	m	数量	1 1	単価	171,300 171,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		80	1,530	122,400	
		ｋｇ	80	1,530	122,400	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		66.7	364	24,278	
		個	66.7	364	24,278	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		66.7	369	24,612	
		個	66.7	369	24,612	
諸雑費（まるめ）			1		10	
		式	1		10	
計					171,300	
					171,300	
単価					171,300	
					171,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－479号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 上半 100 各種	単位	m	数量	1 1	単価	194,400 194,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.7 2.7	12,400 12,400	33,480 33,480	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.25 5.25	4,600 4,600	24,150 24,150	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.675 3.675	4,350 4,350	15,986 15,986	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	324 324	350 350	113,400 113,400	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	1.05 1.05	7,000 7,000	7,350 7,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		34 34	
計					194,400 194,400	
単価					194,400 194,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－480号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	162,800 162,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	12.5 12.5	11,400 11,400	142,500 142,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.165 0.165	123,000 123,000	20,295 20,295	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					162,800 162,800	
単価					162,800 162,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－481号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	1 1	単価	160,800 160,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0.734 0.734	219,000 219,000	160,746 160,746	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					160,800 160,800	
単価					160,800 160,800	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00050 単－ 748号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－483号	火薬(導火管付雷管含む)	CⅡ 上半 100	単位	m	数量	1 1	単価	260,300 260,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	80 80	1,530 1,530	122,400 122,400	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	133.4 133.4	941 941	125,529 125,529	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	6 6	437 437	2,622 2,622	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	10 10	969 969	9,690 9,690	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		59 59	
計					260,300 260,300	
単価					260,300 260,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－484号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00132
		日	5	75,360	376,800	単－ 745号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－485号	火薬(電気雷管含む)	DＩ 上半 100	単位	m	数量	1 1	単価	143,200 143,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		60	1,530	91,800	
		ｋｇ	60	1,530	91,800	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		70	364	25,480	
		個	70	364	25,480	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		70	369	25,830	
		個	70	369	25,830	
諸雑費（まるめ）			1		90	
		式	1		90	
計					143,200 143,200	
単価					143,200 143,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－486号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DＩ 上半 100 各種	単位	m	数量	1 1	単価	237,400 237,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.298 3.298	12,400 12,400	40,895 40,895	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.412 6.412	4,600 4,600	29,495 29,495	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.488 4.488	4,350 4,350	19,522 19,522	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	395.712 395.712	350 350	138,499 138,499	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	1.282 1.282	7,000 7,000	8,974 8,974	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					237,400 237,400	
単価					237,400 237,400	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－487号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	208,400 208,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	16 16	11,400 11,400	182,400 182,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.211 0.211	123,000 123,000	25,953 25,953	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		47 47	
計					208,400 208,400	
単価					208,400 208,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－488号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	1 1	単価	196,700 196,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0.898 0.898	219,000 219,000	196,662 196,662	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		38 38	
計					196,700 196,700	
単価					196,700 196,700	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00143 単－ 748号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－490号	火薬(導火管付雷管含む)	DＩ　上半 100	単位	m	数量	1 1	単価	237,100 237,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		60	1,530	91,800	
		ｋｇ	60	1,530	91,800	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無		140	941	131,740	
		個	140	941	131,740	
導爆線	導火管起爆用　180又は200		6.6	437	2,884	
		m	6.6	437	2,884	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m		11	969	10,659	
		個	11	969	10,659	
諸雑費（まるめ）			1		17	
		式	1		17	
計					237,100	
					237,100	
単価					237,100	
					237,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－491号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00184
		日	5	75,360	376,800	単－ 745号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－492号	火薬(電気雷管含む)	DⅡ 上半 110	単位	m	数量	1 1	単価	157,500 157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		66	1,530	100,980	
		ｋｇ	66	1,530	100,980	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		77	364	28,028	
		個	77	364	28,028	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		77	369	28,413	
		個	77	369	28,413	
諸雑費（まるめ）			1		79	
		式	1		79	
計					157,500 157,500	
単価					157,500 157,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－493号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 上半 110 各種	単位	m	数量	1 1	単価	288,700 288,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	4.01 4.01	12,400 12,400	49,724 49,724	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.798 7.798	4,600 4,600	35,870 35,870	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	5.459 5.459	4,350 4,350	23,746 23,746	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	481.248 481.248	350 350	168,436 168,436	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	1.56 1.56	7,000 7,000	10,920 10,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					288,700 288,700	
単価					288,700 288,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－494号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	単位	m	数量	1 1	単価	293,400 293,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	1.281 1.281	229,000 229,000	293,349 293,349	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					293,400 293,400	
単価					293,400 293,400	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00193 単－ 748号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－496号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00661
		日	5	75,360	376,800	単－ 745号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－497号	火薬(電気雷管含む)	DⅢ 上半 105	単位	m	数量	1 1	単価	150,300 150,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		63	1,530	96,390	
		ｋｇ	63	1,530	96,390	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		73.5	364	26,754	
		個	73.5	364	26,754	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		73.5	369	27,121	
		個	73.5	369	27,121	
諸雑費（まるめ）			1		35	
		式	1		35	
計					150,300 150,300	
単価					150,300 150,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－498号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	単位	m	数量	1 1	単価	284,900 284,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.956 3.956	12,400 12,400	49,054 49,054	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.693 7.693	4,600 4,600	35,387 35,387	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	5.385 5.385	4,350 4,350	23,424 23,424	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	474.768 474.768	350 350	166,168 166,168	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	1.539 1.539	7,000 7,000	10,773 10,773	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		94 94	
計					284,900 284,900	
単価					284,900 284,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－499号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞL=4m含む)	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	139,100 139,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	4 4	11,400 11,400	45,600 45,600	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.486 0.486	111,000 111,000	53,946 53,946	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.321 0.321	123,000 123,000	39,483 39,483	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					139,100 139,100	
単価					139,100 139,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－500号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	単位	m	数量	1 1	単価	289,700 289,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	1.265 1.265	229,000 229,000	289,685 289,685	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					289,700 289,700	
単価					289,700 289,700	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.7mm 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00674 単－ 750号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－502号	火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	単位	m	数量	1 1	単価	248,300 248,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	63 63	1,530 1,530	96,390 96,390	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	147 147	941 941	138,327 138,327	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	6.6 6.6	437 437	2,884 2,884	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	11 11	969 969	10,659 10,659	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					248,300 248,300	
単価					248,300 248,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,752,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	550,400	2,752,000	WK450650 単－ 751号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,752,000	
単価					2,752,000	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	420,200	2,101,000	WK450810 単－ 752号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,101,000	
単価					2,101,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	245,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	49,050	245,250	WK450830 単－ 753号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					245,300	
単価					245,300	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	274,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,820	274,100	WK450800 単－ 754号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					274,100	
単価					274,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,752,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	550,400	2,752,000	WK450650 単－ 755号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,752,000	
単価					2,752,000	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	420,200	2,101,000	WK450810 単－ 756号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,101,000	
単価					2,101,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	245,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	49,050	245,250	WK450830 単－ 757号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					245,300	
単価					245,300	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	0 1	単価	0 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 5	0 75,360	0 376,800	WYB00787 単－ 758号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 376,800	
単価					0 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	274,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,820	274,100	WK450800 単－ 759号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					274,100	
単価					274,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	単位	m	数量	0 1	単価	0 248,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 63	0 1,530	0 96,390	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	0 147	0 941	0 138,327	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	0 6.6	0 437	0 2,884	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	0 11	0 969	0 10,659	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 248,300	
単価					0 248,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	単位	m	数量	0 1	単価	0 284,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 3.956	0 12,400	0 49,054	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 7.693	0 4,600	0 35,387	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 5.385	0 4,350	0 23,424	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 474.768	0 350	0 166,168	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0 1.539	0 7,000	0 10,773	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 94	
計					0 284,900	
単価					0 284,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞL=4m含む)	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	0 1	単価	0 139,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	0 4	0 11,400	0 45,600	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 0.486	0 111,000	0 53,946	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.321	0 123,000	0 39,483	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 71	
計					0 139,100	
単価					0 139,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	単位	m	数量	0 1	単価	0 289,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0 1.265	0 229,000	0 289,685	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 15	
計					0 289,700	
単価					0 289,700	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	551,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	110,200	551,000	単－ 760号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					551,000	
単価					551,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00793
		日	5	562	2,810	単－ 761号
計					0 2,810	
単価					0 2,810	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	200,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通					WK450790
		日	5	40,020	200,100	単－ 762号
諸雑費（まるめ）						
		式	1		0	
計					200,100	
単価					200,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－519号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	52,120 52,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	4 4	11,400 11,400	45,600 45,600	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053 0.053	123,000 123,000	6,519 6,519	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					52,120 52,120	
単価					52,120 52,120	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	0 1	単価	0 52,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	0 4	0 11,400	0 45,600	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.053	0 123,000	0 6,519	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 52,120	
単価					0 52,120	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－521号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00230
		日	5	75,360	376,800	単－ 745号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－522号	火薬(電気雷管含む)	ＣＩ　下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	88,690 88,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		44	1,530	67,320	
		ｋｇ	44	1,530	67,320	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		58.7	364	21,366	
		個	58.7	364	21,366	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					88,690	
					88,690	
単価					88,690	
					88,690	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－523号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＣＩ　下半 55 各種	単位	m	数量	1 1	単価	45,360 45,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.63 0.63	12,400 12,400	7,812 7,812	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.225 1.225	4,600 4,600	5,635 5,635	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.858 0.858	4,350 4,350	3,732 3,732	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	75.6 75.6	350 350	26,460 26,460	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.245 0.245	7,000 7,000	1,715 1,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					45,360 45,360	
単価					45,360 45,360	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－524号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m	単位	m	数量	1 1	単価	15,120 15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	2.67 2.67	4,600 4,600	12,282 12,282	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.023 0.023	123,000 123,000	2,829 2,829	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					15,120 15,120	
単価					15,120 15,120	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	 日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00250 単－ 748号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	 円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－526号	火薬(導火管付雷管含む)	ＣＩ　下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	128,800 128,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	44 44	1,530 1,530	67,320 67,320	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	58.7 58.7	941 941	55,236 55,236	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	3 3	437 437	1,311 1,311	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	5 5	969 969	4,845 4,845	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					128,800 128,800	
単価					128,800 128,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－527号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00315
		日	5	75,360	376,800	単－ 745号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－528号	火薬(電気雷管含む)	CⅡ 下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	94,010 94,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		44	1,530	67,320	
		ｋｇ	44	1,530	67,320	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		73.3	364	26,681	
		個	73.3	364	26,681	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					94,010	
					94,010	
単価					94,010	
					94,010	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－529号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 下半 55 各種	単位	m	数量	1 1	単価	48,210 48,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.67 0.67	12,400 12,400	8,308 8,308	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.302 1.302	4,600 4,600	5,989 5,989	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.911 0.911	4,350 4,350	3,962 3,962	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	80.352 80.352	350 350	28,123 28,123	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.26 0.26	7,000 7,000	1,820 1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					48,210 48,210	
単価					48,210 48,210	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－530号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m	単位	m	数量	1 1	単価	18,890 18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	3.33 3.33	4,600 4,600	15,318 15,318	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.029 0.029	123,000 123,000	3,567 3,567	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					18,890 18,890	
単価					18,890 18,890	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－531号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	1 1	単価	45,990 45,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0.21 0.21	219,000 219,000	45,990 45,990	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					45,990 45,990	
単価					45,990 45,990	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00322 単－ 748号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－533号	火薬(導火管付雷管含む)	CⅡ 下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	143,700 143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	44 44	1,530 1,530	67,320 67,320	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	73.3 73.3	941 941	68,975 68,975	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	3.6 3.6	437 437	1,573 1,573	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	6 6	969 969	5,814 5,814	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					143,700 143,700	
単価					143,700 143,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－534号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00370
		日	5	75,360	376,800	単－ 745号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－535号	火薬(電気雷管含む)	ＤＩ　下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	62,100 62,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	27.5 27.5	1,530 1,530	42,075 42,075	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	55 55	364 364	20,020 20,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					62,100 62,100	
単価					62,100 62,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－536号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DＩ 下半 55 各種	単位	m	数量	1 1	単価	60,640 60,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.842 0.842	12,400 12,400	10,440 10,440	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.638 1.638	4,600 4,600	7,534 7,534	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.147 1.147	4,350 4,350	4,989 4,989	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	101.088 101.088	350 350	35,380 35,380	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.328 0.328	7,000 7,000	2,296 2,296	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					60,640 60,640	
単価					60,640 60,640	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－537号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	31,240 31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4 4	6,180 6,180	24,720 24,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053 0.053	123,000 123,000	6,519 6,519	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					31,240 31,240	
単価					31,240 31,240	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－538号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	1 1	単価	55,190 55,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0.252 0.252	219,000 219,000	55,188 55,188	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					55,190 55,190	
単価					55,190 55,190	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00375 単－ 748号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－540号	火薬(導火管付雷管含む)	ＤＩ　下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	99,990 99,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	27.5 27.5	1,530 1,530	42,075 42,075	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	55 55	941 941	51,755 51,755	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	3 3	437 437	1,311 1,311	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	5 5	969 969	4,845 4,845	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					99,990 99,990	
単価					99,990 99,990	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－541号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00404
		日	5	75,360	376,800	単－ 745号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－542号	火薬(電気雷管含む)	DⅡ 下半 40	単位	m	数量	1 1	単価	45,160 45,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	20 20	1,530 1,530	30,600 30,600	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	40 40	364 364	14,560 14,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					45,160 45,160	
単価					45,160 45,160	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－543号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 下半 55 各種	単位	m	数量	1 1	単価	71,270 71,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.99 0.99	12,400 12,400	12,276 12,276	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.925 1.925	4,600 4,600	8,855 8,855	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.348 1.348	4,350 4,350	5,863 5,863	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	118.8 118.8	350 350	41,580 41,580	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.385 0.385	7,000 7,000	2,695 2,695	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					71,270 71,270	
単価					71,270 71,270	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－544号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN 附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	104,300 104,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	8 8	11,400 11,400	91,200 91,200	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.106 0.106	123,000 123,000	13,038 13,038	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		62 62	
計					104,300 104,300	
単価					104,300 104,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－545号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	単位	m	数量	1 1	単価	79,930 79,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0.349 0.349	229,000 229,000	79,921 79,921	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					79,930 79,930	
単価					79,930 79,930	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00409 単－ 748号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－547号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00421
		日	5	75,360	376,800	単－ 745号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－548号	火薬(電気雷管含む)	DⅢ 下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	62,100 62,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	27.5 27.5	1,530 1,530	42,075 42,075	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	55 55	364 364	20,020 20,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					62,100 62,100	
単価					62,100 62,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－549号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	単位	m	数量	1 1	単価	71,270 71,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.99 0.99	12,400 12,400	12,276 12,276	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.925 1.925	4,600 4,600	8,855 8,855	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.348 1.348	4,350 4,350	5,863 5,863	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	118.8 118.8	350 350	41,580 41,580	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.385 0.385	7,000 7,000	2,695 2,695	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					71,270 71,270	
単価					71,270 71,270	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－550号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	31,240 31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4 4	6,180 6,180	24,720 24,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053 0.053	123,000 123,000	6,519 6,519	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					31,240 31,240	
単価					31,240 31,240	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	 日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00426 単－ 748号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	 円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－552号	火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	99,990 99,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	27.5 27.5	1,530 1,530	42,075 42,075	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	55 55	941 941	51,755 51,755	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	3 3	437 437	1,311 1,311	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	5 5	969 969	4,845 4,845	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					99,990 99,990	
単価					99,990 99,990	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	0 1	単価	0 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 5	0 75,360	0 376,800	WYB00487 単－ 758号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 376,800	
単価					0 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	単位	m	数量	0 1	単価	0 99,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 27.5	0 1,530	0 42,075	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	0 55	0 941	0 51,755	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	0 3	0 437	0 1,311	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	0 5	0 969	0 4,845	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 99,990	
単価					0 99,990	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	単位	m	数量	0 1	単価	0 71,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.99	0 12,400	0 12,276	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 1.925	0 4,600	0 8,855	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 1.348	0 4,350	0 5,863	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 118.8	0 350	0 41,580	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0 0.385	0 7,000	0 2,695	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 71,270	
単価					0 71,270	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m	単位	m	数量	0 1	単価	0 31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 4	0 6,180	0 24,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.053	0 123,000	0 6,519	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 31,240	
単価					0 31,240	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	単位	m	数量	0 1	単価	0 79,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0 0.349	0 229,000	0 79,921	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 79,930	
単価					0 79,930	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	日	0 5	0 562	0 2,810	WYB00494 単－ 761号
計					0 2,810	
単価					0 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－559号	火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 40	単位	m	数量	1 1	単価	73,170 73,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	20 20	1,530 1,530	30,600 30,600	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	40 40	941 941	37,640 37,640	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	2.4 2.4	437 437	1,048 1,048	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	4 4	969 969	3,876 3,876	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					73,170 73,170	
単価					73,170 73,170	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00477 単－ 748号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	254,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	50,960	254,800	WK450840 単－ 763号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					254,800	
単価					254,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	254,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	50,960	254,800	WK450840 単－ 764号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					254,800	
単価					254,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 25.6m 490.7m	単位	m	数量	1	単価	294,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	41,580	6,652	
トンネル特殊工		人	0.63	40,320	25,401	
トンネル作業員		人	0.16	27,300	4,368	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	258,055	258,055	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					294,500	
単価					294,500	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	単位	日	数量	1 1	単価	54,820 54,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48 48	142 142	6,816 6,816	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次） 油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	日	1 1	48,000 48,000	48,000 48,000	単－ 765号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					54,820 54,820	
単価					54,820 54,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	142	1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,596	
単価					9,596	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	142	1,562	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,313	
単価					5,313	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	41,580	6,237	
トンネル特殊工		人	0.44	40,320	17,740	
トンネル作業員		人	0.15	27,300	4,095	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,820	8,223	WK450800 単－ 754号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,596	9,020	単－ 766号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,370	
単価					4,637	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	40,320	4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,313	4,409	単－ 767号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,441	
単価					844.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－569号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	44,092	6,613	
トンネル特殊工		人	0.44	42,753	18,811	
トンネル作業員		人	0.15	28,930	4,339	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,820	8,223	WK450800 単－ 746号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,596	9,020	単－ 768号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,060	
単価					4,806	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－570号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	868.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	42,753	4,275	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,313	4,409	単－ 769号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,684	
単価					868.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－571号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[後方超旋回型]排ｶﾞｽ3次山積0.45	単位	時間	数量	1 1	単価	9,596 9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	Ｌ	9.2 9.2	142 142	1,306 1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,596 9,596	
単価					9,596 9,596	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	40,320	4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,313	4,409	単－ 767号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,441	
単価					844.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	41,580	6,237	
トンネル特殊工		人	0.44	40,320	17,740	
トンネル作業員		人	0.15	27,300	4,095	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,820	8,223	WK450800 単－ 754号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,596	9,020	単－ 766号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,370	
単価					4,637	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	40,320	4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,313	4,409	単－ 767号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,441	
単価					844.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－575号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	44,092	6,613	
トンネル特殊工		人	0.44	42,753	18,811	
トンネル作業員		人	0.15	28,930	4,339	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,820	8,223	WK450800 単－ 746号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,596	9,020	単－ 768号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,060	
単価					4,806	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－576号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	868.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	42,753	4,275	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,313	4,409	単－ 769号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,684	
単価					868.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	41,580	6,237	
トンネル特殊工		人	0.44	40,320	17,740	
トンネル作業員		人	0.15	27,300	4,095	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,820	8,223	WK450800 単－ 759号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,596	9,020	単－ 770号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,370	
単価					4,637	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	40,320	4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,313	4,409	単－ 771号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,441	
単価					844.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	41,580 41,580	2,910 2,910	
トンネル特殊工		人	0.13 0.13	40,320 40,320	5,241 5,241	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,300 27,300	1,911 1,911	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	9,596 9,596	4,318 4,318	 単－ 565号
振動ローラ運転		日	0.07 0.07	11,160 11,160	781 781	WK450850 単－ 772号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					15,170 15,170	
単価					1,517 1,517	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	埋戻材の積込作業	25% 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	577.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	12,030	5,774	単－ 773号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,774	
単価					577.4	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	552.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,520	5,529	単－ 774号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,529	
単価					552.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－582号	ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	単位	時間	数量	1 1	単価	11,040 11,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	19 19	142 142	2,698 2,698	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第３次基準）］	１５ｔ級	時間	1 1	8,340 8,340	8,340 8,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,040 11,040	
単価					11,040 11,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－583号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	142	1,562	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,313	
単価					5,313	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－584号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	562.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,720	5,625	単－ 775号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,625	
単価					562.5	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－585号	ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	単位	時間	数量	1 1	単価	11,040 11,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	19 19	142 142	2,698 2,698	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第３次基準）］	１５ｔ級	時間	1 1	8,340 8,340	8,340 8,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,040 11,040	
単価					11,040 11,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 41,580	0 2,910	
トンネル特殊工		人	0 0.13	0 40,320	0 5,241	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 27,300	0 1,911	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.45	0 9,596	0 4,318	単－ 776号
振動ローラ運転		日	0 0.07	0 11,160	0 781	WK450850 単－ 777号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 15,170	
単価					0 1,517	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	552.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,520	5,529	単－ 778号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,529	
単価					552.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	26,460	39,690	
型わく工		人	5.9	25,515	150,538	
普通作業員		人	1.5	17,640	26,460	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		34,612	
計					251,300	
単価					2,513	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	41,580	166,320	
トンネル特殊工		人	16.1	40,320	649,152	
トンネル作業員		人	4	27,300	109,200	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		129,328	
計					1,054,000	
単価					10,540	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	142	2,272	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,890	
単価					10,890	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	26,460	39,690	
型わく工		人	5.9	25,515	150,538	
普通作業員		人	1.5	17,640	26,460	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		34,612	
計					251,300	
単価					2,513	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	41,580	166,320	
トンネル特殊工		人	16.1	40,320	649,152	
トンネル作業員		人	4	27,300	109,200	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		129,328	
計					1,054,000	
単価					10,540	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	142	2,272	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,890	
単価					10,890	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－594号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(一体型)運転	C搭載 6～22m3 7m級 第3次	単位	時間	数量	1 1	単価	85,360 85,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	79 79	23.5 23.5	1,856 1,856	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					85,360 85,360	
単価					85,360 85,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－595号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ - 運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,886 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	142 142	1,846 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,040 3,040	3,040 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,886 4,886	
単価					4,886 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－596号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ - 運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,886 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	142 142	1,846 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,040 3,040	3,040 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,886 4,886	
単価					4,886 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	起点側　坑口付　上半	単位	m	数量	1 1	単価	221,700 221,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.078 3.078	12,400 12,400	38,167 38,167	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.986 5.986	4,600 4,600	27,535 27,535	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.19 4.19	4,350 4,350	18,226 18,226	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	369.412 369.412	350 350	129,294 129,294	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	1.197 1.197	7,000 7,000	8,379 8,379	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		99 99	
計					221,700 221,700	
単価					221,700 221,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	22,830 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	1.754 1.754	11,400 11,400	19,995 19,995	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.023 0.023	123,000 123,000	2,829 2,829	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					22,830 22,830	
単価					22,830 22,830	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　1.265t/m	単位	m	数量	1 1	単価	289,700 289,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	1.265 1.265	229,000 229,000	289,685 289,685	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					289,700 289,700	
単価					289,700 289,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	起点側　坑口付　下半	単位	m	数量	1 1	単価	57,850 57,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.804 0.804	12,400 12,400	9,969 9,969	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.562 1.562	4,600 4,600	7,185 7,185	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.094 1.094	4,350 4,350	4,758 4,758	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	96.427 96.427	350 350	33,749 33,749	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.312 0.312	7,000 7,000	2,184 2,184	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					57,850 57,850	
単価					57,850 57,850	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含 L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	7,093 7,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0.909 0.909	6,180 6,180	5,617 5,617	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.012 0.012	123,000 123,000	1,476 1,476	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,093 7,093	
単価					7,093 7,093	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　0.349t/m	単位	m	数量	1 1	単価	79,930 79,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0.349 0.349	229,000 229,000	79,921 79,921	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					79,930 79,930	
単価					79,930 79,930	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	終点側　坑口付　上半	単位	m	数量	1 1	単価	221,600 221,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.078 3.078	12,400 12,400	38,167 38,167	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.986 5.986	4,600 4,600	27,535 27,535	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.19 4.19	4,350 4,350	18,226 18,226	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	369.403 369.403	350 350	129,291 129,291	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	1.197 1.197	7,000 7,000	8,379 8,379	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					221,600 221,600	
単価					221,600 221,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	19,480 19,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	1.493 1.493	11,400 11,400	17,020 17,020	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.02 0.02	123,000 123,000	2,460 2,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,480 19,480	
単価					19,480 19,480	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	終点側　坑口付　下半	単位	m	数量	1 1	単価	57,850 57,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.804 0.804	12,400 12,400	9,969 9,969	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.562 1.562	4,600 4,600	7,185 7,185	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.094 1.094	4,350 4,350	4,758 4,758	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	96.422 96.422	350 350	33,747 33,747	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.312 0.312	7,000 7,000	2,184 2,184	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					57,850 57,850	
単価					57,850 57,850	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含 L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	4,846 4,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0.625 0.625	6,180 6,180	3,862 3,862	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.008 0.008	123,000 123,000	984 984	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,846 4,846	
単価					4,846 4,846	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－607号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	68 68	23.5 23.5	1,598 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－608号	注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－609号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,070 19,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.288 0.288	12,400 12,400	3,571 3,571	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.76 0.76	4,600 4,600	3,496 3,496	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	4,350 4,350	2,044 2,044	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	25.92 25.92	350 350	9,072 9,072	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.126 0.126	7,000 7,000	882 882	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					19,070 19,070	
単価					19,070 19,070	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－610号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	85,360 85,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	79 79	23.5 23.5	1,856 1,856	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					85,360 85,360	
単価					85,360 85,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－611号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	110,800 110,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493 493	23.5 23.5	11,585 11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	87 87	6.47 6.47	562 562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		53 53	
計					110,800 110,800	
単価					110,800 110,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－612号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,886 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	142 142	1,846 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,040 3,040	3,040 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,886 4,886	
単価					4,886 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－613号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	単位	時間	数量	1 1	単価	32,920 32,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	22 22	23.5 23.5	517 517	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ型･高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式]	能力30m3/h 一括練混ぜ	時間	1 1	32,400 32,400	32,400 32,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					32,920 32,920	
単価					32,920 32,920	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－614号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－615号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－616号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	68 68	23.5 23.5	1,598 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－617号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	68 68	23.5 23.5	1,598 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－618号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－619号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－620号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－621号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	68 68	23.5 23.5	1,598 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－622号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－623号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,070 19,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.288 0.288	12,400 12,400	3,571 3,571	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.76 0.76	4,600 4,600	3,496 3,496	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	4,350 4,350	2,044 2,044	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	25.92 25.92	350 350	9,072 9,072	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.126 0.126	7,000 7,000	882 882	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					19,070 19,070	
単価					19,070 19,070	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－624号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	85,360 85,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	79 79	23.5 23.5	1,856 1,856	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					85,360 85,360	
単価					85,360 85,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－625号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	110,800 110,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493 493	23.5 23.5	11,585 11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	87 87	6.47 6.47	562 562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		53 53	
計					110,800 110,800	
単価					110,800 110,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－626号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,886 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	142 142	1,846 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,040 3,040	3,040 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,886 4,886	
単価					4,886 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－627号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－628号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－629号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	68 68	23.5 23.5	1,598 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－630号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	68 68	23.5 23.5	1,598 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－631号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,070 19,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.288 0.288	12,400 12,400	3,571 3,571	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.76 0.76	4,600 4,600	3,496 3,496	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	4,350 4,350	2,044 2,044	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	25.92 25.92	350 350	9,072 9,072	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.126 0.126	7,000 7,000	882 882	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					19,070 19,070	
単価					19,070 19,070	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	110,800 110,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493 493	23.5 23.5	11,585 11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	87 87	6.47 6.47	562 562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		53 53	
計					110,800 110,800	
単価					110,800 110,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－634号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 19,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0	0	0	
		t	0.288	12,400	3,571	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0	0	0	
		ｍ３	0.76	4,600	3,496	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ		0	0	0	
		ｍ３	0.47	4,350	2,044	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％		0	0	0	
		kg	25.92	350	9,072	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上		0	0	0	
		t	0.126	7,000	882	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		5	
計					0 19,070	
単価					0 19,070	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 85,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 79	0 23.5	0 1,856	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 83,500	0 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 85,360	
単価					0 85,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	単位	日	数量	0 1	単価	0 110,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 493	0 23.5	0 11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 1	0 98,600	0 98,600	
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	0 87	0 6.47	0 562	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 53	
計					0 110,800	
単価					0 110,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 142	0 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	0 1	0 3,040	0 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,886	
単価					0 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	単位	時間	数量	0 1	単価	0 32,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 22	0 23.5	0 517	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ型･高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式]	能力30m3/h 一括練混ぜ	時間	0 1	0 32,400	0 32,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 32,920	
単価					0 32,920	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,600	0 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,840	
単価					0 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 68	0 23.5	0 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 70,100	0 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 71,700	
単価					0 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 68	0 23.5	0 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 70,100	0 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 71,700	
単価					0 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 23.5	0 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 18,340	
単価					0 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,600	0 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,840	
単価					0 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 23.5	0 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 18,340	
単価					0 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	68 68	23.5 23.5	1,598 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	68 68	23.5 23.5	1,598 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 68	0 23.5	0 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 70,100	0 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 71,700	
単価					0 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 68	0 23.5	0 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 70,100	0 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 71,700	
単価					0 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 23.5	0 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 18,340	
単価					0 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－656号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－657号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－658号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 7,780	10,892 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－659号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－660号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	1 1	単価	8,450 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			0	23.5	0	
		ｋｗＨ	0	23.5	0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		1	8,450	8,450	
		日	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,450 8,450	
単価					8,450 8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－661号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－662号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－663号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,874 5,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	3,080 3,080	4,312 4,312	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,874 5,874	
単価					5,874 5,874	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－664号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－665号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 7,780	10,892 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－666号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－667号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	1 1	単価	8,450 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			0	23.5	0	
		ｋｗＨ	0	23.5	0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		1	8,450	8,450	
		日	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,450 8,450	
単価					8,450 8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－668号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－669号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－670号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,874 5,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	3,080 3,080	4,312 4,312	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,874 5,874	
単価					5,874 5,874	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－671号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－672号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－673号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 7,780	10,892 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－674号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－675号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	1 1	単価	8,450 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			0	23.5	0	
		ｋｗＨ	0	23.5	0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		1	8,450	8,450	
		日	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,450 8,450	
単価					8,450 8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－676号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－677号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－678号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,874 5,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	3,080 3,080	4,312 4,312	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,874 5,874	
単価					5,874 5,874	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	1 1	単価	8,450 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			0	23.5	0	
		ｋｗＨ	0	23.5	0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		1	8,450	8,450	
		日	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,450	
					8,450	
単価					8,450	
					8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 142	0 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.4	0 7,780	0 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 12,460	
単価					0 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	0 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	0 1	0 3,300	0 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,300	
単価					0 3,300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			0	0	0	
		ｋｗＨ	0	23.5	0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		0	0	0	
		日	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 8,450	
単価					0 8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－687号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	0 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 18,100	
単価					0 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 142	0 1,562	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	0 1.4	0 3,080	0 4,312	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,874	
単価					0 5,874	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 142	0 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.4	0 7,780	0 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 12,460	
単価					0 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	0 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	0 1	0 3,300	0 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,300	
単価					0 3,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			0	0	0	
		ｋｗＨ	0	23.5	0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		0	0	0	
		日	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 8,450	
単価					0 8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	0 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 18,100	
単価					0 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 142	0 1,562	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	0 1.4	0 3,080	0 4,312	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,874	
単価					0 5,874	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 7,780	10,892 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－701号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	1 1	単価	8,450 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			0	23.5	0	
		ｋｗＨ	0	23.5	0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		1	8,450	8,450	
		日	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,450 8,450	
単価					8,450 8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－704号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,874 5,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	3,080 3,080	4,312 4,312	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,874 5,874	
単価					5,874 5,874	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－707号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 142	0 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.4	0 7,780	0 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 12,460	
単価					0 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－708号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	0 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	0 1	0 3,300	0 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,300	
単価					0 3,300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			0	0	0	
		ｋｗＨ	0	23.5	0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		0	0	0	
		日	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 8,450	
単価					0 8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	0 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 18,100	
単価					0 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 142	0 1,562	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	0 1.4	0 3,080	0 4,312	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,874	
単価					0 5,874	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－713号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－714号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－715号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 7,780	10,892 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－716号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－717号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－718号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(普通)4t積	単位	日	数量	1 1	単価	12,300 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	142 142	3,961 3,961	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	供用日	1.4 1.4	5,950 5,950	8,330 8,330	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					12,300 12,300	
単価					12,300 12,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	ロックボルト工	耐力290KN以上　付属品含む　L=6.0m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 92,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(材料費)　補強ロックボルト	L=6000　耐力290KN以上　ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含	組	0 6	0 13,020	0 78,120	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.079	0 178,000	0 14,062	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 92,190	
単価					0 92,190	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

単－720号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－721号	ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	単位	時間	数量	1 1	単価	11,040 11,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	19 19	142 142	2,698 2,698	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第３次基準）］	１５ｔ級	時間	1 1	8,340 8,340	8,340 8,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,040 11,040	
単価					11,040 11,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－722号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	142	1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,596	
単価					9,596	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－723号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[後方超旋回型]排ｶﾞｽ3次山積0.45	単位	時間	数量	1 1	単価	9,596 9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	Ｌ	9.2 9.2	142 142	1,306 1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,596 9,596	
単価					9,596 9,596	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－724号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ］ 10t積	単位	時間	数量	1 1	単価	5,313 5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	231 231	231 231	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,313 5,313	
単価					5,313 5,313	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－725号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,886 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	142 142	1,846 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,040 3,040	3,040 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,886 4,886	
単価					4,886 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－726号	ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	単位	時間	数量	1 1	単価	11,040 11,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	19 19	142 142	2,698 2,698	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第３次基準）］	１５ｔ級	時間	1 1	8,340 8,340	8,340 8,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,040 11,040	
単価					11,040 11,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－727号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	2,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	1	2,110	2,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,110	
単価					2,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－728号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	65	139	9,035	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1.71	3,580	6,121	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,160	
単価					15,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－729号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31	139	4,309	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.71	2,660	4,548	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,857	
単価					8,857	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－730号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	25,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.8	22,155	17,724	
軽油		L	14	139	1,946	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1.58	3,980	6,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,960	
単価					25,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－731号	コンクリート吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	8,539.44	8,539	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,539	
単価					8,539	円／ｍ２

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－732号	鉄筋挿入工	自穿孔式　φ65　無足場施工	単位	m	数量	0 1	単価	0 32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	φ65	m	0 1	0 17,070	0 17,070	WYB00104 単－ 779号
注入打設工	自穿孔式　φ65	m	0 1	0 15,330	0 15,330	WYB00106 単－ 780号
計					0 32,400	
単価					0 32,400	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－733号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 45.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,000	
単価					76,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－734号	資機材材料費		単位	ヵ月	数量	3 3	単価	901,300 901,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計測機(ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ)			3	436,100	1,308,300	
		台･月	3	436,100	1,308,300	
返納整備費			1	211,000	211,000	
		台	1	211,000	211,000	
不動点用RMT/取付治具	1.5ｲﾝﾁ　基準点用		3	35,200	105,600	
		個	3	35,200	105,600	
計測点ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/取付治具	1.5ｲﾝﾁ		15	35,600	534,000	
		個	15	35,600	534,000	
基本制御ｿﾌﾄ	期間(現場)使用料		3	45,800	137,400	
		月	3	45,800	137,400	
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｿﾌﾄ	期間(現場)使用料		3	46,200	138,600	
		月	3	46,200	138,600	
帳票出力ｿﾌﾄ	期間(現場)使用料		3	46,200	138,600	
		月	3	46,200	138,600	
処理ﾊﾟｿｺﾝ(事務所)	期間(現場)使用料		3	34,600	103,800	
		月	3	34,600	103,800	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		26,700	
		式	1		26,700	
計					2,704,000 2,704,000	
単価					901,300 901,300	円／ヵ月

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－735号	現地調査工(直接人件費)		単位	回	数量	1 1	単価	65,600 65,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師C		人	2 2	32,800 32,800	65,600 65,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65,600 65,600	
単価					65,600 65,600	円／回

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	社内準備費(直接人件費)		単位	回	数量	1 1	単価	65,600 65,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師C		人	2 2	32,800 32,800	65,600 65,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65,600 65,600	
単価					65,600 65,600	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－737号	ｼｽﾃﾑ構築(直接人件費)		単位	回	数量	1 1	単価	249,600 249,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B		人	6 6	41,600 41,600	249,600 249,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					249,600 249,600	
単価					249,600 249,600	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	位置出し(直接人件費)		単位	回	数量	1 1	単価	107,200 107,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B		人	1 1	41,600 41,600	41,600 41,600	
技師C		人	2 2	32,800 32,800	65,600 65,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					107,200 107,200	
単価					107,200 107,200	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－739号	設置・初期値設定(直接人件費)		単位	回	数量	1 1	単価	321,600 321,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B		人	3 3	41,600 41,600	124,800 124,800	
技師C		人	6 6	32,800 32,800	196,800 196,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					321,600 321,600	
単価					321,600 321,600	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	測定・ﾃﾞｰﾀ整理(直接人件費)：　稼働：21日/月		単位	日	数量	1 1	単価	41,600 41,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B		人	1 1	41,600 41,600	41,600 41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,600 41,600	
単価					41,600 41,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－741号	撤去工		単位	回	数量	1 1	単価	214,400 214,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B		人	2 2	41,600 41,600	83,200 83,200	
技師C		人	4 4	32,800 32,800	131,200 131,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					214,400 214,400	
単価					214,400 214,400	円／回

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－742号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544	23.5	12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					550,400	
単価					550,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－743号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	420,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	363	23.5	8,530	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					420,200	
単価					420,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－744号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	49,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	142	13,064	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,050	
単価					49,050	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－745号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1 1	単価	75,360 75,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	34.7 34.7	23.5 23.5	815 815	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ型・高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式]	能力30m3/h 一括練混ぜ	供用日	1.4 1.4	30,900 30,900	43,260 43,260	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					75,360 75,360	
単価					75,360 75,360	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－746号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	142	6,816	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,820	
単価					54,820	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－747号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	110,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493	23.5	11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					110,200	
単価					110,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－748号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	日	数量	1 1	単価	562 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	87 87	6.47 6.47	562 562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					562 562	
単価					562 562	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－749号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	40,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	142	11,076	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,020	
単価					40,020	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－750号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	日	数量	1 1	単価	562 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	87 87	6.47 6.47	562 562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					562 562	
単価					562 562	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－751号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544	23.5	12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					550,400	
単価					550,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－752号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	420,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	363	23.5	8,530	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					420,200	
単価					420,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	49,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	142	13,064	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,050	
単価					49,050	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	142	6,816	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,820	
単価					54,820	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544	23.5	12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					550,400	
単価					550,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－756号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	420,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	363	23.5	8,530	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					420,200	
単価					420,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－757号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	49,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	142	13,064	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,050	
単価					49,050	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－758号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	0 1	単価	0 75,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 34.7	0 23.5	0 815	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ型・高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式]	能力30m3/h 一括練混ぜ	供用日	0 1.4	0 30,900	0 43,260	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,600	0 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 75,360	
単価					0 75,360	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－759号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	142	6,816	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,820	
単価					54,820	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	110,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493	23.5	11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					110,200	
単価					110,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	日	数量	0 1	単価	0 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	0 87	0 6.47	0 562	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 562	
単価					0 562	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	40,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	142	11,076	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,020	
単価					40,020	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－763号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	50,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	68	142	9,656	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,960	
単価					50,960	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－764号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	50,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	68	142	9,656	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,960	
単価					50,960	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－765号	大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	単位	日	数量	1	単価	48,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0	142	0	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,000	
単価					48,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－766号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	142	1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,596	
単価					9,596	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－767号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	142	1,562	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,313	
単価					5,313	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－768号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	142	1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,596	
単価					9,596	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－769号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	142	1,562	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,313	
単価					5,313	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	142	1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,596	
単価					9,596	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－771号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	142	1,562	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,313	
単価					5,313	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12	142	1,704	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	5,559.6	9,451	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,160	
単価					11,160	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－773号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864	
軽油	１．２号	L	16	142	2,272	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,890	5,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,030	
単価					12,030	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－774号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864	
軽油	１．２号	L	16	142	2,272	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,520	
単価					11,520	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－775号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	25,374	4,059	
軽油	１．２号	L	16	142	2,272	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,720	
単価					11,720	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－776号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	142	1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,596	
単価					9,596	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－777号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12	142	1,704	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	5,559.6	9,451	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,160	
単価					11,160	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－778号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864	
軽油	１．２号	L	16	142	2,272	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,520	
単価					11,520	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－779号	削孔工	φ65	単位	m	数量	0 100	単価	0 17,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 9.45	0 27,405	0 258,977	
法面工		人	0 9.45	0 26,040	0 246,078	
特殊作業員		人	0 9.45	0 24,675	0 233,178	
普通作業員		人	0 9.45	0 18,270	0 172,651	
削孔機損料	SD2型削孔機	日	0 9.45	0 26,500	0 250,425	
空気圧縮機運転	10.5～11m3/min	日	0 9.45	0 24,070	0 227,461	WYB00105 単－ 781号
(材料費)SDシャンクロッドスイベル	削孔ツール消耗費	本	0 1.1	0 123,000	0 135,300	
諸雑費（率） 20%		式	0 1		0 182,176	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 754	
計					0 1,707,000	
単価					0 17,070	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－780号	注入打設工	自穿孔式　φ65	単位	m	数量	0 100	単価	0 15,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5.25	0 27,405	0 143,876	
法面工		人	0 5.25	0 26,040	0 136,710	
特殊作業員		人	0 5.25	0 24,675	0 129,543	
普通作業員		人	0 5.25	0 18,270	0 95,917	
(材料費)　ＯＳＤＰロックボルト	φ28.5（メッキ）　L=4000(2m+2m)	本	0 25	0 15,600	0 390,000	
(材料費)　ＯＳＤＰメッキカップラー	38×114	個	0 25	0 1,770	0 44,250	
(材料費)　ＯＳＤＰメッキナット	φ28.5	個	0 25	0 1,400	0 35,000	
(材料費)　チップ付ビット	φ65	個	0 25	0 13,550	0 338,750	
(材料費)　メッキ角座金	150×150×9t	枚	0 25	0 890	0 22,250	
(材料費)セメント	普通ポルトランド　25kg袋入	袋	0 175	0 495	0 86,625	WYB00107 単－ 782号
(材料費)高性能減水剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	0 32	0 263	0 8,416	

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－780号	注入打設工	自穿孔式　φ65	単位	m	数量	0 100	単価	0 15,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率） 20%		式	0 1		0 101,209	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 454	
計					0 1,533,000	
単価					0 15,330	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－781号	空気圧縮機運転	10.5～11m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 24,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1	0 9,480	0 9,480	
軽油		L	0 105	0 139	0 14,595	
計					0 24,075	
単価					0 24,070	円／日

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－782号	(材料費)セメント	普通ポルトランド　25kg袋入	単位	袋	数量	0 40	単価	0 495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0 1	0 19,800	0 19,800	
計					0 19,800	
単価					0 495	円／袋