この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年 1月	１２）	設 計 年 月	令和 5年 1月
２）	事務所名	延岡河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2289660027	１４）	単価適用年月	2022年12月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2022年12月
５）	変更回数	4回	１６）	前請負工事費	4,804,789,000
６）	主 工 種	トンネル工事	１７）	前請負代金額	4,804,789,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	797日間　自　令和 5年 1月25日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 4回変更）　至　令和 7年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	宮崎県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	日之影南部	２３）	公 告 日	令和 4年 9月21日
１１）	河川・路線	一般国道２１８号			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費（改築）	五ヶ瀬高千穂道路

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)			1		3,068,628,449			
		式	1		3,257,791,499	1	189,163,050	
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法)			1		1,855,168,814			
		式	1		2,072,955,879	1	217,787,065	
掘削･支保工			1		973,250,900			
(上半)		式	1		1,048,044,320	1	74,793,420	
掘削･支保	大断面 CI 切羽監視責							単-1号
ＣＩ	任者有 鏡吹付工施工		25	1,157,000	28,925,000			
	無	m	0	1,157,000	0	-25	-28,925,000	
掘削･支保	大断面 CI 切羽監視責							単-2号
ＣＩ-s	任者有 鏡吹付工施工		35	1,228,000	42,980,000			
	無	m	0	1,228,000	0	-35	-42,980,000	
掘削･支保	大断面 CII 切羽監視							単-3号
ＣⅡ	責任者有 鏡吹付工施		65	1,486,000	96,590,000			
	工無	m	0	1,486,000	0	-65	-96,590,000	
掘削･支保	大断面 CII 切羽監視							単-4号
ＣⅡ	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	84.8	1,719,000	145,771,200	84.8	145,771,200	
掘削･支保	大断面 CII 切羽監視							単-5号
ＣⅡ-s	責任者有 鏡吹付工施		50	1,575,000	78,750,000			
	工無	m	0	1,575,000	0	-50	-78,750,000	
掘削･支保	大断面 CII 切羽監視							単-6号
ＣⅡ-s	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	50	1,780,000	89,000,000	50	89,000,000	
掘削･支保	大断面 CII 切羽監視							単-7号
ＣⅡ-s	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	35	1,826,000	63,910,000	35	63,910,000	
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責							単-8号
ＤＩ	任者有 鏡吹付工施工		20	2,231,000	44,620,000			
	有	m	0	2,231,000	0	-20	-44,620,000	
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責							単-9号
ＤＩ	任者有 鏡吹付工施工		0	0	0			
	有	m	25.2	2,294,000	57,808,800	25.2	57,808,800	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　　（　4 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責							単-10号
ＤⅠ-AF	任者有 鏡吹付工施工		0	0	0			
	有	m	8	2,294,000	18,352,000	8	18,352,000	
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責							単-11号
ＤⅠ-AF	任者有 鏡吹付工施工		0	0	0			
	無	m	1	1,955,000	1,955,000	1	1,955,000	
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責							単-12号
ＤⅠ-s	任者有 鏡吹付工施工		20	2,358,000	47,160,000			
	有	m	20	2,358,000	47,160,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-13号
ＤⅡ-AF	責任者有 鏡吹付工施		26	2,446,000	63,596,000			
	工有	m	0	2,446,000	0	-26	-63,596,000	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-14号
ＤⅡ-AF	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	18	2,520,000	45,360,000	18	45,360,000	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-15号
ＤⅡ-AF	責任者有 鏡吹付工施		4	2,097,000	8,388,000			
	工無	m	0	2,097,000	0	-4	-8,388,000	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-16号
ＤⅡ-AF	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	3	2,158,000	6,474,000	3	6,474,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-17号
ＤⅢ	責任者有 鏡吹付工施		35	2,408,000	84,280,000			
	工有	m	0	2,408,000	0	-35	-84,280,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-18号
ＤⅢ	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	35	2,482,000	86,870,000	35	86,870,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-19号
ＤⅢ-s	責任者有 鏡吹付工施		35	2,537,000	88,795,000			
	工有	m	0	2,537,000	0	-35	-88,795,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-20号
ＤⅢ-s	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	35	2,610,000	91,350,000	35	91,350,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-21号
ＤⅢ-s1	責任者有 鏡吹付工施		35.4	2,515,000	89,031,000			
	工有	m	35.4	2,515,000	89,031,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-22号
DⅢ-Ps	責任者有 鏡吹付工施		20	2,423,000	48,460,000			
	工有	m	20	2,423,000	48,460,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-1号
DⅢ-AF-s	責任者有 鏡吹付工施		44		107,096,000			
	工有	m	0		0	-44	-107,096,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-2号
DⅢ-AF-s	責任者有 鏡吹付工施		0		0			
	工有	m	44		110,339,558	44	110,339,558	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-3号
DⅢ-AF-s	責任者有 鏡吹付工施		6		12,402,000			
	工無	m	0		0	-6	-12,402,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-4号
DⅢ-AF-s	責任者有 鏡吹付工施		0		0			
	工無	m	6		12,739,462	6	12,739,462	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-23号
DⅢ-AF-s1	責任者有 鏡吹付工施		16.6	2,423,000	40,221,800			
	工有	m	0	2,423,000	0	-16.6	-40,221,800	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-24号
DⅢ-AF-s1	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工有	m	16.6	2,497,000	41,450,200	16.6	41,450,200	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-25号
DⅢ-AF-s1	責任者有 鏡吹付工施		1	2,058,000	2,058,000			
	工無	m	0	2,058,000	0	-1	-2,058,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-26号
DⅢ-AF-s1	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	1	2,115,000	2,115,000	1	2,115,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-5号
DⅢ-AF2-s1	責任者有 鏡吹付工施		16		37,355,100			
	工有	m	16		37,355,100	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-27号
DⅢ-AF2-s1	責任者有 鏡吹付工施		2	1,923,000	3,846,000			
	工無	m	2	1,923,000	3,846,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-28号
DⅢ-AF3-s1	責任者有 鏡吹付工施		8	2,402,000	19,216,000			
	工有	m	8	2,402,000	19,216,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　　（　4 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保 DⅢ-AF3-s1	大断面 DIII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	 m	 1 1	 2,037,000 2,037,000	 2,037,000 2,037,000	 0	 0	単-29号
掘削･支保 DⅢ-AF-H-s1	大断面 DIII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工有	 m	 12 12	 2,287,000 2,287,000	 27,444,000 27,444,000	 0	 0	単-30号
掘削･支保工 (下半)		 式	 1 1		 338,584,440 352,421,690	 1	 13,837,250	
掘削･支保 ＣＩ	大断面 CI 切羽監視責 任者有 鏡吹付工施工 無	 m	 25 0	 555,000 555,000	 13,875,000 0	 -25	 -13,875,000	単-31号
掘削･支保 ＣＩ-s	大断面 CI 切羽監視責 任者有 鏡吹付工施工 無	 m	 35 0	 595,900 595,900	 20,856,500 0	 -35	 -20,856,500	単-32号
掘削･支保 ＣⅡ	大断面 CII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	 m	 65 0	 670,400 670,400	 43,576,000 0	 -65	 -43,576,000	単-33号
掘削･支保 ＣⅡ	大断面 CII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	 m	 0 84.8	 0 679,100	 0 57,587,680	 84.8	 57,587,680	単-34号
掘削･支保 ＣⅡ-s	大断面 CII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	 m	 50 0	 721,000 721,000	 36,050,000 0	 -50	 -36,050,000	単-35号
掘削･支保 ＣⅡ-s	大断面 CII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	 m	 0 85	 0 729,700	 0 62,024,500	 85	 62,024,500	単-36号
掘削･支保 ＤＩ	大断面 DI 切羽監視責 任者有 鏡吹付工施工 無	 m	 20 0	 710,200 710,200	 14,204,000 0	 -20	 -14,204,000	単-37号
掘削･支保 ＤＩ	大断面 DI 切羽監視責 任者有 鏡吹付工施工 無	 m	 0 25.2	 0 721,500	 0 18,181,800	 25.2	 18,181,800	単-38号
掘削･支保 ＤＩ-AF	大断面 DI 切羽監視責 任者有 鏡吹付工施工 無	 m	 0 9	 0 721,500	 0 6,493,500	 9	 6,493,500	単-39号

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責							単-40号
DⅠ-s	任者有 鏡吹付工施工		20	748,800	14,976,000			
	無	m	11.6	748,800	8,686,080	-8.4	-6,289,920	
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責							単-41号
DⅠ-s	任者有 鏡吹付工施工		0	0	0			
	無	m	8.4	760,100	6,384,840	8.4	6,384,840	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-42号
DⅡ-AF	責任者有 鏡吹付工施		30	726,600	21,798,000			
	工無	m	0	726,600	0	-30	-21,798,000	
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視							単-43号
DⅡ-AF	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	21	792,700	16,646,700	21	16,646,700	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-44号
DⅢ	責任者有 鏡吹付工施		35	707,300	24,755,500			
	工無	m	0	707,300	0	-35	-24,755,500	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-45号
DⅢ	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	35	721,300	25,245,500	35	25,245,500	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-46号
DⅢ-s	責任者有 鏡吹付工施		35	746,300	26,120,500			
	工無	m	0	746,300	0	-35	-26,120,500	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-47号
DⅢ-s	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	35	760,300	26,610,500	35	26,610,500	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-48号
DⅢ-s1	責任者有 鏡吹付工施		35.4	736,000	26,054,400			
	工無	m	35.4	736,000	26,054,400	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-49号
DⅢ-Ps	責任者有 鏡吹付工施		20	685,300	13,706,000			
	工無	m	0	685,300	0	-20	-13,706,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-50号
DⅢ-Ps	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	20	745,100	14,902,000	20	14,902,000	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-6号
DⅢ-AF-s	責任者有 鏡吹付工施		50		37,500,000			
	工無	m	0		0	-50	-37,500,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-7号
DⅢ-AF-s	責任者有 鏡吹付工施		0		0			
	工無	m	50		38,198,360	50	38,198,360	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-51号
DⅢ-AF-s1	責任者有 鏡吹付工施		21.1	704,400	14,862,840			
	工無	m	0	704,400	0	-21.1	-14,862,840	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-52号
DⅢ-AF-s1	責任者有 鏡吹付工施		0	0	0			
	工無	m	21.1	718,300	15,156,130	21.1	15,156,130	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							内-8号
DⅢ-AF2-s1	責任者有 鏡吹付工施		18		12,816,000			
	工無	m	18		12,816,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-53号
DⅢ-AF3-s1	責任者有 鏡吹付工施		9	736,000	6,624,000			
	工無	m	9	736,000	6,624,000	0	0	
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視							単-54号
DⅢ-AF-H-s1	責任者有 鏡吹付工施		15.5	697,400	10,809,700			
	工無	m	15.5	697,400	10,809,700	0	0	
残土処理工			1		110,952,124			
		式	1		205,152,899	1	94,200,775	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上		55,300		8,148,000			内-9号
		m3	0		0	-55,300	-8,148,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上		0		0			内-10号
		m3	56,200		8,269,323	56,200	8,269,323	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3以上		29,300		5,297,802			内-11号
		m3	0		0	-29,300	-5,297,802	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3以上		0		0			内-12号
		m3	28,400		5,133,721	28,400	5,133,721	
土砂等運搬	軟岩		37,620		32,534,867			内-13号
(薑谷残土処分場)		m3	0		0	-37,620	-32,534,867	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩							内-14号
(五ヶ瀬特産ｾﾝﾀｰ)			2,340		5,907,253			
		m3	0		0	-2,340	-5,907,253	
土砂等運搬	軟岩							内-15号
(五ヶ瀬特産ｾﾝﾀｰ)			0		0			
		m3	17,010		43,009,657	17,010	43,009,657	
土砂等運搬	硬岩							内-16号
(五ヶ瀬特産ｾﾝﾀｰ)			0		0			
		m3	19,760		58,109,063	19,760	58,109,063	
土砂等運搬	軟岩							内-17号
(南鬼切畑仮置場)			15,000		26,946,600			
		m3	0		0	-15,000	-26,946,600	
土砂等運搬	軟岩							内-18号
(南鬼切畑仮置場)			0		0			
		m3	15,750		28,301,115	15,750	28,301,115	
土砂等運搬	硬岩							内-19号
(南鬼切畑仮置場)			0		0			
		m3	4,120		8,616,603	4,120	8,616,603	
土砂等運搬	軟岩							内-20号
(薗谷地区工事用道路)			180		159,132			
		m3	0		0	-180	-159,132	
土砂等運搬	軟岩							内-21号
(薗谷地区工事用道路)			0		0			
		m3	450		387,451	450	387,451	
土砂等運搬	軟岩							内-22号
(薗谷地区工事その２)			0		0			
		m3	6,500		5,617,274	6,500	5,617,274	
土砂等運搬	軟岩							内-23号
(室野地区OFFﾗﾝﾌﾟ)			200		412,444			
		m3	0		0	-200	-412,444	
土砂等運搬	軟岩							内-24号
(室野地区OFFﾗﾝﾌﾟ)			0		0			
		m3	2,390		4,924,581	2,390	4,924,581	
土砂等運搬	硬岩							内-25号
(室野地区OFFﾗﾝﾌﾟ)			0		0			
		m3	1,510		3,612,607	1,510	3,612,607	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (室野地区ONﾗﾝﾌﾟ)	軟岩							内-26号
			0		0			
		m3	9,570		19,710,173	9,570	19,710,173	
土砂等運搬 (室野地区ONﾗﾝﾌﾟ)	硬岩							内-27号
			0		0			
		m3	1,940		4,638,176	1,940	4,638,176	
土砂等運搬 (越次地区改良その３)	軟岩							内-28号
			0		0			
		m3	4,500		6,285,194	4,500	6,285,194	
土砂等運搬 (越次地区改良その２)	硬岩							内-29号
			0		0			
		m3	1,060		1,713,833	1,060	1,713,833	
土砂等運搬	硬岩							内-30号
			29,290		29,457,489			
		m3	0		0	-29,290	-29,457,489	
整地	残土受入れ地での処理							内-31号
			17,300		2,088,537			
		m3	0		0	-17,300	-2,088,537	
整地	残土受入れ地での処理							内-32号
			0		0			
		m3	56,600		6,824,128	56,600	6,824,128	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工								
			1		432,381,350			
		式	1		467,336,970	1	34,955,620	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＣⅠ	大断面 CI 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下							単-55号
			1	956,700	956,700			
		m	0	956,700	0	-1	-956,700	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＣⅠ-s	大断面 CI 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下							単-56号
			1	956,700	956,700			
		m	0	956,700	0	-1	-956,700	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＣⅡ	大断面 CII 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下							単-57号
			1	920,500	920,500			
		m	84.8	920,500	78,058,400	83.8	77,137,900	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＣⅡ-s	大断面 CII 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下							単-58号
			50	920,500	46,025,000			
		m	85	920,500	78,242,500	35	32,217,500	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　　（　4 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DI 30-15-40(N							単-59号
ＤⅠ	) C=340kg/m3以上 W/C		20	983,300	19,666,000			
	=60%以下	m	25.2	983,300	24,779,160	5.2	5,113,160	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DI 30-15-40(N							単-60号
ＤⅠ-AF	) C=340kg/m3以上 W/C		0	0	0			
	=60%以下	m	9	983,300	8,849,700	9	8,849,700	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DI 30-15-40(N							単-61号
ＤⅠ-s	) C=340kg/m3以上 W/C		20	983,300	19,666,000			
	=60%以下	m	1	983,300	983,300	-19	-18,682,700	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DII 30-15-40(							単-62号
ＤⅡ-AF	N) C=340kg/m3以上 W/		30	951,600	28,548,000			
	C=60%以下	m	21	951,600	19,983,600	-9	-8,564,400	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-63号
ＤⅢ	(25)(N) C=340kg/m3以		35	1,076,000	37,660,000			
	上　W/C=60%以下	m	35	1,076,000	37,660,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-64号
ＤⅢ-s	(25)(N) C=340kg/m3以		35	1,076,000	37,660,000			
	上　W/C=60%以下	m	35	1,076,000	37,660,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-65号
ＤⅢ-s1	(25)(N) C=340kg/m3以		35.4	1,076,000	38,090,400			
	上　W/C=60%以下	m	1	1,076,000	1,076,000	-34.4	-37,014,400	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-66号
ＤⅢ-Ps	(25)(N) C=340kg/m3以		20	1,078,000	21,560,000			
	上　W/C=60%以下	m	1	1,078,000	1,078,000	-19	-20,482,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-67号
ＤⅢ-AF-s	(25)(N) C=340kg/m3以		50	1,076,000	53,800,000			
	上　W/C=60%以下	m	50	1,076,000	53,800,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-68号
ＤⅢ-AF-s1	(25)(N) C=340kg/m3以		17.6	1,076,000	18,937,600			
	上　W/C=60%以下	m	17.6	1,076,000	18,937,600	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-69号
ＤⅢ-AF2-s1	(25)(N) C=340kg/m3以		18	1,076,000	19,368,000			
	上　W/C=60%以下	m	18	1,076,000	19,368,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-70号
ＤⅢ-AF3-s1	(25)(N) C=340kg/m3以		9	1,076,000	9,684,000			
	上　W/C=60%以下	m	7	1,076,000	7,532,000	-2	-2,152,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-71号
DⅢ-AF-H-s1	(25)(N) C=340kg/m3以		12	1,076,000	12,912,000			
	上　W/C=60%以下	m	12	1,076,000	12,912,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-72号
起点側坑口付	(25)(N) C=340kg/m3以		5.7	1,076,000	6,133,200			
	上　W/C=60%以下	m	5.7	1,076,000	6,133,200	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 30-15-20							単-73号
終点側坑口付	(25)(N) C=340kg/m3以		6.7	1,079,000	7,229,300			
	上　W/C=60%以下	m	6.7	1,079,000	7,229,300	0	0	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-74号
			293.4	173,000	50,758,200			
		t	296.02	173,000	51,211,460	2.62	453,260	
補強鉄筋	SD345 D13							単-75号
			10.57	175,000	1,849,750			
		t	10.53	175,000	1,842,750	-0.04	-7,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工								
			1		340,452,700			
		式	1		332,732,394	1	-7,720,306	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工								
			1		84,230,650			
		式	1		79,372,310	1	-4,858,340	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CI							単-76号
ＣⅠ			25	140,800	3,520,000			
		m	0	140,800	0	-25	-3,520,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CI							単-77号
ＣⅠ-s			35	140,800	4,928,000			
		m	0	140,800	0	-35	-4,928,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII							単-78号
ＣⅡ			65	140,800	9,152,000			
		m	84.8	140,800	11,939,840	19.8	2,787,840	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII							単-79号
ＣⅡ-s			50	140,800	7,040,000			
		m	85	140,800	11,968,000	35	4,928,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI							単-80号
DI			20	154,600	3,092,000			
		m	25.2	154,600	3,895,920	5.2	803,920	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI							単-81号
DI-AF			0	0	0			
		m	9	154,600	1,391,400	9	1,391,400	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI							単-82号
ＤＩ-s			20	154,600	3,092,000			
		m	20	154,600	3,092,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DII							単-83号
DⅡ-AF(1次)			30	165,100	4,953,000			
		m	21	165,100	3,467,100	-9	-1,485,900	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅡ							単-84号
DⅡ-AF(2次)			30	152,400	4,572,000			
		m	21	152,400	3,200,400	-9	-1,371,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-85号
DⅢ			35	164,500	5,757,500			
		m	35	164,500	5,757,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-86号
DⅢ-s			35	164,500	5,757,500			
		m	35	164,500	5,757,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-87号
DⅢ-s1			35.4	164,500	5,823,300			
		m	35.4	164,500	5,823,300	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-88号
DⅢ-Ps			0	0	0			
		m	20	164,500	3,290,000	20	3,290,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-89号
DⅢ-Ps(1次)			20	174,800	3,496,000			
		m	0	174,800	0	-20	-3,496,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ							単-90号
DⅢ-Ps(2次)			20	162,900	3,258,000			
		m	0	162,900	0	-20	-3,258,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-91号
DⅢ-AF-s			50	164,500	8,225,000			
		m	50	164,500	8,225,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-92号
DⅢ-AF-s1			24	164,500	3,948,000			
		m	24	164,500	3,948,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-93号
DⅢ-AF2-s1			18	164,500	2,961,000			
		m	18	164,500	2,961,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-94号
DⅢ-AF3-s1			9	164,500	1,480,500			
		m	9	164,500	1,480,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII							単-95号
DⅢ-AF-H-s1			19.3	164,500	3,174,850			
		m	19.3	164,500	3,174,850	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								
			1		22,620,790			
		式	1		20,761,364	1	-1,859,426	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＣⅠ							単-96号
ＣⅠ			25	38,930	973,250			
		m	0	38,930	0	-25	-973,250	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＣⅠ							単-97号
ＣⅠ-s			35	38,930	1,362,550			
		m	0	38,930	0	-35	-1,362,550	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＣⅡ							単-98号
ＣⅡ			65	38,930	2,530,450			
		m	84.8	38,930	3,301,264	19.8	770,814	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＣⅡ							単-99号
ＣⅡ-s			50	38,930	1,946,500			
		m	85	38,930	3,309,050	35	1,362,550	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＤⅠ							単-100号
ＤⅠ			20	39,400	788,000			
		m	25.2	39,400	992,880	5.2	204,880	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＤⅠ							単-101号
ＤⅠ-AF			0	0	0			
		m	9	39,400	354,600	9	354,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＤⅠ							単-102号
ＤⅠ-s			20	39,400	788,000			
		m	20	39,400	788,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	ＤⅡ							単-103号
ＤⅡ-AF(1次)			30	61,630	1,848,900			
		m	21	61,630	1,294,230	-9	-554,670	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅡ							単-104号
DⅡ-AF(2次)			30	40,200	1,206,000			
		m	21	40,200	844,200	-9	-361,800	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-105号
DⅢ			35	40,200	1,407,000			
		m	35	40,200	1,407,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-106号
DⅢ-s			35	40,200	1,407,000			
		m	35	40,200	1,407,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-107号
DⅢ-s1			35.4	40,200	1,423,080			
		m	35.4	40,200	1,423,080	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-108号
DⅢ-Ps			0	0	0			
		m	20	40,200	804,000	20	804,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-109号
DⅢ-Ps(1次)			20	65,000	1,300,000			
		m	0	65,000	0	-20	-1,300,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-110号
DⅢ-Ps(2次)			20	40,200	804,000			
		m	0	40,200	0	-20	-804,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-111号
DⅢ-AF-s			50	40,200	2,010,000			
		m	50	40,200	2,010,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-112号
DⅢ-AF-s1			24	40,200	964,800			
		m	24	40,200	964,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-113号
DⅢ-AF2-s1			18	40,200	723,600			
		m	18	40,200	723,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-114号
DⅢ-AF3-s1			9	40,200	361,800			
		m	9	40,200	361,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅢ							単-115号
DⅢ-AF-H-s1			19.3	40,200	775,860			
		m	19.3	40,200	775,860	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工								
			1		224,989,260			
		式	1		228,518,420	1	3,529,160	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 55ｃｍ 各種 30-							単-116号
ＣⅠ	8-40(高炉)　C=230kg/		25	312,100	7,802,500			
	m3以上　W/C=60%以下	m	0	312,100	0	-25	-7,802,500	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 55ｃｍ 各種 30-							単-117号
ＣⅠ-s	8-40(高炉)　C=230kg/		35	312,100	10,923,500			
	m3以上　W/C=60%以下	m	0	312,100	0	-35	-10,923,500	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 55ｃｍ 各種 30-							単-118号
ＣⅡ	8-40(高炉)　C=230kg/		65	312,100	20,286,500			
	m3以上　W/C=60%以下	m	84.8	312,100	26,466,080	19.8	6,179,580	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 55ｃｍ 各種 30-							単-119号
ＣⅡ-s	8-40(高炉)　C=230kg/		50	312,100	15,605,000			
	m3以上　W/C=60%以下	m	85	312,100	26,528,500	35	10,923,500	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 70ｃｍ 各種 30-							単-120号
ＤⅠ	8-40(高炉)　C=230kg/		20	393,400	7,868,000			
	m3以上　W/C=60%以下	m	25.2	393,400	9,913,680	5.2	2,045,680	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 70ｃｍ 各種 30-							単-121号
ＤⅠ-AF	8-40(高炉)　C=230kg/		0	0	0			
	m3以上　W/C=60%以下	m	9	393,400	3,540,600	9	3,540,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 70ｃｍ 各種 30-							単-122号
ＤⅠ-s	8-40(高炉)　C=230kg/		20	393,400	7,868,000			
	m3以上　W/C=60%以下	m	20	393,400	7,868,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 50ｃｍ 各種 30-							単-123号
ＤⅡ-AF	8-40(高炉)　C=230kg/		30	283,900	8,517,000			
	m3以上　W/C=60%以下	m	21	283,900	5,961,900	-9	-2,555,100	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-124号
ＤⅢ	8-40(高炉)　C=230kg/		35	452,700	15,844,500			
	m3以上　W/C=60%以下	m	35	452,700	15,844,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-125号
ＤⅢ-s	8-40(高炉)　C=230kg/		35	452,700	15,844,500			
	m3以上　W/C=60%以下	m	35	452,700	15,844,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-126号
ＤⅢ-s1	8-40(高炉)　C=230kg/		35.4	452,700	16,025,580			
	m3以上　W/C=60%以下	m	35.4	452,700	16,025,580	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 60ｃｍ 各種 30-							単-127号
DⅢ-Ps	8-40(高炉)　C=230kg/		20	340,800	6,816,000			
	m3以上　W/C=60%以下	m	0	340,800	0	-20	-6,816,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-128号
DⅢ-Ps	8-40(高炉)　C=230kg/		0	0	0			
	m3以上　W/C=60%以下	m	20	452,800	9,056,000	20	9,056,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-129号
DⅢ-AF-s	8-40(高炉)　C=230kg/		50	452,700	22,635,000			
	m3以上　W/C=60%以下	m	50	452,700	22,635,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-130号
DⅢ-AF-s1	8-40(高炉)　C=230kg/		24	452,700	10,864,800			
	m3以上　W/C=60%以下	m	24	452,700	10,864,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-131号
DⅢ-AF2-s1	8-40(高炉)　C=230kg/		18	452,700	8,148,600			
	m3以上　W/C=60%以下	m	18	452,700	8,148,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-132号
DⅢ-AF3-s1	8-40(高炉)　C=230kg/		9	452,700	4,074,300			
	m3以上　W/C=60%以下	m	9	452,700	4,074,300	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-							単-133号
DⅢ-AF-H-s1	8-40(高炉)　C=230kg/		19.3	452,700	8,737,110			
	m3以上　W/C=60%以下	m	19.3	452,700	8,737,110	0	0	
補強鉄筋	SD345 D29～32							単-134号
			15.81	174,000	2,750,940			
		t	12.3	174,000	2,140,200	-3.51	-610,740	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-135号
			189.66	173,000	32,811,180			
		t	192.34	173,000	33,274,820	2.68	463,640	
補強鉄筋	SD345 D13							単-136号
			8.95	175,000	1,566,250			
		t	9.11	175,000	1,594,250	0.16	28,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工								
			1		8,612,000			
		式	1		4,080,300	1	-4,531,700	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	巻厚25cm 補強材無 切							単-137号
DⅡ-AF	羽監視責任者無		30	171,600	5,148,000			
		m	0	171,600	0	-30	-5,148,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	巻厚25cm 補強材無 切							単-138号
DⅡ-AF	羽監視責任者無		0	0	0			
		m	21	194,300	4,080,300	21	4,080,300	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	巻厚25cm 補強材無 切							単-139号
DⅢ-Ps	羽監視責任者無		20	173,200	3,464,000			
		m	0	173,200	0	-20	-3,464,000	
坑内付帯工								
			1		11,465,760			
		式	1		11,314,399	1	-151,361	
作業土工								
			1		60,980			
		式	1		60,802	1	-178	
床掘り	土砂							内-33号
(軟岩)			150		36,250			
		m3	0		0	-150	-36,250	
床掘り	土砂							内-34号
(軟岩)			0		0			
		m3	150		36,740	150	36,740	
床掘り	岩塊･玉石							内-35号
(中硬岩)			70		24,730			
		m3	0		0	-70	-24,730	
床掘り	岩塊･玉石							内-36号
(中硬岩)			0		0			
		m3	70		24,062	70	24,062	
残土処理工								
			1		304,040			
		式	1		303,616	1	-424	
土砂等運搬	軟岩							内-37号
			150		192,150			
		m3	0		0	-150	-192,150	
土砂等運搬	軟岩							内-38号
			0		0			
		m3	150		194,746	150	194,746	
土砂等運搬	硬岩							内-39号
			70		111,890			
		m3	0		0	-70	-111,890	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	硬岩							内-40号
			0		0			
		m3	70		108,870	70	108,870	
箱抜工								
			1		5,917,670			
		式	1		5,766,911	1	-150,759	
箱抜								内-41号
			29		5,917,670			
		箇所	0		0	-29	-5,917,670	
箱抜								内-42号
			0		0			
		箇所	27		5,766,911	27	5,766,911	
裏面排水工								
			1		991,420			
		式	1		991,420	0	0	
裏面排水	VPφ100							単-140号
			32	1,000	32,000			
		m	32	1,000	32,000	0	0	
暗渠排水材	φ30×3							単-141号
			979	980	959,420			
		m	979	980	959,420	0	0	
地下排水工								
			1		4,191,650			
		式	1		4,191,650	0	0	
中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　有 孔管 300mm							単-142号
			491	7,700	3,780,700			
		m	491	7,700	3,780,700	0	0	
横断排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　有 孔管 管径 150ｍｍ							内-43号
			10		410,950			
		箇所	10		410,950	0	0	
坑門工								
			1		37,973,483			
		式	1		38,225,024	1	251,541	
作業土工 （終点側）								
			1		1,108,976			
		式	1		1,108,976	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土砂							内-44号
			590		83,577			
		m3	590		83,577	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-45号
			390		404,000			
		m3	390		404,000	0	0	
埋戻し								内-46号
4.0m≦W			770		621,399			
		m3	770		621,399	0	0	
残土処理工								
(終点側)			1		396,907			
		式	1		396,907	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-47号
(室野地区本線部仮置)	含む)		240		396,907			
		m3	240		396,907	0	0	
法面整形工								
			1		82,300			
		式	1		82,300	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂							単-143号
	及び砂質土､粘性土		50	710	35,500			
		m2	50	710	35,500	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制							単-144号
	約無		130	360	46,800			
		m2	130	360	46,800	0	0	
坑口付工								
			1		19,663,260			
		式	1		19,914,801	1	251,541	
坑口付								内-48号
(起点側)			1		8,890,850			
		箇所	0		0	-1	-8,890,850	
坑口付								内-49号
(起点側)			0		0			
		箇所	1		9,142,391	1	9,142,391	
坑口付								内-50号
(終点側)			1		10,772,410			
		箇所	1		10,772,410	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑門本体工								
(起点側)			1		8,298,420			
		式	1		8,298,420	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-145号
			110	27,360	3,009,600			
		m3	110	27,360	3,009,600	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-146号
			8.77	167,000	1,464,590			
		t	8.77	167,000	1,464,590	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-147号
			0.35	169,000	59,150			
		t	0.35	169,000	59,150	0	0	
型枠	一般型枠							内-51号
			290		2,132,620			
		m2	290		2,132,620	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)								内-52号
			0.7		199,320			
		m	0.7		199,320	0	0	
足場	安全ネット必要							内-53号
			400		1,433,140			
		掛m2	400		1,433,140	0	0	
坑門本体工								
(終点側)			1		8,423,620			
		式	1		8,423,620	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-148号
			97	29,880	2,898,360			
		m3	97	29,880	2,898,360	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-149号
			9.87	167,000	1,648,290			
		t	9.87	167,000	1,648,290	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-150号
			0.32	169,000	54,080			
		t	0.32	169,000	54,080	0	0	
型枠	一般型枠							内-54号
			300		2,183,740			
		m2	300		2,183,740	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠(ｾﾝﾄﾙ)								内-55号
			0.6		170,850			
		m	0.6		170,850	0	0	
足場	安全ネット必要							内-56号
			400		1,468,300			
		掛m2	400		1,468,300	0	0	
掘削補助工								
			1		525,934,130			
		式	1		501,842,700	1	-24,091,430	
掘削補助工A								
			1		525,934,130			
		式	1		501,842,700	1	-24,091,430	
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	中空式鋼管 L=4.0m							単-151号
DⅢ-Ps			20	1,957,000	39,140,000			
		ｼﾌﾄ	0	1,957,000	0	-20	-39,140,000	
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	中空式鋼管 L=4.0m							単-152号
DⅢ-Ps			0	0	0			
		ｼﾌﾄ	20	1,469,000	29,380,000	20	29,380,000	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 54本							単-153号
DⅠ-AF	/ｼﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	24,140,000	24,140,000	1	24,140,000	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 54本							単-154号
DⅡ-AF	/ｼﾌﾄ		2	24,840,000	49,680,000			
		ｼﾌﾄ	0	24,840,000	0	-2	-49,680,000	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 54本							単-155号
DⅡ-AF	/ｼﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	25,490,000	25,490,000	1	25,490,000	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=9.5m 54本/							単-156号
DⅡ-AF	ｼﾌﾄ		2	20,100,000	40,200,000			
		ｼﾌﾄ	0	20,100,000	0	-2	-40,200,000	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=9.5m 54本/							単-157号
DⅡ-AF	ｼﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	2	20,360,000	40,720,000	2	40,720,000	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 39本							単-158号
DⅢ-AF-s	/ｼﾌﾄ		6	18,450,000	110,700,000			
		ｼﾌﾄ	0	18,450,000	0	-6	-110,700,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 39本							単-159号
DⅢ-AF-s	/ｼﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	6	18,480,000	110,880,000	6	110,880,000	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 39本							単-160号
DⅢ-AF-s1	/ｼﾌﾄ		1	18,460,000	18,460,000			
		ｼﾌﾄ	0	18,460,000	0	-1	-18,460,000	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 39本							単-161号
DⅢ-AF-s1	/ｼﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	18,460,000	18,460,000	1	18,460,000	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 39本							単-162号
DⅢ-AF2-s1	/ｼﾌﾄ		2	19,220,000	38,440,000			
		ｼﾌﾄ	2	19,220,000	38,440,000	0	0	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=12.5m 39本							単-163号
DⅢ-AF3-s1	/ｼﾌﾄ		1	18,470,000	18,470,000			
		ｼﾌﾄ	1	18,470,000	18,470,000	0	0	
注入式長尺鋼管先受工	φ114.3 L=15.5m 41本							単-164号
DⅢ-AF-H-s1	/ｼﾌﾄ		1	22,120,000	22,120,000			
		ｼﾌﾄ	1	22,120,000	22,120,000	0	0	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=12.5m 23本/							単-165号
DⅠ-AF	ｼﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	9,087,000	9,087,000	1	9,087,000	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=13.5m 23本/							単-166号
DⅡ-AF	ｼﾌﾄ		2	6,667,000	13,334,000			
		ｼﾌﾄ	0	6,667,000	0	-2	-13,334,000	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=12.5m 23本/							単-167号
DⅡ-AF	ｼﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	9,652,000	9,652,000	1	9,652,000	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=10.5m 23本/							単-168号
DⅡ-AF	ｼﾌﾄ		2	5,452,000	10,904,000			
		ｼﾌﾄ	0	5,452,000	0	-2	-10,904,000	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=9.5m 23本/ｼ							単-169号
DⅡ-AF	ﾌﾄ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	2	7,990,000	15,980,000	2	15,980,000	
長尺鋼管鏡補強工	φ76.3 L=13.5m 47本/							単-170号
DⅢ-AF-s	ｼﾌﾄ		6	13,630,000	81,780,000			
		ｼﾌﾄ	6	13,630,000	81,780,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF-s1	φ76.3 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ							単-171号
			1	13,670,000	13,670,000			
		ｼﾌﾄ	1	13,670,000	13,670,000	0	0	
長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF2-s1	φ76.3 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ							単-172号
			2	7,660,000	15,320,000			
		ｼﾌﾄ	2	7,660,000	15,320,000	0	0	
長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF3-s1	φ76.3 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ							単-173号
			1	4,320,000	4,320,000			
		ｼﾌﾄ	1	4,320,000	4,320,000	0	0	
長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF-H-s1	φ76.3 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ							単-174号
			1	9,000,000	9,000,000			
		ｼﾌﾄ	1	9,000,000	9,000,000	0	0	
脚部先行補強工 DⅡ-AF	φ76.3 L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ							単-175号
			30	686,100	20,583,000			
		ｼﾌﾄ	0	686,100	0	-30	-20,583,000	
脚部先行補強工 DⅡ-AF	φ76.3 L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ							単-176号
			0	0	0			
		ｼﾌﾄ	21	696,100	14,618,100	21	14,618,100	
補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 DⅢ-AF-H-s1								単-177号
			1	315,600	315,600			
		箇所	1	315,600	315,600	0	0	
仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ 上半早期閉合 DⅡ-AF	巻厚 25ｃｍ 補強材無 切羽監視責任者無							単-178号
			30	358,500	10,755,000			
		m	0	358,500	0	-30	-10,755,000	
仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ 上半早期閉合 DⅢ-Ps	巻厚 25ｃｍ 補強材無 切羽監視責任者無							単-179号
			20	372,100	7,442,000			
		m	0	372,100	0	-20	-7,442,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-180号
			231	890	205,590			
		m3	0	890	0	-231	-205,590	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-181号
			231	1,140	263,340			
		m3	0	1,140	0	-231	-263,340	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-182号
			231	3,600	831,600			
		m3	0	3,600	0	-231	-831,600	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			1		297,633,562			
		式	1		300,721,103	1	3,087,541	
坑口処理工			1		367,420			
		式	1		367,420	0	0	
坑口処理 (終点側)			1		367,420			内-57号
		箇所	1		367,420	0	0	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工			1		17,610,070			
		式	1		20,697,611	1	3,087,541	
ﾄﾝﾈﾙ仮設ﾔｰﾄﾞ造成工			1		17,610,070			内-58号
		式	1		17,610,070	0	0	
仮排水工			0		0			内-59号
		式	1		3,087,541	1	3,087,541	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工			1		271,400,000			
		式	1		271,400,000	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工			1		271,400,000			内-60号
		式	1		271,400,000	0	0	
交通管理工			1		8,256,072			
		式	1		8,256,072	0	0	
交通誘導警備員			663		7,869,810			内-61号
		人日	663		7,869,810	0	0	
安全設備			1		386,262			内-62号
		式	1		386,262	0	0	
道路改良			1		5,387,814			
		式	1		5,387,814	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工			1		5,053,322			
		式	1		5,053,322	0	0	
掘削工			1		1,442,590			
		式	1		1,442,590	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 50,000m3以上		90	158.2	14,238			単-183号
		m3	90	158.2	14,238	0	0	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上		1,230	328.5	404,055			単-184号
		m3	1,230	328.5	404,055	0	0	
掘削	土砂 片切掘削		50	996.2	49,810			単-185号
		m3	50	996.2	49,810	0	0	
掘削	軟岩 片切掘削		230	3,237	744,510			単-186号
		m3	230	3,237	744,510	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上		1,500		229,977			内-63号
		m3	1,500		229,977	0	0	
法面整形工			1		362,628			
		式	1		362,628	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		80	779.1	62,328			単-187号
		m2	80	779.1	62,328	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I		300	1,001	300,300			単-188号
		m2	300	1,001	300,300	0	0	
残土処理工			1		3,248,104			
		式	1		3,248,104	0	0	
土砂等運搬 (折原残土処分場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		140		116,375			内-64号
		m3	140		116,375	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩							内-65号
(室野地区本線部仮置)			1,460		3,114,590			
		m3	1,460		3,114,590	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							内-66号
			140		17,139			
		m3	140		17,139	0	0	
法面工								
			1		334,492			
		式	1		334,492	0	0	
鉄筋挿入工								
			1		334,492			
		式	1		334,492	0	0	
鉄筋挿入	D19 削孔長 4.5m Ⅰ							内-67号
	削孔に要する重機の搬		27		334,492			
	入可能 100m未満	m	27		334,492	0	0	
直接工事費								
			1		3,074,016,263			
		式	1		3,263,179,313	1	189,163,050	
共通仮設費								
			1		181,991,660			
		式	1		192,641,083	1	10,649,423	
共通仮設費								
			1		16,623,660			
		式	1		17,097,122	1	473,462	
運搬費								
			1		3,211,380			
		式	1		3,211,380	0	0	
建設機械運搬費								内-68号
			2		142,920			
		台	2		142,920	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-69号
			3		3,068,460			
		回	3		3,068,460	0	0	
安全費								
			1		3,524,000			
		式	1		3,510,263	1	-13,737	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-70号
			1		3,524,000			
		式	0		0	-1	-3,524,000	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-71号
			0		0			
		式	1		3,510,263	1	3,510,263	
技術管理費								
			1		6,231,580			
		式	1		6,718,779	1	487,199	
道路施設基本データ作成費								内-72号
			1		45,680			
		式	1		45,680	0	0	
計測B								内-73号
			1		5,713,200			
		式	1		5,713,200	0	0	
施工調査費								内-74号
R5年度			1		472,700			
		式	1		472,700	0	0	
施工調査費								内-75号
R6年度			0		0			
		式	1		487,199	1	487,199	
営繕費								
			1		461,700			
		式	1		461,700	0	0	
火薬庫類								内-76号
			1		461,700			
		式	1		461,700	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,195,000			
		式	1		3,195,000	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		165,368,000			
		式	1		175,543,961	1	10,175,961	
純工事費								
			1		3,256,007,923			
		式	1		3,455,820,396	1	199,812,473	

設計内訳書

工事名	宮崎２１８号　童里トンネル新設工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			1		856,686,000			
		式	1		909,257,826	1	52,571,826	
工事原価								
			1		4,112,693,923			
		式	1		4,365,078,222	1	252,384,299	
一般管理費等								
			1		255,296,077			
		式	1		270,961,778	1	15,665,701	
工事価格								
			1		4,367,990,000			
		式	1		4,636,040,000	1	268,050,000	
消費税相当額								
			1		436,799,000			
		式	1		463,604,000	1	26,805,000	
工事費計								
			1		4,804,789,000			
		式	1		5,099,644,000	1	294,855,000	

44/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　1号内訳書　　DⅢ-AF-s

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	m	44 44	2,315,000 2,315,000	101,860,000 101,860,000	0	0	WYB00729 単－ 228号
集塵機運転		m	44 44	118,600 118,600	5,218,400 5,218,400	0	0	WYB00736 単－ 229号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	m	20.3 20.3	64,240 64,240	1,304,072 1,304,072	0	0	WYB00744 単－ 230号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通	m	23.7 23.7	85,650 85,650	2,029,905 2,029,905	0	0	WYB00748 単－ 231号
合　計					107,096,000 0		-107,096,000	

0/44m当たり内訳書

掘削･支保

第　2号内訳書　　DⅢ-AF-s

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	m	0 44	0 2,391,000	0 105,204,000	44	105,204,000	WYB00901 単－ 232号
集塵機運転		m	0 44	0 118,600	0 5,218,400	44	5,218,400	WYB00900 単－ 233号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	m	0 20.3	0 64,240	0 1,304,072	20.3	1,304,072	WYB00871 単－ 234号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通	m	0 23.7	0 85,650	0 2,029,905	23.7	2,029,905	WYB00872 単－ 235号
合　計					0 113,756,377		113,756,377	
変更積算金額					0 110,339,558		110,339,558	円／m

6/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　3号内訳書　　DⅢ-AF-s

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		6	1,938,000	11,628,000			WYB00252
		m	6	1,938,000	11,628,000	0	0	単－ 236号
集塵機運転			6	118,600	711,600			WYB00245
		m	6	118,600	711,600	0	0	単－ 237号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		3	64,240	192,720			WYB00108
		m	3	64,240	192,720	0	0	単－ 238号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通		3	85,650	256,950			WYB00137
		m	3	85,650	256,950	0	0	単－ 239号
合　計					12,402,000			
					0		-12,402,000	

0/6m当たり内訳書

掘削･支保

第　4号内訳書　　DⅢ-AF-s

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		0	0	0			WYB00464
		m	6	1,996,000	11,976,000	6	11,976,000	単－ 240号
集塵機運転			0	0	0			WYB00460
		m	6	118,600	711,600	6	711,600	単－ 241号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		0	0	0			WYB00110
		m	3	64,240	192,720	3	192,720	単－ 242号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通		0	0	0			WYB00141
		m	3	85,650	256,950	3	256,950	単－ 243号
合　計					0			
					13,137,270		13,137,270	
変更積算金額					0			
					12,739,462		12,739,462	円／m

16m当たり内訳書

掘削･支保

第　5号内訳書　　DⅢ-AF2-s1

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		16	2,293,000	36,688,000			WYB00799
		m	16	2,293,000	36,688,000	0	0	単－ 250号
集塵機運転			6.7	118,600	794,620			WYB00798
		m	6.7	118,600	794,620	0	0	単－ 251号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		16	64,240	1,027,840			WYB00782
		m	16	64,240	1,027,840	0	0	単－ 252号
合　計					37,355,100			
					37,355,100		0	

50/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　6号内訳書　　DⅢ-AF-s

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	m	50	707,700	35,385,000	0	0	WYB00546 単－ 293号
集塵機運転		m	50	39,880	1,994,000	0	0	WYB00593 単－ 294号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	m	23.3	21,810	508,173	0	0	WYB00399 単－ 295号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通	m	26.7	29,020	774,834	0	0	WYB00598 単－ 296号
合　計					37,500,000 0		-37,500,000	

0/50m当たり内訳書

掘削･支保

第　7号内訳書　　DⅢ-AF-s

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	m	0 50	0 722,100	0 36,105,000	50	36,105,000	WYB01132 単－ 297号
集塵機運転		m	0 50	0 39,880	0 1,994,000	50	1,994,000	WYB01130 単－ 298号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	m	0 23.3	0 21,810	0 508,173	23.3	508,173	WYB01072 単－ 299号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通	m	0 26.7	0 29,020	0 774,834	26.7	774,834	WYB01098 単－ 300号
合　計					0 39,382,007		39,382,007	
変更積算金額					0 38,198,360		38,198,360	円／m

18m当たり内訳書

掘削･支保

第　8号内訳書　　DⅢ-AF2-s1

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	m	18	697,100	12,547,800	0	0	WYB00528 単－ 304号
集塵機運転		m	6.7	39,880	267,196	0	0	WYB00448 単－ 305号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	m	18	21,810	392,580	0	0	WYB00414 単－ 306号
合　計					12,816,000 12,816,000		0	

55,300/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　9号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		55,339	151.8	8,400,460			CB210020
		m３	55,339	151.8	8,400,460	0	0	
合　計					8,148,000			
					0		-8,148,000	

0/56,200m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　10号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m３	56,163	151.8	8,525,543	56,163	8,525,543	
合　計					0 8,525,543		8,525,543	
変更積算金額					0 8,269,323		8,269,323	円／m3

29,300/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　11号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上		29,285	186.5	5,461,652			CB210020
		m３	29,285	186.5	5,461,652	0	0	
合　計					5,297,802			
					0		-5,297,802	

0/28,400m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　12号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m３	28,378	186.5	5,292,497	28,378	5,292,497	
合　計					0 5,292,497		5,292,497	
変更積算金額					0 5,133,721		5,133,721	円／m3

37,620/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　13号内訳書　　(薹谷残土処分場)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 3.5km以下		37,619	891.6	33,541,100			CB210110
		m３	37,619	891.6	33,541,100	0	0	
合　計					32,534,867			
					0		-32,534,867	

2,340/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　14号内訳書　　(五ヶ瀬特産ｾﾝﾀｰ)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下		2,336	2,607	6,089,952			CB210110
		m３	2,336	2,607	6,089,952	0	0	
合　計					5,907,253			
					0		-5,907,253	

0/17,010m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　15号内訳書　　(五ヶ瀬特産ｾﾝﾀｰ)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下	ｍ３	0 17,008	0 2,607	0 44,339,856	17,008	44,339,856	CB210110
合　計					0 44,339,856		44,339,856	
変更積算金額					0 43,009,657		43,009,657	円／m3

0/19,760m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　16号内訳書　　(五ヶ瀬特産ｾﾝﾀｰ)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 16.5km以下	ｍ３	0 19,758	0 3,032	0 59,906,256	19,758	59,906,256	CB210110
合　計					0 59,906,256		59,906,256	
変更積算金額					0 58,109,063		58,109,063	円／m3

15,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　17号内訳書　　(南鬼切畑仮置場)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下		15,000	1,852	27,780,000			CB210110
		m３	15,000	1,852	27,780,000	0	0	
合　計					26,946,600 0		-26,946,600	

0/15,750m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　18号内訳書　　(南鬼切畑仮置場)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下	ｍ３	0 15,754	0 1,852	0 29,176,408	15,754	29,176,408	CB210110
合　計					0 29,176,408		29,176,408	
変更積算金額					0 28,301,115		28,301,115	円／m3

0/4,120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　19号内訳書　　(南鬼切畑仮置場)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 10.0km以下	ｍ３	0 4,124	0 2,154	0 8,883,096	4,124	8,883,096	CB210110
合　計					0 8,883,096		8,883,096	
変更積算金額					0 8,616,603		8,616,603	円／m3

180/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　20号内訳書　　(薹谷地区工事用道路)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 3.5km以下	ｍ３	184 184	891.6 891.6	164,054 164,054	0	0	CB210110
合　計					159,132 0		-159,132	

0/450m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　21号内訳書　　(薹谷地区工事用道路)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 3.5km以下	ｍ３	0 448	0 891.6	0 399,436	448	399,436	CB210110
合　計					0 399,436		399,436	
変更積算金額					0 387,451		387,451	円／m3

0/6,500m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　22号内訳書　　（薹谷地区工事その２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 3.5km以下	ｍ３	0 6,500	0 891.6	0 5,795,400	6,500	5,795,400	CB210110
合　計					0 5,795,400		5,795,400	
変更積算金額					0 5,617,274		5,617,274	円／m3

200/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　23号内訳書　　(室野地区OFFﾗﾝﾌﾟ)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		200	2,126	425,200			CB210110
		m３	200	2,126	425,200	0	0	
合　計					412,444 0		-412,444	

0/2,390m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　24号内訳書　　(室野地区OFFﾗﾝﾌﾟ)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	ｍ３	0 2,388	0 2,126	0 5,076,888	2,388	5,076,888	CB210110
合　計					0 5,076,888		5,076,888	
変更積算金額					0 4,924,581		4,924,581	円／m3

0/1,510m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　25号内訳書　　(室野地区OFFﾗﾝﾌﾟ)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下	ｍ３	0 1,506	0 2,473	0 3,724,338	1,506	3,724,338	CB210110
合　計					0 3,724,338		3,724,338	
変更積算金額					0 3,612,607		3,612,607	円／m3

0/9,570m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　26号内訳書　　(室野地区ONﾗﾝﾌﾟ)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	m３	0 9,565	0 2,126	0 20,335,190	9,565	20,335,190	CB210110
合　計					0 20,335,190		20,335,190	
変更積算金額					0 19,710,173		19,710,173	円／m3

0/1,940m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　27号内訳書　　(室野地区ONﾗﾝﾌﾟ)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下	ｍ３	0 1,935	0 2,473	0 4,785,255	1,935	4,785,255	CB210110
合　計					0 4,785,255		4,785,255	
変更積算金額					0 4,638,176		4,638,176	円／m3

0/4,500m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　28号内訳書　　（越次地区改良その３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 7.0km以下	ｍ３	0 4,500	0 1,441	0 6,484,500	4,500	6,484,500	CB210110
合　計					0 6,484,500		6,484,500	
変更積算金額					0 6,285,194		6,285,194	円／m3

0/1,060m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　29号内訳書　　（越次地区改良その２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 7.0km以下	ｍ３	0 1,055	0 1,676	0 1,768,180	1,055	1,768,180	CB210110
合　計					0 1,768,180		1,768,180	
変更積算金額					0 1,713,833		1,713,833	円／m3

29,290/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　30号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 3.5km以下		29,285	1,037	30,368,545			CB210110
		m３	29,285	1,037	30,368,545	0	0	
合　計					29,457,489 0		-29,457,489	

17,300/0m3当たり内訳書

整地

第　31号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		17,336	124.2	2,153,131			CB210610
		m３	17,336	124.2	2,153,131	0	0	
合　計					2,088,537			
					0		-2,088,537	

0/56,600m3当たり内訳書

整地

第　32号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	56,644	124.2	7,035,184	56,644	7,035,184	
合　計					0 7,035,184		7,035,184	
変更積算金額					0 6,824,128		6,824,128	円／m3

150/0m3当たり内訳書

床掘り
第　33号内訳書　　(軟岩)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		148	271.9	40,241			CB210030
		m３	148	271.9	40,241	0	0	
合　計					36,250			
					0		-36,250	

0/150m3当たり内訳書

床掘り
第　34号内訳書　　(軟岩)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	150	271.9	40,785	150	40,785	
合　計					0 40,785		40,785	
変更積算金額					0 36,740		36,740	円／m3

70/0m3当たり内訳書

床掘り

第　35号内訳書　　(中硬岩)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	岩塊･玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		74.1	370.5	27,454			CB210030
		m３	74.1	370.5	27,454	0	0	
合　計					24,730			
					0		-24,730	

0/70m3当たり内訳書

床掘り
第　36号内訳書　　(中硬岩)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	岩塊･玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	72.1	370.5	26,713	72.1	26,713	
合　計					0 26,713		26,713	
変更積算金額					0 24,062		24,062	円／m3

150/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　37号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		148	1,441	213,268			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	軟岩 無し 4.5km以下	m３	148	1,441	213,268	0	0	
合　計					192,150			
					0		-192,150	

0/150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　38号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	軟岩 無し 4.5km以下	m３	150	1,441	216,150	150	216,150	
合　計					0 216,150		216,150	
変更積算金額					0 194,746		194,746	円／m3

70/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　39号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		74.1	1,676	124,191			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	硬岩 無し 4.5km以下	m３	74.1	1,676	124,191	0	0	
合　計					111,890			
					0		-111,890	

0/70m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　40号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	硬岩 無し 4.5km以下	m３	72.1	1,676	120,839	72.1	120,839	
合　計					0			
					120,839		120,839	
変更積算金額					0			
					108,870		108,870	円／m3

29/0箇所当たり内訳書

箱抜

第　41号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	耐力290kN以上 L=6.0m		63	13,030	820,890			WYB00722
		本	63	13,030	820,890	0	0	単－ 430号
鋼製支保工撤去　(ｽｸﾗｯﾌﾟ)			6.1	-39,500	-240,950			WYB00767
		t	6.1	-39,500	-240,950	0	0	単－ 431号
ｶﾞｽ切断(H形鋼)	HH154×151		23	6,018	138,414			WYB00768
		箇所	23	6,018	138,414	0	0	単－ 432号
ｶﾞｽ切断(H形鋼)	HH200×201		42	6,022	252,924			WYB00769
		箇所	42	6,022	252,924	0	0	単－ 433号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		140	12,740	1,783,600			CB240210
		ｍ２	140	12,740	1,783,600	0	0	
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工30N C=340kg/m3以上 W/C60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生		21.9	35,840	784,896			WYB00770
		ｍ３	21.9	35,840	784,896	0	0	単－ 434号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)								
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工30N C=340kg/m3以上 W/C60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生		50.6	36,000	1,821,600			WYB00771
		ｍ３	50.6	36,000	1,821,600	0	0	単－ 435号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22		2.4	142,000	340,800			WYB00775
		t	2.4	142,000	340,800	0	0	単－ 436号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4.85	178,500	865,725			WB810010
		t	4.85	178,500	865,725	0	0	単－ 322号
合　計					5,917,670			
					0		-5,917,670	

0/27箇所当たり内訳書

箱抜

第　42号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	耐力290kN以上 L=6.0m		0	0	0			WYB01266
		本	67	13,030	873,010	67	873,010	単－ 437号
鋼製支保工撤去　(ｽｸﾗｯﾌﾟ)			0	0	0			WYB01267
		t	6.4	-39,500	-252,800	6.4	-252,800	単－ 438号
ｶﾞｽ切断(H形鋼)	HH154×151		0	0	0			WYB01271
		箇所	28	6,018	168,504	28	168,504	単－ 439号
ｶﾞｽ切断(H形鋼)	HH200×201		0	0	0			WYB01272
		箇所	42	6,022	252,924	42	252,924	単－ 440号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き		0	0	0			CB240210
		m２	125	12,740	1,592,500	125	1,592,500	
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工30N C=340kg/m3以上 W/C60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生		0	0	0			WYB01273
		m３	21.8	35,840	781,312	21.8	781,312	単－ 441号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)								
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工30N C=340kg/m3以上 W/C60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生		0	0	0			WYB01274
		m３	50.6	36,000	1,821,600	50.6	1,821,600	単－ 442号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22		0	0	0			WYB01275
		t	2.6	142,000	369,200	2.6	369,200	単－ 443号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	4.45	178,500	794,325	4.45	794,325	単－ 444号
合　計					0 6,400,575		6,400,575	

0/27箇所当たり内訳書

箱抜

第　42号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 5,766,911		5,766,911	円／箇所

10箇所当たり内訳書

横断排水

第　43号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150㎜ 要 全ての費用		148	1,646	243,608			CB222770
		m	148	1,646	243,608	0	0	
フィルター材	単粒度砕石 40-20 費用の内訳=全ての費用;		25	8,500	212,500			WYB00022
		m３	25	8,500	212,500	0	0	単－ 448号
合　計					410,950			
					410,950		0	

590m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　44号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		587	158.2	92,863			CB210100
		m３	587	158.2	92,863	0	0	
合　計					83,577 83,577		0	

390m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　45号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し		390	1,151	448,890			CB210100
	1,000m3以上5,000m3未満							
	有り(50,000m3以上) 無し	m３	390	1,151	448,890	0	0	
合　計					404,000			
					404,000		0	

770m3当たり内訳書

埋戻し

第　46号内訳書　　4.0m≦W

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		773	893.2	690,443			CB210410
		m３	773	893.2	690,443	0	0	
合　計					621,399			
					621,399		0	

240m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　47号内訳書　　(室野地区本線部仮置)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 12.5km以下	 m３	235 235	1,743 1,743	409,605 409,605	 0	 0	CB210110
合　計					396,907 396,907		 0	

1/0箇所当たり内訳書

坑口付
第　48号内訳書　　(起点側)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			5.7	1,425,000	8,122,500			WYB01136
		m	5.7	1,425,000	8,122,500	0	0	単－ 449号
坑口付部支保工（下半）			2.2	570,700	1,255,540			WYB01142
		m	2.2	570,700	1,255,540	0	0	単－ 450号
ｷｰｽﾄﾝﾌﾞﾚｰﾄ	AKD 650×25×1.2		1.6	234,000	374,400			WYB01146
		t	1.6	234,000	374,400	0	0	単－ 451号
つなぎ材	L-50×50×6		0.93	124,000	115,320			WYB01147
		t	0.93	124,000	115,320	0	0	単－ 452号
合　計					8,890,850			
					0		-8,890,850	

0/1箇所当たり内訳書

坑口付
第　49号内訳書　　(起点側)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			0	0	0			WYB01282
		m	5.7	1,469,000	8,373,300	5.7	8,373,300	単－ 453号
坑口付部支保工（下半）			0	0	0			WYB01280
		m	2.2	583,600	1,283,920	2.2	1,283,920	単－ 454号
ｷｰｽﾄﾝﾌﾞﾚｰﾄ	AKD 650×25×1.2		0	0	0			WYB01277
		t	1.6	234,000	374,400	1.6	374,400	単－ 455号
つなぎ材	L-50×50×6		0	0	0			WYB01278
		t	0.93	124,000	115,320	0.93	115,320	単－ 456号
合　計					0 10,146,940		10,146,940	
変更積算金額					0 9,142,391		9,142,391	円／箇所

1箇所当たり内訳書

坑口付
第　50号内訳書　　(終点側)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			6.7	1,421,000	9,520,700			WYB00979
		m	6.7	1,421,000	9,520,700	0	0	単－ 457号
坑口付部支保工（下半）			3.2	568,300	1,818,560			WYB01002
		m	3.2	568,300	1,818,560	0	0	単－ 458号
ｷｰｽﾄﾝﾌﾞﾚｰﾄ	AKD 650×25×1.2		2	234,000	468,000			WYB01008
		t	2	234,000	468,000	0	0	単－ 459号
つなぎ材	L-50×50×6		1.2	124,000	148,800			WYB01009
		t	1.2	124,000	148,800	0	0	単－ 460号
合　計					10,772,410			
					10,772,410		0	

290m2当たり内訳書

型枠

第　51号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		292	8,106	2,366,952			CB240210
		m２	292	8,106	2,366,952	0	0	
合　計					2,132,620			
					2,132,620		0	

0.7m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　52号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 25.6m 490.7m		0.7	294,500	206,150			WB452051
		m	0.7	294,500	206,150	0	0	単－ 463号
合　計					199,320			
					199,320		0	

400掛m2当たり内訳書

足場

第　53号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		273	4,003	1,092,819			WB252110
		掛ｍ２	273	4,003	1,092,819	0	0	単－ 464号
足場工	単管足場 必要 標準		131	3,800	497,800			WB252110
		掛ｍ２	131	3,800	497,800	0	0	単－ 465号
合　計					1,433,140			
					1,433,140		0	

300m2当たり内訳書

型枠

第　54号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		299	8,106	2,423,694			CB240210
		m２	299	8,106	2,423,694	0	0	
合　計					2,183,740			
					2,183,740		0	

0.6m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　55号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 25.6m 490.7m		0.6	294,500	176,700			WB452051
		m	0.6	294,500	176,700	0	0	単－ 463号
合　計					170,850 170,850		0	

400掛m2当たり内訳書

足場

第　56号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		278	4,003	1,112,834			WB252110
		掛ｍ２	278	4,003	1,112,834	0	0	単－ 464号
足場工	単管足場 必要 標準		136	3,800	516,800			WB252110
		掛ｍ２	136	3,800	516,800	0	0	単－ 465号
合　計					1,468,300			
					1,468,300		0	

1箇所当たり内訳書

坑口処理
第　57号内訳書　　(終点側)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕掛･積立･撤去		400	757.9	303,160			WB252610
		袋	400	757.9	303,160	0	0	単－ 571号
やらず	松丸太　末口18cm　L=9.0m 3ヶ月未満 損料率60%		2	48,660	97,320			WYB00465
		本	2	48,660	97,320	0	0	単－ 572号
支保工補強材つなぎ梁	H形鋼 200×200×8×12　3ヶ月未満 損料率10%		0.6	12,200	7,320			WYB00467
		t	0.6	12,200	7,320	0	0	単－ 573号
合　計					367,420			
					367,420		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設ﾔｰﾄﾞ造成工

第　58号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［終点側］								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	4,541 4,541	158.1 158.1	717,932 717,932	0	0	CB210100
運搬先(折原残土処分場)								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	ｍ３	4,541 4,541	848.1 848.1	3,851,222 3,851,222	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	4,541 4,541	126.8 126.8	575,798 575,798	0	0	CB210610
仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水･片吸込 口径50mm揚程10m 標準	ｍ２	1,233 1,233	2,051 2,051	2,528,883 2,528,883	0	0	WB254010 単－ 574号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付(ﾗｽ金網有り)	10cm　250m2以上500m2未満	ｍ２	478 478	8,539 8,539	4,081,642 4,081,642	0	0	WYB00101 単－ 575号
ロックボルト	自穿孔式　φ28.5　L=4.0m	箇所	46 46	129,600 129,600	5,961,600 5,961,600	0	0	WYB00102 単－ 576号
合　計					17,610,070 17,610,070		0	

一式当たり内訳書

仮排水工

第　59号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮配水管据付・撤去	φ400	m	0 151	0 8,891	0 1,342,541	151	1,342,541	WYB00043 単－ 577号
(材料費)高密度ポリエチレン管	(ｼﾝｸﾞﾙ構造) φ400 (有孔・無孔)	m	0 150	0 6,900	0 1,035,000	150	1,035,000	
(材料費)高密度ポリエチレン管用継手	ﾂｰﾘﾝｸﾞ付きｽﾄﾛﾝｸﾞｿｹｯﾄ　TDS400	個	0 29	0 13,250	0 384,250	29	384,250	
(材料費)あと施工アンカー	本体打込み式(M12)	本	0 16	0 69	0 1,104	16	1,104	
(材料費)寸切ボルト	M12×550	本	0 16	0 510	0 8,160	16	8,160	
(材料費)等辺山形鋼	3×45×45×500	本	0 8	0 646	0 5,168	8	5,168	
(賃料)道板	240×2000×28　基本料金含　(期間365日)	枚／日	0 152	0 1,849	0 281,048	152	281,048	WYB00044 単－ 578号
(賃料)丸パイプ	48.6×2.4×1.0　基本料金含　(期間365日)	本／日	0 95	0 114	0 10,830	95	10,830	WYB00045 単－ 579号
(賃料)打込単管	1.1m　基本料金含　(期間365日)	本／日	0 190	0 763	0 144,970	190	144,970	WYB00046 単－ 580号
合　計					0 3,213,071		3,213,071	
変更積算金額					0 3,087,541		3,087,541	円／式

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備工

第　60号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工＝(ﾄﾝﾈﾙ(NATM)直接工事費－(ﾄﾝﾈﾙ工残土	処理工＋掘削補助工))×12%	式	1 1		283,353,478 283,353,478	0	0	WYB00480 単－ 581号
合　計					271,400,000 271,400,000		0	

663人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　61号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			663	11,870	7,869,810			WB010212
		人日	663	11,870	7,869,810	0	0	単－ 582号
合　計					7,869,810			
					7,869,810		0	

一式当たり内訳書

安全設備

第　62号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソーラー信号機(賃料)		日／台	414 414	933 933	386,262 386,262	0	0	
合　計					386,262 386,262		0	

1,500m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　63号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		1,515	151.8	229,977			CB210020
		m３	1,515	151.8	229,977	0	0	
合　計					229,977			
					229,977		0	

140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　64号内訳書　　(折原残土処分場)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	ｍ３	138 138	848.1 848.1	117,037 117,037	0	0	CB210110
合　計					116,375 116,375		0	

1,460m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　65号内訳書　　(室野地区本線部仮置)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	ｍ３	1,465 1,465	2,139 2,139	3,133,635 3,133,635	0	0	CB210110
合　計					3,114,590 3,114,590		0	

140m3当たり内訳書

整地

第　66号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		138	126.8	17,498			CB210610
		m３	138	126.8	17,498	0	0	
合　計					17,139			
					17,139		0	

27m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　67号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 4.5m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4)		27	11,850	319,950			WB813110
	20m以下 100m未満	m	27	11,850	319,950	0	0	単－ 583号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 800mm以上1100mm以下		2	8,127	16,254			CB224430
		孔	2	8,127	16,254	0	0	
合　計					334,492			
					334,492		0	

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　68号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 L=45.1km	台	1 1	76,000 76,000	76,000 76,000	0	0	WYB00005 単－ 584号
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 L=45.1km	台	1 1	76,000 76,000	76,000 76,000	0	0	WYB00005 単－ 584号
【運搬中の賃料(損料)】								
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む）排ｶﾞｽ第3次基準値	油圧式 1300Kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20ｔ級	供用日	0.2 0.2	17,000 17,000	3,400 3,400	0	0	WYB00009 単－ 585号
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む）排ｶﾞｽ第3次基準値	油圧式 1300Kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20ｔ級	供用日	0.2 0.2	17,000 17,000	3,400 3,400	0	0	WYB00009 単－ 585号
合　計					142,920 142,920		0	

3回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　69号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	回	1 1	1,484,000 1,484,000	1,484,000 1,484,000	0	0	WB010350 単－ 586号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	回	1 1	1,484,000 1,484,000	1,484,000 1,484,000	0	0	WB010350 単－ 586号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1 1	441,400 441,400	441,400 441,400	0	0	WB010350 単－ 587号
合　計					3,068,460 3,068,460		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　70号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1 1		3,915,293 3,915,293	0	0	WB010310 単ー 588号
合　計					3,524,000 0		-3,524,000	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　71号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用		式	0 1		0 3,900,031	1	3,900,031	WB010310 単ー 589号
合　計					0 3,900,031		3,900,031	
変更積算金額					0 3,510,263		3,510,263	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第　72号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1	50,750	50,750			WYB00534
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単－ 590号
合　計					45,680 45,680		0	

一式当たり内訳書

計測B

第　73号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測工Ｂ　地表面沈下測定			3	2,116,000	6,348,000			WYB00531
		ヵ月	3	2,116,000	6,348,000	0	0	単－ 591号
合　計					5,713,200 5,713,200		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　74号内訳書　　R5年度

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	技術員　15.8人工	式	1 1		499,300 499,300	0	0	
施工形態動向調査費(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)(ﾄﾝﾈﾙ濁水処理工)	技術員　0.5人工	式	1 1		15,800 15,800	0	0	
合　計					472,700 472,700		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　75号内訳書　　R6年度

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査　仮設備工 (防音扉工)	技術員　15.8人工		0		0			
		式	1		530,900	1	530,900	
合　計					0 530,900		530,900	
変更積算金額					0 487,199		487,199	円／式

一式当たり内訳書

火薬庫類

第　76号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	式	1 1		513,000 513,000	0	0	WB010280 単ー 592号
合　計					461,700 461,700		0	

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削･支保 ＣＩ	大断面 CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,157,000 1,157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154		1	1,111,000	1,111,000	WYB00015
		m	1	1,111,000	1,111,000	単－ 189号
集塵機運転			1	53,170	53,170	WYB00001
		m	1	53,170	53,170	単－ 190号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＣＩ 上半 100 L≦0.5km 普通		1	28,820	28,820	WYB00004
		m	1	28,820	28,820	単－ 191号
計					1,192,990 1,192,990	
単価					1,193,000 1,193,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削･支保 ＣＩ-s	大断面 CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,228,000 1,228,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	m	1 1	1,184,000 1,184,000	1,184,000 1,184,000	WYB00029 単－ 192号
集塵機運転		m	1 1	53,170 53,170	53,170 53,170	WYB00013 単－ 190号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＣＩ 上半 100 L≦0.5km 普通	m	1 1	28,820 28,820	28,820 28,820	WYB00008 単－ 191号
計					1,265,990 1,265,990	
単価					1,266,000 1,266,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削･支保 CⅡ	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,486,000 1,486,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>　鏡吹付無	CⅡ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154		1	1,419,000	1,419,000	WYB00051
		m	1	1,419,000	1,419,000	単－ 193号
集塵機運転			1	73,110	73,110	WYB00027
		m	1	73,110	73,110	単－ 194号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ上半100 L≦0.5km 普通		1	39,620	39,620	WYB00012
		m	1	39,620	39,620	単－ 195号
計					1,531,730 1,531,730	
単価					1,532,000 1,532,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削･支保 CⅡ	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,719,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	CⅡ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	m	0 1	0 1,659,000	0 1,659,000	WYB00113 単－ 196号
集塵機運転		m	0 1	0 73,110	0 73,110	WYB00120 単－ 197号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ上半100 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 39,620	0 39,620	WYB00125 単－ 198号
計					0 1,771,730	
単価					0 1,772,000	円／m
変更積算単価					1,719,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削･支保 CⅡ-s	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,575,000 1,575,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154		1	1,511,000	1,511,000	WYB00065
		m	1	1,511,000	1,511,000	単－ 199号
集塵機運転			1	73,110	73,110	WYB00063
		m	1	73,110	73,110	単－ 194号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ 上半 100 L≦0.5km 普通		1	39,620	39,620	WYB00026
		m	1	39,620	39,620	単－ 195号
計					1,623,730 1,623,730	
単価					1,624,000 1,624,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	掘削･支保 CⅡ-s	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	CⅡ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	m	0 1	0 1,722,000	0 1,722,000	WYB00266 単－ 200号
集塵機運転		m	0 1	0 73,110	0 73,110	WYB00299 単－ 197号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ 上半 100 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 39,620	0 39,620	WYB00342 単－ 198号
計					0 1,834,730	
単価					0 1,835,000	円／m
変更積算単価					1,780,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	掘削･支保 CⅡ-s	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,826,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	CⅡ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	m	0 1	0 1,769,000	0 1,769,000	WYB00377 単－ 201号
集塵機運転		m	0 1	0 73,110	0 73,110	WYB00365 単－ 197号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ 上半 100 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 39,620	0 39,620	WYB00349 単－ 198号
計					0 1,881,730	
単価					0 1,882,000	円／m
変更積算単価					1,826,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	掘削･支保 ＤＩ	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,231,000 2,231,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	ＤＩ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154		1	2,135,000	2,135,000	WYB00130
		m	1	2,135,000	2,135,000	単－ 202号
集塵機運転			1	107,500	107,500	WYB00139
		m	1	107,500	107,500	単－ 203号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ 上半 100 Ｌ≦0.5km 普通		1	58,230	58,230	WYB00144
		m	1	58,230	58,230	単－ 204号
計					2,300,730 2,300,730	
単価					2,301,000 2,301,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	掘削･支保 ＤＩ	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,294,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	ＤＩ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154		0	0	0	WYB00156
		m	1	2,199,000	2,199,000	単－ 205号
集塵機運転			0	0	0	WYB00165
		m	1	107,500	107,500	単－ 206号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ 上半 100 Ｌ≦0.5km 普通		0	0	0	WYB00146
		m	1	58,230	58,230	単－ 207号
計					0 2,364,730	
単価					0 2,365,000	円／m
変更積算単価					2,294,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	掘削･支保 ＤＩ-AF	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,294,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付有	ＤＩ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	m	0 1	0 2,199,000	0 2,199,000	WYB00180 単－ 205号
集塵機運転		m	0 1	0 107,500	0 107,500	WYB00236 単－ 206号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ 上半 100 Ｌ≦0.5km 普通	m	0 1	0 58,230	0 58,230	WYB00151 単－ 207号
計					0 2,364,730	
単価					0 2,365,000	円／m
変更積算単価					2,294,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	掘削･支保 ＤＩ-AF	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,955,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付無	ＤＩ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	m	0 1	0 1,850,000	0 1,850,000	WYB01457 単－ 208号
集塵機運転		m	0 1	0 107,500	0 107,500	WYB01467 単－ 206号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ 上半 100 Ｌ≦0.5km 普通	m	0 1	0 58,230	0 58,230	WYB01476 単－ 207号
計					0 2,015,730	
単価					0 2,016,000	円／m
変更積算単価					1,955,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	掘削･支保 ＤＩ-s	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,358,000 2,358,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	ＤＩ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154		1	2,265,000	2,265,000	WYB00201
		m	1	2,265,000	2,265,000	単－ 209号
集塵機運転			1	107,500	107,500	WYB00208
		m	1	107,500	107,500	単－ 203号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ 上半 100 L≦0.5km 普通		1	58,230	58,230	WYB00214
		m	1	58,230	58,230	単－ 204号
計					2,430,730 2,430,730	
単価					2,431,000 2,431,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	掘削･支保 DⅡ-AF	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,446,000 2,446,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	2,352,000	2,352,000	WYB00182
		m	1	2,352,000	2,352,000	単－ 210号
集塵機運転			1	109,700	109,700	WYB00189
		m	1	109,700	109,700	単－ 211号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 上半 110 L≦0.5km 普通		1	59,430	59,430	WYB00194
		m	1	59,430	59,430	単－ 212号
計					2,521,130 2,521,130	
単価					2,522,000 2,522,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	掘削･支保 DⅡ-AF	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	m	0 1	0 2,428,000	0 2,428,000	WYB00224 単－ 213号
集塵機運転		m	0 1	0 109,700	0 109,700	WYB00238 単－ 214号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 上半 110 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 59,430	0 59,430	WYB00199 単－ 215号
計					0 2,597,130	
単価					0 2,598,000	円／m
変更積算単価					2,520,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	掘削･支保 DⅡ-AF	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	2,097,000 2,097,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>　鏡吹付無	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	1,992,000	1,992,000	WYB00167
		m	1	1,992,000	1,992,000	単－ 216号
集塵機運転			1	109,700	109,700	WYB00153
		m	1	109,700	109,700	単－ 211号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 上半 110 L≦0.5km 普通		1	59,430	59,430	WYB00076
		m	1	59,430	59,430	単－ 212号
計					2,161,130 2,161,130	
単価					2,162,000 2,162,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	掘削･支保 DⅡ-AF	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,158,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>　鏡吹付無	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	m	0 1	0 2,054,000	0 2,054,000	WYB00247 単－ 217号
集塵機運転		m	0 1	0 109,700	0 109,700	WYB00445 単－ 214号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 上半 110 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 59,430	0 59,430	WYB00080 単－ 215号
計					0 2,223,130	
単価					0 2,224,000	円／m
変更積算単価					2,158,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	掘削･支保 DⅢ	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,408,000 2,408,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>　鏡吹付有	DⅢ 上半 105 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	2,300,000	2,300,000	WYB00651
		m	1	2,300,000	2,300,000	単－ 218号
集塵機運転			1	118,600	118,600	WYB00670
		m	1	118,600	118,600	単－ 219号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		1	64,240	64,240	WYB00675
		m	1	64,240	64,240	単－ 220号
計					2,482,840 2,482,840	
単価					2,483,000 2,483,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	掘削･支保 DⅢ	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,482,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	m	0 1	0 2,376,000	0 2,376,000	WYB00873 単－ 221号
集塵機運転		m	0 1	0 118,600	0 118,600	WYB00881 単－ 222号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 64,240	0 64,240	WYB00696 単－ 223号
計					0 2,558,840	
単価					0 2,559,000	円／m
変更積算単価					2,482,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	掘削･支保 DⅢ-s	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,537,000 2,537,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	2,433,000	2,433,000	WYB00677
		m	1	2,433,000	2,433,000	単－ 224号
集塵機運転			1	118,600	118,600	WYB00695
		m	1	118,600	118,600	単－ 219号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		1	64,240	64,240	WYB00700
		m	1	64,240	64,240	単－ 220号
計					2,615,840 2,615,840	
単価					2,616,000 2,616,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	掘削･支保 DⅢ-s	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,610,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		0	0	0	WYB00887
		m	1	2,508,000	2,508,000	単－ 225号
集塵機運転			0	0	0	WYB00886
		m	1	118,600	118,600	単－ 222号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB00855
		m	1	64,240	64,240	単－ 223号
計					0 2,690,840	
単価					0 2,691,000	円／m
変更積算単価					2,610,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	掘削･支保 DⅢ-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,515,000 2,515,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	2,410,000	2,410,000	WYB00785
		m	1	2,410,000	2,410,000	単－ 226号
集塵機運転			1	118,600	118,600	WYB00784
		m	1	118,600	118,600	単－ 219号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		1	64,240	64,240	WYB00780
		m	1	64,240	64,240	単－ 220号
計					2,592,840 2,592,840	
単価					2,593,000 2,593,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	掘削･支保 DⅢ-Ps	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,423,000 2,423,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	2,315,000	2,315,000	WYB00701
		m	1	2,315,000	2,315,000	単－ 227号
集塵機運転			1	118,600	118,600	WYB00709
		m	1	118,600	118,600	単－ 219号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		1	64,240	64,240	WYB00714
		m	1	64,240	64,240	単－ 220号
計					2,497,840 2,497,840	
単価					2,498,000 2,498,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	掘削･支保 DⅢ-AF-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,423,000 2,423,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	2,293,000	2,293,000	WYB00728
		m	1	2,293,000	2,293,000	単－ 244号
集塵機運転			1	118,600	118,600	WYB00758
		m	1	118,600	118,600	単－ 219号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通		1	85,650	85,650	WYB00763
		m	1	85,650	85,650	単－ 245号
計					2,497,250 2,497,250	
単価					2,498,000 2,498,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	掘削･支保 DⅢ-AF-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,497,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		0	0	0	WYB00999
		m	1	2,369,000	2,369,000	単－ 246号
集塵機運転			0	0	0	WYB00996
		m	1	118,600	118,600	単－ 222号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通		0	0	0	WYB00898
		m	1	85,650	85,650	単－ 247号
計					0 2,573,250	
単価					0 2,574,000	円／m
変更積算単価					2,497,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	掘削･支保 DⅢ-AF-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	2,058,000 2,058,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	1,917,000	1,917,000	WYB00281
		m	1	1,917,000	1,917,000	単－ 248号
集塵機運転			1	118,600	118,600	WYB00279
		m	1	118,600	118,600	単－ 219号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通		1	85,650	85,650	WYB00150
		m	1	85,650	85,650	単－ 245号
計					2,121,250 2,121,250	
単価					2,122,000 2,122,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	掘削･支保 DⅢ-AF-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		0	0	0	WYB00582
		m	1	1,975,000	1,975,000	単－ 249号
集塵機運転			0	0	0	WYB00576
		m	1	118,600	118,600	単－ 222号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通		0	0	0	WYB00154
		m	1	85,650	85,650	単－ 247号
計					0 2,179,250	
単価					0 2,180,000	円／m
変更積算単価					2,115,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	掘削･支保 DⅢ-AF2-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,923,000 1,923,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	1,917,000	1,917,000	WYB00308
		m	1	1,917,000	1,917,000	単－ 248号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		1	64,240	64,240	WYB00152
		m	1	64,240	64,240	単－ 220号
計					1,981,240 1,981,240	
単価					1,982,000 1,982,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	掘削･支保 DⅢ-AF3-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,402,000 2,402,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	2,293,000	2,293,000	WYB00820
		m	1	2,293,000	2,293,000	単－ 244号
集塵機運転			1	118,600	118,600	WYB00818
		m	1	118,600	118,600	単－ 219号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		1	64,240	64,240	WYB00796
		m	1	64,240	64,240	単－ 220号
計					2,475,840 2,475,840	
単価					2,476,000 2,476,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	掘削･支保 DⅢ-AF3-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	2,037,000 2,037,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200		1	1,917,000	1,917,000	WYB00355
		m	1	1,917,000	1,917,000	単－ 248号
集塵機運転			1	118,600	118,600	WYB00814
		m	1	118,600	118,600	単－ 219号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		1	64,240	64,240	WYB00155
		m	1	64,240	64,240	単－ 220号
計					2,099,840 2,099,840	
単価					2,100,000 2,100,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	掘削･支保 DⅢ-AF-H-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,287,000 2,287,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙ290kN,HH-200		1	2,293,000	2,293,000	WYB00723
		m	1	2,293,000	2,293,000	単－ 253号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通		1	64,240	64,240	WYB00766
		m	1	64,240	64,240	単－ 220号
計					2,357,240 2,357,240	
単価					2,358,000 2,358,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	掘削･支保 ＣＩ	大断面 CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	555,000 555,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN	m	1 1	512,200 512,200	512,200 512,200	WYB00216 単－ 254号
集塵機運転		m	1 1	38,770 38,770	38,770 38,770	WYB00234 単－ 255号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＣＩ 下半 55 L≦0.5km 普通	m	1 1	21,210 21,210	21,210 21,210	WYB00251 単－ 256号
計					572,180 572,180	
単価					572,200 572,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	掘削･支保 ＣＩ-s	大断面 CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	595,900 595,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ　下半 55 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN	 m	1 1	554,400 554,400	554,400 554,400	WYB00258 単－ 257号
集塵機運転		 m	1 1	38,770 38,770	38,770 38,770	WYB00257 単－ 255号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＣＩ　下半 55 L≦0.5km 普通	 m	1 1	21,210 21,210	21,210 21,210	WYB00253 単－ 256号
計					614,380 614,380	
単価					614,400 614,400	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	掘削･支保 CⅡ	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	670,400 670,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	m	1 1	622,800 622,800	622,800 622,800	WYB00313 単－ 258号
集塵機運転		m	1 1	44,310 44,310	44,310 44,310	WYB00320 単－ 259号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通	m	1 1	24,020 24,020	24,020 24,020	WYB00325 単－ 260号
計					691,130 691,130	
単価					691,200 691,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	掘削･支保 CⅡ	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 679,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>　鏡吹付無	CⅡ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154		0	0	0	WYB00880
		m	1	631,700	631,700	単－ 261号
集塵機運転			0	0	0	WYB00697
		m	1	44,310	44,310	単－ 262号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB00456
		m	1	24,020	24,020	単－ 263号
計					0 700,030	
単価					0 700,100	円／m
変更積算単価					679,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	掘削･支保 CⅡ-s	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	721,000 721,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154		1	675,000	675,000	WYB00334
		m	1	675,000	675,000	単－ 264号
集塵機運転			1	44,310	44,310	WYB00332
		m	1	44,310	44,310	単－ 259号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通		1	24,020	24,020	WYB00328
		m	1	24,020	24,020	単－ 260号
計					743,330 743,330	
単価					743,400 743,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	掘削･支保 CⅡ-s	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 729,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	m	0 1	0 683,900	0 683,900	WYB01035 単－ 265号
集塵機運転		m	0 1	0 44,310	0 44,310	WYB01033 単－ 262号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 24,020	0 24,020	WYB00457 単－ 263号
計					0 752,230	
単価					0 752,300	円／m
変更積算単価					729,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	掘削･支保 ＤＩ	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	710,200 710,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>　鏡吹付無	ＤＩ　下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154		1	658,500	658,500	WYB00368
		m	1	658,500	658,500	単－ 266号
集塵機運転			1	47,630	47,630	WYB00366
		m	1	47,630	47,630	単－ 267号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ　下半 55 L≦0.5km 普通		1	26,020	26,020	WYB00344
		m	1	26,020	26,020	単－ 268号
計					732,150 732,150	
単価					732,200 732,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	掘削･支保 ＤＩ	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 721,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工>　鏡吹付無	ＤＩ　下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154		0	0	0	WYB01049
		m	1	670,100	670,100	単－ 269号
集塵機運転			0	0	0	WYB01046
		m	1	47,630	47,630	単－ 270号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ　下半 55 L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB00458
		m	1	26,020	26,020	単－ 271号
計					0 743,750	
単価					0 743,800	円／m
変更積算単価					721,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	掘削･支保 ＤＩ-AF	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 721,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工>　鏡吹付無	ＤＩ　下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154		0	0	0	WYB01067
		m	1	670,100	670,100	単－ 269号
集塵機運転			0	0	0	WYB01065
		m	1	47,630	47,630	単－ 270号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ　下半 55 L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB01061
		m	1	26,020	26,020	単－ 271号
計					0 743,750	
単価					0 743,800	円／m
変更積算単価					721,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	掘削･支保 ＤＩ-s	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	748,800 748,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＤＩ　下半 55 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	m	1 1	698,300 698,300	698,300 698,300	WYB00385 単－ 272号
集塵機運転		m	1 1	47,630 47,630	47,630 47,630	WYB00383 単－ 267号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ　下半 55 L≦0.5km 普通	m	1 1	26,020 26,020	26,020 26,020	WYB00346 単－ 268号
計					771,950 771,950	
単価					772,000 772,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	掘削･支保 ＤＩ-s	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 760,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＤＩ　下半 55 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	m	0 1	0 709,900	0 709,900	WYB01075 単－ 273号
集塵機運転		m	0 1	0 47,630	0 47,630	WYB01073 単－ 270号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＤＩ　下半 55 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 26,020	0 26,020	WYB01032 単－ 271号
計					0 783,550	
単価					0 783,600	円／m
変更積算単価					760,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	掘削･支保 DⅡ-AF	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	726,600 726,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅡ 下半 40 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290KN,HH-200		1	691,000	691,000	WYB00402
		m	1	691,000	691,000	単－ 274号
集塵機運転			1	37,660	37,660	WYB00400
		m	1	37,660	37,660	単－ 275号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 下半 40 L≦0.5km 普通		1	20,410	20,410	WYB00348
		m	1	20,410	20,410	単－ 276号
計					749,070 749,070	
単価					749,100 749,100	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	掘削･支保 DⅡ-AF	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 792,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅡ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290KN,HH-200	m	0 1	0 752,100	0 752,100	WYB01437 単－ 277号
集塵機運転		m	0 1	0 42,090	0 42,090	WYB01444 単－ 278号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 23,020	0 23,020	WYB01450 単－ 279号
計					0 817,210	
単価					0 817,300	円／m
変更積算単価					792,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	掘削･支保 DⅢ	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	707,300 707,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN、HH-200		1	667,500	667,500	WYB00419
		m	1	667,500	667,500	単－ 280号
集塵機運転			1	39,880	39,880	WYB00417
		m	1	39,880	39,880	単－ 281号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通		1	21,810	21,810	WYB00362
		m	1	21,810	21,810	単－ 282号
計					729,190 729,190	
単価					729,200 729,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	掘削･支保 DⅢ	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 721,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN、HH-200		0	0	0	WYB01088
		m	1	681,900	681,900	単－ 283号
集塵機運転			0	0	0	WYB01086
		m	1	39,880	39,880	単－ 284号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通		0	0	0	WYB01045
		m	1	21,810	21,810	単－ 285号
計					0 743,590	
単価					0 743,600	円／m
変更積算単価					721,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	掘削･支保 DⅢ-s	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	746,300 746,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	m	1 1	707,700 707,700	707,700 707,700	WYB00436 単－ 286号
集塵機運転		m	1 1	39,880 39,880	39,880 39,880	WYB00434 単－ 281号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	m	1 1	21,810 21,810	21,810 21,810	WYB00364 単－ 282号
計					769,390 769,390	
単価					769,400 769,400	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	掘削･支保 DⅢ-s	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 760,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	m	0 1	0 722,100	0 722,100	WYB01107 単－ 287号
集塵機運転		m	0 1	0 39,880	0 39,880	WYB01099 単－ 284号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 21,810	0 21,810	WYB01059 単－ 285号
計					0 783,790	
単価					0 783,800	円／m
変更積算単価					760,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	掘削･支保 DⅢ-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	736,000 736,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200		1	697,100	697,100	WYB00485
		m	1	697,100	697,100	単－ 288号
集塵機運転			1	39,880	39,880	WYB00492
		m	1	39,880	39,880	単－ 281号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通		1	21,810	21,810	WYB00395
		m	1	21,810	21,810	単－ 282号
計					758,790 758,790	
単価					758,800 758,800	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	掘削･支保 DⅢ-Ps	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	685,300 685,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 40 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200		1	651,800	651,800	WYB00470
		m	1	651,800	651,800	単－ 289号
集塵機運転			1	35,450	35,450	WYB00468
		m	1	35,450	35,450	単－ 290号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 40 L≦0.5km 普通		1	19,210	19,210	WYB00380
		m	1	19,210	19,210	単－ 291号
計					706,460 706,460	
単価					706,500 706,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	掘削･支保 DⅢ-Ps	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 745,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	m	0 1	0 706,400	0 706,400	WYB01359 単－ 292号
集塵機運転		m	0 1	0 39,880	0 39,880	WYB01357 単－ 284号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 21,810	0 21,810	WYB01344 単－ 285号
計					0 768,090	
単価					0 768,100	円／m
変更積算単価					745,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	掘削･支保 DⅢ-AF-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	704,400 704,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200		1	697,100	697,100	WYB00504
		m	1	697,100	697,100	単－ 288号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通		1	29,020	29,020	WYB00396
		m	1	29,020	29,020	単－ 301号
計					726,120 726,120	
単価					726,200 726,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	掘削･支保 DⅢ-AF-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 718,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200		0	0	0	WYB01237
		m	1	711,400	711,400	単－ 302号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通		0	0	0	WYB01085
		m	1	29,020	29,020	単－ 303号
計					0 740,420	
単価					0 740,500	円／m
変更積算単価					718,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	掘削･支保 DⅢ-AF3-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	736,000 736,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200		1	697,100	697,100	WYB00781
		m	1	697,100	697,100	単－ 288号
集塵機運転			1	39,880	39,880	WYB00497
		m	1	39,880	39,880	単－ 281号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通		1	21,810	21,810	WYB00416
		m	1	21,810	21,810	単－ 282号
計					758,790 758,790	
単価					758,800 758,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	掘削･支保 DⅢ-AF-H-s1	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	697,400 697,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200		1	697,100	697,100	WYB00564
		m	1	697,100	697,100	単－ 288号
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通		1	21,810	21,810	WYB00590
		m	1	21,810	21,810	単－ 282号
計					718,910 718,910	
単価					719,000 719,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＣＩ	大断面 CI 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	956,700 956,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	625,600	625,600	WYB00662
		m	1	625,600	625,600	単－ 307号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00693
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	69,360	69,360	WYB00694
		m	1	69,360	69,360	単－ 309号
計					989,460 989,460	
単価					989,500 989,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＣＩ-s	大断面 CI 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	956,700 956,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	625,600	625,600	WYB00628
		m	1	625,600	625,600	単－ 307号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00646
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	69,360	69,360	WYB00647
		m	1	69,360	69,360	単－ 309号
計					989,460 989,460	
単価					989,500 989,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 CⅡ	大断面 CII 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	920,500 920,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	588,200	588,200	WYB00637
		m	1	588,200	588,200	単－ 310号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00638
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	69,360	69,360	WYB00639
		m	1	69,360	69,360	単－ 309号
計					952,060 952,060	
単価					952,100 952,100	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 CⅡ-s	大断面 CII 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	920,500 920,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	588,200	588,200	WYB00298
		m	1	588,200	588,200	単－ 310号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00300
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	69,360	69,360	WYB00301
		m	1	69,360	69,360	単－ 309号
計					952,060 952,060	
単価					952,100 952,100	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＤＩ	大断面 DI 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	983,300 983,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	652,100	652,100	WYB00629
		m	1	652,100	652,100	単－ 311号
型枠工 （覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00632
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	69,770	69,770	WYB00633
		m	1	69,770	69,770	単－ 312号
計					1,016,370 1,016,370	
単価					1,017,000 1,017,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＤＩ-AF	大断面 DI 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 983,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		0	0	0	WYB01062
		m	1	652,100	652,100	単－ 313号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		0	0	0	WYB01063
		m	1	294,500	294,500	単－ 314号
防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		0	0	0	WYB01064
		m	1	69,770	69,770	単－ 315号
計					0 1,016,370	
単価					0 1,017,000	円／m
変更積算単価					983,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＤＩ-s	大断面 DI 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	983,300 983,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	652,100	652,100	WYB00625
		m	1	652,100	652,100	単－ 311号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00626
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	69,770	69,770	WYB00627
		m	1	69,770	69,770	単－ 312号
計					1,016,370 1,016,370	
単価					1,017,000 1,017,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅡ-AF	大断面 DII 30-15-40(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	951,600 951,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)		1	619,200	619,200	WYB00612
		m	1	619,200	619,200	単－ 316号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00613
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積165m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,470	70,470	WYB00617
		m	1	70,470	70,470	単－ 317号
計					984,170 984,170	
単価					984,200 984,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00608
		m	1	748,000	748,000	単－ 318号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00609
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00610
		m	1	70,110	70,110	単－ 319号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-s	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00571
		m	1	748,000	748,000	単－ 320号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00572
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00578
		m	1	70,110	70,110	単－ 319号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-s1	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00561
		m	1	748,000	748,000	単－ 320号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00565
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00570
		m	1	70,110	70,110	単－ 319号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-Ps	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,078,000 1,078,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	750,000	750,000	WYB00535
		m	1	750,000	750,000	単－ 321号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00537
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00540
		m	1	70,110	70,110	単－ 319号
計					1,114,610 1,114,610	
単価					1,115,000 1,115,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-AF-s	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00603
		m	1	748,000	748,000	単－ 320号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00604
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00605
		m	1	70,110	70,110	単－ 319号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-AF-s1	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00513
		m	1	748,000	748,000	単－ 320号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00515
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00520
		m	1	70,110	70,110	単－ 319号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-AF2-s1	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00516
		m	1	748,000	748,000	単－ 320号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00518
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00568
		m	1	70,110	70,110	単－ 319号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-AF3-s1	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00519
		m	1	748,000	748,000	単－ 320号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00569
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00577
		m	1	70,110	70,110	単－ 319号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢ-AF-H-s1	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00533
		m	1	748,000	748,000	単－ 320号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00599
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00600
		m	1	70,110	70,110	単－ 319号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 起点側坑口付	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,076,000 1,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00525
		m	1	748,000	748,000	単－ 320号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00526
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00527
		m	1	70,110	70,110	単－ 319号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 終点側坑口付	大断面 DIII 30-15-20(25)(N) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,079,000 1,079,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)		1	748,000	748,000	WYB00522
		m	1	748,000	748,000	単－ 320号
型枠工 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m		1	294,500	294,500	WYB00523
		m	1	294,500	294,500	単－ 308号
防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m		1	70,110	70,110	WYB00524
		m	1	70,110	70,110	単－ 319号
計					1,112,610 1,112,610	
単価					1,113,000 1,113,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	173,000 173,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	178,500 178,500	178,500 178,500	WB810010 単－ 322号
計					178,500 178,500	
単価					178,500 178,500	円／t

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	175,000 175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	180,500 180,500	180,500 180,500	WB810010 単－ 323号
計					180,500 180,500	
単価					180,500 180,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 ＣＩ	CI	単位	m	数量	1 1	単価	140,800 140,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ	ｍ３	28.5 28.5	4,637 4,637	132,154.5 132,154.5	WYB00272 単－ 324号
インバートずり出し工	ＣＩ	ｍ３	28.5 28.5	844.1 844.1	24,056.85 24,056.85	WYB00274 単－ 325号
計					156,211.35 156,211.35	
単価					156,300 156,300	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 ＣＩ-s	CI	単位	m	数量	1 1	単価	140,800 140,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ-s	ｍ３	28.5 28.5	4,637 4,637	132,154.5 132,154.5	WYB00303 単－ 326号
インバートずり出し工	ＣＩ-s	ｍ３	28.5 28.5	844.1 844.1	24,056.85 24,056.85	WYB00305 単－ 327号
計					156,211.35 156,211.35	
単価					156,300 156,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 CⅡ	CII	単位	m	数量	1 1	単価	140,800 140,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	ｍ３	28.5 28.5	4,637 4,637	132,154.5 132,154.5	WYB00351 単－ 328号
インバートずり出し工	CⅡ	ｍ３	28.5 28.5	844.1 844.1	24,056.85 24,056.85	WYB00353 単－ 329号
計					156,211.35 156,211.35	
単価					156,300 156,300	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 CⅡ-s	CII	単位	m	数量	1 1	単価	140,800 140,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ-s	ｍ３	28.5 28.5	4,637 4,637	132,154.5 132,154.5	WYB00381 単－ 330号
インバートずり出し工	CⅡ-s	ｍ３	28.5 28.5	844.1 844.1	24,056.85 24,056.85	WYB00397 単－ 331号
計					156,211.35 156,211.35	
単価					156,300 156,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DI	DI	単位	m	数量	1 1	単価	154,600 154,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ	ｍ３	31.3 31.3	4,637 4,637	145,138.1 145,138.1	WYB00541 単－ 332号
インバートずり出し工	ＤＩ	ｍ３	31.3 31.3	844 844	26,417.2 26,417.2	WYB00542 単－ 333号
計					171,555.3 171,555.3	
単価					171,600 171,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DI-AF	DI	単位	m	数量	0 1	単価	0 154,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-AF	ｍ３	0 31.3	0 4,637	0 145,138.1	WYB01356 単－ 334号
インバートずり出し工	ＤＩ-AF	ｍ３	0 31.3	0 844	0 26,417.2	WYB01362 単－ 335号
計					0 171,555.3	
単価					0 171,600	円／m
変更積算単価					154,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 ＤＩ-s	DI	単位	m	数量	1 1	単価	154,600 154,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-s	ｍ３	31.3 31.3	4,637 4,637	145,138.1 145,138.1	WYB00538 単－ 336号
インバートずり出し工	ＤＩ-s	ｍ３	31.3 31.3	844 844	26,417.2 26,417.2	WYB00539 単－ 337号
計					171,555.3 171,555.3	
単価					171,600 171,600	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 ＤⅡ-AF(1次)	DII	単位	m	数量	1 1	単価	165,100 165,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤⅡ-AF	ｍ３	32.3 32.3	4,806 4,806	155,233.8 155,233.8	WYB00307 単－ 338号
インバートずり出し工	ＤⅡ-AF	ｍ３	32.3 32.3	868 868	28,036.4 28,036.4	WYB00311 単－ 339号
計					183,270.2 183,270.2	
単価					183,300 183,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-AF(2次)	DⅡ	単位	m	数量	1 1	単価	152,400 152,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅡ-AF	ｍ３	23.1 23.1	6,479 6,479	149,664.9 149,664.9	WYB00841 単－ 340号
インバートずり出し工	DⅡ-AF	ｍ３	23.1 23.1	844 844	19,496.4 19,496.4	WYB00842 単－ 341号
計					169,161.3 169,161.3	
単価					169,200 169,200	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00544 単－ 342号
インバートずり出し工	DⅢ	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00545 単－ 343号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-s	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-s	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00557 単－ 344号
インバートずり出し工	DⅢ-s	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00558 単－ 345号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-s1	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-s1	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00555 単－ 346号
インバートずり出し工	DⅢ-s1	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00556 単－ 347号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-Ps	DIII	単位	m	数量	0 1	単価	0 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-Ps	ｍ３	0 33.3	0 4,637	0 154,412.1	WYB01129 単－ 348号
インバートずり出し工	DⅢ-Ps	ｍ３	0 33.3	0 844	0 28,105.2	WYB01219 単－ 349号
計					0 182,517.3	
単価					0 182,600	円／m
変更積算単価					164,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-Ps(1次)	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	174,800 174,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-Ps	ｍ３	34.2 34.2	4,806 4,806	164,365.2 164,365.2	WYB00553 単－ 350号
インバートずり出し工	DⅢ-Ps	ｍ３	34.2 34.2	868 868	29,685.6 29,685.6	WYB00554 単－ 351号
計					194,050.8 194,050.8	
単価					194,100 194,100	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-Ps(2次)	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	162,900 162,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅢ-Ps 下半	ｍ３	24.7 24.7	6,479 6,479	160,031.3 160,031.3	WYB00843 単－ 352号
インバートずり出し工	DⅢ-Ps	ｍ３	24.7 24.7	844 844	20,846.8 20,846.8	WYB00844 単－ 353号
計					180,878.1 180,878.1	
単価					180,900 180,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-AF-s	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF-s	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00551 単－ 354号
インバートずり出し工	DⅢ-AF-s	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00552 単－ 355号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-AF-s1	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF-s1	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00549 単－ 356号
インバートずり出し工	DⅢ-AF-s1	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00550 単－ 357号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-AF2-s1	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF2-s1	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00579 単－ 358号
インバートずり出し工	DⅢ-AF2-s1	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00621 単－ 359号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-AF3-s1	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF3-s1	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00849 単－ 360号
インバートずり出し工	DⅢ-AF3-s1	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00850 単－ 361号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢ-AF-H-s1	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	164,500 164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF-H-s1	ｍ３	33.3 33.3	4,637 4,637	154,412.1 154,412.1	WYB00547 単－ 362号
インバートずり出し工	DⅢ-AF-H-s1	ｍ３	33.3 33.3	844 844	28,105.2 28,105.2	WYB00548 単－ 363号
計					182,517.3 182,517.3	
単価					182,600 182,600	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 ＣＩ	ＣＩ	単位	m	数量	1 1	単価	38,930 38,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＣＩ	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00580 単－ 364号
インバートずり出し工	ＣＩ	ｍ３	13 13	844.1 844.1	10,973.3 10,973.3	WYB00597 単－ 365号
埋戻し材の積込み	ＣＩ	ｍ３	13 13	577 577	7,501 7,501	WYB00620 単－ 366号
計					43,201.4 43,201.4	
単価					43,210 43,210	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 ＣＩ-s	ＣＩ	単位	m	数量	1 1	単価	38,930 38,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＣＩ-s		16.3	1,517	24,727.1	WYB00573
		ｍ３	16.3	1,517	24,727.1	単－ 367号
インバートずり出し工	ＣＩ-s		13	844.1	10,973.3	WYB00574
		ｍ３	13	844.1	10,973.3	単－ 368号
埋戻し材の積込み	ＣＩ-s		13	577	7,501	WYB00575
		ｍ３	13	577	7,501	単－ 369号
計					43,201.4 43,201.4	
単価					43,210 43,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 CⅡ	CⅡ	単位	m	数量	1 1	単価	38,930 38,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	CⅡ	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00583 単－ 370号
インバートずり出し工	CⅡ	ｍ３	13 13	844.1 844.1	10,973.3 10,973.3	WYB00618 単－ 371号
埋戻し材の積込み	CⅡ	ｍ３	13 13	577 577	7,501 7,501	WYB00619 単－ 372号
計					43,201.4 43,201.4	
単価					43,210 43,210	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 CⅡ-s	CⅡ	単位	m	数量	1 1	単価	38,930 38,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	CⅡ-s		16.3	1,517	24,727.1	WYB00648
		ｍ３	16.3	1,517	24,727.1	単－ 373号
インバートずり出し工	CⅡ-s		13	844.1	10,973.3	WYB00649
		ｍ３	13	844.1	10,973.3	単－ 374号
埋戻し材の積込み	CⅡ-s		13	577	7,501	WYB00650
		ｍ３	13	577	7,501	単－ 375号
計					43,201.4 43,201.4	
単価					43,210 43,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 ＤＩ	ＤＩ	単位	m	数量	1 1	単価	39,400 39,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩ		16.3	1,517	24,727.1	WYB00642
		ｍ３	16.3	1,517	24,727.1	単－ 376号
インバートずり出し工	ＤＩ		13.6	844	11,478.4	WYB00643
		ｍ３	13.6	844	11,478.4	単－ 377号
埋戻し材の積込み	ＤＩ		13.6	552	7,507.2	WYB00644
		ｍ３	13.6	552	7,507.2	単－ 378号
計					43,712.7 43,712.7	
単価					43,720 43,720	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 ＤＩ-AF	ＤＩ	単位	m	数量	0 1	単価	0 39,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩ-AF	ｍ３	0 16.3	0 1,517	0 24,727.1	WYB01369 単－ 379号
インバートずり出し工	ＤＩ-AF	ｍ３	0 13.6	0 844	0 11,478.4	WYB01368 単－ 380号
埋戻し材の積込み	ＤＩ-AF	ｍ３	0 13.6	0 552	0 7,507.2	WYB01371 単－ 381号
計					0 43,712.7	
単価					0 43,720	円／m
変更積算単価					39,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 ＤＩ-s	ＤＩ	単位	m	数量	1 1	単価	39,400 39,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩ-s	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00654 単－ 382号
インバートずり出し工	ＤＩ-s	ｍ３	13.6 13.6	844 844	11,478.4 11,478.4	WYB00655 単－ 383号
埋戻し材の積込み	ＤＩ-s	ｍ３	13.6 13.6	552 552	7,507.2 7,507.2	WYB00656 単－ 384号
計					43,712.7 43,712.7	
単価					43,720 43,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅡ-AF(1次)	DⅡ	単位	m	数量	1 1	単価	61,630 61,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻し(1次)	DⅡ-AF		1	55,430	55,430	WYB00867
		m	1	55,430	55,430	単－ 385号
埋戻し材の積込み	DⅡ-AF		23.1	562	12,982.2	WYB00869
		m３	23.1	562	12,982.2	単－ 386号
計					68,412.2 68,412.2	
単価					68,420 68,420	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅡ-AF(2次)	DⅡ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅡ-AF	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00659 単－ 387号
インバートずり出し工	DⅡ-AF	ｍ３	14.2 14.2	844 844	11,984.8 11,984.8	WYB00660 単－ 388号
埋戻し材の積込み	DⅡ-AF	ｍ３	14.2 14.2	552 552	7,838.4 7,838.4	WYB00663 単－ 389号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00684 単－ 390号
インバートずり出し工	DⅢ	ｍ３	14.2 14.2	844 844	11,984.8 11,984.8	WYB00685 単－ 391号
埋戻し材の積込み	DⅢ	ｍ３	14.2 14.2	552 552	7,838.4 7,838.4	WYB00686 単－ 392号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-s	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-s		16.3	1,517	24,727.1	WYB00665
		ｍ３	16.3	1,517	24,727.1	単－ 393号
インバートずり出し工	DⅢ-s		14.2	844	11,984.8	WYB00666
		ｍ３	14.2	844	11,984.8	単－ 394号
埋戻し材の積込み	DⅢ-s		14.2	552	7,838.4	WYB00682
		ｍ３	14.2	552	7,838.4	単－ 395号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-s1	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-s1		16.3	1,517	24,727.1	WYB00687
		ｍ３	16.3	1,517	24,727.1	単－ 396号
インバートずり出し工	DⅢ-s1		14.2	844	11,984.8	WYB00688
		ｍ３	14.2	844	11,984.8	単－ 397号
埋戻し材の積込み	DⅢ-s1		14.2	552	7,838.4	WYB00689
		ｍ３	14.2	552	7,838.4	単－ 398号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-Ps	DⅢ	単位	m	数量	0 1	単価	0 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-Ps	ｍ３	0 16.3	0 1,517	0 24,727.1	WYB01372 単－ 399号
インバートずり出し工	DⅢ-Ps	ｍ３	0 14.2	0 844	0 11,984.8	WYB01265 単－ 400号
埋戻し材の積込み	DⅢ-Ps	ｍ３	0 14.2	0 552	0 7,838.4	WYB01379 単－ 401号
計					0 44,550.3	
単価					0 44,560	円／m
変更積算単価					40,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-Ps(1次)	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	65,000 65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻し(1次)	DⅢ-Ps		1	58,240	58,240	WYB00863
		m	1	58,240	58,240	単－ 402号
埋戻し材の積込み	DⅢ-Ps		24.7	562	13,881.4	WYB00866
		m３	24.7	562	13,881.4	単－ 403号
計					72,121.4 72,121.4	
単価					72,130 72,130	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-Ps(2次)	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-Ps	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00691 単－ 404号
インバートずり出し工	DⅢ-Ps	ｍ３	14.2 14.2	844 844	11,984.8 11,984.8	WYB00692 単－ 405号
埋戻し材の積込み	DⅢ-Ps	ｍ３	14.2 14.2	552 552	7,838.4 7,838.4	WYB00707 単－ 406号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-AF-s	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF-s		16.3	1,517	24,727.1	WYB00741
		ｍ３	16.3	1,517	24,727.1	単－ 407号
インバートずり出し工	DⅢ-AF-s		14.2	844	11,984.8	WYB00742
		ｍ３	14.2	844	11,984.8	単－ 408号
埋戻し材の積込み	DⅢ-AF-s		14.2	552	7,838.4	WYB00743
		ｍ３	14.2	552	7,838.4	単－ 409号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-AF-s1	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF-s1	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00745 単－ 410号
インバートずり出し工	DⅢ-AF-s1	ｍ３	14.2 14.2	844 844	11,984.8 11,984.8	WYB00746 単－ 411号
埋戻し材の積込み	DⅢ-AF-s1	ｍ３	14.2 14.2	552 552	7,838.4 7,838.4	WYB00747 単－ 412号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-AF2-s1	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF2-s1	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00852 単－ 413号
インバートずり出し工	DⅢ-AF2-s1	ｍ３	14.2 14.2	844 844	11,984.8 11,984.8	WYB00851 単－ 414号
埋戻し材の積込み	DⅢ-AF2-s1	ｍ３	14.2 14.2	552 552	7,838.4 7,838.4	WYB00854 単－ 415号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-AF3-s1	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF3-s1	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00857 単－ 416号
インバートずり出し工	DⅢ-AF3-s1	ｍ３	14.2 14.2	844 844	11,984.8 11,984.8	WYB00856 単－ 417号
埋戻し材の積込み	DⅢ-AF3-s1	ｍ３	14.2 14.2	552 552	7,838.4 7,838.4	WYB00870 単－ 418号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 DⅢ-AF-H-s1	DⅢ	単位	m	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF-H-s1	ｍ３	16.3 16.3	1,517 1,517	24,727.1 24,727.1	WYB00749 単－ 419号
インバートずり出し工	DⅢ-AF-H-s1	ｍ３	14.2 14.2	844 844	11,984.8 11,984.8	WYB00750 単－ 420号
埋戻し材の積込み	DⅢ-AF-H-s1	ｍ３	14.2 14.2	552 552	7,838.4 7,838.4	WYB00751 単－ 421号
計					44,550.3 44,550.3	
単価					44,560 44,560	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＣＩ	巻厚 55ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	312,100 312,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.97 0.97	13,060 13,060	12,668.2 12,668.2	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	11.1 11.1	30,070 30,070	333,777 333,777	WB450140 単－ 423号
計					346,445.2 346,445.2	
単価					346,500 346,500	 円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＣＩ-s	巻厚 55ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	312,100 312,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.97 0.97	13,060 13,060	12,668.2 12,668.2	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	11.1 11.1	30,070 30,070	333,777 333,777	WB450140 単－ 423号
計					346,445.2 346,445.2	
単価					346,500 346,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ CⅡ	巻厚 55ｃｍ 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	312,100 312,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.97 0.97	13,060 13,060	12,668.2 12,668.2	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	11.1 11.1	30,070 30,070	333,777 333,777	WB450140 単－ 423号
計					346,445.2 346,445.2	
単価					346,500 346,500	 円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ CⅡ-s	巻厚 55ｃｍ 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	312,100 312,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.97 0.97	13,060 13,060	12,668.2 12,668.2	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	11.1 11.1	30,070 30,070	333,777 333,777	WB450140 単－ 423号
計					346,445.2 346,445.2	
単価					346,500 346,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＤＩ	巻厚 70ｃｍ 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	393,400 393,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工			1.2	13,060	15,672	WB450130
		ｍ２	1.2	13,060	15,672	単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準		14	30,070	420,980	WB450140
		ｍ３	14	30,070	420,980	単－ 423号
計					436,652 436,652	
単価					436,700 436,700	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＤＩ-AF	巻厚 70ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 393,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 1.2	0 13,060	0 15,672	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 14	0 30,070	0 420,980	WB450140 単－ 425号
計					0 436,652	
単価					0 436,700	円／m
変更積算単価					393,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＤⅠ-s	巻厚 70ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	393,400 393,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.2 1.2	13,060 13,060	15,672 15,672	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	14 14	30,070 30,070	420,980 420,980	WB450140 単－ 423号
計					436,652 436,652	
単価					436,700 436,700	 円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＤⅡ-AF	巻厚 50ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	283,900 283,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.88 0.88	13,060 13,060	11,492.8 11,492.8	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	10.1 10.1	30,070 30,070	303,707 303,707	WB450140 単－ 423号
計					315,199.8 315,199.8	
単価					315,200 315,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	13,060 13,060	18,284 18,284	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	16.1 16.1	30,070 30,070	484,127 484,127	WB450140 単－ 423号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-s	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	13,060 13,060	18,284 18,284	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	16.1 16.1	30,070 30,070	484,127 484,127	WB450140 単－ 423号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-s1	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	13,060 13,060	18,284 18,284	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	16.1 16.1	30,070 30,070	484,127 484,127	WB450140 単－ 423号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-Ps	巻厚 60ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	340,800 340,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.1 1.1	13,060 13,060	14,366 14,366	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	12.1 12.1	30,070 30,070	363,847 363,847	WB450140 単－ 423号
計					378,213 378,213	
単価					378,300 378,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-Ps	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 452,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 1.4	0 13,060	0 18,284	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 16.1	0 30,070	0 484,127	WB450140 単－ 425号
計					0 502,411	
単価					0 502,500	円／m
変更積算単価					452,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-AF-s	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	13,060 13,060	18,284 18,284	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	16.1 16.1	30,070 30,070	484,127 484,127	WB450140 単－ 423号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-AF-s1	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	13,060 13,060	18,284 18,284	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	16.1 16.1	30,070 30,070	484,127 484,127	WB450140 単－ 423号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-AF2-s1	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	13,060 13,060	18,284 18,284	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	16.1 16.1	30,070 30,070	484,127 484,127	WB450140 単－ 423号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-AF3-s1	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	13,060 13,060	18,284 18,284	WB450130 単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	16.1 16.1	30,070 30,070	484,127 484,127	WB450140 単－ 423号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-AF-H-s1	巻厚 80ｃｍ 各種 30-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	452,700 452,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工			1.4	13,060	18,284	WB450130
		ｍ２	1.4	13,060	18,284	単－ 422号
インバートコンクリート工	各種 標準		16.1	30,070	484,127	WB450140
		ｍ３	16.1	30,070	484,127	単－ 423号
計					502,411 502,411	
単価					502,500 502,500	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	補強鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	174,000 174,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	179,500 179,500	179,500 179,500	WB810010 単－ 426号
計					179,500 179,500	
単価					179,500 179,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	173,000 173,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	178,500 178,500	178,500 178,500	WB810010 単－ 322号
計					178,500 178,500	
単価					178,500 178,500	 円／t

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	175,000 175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	180,500 180,500	180,500 180,500	WB810010 単－ 323号
計					180,500 180,500	
単価					180,500 180,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅡ-AF	巻厚25cm 補強材無 切羽監視責任者無	単位	m	数量	1 1	単価	171,600 171,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付　DⅡ-AF	巻厚25cm		1	190,500	190,500	WYB00772
		m	1	190,500	190,500	単－ 427号
計					190,500 190,500	
単価					190,500 190,500	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅡ-AF	巻厚25cm 補強材無 切羽監視責任者無	単位	m	数量	0 1	単価	0 194,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付　DⅡ-AF	巻厚25cm		0	0	0	WYB01268
		m	1	215,700	215,700	単－ 428号
計					0 215,700	
単価					0 215,700	円／m
変更積算単価					194,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25cm 補強材無 切羽監視責任者無	単位	m	数量	1 1	単価	173,200 173,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25cm	m	1 1	192,300 192,300	192,300 192,300	WYB00810 単－ 429号
計					192,300 192,300	
単価					192,300 192,300	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	裏面排水	VPφ100	単位	m	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　VPφ100	m	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	WYB00196 単－ 445号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	暗渠排水材	φ30×3	単位	m	数量	1 1	単価	980 980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水設置工	多連排水管　φ30×3条	m	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	WYB00136 単－ 446号
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　有孔管 300㎜	単位	m	数量	10 10	単価	7,700 7,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	10 10	5,323 5,323	53,230 53,230	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 40-20 費用の内訳=全ての費用;	m３	3.8 3.8	8,500 8,500	32,300 32,300	WYB00006 単－ 447号
計					85,530 85,530	
単価					8,553 8,553	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	710 710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	779.1 779.1	779.1 779.1	CB220010
計					779.1 779.1	
単価					779.1 779.1	円／m2

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	360 360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	395.5 395.5	395.5 395.5	CB220010
計					395.5 395.5	
単価					395.5 395.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	27,360 27,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	28,210 28,210	28,210 28,210	CB240010
計					28,210 28,210	
単価					28,210 28,210	 円／m3

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	167,000 167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	172,700 172,700	172,700 172,700	WB810010 単－ 461号
計					172,700 172,700	
単価					172,700 172,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	169,000 169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	174,700	174,700	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	174,700	174,700	単－ 462号
計					174,700 174,700	
単価					174,700 174,700	円／t

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	29,880 29,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉)		1	30,810	30,810	CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	30,810	30,810	
計					30,810 30,810	
単価					30,810 30,810	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	167,000 167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	172,700 172,700	172,700 172,700	WB810010 単－ 461号
計					172,700 172,700	
単価					172,700 172,700	円／t

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	169,000 169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	174,700 174,700	174,700 174,700	WB810010 単－ 462号
計					174,700 174,700	
単価					174,700 174,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅢ-Ps	中空式鋼管 L=4.0m	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,957,000 1,957,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢ-Ps L=4.0m 30.5本/ｼﾌﾄ		1	1,864,000	1,864,000	WYB00500
		シフト	1	1,864,000	1,864,000	単－ 466号
計					1,864,000 1,864,000	
単価					1,864,000 1,864,000	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅢ-Ps	中空式鋼管 L=4.0m	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 1,469,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢ-Ps L=4.0m 30.5本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01290
		シフト	1	1,399,000	1,399,000	単－ 467号
計					0 1,399,000	
単価					0 1,399,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					1,469,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	注入式長尺鋼管先受工 ＤＩ-AF	φ114.3 L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 24,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	ＤＩ-AF A=101.4m2		0	0	0	WYB01382
		シフト	1	509,900	509,900	単－ 468号
先行削孔工	ＤＩ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01232
		シフト	1	259,000	259,000	単－ 469号
打設工	ＤＩ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01373
		シフト	1	13,730,000	13,730,000	単－ 470号
注入工	ＤＩ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01375
		シフト	1	8,489,000	8,489,000	単－ 471号
計					0 22,987,900	
単価					0 22,990,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					24,140,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	注入式長尺鋼管先受工 DⅡ-AF	φ114.3 L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	24,840,000 24,840,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2		1	495,300	495,300	WYB00833
		シフト	1	495,300	495,300	単－ 472号
先行削孔工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ		1	259,000	259,000	WYB00846
		シフト	1	259,000	259,000	単－ 473号
打設工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ		1	13,730,000	13,730,000	WYB00858
		シフト	1	13,730,000	13,730,000	単－ 474号
注入工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ		1	9,172,000	9,172,000	WYB00860
		シフト	1	9,172,000	9,172,000	単－ 475号
計					23,656,300 23,656,300	
単価					23,660,000 23,660,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	注入式長尺鋼管先受工 DⅡ-AF	φ114.3 L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 25,490,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2		0	0	0	WYB01300
		シフト	1	512,100	512,100	単－ 476号
先行削孔工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01279
		シフト	1	259,000	259,000	単－ 477号
打設工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01294
		シフト	1	13,730,000	13,730,000	単－ 478号
注入工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01296
		シフト	1	9,771,000	9,771,000	単－ 479号
計					0 24,272,100	
単価					0 24,280,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					25,490,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	注入式長尺鋼管先受工 DⅡ-AF	φ114.3 L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	20,100,000 20,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2		1	479,700	479,700	WYB00934
		シフト	1	479,700	479,700	単－ 480号
先行削孔工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ		1	259,000	259,000	WYB00947
		シフト	1	259,000	259,000	単－ 481号
打設工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ		1	11,040,000	11,040,000	WYB00949
		シフト	1	11,040,000	11,040,000	単－ 482号
注入工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ		1	7,370,000	7,370,000	WYB00951
		シフト	1	7,370,000	7,370,000	単－ 483号
計					19,148,700 19,148,700	
単価					19,150,000 19,150,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	注入式長尺鋼管先受工 DⅡ-AF	φ114.3 L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 20,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2		0	0	0	WYB01315
		シフト	1	500,000	500,000	単－ 484号
先行削孔工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01298
		シフト	1	259,000	259,000	単－ 485号
打設工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01307
		シフト	1	11,040,000	11,040,000	単－ 486号
注入工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01311
		シフト	1	7,595,000	7,595,000	単－ 487号
計					0 19,394,000	
単価					0 19,400,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					20,360,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	注入式長尺鋼管先受工 DⅢ-AF-s	φ114.3 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	18,450,000 18,450,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅢ-AF-s　A=99.0m2		1	465,100	465,100	WYB00909
		シフト	1	465,100	465,100	単－ 488号
先行削孔工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	195,900	195,900	WYB00924
		シフト	1	195,900	195,900	単－ 489号
打設工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	10,230,000	10,230,000	WYB00927
		シフト	1	10,230,000	10,230,000	単－ 490号
注入工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	6,688,000	6,688,000	WYB00929
		シフト	1	6,688,000	6,688,000	単－ 491号
計					17,579,000 17,579,000	
単価					17,580,000 17,580,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	注入式長尺鋼管先受工 DⅢ-AF-s	φ114.3 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 18,480,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅢ-AF-s　A=99.0m2		0	0	0	WYB01330
		シフト	1	485,600	485,600	単－ 492号
先行削孔工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01313
		シフト	1	195,900	195,900	単－ 493号
打設工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01322
		シフト	1	10,230,000	10,230,000	単－ 494号
注入工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01326
		シフト	1	6,688,000	6,688,000	単－ 495号
計					0 17,599,500	
単価					0 17,600,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					18,480,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	注入式長尺鋼管先受工 DⅢ-AF-s1	φ114.3 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	18,460,000 18,460,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅢ-AF-s1　A=99.0m2		1	564,700	564,700	WYB00918
		シフト	1	564,700	564,700	単－ 496号
先行削孔工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	188,200	188,200	WYB00953
		シフト	1	188,200	188,200	単－ 497号
打設工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	10,140,000	10,140,000	WYB00955
		シフト	1	10,140,000	10,140,000	単－ 498号
注入工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	6,694,000	6,694,000	WYB00957
		シフト	1	6,694,000	6,694,000	単－ 499号
計					17,586,900 17,586,900	
単価					17,590,000 17,590,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	注入式長尺鋼管先受工 DⅢ-AF-s1	φ114.3 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 18,460,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅢ-AF-s1　A=99.0m2	シフト	0 1	0 561,700	0 561,700	WYB01345 単－ 500号
先行削孔工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 188,200	0 188,200	WYB01328 単－ 501号
打設工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 10,140,000	0 10,140,000	WYB01338 単－ 502号
注入工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 6,694,000	0 6,694,000	WYB01341 単－ 503号
計					0 17,583,900	
単価					0 17,590,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					18,460,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	注入式長尺鋼管先受工 DⅢ-AF2-s1	φ114.3 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	19,220,000 19,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅢ-AF2-s1　A=99.0m2		1	568,100	568,100	WYB00976
		シフト	1	568,100	568,100	単－ 504号
先行削孔工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	188,200	188,200	WYB00968
		シフト	1	188,200	188,200	単－ 505号
打設工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	10,140,000	10,140,000	WYB00970
		シフト	1	10,140,000	10,140,000	単－ 506号
注入工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	7,419,000	7,419,000	WYB00973
		シフト	1	7,419,000	7,419,000	単－ 507号
計					18,315,300 18,315,300	
単価					18,320,000 18,320,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	注入式長尺鋼管先受工 DⅢ-AF3-s1	φ114.3 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	18,470,000 18,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅢ-AF3-s1　A=99.0m2		1	564,800	564,800	WYB01003
		シフト	1	564,800	564,800	単－ 508号
先行削孔工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	188,200	188,200	WYB00990
		シフト	1	188,200	188,200	単－ 509号
打設工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	10,140,000	10,140,000	WYB00994
		シフト	1	10,140,000	10,140,000	単－ 510号
注入工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ		1	6,714,000	6,714,000	WYB00997
		シフト	1	6,714,000	6,714,000	単－ 511号
計					17,607,000 17,607,000	
単価					17,610,000 17,610,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	注入式長尺鋼管先受工 DⅢ-AF-H-s1	φ114.3 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	22,120,000 22,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ		1	180,800	180,800	WYB01100
		シフト	1	180,800	180,800	単－ 512号
打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ		1	12,190,000	12,190,000	WYB01102
		シフト	1	12,190,000	12,190,000	単－ 513号
注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ		1	8,718,000	8,718,000	WYB01104
		シフト	1	8,718,000	8,718,000	単－ 514号
計					21,088,800 21,088,800	
単価					21,090,000 21,090,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	長尺鋼管鏡補強工 ＤＩ-AF	φ76.3 L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 9,087,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	ＤＩ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01504
		シフト	1	167,500	167,500	単－ 515号
打設工	ＤＩ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01507
		シフト	1	4,583,000	4,583,000	単－ 516号
注入工	ＤＩ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01511
		シフト	1	3,903,000	3,903,000	単－ 517号
計					0 8,653,500	
単価					0 8,654,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					9,087,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-AF	φ76.3 L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,667,000 6,667,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ		1	167,500	167,500	WYB01109
		シフト	1	167,500	167,500	単－ 518号
打設工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ		1	4,928,000	4,928,000	WYB01111
		シフト	1	4,928,000	4,928,000	単－ 519号
注入工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ		1	1,254,000	1,254,000	WYB01114
		シフト	1	1,254,000	1,254,000	単－ 520号
計					6,349,500 6,349,500	
単価					6,350,000 6,350,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-AF	φ76.3 L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 9,652,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 167,500	0 167,500	WYB01485 単－ 521号
打設工	DⅡ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 4,583,000	0 4,583,000	WYB01487 単－ 522号
注入工	DⅡ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 4,441,000	0 4,441,000	WYB01490 単－ 523号
計					0 9,191,500	
単価					0 9,192,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					9,652,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-AF	φ76.3 L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,452,000 5,452,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ		1	167,500	167,500	WYB01183
		シフト	1	167,500	167,500	単－ 524号
打設工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ		1	3,968,000	3,968,000	WYB01185
		シフト	1	3,968,000	3,968,000	単－ 525号
注入工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ		1	1,057,000	1,057,000	WYB01188
		シフト	1	1,057,000	1,057,000	単－ 526号
計					5,192,500 5,192,500	
単価					5,193,000 5,193,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	長尺鋼管鏡補強工 DⅡ-AF	φ76.3 L=9.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 7,990,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-AF L=9.5m 23本/ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 167,500	0 167,500	WYB01513 単－ 527号
打設工	DⅡ-AF L=9.5m 23本/ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 3,638,000	0 3,638,000	WYB01515 単－ 528号
注入工	DⅡ-AF L=9.5m 23本/ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 3,804,000	0 3,804,000	WYB01518 単－ 529号
計					0 7,609,500	
単価					0 7,610,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					7,990,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF-s	φ76.3 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,630,000 13,630,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ		1	326,600	326,600	WYB01194
		シフト	1	326,600	326,600	単－ 530号
打設工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ		1	10,220,000	10,220,000	WYB01196
		シフト	1	10,220,000	10,220,000	単－ 531号
注入工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ		1	2,436,000	2,436,000	WYB01199
		シフト	1	2,436,000	2,436,000	単－ 532号
計					12,982,600 12,982,600	
単価					12,990,000 12,990,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF-s1	φ76.3 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,670,000 13,670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ		1	318,300	318,300	WYB01182
		シフト	1	318,300	318,300	単－ 533号
打設工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ		1	10,160,000	10,160,000	WYB01206
		シフト	1	10,160,000	10,160,000	単－ 534号
注入工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ		1	2,535,000	2,535,000	WYB01209
		シフト	1	2,535,000	2,535,000	単－ 535号
計					13,013,300 13,013,300	
単価					13,020,000 13,020,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF2-s1	φ76.3 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,660,000 7,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ		1	188,800	188,800	WYB01217
		シフト	1	188,800	188,800	単－ 536号
打設工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ		1	5,846,000	5,846,000	WYB01220
		シフト	1	5,846,000	5,846,000	単－ 537号
注入工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ		1	1,260,000	1,260,000	WYB01226
		シフト	1	1,260,000	1,260,000	単－ 538号
計					7,294,800 7,294,800	
単価					7,295,000 7,295,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF3-s1	φ76.3 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,320,000 4,320,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ		1	111,500	111,500	WYB01224
		シフト	1	111,500	111,500	単－ 539号
打設工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ		1	3,253,000	3,253,000	WYB01234
		シフト	1	3,253,000	3,253,000	単－ 540号
注入工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ		1	748,900	748,900	WYB01241
		シフト	1	748,900	748,900	単－ 541号
計					4,113,400 4,113,400	
単価					4,114,000 4,114,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	長尺鋼管鏡補強工 DⅢ-AF-H-s1	φ76.3 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	9,000,000 9,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ		1	179,000	179,000	WYB01135
		シフト	1	179,000	179,000	単－ 542号
打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ		1	6,812,000	6,812,000	WYB01150
		シフト	1	6,812,000	6,812,000	単－ 543号
注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ		1	1,584,000	1,584,000	WYB01156
		シフト	1	1,584,000	1,584,000	単－ 544号
計					8,575,000 8,575,000	
単価					8,575,000 8,575,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	脚部先行補強工 DⅡ-AF	φ76.3 L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	686,100 686,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ		1	53,160	53,160	WYB00941
		シフト	1	53,160	53,160	単－ 545号
打設工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ		1	259,300	259,300	WYB00943
		シフト	1	259,300	259,300	単－ 546号
注入工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ		1	341,000	341,000	WYB00959
		シフト	1	341,000	341,000	単－ 547号
計					653,460 653,460	
単価					653,500 653,500	 円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	脚部先行補強工 DⅡ-AF	φ76.3 L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 696,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01446
		シフト	1	53,160	53,160	単－ 548号
打設工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01458
		シフト	1	259,300	259,300	単－ 549号
注入工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01468
		シフト	1	350,500	350,500	単－ 550号
計					0 662,960	
単価					0 663,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					696,100	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 DⅢ-AF-H-s1		単位	箇所	数量	1 1	単価	315,600 315,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強ロックボルト設置			1	342,600	342,600	WYB00007
		箇所	1	342,600	342,600	単－ 551号
計					342,600 342,600	
単価					342,600 342,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ 上半早期閉合 DⅡ-AF	巻厚 25ｃｍ 補強材無 切羽監視責任者無	単位	m	数量	1 1	単価	358,500 358,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付　DⅡ-AF	巻厚25cm		1	190,500	190,500	WYB01157
		m	1	190,500	190,500	単－ 427号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工	DⅡ-AF		14.3	4,806	68,725.8	WYB01160
		ｍ３	14.3	4,806	68,725.8	単－ 552号
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅡ-AF		14.3	868	12,412.4	WYB01161
		ｍ３	14.3	868	12,412.4	単－ 553号
埋戻し材の積込作業	DⅡ-AF		8.7	562	4,889.4	WYB01162
		ｍ３	8.7	562	4,889.4	単－ 554号
インバート埋戻し(1次)	DⅡ-AF		1	28,630	28,630	WYB01163
		m	1	28,630	28,630	単－ 555号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅡ-AF		8.7	6,800	59,160	WYB01165
		ｍ３	8.7	6,800	59,160	単－ 556号
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅡ-AF		8.7	868	7,551.6	WYB01166
		ｍ３	8.7	868	7,551.6	単－ 557号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し			4.6	4,806	22,107.6	WYB01167
		ｍ３	4.6	4,806	22,107.6	単－ 558号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬			4.6	868.4	3,994.64	WYB01172
		ｍ３	4.6	868.4	3,994.64	単－ 559号
計					397,971.44 397,971.44	
単価					398,000 398,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ 上半早期閉合 DⅢ-Ps	巻厚 25ｃｍ 補強材無 切羽監視責任者無	単位	m	数量	1 1	単価	372,100 372,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25cm	m	1 1	191,600 191,600	191,600 191,600	WYB01250 単－ 560号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工	DⅢ-Ps	ｍ３	15.6 15.6	4,806 4,806	74,973.6 74,973.6	WYB01253 単－ 561号
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅢ-Ps	ｍ３	15.6 15.6	868 868	13,540.8 13,540.8	WYB01254 単－ 562号
埋戻し材の積込作業	DⅢ-Ps	ｍ３	9.3 9.3	562 562	5,226.6 5,226.6	WYB01255 単－ 563号
インバート埋戻し(1次)	DⅢ-Ps	m	1 1	29,590 29,590	29,590 29,590	WYB01256 単－ 564号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅢ-Ps	ｍ３	9.3 9.3	6,800 6,800	63,240 63,240	WYB01258 単－ 565号
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅢ-Ps	ｍ３	9.3 9.3	868 868	8,072.4 8,072.4	WYB01259 単－ 566号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ取壊し		ｍ３	4.7 4.7	4,806 4,806	22,588.2 22,588.2	WYB01260 単－ 567号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬		ｍ３	4.7 4.7	868.4 868.4	4,081.48 4,081.48	WYB01263 単－ 568号
計					412,913.08 412,913.08	
単価					413,000 413,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	890 890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　機械積込		1	988.1	988.1	WYB01177
		ｍ３	1	988.1	988.1	単－ 569号
計					988.1 988.1	
単価					988.1 988.1	円／m3

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,140 1,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,264	1,264	CB227010
		ｍ３	1	1,264	1,264	
計					1,264 1,264	
単価					1,264 1,264	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,600 3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,990 3,990	3,990 3,990	WB020051 単－ 570号
計					3,990 3,990	
単価					3,990 3,990	円／m3

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価	158.2 158.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	1 1	158.1 158.1	158.1 158.1	CB210100
計					158.1 158.1	
単価					158.1 158.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価	328.5 328.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上	ｍ３	1 1	326.3 326.3	326.3 326.3	CB210100
計					326.3 326.3	
単価					326.3 326.3	円／m3

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1 1	単価	996.2 996.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	1 1	1,021 1,021	1,021 1,021	CB210100
計					1,021 1,021	
単価					1,021 1,021	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1 1	単価	3,237 3,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3以上) 無し	ｍ３	1 1	3,280 3,280	3,280 3,280	CB210100
計					3,280 3,280	
単価					3,280 3,280	円／m3

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	779.1 779.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	795.6 795.6	795.6 795.6	CB220010
計					795.6 795.6	
単価					795.6 795.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1 1	単価	1,001 1,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	ｍ２	1 1	1,024 1,024	1,024 1,024	CB220010
計					1,024 1,024	
単価					1,024 1,024	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－189号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CI 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,111,000 1,111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	44,092 44,092	27,337 27,337	
トンネル世話役		人	0.62 0.62	44,092 44,092	27,337 27,337	
トンネル特殊工		人	3.72 3.72	42,753 42,753	159,041 159,041	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	28,930 28,930	17,936 17,936	
ドリルジャンボ運転		週	0.048 0.048	2,752,000 2,752,000	132,096 132,096	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.048 0.048	2,101,000 2,101,000	100,848 100,848	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.048 0.048	245,300 245,300	11,774 11,774	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.048 0.048	376,800 376,800	18,086 18,086	WYB00016 単－ 596号
大型ブレーカ運転		週	0.048 0.048	274,100 274,100	13,156 13,156	WK450801 単－ 597号
火薬(電気雷管含む)	CI 上半 100	m	1 1	161,500 161,500	161,500 161,500	WYB00018 単－ 598号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CI 上半 100 各種	m	1 1	175,800 175,800	175,800 175,800	WYB00019 単－ 599号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－189号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	ＣＩ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,111,000 1,111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	95,500	95,500	WYB00020
		m	1	95,500	95,500	単－ 600号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	128,600	128,600	WYB00021
		m	1	128,600	128,600	単－ 601号
諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		35,874	
		式	1		35,874	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			1		5,614	
		式	1		5,614	
諸雑費（まるめ）			1		501	
		式	1		501	
計					1,111,000 1,111,000	
単価					1,111,000 1,111,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	53,170 53,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.048 0.048	551,000 551,000	26,448 26,448	WK450641 単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.048 0.048	551,000 551,000	26,448 26,448	WK450641 単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.048 0.048	2,810 2,810	134 134	WYB00002 単－ 603号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.048 0.048	2,810 2,810	134 134	WYB00010 単－ 603号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					53,170 53,170	
単価					53,170 53,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＣＩ 上半 100 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	28,820 28,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.144	200,100	28,814	WK450791
		週	0.144	200,100	28,814	単－ 604号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					28,820 28,820	
単価					28,820 28,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－192号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,184,000 1,184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	44,092 44,092	27,337 27,337	
トンネル世話役		人	0.62 0.62	44,092 44,092	27,337 27,337	
トンネル特殊工		人	3.72 3.72	42,753 42,753	159,041 159,041	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	28,930 28,930	17,936 17,936	
ドリルジャンボ運転		週	0.048 0.048	2,752,000 2,752,000	132,096 132,096	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.048 0.048	2,101,000 2,101,000	100,848 100,848	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.048 0.048	245,300 245,300	11,774 11,774	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.048 0.048	376,800 376,800	18,086 18,086	WYB00030 単－ 596号
大型ブレーカ運転		週	0.048 0.048	274,100 274,100	13,156 13,156	WK450801 単－ 597号
火薬(導火管付雷管含む)	ＣＩ 上半 100	m	1 1	233,800 233,800	233,800 233,800	WYB00032 単－ 605号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＣＩ 上半 100 各種	m	1 1	175,800 175,800	175,800 175,800	WYB00033 単－ 599号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－192号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,184,000 1,184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	95,500	95,500	WYB00034
		m	1	95,500	95,500	単－ 600号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	128,600	128,600	WYB00035
		m	1	128,600	128,600	単－ 601号
諸雑費（その他機械） （率） 13%			1		35,874	
		式	1		35,874	
諸雑費（その他材料） （率） 1%			1		6,337	
		式	1		6,337	
諸雑費（まるめ）			1		478	
		式	1		478	
計					1,184,000 1,184,000	
単価					1,184,000 1,184,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－193号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅡ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,419,000 1,419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.73 0.73	44,092 44,092	32,187 32,187	
トンネル世話役		人	0.73 0.73	44,092 44,092	32,187 32,187	
トンネル特殊工		人	4.38 4.38	42,753 42,753	187,258 187,258	
トンネル作業員		人	0.73 0.73	28,930 28,930	21,118 21,118	
ドリルジャンボ運転		週	0.066 0.066	2,752,000 2,752,000	181,632 181,632	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.066 0.066	2,101,000 2,101,000	138,666 138,666	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.066 0.066	245,300 245,300	16,189 16,189	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.066 0.066	376,800 376,800	24,868 24,868	WYB00052 単－ 606号
大型ブレーカ運転		週	0.066 0.066	274,100 274,100	18,090 18,090	WK450801 単－ 597号
火薬(電気雷管含む)	CⅡ 上半 100	m	1 1	171,300 171,300	171,300 171,300	WYB00054 単－ 607号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 上半 100 各種	m	1 1	194,400 194,400	194,400 194,400	WYB00055 単－ 608号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－193号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅡ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,419,000 1,419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	162,800	162,800	WYB00056
		m	1	162,800	162,800	単－ 609号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	160,800	160,800	WYB00057
		m	1	160,800	160,800	単－ 610号
諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		49,327	
		式	1		49,327	
諸雑費（その他材料）（率） 4%			1		27,572	
		式	1		27,572	
諸雑費（まるめ）			1		606	
		式	1		606	
計					1,419,000	
					1,419,000	
単価					1,419,000	
					1,419,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	73,110 73,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.066	551,000	36,366	WK450641
		週	0.066	551,000	36,366	単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.066	551,000	36,366	WK450641
		週	0.066	551,000	36,366	単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.066	2,810	185	WYB00042
		週	0.066	2,810	185	単－ 611号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.066	2,810	185	WYB00060
		週	0.066	2,810	185	単－ 611号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					73,110 73,110	
単価					73,110 73,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ上半100 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	39,620 39,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.198 0.198	200,100 200,100	39,619 39,619	WK450791 単－ 604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					39,620 39,620	
単価					39,620 39,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－196号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅡ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,659,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.73	0 44,092	0 32,187	
トンネル世話役		人	0 0.73	0 44,092	0 32,187	
トンネル特殊工		人	0 4.38	0 42,753	0 187,258	
トンネル作業員		人	0 0.73	0 28,930	0 21,118	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.066	0 2,752,000	0 181,632	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.066	0 2,101,000	0 138,666	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.066	0 245,300	0 16,189	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.066	0 335,700	0 22,156	WYB00114 単－ 615号
大型ブレーカ運転		週	0 0.066	0 274,100	0 18,090	WK450801 単－ 616号
火薬(電気雷管含む)	CⅡ 上半 100	m	0 1	0 171,300	0 171,300	WYB00116 単－ 617号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 上半 100 各種	m	0 1	0 235,400	0 235,400	WYB00117 単－ 618号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－196号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅡ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,659,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	m	0 1	0 162,800	0 162,800	WYB00118 単－ 619号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	m	0 1	0 160,800	0 160,800	WYB00119 単－ 620号
鏡吹付施工労務費 7%		式	0 1		0 16,839	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 25%		式	0 1		0 94,183	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 23%		式	0 1		0 167,969	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 226	
計					0 1,659,000	
単価					0 1,659,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 73,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.066	551,000	36,366	単－ 621号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.066	551,000	36,366	単－ 621号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00121
		週	0.066	2,810	185	単－ 622号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00123
		週	0.066	2,810	185	単－ 622号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		8	
計					0 73,110	
単価					0 73,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ上半100 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 39,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.198	0 200,100	0 39,619	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 39,620	
単価					0 39,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－199号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,511,000 1,511,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.73 0.73	44,092 44,092	32,187 32,187	
トンネル世話役		人	0.73 0.73	44,092 44,092	32,187 32,187	
トンネル特殊工		人	4.38 4.38	42,753 42,753	187,258 187,258	
トンネル作業員		人	0.73 0.73	28,930 28,930	21,118 21,118	
ドリルジャンボ運転		週	0.066 0.066	2,752,000 2,752,000	181,632 181,632	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.066 0.066	2,101,000 2,101,000	138,666 138,666	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.066 0.066	245,300 245,300	16,189 16,189	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.066 0.066	376,800 376,800	24,868 24,868	WYB00066 単－ 606号
大型ブレーカ運転		週	0.066 0.066	274,100 274,100	18,090 18,090	WK450801 単－ 597号
火薬(導火管付雷管含む)	CⅡ 上半 100	m	1 1	260,300 260,300	260,300 260,300	WYB00068 単－ 624号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 上半 100 各種	m	1 1	194,400 194,400	194,400 194,400	WYB00069 単－ 608号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－199号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	1,511,000 1,511,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	162,800	162,800	WYB00070
		m	1	162,800	162,800	単－ 609号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	160,800	160,800	WYB00071
		m	1	160,800	160,800	単－ 610号
諸雑費（その他機械） （率） 13%			1		49,327	
		式	1		49,327	
諸雑費（その他材料） （率） 4%			1		31,132	
		式	1		31,132	
諸雑費（まるめ）			1		46	
		式	1		46	
計					1,511,000 1,511,000	
単価					1,511,000 1,511,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－200号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	CⅡ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,722,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.73	0 44,092	0 32,187	
トンネル世話役		人	0 0.73	0 44,092	0 32,187	
トンネル特殊工		人	0 4.38	0 42,753	0 187,258	
トンネル作業員		人	0 0.73	0 28,930	0 21,118	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.066	0 2,752,000	0 181,632	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.066	0 2,101,000	0 138,666	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.066	0 245,300	0 16,189	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.066	0 376,800	0 24,868	WYB00267 単－ 625号
大型ブレーカ運転		週	0 0.066	0 274,100	0 18,090	WK450801 単－ 616号
火薬(導火管付雷管含む)	CⅡ 上半 100	m	0 1	0 260,300	0 260,300	WYB00288 単－ 626号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 上半 100 各種	m	0 1	0 194,400	0 194,400	WYB00295 単－ 627号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－200号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	CⅡ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,722,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	m	0 1	0 162,800	0 162,800	WYB00296 単－ 619号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	m	0 1	0 160,800	0 160,800	WYB00297 単－ 620号
鏡吹付施工労務費 7%		式	0 1		0 16,839	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 25%		式	0 1		0 94,861	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 23%		式	0 1		0 179,009	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 796	
計					0 1,722,000	
単価					0 1,722,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－201号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	CⅡ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,769,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.73	0 44,092	0 32,187	
トンネル世話役		人	0 0.73	0 44,092	0 32,187	
トンネル特殊工		人	0 4.38	0 42,753	0 187,258	
トンネル作業員		人	0 0.73	0 28,930	0 21,118	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.066	0 2,752,000	0 181,632	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.066	0 2,101,000	0 138,666	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.066	0 245,300	0 16,189	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.066	0 335,700	0 22,156	WYB00378 単－ 615号
大型ブレーカ運転		週	0 0.066	0 274,100	0 18,090	WK450801 単－ 616号
火薬(導火管付雷管含む)	CⅡ 上半 100	m	0 1	0 260,300	0 260,300	WYB00398 単－ 626号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 上半 100 各種	m	0 1	0 235,400	0 235,400	WYB00415 単－ 618号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－201号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	CⅡ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,769,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		0	0	0	WYB00427
		m	1	162,800	162,800	単－ 619号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		0	0	0	WYB00428
		m	1	160,800	160,800	単－ 620号
鏡吹付施工労務費 7%			0		0	
		式	1		16,839	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 25%			0		0	
		式	1		94,183	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 23%			0		0	
		式	1		188,439	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		756	
計					0 1,769,000	
単価					0 1,769,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－202号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅠ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	2,135,000 2,135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.91 0.91	44,092 44,092	40,123 40,123	
トンネル世話役		人	0.91 0.91	44,092 44,092	40,123 40,123	
トンネル特殊工		人	5.46 5.46	42,753 42,753	233,431 233,431	
トンネル作業員		人	0.91 0.91	28,930 28,930	26,326 26,326	
ドリルジャンボ運転		週	0.097 0.097	2,752,000 2,752,000	266,944 266,944	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.097 0.097	2,101,000 2,101,000	203,797 203,797	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.097 0.097	245,300 245,300	23,794 23,794	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.097 0.097	376,800 376,800	36,549 36,549	WYB00131 単－ 628号
大型ブレーカ運転		週	0.097 0.097	274,100 274,100	26,587 26,587	WK450801 単－ 597号
火薬(電気雷管含む)	DⅠ 上半 100	m	1 1	143,200 143,200	143,200 143,200	WYB00133 単－ 629号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅠ 上半 100 各種	m	1 1	237,400 237,400	237,400 237,400	WYB00134 単－ 630号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－202号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	D Ⅰ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	2,135,000 2,135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	208,400	208,400	WYB00135
		m	1	208,400	208,400	単－ 631号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	196,700	196,700	WYB00138
		m	1	196,700	196,700	単－ 632号
鏡吹付施工労務費 10%			1		29,988	
		式	1		29,988	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 22%			1		122,687	
		式	1		122,687	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 38%			1		298,566	
		式	1		298,566	
諸雑費（まるめ）			1		385	
		式	1		385	
計					2,135,000 2,135,000	
単価					2,135,000 2,135,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	107,500 107,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.097	551,000	53,447	WK450641
		週	0.097	551,000	53,447	単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.097	551,000	53,447	WK450641
		週	0.097	551,000	53,447	単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.097	2,810	272	WYB00142
		週	0.097	2,810	272	単－ 633号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.097	2,810	272	WYB00147
		週	0.097	2,810	272	単－ 633号
諸雑費（まるめ）			1		62	
		式	1		62	
計					107,500 107,500	
単価					107,500 107,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DI 上半 100 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	58,230 58,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.291 0.291	200,100 200,100	58,229 58,229	WK450791 単－ 604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					58,230 58,230	
単価					58,230 58,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－205号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DＩ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.91	0 44,092	0 40,123	
トンネル世話役		人	0 0.91	0 44,092	0 40,123	
トンネル特殊工		人	0 5.46	0 42,753	0 233,431	
トンネル作業員		人	0 0.91	0 28,930	0 26,326	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.097	0 2,752,000	0 266,944	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.097	0 2,101,000	0 203,797	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.097	0 245,300	0 23,794	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.097	0 335,700	0 32,562	WYB00157 単－ 634号
大型ブレーカ運転		週	0 0.097	0 274,100	0 26,587	WK450801 単－ 616号
火薬(電気雷管含む)	DＩ 上半 100	m	0 1	0 143,200	0 143,200	WYB00159 単－ 635号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DＩ 上半 100 各種	m	0 1	0 287,500	0 287,500	WYB00160 単－ 636号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－205号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅠ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		0	0	0	WYB00161
		m	1	208,400	208,400	単－ 637号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		0	0	0	WYB00162
		m	1	196,700	196,700	単－ 638号
鏡吹付施工労務費 10%			0		0	
		式	1		29,988	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 22%			0		0	
		式	1		121,810	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 38%			0		0	
		式	1		317,604	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		111	
計					0 2,199,000	
単価					0 2,199,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 107,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.097	551,000	53,447	単－ 621号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.097	551,000	53,447	単－ 621号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00166
		週	0.097	2,810	272	単－ 639号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00173
		週	0.097	2,810	272	単－ 639号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		62	
計					0 107,500	
単価					0 107,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DI 上半 100 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 58,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.291	0 200,100	0 58,229	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 58,230	
単価					0 58,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－208号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DI 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.91	0 44,092	0 40,123	
トンネル世話役		人	0 0.91	0 44,092	0 40,123	
トンネル特殊工		人	0 5.46	0 42,753	0 233,431	
トンネル作業員		人	0 0.91	0 28,930	0 26,326	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.097	0 2,752,000	0 266,944	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.097	0 2,101,000	0 203,797	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.097	0 245,300	0 23,794	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.097	0 335,700	0 32,562	WYB01459 単－ 634号
大型ブレーカ運転		週	0 0.097	0 274,100	0 26,587	WK450801 単－ 616号
火薬(電気雷管含む)	DI 上半 100	m	0 1	0 143,200	0 143,200	WYB01461 単－ 635号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DI 上半 100 各種	m	0 1	0 287,500	0 287,500	WYB01462 単－ 636号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－208号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅠ 上半 100 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		0	0	0	WYB01463
		m	1	208,400	208,400	単－ 637号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		0	0	0	WYB01464
		m	1	196,700	196,700	単－ 638号
鏡吹付施工機械費 8%			0		0	
		式	1		44,294	
諸雑費（その他材料）（率） 9%			0		0	
		式	1		75,222	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		997	
計					0 1,850,000	
単価					0 1,850,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－209号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DＩ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	2,265,000 2,265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.91 0.91	44,092 44,092	40,123 40,123	
トンネル世話役		人	0.91 0.91	44,092 44,092	40,123 40,123	
トンネル特殊工		人	5.46 5.46	42,753 42,753	233,431 233,431	
トンネル作業員		人	0.91 0.91	28,930 28,930	26,326 26,326	
ドリルジャンボ運転		週	0.097 0.097	2,752,000 2,752,000	266,944 266,944	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.097 0.097	2,101,000 2,101,000	203,797 203,797	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.097 0.097	245,300 245,300	23,794 23,794	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.097 0.097	376,800 376,800	36,549 36,549	WYB00202 単－ 628号
大型ブレーカ運転		週	0.097 0.097	274,100 274,100	26,587 26,587	WK450801 単－ 597号
火薬(導火管付雷管含む)	DＩ 上半 100	m	1 1	237,100 237,100	237,100 237,100	WYB00204 単－ 640号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DＩ 上半 100 各種	m	1 1	237,400 237,400	237,400 237,400	WYB00205 単－ 630号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－209号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅠ 上半 100 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	2,265,000 2,265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	208,400	208,400	WYB00206
		m	1	208,400	208,400	単－ 631号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	196,700	196,700	WYB00207
		m	1	196,700	196,700	単－ 632号
鏡吹付施工労務費 10%			1		29,988	
		式	1		29,988	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 22%			1		122,687	
		式	1		122,687	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 38%			1		334,248	
		式	1		334,248	
諸雑費（まるめ）			1		803	
		式	1		803	
計					2,265,000 2,265,000	
単価					2,265,000 2,265,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－210号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,352,000 2,352,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.96 0.96	44,092 44,092	42,328 42,328	
トンネル世話役		人	0.96 0.96	44,092 44,092	42,328 42,328	
トンネル特殊工		人	5.76 5.76	42,753 42,753	246,257 246,257	
トンネル作業員		人	0.96 0.96	28,930 28,930	27,772 27,772	
ドリルジャンボ運転		週	0.099 0.099	2,752,000 2,752,000	272,448 272,448	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.099 0.099	2,101,000 2,101,000	207,999 207,999	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.099 0.099	245,300 245,300	24,284 24,284	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.099 0.099	376,800 376,800	37,303 37,303	WYB00183 単－ 641号
大型ブレーカ運転		週	0.099 0.099	274,100 274,100	27,135 27,135	WK450801 単－ 597号
火薬(電気雷管含む)	DⅡ 上半 110	m	1 1	157,500 157,500	157,500 157,500	WYB00185 単－ 642号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 上半 110 各種	m	1 1	288,700 288,700	288,700 288,700	WYB00186 単－ 643号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－210号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,352,000 2,352,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	208,400	208,400	WYB00187
		m	1	208,400	208,400	単－ 631号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	293,400	293,400	WYB00188
		m	1	293,400	293,400	単－ 644号
鏡吹付施工労務費 10%			1		31,635	
		式	1		31,635	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 23%			1		130,908	
		式	1		130,908	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 33%			1		312,840	
		式	1		312,840	
諸雑費（まるめ）			1		763	
		式	1		763	
計					2,352,000 2,352,000	
単価					2,352,000 2,352,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	109,700 109,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.099	551,000	54,549	WK450641
		週	0.099	551,000	54,549	単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.099	551,000	54,549	WK450641
		週	0.099	551,000	54,549	単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.099	2,810	278	WYB00192
		週	0.099	2,810	278	単－ 645号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.099	2,810	278	WYB00211
		週	0.099	2,810	278	単－ 645号
諸雑費（まるめ）			1		46	
		式	1		46	
計					109,700 109,700	
単価					109,700 109,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 上半 110 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	59,430 59,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.297 0.297	200,100 200,100	59,429 59,429	WK450791 単－ 604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					59,430 59,430	
単価					59,430 59,430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－213号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,428,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.96	0 44,092	0 42,328	
トンネル世話役		人	0 0.96	0 44,092	0 42,328	
トンネル特殊工		人	0 5.76	0 42,753	0 246,257	
トンネル作業員		人	0 0.96	0 28,930	0 27,772	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.099	0 2,752,000	0 272,448	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.099	0 2,101,000	0 207,999	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.099	0 245,300	0 24,284	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.099	0 335,700	0 33,234	WYB00225 単－ 646号
大型ブレーカ運転		週	0 0.099	0 274,100	0 27,135	WK450801 単－ 616号
火薬(電気雷管含む)	DⅡ 上半 110	m	0 1	0 157,500	0 157,500	WYB00227 単－ 647号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 上半 110 各種	m	0 1	0 349,700	0 349,700	WYB00228 単－ 648号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－213号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,428,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		0	0	0	WYB00229
		m	1	208,400	208,400	単－ 637号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB00235
		m	1	293,400	293,400	単－ 649号
鏡吹付施工労務費 10%			0		0	
		式	1		31,635	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 23%			0		0	
		式	1		129,973	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 33%			0		0	
		式	1		332,970	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		637	
計					0 2,428,000	
単価					0 2,428,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 109,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.099	551,000	54,549	単－ 621号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.099	551,000	54,549	単－ 621号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00239
		週	0.099	2,810	278	単－ 650号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00241
		週	0.099	2,810	278	単－ 650号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		46	
計					0 109,700	
単価					0 109,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 上半 110 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 59,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.297	0 200,100	0 59,429	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 59,430	
単価					0 59,430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－216号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	1,992,000 1,992,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.96 0.96	44,092 44,092	42,328 42,328	
トンネル世話役		人	0.96 0.96	44,092 44,092	42,328 42,328	
トンネル特殊工		人	5.76 5.76	42,753 42,753	246,257 246,257	
トンネル作業員		人	0.96 0.96	28,930 28,930	27,772 27,772	
ドリルジャンボ運転		週	0.099 0.099	2,752,000 2,752,000	272,448 272,448	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.099 0.099	2,101,000 2,101,000	207,999 207,999	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.099 0.099	245,300 245,300	24,284 24,284	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.099 0.099	376,800 376,800	37,303 37,303	WYB00168 単－ 641号
大型ブレーカ運転		週	0.099 0.099	274,100 274,100	27,135 27,135	WK450801 単－ 597号
火薬(電気雷管含む)	DⅡ 上半 110	m	1 1	157,500 157,500	157,500 157,500	WYB00170 単－ 642号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 上半 110 各種	m	1 1	288,700 288,700	288,700 288,700	WYB00171 単－ 643号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－216号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	1,992,000 1,992,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	208,400	208,400	WYB00197
		m	1	208,400	208,400	単－ 631号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	293,400	293,400	WYB00198
		m	1	293,400	293,400	単－ 644号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		39,841	
		式	1		39,841	
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		75,840	
		式	1		75,840	
諸雑費（まるめ）			1		465	
		式	1		465	
計					1,992,000 1,992,000	
単価					1,992,000 1,992,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－217号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,054,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.96	0 44,092	0 42,328	
トンネル世話役		人	0 0.96	0 44,092	0 42,328	
トンネル特殊工		人	0 5.76	0 42,753	0 246,257	
トンネル作業員		人	0 0.96	0 28,930	0 27,772	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.099	0 2,752,000	0 272,448	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.099	0 2,101,000	0 207,999	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.099	0 245,300	0 24,284	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.099	0 335,700	0 33,234	WYB00248 単－ 646号
大型ブレーカ運転		週	0 0.099	0 274,100	0 27,135	WK450801 単－ 616号
火薬(電気雷管含む)	DⅡ 上半 110	m	0 1	0 157,500	0 157,500	WYB00350 単－ 647号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 上半 110 各種	m	0 1	0 349,700	0 349,700	WYB00354 単－ 648号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－217号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 上半 110 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,054,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	m	0 1	0 208,400	0 208,400	WYB00363 単－ 637号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	m	0 1	0 293,400	0 293,400	WYB00444 単－ 649号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 39,557	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	0 1		0 80,720	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 938	
計					0 2,054,000	
単価					0 2,054,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－218号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅢ 上半 105 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,300,000 2,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	42,753 42,753	251,387 251,387	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	28,930 28,930	28,351 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00658 単－ 651号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 597号
火薬(電気雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	150,300 150,300	150,300 150,300	WYB00664 単－ 652号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00667 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－218号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅢ 上半 105 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,300,000 2,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｪｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞL=4m含む)	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	139,100	139,100	WYB00668
		m	1	139,100	139,100	単－ 654号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00669
		m	1	289,700	289,700	単－ 655号
鏡吹付施工労務費 9%			1		29,065	
		式	1		29,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		302,400	
		式	1		302,400	
諸雑費（まるめ）			1		182	
		式	1		182	
計					2,300,000 2,300,000	
単価					2,300,000 2,300,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	118,600 118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00673
		週	0.107	2,810	300	単－ 656号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00719
		週	0.107	2,810	300	単－ 656号
諸雑費（まるめ）			1		86	
		式	1		86	
計					118,600 118,600	
単価					118,600 118,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	64,240 64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.321	200,100	64,232	WK450791
		週	0.321	200,100	64,232	単－ 604号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					64,240 64,240	
単価					64,240 64,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－221号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅢ 上半 105 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,376,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.98	0 44,092	0 43,210	
トンネル世話役		人	0 0.98	0 44,092	0 43,210	
トンネル特殊工		人	0 5.88	0 42,753	0 251,387	
トンネル作業員		人	0 0.98	0 28,930	0 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.107	0 2,752,000	0 294,464	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.107	0 2,101,000	0 224,807	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.107	0 245,300	0 26,247	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.107	0 335,700	0 35,919	WYB00874 単－ 657号
大型ブレーカ運転		週	0 0.107	0 274,100	0 29,328	WK450801 単－ 616号
火薬(電気雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	0 1	0 150,300	0 150,300	WYB00876 単－ 658号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	0 1	0 345,000	0 345,000	WYB00877 単－ 659号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－221号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅢ 上半 105 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,376,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｪｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞL=4m含む)	耐力290KN以上附属品含む L=6m	m	0 1	0 139,100	0 139,100	WYB00878 単－ 660号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	m	0 1	0 289,700	0 289,700	WYB00879 単－ 661号
鏡吹付施工労務費 9%		式	0 1		0 29,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%		式	0 1		0 122,153	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%		式	0 1		0 323,435	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 324	
計					0 2,376,000	
単価					0 2,376,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 621号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 621号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00882
		週	0.107	2,810	300	単－ 662号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00884
		週	0.107	2,810	300	単－ 662号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		86	
計					0 118,600	
単価					0 118,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.321	0 200,100	0 64,232	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 64,240	
単価					0 64,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－224号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,433,000 2,433,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	42,753 42,753	251,387 251,387	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	28,930 28,930	28,351 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00678 単－ 651号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 597号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00680 単－ 663号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00681 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－224号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,433,000 2,433,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｪｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞL=4m含む)	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	139,100	139,100	WYB00683
		m	1	139,100	139,100	単－ 654号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00690
		m	1	289,700	289,700	単－ 655号
鏡吹付施工労務費 9%			1		29,065	
		式	1		29,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		336,700	
		式	1		336,700	
諸雑費（まるめ）			1		882	
		式	1		882	
計					2,433,000 2,433,000	
単価					2,433,000 2,433,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－225号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,508,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.98	0 44,092	0 43,210	
トンネル世話役		人	0 0.98	0 44,092	0 43,210	
トンネル特殊工		人	0 5.88	0 42,753	0 251,387	
トンネル作業員		人	0 0.98	0 28,930	0 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.107	0 2,752,000	0 294,464	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.107	0 2,101,000	0 224,807	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.107	0 245,300	0 26,247	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.107	0 335,700	0 35,919	WYB00888 単－ 657号
大型ブレーカ運転		週	0 0.107	0 274,100	0 29,328	WK450801 単－ 616号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	0 1	0 248,300	0 248,300	WYB00890 単－ 664号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	0 1	0 345,000	0 345,000	WYB00891 単－ 659号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－225号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,508,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｪｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞL=4m含む)	耐力290KN以上附属品含む L=6m		0	0	0	WYB00892
		m	1	139,100	139,100	単－ 660号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB00893
		m	1	289,700	289,700	単－ 661号
鏡吹付施工労務費 9%			0		0	
		式	1		29,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費 20%			0		0	
		式	1		122,153	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			0		0	
		式	1		357,735	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		24	
計					0 2,508,000	
単価					0 2,508,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,410,000 2,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	40,320 40,320	237,081 237,081	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	27,300 27,300	26,754 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 665号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 666号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 667号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00786 単－ 651号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 668号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00788 単－ 663号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00789 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,410,000 2,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｪｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞL=4m含む)	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	139,100	139,100	WYB00790
		m	1	139,100	139,100	単－ 654号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00791
		m	1	289,700	289,700	単－ 655号
鏡吹付施工労務費 9%			1		27,412	
		式	1		27,412	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		336,700	
		式	1		336,700	
諸雑費（まるめ）			1		362	
		式	1		362	
計					2,410,000 2,410,000	
単価					2,410,000 2,410,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－227号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,315,000 2,315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	42,753 42,753	251,387 251,387	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	28,930 28,930	28,351 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00702 単－ 651号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 597号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00704 単－ 663号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00705 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－227号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,315,000 2,315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	52,120	52,120	WYB00706
		m	1	52,120	52,120	単－ 669号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00708
		m	1	289,700	289,700	単－ 655号
鏡吹付施工労務費 9%			1		29,065	
		式	1		29,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		306,257	
		式	1		306,257	
諸雑費（まるめ）			1		305	
		式	1		305	
計					2,315,000 2,315,000	
単価					2,315,000 2,315,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－228号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,315,000 2,315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	42,753 42,753	251,387 251,387	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	28,930 28,930	28,351 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00730 単－ 651号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 597号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00732 単－ 663号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00733 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－228号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,315,000 2,315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	52,120	52,120	WYB00734
		m	1	52,120	52,120	単－ 669号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00735
		m	1	289,700	289,700	単－ 655号
鏡吹付施工労務費 9%			1		29,065	
		式	1		29,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		306,257	
		式	1		306,257	
諸雑費（まるめ）			1		305	
		式	1		305	
計					2,315,000 2,315,000	
単価					2,315,000 2,315,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	118,600 118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00739
		週	0.107	2,810	300	単－ 656号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00778
		週	0.107	2,810	300	単－ 656号
諸雑費（まるめ）			1		86	
		式	1		86	
計					118,600 118,600	
単価					118,600 118,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	64,240 64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.321 0.321	200,100 200,100	64,232 64,232	WK450791 単－ 604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					64,240 64,240	
単価					64,240 64,240	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	85,650 85,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.428 0.428	200,100 200,100	85,642 85,642	WK450791 単－ 604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					85,650 85,650	
単価					85,650 85,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－232号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.98	0 44,092	0 43,210	
トンネル世話役		人	0 0.98	0 44,092	0 43,210	
トンネル特殊工		人	0 5.88	0 42,753	0 251,387	
トンネル作業員		人	0 0.98	0 28,930	0 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.107	0 2,752,000	0 294,464	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.107	0 2,101,000	0 224,807	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.107	0 245,300	0 26,247	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.107	0 335,700	0 35,919	WYB00902 単－ 657号
大型ブレーカ運転		週	0 0.107	0 274,100	0 29,328	WK450801 単－ 616号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	0 1	0 248,300	0 248,300	WYB00904 単－ 664号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	0 1	0 345,000	0 345,000	WYB00905 単－ 659号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－232号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	m	0 1	0 52,120	0 52,120	WYB00906 単－ 670号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	m	0 1	0 289,700	0 289,700	WYB00907 単－ 661号
鏡吹付施工労務費 9%		式	0 1		0 29,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%		式	0 1		0 122,153	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%		式	0 1		0 327,292	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 447	
計					0 2,391,000	
単価					0 2,391,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.107	0 551,000	0 58,957	WK450641 単－ 621号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.107	0 551,000	0 58,957	WK450641 単－ 621号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0 0.107	0 2,810	0 300	WYB00908 単－ 662号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0 0.107	0 2,810	0 300	WYB00964 単－ 662号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 86	
計					0 118,600	
単価					0 118,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.321	0 200,100	0 64,232	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 64,240	
単価					0 64,240	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 85,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.428	0 200,100	0 85,642	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 85,650	
単価					0 85,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－236号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	1,938,000 1,938,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	44,092 44,092	43,210 43,210	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	42,753 42,753	251,387 251,387	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	28,930 28,930	28,351 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00254 単－ 651号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 597号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00256 単－ 663号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00268 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－236号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	1,938,000 1,938,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	52,120	52,120	WYB00269
		m	1	52,120	52,120	単－ 669号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00270
		m	1	289,700	289,700	単－ 655号
諸雑費（その他機械）（率） 6%			1		36,909	
		式	1		36,909	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		43,751	
		式	1		43,751	
諸雑費（まるめ）			1		999	
		式	1		999	
計					1,938,000 1,938,000	
単価					1,938,000 1,938,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	118,600 118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00246
		週	0.107	2,810	300	単－ 656号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00291
		週	0.107	2,810	300	単－ 656号
諸雑費（まるめ）			1		86	
		式	1		86	
計					118,600 118,600	
単価					118,600 118,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	64,240 64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.321 0.321	200,100 200,100	64,232 64,232	WK450791 単－ 604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					64,240 64,240	
単価					64,240 64,240	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	85,650 85,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.428 0.428	200,100 200,100	85,642 85,642	WK450791 単－ 604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					85,650 85,650	
単価					85,650 85,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－240号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,996,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.98	0 44,092	0 43,210	
トンネル世話役		人	0 0.98	0 44,092	0 43,210	
トンネル特殊工		人	0 5.88	0 42,753	0 251,387	
トンネル作業員		人	0 0.98	0 28,930	0 28,351	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.107	0 2,752,000	0 294,464	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.107	0 2,101,000	0 224,807	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.107	0 245,300	0 26,247	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.107	0 335,700	0 35,919	WYB00466 単－ 657号
大型ブレーカ運転		週	0 0.107	0 274,100	0 29,328	WK450801 単－ 616号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	0 1	0 248,300	0 248,300	WYB00479 単－ 664号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	0 1	0 345,000	0 345,000	WYB00483 単－ 659号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－240号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,996,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		0	0	0	WYB00484
		m	1	52,120	52,120	単－ 670号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB00512
		m	1	289,700	289,700	単－ 661号
諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0	
		式	1		36,645	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			0		0	
		式	1		46,756	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		556	
計					0 1,996,000	
単価					0 1,996,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 621号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 621号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00463
		週	0.107	2,810	300	単－ 662号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00517
		週	0.107	2,810	300	単－ 662号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		86	
計					0 118,600	
単価					0 118,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.321	0 200,100	0 64,232	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 64,240	
単価					0 64,240	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 85,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.428	0 200,100	0 85,642	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 85,650	
単価					0 85,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,293,000 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	40,320 40,320	237,081 237,081	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	27,300 27,300	26,754 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 665号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 666号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 667号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00752 単－ 651号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 668号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00754 単－ 663号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00755 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,293,000 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	52,120	52,120	WYB00756
		m	1	52,120	52,120	単－ 669号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00757
		m	1	289,700	289,700	単－ 655号
鏡吹付施工労務費 9%			1		27,412	
		式	1		27,412	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		306,257	
		式	1		306,257	
諸雑費（まるめ）			1		785	
		式	1		785	
計					2,293,000 2,293,000	
単価					2,293,000 2,293,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	85,650 85,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.428 0.428	200,100 200,100	85,642 85,642	WK450791 単－ 604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					85,650 85,650	
単価					85,650 85,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,369,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.98	0 41,580	0 40,748	
トンネル世話役		人	0 0.98	0 41,580	0 40,748	
トンネル特殊工		人	0 5.88	0 40,320	0 237,081	
トンネル作業員		人	0 0.98	0 27,300	0 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.107	0 2,752,000	0 294,464	WK450651 単－ 671号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.107	0 2,101,000	0 224,807	WK450811 単－ 672号
ホイールローダ運転		週	0 0.107	0 245,300	0 26,247	WK450831 単－ 673号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.107	0 335,700	0 35,919	WYB01000 単－ 657号
大型ブレーカ運転		週	0 0.107	0 274,100	0 29,328	WK450801 単－ 674号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	0 1	0 248,300	0 248,300	WYB01018 単－ 664号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	0 1	0 345,000	0 345,000	WYB01019 単－ 659号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,369,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	m	0 1	0 52,120	0 52,120	WYB01020 単－ 670号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	m	0 1	0 289,700	0 289,700	WYB01021 単－ 661号
鏡吹付施工労務費 9%		式	0 1		0 27,412	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%		式	0 1		0 122,153	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%		式	0 1		0 327,292	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 927	
計					0 2,369,000	
単価					0 2,369,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 85,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.428	0 200,100	0 85,642	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 85,650	
単価					0 85,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	1,917,000 1,917,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	40,320 40,320	237,081 237,081	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	27,300 27,300	26,754 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 665号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 666号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 667号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00282 単－ 651号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 668号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00284 単－ 663号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00285 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	1,917,000 1,917,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	52,120	52,120	WYB00286
		m	1	52,120	52,120	単－ 669号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00287
		m	1	289,700	289,700	単－ 655号
諸雑費（その他機械）（率） 6%			1		36,909	
		式	1		36,909	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		43,751	
		式	1		43,751	
諸雑費（まるめ）			1		826	
		式	1		826	
計					1,917,000 1,917,000	
単価					1,917,000 1,917,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,975,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.98	0 41,580	0 40,748	
トンネル世話役		人	0 0.98	0 41,580	0 40,748	
トンネル特殊工		人	0 5.88	0 40,320	0 237,081	
トンネル作業員		人	0 0.98	0 27,300	0 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.107	0 2,752,000	0 294,464	WK450651 単－ 671号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.107	0 2,101,000	0 224,807	WK450811 単－ 672号
ホイールローダ運転		週	0 0.107	0 245,300	0 26,247	WK450831 単－ 673号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.107	0 335,700	0 35,919	WYB00601 単－ 657号
大型ブレーカ運転		週	0 0.107	0 274,100	0 29,328	WK450801 単－ 674号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	0 1	0 248,300	0 248,300	WYB00606 単－ 664号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	0 1	0 345,000	0 345,000	WYB00607 単－ 659号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,975,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		0	0	0	WYB00611
		m	1	52,120	52,120	単－ 670号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB00614
		m	1	289,700	289,700	単－ 661号
諸雑費（その他機械）（率） 6%			0		0	
		式	1		36,645	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			0		0	
		式	1		46,756	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		383	
計					0 1,975,000	
単価					0 1,975,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,293,000 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	40,320 40,320	237,081 237,081	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	27,300 27,300	26,754 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 665号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 666号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 667号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00800 単－ 651号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 668号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00802 単－ 663号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00803 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,293,000 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	52,120	52,120	WYB00804
		m	1	52,120	52,120	単－ 669号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00805
		m	1	289,700	289,700	単－ 655号
鏡吹付施工労務費 9%			1		27,412	
		式	1		27,412	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		306,257	
		式	1		306,257	
諸雑費（まるめ）			1		785	
		式	1		785	
計					2,293,000 2,293,000	
単価					2,293,000 2,293,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	118,600 118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.107	551,000	58,957	WK450641
		週	0.107	551,000	58,957	単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00806
		週	0.107	2,810	300	単－ 656号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.107	2,810	300	WYB00808
		週	0.107	2,810	300	単－ 656号
諸雑費（まるめ）			1		86	
		式	1		86	
計					118,600 118,600	
単価					118,600 118,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 上半 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	64,240 64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.321	200,100	64,232	WK450791
		週	0.321	200,100	64,232	単－ 604号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					64,240 64,240	
単価					64,240 64,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,293,000 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル世話役		人	0.98 0.98	41,580 41,580	40,748 40,748	
トンネル特殊工		人	5.88 5.88	40,320 40,320	237,081 237,081	
トンネル作業員		人	0.98 0.98	27,300 27,300	26,754 26,754	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 665号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 666号
ホイールローダ運転		週	0.107 0.107	245,300 245,300	26,247 26,247	WK450831 単－ 667号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00724 単－ 651号
大型ブレーカ運転		週	0.107 0.107	274,100 274,100	29,328 29,328	WK450801 単－ 668号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	m	1 1	248,300 248,300	248,300 248,300	WYB00726 単－ 663号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	m	1 1	284,900 284,900	284,900 284,900	WYB00727 単－ 653号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付有	DⅢ 上半 105 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙ290kN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	2,293,000 2,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m		1	52,120	52,120	WYB00764
		m	1	52,120	52,120	単－ 669号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	289,700	289,700	WYB00765
		m	1	289,700	289,700	単－ 655号
鏡吹付施工労務費 9%			1		27,412	
		式	1		27,412	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			1		123,032	
		式	1		123,032	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			1		306,257	
		式	1		306,257	
諸雑費（まるめ）			1		785	
		式	1		785	
計					2,293,000 2,293,000	
単価					2,293,000 2,293,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－254号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	ＣＩ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN	単位	m	数量	1 1	単価	512,200 512,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.37 0.37	44,092 44,092	16,314 16,314	
トンネル世話役		人	0.37 0.37	44,092 44,092	16,314 16,314	
トンネル特殊工		人	2.22 2.22	42,753 42,753	94,911 94,911	
トンネル作業員		人	0.37 0.37	28,930 28,930	10,704 10,704	
ドリルジャンボ運転		週	0.035 0.035	2,752,000 2,752,000	96,320 96,320	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.035 0.035	2,101,000 2,101,000	73,535 73,535	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.035 0.035	245,300 245,300	8,585 8,585	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.035 0.035	376,800 376,800	13,188 13,188	WYB00217 単－ 675号
大型ブレーカ運転		週	0.035 0.035	274,100 274,100	9,593 9,593	WK450801 単－ 597号
火薬(電気雷管含む)	ＣＩ 下半 55	m	1 1	88,690 88,690	88,690 88,690	WYB00231 単－ 676号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＣＩ 下半 55 各種	m	1 1	45,360 45,360	45,360 45,360	WYB00232 単－ 677号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－254号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	C Ⅰ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN	単位	m	数量	1 1	単価	512,200 512,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m		1	15,120	15,120	WYB00233
		m	1	15,120	15,120	単－ 678号
諸雑費（その他機械） （率） 8%			1		16,097	
		式	1		16,097	
諸雑費（その他材料） （率） 5%			1		7,458	
		式	1		7,458	
諸雑費（まるめ）			1		11	
		式	1		11	
計					512,200	
					512,200	
単価					512,200	
					512,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	38,770 38,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.035	551,000	19,285	WK450641
		週	0.035	551,000	19,285	単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.035	551,000	19,285	WK450641
		週	0.035	551,000	19,285	単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.035	2,810	98	WYB00249
		週	0.035	2,810	98	単－ 679号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.035	2,810	98	WYB00277
		週	0.035	2,810	98	単－ 679号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					38,770 38,770	
単価					38,770 38,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	ＣＩ　下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	21,210 21,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.106 0.106	200,100 200,100	21,210 21,210	WK450791 単－ 604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					21,210 21,210	
単価					21,210 21,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－257号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ　下半 55 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN	単位	m	数量	1 1	単価	554,400 554,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.37 0.37	44,092 44,092	16,314 16,314	
トンネル世話役		人	0.37 0.37	44,092 44,092	16,314 16,314	
トンネル特殊工		人	2.22 2.22	42,753 42,753	94,911 94,911	
トンネル作業員		人	0.37 0.37	28,930 28,930	10,704 10,704	
ドリルジャンボ運転		週	0.035 0.035	2,752,000 2,752,000	96,320 96,320	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.035 0.035	2,101,000 2,101,000	73,535 73,535	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.035 0.035	245,300 245,300	8,585 8,585	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.035 0.035	376,800 376,800	13,188 13,188	WYB00259 単－ 675号
大型ブレーカ運転		週	0.035 0.035	274,100 274,100	9,593 9,593	WK450801 単－ 597号
火薬(導火管付雷管含む)	ＣＩ　下半 55	m	1 1	128,800 128,800	128,800 128,800	WYB00261 単－ 680号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＣＩ　下半 55 各種	m	1 1	45,360 45,360	45,360 45,360	WYB00262 単－ 677号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－257号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	ＣＩ　下半 55 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN	単位	m	数量	1 1	単価	554,400 554,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m		1	15,120	15,120	WYB00263
		m	1	15,120	15,120	単－ 678号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		16,097	
		式	1		16,097	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		9,464	
		式	1		9,464	
諸雑費（まるめ）			1		95	
		式	1		95	
計					554,400	
					554,400	
単価					554,400	
					554,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－258号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅡ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	622,800 622,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.42 0.42	44,092 44,092	18,518 18,518	
トンネル世話役		人	0.42 0.42	44,092 44,092	18,518 18,518	
トンネル特殊工		人	2.52 2.52	42,753 42,753	107,737 107,737	
トンネル作業員		人	0.42 0.42	28,930 28,930	12,150 12,150	
ドリルジャンボ運転		週	0.04 0.04	2,752,000 2,752,000	110,080 110,080	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.04 0.04	2,101,000 2,101,000	84,040 84,040	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.04 0.04	245,300 245,300	9,812 9,812	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.04 0.04	376,800 376,800	15,072 15,072	WYB00314 単－ 681号
大型ブレーカ運転		週	0.04 0.04	274,100 274,100	10,964 10,964	WK450801 単－ 597号
火薬(電気雷管含む)	CⅡ 下半 55	m	1 1	94,010 94,010	94,010 94,010	WYB00316 単－ 682号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 下半 55 各種	m	1 1	48,210 48,210	48,210 48,210	WYB00317 単－ 683号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－258号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅡ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	622,800 622,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m		1	18,890	18,890	WYB00318
		m	1	18,890	18,890	単－ 684号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	45,990	45,990	WYB00319
		m	1	45,990	45,990	単－ 685号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		18,397	
		式	1		18,397	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		10,355	
		式	1		10,355	
諸雑費（まるめ）			1		57	
		式	1		57	
計					622,800 622,800	
単価					622,800 622,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	44,310 44,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.04 0.04	551,000 551,000	22,040 22,040	WK450641 単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.04 0.04	551,000 551,000	22,040 22,040	WK450641 単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.04 0.04	2,810 2,810	112 112	WYB00321 単－ 686号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.04 0.04	2,810 2,810	112 112	WYB00326 単－ 686号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					44,310 44,310	
単価					44,310 44,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	24,020 24,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.12	200,100	24,012	WK450791
		週	0.12	200,100	24,012	単－ 604号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					24,020 24,020	
単価					24,020 24,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－261号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅡ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 631,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.42	0 44,092	0 18,518	
トンネル世話役		人	0 0.42	0 44,092	0 18,518	
トンネル特殊工		人	0 2.52	0 42,753	0 107,737	
トンネル作業員		人	0 0.42	0 28,930	0 12,150	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.04	0 2,752,000	0 110,080	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.04	0 2,101,000	0 84,040	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.04	0 245,300	0 9,812	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.04	0 335,700	0 13,428	WYB00899 単－ 687号
大型ブレーカ運転		週	0 0.04	0 274,100	0 10,964	WK450801 単－ 616号
火薬(電気雷管含む)	CⅡ 下半 55	m	0 1	0 94,010	0 94,010	WYB00975 単－ 688号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 下半 55 各種	m	0 1	0 58,370	0 58,370	WYB01026 単－ 689号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－261号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	CⅡ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 631,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m		0	0	0	WYB01027
		m	1	18,890	18,890	単－ 690号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		0	0	0	WYB01028
		m	1	45,990	45,990	単－ 691号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			0		0	
		式	1		18,265	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			0		0	
		式	1		10,863	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		65	
計					0 631,700	
単価					0 631,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 44,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.04	551,000	22,040	単－ 621号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.04	551,000	22,040	単－ 621号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00762
		週	0.04	2,810	112	単－ 692号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB01030
		週	0.04	2,810	112	単－ 692号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		6	
計					0 44,310	
単価					0 44,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	CⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 24,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.12	0 200,100	0 24,012	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 24,020	
単価					0 24,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－264号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	675,000 675,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.42 0.42	44,092 44,092	18,518 18,518	
トンネル世話役		人	0.42 0.42	44,092 44,092	18,518 18,518	
トンネル特殊工		人	2.52 2.52	42,753 42,753	107,737 107,737	
トンネル作業員		人	0.42 0.42	28,930 28,930	12,150 12,150	
ドリルジャンボ運転		週	0.04 0.04	2,752,000 2,752,000	110,080 110,080	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.04 0.04	2,101,000 2,101,000	84,040 84,040	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.04 0.04	245,300 245,300	9,812 9,812	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.04 0.04	376,800 376,800	15,072 15,072	WYB00335 単－ 681号
大型ブレーカ運転		週	0.04 0.04	274,100 274,100	10,964 10,964	WK450801 単－ 597号
火薬(導火管付雷管含む)	CⅡ 下半 55	m	1 1	143,700 143,700	143,700 143,700	WYB00337 単－ 693号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 下半 55 各種	m	1 1	48,210 48,210	48,210 48,210	WYB00338 単－ 683号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－264号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	675,000 675,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m		1	18,890	18,890	WYB00339
		m	1	18,890	18,890	単－ 684号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	45,990	45,990	WYB00340
		m	1	45,990	45,990	単－ 685号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		18,397	
		式	1		18,397	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		12,839	
		式	1		12,839	
諸雑費（まるめ）			1		83	
		式	1		83	
計					675,000 675,000	
単価					675,000 675,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－265号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 683,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.42	0 44,092	0 18,518	
トンネル世話役		人	0 0.42	0 44,092	0 18,518	
トンネル特殊工		人	0 2.52	0 42,753	0 107,737	
トンネル作業員		人	0 0.42	0 28,930	0 12,150	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.04	0 2,752,000	0 110,080	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.04	0 2,101,000	0 84,040	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.04	0 245,300	0 9,812	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.04	0 335,700	0 13,428	WYB01036 単－ 687号
大型ブレーカ運転		週	0 0.04	0 274,100	0 10,964	WK450801 単－ 616号
火薬(導火管付雷管含む)	CⅡ 下半 55	m	0 1	0 143,700	0 143,700	WYB01038 単－ 694号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 下半 55 各種	m	0 1	0 58,370	0 58,370	WYB01039 単－ 689号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－265号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	CⅡ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 683,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m		0	0	0	WYB01040
		m	1	18,890	18,890	単－ 690号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		0	0	0	WYB01041
		m	1	45,990	45,990	単－ 691号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			0		0	
		式	1		18,265	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			0		0	
		式	1		13,347	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		91	
計					0 683,900	
単価					0 683,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－266号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DＩ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	658,500 658,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.46 0.46	44,092 44,092	20,282 20,282	
トンネル世話役		人	0.46 0.46	44,092 44,092	20,282 20,282	
トンネル特殊工		人	2.76 2.76	42,753 42,753	117,998 117,998	
トンネル作業員		人	0.46 0.46	28,930 28,930	13,307 13,307	
ドリルジャンボ運転		週	0.043 0.043	2,752,000 2,752,000	118,336 118,336	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.043 0.043	2,101,000 2,101,000	90,343 90,343	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.043 0.043	245,300 245,300	10,547 10,547	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.043 0.043	376,800 376,800	16,202 16,202	WYB00369 単－ 695号
大型ブレーカ運転		週	0.043 0.043	274,100 274,100	11,786 11,786	WK450801 単－ 597号
火薬(電気雷管含む)	DＩ 下半 55	m	1 1	62,100 62,100	62,100 62,100	WYB00371 単－ 696号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DＩ 下半 55 各種	m	1 1	60,640 60,640	60,640 60,640	WYB00372 単－ 697号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－266号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	D Ⅰ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	658,500 658,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00373
		m	1	31,240	31,240	単－ 698号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	55,190	55,190	WYB00374
		m	1	55,190	55,190	単－ 699号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		19,777	
		式	1		19,777	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		10,458	
		式	1		10,458	
諸雑費（まるめ）			1		12	
		式	1		12	
計					658,500 658,500	
単価					658,500 658,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	47,630 47,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.043	551,000	23,693	WK450641
		週	0.043	551,000	23,693	単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.043	551,000	23,693	WK450641
		週	0.043	551,000	23,693	単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.043	2,810	120	WYB00367
		週	0.043	2,810	120	単－ 700号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.043	2,810	120	WYB00379
		週	0.043	2,810	120	単－ 700号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					47,630 47,630	
単価					47,630 47,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DI 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	26,020 26,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.13 0.13	200,100 200,100	26,013 26,013	WK450791 単－ 604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					26,020 26,020	
単価					26,020 26,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－269号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DＩ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 670,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.46	0 44,092	0 20,282	
トンネル世話役		人	0 0.46	0 44,092	0 20,282	
トンネル特殊工		人	0 2.76	0 42,753	0 117,998	
トンネル作業員		人	0 0.46	0 28,930	0 13,307	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.043	0 2,752,000	0 118,336	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.043	0 2,101,000	0 90,343	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.043	0 245,300	0 10,547	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.043	0 335,700	0 14,435	WYB01050 単－ 701号
大型ブレーカ運転		週	0 0.043	0 274,100	0 11,786	WK450801 単－ 616号
火薬(電気雷管含む)	DＩ 下半 55	m	0 1	0 62,100	0 62,100	WYB01052 単－ 702号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DＩ 下半 55 各種	m	0 1	0 73,440	0 73,440	WYB01053 単－ 703号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－269号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅠ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 670,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=6m		0	0	0	WYB01054
		m	1	31,240	31,240	単－ 704号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		0	0	0	WYB01055
		m	1	55,190	55,190	単－ 705号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			0		0	
		式	1		19,635	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			0		0	
		式	1		11,098	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		81	
計					0 670,100	
単価					0 670,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 47,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.043	551,000	23,693	単－ 621号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.043	551,000	23,693	単－ 621号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB01047
		週	0.043	2,810	120	単－ 706号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB01057
		週	0.043	2,810	120	単－ 706号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		4	
計					0 47,630	
単価					0 47,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DI 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 26,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.13	0 200,100	0 26,013	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 26,020	
単価					0 26,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－272号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DＩ　下半 55 制御発破　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	698,300 698,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.46 0.46	44,092 44,092	20,282 20,282	
トンネル世話役		人	0.46 0.46	44,092 44,092	20,282 20,282	
トンネル特殊工		人	2.76 2.76	42,753 42,753	117,998 117,998	
トンネル作業員		人	0.46 0.46	28,930 28,930	13,307 13,307	
ドリルジャンボ運転		週	0.043 0.043	2,752,000 2,752,000	118,336 118,336	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.043 0.043	2,101,000 2,101,000	90,343 90,343	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.043 0.043	245,300 245,300	10,547 10,547	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.043 0.043	376,800 376,800	16,202 16,202	WYB00386 単－ 695号
大型ブレーカ運転		週	0.043 0.043	274,100 274,100	11,786 11,786	WK450801 単－ 597号
火薬(導火管付雷管含む)	DＩ　下半 55	m	1 1	99,990 99,990	99,990 99,990	WYB00388 単－ 707号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DＩ　下半 55 各種	m	1 1	60,640 60,640	60,640 60,640	WYB00389 単－ 697号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－272号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	D Ⅰ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	1 1	単価	698,300 698,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00390
		m	1	31,240	31,240	単－ 698号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		1	55,190	55,190	WYB00391
		m	1	55,190	55,190	単－ 699号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		19,777	
		式	1		19,777	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		12,353	
		式	1		12,353	
諸雑費（まるめ）			1		27	
		式	1		27	
計					698,300 698,300	
単価					698,300 698,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－273号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DI 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 709,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.46	0 44,092	0 20,282	
トンネル世話役		人	0 0.46	0 44,092	0 20,282	
トンネル特殊工		人	0 2.76	0 42,753	0 117,998	
トンネル作業員		人	0 0.46	0 28,930	0 13,307	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.043	0 2,752,000	0 118,336	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.043	0 2,101,000	0 90,343	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.043	0 245,300	0 10,547	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.043	0 335,700	0 14,435	WYB01076 単－ 701号
大型ブレーカ運転		週	0 0.043	0 274,100	0 11,786	WK450801 単－ 616号
火薬(導火管付雷管含む)	DI 下半 55	m	0 1	0 99,990	0 99,990	WYB01078 単－ 708号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DI 下半 55 各種	m	0 1	0 73,440	0 73,440	WYB01079 単－ 703号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－273号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	D Ⅰ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-154	単位	m	数量	0 1	単価	0 709,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=6m		0	0	0	WYB01080
		m	1	31,240	31,240	単－ 704号
H形鋼支保工	HH-154×151×8×12		0	0	0	WYB01081
		m	1	55,190	55,190	単－ 705号
諸雑費（その他機械） （率） 8%			0		0	
		式	1		19,635	
諸雑費（その他材料） （率） 5%			0		0	
		式	1		12,993	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		96	
計					0 709,900	
単価					0 709,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－274号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 下半 40 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	691,000 691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.4 0.4	44,092 44,092	17,636 17,636	
トンネル世話役		人	0.4 0.4	44,092 44,092	17,636 17,636	
トンネル特殊工		人	2.4 2.4	42,753 42,753	102,607 102,607	
トンネル作業員		人	0.4 0.4	28,930 28,930	11,572 11,572	
ドリルジャンボ運転		週	0.034 0.034	2,752,000 2,752,000	93,568 93,568	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.038 0.038	2,101,000 2,101,000	79,838 79,838	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.034 0.034	245,300 245,300	8,340 8,340	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.038 0.038	376,800 376,800	14,318 14,318	WYB00403 単－ 709号
大型ブレーカ運転		週	0.034 0.034	274,100 274,100	9,319 9,319	WK450801 単－ 597号
火薬(電気雷管含む)	DⅡ 下半 40	m	1 1	45,160 45,160	45,160 45,160	WYB00405 単－ 710号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 下半 55 各種	m	1 1	71,270 71,270	71,270 71,270	WYB00406 単－ 711号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－274号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 下半 40 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	691,000 691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN 附属品含む L=6m		1	104,300	104,300	WYB00407
		m	1	104,300	104,300	単－ 712号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00408
		m	1	79,930	79,930	単－ 713号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		14,376	
		式	1		14,376	
諸雑費（その他材料）（率） 7%			1		21,046	
		式	1		21,046	
諸雑費（まるめ）			1		84	
		式	1		84	
計					691,000 691,000	
単価					691,000 691,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	37,660 37,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.034 0.034	551,000 551,000	18,734 18,734	WK450641 単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.034 0.034	551,000 551,000	18,734 18,734	WK450641 単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.034 0.034	2,810 2,810	95 95	WYB00401 単－ 714号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.034 0.034	2,810 2,810	95 95	WYB00412 単－ 714号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					37,660 37,660	
単価					37,660 37,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 下半 40 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	20,410 20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.102	200,100	20,410	WK450791
		週	0.102	200,100	20,410	単－ 604号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					20,410 20,410	
単価					20,410 20,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－277号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 752,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.46	0 44,092	0 20,282	
トンネル世話役		人	0 0.46	0 44,092	0 20,282	
トンネル特殊工		人	0 2.76	0 42,753	0 117,998	
トンネル作業員		人	0 0.46	0 28,930	0 13,307	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.038	0 2,752,000	0 104,576	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.038	0 2,101,000	0 79,838	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.038	0 245,300	0 9,321	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.038	0 335,700	0 12,756	WYB01438 単－ 715号
大型ブレーカ運転		週	0 0.038	0 274,100	0 10,415	WK450801 単－ 616号
火薬(電気雷管含む)	DⅡ 下半 55	m	0 1	0 62,100	0 62,100	WYB01440 単－ 716号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 下半 55 各種	m	0 1	0 86,320	0 86,320	WYB01441 単－ 717号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－277号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅡ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ290KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 752,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN 附属品含む L=6m		0	0	0	WYB01442
		m	1	104,300	104,300	単－ 718号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB01443
		m	1	79,930	79,930	単－ 719号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			0		0	
		式	1		17,352	
諸雑費（その他材料）（率） 4%			0		0	
		式	1		13,306	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		17	
計					0 752,100	
単価					0 752,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 42,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.038	551,000	20,938	単－ 621号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.038	551,000	20,938	単－ 621号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB01445
		週	0.038	2,810	106	単－ 720号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB01448
		週	0.038	2,810	106	単－ 720号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		2	
計					0 42,090	
単価					0 42,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅡ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 23,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.115	0 200,100	0 23,011	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 23,020	
単価					0 23,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－280号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅢ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN、HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	667,500 667,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	44,092 44,092	22,046 22,046	
トンネル世話役		人	0.5 0.5	44,092 44,092	22,046 22,046	
トンネル特殊工		人	3 3	42,753 42,753	128,259 128,259	
トンネル作業員		人	0.5 0.5	28,930 28,930	14,465 14,465	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	245,300 245,300	8,830 8,830	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036 0.036	376,800 376,800	13,564 13,564	WYB00420 単－ 721号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	274,100 274,100	9,867 9,867	WK450801 単－ 597号
火薬(電気雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	1 1	62,100 62,100	62,100 62,100	WYB00422 単－ 722号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	1 1	71,270 71,270	71,270 71,270	WYB00423 単－ 723号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－280号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅢ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN、HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	667,500 667,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00424
		m	1	31,240	31,240	単－ 724号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00425
		m	1	79,930	79,930	単－ 713号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		14,487	
		式	1		14,487	
諸雑費（その他材料）（率） 6%			1		14,672	
		式	1		14,672	
諸雑費（まるめ）			1		16	
		式	1		16	
計					667,500 667,500	
単価					667,500 667,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	39,880 39,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.036 0.036	551,000 551,000	19,836 19,836	WK450641 単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.036 0.036	551,000 551,000	19,836 19,836	WK450641 単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.036 0.036	2,810 2,810	101 101	WYB00418 単－ 725号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.036 0.036	2,810 2,810	101 101	WYB00429 単－ 725号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					39,880 39,880	
単価					39,880 39,880	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	21,810 21,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.109	200,100	21,810	WK450791
		週	0.109	200,100	21,810	単－ 604号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					21,810	
					21,810	
単価					21,810	
					21,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－283号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅢ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN、HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 681,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.5	0 44,092	0 22,046	
トンネル世話役		人	0 0.5	0 44,092	0 22,046	
トンネル特殊工		人	0 3	0 42,753	0 128,259	
トンネル作業員		人	0 0.5	0 28,930	0 14,465	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.036	0 2,752,000	0 99,072	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.036	0 2,101,000	0 75,636	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.036	0 245,300	0 8,830	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.036	0 335,700	0 12,085	WYB01089 単－ 726号
大型ブレーカ運転		週	0 0.036	0 274,100	0 9,867	WK450801 単－ 616号
火薬(電気雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	0 1	0 62,100	0 62,100	WYB01091 単－ 727号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	0 1	0 86,320	0 86,320	WYB01092 単－ 728号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－283号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付	DⅢ 下半 55 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN、HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 681,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		0	0	0	WYB01093
		m	1	31,240	31,240	単－ 729号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB01094
		m	1	79,930	79,930	単－ 719号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0	
		式	1		14,384	
諸雑費（その他材料）（率） 6%			0		0	
		式	1		15,575	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		45	
計					0 681,900	
単価					0 681,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 39,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 621号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 621号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB01087
		週	0.036	2,810	101	単－ 730号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB01096
		週	0.036	2,810	101	単－ 730号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		6	
計					0 39,880	
単価					0 39,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 21,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.109	0 200,100	0 21,810	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 21,810	
単価					0 21,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－286号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	707,700 707,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	44,092 44,092	22,046 22,046	
トンネル世話役		人	0.5 0.5	44,092 44,092	22,046 22,046	
トンネル特殊工		人	3 3	42,753 42,753	128,259 128,259	
トンネル作業員		人	0.5 0.5	28,930 28,930	14,465 14,465	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	245,300 245,300	8,830 8,830	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036 0.036	376,800 376,800	13,564 13,564	WYB00437 単－ 721号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	274,100 274,100	9,867 9,867	WK450801 単－ 597号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	1 1	99,990 99,990	99,990 99,990	WYB00439 単－ 731号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	1 1	71,270 71,270	71,270 71,270	WYB00440 単－ 723号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－286号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	707,700 707,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00441
		m	1	31,240	31,240	単－ 724号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00442
		m	1	79,930	79,930	単－ 713号
諸雑費（その他機械） （率） 7%			1		14,487	
		式	1		14,487	
諸雑費（その他材料） （率） 6%			1		16,945	
		式	1		16,945	
諸雑費（まるめ）			1		53	
		式	1		53	
計					707,700 707,700	
単価					707,700 707,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－287号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 722,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.5	0 44,092	0 22,046	
トンネル世話役		人	0 0.5	0 44,092	0 22,046	
トンネル特殊工		人	0 3	0 42,753	0 128,259	
トンネル作業員		人	0 0.5	0 28,930	0 14,465	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.036	0 2,752,000	0 99,072	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.036	0 2,101,000	0 75,636	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.036	0 245,300	0 8,830	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.036	0 335,700	0 12,085	WYB01108 単－ 726号
大型ブレーカ運転		週	0 0.036	0 274,100	0 9,867	WK450801 単－ 616号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	0 1	0 99,990	0 99,990	WYB01121 単－ 732号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	0 1	0 86,320	0 86,320	WYB01122 単－ 728号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－287号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 722,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		0	0	0	WYB01123
		m	1	31,240	31,240	単－ 729号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB01124
		m	1	79,930	79,930	単－ 719号
諸雑費（その他機械） （率） 7%			0		0	
		式	1		14,384	
諸雑費（その他材料） （率） 6%			0		0	
		式	1		17,848	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		82	
計					0 722,100	
単価					0 722,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	697,100 697,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	41,580 41,580	20,790 20,790	
トンネル世話役		人	0.5 0.5	41,580 41,580	20,790 20,790	
トンネル特殊工		人	3 3	40,320 40,320	120,960 120,960	
トンネル作業員		人	0.5 0.5	27,300 27,300	13,650 13,650	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 665号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 666号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	245,300 245,300	8,830 8,830	WK450831 単－ 667号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036 0.036	376,800 376,800	13,564 13,564	WYB00486 単－ 721号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	274,100 274,100	9,867 9,867	WK450801 単－ 668号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	1 1	99,990 99,990	99,990 99,990	WYB00488 単－ 731号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	1 1	71,270 71,270	71,270 71,270	WYB00489 単－ 723号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	697,100 697,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00490
		m	1	31,240	31,240	単－ 724号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00491
		m	1	79,930	79,930	単－ 713号
諸雑費（その他機械） （率） 7%			1		14,487	
		式	1		14,487	
諸雑費（その他材料） （率） 6%			1		16,945	
		式	1		16,945	
諸雑費（まるめ）			1		79	
		式	1		79	
計					697,100 697,100	
単価					697,100 697,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－289号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 40 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	651,800 651,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.44 0.44	44,092 44,092	19,400 19,400	
トンネル世話役		人	0.44 0.44	44,092 44,092	19,400 19,400	
トンネル特殊工		人	2.64 2.64	42,753 42,753	112,867 112,867	
トンネル作業員		人	0.44 0.44	28,930 28,930	12,729 12,729	
ドリルジャンボ運転		週	0.032 0.032	2,752,000 2,752,000	88,064 88,064	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.032 0.032	245,300 245,300	7,849 7,849	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036 0.036	376,800 376,800	13,564 13,564	WYB00471 単－ 721号
大型ブレーカ運転		週	0.032 0.032	274,100 274,100	8,771 8,771	WK450801 単－ 597号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 40	m	1 1	73,170 73,170	73,170 73,170	WYB00473 単－ 733号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	1 1	71,270 71,270	71,270 71,270	WYB00474 単－ 723号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－289号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 40 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	651,800 651,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00475
		m	1	31,240	31,240	単－ 724号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00476
		m	1	79,930	79,930	単－ 713号
諸雑費（その他機械）（率） 9%			1		17,449	
		式	1		17,449	
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		20,448	
		式	1		20,448	
諸雑費（まるめ）			1		13	
		式	1		13	
計					651,800 651,800	
単価					651,800 651,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	35,450 35,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.032 0.032	551,000 551,000	17,632 17,632	WK450641 単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.032 0.032	551,000 551,000	17,632 17,632	WK450641 単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.032 0.032	2,810 2,810	89 89	WYB00469 単－ 734号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	週	0.032 0.032	2,810 2,810	89 89	WYB00481 単－ 734号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					35,450 35,450	
単価					35,450 35,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 40 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	19,210 19,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.096 0.096	200,100 200,100	19,209 19,209	WK450791 単－ 604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					19,210 19,210	
単価					19,210 19,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－292号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 706,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.5	0 44,092	0 22,046	
トンネル世話役		人	0 0.5	0 44,092	0 22,046	
トンネル特殊工		人	0 3	0 42,753	0 128,259	
トンネル作業員		人	0 0.5	0 28,930	0 14,465	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.036	0 2,752,000	0 99,072	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.036	0 2,101,000	0 75,636	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.036	0 245,300	0 8,830	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.036	0 376,800	0 13,564	WYB01360 単－ 735号
大型ブレーカ運転		週	0 0.036	0 274,100	0 9,867	WK450801 単－ 616号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	0 1	0 98,760	0 98,760	WYB01363 単－ 736号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	0 1	0 71,270	0 71,270	WYB01364 単－ 737号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－292号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 706,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		0	0	0	WYB01365
		m	1	31,240	31,240	単－ 729号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB01366
		m	1	79,930	79,930	単－ 719号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0	
		式	1		14,487	
諸雑費（その他材料）（率） 6%			0		0	
		式	1		16,872	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		56	
計					0 706,400	
単価					0 706,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－293号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	707,700 707,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	44,092 44,092	22,046 22,046	
トンネル世話役		人	0.5 0.5	44,092 44,092	22,046 22,046	
トンネル特殊工		人	3 3	42,753 42,753	128,259 128,259	
トンネル作業員		人	0.5 0.5	28,930 28,930	14,465 14,465	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 593号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 594号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	245,300 245,300	8,830 8,830	WK450831 単－ 595号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036 0.036	376,800 376,800	13,564 13,564	WYB00559 単－ 721号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	274,100 274,100	9,867 9,867	WK450801 単－ 597号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	1 1	99,990 99,990	99,990 99,990	WYB00562 単－ 731号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	1 1	71,270 71,270	71,270 71,270	WYB00563 単－ 723号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－293号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	707,700 707,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00591
		m	1	31,240	31,240	単－ 724号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00592
		m	1	79,930	79,930	単－ 713号
諸雑費（その他機械） （率） 7%			1		14,487	
		式	1		14,487	
諸雑費（その他材料） （率） 6%			1		16,945	
		式	1		16,945	
諸雑費（まるめ）			1		53	
		式	1		53	
計					707,700 707,700	
単価					707,700 707,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	39,880 39,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.036	551,000	19,836	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.036	551,000	19,836	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.036	2,810	101	WYB00594
		週	0.036	2,810	101	単－ 725号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.036	2,810	101	WYB00615
		週	0.036	2,810	101	単－ 725号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					39,880 39,880	
単価					39,880 39,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	21,810 21,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.109 0.109	200,100 200,100	21,810 21,810	WK450791 単－ 604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					21,810 21,810	
単価					21,810 21,810	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	29,020 29,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.145 0.145	200,100 200,100	29,014 29,014	WK450791 単－ 604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					29,020 29,020	
単価					29,020 29,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－297号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 722,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.5	0 44,092	0 22,046	
トンネル世話役		人	0 0.5	0 44,092	0 22,046	
トンネル特殊工		人	0 3	0 42,753	0 128,259	
トンネル作業員		人	0 0.5	0 28,930	0 14,465	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.036	0 2,752,000	0 99,072	WK450651 単－ 612号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.036	0 2,101,000	0 75,636	WK450811 単－ 613号
ホイールローダ運転		週	0 0.036	0 245,300	0 8,830	WK450831 単－ 614号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.036	0 335,700	0 12,085	WYB01133 単－ 726号
大型ブレーカ運転		週	0 0.036	0 274,100	0 9,867	WK450801 単－ 616号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	0 1	0 99,990	0 99,990	WYB01149 単－ 732号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	0 1	0 86,320	0 86,320	WYB01153 単－ 728号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－297号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 722,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		0	0	0	WYB01154
		m	1	31,240	31,240	単－ 729号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB01155
		m	1	79,930	79,930	単－ 719号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			0		0	
		式	1		14,384	
諸雑費（その他材料）（率） 6%			0		0	
		式	1		17,848	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		82	
計					0 722,100	
単価					0 722,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 39,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 621号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0	0	0	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 621号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB01131
		週	0.036	2,810	101	単－ 730号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB01181
		週	0.036	2,810	101	単－ 730号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		6	
計					0 39,880	
単価					0 39,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 21,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.109	0 200,100	0 21,810	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 21,810	
単価					0 21,810	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 29,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.145	0 200,100	0 29,014	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 29,020	
単価					0 29,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	29,020 29,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.145	200,100	29,014	WK450791
		週	0.145	200,100	29,014	単－ 604号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					29,020	
					29,020	
単価					29,020	
					29,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 711,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.5	0 41,580	0 20,790	
トンネル世話役		人	0 0.5	0 41,580	0 20,790	
トンネル特殊工		人	0 3	0 40,320	0 120,960	
トンネル作業員		人	0 0.5	0 27,300	0 13,650	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.036	0 2,752,000	0 99,072	WK450651 単－ 671号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.036	0 2,101,000	0 75,636	WK450811 単－ 672号
ホイールローダ運転		週	0 0.036	0 245,300	0 8,830	WK450831 単－ 673号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.036	0 335,700	0 12,085	WYB01238 単－ 726号
大型ブレーカ運転		週	0 0.036	0 274,100	0 9,867	WK450801 単－ 674号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	0 1	0 99,990	0 99,990	WYB01240 単－ 732号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	0 1	0 86,320	0 86,320	WYB01247 単－ 728号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	0 1	単価	0 711,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		0	0	0	WYB01248
		m	1	31,240	31,240	単－ 729号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		0	0	0	WYB01249
		m	1	79,930	79,930	単－ 719号
諸雑費（その他機械） （率） 7%			0		0	
		式	1		14,384	
諸雑費（その他材料） （率） 6%			0		0	
		式	1		17,848	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		8	
計					0 711,400	
単価					0 711,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 29,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.145	0 200,100	0 29,014	WK450791 単－ 623号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 29,020	
単価					0 29,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	697,100 697,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	41,580 41,580	20,790 20,790	
トンネル世話役		人	0.5 0.5	41,580 41,580	20,790 20,790	
トンネル特殊工		人	3 3	40,320 40,320	120,960 120,960	
トンネル作業員		人	0.5 0.5	27,300 27,300	13,650 13,650	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 665号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 666号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	245,300 245,300	8,830 8,830	WK450831 単－ 667号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036 0.036	376,800 376,800	13,564 13,564	WYB00529 単－ 721号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	274,100 274,100	9,867 9,867	WK450801 単－ 668号
火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	m	1 1	99,990 99,990	99,990 99,990	WYB00536 単－ 731号
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	m	1 1	71,270 71,270	71,270 71,270	WYB00543 単－ 723号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工> 鏡吹付無	DⅢ 下半 55 制御発破 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ176.5KN,HH-200	単位	m	数量	1 1	単価	697,100 697,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m		1	31,240	31,240	WYB00566
		m	1	31,240	31,240	単－ 724号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12		1	79,930	79,930	WYB00567
		m	1	79,930	79,930	単－ 713号
諸雑費（その他機械） （率） 7%			1		14,487	
		式	1		14,487	
諸雑費（その他材料） （率） 6%			1		16,945	
		式	1		16,945	
諸雑費（まるめ）			1		79	
		式	1		79	
計					697,100 697,100	
単価					697,100 697,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	39,880 39,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.036	551,000	19,836	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 602号
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.036	551,000	19,836	WK450641
		週	0.036	551,000	19,836	単－ 602号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.036	2,810	101	WYB00449
		週	0.036	2,810	101	単－ 725号
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0.036	2,810	101	WYB00461
		週	0.036	2,810	101	単－ 725号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					39,880 39,880	
単価					39,880 39,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	DⅢ 下半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	21,810 21,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.109	200,100	21,810	WK450791
		週	0.109	200,100	21,810	単－ 604号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					21,810 21,810	
単価					21,810 21,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	625,600 625,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 738号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-40(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	17.83 17.83	25,700 25,700	458,231 458,231	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	48.676 48.676	1,270 1,270	61,818 61,818	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	35.577 35.577	1,670 1,670	59,413 59,413	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		5,794 5,794	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					625,600 625,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（非鋼繊維含む）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)（繊維混入前）	単位	m	数量	1 1	単価	625,600 625,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					625,600 625,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m	単位	m	数量	1 1	単価	294,500 294,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 25.6m 490.7m		1	294,500	294,500	WB452051
		m	1	294,500	294,500	単－ 463号
計					294,500 294,500	
単価					294,500 294,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m	単位	m	数量	1 1	単価	69,360 69,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.245 0.245	41,580 41,580	10,187 10,187	
トンネル特殊工		人	0.46 0.46	40,320 40,320	18,547 18,547	
トンネル作業員		人	0.245 0.245	27,300 27,300	6,688 6,688	
防水工作業台車損料　25.6m　489.4m	L=6.0	m	1 1	33,932 33,932	33,932 33,932	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					69,360 69,360	
単価					69,360 69,360	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	588,200 588,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 738号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-40(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	16.56 16.56	25,700 25,700	425,592 425,592	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	45.209 45.209	1,270 1,270	57,415 57,415	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	35.577 35.577	1,670 1,670	59,413 59,413	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		5,424 5,424	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 79	
計					588,200 588,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	588,200 588,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					588,200 588,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	652,100 652,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 738号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-40(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	18.71 18.71	25,700 25,700	480,847 480,847	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	51.078 51.078	1,270 1,270	64,869 64,869	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	35.948 35.948	1,670 1,670	60,033 60,033	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		6,057 6,057	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		17 17	
計					652,100 652,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（非鋼繊維含む）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)（繊維混入前）	単位	m	数量	1 1	単価	652,100 652,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					652,100 652,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m	単位	m	数量	1 1	単価	69,770 69,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.248 0.248	41,580 41,580	10,311 10,311	
トンネル特殊工		人	0.465 0.465	40,320 40,320	18,748 18,748	
トンネル作業員		人	0.248 0.248	27,300 27,300	6,770 6,770	
防水工作業台車損料　25.6m　489.4m	L=6.0	m	1 1	33,932 33,932	33,932 33,932	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					69,770 69,770	
単価					69,770 69,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	0 1	単価	0 652,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 41,580	0 6,237	
トンネル特殊工		人	0 0.61	0 40,320	0 24,595	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 27,300	0 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.02	0 254,800	0 5,096	WK450841 単－ 739号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	0 1		0 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-40(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	0 18.71	0 25,700	0 480,847	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	0 51.078	0 1,270	0 64,869	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 35.948	0 1,670	0 60,033	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	0 1		0 6,057	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 17	
計					0 652,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	0 1	単価	0 652,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 652,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）	標準(五心円) 本坑用 上半周長25.6m 損料対象490.7m	単位	m	数量	0 1	単価	0 294,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 25.6m 490.7m	m	0 1	0 294,500	0 294,500	WB452051 単－ 740号
計					0 294,500	
単価					0 294,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	防水工	設計掘削断面積155m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m	単位	m	数量	0 1	単価	0 69,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.248	0 41,580	0 10,311	
トンネル特殊工		人	0 0.465	0 40,320	0 18,748	
トンネル作業員		人	0 0.248	0 27,300	0 6,770	
防水工作業台車損料　25.6m　489.4m	L=6.0	m	0 1	0 33,932	0 33,932	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 69,770	
単価					0 69,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	619,200 619,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 738号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-40(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	17.55 17.55	25,700 25,700	451,035 451,035	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	47.912 47.912	1,270 1,270	60,848 60,848	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	36.679 36.679	1,670 1,670	61,253 61,253	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		5,731 5,731	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		56 56	
計					619,200 619,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（非鋼繊維含む）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-40(N)（繊維混入前）	単位	m	数量	1 1	単価	619,200 619,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					619,200 619,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	防水工	設計掘削断面積165m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m	単位	m	数量	1 1	単価	70,470 70,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.253 0.253	41,580 41,580	10,519 10,519	
トンネル特殊工		人	0.474 0.474	40,320 40,320	19,111 19,111	
トンネル作業員		人	0.253 0.253	27,300 27,300	6,906 6,906	
防水工作業台車損料　25.6m　489.4m	L=6.0	m	1 1	33,932 33,932	33,932 33,932	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					70,470 70,470	
単価					70,470 70,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	748,000 748,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 738号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20(25)(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	21.83 21.83	25,850 25,850	564,305 564,305	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	59.596 59.596	1,270 1,270	75,686 75,686	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	36.308 36.308	1,670 1,670	60,634 60,634	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		7,006 7,006	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 92	
計					748,000 748,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	748,000 748,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					748,000 748,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	防水工	設計掘削断面積160m2 上半周長25.6m 損料対象489.4m	単位	m	数量	1 1	単価	70,110 70,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.25 0.25	41,580 41,580	10,395 10,395	
トンネル特殊工		人	0.47 0.47	40,320 40,320	18,950 18,950	
トンネル作業員		人	0.25 0.25	27,300 27,300	6,825 6,825	
防水工作業台車損料　25.6m　489.4m	L=6.0	m	1 1	33,932 33,932	33,932 33,932	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					70,110 70,110	
単価					70,110 70,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	748,000 748,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 738号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20(25)(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	21.83 21.83	25,850 25,850	564,305 564,305	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	59.596 59.596	1,270 1,270	75,686 75,686	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	36.308 36.308	1,670 1,670	60,634 60,634	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		7,006 7,006	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 92	
計					748,000 748,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等（非鋼繊維含む）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)（繊維混入前）	単位	m	数量	1 1	単価	748,000 748,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					748,000 748,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	750,000 750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	40,320 40,320	24,595 24,595	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,800 254,800	5,096 5,096	WK450841 単－ 738号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-20(25)(N) C=340kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	21.9 21.9	25,850 25,850	566,115 566,115	
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	59.787 59.787	1,270 1,270	75,929 75,929	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	36.308 36.308	1,670 1,670	60,634 60,634	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		7,026 7,026	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					750,000 750,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(非鋼繊維含む)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=30-18-20(25)(N)(繊維混入前)	単位	m	数量	1 1	単価	750,000 750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					750,000 750,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,102.5	64,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					178,500	
単価					178,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,102.5	64,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					180,500	
単価					180,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	40,320 40,320	17,740 17,740	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,820 54,820	8,223 8,223	WYB00273 単－ 741号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,596 9,596	9,020 9,020	 単－ 742号
チゼル	大型ブレーカ １３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					46,370 46,370	
単価					4,637 4,637	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	インバートずり出し工	ＣＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣＩ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	40,320 40,320	17,740 17,740	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,820 54,820	8,223 8,223	WYB00304 単－ 741号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,596 9,596	9,020 9,020	 単－ 742号
チゼル	大型ブレーカ １３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					46,370 46,370	
単価					4,637 4,637	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	インバートずり出し工	ＣＩ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	40,320 40,320	17,740 17,740	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,820 54,820	8,223 8,223	WYB00352 単－ 741号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,596 9,596	9,020 9,020	 単－ 742号
チゼル	大型ブレーカ １３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					46,370 46,370	
単価					4,637 4,637	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	インバートずり出し工	CⅡ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	41,580 41,580	6,237 6,237	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	40,320 40,320	17,740 17,740	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,300 27,300	4,095 4,095	
大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,820 54,820	8,223 8,223	WYB00382 単－ 741号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,596 9,596	9,020 9,020	 単－ 742号
チゼル	大型ブレーカ １３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					46,370 46,370	
単価					4,637 4,637	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	インバートずり出し工	CⅡ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準		1	4,637	4,637	WB450110
		ｍ３	1	4,637	4,637	単－ 744号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	インバートずり出し工	ＤＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 745号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-AF	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	0 1	0 4,637	0 4,637	WB450110 単－ 746号
計					0 4,637	
単価					0 4,637	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	インバートずり出し工	ＤＩ-AF	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 1	0 844.1	0 844	WB450120 単－ 747号
計					0 844	
単価					0 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準		1	4,637	4,637	WB450110
		ｍ３	1	4,637	4,637	単－ 744号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	インバートずり出し工	ＤＩ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 745号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－338号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,806 4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準		1	4,806	4,806	WB450110
		ｍ３	1	4,806	4,806	単－ 748号
計					4,806 4,806	
単価					4,806 4,806	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－339号	インバートずり出し工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	868 868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準		1	868.4	868	WB450120
		ｍ３	1	868.4	868	単－ 749号
計					868 868	
単価					868 868	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,479 6,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.171 0.171	41,580 41,580	7,110 7,110	
トンネル特殊工		人	1.029 1.029	40,320 40,320	41,489 41,489	
トンネル作業員		人	0.171 0.171	27,300 27,300	4,668 4,668	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[後方超旋回型]排ｶﾞｽ3次山積0.45	時間	1.2 1.2	9,596 9,596	11,515 11,515	WYB01170 単－ 750号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					64,790 64,790	
単価					6,479 6,479	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	インバートずり出し工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 751号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準		1	4,637	4,637	WB450110
		ｍ３	1	4,637	4,637	単－ 752号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	インバートずり出し工	DⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	1 1	4,637 4,637	4,637 4,637	WB450110 単－ 752号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	インバートずり出し工	DⅢ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	1 1	4,637 4,637	4,637 4,637	WB450110 単－ 752号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	インバートずり出し工	DⅢ-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	0 1	0 4,637	0 4,637	WB450110 単－ 754号
計					0 4,637	
単価					0 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	インバートずり出し工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	0 1	0 844.1	0 844	WB450120 単－ 755号
計					0 844	
単価					0 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－350号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,806 4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	1 1	4,806 4,806	4,806 4,806	WB450110 単－ 756号
計					4,806 4,806	
単価					4,806 4,806	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－351号	インバートずり出し工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	868 868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	868.4	868	WB450120
		ｍ３	1	868.4	868	単－ 757号
計					868 868	
単価					868 868	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅢ-Ps 下半	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,479 6,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.171 0.171	41,580 41,580	7,110 7,110	
トンネル特殊工		人	1.029 1.029	40,320 40,320	41,489 41,489	
トンネル作業員		人	0.171 0.171	27,300 27,300	4,668 4,668	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[後方超旋回型]排ｶﾞｽ3次山積0.45	時間	1.2 1.2	9,596 9,596	11,515 11,515	WYB01171 単－ 750号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					64,790 64,790	
単価					6,479 6,479	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	インバートずり出し工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準		1	4,637	4,637	WB450110
		ｍ３	1	4,637	4,637	単－ 752号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	インバートずり出し工	DⅢ-AF-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	1 1	4,637 4,637	4,637 4,637	WB450110 単－ 752号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	インバートずり出し工	DⅢ-AF-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF2-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	1 1	4,637 4,637	4,637 4,637	WB450110 単－ 752号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	インバートずり出し工	DⅢ-AF2-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF3-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準		1	4,637	4,637	WB450110
		ｍ３	1	4,637	4,637	単－ 752号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	インバートずり出し工	DⅢ-AF3-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢ-AF-H-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,637 4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準		1	4,637	4,637	WB450110
		ｍ３	1	4,637	4,637	単－ 752号
計					4,637 4,637	
単価					4,637 4,637	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	インバートずり出し工	DⅢ-AF-H-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	インバート敷均し締固め工	ＣＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00596
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	インバートずり出し工	ＣＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	埋戻し材の積込み	ＣＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	577 577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	25% 標準		1	577.4	577	WB450160
		ｍ３	1	577.4	577	単－ 759号
計					577 577	
単価					577 577	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	インバート敷均し締固め工	ＣＩ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00761
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	インバートずり出し工	ＣＩ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	埋戻し材の積込み	ＣＩ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	577 577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	25% 標準		1	577.4	577	WB450160
		ｍ３	1	577.4	577	単－ 759号
計					577 577	
単価					577 577	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	インバート敷均し締固め工	ＣⅡ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00738
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	インバートずり出し工	CⅡ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	埋戻し材の積込み	CⅡ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	577 577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	25% 標準		1	577.4	577	WB450160
		ｍ３	1	577.4	577	単－ 759号
計					577 577	
単価					577 577	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	インバート敷均し締固め工	CⅡ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00737
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	インバートずり出し工	CⅡ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	844.1 844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,320 40,320	4,032 4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	単－ 743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,441 8,441	
単価					844.1 844.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	埋戻し材の積込み	ＣⅡ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	577 577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	25% 標準		1	577.4	577	WB450160
		ｍ３	1	577.4	577	単－ 759号
計					577 577	
単価					577 577	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	インバート敷均し締固め工	ＤＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00721
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	インバートずり出し工	ＤＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 745号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	埋戻し材の積込み	ＤＩ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 760号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	インバート敷均し締固め工	ＤＩ-AF	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 1	0 1,517	0 1,517	WYB01370 単－ 761号
計					0 1,517	
単価					0 1,517	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	インバートずり出し工	ＤＩ-AF	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 1	0 844.1	0 844	WB450120 単－ 747号
計					0 844	
単価					0 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	埋戻し材の積込み	ＤＩ-AF	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 1	0 552.9	0 552	WB450160 単－ 762号
計					0 552	
単価					0 552	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	インバート敷均し締固め工	ＤＩ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1 1	1,517 1,517	1,517 1,517	WYB00711 単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	インバートずり出し工	ＤＩ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 745号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	埋戻し材の積込み	ＤＩ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 760号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－385号	インバート埋戻し(1次)	DⅡ-AF	単位	m	数量	10 10	単価	55,430 55,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.227 1.227	44,092 44,092	54,100 54,100	
トンネル特殊工		人	7.363 7.363	42,753 42,753	314,790 314,790	
トンネル作業員		人	1.227 1.227	28,930 28,930	35,497 35,497	
ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	時間	6.026 6.026	11,040 11,040	66,527 66,527	WYB00868 単－ 763号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	15.679 15.679	5,313 5,313	83,302 83,302	 単－ 764号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					554,300 554,300	
単価					55,430 55,430	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－386号	埋戻し材の積込み	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	562 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	562.5	562	WB450160
		ｍ３	1	562.5	562	単－ 765号
計					562 562	
単価					562 562	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00710
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	インバートずり出し工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 751号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	埋戻し材の積込み	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 760号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	インバート敷均し締固め工	DⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1 1	1,517 1,517	1,517 1,517	WYB00672 単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	インバートずり出し工	DⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	埋戻し材の積込み	DⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 760号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00671
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	インバートずり出し工	DⅢ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	埋戻し材の積込み	DⅢ-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 760号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1 1	1,517 1,517	1,517 1,517	WYB00634 単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	インバートずり出し工	DⅢ-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	埋戻し材の積込み	DⅢ-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 760号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WYB01378
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 761号
計					0 1,517	
単価					0 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	インバートずり出し工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	0 1	0 844.1	0 844	WB450120 単－ 755号
計					0 844	
単価					0 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	埋戻し材の積込み	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 1	0 552.9	0 552	WB450160 単－ 762号
計					0 552	
単価					0 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－402号	インバート埋戻し(1次)	DⅢ-Ps	単位	m	数量	10 10	単価	58,240 58,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.282 1.282	44,092 44,092	56,525 56,525	
トンネル特殊工		人	7.692 7.692	42,753 42,753	328,856 328,856	
トンネル作業員		人	1.282 1.282	28,930 28,930	37,088 37,088	
ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	時間	6.41 6.41	11,040 11,040	70,766 70,766	WYB00865 単－ 766号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	16.765 16.765	5,313 5,313	89,072 89,072	 単－ 764号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		93 93	
計					582,400 582,400	
単価					58,240 58,240	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－403号	埋戻し材の積込み	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	562 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	1 1	562.5 562.5	562 562	WB450160 単－ 765号
計					562 562	
単価					562 562	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1 1	1,517 1,517	1,517 1,517	WYB00631 単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	インバートずり出し工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	埋戻し材の積込み	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 760号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1 1	1,517 1,517	1,517 1,517	WYB00624 単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	インバートずり出し工	DⅢ-AF-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	埋戻し材の積込み	DⅢ-AF-s	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 760号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00623
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	インバートずり出し工	DⅢ-AF-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	埋戻し材の積込み	DⅢ-AF-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 760号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF2-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00853
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	インバートずり出し工	DⅢ-AF2-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	埋戻し材の積込み	DⅢ-AF2-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 760号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF3-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1	1,517	1,517	WYB00862
		ｍ３	1	1,517	1,517	単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	インバートずり出し工	DⅢ-AF3-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	844.1	844	WB450120
		ｍ３	1	844.1	844	単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	埋戻し材の積込み	DⅢ-AF3-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 760号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-AF-H-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1 1	1,517 1,517	1,517 1,517	WYB00622 単－ 758号
計					1,517 1,517	
単価					1,517 1,517	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	インバートずり出し工	DⅢ-AF-H-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	1 1	844.1 844.1	844 844	WB450120 単－ 753号
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	埋戻し材の積込み	DⅢ-AF-H-s1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	552.9	552	WB450160
		ｍ３	1	552.9	552	単－ 760号
計					552 552	
単価					552 552	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,513	251,300	WB450131 単－ 767号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	10,540	1,054,000	WB450132 単－ 768号
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,306,000	
単価					13,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	30,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	41,580	4,989	
トンネル特殊工		人	0.62	40,320	24,998	
トンネル作業員		人	0.12	27,300	3,276	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-40(高炉) C=230kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	10.4	24,850	258,440	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,890	8,712	WK450090 単－ 769号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		285	
計					300,700	
単価					30,070	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,513	251,300	WB450131 単－ 770号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	10,540	1,054,000	WB450132 単－ 771号
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,306,000	
単価					13,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	30,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	41,580	4,989	
トンネル特殊工		人	0.62	40,320	24,998	
トンネル作業員		人	0.12	27,300	3,276	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-40(高炉) C=230kg/m3 W/C=60%以下	ｍ３	10.4	24,850	258,440	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,890	8,712	WK450090 単－ 772号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		285	
計					300,700	
単価					30,070	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	112,000	115,360	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,102.5	64,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					179,500	
単価					179,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－427号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付　DⅡ-AF	巻厚25cm	単位	m	数量	1 1	単価	190,500 190,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.079 0.079	44,092 44,092	3,483 3,483	
トンネル特殊工		人	0.473 0.473	42,753 42,753	20,222 20,222	
トンネル作業員		人	0.079 0.079	28,930 28,930	2,285 2,285	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.656 1.656	12,400 12,400	20,534 20,534	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.22 3.22	4,600 4,600	14,812 14,812	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.254 2.254	4,350 4,350	9,804 9,804	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	198.72 198.72	350 350	69,552 69,552	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.644 0.644	7,000 7,000	4,508 4,508	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(一体型)運転	C搭載 6～22m3 7m級 第3次	時間	0.487 0.487	85,360 85,360	41,570 41,570	WYB00773 単－ 773号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	混合容量4.4m3	時間	0.618 0.618	4,886 4,886	3,019 3,019	WYB00774 単－ 774号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		711 711	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－427号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付　DⅡ-AF	巻厚25cm	単位	m	数量	1 1	単価	190,500 190,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					190,500 190,500	
単価					190,500 190,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－428号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付　DⅡ-AF	巻厚25cm	単位	m	数量	0 1	単価	0 215,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.079	0 44,092	0 3,483	
トンネル特殊工		人	0 0.473	0 42,753	0 20,222	
トンネル作業員		人	0 0.079	0 28,930	0 2,285	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 2.07	0 12,400	0 25,668	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 3.404	0 4,600	0 15,658	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 2.254	0 4,350	0 9,804	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 248.4	0 350	0 86,940	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 2.07	0 3,040	0 6,292	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(一体型)運転	C搭載 6～22m3 7m級 第3次	時間	0 0.487	0 85,360	0 41,570	WYB01269 単－ 775号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	混合容量4.4m3	時間	0 0.618	0 4,886	0 3,019	WYB01270 単－ 776号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 759	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－428号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付　DⅡ-AF	巻厚25cm	単位	m	数量	0 1	単価	0 215,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 215,700	
単価					0 215,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－429号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25cm	単位	m	数量	1 1	単価	192,300 192,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.079 0.079	44,092 44,092	3,483 3,483	
トンネル特殊工		人	0.473 0.473	42,753 42,753	20,222 20,222	
トンネル作業員		人	0.079 0.079	28,930 28,930	2,285 2,285	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.683 1.683	12,400 12,400	20,869 20,869	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.273 3.273	4,600 4,600	15,055 15,055	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.291 2.291	4,350 4,350	9,965 9,965	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	201.96 201.96	350 350	70,686 70,686	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.655 0.655	7,000 7,000	4,585 4,585	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(一体型)運転	C搭載 6～22m3 7m級 第3次	時間	0.487 0.487	85,360 85,360	41,570 41,570	WYB00811 単－ 773号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	混合容量4.4m3	時間	0.581 0.581	4,886 4,886	2,838 2,838	WYB00812 単－ 777号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		742 742	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－429号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25㎝	単位	m	数量	1 1	単価	192,300 192,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					192,300 192,300	
単価					192,300 192,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	耐力290kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	100 100	単価	13,030 13,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	100 100	11,400 11,400	1,140,000 1,140,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	1.32 1.32	123,000 123,000	162,360 162,360	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		640 640	
計					1,303,000 1,303,000	
単価					13,030 13,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	鋼製支保工撤去　(ｽｸﾗｯﾌﾟ)		単位	t	数量	1 1	単価	-39,500 -39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	39,500 39,500	-39,500 -39,500	
計					-39,500 -39,500	
単価					-39,500 -39,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	ｶﾞｽ切断(H形鋼)	HH154×151	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,018 6,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,990 24,990	3,498 3,498	
普通作業員		人	0.14 0.14	17,640 17,640	2,469 2,469	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	383 383	15 15	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,840 1,840	36 36	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,018 6,018	
単価					6,018 6,018	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	ｶﾞｽ切断(H形鋼)	HH200×201	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,022 6,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,990 24,990	3,498 3,498	
普通作業員		人	0.14 0.14	17,640 17,640	2,469 2,469	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	383 383	19 19	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,840 1,840	36 36	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,022 6,022	
単価					6,022 6,022	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工30N C=340kg/m3以上 W/C60%以下）	無筋･鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	35,840 35,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	32,310 32,310	323,100 323,100	CB240010
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	27.846 27.846	1,270 1,270	35,364 35,364	
計					358,464 358,464	
単価					35,840 35,840	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工30N C=340kg/m3以上 W/C60%以下）	無筋･鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	36,000 36,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	100 100	32,470 32,470	3,247,000 3,247,000	CB240010
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	278.5 278.5	1,270 1,270	353,695 353,695	
計					3,600,695 3,600,695	
単価					36,000 36,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	142,000 142,000	142,000 142,000	
計					142,000 142,000	
単価					142,000 142,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	箱抜ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	耐力290kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	0 100	単価	0 13,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	0 100	0 11,400	0 1,140,000	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 1.32	0 123,000	0 162,360	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 640	
計					0 1,303,000	
単価					0 13,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	鋼製支保工撤去　(ｽｸﾗｯﾌﾟ)		単位	t	数量	0 1	単価	0 -39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	0 -1	0 39,500	0 -39,500	
計					0 -39,500	
単価					0 -39,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	ｶﾞｽ切断(H形鋼)	HH154×151	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0 0.14	0 24,990	0 3,498	
普通作業員		人	0 0.14	0 17,640	0 2,469	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 0.04	0 383	0 15	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 0.02	0 1,840	0 36	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,018	
単価					0 6,018	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	ｶﾞｽ切断(H形鋼)	HH200×201	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0 0.14	0 24,990	0 3,498	
普通作業員		人	0 0.14	0 17,640	0 2,469	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 0.05	0 383	0 19	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 0.02	0 1,840	0 36	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,022	
単価					0 6,022	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工30N C=340kg/m3以上 W/C60%以下）	無筋･鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 35,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 10	0 32,310	0 323,100	CB240010
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	0 27.846	0 1,270	0 35,364	
計					0 358,464	
単価					0 35,840	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工30N C=340kg/m3以上 W/C60%以下）	無筋･鉄筋構造物打設量10m3以上100m3以下 一般養生	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 36,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 100	0 32,470	0 3,247,000	CB240010
非鋼繊維補強材	ﾎﾟﾘｽﾄﾛﾝ	ｋｇ	0 278.5	0 1,270	0 353,695	
計					0 3,600,695	
単価					0 36,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	0 1	単価	0 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	0 1	0 142,000	0 142,000	
計					0 142,000	
単価					0 142,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,102.5	64,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					178,500	
単価					178,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　VPφ100	単位	m	数量	1 1	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	裏面排水設置工	多連排水管　φ30×3条	単位	m	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材	φ３０×３	m	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	フィルター材	単粒度砕石 40-20 費用の内訳=全ての費用;	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	8,500 8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	各種 全ての費用	ｍ３	1 1	8,500 8,500	8,500 8,500	CB222780
計					8,500 8,500	
単価					8,500 8,500	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	フィルター材	単粒度砕石 40-20 費用の内訳=全ての費用;	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	8,500 8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	各種 全ての費用	ｍ３	1 1	8,500 8,500	8,500 8,500	CB222780
計					8,500 8,500	
単価					8,500 8,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1 1	単価	1,425,000 1,425,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	41,580 41,580	41,580 41,580	
トンネル特殊工		人	5 5	40,320 40,320	201,600 201,600	
トンネル作業員		人	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 665号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 666号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB01137 単－ 651号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		33,575 33,575	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	起点側　坑口付　上半	m	1 1	221,700 221,700	221,700 221,700	WYB01139 単－ 778号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	m	1 1	22,830 22,830	22,830 22,830	WYB01140 単－ 779号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　1.265t/m	m	1 1	289,700 289,700	289,700 289,700	WYB01141 単－ 780号
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	1 1		26,711 26,711	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1 1	単価	1,425,000 1,425,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		416 416	
計					1,425,000 1,425,000	
単価					1,425,000 1,425,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1 1	単価	570,700 570,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	41,580 41,580	41,580 41,580	
トンネル特殊工		人	4 4	40,320 40,320	161,280 161,280	
トンネル作業員		人	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 665号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 666号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		12,229 12,229	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	起点側　坑口付　下半	m	1 1	57,850 57,850	57,850 57,850	WYB01143 単－ 781号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含 L=6m	m	1 1	7,093 7,093	7,093 7,093	WYB01144 単－ 782号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　0.349t/m	m	1 1	79,930 79,930	79,930 79,930	WYB01145 単－ 783号
諸雑費（その他材料）（率） 6%		式	1 1		8,692 8,692	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		38 38	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1 1	単価	570,700 570,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					570,700 570,700	
単価					570,700 570,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	1 1	単価	234,000 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２		1	234,000	234,000	
		t	1	234,000	234,000	
計					234,000 234,000	
単価					234,000 234,000	円／ｔ

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	つなぎ材	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	124,000 124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		1	124,000	124,000	
		t	1	124,000	124,000	
計					124,000 124,000	
単価					124,000 124,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	0 1	単価	0 1,469,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 41,580	0 41,580	
トンネル特殊工		人	0 5	0 40,320	0 201,600	
トンネル作業員		人	0 1	0 27,300	0 27,300	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.107	0 2,752,000	0 294,464	WK450651 単－ 671号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.107	0 2,101,000	0 224,807	WK450811 単－ 672号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.107	0 335,700	0 35,919	WYB01283 単－ 657号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	0 1		0 33,311	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	起点側　坑口付　上半	m	0 1	0 268,400	0 268,400	WYB01285 単－ 784号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	m	0 1	0 22,830	0 22,830	WYB01286 単－ 785号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　1.265t/m	m	0 1	0 289,700	0 289,700	WYB01287 単－ 786号
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	0 1		0 29,046	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	0 1	単価	0 1,469,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 43	
計					0 1,469,000	
単価					0 1,469,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	0 1	単価	0 583,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 41,580	0 41,580	
トンネル特殊工		人	0 4	0 40,320	0 161,280	
トンネル作業員		人	0 1	0 27,300	0 27,300	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.036	0 2,752,000	0 99,072	WK450651 単－ 671号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.036	0 2,101,000	0 75,636	WK450811 単－ 672号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 12,229	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	起点側　坑口付　下半	m	0 1	0 70,050	0 70,050	WYB01281 単－ 787号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含 L=6m	m	0 1	0 7,093	0 7,093	WYB01288 単－ 788号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　0.349t/m	m	0 1	0 79,930	0 79,930	WYB01289 単－ 789号
諸雑費（その他材料）（率） 6%		式	0 1		0 9,424	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	0 1	単価	0 583,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 583,600	
単価					0 583,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	0 1	単価	0 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２	t	0 1	0 234,000	0 234,000	
計					0 234,000	
単価					0 234,000	円／ｔ

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	つなぎ材	L-50×50×6	単位	t	数量	0 1	単価	0 124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	0 1	0 124,000	0 124,000	
計					0 124,000	
単価					0 124,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1 1	単価	1,421,000 1,421,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	41,580 41,580	41,580 41,580	
トンネル特殊工		人	5 5	40,320 40,320	201,600 201,600	
トンネル作業員		人	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
ドリルジャンボ運転		週	0.107 0.107	2,752,000 2,752,000	294,464 294,464	WK450651 単－ 665号
コンクリート吹付機運転		週	0.107 0.107	2,101,000 2,101,000	224,807 224,807	WK450811 単－ 666号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.107 0.107	376,800 376,800	40,317 40,317	WYB00980 単－ 651号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		33,575 33,575	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	終点側　坑口付　上半	m	1 1	221,600 221,600	221,600 221,600	WYB00989 単－ 790号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	m	1 1	19,480 19,480	19,480 19,480	WYB00992 単－ 791号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　1.265t/m	m	1 1	289,700 289,700	289,700 289,700	WYB00993 単－ 780号
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	1 1		26,539 26,539	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1 1	単価	1,421,000 1,421,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		38 38	
計					1,421,000 1,421,000	
単価					1,421,000 1,421,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1 1	単価	568,300 568,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	41,580 41,580	41,580 41,580	
トンネル特殊工		人	4 4	40,320 40,320	161,280 161,280	
トンネル作業員		人	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,752,000 2,752,000	99,072 99,072	WK450651 単－ 665号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,101,000 2,101,000	75,636 75,636	WK450811 単－ 666号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		12,229 12,229	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	終点側　坑口付　下半	m	1 1	57,850 57,850	57,850 57,850	WYB01005 単－ 792号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含 L=6m	m	1 1	4,846 4,846	4,846 4,846	WYB01006 単－ 793号
H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　0.349t/m	m	1 1	79,930 79,930	79,930 79,930	WYB01007 単－ 783号
諸雑費（その他材料）（率） 6%		式	1 1		8,557 8,557	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1 1	単価	568,300 568,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					568,300 568,300	
単価					568,300 568,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	1 1	単価	234,000 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２		1	234,000	234,000	
		t	1	234,000	234,000	
計					234,000 234,000	
単価					234,000 234,000	円／ｔ

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	つなぎ材	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	124,000 124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		1	124,000	124,000	
		t	1	124,000	124,000	
計					124,000 124,000	
単価					124,000 124,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,275	58,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					172,700	
単価					172,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,275	58,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					174,700	
単価					174,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 25.6m 490.7m	単位	m	数量	1	単価	294,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	41,580	6,652	
トンネル特殊工		人	0.63	40,320	25,401	
トンネル作業員		人	0.16	27,300	4,368	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	258,055	258,055	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					294,500	
単価					294,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	26,460	37,044	
とび工		人	7.7	24,255	186,763	
普通作業員		人	1.2	17,640	21,168	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,300	60,620	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		94,705	
計					400,300	
単価					4,003	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	26,460	44,982	
とび工		人	7.7	24,255	186,763	
普通作業員		人	1.6	17,640	28,224	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,300	34,640	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		85,391	
計					380,000	
単価					3,800	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－466号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢ-Ps L=4.0m 30.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,864,000 1,864,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.447 0.447	44,092 44,092	19,709 19,709	
トンネル世話役		人	0.447 0.447	44,092 44,092	19,709 19,709	
トンネル特殊工		人	2.681 2.681	42,753 42,753	114,620 114,620	
トンネル作業員		人	0.447 0.447	28,930 28,930	12,931 12,931	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	3.128 3.128	71,700 71,700	224,277 224,277	WYB00501 単－ 794号
打込中空鋼管ﾎﾞﾙﾄ	φ27.2×4.0m JIS G 3445 STKM13C	本	30.5 30.5	13,100 13,100	399,550 399,550	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	1,220 1,220	780 780	951,600 951,600	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤(FP)	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	30.5 30.5	1,230 1,230	37,515 37,515	
袋ﾊﾟｯｶｰ(FP)		枚	30.5 30.5	680 680	20,740 20,740	
注入用ﾁｭｰﾌﾞ(FP)		ｍ	30.5 30.5	190 190	5,795 5,795	
特殊ﾕﾆｯﾄ(FP)		個	2 2	3,060 3,060	6,120 6,120	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－466号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢ-Ps L=4.0m 30.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,864,000 1,864,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m×2本/組	組	0.2 0.2	39,000 39,000	7,800 7,800	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m×2本/組､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	組	2 2	11,300 11,300	22,600 22,600	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	電動型・流量計	日	0.447 0.447	18,340 18,340	8,197 8,197	WYB00511 単－ 795号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,617 7,617	
計					1,864,000 1,864,000	
単価					1,864,000 1,864,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－467号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢ-Ps L=4.0m 30.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,399,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.392	0 44,092	0 17,284	
トンネル世話役		人	0 0.392	0 44,092	0 17,284	
トンネル特殊工		人	0 2.352	0 42,753	0 100,555	
トンネル作業員		人	0 0.392	0 28,930	0 11,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 2.744	0 71,700	0 196,744	WYB01291 単－ 796号
打込中空鋼管ﾎﾞﾙﾄ	φ27.2×4.0m JIS G 3445 STKM13C	本	0 30.5	0 13,100	0 399,550	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 687.5	0 780	0 536,250	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤(FP)	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	0 30.5	0 1,230	0 37,515	
袋ﾊﾟｯｶｰ(FP)		枚	0 30.5	0 680	0 20,740	
注入用ﾁｭｰﾌﾞ(FP)		m	0 30.5	0 190	0 5,795	
特殊ﾕﾆｯﾄ(FP)		個	0 2	0 3,060	0 6,120	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－467号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢ-Ps L=4.0m 30.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,399,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m×2本/組	組	0 0.2	0 39,000	0 7,800	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m×2本/組､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	組	0 2	0 11,300	0 22,600	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 2	0 2,610	0 5,220	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	電動型・流量計	日	0 0.392	0 18,340	0 7,189	WYB01292 単－ 797号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 7,014	
計					0 1,399,000	
単価					0 1,399,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－468号	鏡吹付工	D Ⅰ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 509,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.115	0 44,092	0 5,070	
トンネル世話役		人	0 0.115	0 44,092	0 5,070	
トンネル特殊工		人	0 0.692	0 42,753	0 29,585	
トンネル作業員		人	0 0.115	0 28,930	0 3,326	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	0 12.675	0 22,630	0 286,835	WYB01383 単－ 798号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0 0.808	0 85,360	0 68,970	WYB01384 単－ 799号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.058	0 110,800	0 6,426	WYB01385 単－ 800号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.058	0 110,800	0 6,426	WYB01386 単－ 800号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0 0.808	0 4,886	0 3,947	WYB01387 単－ 801号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0 0.385	0 32,920	0 12,674	WYB01388 単－ 802号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	0 3.534	0 8,218	0 29,042	WYB01389 単－ 803号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－468号	鏡吹付工	DⅠ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 509,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	日	0 3.534	0 14,840	0 52,444	WYB01391 単－ 804号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 85	
計					0 509,900	
単価					0 509,900	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－469号	先行削孔工	DＩ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 259,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.469	0 44,092	0 20,679	
トンネル世話役		人	0 0.469	0 44,092	0 20,679	
トンネル特殊工		人	0 2.813	0 42,753	0 120,264	
トンネル作業員		人	0 0.469	0 28,930	0 13,568	
親子ﾋﾞｯﾄ（AGF）	φ150	個	0 0.081	0 102,000	0 8,262	
ﾛｯﾄﾞ（AGF）	EH32M38-3050	本	0 0.016	0 44,600	0 713	
異径ｽﾘｰﾌﾞ（AGF）	CM38R38NZ	個	0 0.016	0 21,400	0 342	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 1.038	0 71,700	0 74,424	WYB01233 単－ 805号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 69	
計					0 259,000	
単価					0 259,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－470号	打設工	DＩ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 13,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 5.147	0 44,092	0 226,941	
トンネル世話役		人	0 5.147	0 44,092	0 226,941	
トンネル特殊工		人	0 30.879	0 42,753	0 1,320,169	
トンネル作業員		人	0 5.147	0 28,930	0 148,902	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	0 54	0 30,900	0 1,668,600	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	0 54	0 12,700	0 685,800	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 108	0 26,000	0 2,808,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 54	0 22,700	0 1,225,800	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	0 2.635	0 255,000	0 671,925	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	0 54	0 34,600	0 1,868,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0 0.659	0 79,700	0 52,522	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－470号	打設工	D Ⅰ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 13,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0 0.659	0 21,400	0 14,102	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0 1.976	0 44,600	0 88,129	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0 0.659	0 55,300	0 36,442	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	0 1.976	0 9,200	0 18,179	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	0 10.8	0 9,200	0 99,360	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 58,400	0 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 41,700	0 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 35.513	0 71,700	0 2,546,282	WYB01374 単－ 806号
諸雑費 (まるめ)		式	0 1		0 3,486	
計					0 13,730,000	
単価					0 13,730,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－471号	注入工	DＩ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 8,489,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.337	0 44,092	0 58,951	
トンネル世話役		人	0 1.337	0 44,092	0 58,951	
トンネル特殊工		人	0 8.022	0 42,753	0 342,964	
トンネル作業員		人	0 1.337	0 28,930	0 38,679	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 7,222	0 780	0 5,633,160	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	0 54	0 37,400	0 2,019,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 54	0 1,560	0 84,240	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 10.8	0 3,740	0 40,392	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 6	0 2,610	0 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 6	0 5,650	0 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.75	0 19,500	0 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－471号	注入工	D Ⅰ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 8,489,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 108	0 870	0 93,960	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 54	0 310	0 16,740	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 2.005	0 18,340	0 36,771	WYB01377 単－ 807号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 407	
計					0 8,489,000	
単価					0 8,489,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－472号	鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	495,300 495,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.115 0.115	44,092 44,092	5,070 5,070	
トンネル世話役		人	0.115 0.115	44,092 44,092	5,070 5,070	
トンネル特殊工		人	0.692 0.692	42,753 42,753	29,585 29,585	
トンネル作業員		人	0.115 0.115	28,930 28,930	3,326 3,326	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	12.675 12.675	19,070 19,070	241,712 241,712	WYB00834 単－ 808号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0.808 0.808	85,360 85,360	68,970 68,970	WYB00835 単－ 809号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.058 0.058	110,800 110,800	6,426 6,426	WYB00836 単－ 810号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.058 0.058	110,800 110,800	6,426 6,426	WYB00864 単－ 810号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0.808 0.808	4,886 4,886	3,947 3,947	WYB00837 単－ 811号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385 0.385	32,920 32,920	12,674 12,674	WYB00838 単－ 812号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	3.584 3.584	8,218 8,218	29,453 29,453	WYB00839 単－ 813号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－472号	鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	495,300 495,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h		3.584	8,218	29,453	WYB00840
		日	3.584	8,218	29,453	単－ 813号
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3		3.584	14,840	53,186	WYB00845
		日	3.584	14,840	53,186	単－ 814号
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					495,300 495,300	
単価					495,300 495,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－473号	先行削孔工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	259,000 259,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.469 0.469	44,092 44,092	20,679 20,679	
トンネル世話役		人	0.469 0.469	44,092 44,092	20,679 20,679	
トンネル特殊工		人	2.813 2.813	42,753 42,753	120,264 120,264	
トンネル作業員		人	0.469 0.469	28,930 28,930	13,568 13,568	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0.081 0.081	102,000 102,000	8,262 8,262	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0.016 0.016	44,600 44,600	713 713	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.016 0.016	21,400 21,400	342 342	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	1.038 1.038	71,700 71,700	74,424 74,424	WYB00847 単－ 815号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		69 69	
計					259,000 259,000	
単価					259,000 259,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－474号	打設工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	13,730,000 13,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	5.147 5.147	44,092 44,092	226,941 226,941	
トンネル世話役		人	5.147 5.147	44,092 44,092	226,941 226,941	
トンネル特殊工		人	30.879 30.879	42,753 42,753	1,320,169 1,320,169	
トンネル作業員		人	5.147 5.147	28,930 28,930	148,902 148,902	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	54 54	30,900 30,900	1,668,600 1,668,600	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	54 54	12,700 12,700	685,800 685,800	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	108 108	26,000 26,000	2,808,000 2,808,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	54 54	22,700 22,700	1,225,800 1,225,800	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	2.635 2.635	255,000 255,000	671,925 671,925	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	54 54	34,600 34,600	1,868,400 1,868,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0.659 0.659	79,700 79,700	52,522 52,522	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－474号	打設工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	13,730,000 13,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.659 0.659	21,400 21,400	14,102 14,102	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	1.976 1.976	44,600 44,600	88,129 88,129	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0.659 0.659	55,300 55,300	36,442 36,442	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	1.976 1.976	9,200 9,200	18,179 18,179	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	10.8 10.8	9,200 9,200	99,360 99,360	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	58,400 58,400	11,680 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	41,700 41,700	8,340 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	35.513 35.513	71,700 71,700	2,546,282 2,546,282	WYB00859 単－ 816号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		3,486 3,486	
計					13,730,000 13,730,000	
単価					13,730,000 13,730,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－475号	注入工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	9,172,000 9,172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.438 1.438	44,092 44,092	63,404 63,404	
トンネル世話役		人	1.438 1.438	44,092 44,092	63,404 63,404	
トンネル特殊工		人	8.626 8.626	42,753 42,753	368,787 368,787	
トンネル作業員		人	1.438 1.438	28,930 28,930	41,601 41,601	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	8,046 8,046	780 780	6,275,880 6,275,880	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	54 54	37,400 37,400	2,019,600 2,019,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	54 54	1,560 1,560	84,240 84,240	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	10.8 10.8	3,740 3,740	40,392 40,392	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6 6	2,610 2,610	15,660 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,650 5,650	33,900 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,500 19,500	14,625 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－475号	注入工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	9,172,000 9,172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	108 108	870 870	93,960 93,960	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	54 54	310 310	16,740 16,740	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	2.157 2.157	18,340 18,340	39,559 39,559	WYB00861 単－ 817号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		248 248	
計					9,172,000 9,172,000	
単価					9,172,000 9,172,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－476号	鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 512,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.115	0 44,092	0 5,070	
トンネル世話役		人	0 0.115	0 44,092	0 5,070	
トンネル特殊工		人	0 0.692	0 42,753	0 29,585	
トンネル作業員		人	0 0.115	0 28,930	0 3,326	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	0 12.675	0 22,630	0 286,835	WYB01301 単－ 798号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0 0.808	0 85,360	0 68,970	WYB01302 単－ 799号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.058	0 110,800	0 6,426	WYB01303 単－ 800号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.058	0 110,800	0 6,426	WYB01304 単－ 800号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0 0.808	0 4,886	0 3,947	WYB01305 単－ 801号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0 0.385	0 32,920	0 12,674	WYB01306 単－ 802号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	0 3.629	0 8,218	0 29,823	WYB01308 単－ 818号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－476号	鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 512,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	日	0 3.629	0 14,840	0 53,854	WYB01309 単－ 819号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 94	
計					0 512,100	
単価					0 512,100	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－477号	先行削孔工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 259,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.469	0 44,092	0 20,679	
トンネル世話役		人	0 0.469	0 44,092	0 20,679	
トンネル特殊工		人	0 2.813	0 42,753	0 120,264	
トンネル作業員		人	0 0.469	0 28,930	0 13,568	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0 0.081	0 102,000	0 8,262	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0 0.016	0 44,600	0 713	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0 0.016	0 21,400	0 342	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 1.038	0 71,700	0 74,424	WYB01293 単－ 805号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 69	
計					0 259,000	
単価					0 259,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－478号	打設工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 13,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 5.147	0 44,092	0 226,941	
トンネル世話役		人	0 5.147	0 44,092	0 226,941	
トンネル特殊工		人	0 30.879	0 42,753	0 1,320,169	
トンネル作業員		人	0 5.147	0 28,930	0 148,902	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	0 54	0 30,900	0 1,668,600	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	0 54	0 12,700	0 685,800	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 108	0 26,000	0 2,808,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 54	0 22,700	0 1,225,800	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	0 2.635	0 255,000	0 671,925	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	0 54	0 34,600	0 1,868,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0 0.659	0 79,700	0 52,522	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－478号	打設工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 13,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0 0.659	0 21,400	0 14,102	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0 1.976	0 44,600	0 88,129	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0 0.659	0 55,300	0 36,442	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	0 1.976	0 9,200	0 18,179	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	0 10.8	0 9,200	0 99,360	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 58,400	0 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 41,700	0 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 35.513	0 71,700	0 2,546,282	WYB01295 単－ 806号
諸雑費 (まるめ)		式	0 1		0 3,486	
計					0 13,730,000	
単価					0 13,730,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－479号	注入工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 9,771,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.527	0 44,092	0 67,328	
トンネル世話役		人	0 1.527	0 44,092	0 67,328	
トンネル特殊工		人	0 9.165	0 42,753	0 391,831	
トンネル作業員		人	0 1.527	0 28,930	0 44,176	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 8,767	0 780	0 6,838,260	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	0 54	0 37,400	0 2,019,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 54	0 1,560	0 84,240	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 10.8	0 3,740	0 40,392	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 6	0 2,610	0 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 6	0 5,650	0 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.75	0 19,500	0 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－479号	注入工	DⅡ-AF L=12.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 9,771,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤（AGF・脚部）	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 108	0 870	0 93,960	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 54	0 310	0 16,740	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 2.291	0 18,340	0 42,016	WYB01297 単－ 820号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 944	
計					0 9,771,000	
単価					0 9,771,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－480号	鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	479,700 479,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.115 0.115	44,092 44,092	5,070 5,070	
トンネル世話役		人	0.115 0.115	44,092 44,092	5,070 5,070	
トンネル特殊工		人	0.692 0.692	42,753 42,753	29,585 29,585	
トンネル作業員		人	0.115 0.115	28,930 28,930	3,326 3,326	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	12.675 12.675	19,070 19,070	241,712 241,712	WYB00935 単－ 808号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0.808 0.808	85,360 85,360	68,970 68,970	WYB00936 単－ 809号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.058 0.058	110,800 110,800	6,426 6,426	WYB00937 単－ 810号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.058 0.058	110,800 110,800	6,426 6,426	WYB00966 単－ 810号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0.808 0.808	4,886 4,886	3,947 3,947	WYB00938 単－ 811号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385 0.385	32,920 32,920	12,674 12,674	WYB00939 単－ 812号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	3.083 3.083	8,218 8,218	25,336 25,336	WYB00940 単－ 821号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－480号	鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	479,700 479,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h		3.083	8,218	25,336	WYB00945
		日	3.083	8,218	25,336	単－ 821号
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3		3.083	14,840	45,751	WYB00946
		日	3.083	14,840	45,751	単－ 822号
諸雑費（まるめ）			1		71	
		式	1		71	
計					479,700 479,700	
単価					479,700 479,700	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－481号	先行削孔工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	259,000 259,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.469 0.469	44,092 44,092	20,679 20,679	
トンネル世話役		人	0.469 0.469	44,092 44,092	20,679 20,679	
トンネル特殊工		人	2.813 2.813	42,753 42,753	120,264 120,264	
トンネル作業員		人	0.469 0.469	28,930 28,930	13,568 13,568	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0.081 0.081	102,000 102,000	8,262 8,262	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0.016 0.016	44,600 44,600	713 713	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.016 0.016	21,400 21,400	342 342	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	1.038 1.038	71,700 71,700	74,424 74,424	WYB00948 単－ 815号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		69 69	
計					259,000 259,000	
単価					259,000 259,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－482号	打設工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	11,040,000 11,040,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.96 3.96	44,092 44,092	174,604 174,604	
トンネル世話役		人	3.96 3.96	44,092 44,092	174,604 174,604	
トンネル特殊工		人	23.758 23.758	42,753 42,753	1,015,725 1,015,725	
トンネル作業員		人	3.96 3.96	28,930 28,930	114,562 114,562	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	54 54	30,900 30,900	1,668,600 1,668,600	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	54 54	12,700 12,700	685,800 685,800	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	54 54	26,000 26,000	1,404,000 1,404,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	54 54	22,700 22,700	1,225,800 1,225,800	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	1.987 1.987	255,000 255,000	506,685 506,685	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	54 54	34,600 34,600	1,868,400 1,868,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0.497 0.497	79,700 79,700	39,610 39,610	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－482号	打設工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	11,040,000 11,040,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.497 0.497	21,400 21,400	10,635 10,635	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0.994 0.994	44,600 44,600	44,332 44,332	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0.497 0.497	55,300 55,300	27,484 27,484	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	0.994 0.994	9,200 9,200	9,144 9,144	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	10.8 10.8	9,200 9,200	99,360 99,360	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	58,400 58,400	11,680 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	41,700 41,700	8,340 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	27.205 27.205	71,700 71,700	1,950,598 1,950,598	WYB00950 単－ 823号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		37 37	
計					11,040,000 11,040,000	
単価					11,040,000 11,040,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－483号	注入工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,370,000 7,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.623 1.623	44,092 44,092	71,561 71,561	
トンネル世話役		人	1.623 1.623	44,092 44,092	71,561 71,561	
トンネル特殊工		人	9.736 9.736	42,753 42,753	416,243 416,243	
トンネル作業員		人	1.623 1.623	28,930 28,930	46,953 46,953	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	6,102 6,102	780 780	4,759,560 4,759,560	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=9.5m用	組	54 54	31,400 31,400	1,695,600 1,695,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	54 54	1,560 1,560	84,240 84,240	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	10.8 10.8	3,740 3,740	40,392 40,392	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	4 4	2,610 2,610	10,440 10,440	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－483号	注入工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,370,000 7,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	108 108	870 870	93,960 93,960	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	54 54	310 310	16,740 16,740	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	1.623 1.623	18,340 18,340	29,765 29,765	WYB00952 単－ 824号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		635 635	
計					7,370,000 7,370,000	
単価					7,370,000 7,370,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－484号	鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.115	0 44,092	0 5,070	
トンネル世話役		人	0 0.115	0 44,092	0 5,070	
トンネル特殊工		人	0 0.692	0 42,753	0 29,585	
トンネル作業員		人	0 0.115	0 28,930	0 3,326	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	0 12.675	0 22,630	0 286,835	WYB01316 単－ 798号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0 0.808	0 85,360	0 68,970	WYB01317 単－ 799号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.058	0 110,800	0 6,426	WYB01318 単－ 800号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.058	0 110,800	0 6,426	WYB01319 単－ 800号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0 0.808	0 4,886	0 3,947	WYB01320 単－ 801号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30ｍ3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0 0.385	0 32,920	0 12,674	WYB01321 単－ 802号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	0 3.108	0 8,218	0 25,541	WYB01323 単－ 825号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－484号	鏡吹付工	DⅡ-AF A=101.4m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	日	0 3.108	0 14,840	0 46,122	WYB01324 単－ 826号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 500,000	
単価					0 500,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－485号	先行削孔工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 259,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.469	0 44,092	0 20,679	
トンネル世話役		人	0 0.469	0 44,092	0 20,679	
トンネル特殊工		人	0 2.813	0 42,753	0 120,264	
トンネル作業員		人	0 0.469	0 28,930	0 13,568	
親子ﾋﾞｯﾄ（AGF）	φ150	個	0 0.081	0 102,000	0 8,262	
ﾛｯﾄﾞ（AGF）	EH32M38-3050	本	0 0.016	0 44,600	0 713	
異径ｽﾘｰﾌﾞ（AGF）	CM38R38NZ	個	0 0.016	0 21,400	0 342	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 1.038	0 71,700	0 74,424	WYB01299 単－ 805号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 69	
計					0 259,000	
単価					0 259,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－486号	打設工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 11,040,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 3.96	0 44,092	0 174,604	
トンネル世話役		人	0 3.96	0 44,092	0 174,604	
トンネル特殊工		人	0 23.758	0 42,753	0 1,015,725	
トンネル作業員		人	0 3.96	0 28,930	0 114,562	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	0 54	0 30,900	0 1,668,600	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	0 54	0 12,700	0 685,800	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 54	0 26,000	0 1,404,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 54	0 22,700	0 1,225,800	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	0 1.987	0 255,000	0 506,685	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	0 54	0 34,600	0 1,868,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0 0.497	0 79,700	0 39,610	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－486号	打設工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 11,040,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0 0.497	0 21,400	0 10,635	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0 0.994	0 44,600	0 44,332	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0 0.497	0 55,300	0 27,484	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	0 0.994	0 9,200	0 9,144	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	0 10.8	0 9,200	0 99,360	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 58,400	0 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 41,700	0 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 27.205	0 71,700	0 1,950,598	WYB01310 単－ 827号
諸雑費 (まるめ)		式	0 1		0 37	
計					0 11,040,000	
単価					0 11,040,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－487号	注入工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 7,595,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.672	0 44,092	0 73,721	
トンネル世話役		人	0 1.672	0 44,092	0 73,721	
トンネル特殊工		人	0 10.033	0 42,753	0 428,940	
トンネル作業員		人	0 1.672	0 28,930	0 48,370	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 6,366	0 780	0 4,965,480	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=9.5m用	組	0 54	0 31,400	0 1,695,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 54	0 1,560	0 84,240	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 10.8	0 3,740	0 40,392	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 4	0 2,610	0 10,440	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 4	0 5,650	0 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.5	0 19,500	0 9,750	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－487号	注入工	DⅡ-AF L=9.5m 54本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 7,595,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 108	0 870	0 93,960	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 54	0 310	0 16,740	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 1.672	0 18,340	0 30,664	WYB01312 単－ 828号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 382	
計					0 7,595,000	
単価					0 7,595,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－488号	鏡吹付工	DⅢ-AF-s　A=99.0m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	465,100 465,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.114 0.114	44,092 44,092	5,026 5,026	
トンネル世話役		人	0.114 0.114	44,092 44,092	5,026 5,026	
トンネル特殊工		人	0.681 0.681	42,753 42,753	29,114 29,114	
トンネル作業員		人	0.114 0.114	28,930 28,930	3,298 3,298	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	12.375 12.375	19,070 19,070	235,991 235,991	WYB00910 単－ 829号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0.795 0.795	85,360 85,360	67,861 67,861	WYB00911 単－ 830号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.057 0.057	110,800 110,800	6,315 6,315	WYB00912 単－ 831号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.057 0.057	110,800 110,800	6,315 6,315	WYB00963 単－ 831号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0.795 0.795	4,886 4,886	3,884 3,884	WYB00913 単－ 832号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385 0.385	32,920 32,920	12,674 12,674	WYB00914 単－ 812号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	2.862 2.862	8,218 8,218	23,519 23,519	WYB00915 単－ 833号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－488号	鏡吹付工	DⅢ-AF-s　A=99.0m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	465,100 465,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h		2.862	8,218	23,519	WYB00916
		日	2.862	8,218	23,519	単－ 833号
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3		2.862	14,840	42,472	WYB00917
		日	2.862	14,840	42,472	単－ 834号
諸雑費（まるめ）			1		86	
		式	1		86	
計					465,100 465,100	
単価					465,100 465,100	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－489号	先行削孔工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	195,900 195,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.361 0.361	44,092 44,092	15,917 15,917	
トンネル世話役		人	0.361 0.361	44,092 44,092	15,917 15,917	
トンネル特殊工		人	2.165 2.165	42,753 42,753	92,560 92,560	
トンネル作業員		人	0.361 0.361	28,930 28,930	10,443 10,443	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0.059 0.059	102,000 102,000	6,018 6,018	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0.012 0.012	44,600 44,600	535 535	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.012 0.012	21,400 21,400	256 256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0.756 0.756	71,700 71,700	54,205 54,205	WYB00925 単－ 835号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		49 49	
計					195,900 195,900	
単価					195,900 195,900	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－490号	打設工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,230,000 10,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4.147 4.147	44,092 44,092	182,849 182,849	
トンネル世話役		人	4.147 4.147	44,092 44,092	182,849 182,849	
トンネル特殊工		人	25.044 25.044	42,753 42,753	1,070,706 1,070,706	
トンネル作業員		人	4.174 4.174	28,930 28,930	120,753 120,753	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	39 39	30,900 30,900	1,205,100 1,205,100	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	39 39	12,700 12,700	495,300 495,300	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	78 78	26,000 26,000	2,028,000 2,028,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	39 39	22,700 22,700	885,300 885,300	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	1.57 1.57	255,000 255,000	400,350 400,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	39 39	34,600 34,600	1,349,400 1,349,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0.476 0.476	79,700 79,700	37,937 37,937	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－490号	打設工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,230,000 10,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.476 0.476	21,400 21,400	10,186 10,186	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	1.427 1.427	44,600 44,600	63,644 63,644	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0.476 0.476	55,300 55,300	26,322 26,322	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	1.427 1.427	9,200 9,200	13,128 13,128	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	7.8 7.8	9,200 9,200	71,760 71,760	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	58,400 58,400	11,680 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	41,700 41,700	8,340 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	28.705 28.705	71,700 71,700	2,058,148 2,058,148	WYB00928 単－ 836号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		8,248 8,248	
計					10,230,000 10,230,000	
単価					10,230,000 10,230,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－491号	注入工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,688,000 6,688,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.075 1.075	44,092 44,092	47,398 47,398	
トンネル世話役		人	1.075 1.075	44,092 44,092	47,398 47,398	
トンネル特殊工		人	6.451 6.451	42,753 42,753	275,799 275,799	
トンネル作業員		人	1.075 1.075	28,930 28,930	31,099 31,099	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	5,850 5,850	780 780	4,563,000 4,563,000	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	39 39	37,400 37,400	1,458,600 1,458,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	39 39	1,560 1,560	60,840 60,840	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	7.8 7.8	3,740 3,740	29,172 29,172	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6 6	2,610 2,610	15,660 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,650 5,650	33,900 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,500 19,500	14,625 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－491号	注入工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,688,000 6,688,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	78 78	870 870	67,860 67,860	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	39 39	310 310	12,090 12,090	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	1.613 1.613	18,340 18,340	29,582 29,582	WYB00930 単－ 837号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		977 977	
計					6,688,000 6,688,000	
単価					6,688,000 6,688,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－492号	鏡吹付工	DⅢ-AF-s　A=99.0m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 485,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.114	0 44,092	0 5,026	
トンネル世話役		人	0 0.114	0 44,092	0 5,026	
トンネル特殊工		人	0 0.681	0 42,753	0 29,114	
トンネル作業員		人	0 0.114	0 28,930	0 3,298	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	0 12.375	0 22,630	0 280,046	WYB01331 単－ 838号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0 0.795	0 85,360	0 67,861	WYB01332 単－ 839号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.057	0 110,800	0 6,315	WYB01333 単－ 840号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.057	0 110,800	0 6,315	WYB01334 単－ 840号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0 0.795	0 4,886	0 3,884	WYB01335 単－ 841号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0 0.385	0 32,920	0 12,674	WYB01336 単－ 802号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	0 2.862	0 8,218	0 23,519	WYB01337 単－ 842号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－492号	鏡吹付工	DⅢ-AF-s　A=99.0m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 485,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	日	0 2.862	0 14,840	0 42,472	WYB01339 単－ 843号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 485,600	
単価					0 485,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－493号	先行削孔工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 195,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.361	0 44,092	0 15,917	
トンネル世話役		人	0 0.361	0 44,092	0 15,917	
トンネル特殊工		人	0 2.165	0 42,753	0 92,560	
トンネル作業員		人	0 0.361	0 28,930	0 10,443	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0 0.059	0 102,000	0 6,018	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0 0.012	0 44,600	0 535	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0 0.012	0 21,400	0 256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 0.756	0 71,700	0 54,205	WYB01314 単－ 844号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 49	
計					0 195,900	
単価					0 195,900	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－494号	打設工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 10,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 4.174	0 44,092	0 184,040	
トンネル世話役		人	0 4.174	0 44,092	0 184,040	
トンネル特殊工		人	0 25.044	0 42,753	0 1,070,706	
トンネル作業員		人	0 4.174	0 28,930	0 120,753	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	0 39	0 30,900	0 1,205,100	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	0 39	0 12,700	0 495,300	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 78	0 26,000	0 2,028,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 39	0 22,700	0 885,300	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	0 1.57	0 255,000	0 400,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	0 39	0 34,600	0 1,349,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0 0.476	0 79,700	0 37,937	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－494号	打設工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 10,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0 0.476	0 21,400	0 10,186	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0 1.427	0 44,600	0 63,644	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0 0.476	0 55,300	0 26,322	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	0 1.427	0 9,200	0 13,128	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	0 7.8	0 9,200	0 71,760	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 58,400	0 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 41,700	0 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 28.705	0 71,700	0 2,058,148	WYB01325 単－ 845号
諸雑費 (まるめ)		式	0 1		0 5,866	
計					0 10,230,000	
単価					0 10,230,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－495号	注入工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 6,688,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.075	0 44,092	0 47,398	
トンネル世話役		人	0 1.075	0 44,092	0 47,398	
トンネル特殊工		人	0 6.451	0 42,753	0 275,799	
トンネル作業員		人	0 1.075	0 28,930	0 31,099	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 5,850	0 780	0 4,563,000	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	0 39	0 37,400	0 1,458,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 39	0 1,560	0 60,840	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 7.8	0 3,740	0 29,172	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 6	0 2,610	0 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 6	0 5,650	0 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.75	0 19,500	0 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－495号	注入工	DⅢ-AF-s L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 6,688,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 78	0 870	0 67,860	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 39	0 310	0 12,090	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 1.613	0 18,340	0 29,582	WYB01327 単－ 846号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 977	
計					0 6,688,000	
単価					0 6,688,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	鏡吹付工	DⅢ-AF-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	564,700 564,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.114 0.114	41,580 41,580	4,740 4,740	
トンネル世話役		人	0.114 0.114	41,580 41,580	4,740 4,740	
トンネル特殊工		人	0.681 0.681	40,320 40,320	27,457 27,457	
トンネル作業員		人	0.114 0.114	27,300 27,300	3,112 3,112	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	12.372 12.372	19,070 19,070	235,934 235,934	WYB00919 単－ 847号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0.795 0.795	85,360 85,360	67,861 67,861	WYB00920 単－ 830号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.114 0.114	110,800 110,800	12,631 12,631	WYB00921 単－ 848号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.114 0.114	110,800 110,800	12,631 12,631	WYB00960 単－ 848号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0.795 0.795	4,886 4,886	3,884 3,884	WYB00922 単－ 832号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385 0.385	32,920 32,920	12,674 12,674	WYB00923 単－ 812号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	5.723 5.723	8,218 8,218	47,031 47,031	WYB00931 単－ 849号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	鏡吹付工	DⅢ-AF-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	564,700 564,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h		5.723	8,218	47,031	WYB00932
		日	5.723	8,218	47,031	単－ 849号
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3		5.723	14,840	84,929	WYB00933
		日	5.723	14,840	84,929	単－ 850号
諸雑費（まるめ）			1		45	
		式	1		45	
計					564,700	
					564,700	
単価					564,700	
					564,700	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	先行削孔工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	188,200 188,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.361 0.361	41,580 41,580	15,010 15,010	
トンネル世話役		人	0.361 0.361	41,580 41,580	15,010 15,010	
トンネル特殊工		人	2.165 2.165	40,320 40,320	87,292 87,292	
トンネル作業員		人	0.361 0.361	27,300 27,300	9,855 9,855	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0.059 0.059	102,000 102,000	6,018 6,018	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0.012 0.012	44,600 44,600	535 535	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.012 0.012	21,400 21,400	256 256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0.756 0.756	71,700 71,700	54,205 54,205	WYB00954 単－ 835号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					188,200 188,200	
単価					188,200 188,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	打設工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,140,000 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4.174 4.174	41,580 41,580	173,554 173,554	
トンネル世話役		人	4.174 4.174	41,580 41,580	173,554 173,554	
トンネル特殊工		人	25.044 25.044	40,320 40,320	1,009,774 1,009,774	
トンネル作業員		人	4.174 4.174	27,300 27,300	113,950 113,950	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	39 39	30,900 30,900	1,205,100 1,205,100	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	39 39	12,700 12,700	495,300 495,300	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	78 78	26,000 26,000	2,028,000 2,028,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	39 39	22,700 22,700	885,300 885,300	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	1.57 1.57	255,000 255,000	400,350 400,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	39 39	34,600 34,600	1,349,400 1,349,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0.476 0.476	79,700 79,700	37,937 37,937	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	打設工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,140,000 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.476 0.476	21,400 21,400	10,186 10,186	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	1.427 1.427	44,600 44,600	63,644 63,644	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0.476 0.476	55,300 55,300	26,322 26,322	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	1.427 1.427	9,200 9,200	13,128 13,128	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	7.8 7.8	9,200 9,200	71,760 71,760	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	58,400 58,400	11,680 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	41,700 41,700	8,340 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	28.705 28.705	71,700 71,700	2,058,148 2,058,148	WYB00956 単－ 836号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		4,573 4,573	
計					10,140,000 10,140,000	
単価					10,140,000 10,140,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	注入工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,694,000 6,694,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.075 1.075	41,580 41,580	44,698 44,698	
トンネル世話役		人	1.075 1.075	41,580 41,580	44,698 44,698	
トンネル特殊工		人	6.451 6.451	40,320 40,320	260,104 260,104	
トンネル作業員		人	1.075 1.075	27,300 27,300	29,347 29,347	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	5,850 5,850	780 780	4,563,000 4,563,000	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	39 39	37,400 37,400	1,458,600 1,458,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	39 39	1,560 1,560	60,840 60,840	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	7.8 7.8	3,740 3,740	29,172 29,172	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6 6	2,610 2,610	15,660 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,650 5,650	33,900 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,500 19,500	14,625 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	注入工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,694,000 6,694,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	78 78	870	67,860 67,860	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	39 39	310	12,090 12,090	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	3.225 3.225	18,340	59,146 59,146	WYB00965 単－ 851号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		260 260	
計					6,694,000 6,694,000	
単価					6,694,000 6,694,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	鏡吹付工	DⅢ-AF-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 561,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.114	0 41,580	0 4,740	
トンネル世話役		人	0 0.114	0 41,580	0 4,740	
トンネル特殊工		人	0 0.681	0 40,320	0 27,457	
トンネル作業員		人	0 0.114	0 27,300	0 3,112	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	0 12.372	0 22,630	0 279,978	WYB01346 単－ 852号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0 0.795	0 85,360	0 67,861	WYB01347 単－ 839号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.114	0 110,800	0 12,631	WYB01348 単－ 853号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0 0.114	0 110,800	0 12,631	WYB01349 単－ 853号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0 0.795	0 4,886	0 3,884	WYB01350 単－ 841号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0 0.385	0 32,920	0 12,674	WYB01351 単－ 802号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	0 5.723	0 8,218	0 47,031	WYB01352 単－ 854号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	鏡吹付工	DⅢ-AF-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 561,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	日	0 5.723	0 14,840	0 84,929	WYB01354 単－ 855号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 32	
計					0 561,700	
単価					0 561,700	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	先行削孔工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 188,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.361	0 41,580	0 15,010	
トンネル世話役		人	0 0.361	0 41,580	0 15,010	
トンネル特殊工		人	0 2.165	0 40,320	0 87,292	
トンネル作業員		人	0 0.361	0 27,300	0 9,855	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0 0.059	0 102,000	0 6,018	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0 0.012	0 44,600	0 535	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0 0.012	0 21,400	0 256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 0.756	0 71,700	0 54,205	WYB01329 単－ 844号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 19	
計					0 188,200	
単価					0 188,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	打設工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 4.174	0 41,580	0 173,554	
トンネル世話役		人	0 4.174	0 41,580	0 173,554	
トンネル特殊工		人	0 25.044	0 40,320	0 1,009,774	
トンネル作業員		人	0 4.174	0 27,300	0 113,950	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	0 39	0 30,900	0 1,205,100	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	0 39	0 12,700	0 495,300	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 78	0 26,000	0 2,028,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	0 39	0 22,700	0 885,300	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	0 1.57	0 255,000	0 400,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	0 39	0 34,600	0 1,349,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0 0.476	0 79,700	0 37,937	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	打設工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0 0.476	0 21,400	0 10,186	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0 1.427	0 44,600	0 63,644	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0 0.476	0 55,300	0 26,322	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	0 1.427	0 9,200	0 13,128	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	0 7.8	0 9,200	0 71,760	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 58,400	0 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.2	0 41,700	0 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0 28.705	0 71,700	0 2,058,148	WYB01340 単－ 845号
諸雑費 (まるめ)		式	0 1		0 4,573	
計					0 10,140,000	
単価					0 10,140,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	注入工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 6,694,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.075	0 41,580	0 44,698	
トンネル世話役		人	0 1.075	0 41,580	0 44,698	
トンネル特殊工		人	0 6.451	0 40,320	0 260,104	
トンネル作業員		人	0 1.075	0 27,300	0 29,347	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 5,850	0 780	0 4,563,000	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	0 39	0 37,400	0 1,458,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 39	0 1,560	0 60,840	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	0 7.8	0 3,740	0 29,172	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 6	0 2,610	0 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 6	0 5,650	0 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.75	0 19,500	0 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	注入工	DⅢ-AF-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 6,694,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 78	0 870	0 67,860	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 39	0 310	0 12,090	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 3.225	0 18,340	0 59,146	WYB01342 単－ 856号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 260	
計					0 6,694,000	
単価					0 6,694,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	鏡吹付工	DⅢ-AF2-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	568,100 568,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.114 0.114	41,580 41,580	4,740 4,740	
トンネル世話役		人	0.114 0.114	41,580 41,580	4,740 4,740	
トンネル特殊工		人	0.681 0.681	40,320 40,320	27,457 27,457	
トンネル作業員		人	0.114 0.114	27,300 27,300	3,112 3,112	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	12.372 12.372	19,070 19,070	235,934 235,934	WYB00977 単－ 847号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0.795 0.795	85,360 85,360	67,861 67,861	WYB00978 単－ 830号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.114 0.114	110,800 110,800	12,631 12,631	WYB00981 単－ 848号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.114 0.114	110,800 110,800	12,631 12,631	WYB00982 単－ 848号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0.795 0.795	4,886 4,886	3,884 3,884	WYB00983 単－ 832号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385 0.385	32,920 32,920	12,674 12,674	WYB00984 単－ 812号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	5.83 5.83	8,218 8,218	47,910 47,910	WYB00985 単－ 857号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	鏡吹付工	DⅢ-AF2-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	568,100 568,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h		5.83	8,218	47,910	WYB00986
		日	5.83	8,218	47,910	単－ 857号
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3		5.83	14,840	86,517	WYB00988
		日	5.83	14,840	86,517	単－ 858号
諸雑費（まるめ）			1		99	
		式	1		99	
計					568,100	
					568,100	
単価					568,100	
					568,100	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	先行削孔工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	188,200 188,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.361 0.361	41,580 41,580	15,010 15,010	
トンネル世話役		人	0.361 0.361	41,580 41,580	15,010 15,010	
トンネル特殊工		人	2.165 2.165	40,320 40,320	87,292 87,292	
トンネル作業員		人	0.361 0.361	27,300 27,300	9,855 9,855	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0.059 0.059	102,000 102,000	6,018 6,018	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0.012 0.012	44,600 44,600	535 535	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.012 0.012	21,400 21,400	256 256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0.756 0.756	71,700 71,700	54,205 54,205	WYB00969 単－ 835号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					188,200 188,200	
単価					188,200 188,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	打設工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,140,000 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4.174 4.174	41,580 41,580	173,554 173,554	
トンネル世話役		人	4.174 4.174	41,580 41,580	173,554 173,554	
トンネル特殊工		人	25.044 25.044	40,320 40,320	1,009,774 1,009,774	
トンネル作業員		人	4.174 4.174	27,300 27,300	113,950 113,950	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	39 39	30,900 30,900	1,205,100 1,205,100	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	39 39	12,700 12,700	495,300 495,300	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	78 78	26,000 26,000	2,028,000 2,028,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	39 39	22,700 22,700	885,300 885,300	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	1.57 1.57	255,000 255,000	400,350 400,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	39 39	34,600 34,600	1,349,400 1,349,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0.476 0.476	79,700 79,700	37,937 37,937	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	打設工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,140,000 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.476 0.476	21,400 21,400	10,186 10,186	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	1.427 1.427	44,600 44,600	63,644 63,644	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0.476 0.476	55,300 55,300	26,322 26,322	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	1.427 1.427	9,200 9,200	13,128 13,128	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	7.8 7.8	9,200 9,200	71,760 71,760	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	58,400 58,400	11,680 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	41,700 41,700	8,340 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	28.705 28.705	71,700 71,700	2,058,148 2,058,148	WYB00971 単－ 836号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		4,573 4,573	
計					10,140,000 10,140,000	
単価					10,140,000 10,140,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	注入工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,419,000 7,419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.181 1.181	41,580 41,580	49,105 49,105	
トンネル世話役		人	1.181 1.181	41,580 41,580	49,105 49,105	
トンネル特殊工		人	7.088 7.088	40,320 40,320	285,788 285,788	
トンネル作業員		人	1.181 1.181	27,300 27,300	32,241 32,241	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	6,724 6,724	780 780	5,244,720 5,244,720	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	39 39	37,400 37,400	1,458,600 1,458,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	39 39	1,560 1,560	60,840 60,840	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	7.8 7.8	3,740 3,740	29,172 29,172	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6 6	2,610 2,610	15,660 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,650 5,650	33,900 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,500 19,500	14,625 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	注入工	DⅢ-AF2-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,419,000 7,419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	78 78	870 870	67,860 67,860	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	39 39	310 310	12,090 12,090	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	3.544 3.544	18,340 18,340	64,996 64,996	WYB00974 単－ 859号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		298 298	
計					7,419,000 7,419,000	
単価					7,419,000 7,419,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	鏡吹付工	DⅢ-AF3-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	564,800 564,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.114 0.114	41,580 41,580	4,740 4,740	
トンネル世話役		人	0.114 0.114	41,580 41,580	4,740 4,740	
トンネル特殊工		人	0.681 0.681	40,320 40,320	27,457 27,457	
トンネル作業員		人	0.114 0.114	27,300 27,300	3,112 3,112	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	12.372 12.372	19,070 19,070	235,934 235,934	WYB01004 単－ 847号
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	時間	0.795 0.795	85,360 85,360	67,861 67,861	WYB01010 単－ 830号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.114 0.114	110,800 110,800	12,631 12,631	WYB01011 単－ 848号
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	日	0.114 0.114	110,800 110,800	12,631 12,631	WYB01012 単－ 848号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	時間	0.795 0.795	4,886 4,886	3,884 3,884	WYB01013 単－ 832号
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385 0.385	32,920 32,920	12,674 12,674	WYB01014 単－ 812号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	日	5.727 5.727	8,218 8,218	47,064 47,064	WYB01015 単－ 860号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	鏡吹付工	DⅢ-AF3-s1　A=99.0m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	564,800 564,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h		5.727	8,218	47,064	WYB01016
		日	5.727	8,218	47,064	単－ 860号
骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3		5.727	14,840	84,988	WYB01017
		日	5.727	14,840	84,988	単－ 861号
諸雑費（まるめ）			1		20	
		式	1		20	
計					564,800	
					564,800	
単価					564,800	
					564,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	先行削孔工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	188,200 188,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.361 0.361	41,580 41,580	15,010 15,010	
トンネル世話役		人	0.361 0.361	41,580 41,580	15,010 15,010	
トンネル特殊工		人	2.165 2.165	40,320 40,320	87,292 87,292	
トンネル作業員		人	0.361 0.361	27,300 27,300	9,855 9,855	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0.059 0.059	102,000 102,000	6,018 6,018	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0.012 0.012	44,600 44,600	535 535	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.012 0.012	21,400 21,400	256 256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0.756 0.756	71,700 71,700	54,205 54,205	WYB00991 単－ 835号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					188,200 188,200	
単価					188,200 188,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	打設工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,140,000 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4.174 4.174	41,580 41,580	173,554 173,554	
トンネル世話役		人	4.174 4.174	41,580 41,580	173,554 173,554	
トンネル特殊工		人	25.044 25.044	40,320 40,320	1,009,774 1,009,774	
トンネル作業員		人	4.174 4.174	27,300 27,300	113,950 113,950	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	39 39	30,900 30,900	1,205,100 1,205,100	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ (AGF)		本	39 39	12,700 12,700	495,300 495,300	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	78 78	26,000 26,000	2,028,000 2,028,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	39 39	22,700 22,700	885,300 885,300	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	1.57 1.57	255,000 255,000	400,350 400,350	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	39 39	34,600 34,600	1,349,400 1,349,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0.476 0.476	79,700 79,700	37,937 37,937	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	打設工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,140,000 10,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.476 0.476	21,400 21,400	10,186 10,186	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	1.427 1.427	44,600 44,600	63,644 63,644	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0.476 0.476	55,300 55,300	26,322 26,322	
Ｔ38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	1.427 1.427	9,200 9,200	13,128 13,128	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	7.8 7.8	9,200 9,200	71,760 71,760	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	58,400 58,400	11,680 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	41,700 41,700	8,340 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	28.705 28.705	71,700 71,700	2,058,148 2,058,148	WYB00995 単－ 836号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		4,573 4,573	
計					10,140,000 10,140,000	
単価					10,140,000 10,140,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	注入工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,714,000 6,714,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.079 1.079	41,580 41,580	44,864 44,864	
トンネル世話役		人	1.079 1.079	41,580 41,580	44,864 44,864	
トンネル特殊工		人	6.473 6.473	40,320 40,320	260,991 260,991	
トンネル作業員		人	1.079 1.079	27,300 27,300	29,456 29,456	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	5,873 5,873	780 780	4,580,940 4,580,940	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=12.5m用	組	39 39	37,400 37,400	1,458,600 1,458,600	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	39 39	1,560 1,560	60,840 60,840	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	7.8 7.8	3,740 3,740	29,172 29,172	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6 6	2,610 2,610	15,660 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,650 5,650	33,900 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,500 19,500	14,625 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	注入工	DⅢ-AF3-s1 L=12.5m 39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,714,000 6,714,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	78 78	870 870	67,860 67,860	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	39 39	310 310	12,090 12,090	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	3.236 3.236	18,340 18,340	59,348 59,348	WYB00998 単－ 862号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		790 790	
計					6,714,000 6,714,000	
単価					6,714,000 6,714,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	先行削孔工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	180,800 180,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.375 0.375	41,580 41,580	15,592 15,592	
トンネル特殊工		人	2.253 2.253	40,320 40,320	90,840 90,840	
トンネル作業員		人	0.375 0.375	27,300 27,300	10,237 10,237	
親子ﾋﾞｯﾄ (AGF)	φ150	個	0.062 0.062	102,000 102,000	6,324 6,324	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	0.012 0.012	44,600 44,600	535 535	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.012 0.012	21,400 21,400	256 256	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	0.795 0.795	71,700 71,700	57,001 57,001	WYB01101 単－ 863号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					180,800 180,800	
単価					180,800 180,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	12,190,000 12,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4.826 4.826	41,580 41,580	200,665 200,665	
トンネル特殊工		人	28.956 28.956	40,320 40,320	1,167,505 1,167,505	
トンネル作業員		人	4.826 4.826	27,300 27,300	131,749 131,749	
AGF鋼管(先頭管)	φ114.3mm　L=3.77m(有効長)	本	41 41	30,900 30,900	1,266,900 1,266,900	
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ(AGF)		本	41 41	12,700 12,700	520,700 520,700	
AGF鋼管(中間管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	123 123	26,000 26,000	3,198,000 3,198,000	
AGF鋼管(端末管)	φ114.3mm　L=3.05m(有効長)	本	41 41	22,700 22,700	930,700 930,700	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ (AGF)	UD38MP70SA-15	個	2.493 2.493	255,000 255,000	635,715 635,715	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ (AGF)	UL125SA76-172	個	41 41	34,600 34,600	1,418,600 1,418,600	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (AGF)	AM38M38Z1	個	0.623 0.623	79,700 79,700	49,653 49,653	
異径ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)	CM38R38NZ	個	0.623 0.623	21,400 21,400	13,332 13,332	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	12,190,000 12,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3050	本	2.493 2.493	44,600 44,600	111,187 111,187	
ﾛｯﾄﾞ (AGF)	EH32M38-3660	本	0.623 0.623	55,300 55,300	34,451 34,451	
T38ｽﾘｰﾌﾞ (AGF)		個	2.493 2.493	9,200 9,200	22,935 22,935	
保護ｷｬｯﾌﾟ (AGF)		個	8.2 8.2	9,200 9,200	75,440 75,440	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	58,400 58,400	11,680 11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.2 0.2	41,700 41,700	8,340 8,340	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	時間	33.269 33.269	71,700 71,700	2,385,387 2,385,387	WYB01103 単－ 864号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		7,061 7,061	
計					12,190,000 12,190,000	
単価					12,190,000 12,190,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	8,718,000 8,718,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.342 1.342	41,580 41,580	55,800 55,800	
トンネル特殊工		人	8.055 8.055	40,320 40,320	324,777 324,777	
トンネル作業員		人	1.342 1.342	27,300 27,300	36,636 36,636	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	7,938 7,938	780 780	6,191,640 6,191,640	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ (AGF)	L=15.5m用	組	41 41	43,700 43,700	1,791,700 1,791,700	
逆止弁 (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	41 41	1,560 1,560	63,960 63,960	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ (AGF)	ｺﾞﾑ製 φ114.3mm用	個	8.2 8.2	3,740 3,740	30,668 30,668	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6 6	2,610 2,610	15,660 15,660	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,650 5,650	33,900 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,500 19,500	14,625 14,625	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	82 82	870 870	71,340 71,340	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=15.5m 41本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	8,718,000 8,718,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	41 41	310 310	12,710 12,710	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	4.027 4.027	18,340 18,340	73,855 73,855	WYB01105 単－ 865号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		729 729	
計					8,718,000 8,718,000	
単価					8,718,000 8,718,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－515号	先行削孔工	D Ⅰ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 167,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.207	0 44,092	0 9,127	
トンネル世話役		人	0 0.207	0 44,092	0 9,127	
トンネル特殊工		人	0 1.241	0 42,753	0 53,056	
トンネル作業員		人	0 0.207	0 28,930	0 5,988	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0 0.028	0 102,000	0 2,856	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 0.01	0 42,900	0 429	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.01	0 29,300	0 293	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.155	0 550,400	0 85,312	WYB01505 単－ 866号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,312	
計					0 167,500	
単価					0 167,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－516号	打設工	D Ⅰ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 4,583,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.132	0 44,092	0 49,912	
トンネル世話役		人	0 1.132	0 44,092	0 49,912	
トンネル特殊工		人	0 6.789	0 42,753	0 290,250	
トンネル作業員		人	0 1.132	0 28,930	0 32,748	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	0 23	0 36,500	0 839,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	0 46	0 28,400	0 1,306,400	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	0 23	0 28,400	0 653,200	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	0 23	0 22,100	0 508,300	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	0 1.89	0 78,200	0 147,798	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 0.79	0 42,900	0 33,891	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0 0.79	0 56,900	0 44,951	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－516号	打設工	D Ⅰ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 4,583,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	0 1.184	0 8,920	0 10,561	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.395	0 29,300	0 11,573	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	0 4.6	0 4,930	0 22,678	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.141	0 58,400	0 8,234	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.141	0 41,700	0 5,879	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 1	0 550,400	0 550,400	WYB01508 単－ 867号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0 0.819	0 12,460	0 10,204	WYB01509 単－ 868号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 6,609	
計					0 4,583,000	
単価					0 4,583,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－517号	注入工	D Ⅰ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,903,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.496	0 44,092	0 21,869	
トンネル世話役		人	0 0.496	0 44,092	0 21,869	
トンネル特殊工		人	0 2.977	0 42,753	0 127,275	
トンネル作業員		人	0 0.496	0 28,930	0 14,349	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 3,188	0 780	0 2,486,640	
注入管 （鏡ﾎﾞﾙﾄ用） 12.5m用	12.5m用　逆止弁・逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	0 23	0 44,100	0 1,014,300	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 （AGF・脚部）	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 46	0 870	0 40,020	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 23	0 310	0 7,130	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 3	0 2,610	0 7,830	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 6	0 5,650	0 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.75	0 19,500	0 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－517号	注入工	D Ⅰ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,903,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 1.835	0 18,340	0 33,653	WYB01512 単－ 869号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.136	0 550,400	0 74,854	WYB01522 単－ 870号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(普通)4t積	日	0 0.147	0 12,300	0 1,808	WYB01523 単－ 871号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 2,878	
計					0 3,903,000	
単価					0 3,903,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－518号	先行削孔工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	167,500 167,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.207 0.207	44,092 44,092	9,127 9,127	
トンネル世話役		人	0.207 0.207	44,092 44,092	9,127 9,127	
トンネル特殊工		人	1.241 1.241	42,753 42,753	53,056 53,056	
トンネル作業員		人	0.207 0.207	28,930 28,930	5,988 5,988	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.028 0.028	102,000 102,000	2,856 2,856	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.01 0.01	42,900 42,900	429 429	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.01 0.01	29,300 29,300	293 293	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.155 0.155	550,400 550,400	85,312 85,312	WYB01110 単－ 872号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,312 1,312	
計					167,500 167,500	
単価					167,500 167,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－519号	打設工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,928,000 4,928,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.212 1.212	44,092 44,092	53,439 53,439	
トンネル世話役		人	1.212 1.212	44,092 44,092	53,439 53,439	
トンネル特殊工		人	7.273 7.273	42,753 42,753	310,942 310,942	
トンネル作業員		人	1.212 1.212	28,930 28,930	35,063 35,063	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	23 23	36,500 36,500	839,500 839,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	46 46	28,400 28,400	1,306,400 1,306,400	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	23 23	28,400 28,400	653,200 653,200	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	23 23	11,000 11,000	253,000 253,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	23 23	22,100 22,100	508,300 508,300	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	2.034 2.034	78,200 78,200	159,058 159,058	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.85 0.85	42,900 42,900	36,465 36,465	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－519号	打設工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,928,000 4,928,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0.85 0.85	56,900 56,900	48,365 48,365	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	1.275 1.275	8,920 8,920	11,373 11,373	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.425 0.425	29,300 29,300	12,452 12,452	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	4.6 4.6	4,930 4,930	22,678 22,678	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.152 0.152	58,400 58,400	8,876 8,876	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.152 0.152	41,700 41,700	6,338 6,338	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	1.073 1.073	550,400 550,400	590,579 590,579	WYB01112 単－ 873号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.878 0.878	12,460 12,460	10,939 10,939	WYB01113 単－ 874号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		7,594 7,594	
計					4,928,000 4,928,000	
単価					4,928,000 4,928,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－520号	注入工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,254,000 1,254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.412 0.412	44,092 44,092	18,165 18,165	
トンネル世話役		人	0.412 0.412	44,092 44,092	18,165 18,165	
トンネル特殊工		人	2.472 2.472	42,753 42,753	105,685 105,685	
トンネル作業員		人	0.412 0.412	28,930 28,930	11,919 11,919	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ	L	2,737 2,737	120 120	328,440 328,440	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	12.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	23 23	22,100 22,100	508,300 508,300	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	23 23	310 310	7,130 7,130	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	32.2 32.2	1,190 1,190	38,318 38,318	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用	個	2 2	10,200 10,200	20,400 20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付	組	0.25 0.25	55,200 55,200	13,800 13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	69,700 69,700	17,425 17,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－520号	注入工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,254,000 1,254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	29,700 29,700	7,425 7,425	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	1.831 1.831	3,300 3,300	6,042 6,042	WYB01115 単－ 875号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	1.831 1.831	8,450 8,450	15,471 15,471	WYB01116 単－ 876号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	1.831 1.831	18,100 18,100	33,141 33,141	WYB01117 単－ 877号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.113 0.113	550,400 550,400	62,195 62,195	WYB01118 単－ 878号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0.444 0.444	5,874 5,874	2,608 2,608	WYB01119 単－ 879号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,801 1,801	
計					1,254,000 1,254,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－520号	注入工	DⅡ-AF L=13.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,254,000 1,254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,254,000 1,254,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－521号	先行削孔工	DⅡ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 167,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.207	0 44,092	0 9,127	
トンネル世話役		人	0 0.207	0 44,092	0 9,127	
トンネル特殊工		人	0 1.241	0 42,753	0 53,056	
トンネル作業員		人	0 0.207	0 28,930	0 5,988	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0 0.028	0 102,000	0 2,856	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 0.01	0 42,900	0 429	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.01	0 29,300	0 293	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.155	0 550,400	0 85,312	WYB01486 単－ 866号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,312	
計					0 167,500	
単価					0 167,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－522号	打設工	DⅡ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 4,583,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.132	0 44,092	0 49,912	
トンネル世話役		人	0 1.132	0 44,092	0 49,912	
トンネル特殊工		人	0 6.789	0 42,753	0 290,250	
トンネル作業員		人	0 1.132	0 28,930	0 32,748	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	0 23	0 36,500	0 839,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	0 46	0 28,400	0 1,306,400	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	0 23	0 28,400	0 653,200	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	0 23	0 22,100	0 508,300	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	0 1.889	0 78,200	0 147,719	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 0.79	0 42,900	0 33,891	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0 0.79	0 56,900	0 44,951	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－522号	打設工	DⅡ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 4,583,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	0 1.184	0 8,920	0 10,561	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.395	0 29,300	0 11,573	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	0 4.6	0 4,930	0 22,678	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.141	0 58,400	0 8,234	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.141	0 41,700	0 5,879	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 1	0 550,400	0 550,400	WYB01488 単－ 867号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0 0.819	0 12,460	0 10,204	WYB01489 単－ 868号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 6,688	
計					0 4,583,000	
単価					0 4,583,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－523号	注入工	DⅡ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 4,441,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.573	0 44,092	0 25,264	
トンネル世話役		人	0 0.573	0 44,092	0 25,264	
トンネル特殊工		人	0 3.439	0 42,753	0 147,027	
トンネル作業員		人	0 0.573	0 28,930	0 16,576	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 3,823	0 780	0 2,981,940	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ用）12.5m用	12.5m用　逆止弁・逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	0 23	0 44,100	0 1,014,300	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤（AGF・脚部）	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 46	0 870	0 40,020	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 23	0 310	0 7,130	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 3	0 2,610	0 7,830	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 6	0 5,650	0 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.75	0 19,500	0 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－523号	注入工	DⅡ-AF L=12.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 4,441,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 1.912	0 18,340	0 35,066	WYB01491 単－ 880号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.157	0 550,400	0 86,412	WYB01492 単－ 881号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(普通)4t積	日	0 0.17	0 12,300	0 2,091	WYB01493 単－ 882号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 3,555	
計					0 4,441,000	
単価					0 4,441,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－524号	先行削孔工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	167,500 167,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.207 0.207	44,092 44,092	9,127 9,127	
トンネル世話役		人	0.207 0.207	44,092 44,092	9,127 9,127	
トンネル特殊工		人	1.241 1.241	42,753 42,753	53,056 53,056	
トンネル作業員		人	0.207 0.207	28,930 28,930	5,988 5,988	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.028 0.028	102,000 102,000	2,856 2,856	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.01 0.01	42,900 42,900	429 429	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.01 0.01	29,300 29,300	293 293	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.155 0.155	550,400 550,400	85,312 85,312	WYB01184 単－ 872号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,312 1,312	
計					167,500 167,500	
単価					167,500 167,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－525号	打設工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,968,000 3,968,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.959 0.959	44,092 44,092	42,284 42,284	
トンネル世話役		人	0.959 0.959	44,092 44,092	42,284 42,284	
トンネル特殊工		人	5.757 5.757	42,753 42,753	246,129 246,129	
トンネル作業員		人	0.959 0.959	28,930 28,930	27,743 27,743	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	23 23	36,500 36,500	839,500 839,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	23 23	28,400 28,400	653,200 653,200	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	23 23	28,400 28,400	653,200 653,200	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	23 23	11,000 11,000	253,000 253,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	23 23	22,100 22,100	508,300 508,300	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	1.572 1.572	78,200 78,200	122,930 122,930	
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.328 0.328	42,900 42,900	14,071 14,071	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－525号	打設工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,968,000 3,968,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0.657 0.657	56,900 56,900	37,383 37,383	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	0.657 0.657	8,920 8,920	5,860 5,860	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.328 0.328	29,300 29,300	9,610 9,610	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	4.6 4.6	4,930 4,930	22,678 22,678	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.117 0.117	58,400 58,400	6,832 6,832	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.117 0.117	41,700 41,700	4,878 4,878	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.843 0.843	550,400 550,400	463,987 463,987	WYB01186 単－ 883号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.695 0.695	12,460 12,460	8,659 8,659	WYB01187 単－ 884号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,472 5,472	
計					3,968,000 3,968,000	
単価					3,968,000 3,968,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－526号	注入工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,057,000 1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.352 0.352	44,092 44,092	15,520 15,520	
トンネル世話役		人	0.352 0.352	44,092 44,092	15,520 15,520	
トンネル特殊工		人	2.109 2.109	42,753 42,753	90,166 90,166	
トンネル作業員		人	0.352 0.352	28,930 28,930	10,183 10,183	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ	L	2,093 2,093	120 120	251,160 251,160	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	9.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	23 23	18,700 18,700	430,100 430,100	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	23 23	310 310	7,130 7,130	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	32.2 32.2	1,190 1,190	38,318 38,318	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用	個	2 2	10,200 10,200	20,400 20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付	組	0.25 0.25	55,200 55,200	13,800 13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	69,700 69,700	17,425 17,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－526号	注入工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,057,000 1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	29,700 29,700	7,425 7,425	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	1.518 1.518	3,300 3,300	5,009 5,009	WYB01189 単－ 885号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	1.518 1.518	8,450 8,450	12,827 12,827	WYB01190 単－ 886号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	1.518 1.518	18,100 18,100	27,475 27,475	WYB01191 単－ 887号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.096 0.096	550,400 550,400	52,838 52,838	WYB01192 単－ 888号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0.379 0.379	5,874 5,874	2,226 2,226	WYB01193 単－ 889号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,908 1,908	
計					1,057,000 1,057,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－526号	注入工	DⅡ-AF L=10.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,057,000 1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,057,000 1,057,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－527号	先行削孔工	DⅡ-AF L=9.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 167,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.207	0 44,092	0 9,127	
トンネル世話役		人	0 0.207	0 44,092	0 9,127	
トンネル特殊工		人	0 1.241	0 42,753	0 53,056	
トンネル作業員		人	0 0.207	0 28,930	0 5,988	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0 0.028	0 102,000	0 2,856	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 0.01	0 42,900	0 429	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.01	0 29,300	0 293	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.155	0 550,400	0 85,312	WYB01514 単－ 866号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,312	
計					0 167,500	
単価					0 167,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－528号	打設工	DⅡ-AF L=9.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,638,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.877	0 44,092	0 38,668	
トンネル世話役		人	0 0.877	0 44,092	0 38,668	
トンネル特殊工		人	0 5.262	0 42,753	0 224,966	
トンネル作業員		人	0 0.877	0 28,930	0 25,371	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	0 23	0 36,500	0 839,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	0 23	0 28,400	0 653,200	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	0 23	0 28,400	0 653,200	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	0 23	0 22,100	0 508,300	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	0 1.422	0 78,200	0 111,200	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 0.594	0 42,900	0 25,482	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0 0.594	0 56,900	0 33,798	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－528号	打設工	DⅡ-AF L=9.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,638,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	0 0.892	0 8,920	0 7,956	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.297	0 29,300	0 8,702	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	0 4.6	0 4,930	0 22,678	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.106	0 58,400	0 6,190	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.106	0 41,700	0 4,420	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.767	0 550,400	0 422,156	WYB01516 単－ 890号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0 0.635	0 12,460	0 7,912	WYB01517 単－ 891号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 5,633	
計					0 3,638,000	
単価					0 3,638,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－529号	注入工	DⅡ-AF L=9.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,804,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.682	0 44,092	0 30,070	
トンネル世話役		人	0 0.682	0 44,092	0 30,070	
トンネル特殊工		人	0 4.092	0 42,753	0 174,945	
トンネル作業員		人	0 0.682	0 28,930	0 19,730	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 3,026	0 780	0 2,360,280	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ用）	9.5m用　逆止弁・逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	0 23	0 41,000	0 943,000	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤（AGF・脚部）	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 46	0 870	0 40,020	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 23	0 310	0 7,130	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 3	0 2,610	0 7,830	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 6	0 5,650	0 33,900	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.75	0 19,500	0 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－529号	注入工	DⅡ-AF L=9.5m 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,804,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 1.766	0 18,340	0 32,388	WYB01519 単－ 892号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.187	0 550,400	0 102,924	WYB01520 単－ 893号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(普通)4t積	日	0 0.202	0 12,300	0 2,484	WYB01521 単－ 894号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 4,604	
計					0 3,804,000	
単価					0 3,804,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－530号	先行削孔工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	326,600 326,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.383 0.383	44,092 44,092	16,887 16,887	
トンネル世話役		人	0.383 0.383	44,092 44,092	16,887 16,887	
トンネル特殊工		人	2.296 2.296	42,753 42,753	98,160 98,160	
トンネル作業員		人	0.383 0.383	28,930 28,930	11,080 11,080	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.056 0.056	102,000 102,000	5,712 5,712	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.02 0.02	42,900 42,900	858 858	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.02 0.02	29,300 29,300	586 586	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.316 0.316	550,400 550,400	173,926 173,926	WYB01195 単－ 895号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,504 2,504	
計					326,600 326,600	
単価					326,600 326,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－531号	打設工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,220,000 10,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.721 2.721	44,092 44,092	119,974 119,974	
トンネル世話役		人	2.721 2.721	44,092 44,092	119,974 119,974	
トンネル特殊工		人	16.325 16.325	42,753 42,753	697,942 697,942	
トンネル作業員		人	2.721 2.721	28,930 28,930	78,718 78,718	
溝付鋼管 (鏡ﾎﾞﾙﾄ)	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	47 47	36,500 36,500	1,715,500 1,715,500	
溝付鋼管 (鏡ﾎﾞﾙﾄ)	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	94 94	28,400 28,400	2,669,600 2,669,600	
溝付鋼管 (鏡ﾎﾞﾙﾄ)	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	47 47	28,400 28,400	1,334,800 1,334,800	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	47 47	11,000 11,000	517,000 517,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ (鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)	UB-90	個	47 47	22,100 22,100	1,038,700 1,038,700	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)	AD-90	個	3.102 3.102	78,200 78,200	242,576 242,576	
ﾛｯﾄﾞ (鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)	32HMT×3.05m	本	1.737 1.737	42,900 42,900	74,517 74,517	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－531号	打設工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,220,000 10,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	1.737 1.737	56,900 56,900	98,835 98,835	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	2.606 2.606	8,920 8,920	23,245 23,245	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.869 0.869	29,300 29,300	25,461 25,461	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	9.4 9.4	4,930 4,930	46,342 46,342	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.31 0.31	58,400 58,400	18,104 18,104	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.31 0.31	41,700 41,700	12,927 12,927	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	2.451 2.451	550,400 550,400	1,349,030 1,349,030	WYB01197 単－ 896号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	1.97 1.97	12,460 12,460	24,546 24,546	WYB01198 単－ 897号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		12,209 12,209	
計					10,220,000 10,220,000	
単価					10,220,000 10,220,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－532号	注入工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,436,000 2,436,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.784 0.784	44,092 44,092	34,568 34,568	
トンネル世話役		人	0.784 0.784	44,092 44,092	34,568 34,568	
トンネル特殊工		人	4.702 4.702	42,753 42,753	201,024 201,024	
トンネル作業員		人	0.784 0.784	28,930 28,930	22,681 22,681	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ	L	5,593 5,593	120 120	671,160 671,160	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	12.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	47 47	22,100 22,100	1,038,700 1,038,700	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	47 47	310 310	14,570 14,570	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	65.8 65.8	1,190 1,190	78,302 78,302	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用	個	2 2	10,200 10,200	20,400 20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付	組	0.25 0.25	55,200 55,200	13,800 13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	69,700 69,700	17,425 17,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－532号	注入工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,436,000 2,436,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	29,700 29,700	7,425 7,425	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	3.887 3.887	3,300 3,300	12,827 12,827	WYB01200 単－ 898号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	3.877 3.877	8,450 8,450	32,760 32,760	WYB01201 単－ 899号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	3.877 3.877	18,100 18,100	70,173 70,173	WYB01202 単－ 900号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.215 0.215	550,400 550,400	118,336 118,336	WYB01203 単－ 901号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0.844 0.844	5,874 5,874	4,957 4,957	WYB01204 単－ 902号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		4,754 4,754	
計					2,436,000 2,436,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－532号	注入工	DⅢ-AF-s L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,436,000 2,436,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,436,000 2,436,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	先行削孔工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	318,300 318,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.383 0.383	41,580 41,580	15,925 15,925	
トンネル世話役		人	0.383 0.383	41,580 41,580	15,925 15,925	
トンネル特殊工		人	2.296 2.296	40,320 40,320	92,574 92,574	
トンネル作業員		人	0.383 0.383	27,300 27,300	10,455 10,455	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.056 0.056	102,000 102,000	5,712 5,712	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.02 0.02	42,900 42,900	858 858	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.02 0.02	29,300 29,300	586 586	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.316 0.316	550,400 550,400	173,926 173,926	WYB01205 単－ 895号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,339 2,339	
計					318,300 318,300	
単価					318,300 318,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	打設工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,160,000 10,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.721 2.721	41,580 41,580	113,139 113,139	
トンネル世話役		人	2.721 2.721	41,580 41,580	113,139 113,139	
トンネル特殊工		人	16.325 16.325	40,320 40,320	658,224 658,224	
トンネル作業員		人	2.721 2.721	27,300 27,300	74,283 74,283	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	47 47	36,500 36,500	1,715,500 1,715,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	94 94	28,400 28,400	2,669,600 2,669,600	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	47 47	28,400 28,400	1,334,800 1,334,800	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	47 47	11,000 11,000	517,000 517,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	47 47	22,100 22,100	1,038,700 1,038,700	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	3.102 3.102	78,200 78,200	242,576 242,576	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	1.737 1.737	42,900 42,900	74,517 74,517	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	打設工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,160,000 10,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	1.737 1.737	56,900 56,900	98,835 98,835	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	2.606 2.606	8,920 8,920	23,245 23,245	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.869 0.869	29,300 29,300	25,461 25,461	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	9.4 9.4	4,930 4,930	46,342 46,342	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.31 0.31	58,400 58,400	18,104 18,104	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.31 0.31	41,700 41,700	12,927 12,927	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	2.451 2.451	550,400 550,400	1,349,030 1,349,030	WYB01207 単－ 896号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	1.97 1.97	12,460 12,460	24,546 24,546	WYB01208 単－ 897号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		10,032 10,032	
計					10,160,000 10,160,000	
単価					10,160,000 10,160,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	注入工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,535,000 2,535,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.784	41,580	32,598	
		人	0.784	41,580	32,598	
トンネル世話役			0.784	41,580	32,598	
		人	0.784	41,580	32,598	
トンネル特殊工			4.702	40,320	189,584	
		人	4.702	40,320	189,584	
トンネル作業員			0.784	27,300	21,403	
		人	0.784	27,300	21,403	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ		5,593	120	671,160	
		L	5,593	120	671,160	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	12.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付		47	22,100	1,038,700	
		本	47	22,100	1,038,700	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)			47	310	14,570	
		ｋｇ	47	310	14,570	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ		65.8	1,190	78,302	
		ｋｇ	65.8	1,190	78,302	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用		2	10,200	20,400	
		個	2	10,200	20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付		0.25	55,200	13,800	
		組	0.25	55,200	13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付		0.25	69,700	17,425	
		本	0.25	69,700	17,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	注入工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,535,000 2,535,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	29,700 29,700	7,425 7,425	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	7.774 7.774	3,300 3,300	25,654 25,654	WYB01210 単－ 903号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	7.774 7.774	8,450 8,450	65,690 65,690	WYB01211 単－ 904号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	7.774 7.774	18,100 18,100	140,709 140,709	WYB01212 単－ 905号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.215 0.215	550,400 550,400	118,336 118,336	WYB01213 単－ 901号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0.844 0.844	5,874 5,874	4,957 4,957	WYB01214 単－ 902号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		4,119 4,119	
計					2,535,000 2,535,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	注入工	DⅢ-AF-s1 L=13.5m 47本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,535,000 2,535,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,535,000 2,535,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	先行削孔工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	188,800 188,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.236 0.236	41,580 41,580	9,812 9,812	
トンネル世話役		人	0.236 0.236	41,580 41,580	9,812 9,812	
トンネル特殊工		人	1.417 1.417	40,320 40,320	57,133 57,133	
トンネル作業員		人	0.236 0.236	27,300 27,300	6,442 6,442	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.032 0.032	102,000 102,000	3,264 3,264	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.011 0.011	42,900 42,900	471 471	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.011 0.011	29,300 29,300	322 322	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.182 0.182	550,400 550,400	100,172 100,172	WYB01218 単－ 906号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,372 1,372	
計					188,800 188,800	
単価					188,800 188,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	打設工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	5,846,000 5,846,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.578 1.578	41,580 41,580	65,613 65,613	
トンネル世話役		人	1.578 1.578	41,580 41,580	65,613 65,613	
トンネル特殊工		人	9.47 9.47	40,320 40,320	381,830 381,830	
トンネル作業員		人	1.578 1.578	27,300 27,300	43,079 43,079	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	27 27	36,500 36,500	985,500 985,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	54 54	28,400 28,400	1,533,600 1,533,600	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	27 27	28,400 28,400	766,800 766,800	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	27 27	11,000 11,000	297,000 297,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	27 27	22,100 22,100	596,700 596,700	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	1.782 1.782	78,200 78,200	139,352 139,352	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.998 0.998	42,900 42,900	42,814 42,814	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	打設工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	5,846,000 5,846,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0.998 0.998	56,900 56,900	56,786 56,786	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	1.497 1.497	8,920 8,920	13,353 13,353	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.499 0.499	29,300 29,300	14,620 14,620	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	5.4 5.4	4,930 4,930	26,622 26,622	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.178 0.178	58,400 58,400	10,395 10,395	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.178 0.178	41,700 41,700	7,422 7,422	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	1.408 1.408	550,400 550,400	774,963 774,963	WYB01221 単－ 907号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	1.143 1.143	12,460 12,460	14,241 14,241	WYB01222 単－ 908号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		9,697 9,697	
計					5,846,000 5,846,000	
単価					5,846,000 5,846,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	注入工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,260,000 1,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.357 0.357	41,580 41,580	14,844 14,844	
トンネル世話役		人	0.357 0.357	41,580 41,580	14,844 14,844	
トンネル特殊工		人	2.142 2.142	40,320 40,320	86,365 86,365	
トンネル作業員		人	0.357 0.357	27,300 27,300	9,746 9,746	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ	L	1,668.6 1,668.6	120 120	200,232 200,232	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	12.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	27 27	22,100 22,100	596,700 596,700	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	27 27	310 310	8,370 8,370	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	37.8 37.8	1,190 1,190	44,982 44,982	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用	個	2 2	10,200 10,200	20,400 20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付	組	0.25 0.25	55,200 55,200	13,800 13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	69,700 69,700	17,425 17,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	注入工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,260,000 1,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	29,700 29,700	7,425 7,425	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	4.343 4.343	3,300 3,300	14,331 14,331	WYB01227 単－ 909号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	4.343 4.343	8,450 8,450	36,698 36,698	WYB01228 単－ 910号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	4.343 4.343	18,100 18,100	78,608 78,608	WYB01229 単－ 911号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.098 0.098	550,400 550,400	53,939 53,939	WYB01230 単－ 912号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0.385 0.385	5,874 5,874	2,261 2,261	WYB01231 単－ 913号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,460 1,460	
計					1,260,000 1,260,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	注入工	DⅢ-AF2-s1 L=13.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,260,000 1,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,260,000 1,260,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	先行削孔工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	111,500 111,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.148 0.148	41,580 41,580	6,153 6,153	
トンネル世話役		人	0.148 0.148	41,580 41,580	6,153 6,153	
トンネル特殊工		人	0.89 0.89	40,320 40,320	35,884 35,884	
トンネル作業員		人	0.148 0.148	27,300 27,300	4,040 4,040	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.018 0.018	102,000 102,000	1,836 1,836	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.006 0.006	42,900 42,900	257 257	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.006 0.006	29,300 29,300	175 175	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.102 0.102	550,400 550,400	56,140 56,140	WYB01225 単－ 914号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		862 862	
計					111,500 111,500	
単価					111,500 111,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	打設工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,253,000 3,253,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.894 0.894	41,580 41,580	37,172 37,172	
トンネル世話役		人	0.894 0.894	41,580 41,580	37,172 37,172	
トンネル特殊工		人	5.361 5.361	40,320 40,320	216,155 216,155	
トンネル作業員		人	0.894 0.894	27,300 27,300	24,406 24,406	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	15 15	36,500 36,500	547,500 547,500	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	30 30	28,400 28,400	852,000 852,000	
溝付鋼管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	15 15	28,400 28,400	426,000 426,000	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	15 15	11,000 11,000	165,000 165,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	15 15	22,100 22,100	331,500 331,500	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	0.99 0.99	78,200 78,200	77,418 77,418	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.554 0.554	42,900 42,900	23,766 23,766	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	打設工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,253,000 3,253,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0.554 0.554	56,900 56,900	31,522 31,522	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	0.832 0.832	8,920 8,920	7,421 7,421	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.277 0.277	29,300 29,300	8,116 8,116	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	3 3	4,930 4,930	14,790 14,790	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.099 0.099	58,400 58,400	5,781 5,781	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.099 0.099	41,700 41,700	4,128 4,128	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.782 0.782	550,400 550,400	430,412 430,412	WYB01235 単－ 915号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.647 0.647	12,460 12,460	8,061 8,061	WYB01236 単－ 916号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		4,680 4,680	
計					3,253,000 3,253,000	
単価					3,253,000 3,253,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	注入工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	748,900 748,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.218 0.218	41,580 41,580	9,064 9,064	
トンネル世話役		人	0.218 0.218	41,580 41,580	9,064 9,064	
トンネル特殊工		人	1.307 1.307	40,320 40,320	52,698 52,698	
トンネル作業員		人	0.218 0.218	27,300 27,300	5,951 5,951	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ	L	862.5 862.5	120 120	103,500 103,500	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	12.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	15 15	22,100 22,100	331,500 331,500	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	15 15	310 310	4,650 4,650	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	21 21	1,190 1,190	24,990 24,990	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用	個	2 2	10,200 10,200	20,400 20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付	組	0.25 0.25	55,200 55,200	13,800 13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	69,700 69,700	17,425 17,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	注入工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	748,900 748,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	29,700 29,700	7,425 7,425	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	2.519 2.519	3,300 3,300	8,312 8,312	WYB01242 単－ 917号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	2.519 2.519	8,450 8,450	21,285 21,285	WYB01243 単－ 918号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	2.519 2.519	18,100 18,100	45,593 45,593	WYB01244 単－ 919号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.06 0.06	550,400 550,400	33,024 33,024	WYB01245 単－ 920号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0.235 0.235	5,874 5,874	1,380 1,380	WYB01246 単－ 921号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,269 1,269	
計					748,900 748,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	注入工	DⅢ-AF3-s1 L=13.5m 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	748,900 748,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					748,900 748,900	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	先行削孔工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	179,000 179,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.236 0.236	41,580 41,580	9,812 9,812	
トンネル特殊工		人	1.417 1.417	40,320 40,320	57,133 57,133	
トンネル作業員		人	0.236 0.236	27,300 27,300	6,442 6,442	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.032 0.032	102,000 102,000	3,264 3,264	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.011 0.011	42,900 42,900	471 471	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.011 0.011	29,300 29,300	322 322	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.182 0.182	550,400 550,400	100,172 100,172	WYB01148 単－ 906号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,384 1,384	
計					179,000 179,000	
単価					179,000 179,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,812,000 6,812,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.712 1.712	41,580 41,580	71,184 71,184	
トンネル特殊工		人	10.272 10.272	40,320 40,320	414,167 414,167	
トンネル作業員		人	1.712 1.712	27,300 27,300	46,737 46,737	
溝付鋼管 (鏡ﾎﾞﾙﾄ)	先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.52m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ付	本	27 27	36,500 36,500	985,500 985,500	
溝付鋼管 (鏡ﾎﾞﾙﾄ)	中間管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	81 81	28,400 28,400	2,300,400 2,300,400	
溝付鋼管 (鏡ﾎﾞﾙﾄ)	端末管(縦横ｽﾘｯﾄ) φ76.3 L=3.10m	本	27 27	28,400 28,400	766,800 766,800	
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管(鏡ﾎﾞﾙﾄ)	φ76.3 L=1.07m	本	27 27	11,000 11,000	297,000 297,000	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ (鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)	UB-90	個	27 27	22,100 22,100	596,700 596,700	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)	AD-90	個	2.931 2.931	78,200 78,200	229,204 229,204	
ﾛｯﾄﾞ (鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)	32HMT×3.05m	本	1.837 1.837	42,900 42,900	78,807 78,807	
ﾛｯﾄﾞ (鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)	32HMT×4.00m	本	1.225 1.225	56,900 56,900	69,702 69,702	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	打設工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,812,000 6,812,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	2.449 2.449	8,920 8,920	21,845 21,845	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.612 0.612	29,300 29,300	17,931 17,931	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	5.4 5.4	4,930 4,930	26,622 26,622	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.219 0.219	58,400 58,400	12,789 12,789	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.219 0.219	41,700 41,700	9,132 9,132	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	1.53 1.53	550,400 550,400	842,112 842,112	WYB01151 単－ 922号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	1.24 1.24	12,460 12,460	15,450 15,450	WYB01152 単－ 923号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		9,918 9,918	
計					6,812,000 6,812,000	
単価					6,812,000 6,812,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,584,000 1,584,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.478 0.478	41,580 41,580	19,875 19,875	
トンネル特殊工		人	2.867 2.867	40,320 40,320	115,597 115,597	
トンネル作業員		人	0.478 0.478	27,300 27,300	13,049 13,049	
注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	IBOﾓﾙﾀﾙ	L	3,121.2 3,121.2	120 120	374,544 374,544	
注入管（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	15.5m用 口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	27 27	25,500 25,500	688,500 688,500	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	27 27	310 310	8,370 8,370	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	37.8 37.8	1,190 1,190	44,982 44,982	
注入ﾕﾆｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ76.3用	個	2 2	10,200 10,200	20,400 20,400	
圧抜きﾊﾞﾙﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	圧力ｹﾞｰｼﾞ付	組	0.25 0.25	55,200 55,200	13,800 13,800	
ﾓﾙﾀﾙ注入ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	69,700 69,700	17,425 17,425	
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ（鏡ﾎﾞﾙﾄ）	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	29,700 29,700	7,425 7,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	注入工	DⅢ-AF-H-s1 L=16.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,584,000 1,584,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	4.852 4.852	3,300 3,300	16,011 16,011	WYB01174 単－ 924号
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	日	4.852 4.852	8,450 8,450	40,999 40,999	WYB01175 単－ 925号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	4.852 4.852	18,100 18,100	87,821 87,821	WYB01176 単－ 926号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.131 0.131	550,400 550,400	72,102 72,102	WYB01178 単－ 927号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	日	0.515 0.515	5,874 5,874	3,025 3,025	WYB01179 単－ 928号
諸雑費 (率＋まるめ) 2%		式	1 1		2,505 2,505	
計					1,584,000 1,584,000	
単価					1,584,000 1,584,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－545号	先行削孔工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	53,160 53,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.114 0.114	44,092 44,092	5,026 5,026	
トンネル世話役		人	0.114 0.114	44,092 44,092	5,026 5,026	
トンネル特殊工		人	0.686 0.686	42,753 42,753	29,328 29,328	
トンネル作業員		人	0.114 0.114	28,930 28,930	3,298 3,298	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0.002 0.002	102,000 102,000	204 204	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.001 0.001	42,900 42,900	42 42	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.001 0.001	29,300 29,300	29 29	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.017 0.017	550,400 550,400	9,356 9,356	WYB00942 単－ 929号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		851 851	
計					53,160 53,160	
単価					53,160 53,160	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－546号	打設工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	259,300 259,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.162 0.162	44,092 44,092	7,142 7,142	
トンネル世話役		人	0.162 0.162	44,092 44,092	7,142 7,142	
トンネル特殊工		人	0.971 0.971	42,753 42,753	41,513 41,513	
トンネル作業員		人	0.162 0.162	28,930 28,930	4,686 4,686	
Me鋼管（脚部）	普通鋼管(ｽﾘｯﾄ無し) φ76.3 L=3.6m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	本	2 2	31,400 31,400	62,800 62,800	
Me鋼管（脚部）	普通鋼管(ｽﾘｯﾄ無し) φ76.3 L=3.1m	本	2 2	22,100 22,100	44,200 44,200	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	2 2	22,100 22,100	44,200 44,200	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	0.083 0.083	78,200 78,200	6,490 6,490	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0.017 0.017	42,900 42,900	729 729	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0.017 0.017	56,900 56,900	967 967	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	0.017 0.017	8,920 8,920	151 151	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－546号	打設工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	259,300 259,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0.017 0.017	29,300 29,300	498 498	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	0.4 0.4	4,930 4,930	1,972 1,972	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.006 0.006	58,400 58,400	350 350	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0.006 0.006	41,700 41,700	250 250	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.061 0.061	550,400 550,400	33,574 33,574	WYB00944 単－ 930号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0.117 0.117	12,460 12,460	1,457 1,457	WYB00958 単－ 931号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,179 1,179	
計					259,300 259,300	
単価					259,300 259,300	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－547号	注入工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	341,000 341,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.195 0.195	44,092 44,092	8,597 8,597	
トンネル世話役		人	0.195 0.195	44,092 44,092	8,597 8,597	
トンネル特殊工		人	1.171 1.171	42,753 42,753	50,063 50,063	
トンネル作業員		人	0.195 0.195	28,930 28,930	5,641 5,641	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	154 154	780 780	120,120 120,120	
注入管 (脚部)	6.5m用　隔壁ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	2 2	30,600 30,600	61,200 61,200	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	4 4	870 870	3,480 3,480	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	2 2	310 310	620 620	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	4 4	2,610 2,610	10,440 10,440	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－547号	注入工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	341,000 341,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計		0.471	18,340	8,638	WYB01048
		日	0.471	18,340	8,638	単－ 932号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級		0.053	550,400	29,171	WYB00961
		日	0.053	550,400	29,171	単－ 933号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(普通)4t積		0.058	12,300	713	WYB00962
		日	0.058	12,300	713	単－ 934号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		1,370	
		式	1		1,370	
計					341,000 341,000	
単価					341,000 341,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－548号	先行削孔工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 53,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.114	0 44,092	0 5,026	
トンネル世話役		人	0 0.114	0 44,092	0 5,026	
トンネル特殊工		人	0 0.686	0 42,753	0 29,328	
トンネル作業員		人	0 0.114	0 28,930	0 3,298	
親子ﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	φ130	個	0 0.002	0 102,000	0 204	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 0.001	0 42,900	0 42	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.001	0 29,300	0 29	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.017	0 550,400	0 9,356	WYB01456 単－ 935号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 851	
計					0 53,160	
単価					0 53,160	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－549号	打設工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 259,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.162	0 44,092	0 7,142	
トンネル世話役		人	0 0.162	0 44,092	0 7,142	
トンネル特殊工		人	0 0.971	0 42,753	0 41,513	
トンネル作業員		人	0 0.162	0 28,930	0 4,686	
Me鋼管（脚部）	普通鋼管(ｽﾘｯﾄ無し) φ76.3 L=3.6m ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	本	0 2	0 31,400	0 62,800	
Me鋼管（脚部）	普通鋼管(ｽﾘｯﾄ無し) φ76.3 L=3.1m	本	0 2	0 22,100	0 44,200	
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	UB-90	個	0 2	0 22,100	0 44,200	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	AD-90	個	0 0.083	0 78,200	0 6,490	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×3.05m	本	0 0.017	0 42,900	0 729	
ﾛｯﾄﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	32HMT×4.00m	本	0 0.017	0 56,900	0 967	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ（鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLS32	個	0 0.017	0 8,920	0 151	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－549号	打設工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 259,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	SLR38/S32	個	0 0.017	0 29,300	0 498	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ （鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部）	PT	個	0 0.4	0 4,930	0 1,972	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.006	0 58,400	0 350	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		組	0 0.006	0 41,700	0 250	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.061	0 550,400	0 33,574	WYB01465 単－ 936号
ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	日	0 0.117	0 12,460	0 1,457	WYB01466 単－ 937号
諸雑費 （率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,179	
計					0 259,300	
単価					0 259,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－550号	注入工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 350,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.198	0 44,092	0 8,730	
トンネル世話役		人	0 0.198	0 44,092	0 8,730	
トンネル特殊工		人	0 1.186	0 42,753	0 50,705	
トンネル作業員		人	0 0.198	0 28,930	0 5,728	
注入材(AGF,脚部,FP)	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 164	0 780	0 127,920	
注入管 (脚部)	6.5m用　隔壁ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	本	0 2	0 30,600	0 61,200	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 (AGF・脚部)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 4	0 870	0 3,480	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ(AGF,鏡ﾎﾞﾙﾄ,脚部)		ｋｇ	0 2	0 310	0 620	
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	0 4	0 2,610	0 10,440	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m､ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 4	0 5,650	0 22,600	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0 0.5	0 19,500	0 9,750	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－550号	注入工	DⅡ-AF L=6.5m 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 350,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	日	0 0.474	0 18,340	0 8,693	WYB01469 単－ 938号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0 0.054	0 550,400	0 29,721	WYB01470 単－ 939号
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(普通)4t積	日	0 0.058	0 12,300	0 713	WYB01471 単－ 940号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,470	
計					0 350,500	
単価					0 350,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	補強ロックボルト設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	342,600 342,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.32 0.32	43,995 43,995	14,078 14,078	
トンネル特殊工		人	1.92 1.92	40,005 40,005	76,809 76,809	
トンネル作業員		人	0.32 0.32	26,880 26,880	8,601 8,601	
(材料費)　補強プレート	PL-200×6000×22　207kg/枚	枚	1 1	57,270 57,270	57,270 57,270	
ロックボルト工	耐力290KN以上　付属品含む　L=6.0m	箇所	1 1	92,190 92,190	92,190 92,190	WYB00028 単－ 941号
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	日	0.17 0.17	550,400 550,400	93,568 93,568	WYB01216 単－ 942号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					342,600 342,600	
単価					342,600 342,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－552号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,806 4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準		1	4,806	4,806	WB450110
		ｍ３	1	4,806	4,806	単－ 748号
計					4,806 4,806	
単価					4,806 4,806	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－553号	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	868 868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準		1	868.4	868	WB450120
		ｍ３	1	868.4	868	単－ 749号
計					868 868	
単価					868 868	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－554号	埋戻し材の積込作業	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	562 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	562.5	562	WB450160
		ｍ３	1	562.5	562	単－ 765号
計					562 562	
単価					562 562	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－555号	インバート埋戻し(1次)	DⅡ-AF	単位	m	数量	10 10	単価	28,630 28,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.696 0.696	44,092 44,092	30,688 30,688	
トンネル特殊工		人	4.176 4.176	42,753 42,753	178,536 178,536	
トンネル作業員		人	0.696 0.696	28,930 28,930	20,135 20,135	
ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	時間	2.308 2.308	11,040 11,040	25,480 25,480	WYB01164 単－ 943号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	5.905 5.905	5,313 5,313	31,373 31,373	 単－ 764号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					286,300 286,300	
単価					28,630 28,630	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－556号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,800 6,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.171 0.171	44,092 44,092	7,539 7,539	
トンネル特殊工		人	1.029 1.029	42,753 42,753	43,992 43,992	
トンネル作業員		人	0.171 0.171	28,930 28,930	4,947 4,947	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.2 1.2	9,596 9,596	11,515 11,515	 単－ 944号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					68,000 68,000	
単価					6,800 6,800	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－557号	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅡ-AF	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	868 868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準		1	868.4	868	WB450120
		ｍ３	1	868.4	868	単－ 749号
計					868 868	
単価					868 868	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－558号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,806 4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,092 44,092	6,613 6,613	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,753 42,753	18,811 18,811	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	28,930 28,930	4,339 4,339	
大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,820 54,820	8,223 8,223	WYB01168 単－ 741号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[後方超旋回型]排ｶﾞｽ3次山積0.45	時間	0.94 0.94	9,596 9,596	9,020 9,020	WYB01169 単－ 945号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					48,060 48,060	
単価					4,806 4,806	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－559号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	868.4 868.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,753 42,753	4,275 4,275	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ］ 10t積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	WYB01173 単－ 946号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,684 8,684	
単価					868.4 868.4	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25cm	単位	m	数量	1 1	単価	191,600 191,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.079 0.079	44,092 44,092	3,483 3,483	
トンネル特殊工		人	0.473 0.473	42,753 42,753	20,222 20,222	
トンネル作業員		人	0.079 0.079	28,930 28,930	2,285 2,285	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.674 1.674	12,400 12,400	20,757 20,757	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.255 3.255	4,600 4,600	14,973 14,973	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.279 2.279	4,350 4,350	9,913 9,913	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	200.88 200.88	350 350	70,308 70,308	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.651 0.651	7,000 7,000	4,557 4,557	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(一体型)運転	C搭載 6～22m3 7m級 第3次	時間	0.487 0.487	85,360 85,360	41,570 41,570	WYB01251 単－ 773号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	混合容量4.4m3	時間	0.581 0.581	4,886 4,886	2,838 2,838	WYB01252 単－ 947号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		694 694	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付 DⅢ-Ps	巻厚25㎝	単位	m	数量	1 1	単価	191,600 191,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					191,600 191,600	
単価					191,600 191,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－561号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,806 4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準		1	4,806	4,806	WB450110
		ｍ３	1	4,806	4,806	単－ 756号
計					4,806 4,806	
単価					4,806 4,806	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－562号	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	868 868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	868.4	868	WB450120
		ｍ３	1	868.4	868	単－ 757号
計					868 868	
単価					868 868	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－563号	埋戻し材の積込作業	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	562 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	562.5	562	WB450160
		ｍ３	1	562.5	562	単－ 765号
計					562 562	
単価					562 562	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－564号	インバート埋戻し(1次)	DⅢ-Ps	単位	m	数量	10 10	単価	29,590 29,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.714 0.714	44,092 44,092	31,481 31,481	
トンネル特殊工		人	4.286 4.286	42,753 42,753	183,239 183,239	
トンネル作業員		人	0.714 0.714	28,930 28,930	20,656 20,656	
ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	時間	2.436 2.436	11,040 11,040	26,893 26,893	WYB01257 単－ 948号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	6.312 6.312	5,313 5,313	33,535 33,535	 単－ 764号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					295,900 295,900	
単価					29,590 29,590	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－565号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(埋戻し土)	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	6,800 6,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.171 0.171	44,092 44,092	7,539 7,539	
トンネル特殊工		人	1.029 1.029	42,753 42,753	43,992 43,992	
トンネル作業員		人	0.171 0.171	28,930 28,930	4,947 4,947	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1.2 1.2	9,596 9,596	11,515 11,515	単－ 944号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					68,000 68,000	
単価					6,800 6,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－566号	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅢ-Ps	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	868 868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		1	868.4	868	WB450120
		ｍ３	1	868.4	868	単－ 757号
計					868 868	
単価					868 868	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－567号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ取壊し		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,806 4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,092 44,092	6,613 6,613	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	42,753 42,753	18,811 18,811	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	28,930 28,930	4,339 4,339	
大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	日	0.15 0.15	54,820 54,820	8,223 8,223	WYB01261 単－ 741号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[後方超旋回型]排ｶﾞｽ3次山積0.45	時間	0.94 0.94	9,596 9,596	9,020 9,020	WYB01262 単－ 945号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	105,000 105,000	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					48,060 48,060	
単価					4,806 4,806	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－568号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	868.4 868.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	42,753 42,753	4,275 4,275	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ］ 10t積	時間	0.83 0.83	5,313 5,313	4,409 4,409	WYB01264 単－ 946号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,684 8,684	
単価					868.4 868.4	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　機械積込	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	988.1 988.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4 0.4	17,640 17,640	7,056 7,056	
運転手（特殊）		人	0.04 0.04	24,150 24,150	966 966	
軽油	１．２号	L	4.32 4.32	142 142	613 613	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	0.07 0.07	17,800 17,800	1,246 1,246	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,881 9,881	
単価					988.1 988.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋コンクリート殻		ｍ３	100	3,990	399,000	
計					399,000	
単価					3,990	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	土のう工	仕拵･積立･撤去	単位	袋	数量	100	単価	757.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	4.2	17,640	74,088	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					75,790	
単価					757.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	やらず	松丸太　末口18cm　L=9.0m 3ヶ月未満 損料率60%	単位	本	数量	100 100	単価	48,660 48,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
やらず	松丸太　末口18cm　L=9.0m	本	60 60	81,100 81,100	4,866,000 4,866,000	
計					4,866,000 4,866,000	
単価					48,660 48,660	円／本

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	支保工補強材つなぎ梁	H形鋼 200×200×8×12　3ヶ月未満 損料率10%	単位	t	数量	100 100	単価	12,200 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
つなぎ梁	H-200×200×8×12	t	10 10	122,000 122,000	1,220,000 1,220,000	
計					1,220,000 1,220,000	
単価					12,200 12,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水･片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	27,405	13,702	
法面工		人	2	26,040	52,080	
特殊作業員		人	0.8	24,675	19,740	
普通作業員		人	1.3	18,270	23,751	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	1.6	19,400	31,040	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	4.7	4,600	21,620	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	4.4	2,110	9,284	単－ 949号
空気圧縮機運転		日	0.69	15,160	10,460	WK250450 単－ 950号
発動発電機運転		日	0.69	8,857	6,111	WK250460 単－ 951号
ホイールローダ運転		日	0.37	25,960	9,605	WK250580 単－ 952号
計量器［骨材累加算・機械式］	ひょう量３００ｋｇ×１槽・２桿	日	0.69	767	529	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水･片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	1.4	825	1,155	
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0.69	358	247	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		5,776	
計					205,100	
単価					2,051	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付(ﾗｽ金網有り)	10cm　250m2以上500m2未満	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	8,539 8,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無		1	8,539	8,539	WB810820
		ｍ２	1	8,539	8,539	単－ 953号
計					8,539 8,539	
単価					8,539 8,539	円／ｍ２

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	ロックボルト	自穿孔式　φ28.5　L=4.0m	単位	箇所	数量	1 1	単価	129,600 129,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	自穿孔式　φ65　無足場施工		4	32,400	129,600	WYB00103
		m	4	32,400	129,600	単－ 954号
計					129,600 129,600	
単価					129,600 129,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	仮配水管据付・撤去	φ400	単位	m	数量	0 10	単価	0 8,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.12	0 26,460	0 29,635	
普通作業員		人	0 3.36	0 17,640	0 59,270	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 88,910	
単価					0 8,891	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	(賃料)道板	240×2000×28　基本料金含　（期間365日）	単位	枚／日	数量	0 1	単価	0 1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(賃料)道板	240×2000×28	枚／日	0 365	0 4.8	0 1,752	
(賃料基本料)道板	240×2000×28	枚	0 1	0 97	0 97	
計					0 1,849	
単価					0 1,849	円／枚／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	(賃料)丸パイプ	48.6×2.4×1.0　基本料金含　（期間365日）	単位	本／日	数量	0 1	単価	0 114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(賃料)丸パイプ	48.6×2.4×1.0	本／日	0 365	0 0.29	0 105	
(賃料基本料)丸パイプ	48.6×2.4×1.0	本	0 1	0 9	0 9	
計					0 114	
単価					0 114	円／本／日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	(賃料)打込単管	1.1m　基本料金含　（期間365日）	単位	本／日	数量	0 1	単価	0 763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(賃料)打込単管	1.1m	本／日	0 365	0 2.06	0 751	
(賃料基本料)打込単管	1.1m	本	0 1	0 12.6	0 12	
計					0 763	
単価					0 763	円／本／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	ﾄﾝﾈﾙ仮設備工＝(ﾄﾝﾈﾙ(NATM)直接工事費－(ﾄﾝﾈﾙ工残	処理工＋掘削補助工))×12%	単位	式	数量	1 1	単価	283,353,478 283,353,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル仮設備		式	1 1		283,353,478 283,353,478	
計					283,353,478 283,353,478	
単価					283,353,478 283,353,478	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,865	11,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,870	
単価					11,870	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.5m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	単位	m	数量	1	単価	11,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,780.75	8,780	
ロックボルト	SD345　D19　メッキ付き	m	1	1,240	1,240	
グラウト材	24N(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｪﾝｴｲﾄﾞ,普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	ｍ３	0.005	33,000	165	
定着具	ﾅｯﾄ･ｽﾍﾟｰｻｰ･角座金･ﾜｯｼｬｰ･頭部ｷｬｯﾌﾟ･ｼｰｽ	組	0.222	7,480	1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,850	
単価					11,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 L=45.1km	単位	台	数量	1 1	単価	76,000 76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 45.1km 無 無	台	1 1	76,000 76,000	76,000 76,000	WB010010 単－ 955号
計					76,000 76,000	
単価					76,000 76,000	円／台

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	大型ﾌﾞﾚｰｶ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む）排ｶﾞｽ第3次基準値	油圧式 1300Kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20ｔ級	単位	供用日	数量	1 1	単価	17,000 17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)	排ｶﾞｽ3次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	供用日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
計					17,000 17,000	
単価					17,000 17,000	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,484,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	24,255	130,977	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	43,300	86,600	
運搬費等率 582%		式	1		1,266,298	
諸雑費（まるめ）		式	1		125	
計					1,484,000	
単価					1,484,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	441,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	24,255	65,488	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,300	60,620	
運搬費等率 250%		式	1		315,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					441,400	
単価					441,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,915,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,255,293	
計					3,915,293	
単価					3,915,293	円／式

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,900,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,240,031	
計					3,900,031	
単価					3,900,031	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	50,750 50,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	29,000 29,000	50,750 50,750	
計					50,750 50,750	
単価					50,750 50,750	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	計測工Ｂ　地表面沈下測定		単位	ヵ月	数量	3 3	単価	2,116,000 2,116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資機材材料費			3	901,300	2,703,900	WYB00532
		ヵ月	3	901,300	2,703,900	単－ 956号
現地調査工(直接人件費)			1	65,600	65,600	WYB00630
		回	1	65,600	65,600	単－ 957号
社内準備費(直接人件費)			1	65,600	65,600	WYB00640
		回	1	65,600	65,600	単－ 958号
ｼｽﾃﾑ構築(直接人件費)			1	249,600	249,600	WYB00641
		回	1	249,600	249,600	単－ 959号
位置出し(直接人件費)			1	107,200	107,200	WYB00645
		回	1	107,200	107,200	単－ 960号
設置・初期値設定(直接人件費)			1	321,600	321,600	WYB00652
		回	1	321,600	321,600	単－ 961号
測定・ﾃﾞｰﾀ整理(直接人件費)：　稼働：21日/月			63	41,600	2,620,800	WYB00653
		日	63	41,600	2,620,800	単－ 962号
撤去工			1	214,400	214,400	WYB00657
		回	1	214,400	214,400	単－ 963号
計					6,348,700 6,348,700	
単価					2,116,000 2,116,000	円／ヵ月

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	513,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	1	459,000	459,000	
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	1	54,000	54,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					513,000	
単価					513,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－593号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,752,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	550,400	2,752,000	WK450650 単－ 964号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,752,000	
単価					2,752,000	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－594号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	420,200	2,101,000	WK450810 単－ 965号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,101,000	
単価					2,101,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－595号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	245,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	49,050	245,250	WK450830 単－ 966号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					245,300	
単価					245,300	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－596号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5 5	75,360 75,360	376,800 376,800	WYB00017 単－ 967号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－597号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	274,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,820	274,100	WK450800 単－ 968号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					274,100	
単価					274,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－598号	火薬(電気雷管含む)	ＣＩ　上半 100	単位	m	数量	1 1	単価	161,500 161,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		80	1,530	122,400	
		ｋｇ	80	1,530	122,400	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		53.3	364	19,401	
		個	53.3	364	19,401	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		53.3	369	19,667	
		個	53.3	369	19,667	
諸雑費（まるめ）			1		32	
		式	1		32	
計					161,500	
					161,500	
単価					161,500	
					161,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－599号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＣＩ 上半 100 各種	単位	m	数量	1 1	単価	175,800 175,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.441 2.441	12,400 12,400	30,268 30,268	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.746 4.746	4,600 4,600	21,831 21,831	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.322 3.322	4,350 4,350	14,450 14,450	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	292.896 292.896	350 350	102,513 102,513	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.949 0.949	7,000 7,000	6,643 6,643	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		95 95	
計					175,800 175,800	
単価					175,800 175,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－600号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	95,500 95,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	7.33 7.33	11,400 11,400	83,562 83,562	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.097 0.097	123,000 123,000	11,931 11,931	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					95,500 95,500	
単価					95,500 95,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－601号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	1 1	単価	128,600 128,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0.587 0.587	219,000 219,000	128,553 128,553	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		47 47	
計					128,600 128,600	
単価					128,600 128,600	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	551,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	110,200	551,000	単－ 969号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					551,000	
単価					551,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00003 単－ 970号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	200,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	40,020	200,100	WK450790 単－ 971号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					200,100	
単価					200,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－605号	火薬(導火管付雷管含む)	ＣＩ　上半 100	単位	m	数量	1 1	単価	233,800 233,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	80 80	1,530 1,530	122,400 122,400	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	106.6 106.6	941 941	100,310 100,310	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	5.4 5.4	437 437	2,359 2,359	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	9 9	969 969	8,721 8,721	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					233,800 233,800	
単価					233,800 233,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－606号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00053
		日	5	75,360	376,800	単－ 967号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－607号	火薬(電気雷管含む)	CⅡ 上半 100	単位	m	数量	1 1	単価	171,300 171,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	80 80	1,530 1,530	122,400 122,400	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	66.7 66.7	364 364	24,278 24,278	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	66.7 66.7	369 369	24,612 24,612	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					171,300 171,300	
単価					171,300 171,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－608号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 上半 100 各種	単位	m	数量	1 1	単価	194,400 194,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.7 2.7	12,400 12,400	33,480 33,480	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.25 5.25	4,600 4,600	24,150 24,150	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.675 3.675	4,350 4,350	15,986 15,986	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	324 324	350 350	113,400 113,400	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	1.05 1.05	7,000 7,000	7,350 7,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		34 34	
計					194,400 194,400	
単価					194,400 194,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－609号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	162,800 162,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	12.5 12.5	11,400 11,400	142,500 142,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.165 0.165	123,000 123,000	20,295 20,295	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					162,800 162,800	
単価					162,800 162,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－610号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	1 1	単価	160,800 160,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0.734 0.734	219,000 219,000	160,746 160,746	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					160,800 160,800	
単価					160,800 160,800	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00050 単－ 970号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－612号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,752,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	550,400	2,752,000	WK450650 単－ 972号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,752,000	
単価					2,752,000	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－613号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	420,200	2,101,000	WK450810 単－ 973号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,101,000	
単価					2,101,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－614号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	245,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	49,050	245,250	WK450830 単－ 974号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					245,300	
単価					245,300	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－615号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	0 1	単価	0 335,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 5	0 67,140	0 335,700	WYB00115 単－ 975号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 335,700	
単価					0 335,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－616号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	274,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,820	274,100	WK450800 単－ 976号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					274,100	
単価					274,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－617号	火薬(電気雷管含む)	CⅡ 上半 100	単位	m	数量	0 1	単価	0 171,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 80	0 1,530	0 122,400	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	0 66.7	0 364	0 24,278	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	0 66.7	0 369	0 24,612	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 10	
計					0 171,300	
単価					0 171,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－618号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 上半 100 各種	単位	m	数量	0 1	単価	0 235,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 3.375	0 12,400	0 41,850	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 5.55	0 4,600	0 25,530	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 3.675	0 4,350	0 15,986	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 405	0 350	0 141,750	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 3.375	0 3,040	0 10,260	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 24	
計					0 235,400	
単価					0 235,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－619号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	0 1	単価	0 162,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	0 12.5	0 11,400	0 142,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.165	0 123,000	0 20,295	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 162,800	
単価					0 162,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－620号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	0 1	単価	0 160,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0 0.734	0 219,000	0 160,746	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 54	
計					0 160,800	
単価					0 160,800	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	551,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	110,200	551,000	単－ 977号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					551,000	
単価					551,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	WYB00122
		日	5	562	2,810	単－ 978号
計					0 2,810	
単価					0 2,810	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	200,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通					WK450790
		日	5	40,020	200,100	単－ 979号
諸雑費（まるめ）						
		式	1		0	
計					200,100	
単価					200,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－624号	火薬(導火管付雷管含む)	CⅡ 上半 100	単位	m	数量	1 1	単価	260,300 260,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	80 80	1,530 1,530	122,400 122,400	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	133.4 133.4	941 941	125,529 125,529	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	6 6	437 437	2,622 2,622	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	10 10	969 969	9,690 9,690	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		59 59	
計					260,300 260,300	
単価					260,300 260,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－625号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	0 1	単価	0 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 5	0 75,360	0 376,800	WYB00280 単－ 980号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 376,800	
単価					0 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－626号	火薬(導火管付雷管含む)	CⅡ 上半 100	単位	m	数量	0 1	単価	0 260,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 80	0 1,530	0 122,400	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	0 133.4	0 941	0 125,529	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	0 6	0 437	0 2,622	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	0 10	0 969	0 9,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 59	
計					0 260,300	
単価					0 260,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－627号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＣⅡ 上半 100 各種	単位	m	数量	0 1	単価	0 194,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 2.7	0 12,400	0 33,480	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 5.25	0 4,600	0 24,150	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 3.675	0 4,350	0 15,986	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 324	0 350	0 113,400	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0 1.05	0 7,000	0 7,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 34	
計					0 194,400	
単価					0 194,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－628号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00132
		日	5	75,360	376,800	単－ 967号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－629号	火薬(電気雷管含む)	DＩ 上半 100	単位	m	数量	1 1	単価	143,200 143,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	60 60	1,530 1,530	91,800 91,800	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	70 70	364 364	25,480 25,480	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	70 70	369 369	25,830 25,830	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					143,200 143,200	
単価					143,200 143,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－630号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DＩ 上半 100 各種	単位	m	数量	1 1	単価	237,400 237,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.298 3.298	12,400 12,400	40,895 40,895	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.412 6.412	4,600 4,600	29,495 29,495	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.488 4.488	4,350 4,350	19,522 19,522	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	395.712 395.712	350 350	138,499 138,499	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	1.282 1.282	7,000 7,000	8,974 8,974	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					237,400 237,400	
単価					237,400 237,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－631号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	208,400 208,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	16 16	11,400 11,400	182,400 182,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.211 0.211	123,000 123,000	25,953 25,953	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		47 47	
計					208,400 208,400	
単価					208,400 208,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－632号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	1 1	単価	196,700 196,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず		0.898	219,000	196,662	
		t	0.898	219,000	196,662	
諸雑費（まるめ）			1		38	
		式	1		38	
計					196,700 196,700	
単価					196,700 196,700	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品		5	562	2,810	WYB00143
		日	5	562	2,810	単－ 970号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－634号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	0 1	単価	0 335,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 5	0 67,140	0 335,700	WYB00158 単－ 975号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 335,700	
単価					0 335,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－635号	火薬(電気雷管含む)	DＩ 上半 100	単位	m	数量	0 1	単価	0 143,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 60	0 1,530	0 91,800	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	0 70	0 364	0 25,480	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	0 70	0 369	0 25,830	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 90	
計					0 143,200	
単価					0 143,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－636号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DＩ 上半 100 各種	単位	m	数量	0 1	単価	0 287,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 4.122	0 12,400	0 51,112	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 6.778	0 4,600	0 31,178	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 4.488	0 4,350	0 19,522	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 494.64	0 350	0 173,124	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 4.122	0 3,040	0 12,530	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 34	
計					0 287,500	
単価					0 287,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－637号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	0 1	単価	0 208,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	0 16	0 11,400	0 182,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.211	0 123,000	0 25,953	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 47	
計					0 208,400	
単価					0 208,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－638号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	0 1	単価	0 196,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0 0.898	0 219,000	0 196,662	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 38	
計					0 196,700	
単価					0 196,700	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	日	0 5	0 562	0 2,810	WYB00172 単－ 978号
計					0 2,810	
単価					0 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－640号	火薬(導火管付雷管含む)	ＤＩ　上半 100	単位	m	数量	1 1	単価	237,100 237,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	60 60	1,530 1,530	91,800 91,800	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	140 140	941 941	131,740 131,740	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	6.6 6.6	437 437	2,884 2,884	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	11 11	969 969	10,659 10,659	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		17 17	
計					237,100 237,100	
単価					237,100 237,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－641号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00184
		日	5	75,360	376,800	単－ 967号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－642号	火薬(電気雷管含む)	DⅡ 上半 110	単位	m	数量	1 1	単価	157,500 157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		66	1,530	100,980	
		ｋｇ	66	1,530	100,980	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		77	364	28,028	
		個	77	364	28,028	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		77	369	28,413	
		個	77	369	28,413	
諸雑費（まるめ）			1		79	
		式	1		79	
計					157,500	
					157,500	
単価					157,500	
					157,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－643号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 上半 110 各種	単位	m	数量	1 1	単価	288,700 288,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	4.01 4.01	12,400 12,400	49,724 49,724	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.798 7.798	4,600 4,600	35,870 35,870	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	5.459 5.459	4,350 4,350	23,746 23,746	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	481.248 481.248	350 350	168,436 168,436	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	1.56 1.56	7,000 7,000	10,920 10,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					288,700 288,700	
単価					288,700 288,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－644号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	単位	m	数量	1 1	単価	293,400 293,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	1.281 1.281	229,000 229,000	293,349 293,349	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					293,400 293,400	
単価					293,400 293,400	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00193 単－ 970号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－646号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	0 1	単価	0 335,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0	0	0	WYB00226
		日	5	67,140	335,700	単－ 975号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 335,700	
単価					0 335,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－647号	火薬(電気雷管含む)	DⅡ 上半 110	単位	m	数量	0 1	単価	0 157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 66	0 1,530	0 100,980	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	0 77	0 364	0 28,028	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	0 77	0 369	0 28,413	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 79	
計					0 157,500	
単価					0 157,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－648号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 上半 110 各種	単位	m	数量	0 1	単価	0 349,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 5.013	0 12,400	0 62,161	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 8.244	0 4,600	0 37,922	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 5.459	0 4,350	0 23,746	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 601.56	0 350	0 210,546	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 5.013	0 3,040	0 15,239	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 86	
計					0 349,700	
単価					0 349,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－649号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	単位	m	数量	0 1	単価	0 293,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0 1.281	0 229,000	0 293,349	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 51	
計					0 293,400	
単価					0 293,400	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	日	0 5	0 562	0 2,810	WYB00240 単－ 978号
計					0 2,810	
単価					0 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－651号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00661
		日	5	75,360	376,800	単－ 967号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－652号	火薬(電気雷管含む)	DⅢ 上半 105	単位	m	数量	1 1	単価	150,300 150,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		63	1,530	96,390	
		ｋｇ	63	1,530	96,390	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		73.5	364	26,754	
		個	73.5	364	26,754	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		73.5	369	27,121	
		個	73.5	369	27,121	
諸雑費（まるめ）			1		35	
		式	1		35	
計					150,300 150,300	
単価					150,300 150,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－653号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	単位	m	数量	1 1	単価	284,900 284,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.956 3.956	12,400 12,400	49,054 49,054	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.693 7.693	4,600 4,600	35,387 35,387	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	5.385 5.385	4,350 4,350	23,424 23,424	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	474.768 474.768	350 350	166,168 166,168	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	1.539 1.539	7,000 7,000	10,773 10,773	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		94 94	
計					284,900 284,900	
単価					284,900 284,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－654号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞL=4m含む)	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	139,100 139,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	4 4	11,400 11,400	45,600 45,600	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.486 0.486	111,000 111,000	53,946 53,946	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.321 0.321	123,000 123,000	39,483 39,483	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					139,100 139,100	
単価					139,100 139,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－655号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	単位	m	数量	1 1	単価	289,700 289,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	1.265 1.265	229,000 229,000	289,685 289,685	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					289,700 289,700	
単価					289,700 289,700	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.7mm 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00674 単－ 981号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－657号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	0 1	単価	0 335,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 5	0 67,140	0 335,700	WYB00875 単－ 975号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 335,700	
単価					0 335,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－658号	火薬(電気雷管含む)	DⅢ 上半 105	単位	m	数量	0 1	単価	0 150,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 63	0 1,530	0 96,390	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	0 73.5	0 364	0 26,754	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	0 73.5	0 369	0 27,121	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 35	
計					0 150,300	
単価					0 150,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－659号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 上半 105 各種	単位	m	数量	0 1	単価	0 345,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 4.946	0 12,400	0 61,330	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 8.133	0 4,600	0 37,411	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 5.385	0 4,350	0 23,424	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 593.46	0 350	0 207,711	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 4.946	0 3,040	0 15,035	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 89	
計					0 345,000	
単価					0 345,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－660号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞL=4m含む)	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	0 1	単価	0 139,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	0 4	0 11,400	0 45,600	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 0.486	0 111,000	0 53,946	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.321	0 123,000	0 39,483	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 71	
計					0 139,100	
単価					0 139,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－661号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	単位	m	数量	0 1	単価	0 289,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0 1.265	0 229,000	0 289,685	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 15	
計					0 289,700	
単価					0 289,700	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.7mm 難燃(防炎)加工品	日	0 5	0 562	0 2,810	WYB00883 単－ 982号
計					0 2,810	
単価					0 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－663号	火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	単位	m	数量	1 1	単価	248,300 248,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	63 63	1,530 1,530	96,390 96,390	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	147 147	941 941	138,327 138,327	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	6.6 6.6	437 437	2,884 2,884	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	11 11	969 969	10,659 10,659	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					248,300 248,300	
単価					248,300 248,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－664号	火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 上半 105	単位	m	数量	0 1	単価	0 248,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 63	0 1,530	0 96,390	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	0 147	0 941	0 138,327	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	0 6.6	0 437	0 2,884	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	0 11	0 969	0 10,659	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 248,300	
単価					0 248,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,752,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	550,400	2,752,000	WK450650 単－ 983号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,752,000	
単価					2,752,000	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	420,200	2,101,000	WK450810 単－ 984号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,101,000	
単価					2,101,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	245,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	49,050	245,250	WK450830 単－ 985号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					245,300	
単価					245,300	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	274,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,820	274,100	WK450800 単－ 986号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					274,100	
単価					274,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－669号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	52,120 52,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	4 4	11,400 11,400	45,600 45,600	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053 0.053	123,000 123,000	6,519 6,519	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					52,120 52,120	
単価					52,120 52,120	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－670号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	0 1	単価	0 52,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	0 4	0 11,400	0 45,600	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.053	0 123,000	0 6,519	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 52,120	
単価					0 52,120	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,752,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	550,400	2,752,000	WK450650 単－ 987号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,752,000	
単価					2,752,000	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	420,200	2,101,000	WK450810 単－ 988号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,101,000	
単価					2,101,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	245,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	49,050	245,250	WK450830 単－ 989号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					245,300	
単価					245,300	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	274,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,820	274,100	WK450800 単－ 990号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					274,100	
単価					274,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－675号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00230
		日	5	75,360	376,800	単－ 967号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－676号	火薬(電気雷管含む)	ＣＩ　下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	88,690 88,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	44 44	1,530 1,530	67,320 67,320	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	58.7 58.7	364 364	21,366 21,366	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					88,690 88,690	
単価					88,690 88,690	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－677号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＣＩ　下半 55 各種	単位	m	数量	1 1	単価	45,360 45,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.63 0.63	12,400 12,400	7,812 7,812	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.225 1.225	4,600 4,600	5,635 5,635	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.858 0.858	4,350 4,350	3,732 3,732	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	75.6 75.6	350 350	26,460 26,460	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.245 0.245	7,000 7,000	1,715 1,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					45,360 45,360	
単価					45,360 45,360	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－678号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m	単位	m	数量	1 1	単価	15,120 15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	2.67 2.67	4,600 4,600	12,282 12,282	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.023 0.023	123,000 123,000	2,829 2,829	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					15,120 15,120	
単価					15,120 15,120	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	 日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00250 単－ 970号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	 円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－680号	火薬(導火管付雷管含む)	ＣＩ　下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	128,800 128,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	44 44	1,530 1,530	67,320 67,320	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	58.7 58.7	941 941	55,236 55,236	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	3 3	437 437	1,311 1,311	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	5 5	969 969	4,845 4,845	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					128,800 128,800	
単価					128,800 128,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－681号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5 5	75,360 75,360	376,800 376,800	WYB00315 単－ 967号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－682号	火薬(電気雷管含む)	CⅡ 下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	94,010 94,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		44	1,530	67,320	
		ｋｇ	44	1,530	67,320	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		73.3	364	26,681	
		個	73.3	364	26,681	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					94,010	
					94,010	
単価					94,010	
					94,010	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－683号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 下半 55 各種	単位	m	数量	1 1	単価	48,210 48,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.67 0.67	12,400 12,400	8,308 8,308	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.302 1.302	4,600 4,600	5,989 5,989	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.911 0.911	4,350 4,350	3,962 3,962	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	80.352 80.352	350 350	28,123 28,123	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.26 0.26	7,000 7,000	1,820 1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					48,210 48,210	
単価					48,210 48,210	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－684号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m	単位	m	数量	1 1	単価	18,890 18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	3.33 3.33	4,600 4,600	15,318 15,318	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.029 0.029	123,000 123,000	3,567 3,567	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					18,890 18,890	
単価					18,890 18,890	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－685号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	1 1	単価	45,990 45,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0.21 0.21	219,000 219,000	45,990 45,990	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					45,990 45,990	
単価					45,990 45,990	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00322 単－ 970号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－687号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	0 1	単価	0 335,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 5	0 67,140	0 335,700	WYB00972 単－ 975号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 335,700	
単価					0 335,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－688号	火薬(電気雷管含む)	CⅡ 下半 55	単位	m	数量	0 1	単価	0 94,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 44	0 1,530	0 67,320	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	0 73.3	0 364	0 26,681	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 94,010	
単価					0 94,010	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－689号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 下半 55 各種	単位	m	数量	0 1	単価	0 58,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.837	0 12,400	0 10,378	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 1.376	0 4,600	0 6,329	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.911	0 4,350	0 3,962	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 100.44	0 350	0 35,154	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 0.837	0 3,040	0 2,544	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 58,370	
単価					0 58,370	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－690号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=4m	単位	m	数量	0 1	単価	0 18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 3.33	0 4,600	0 15,318	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.029	0 123,000	0 3,567	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 18,890	
単価					0 18,890	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－691号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	0 1	単価	0 45,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0 0.21	0 219,000	0 45,990	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 45,990	
単価					0 45,990	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	日	0 5	0 562	0 2,810	WYB01029 単－ 978号
計					0 2,810	
単価					0 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－693号	火薬(導火管付雷管含む)	CⅡ 下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	143,700 143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	44 44	1,530 1,530	67,320 67,320	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	73.3 73.3	941 941	68,975 68,975	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	3.6 3.6	437 437	1,573 1,573	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	6 6	969 969	5,814 5,814	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					143,700 143,700	
単価					143,700 143,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－694号	火薬(導火管付雷管含む)	CⅡ 下半 55	単位	m	数量	0 1	単価	0 143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 44	0 1,530	0 67,320	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	0 73.3	0 941	0 68,975	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	0 3.6	0 437	0 1,573	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	0 6	0 969	0 5,814	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 18	
計					0 143,700	
単価					0 143,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－695号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00370
		日	5	75,360	376,800	単－ 967号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－696号	火薬(電気雷管含む)	ＤＩ　下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	62,100 62,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	27.5 27.5	1,530 1,530	42,075 42,075	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	55 55	364 364	20,020 20,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					62,100 62,100	
単価					62,100 62,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－697号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DＩ　下半 55 各種	単位	m	数量	1 1	単価	60,640 60,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.842 0.842	12,400 12,400	10,440 10,440	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.638 1.638	4,600 4,600	7,534 7,534	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.147 1.147	4,350 4,350	4,989 4,989	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	101.088 101.088	350 350	35,380 35,380	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.328 0.328	7,000 7,000	2,296 2,296	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					60,640 60,640	
単価					60,640 60,640	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－698号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	31,240 31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4 4	6,180 6,180	24,720 24,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053 0.053	123,000 123,000	6,519 6,519	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					31,240 31,240	
単価					31,240 31,240	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－699号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	1 1	単価	55,190 55,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず		0.252	219,000	55,188	
		t	0.252	219,000	55,188	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					55,190	
					55,190	
単価					55,190	
					55,190	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		5	562	2,810	WYB00375
		日	5	562	2,810	単－ 970号
計					2,810	
					2,810	
単価					2,810	
					2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－701号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	0 1	単価	0 335,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 5	0 67,140	0 335,700	WYB01051 単－ 975号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 335,700	
単価					0 335,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－702号	火薬(電気雷管含む)	ＤＩ　下半 55	単位	m	数量	0 1	単価	0 62,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 27.5	0 1,530	0 42,075	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	0 55	0 364	0 20,020	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 62,100	
単価					0 62,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－703号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＤＩ　下半 55 各種	単位	m	数量	0 1	単価	0 73,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 1.053	0 12,400	0 13,057	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 1.732	0 4,600	0 7,967	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 1.147	0 4,350	0 4,989	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 126.36	0 350	0 44,226	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 1.053	0 3,040	0 3,201	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 73,440	
単価					0 73,440	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－704号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含む L=6m	単位	m	数量	0 1	単価	0 31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 4	0 6,180	0 24,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.053	0 123,000	0 6,519	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 31,240	
単価					0 31,240	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－705号	H形鋼支保工	HH-154×151×8×12	単位	m	数量	0 1	単価	0 55,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH154×151×8×12 付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0 0.252	0 219,000	0 55,188	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 55,190	
単価					0 55,190	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	日	0 5	0 562	0 2,810	WYB01056 単－ 978号
計					0 2,810	
単価					0 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－707号	火薬(導火管付雷管含む)	ＤＩ　下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	99,990 99,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	27.5 27.5	1,530 1,530	42,075 42,075	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	55 55	941 941	51,755 51,755	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	3 3	437 437	1,311 1,311	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	5 5	969 969	4,845 4,845	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					99,990 99,990	
単価					99,990 99,990	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－708号	火薬(導火管付雷管含む)	ＤＩ　下半 55	単位	m	数量	0 1	単価	0 99,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 27.5	0 1,530	0 42,075	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	0 55	0 941	0 51,755	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	0 3	0 437	0 1,311	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	0 5	0 969	0 4,845	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 99,990	
単価					0 99,990	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－709号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00404
		日	5	75,360	376,800	単－ 967号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－710号	火薬(電気雷管含む)	DⅡ 下半 40	単位	m	数量	1 1	単価	45,160 45,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		20	1,530	30,600	
		ｋｇ	20	1,530	30,600	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無		40	364	14,560	
		個	40	364	14,560	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					45,160	
					45,160	
単価					45,160	
					45,160	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－711号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 下半 55 各種	単位	m	数量	1 1	単価	71,270 71,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.99 0.99	12,400 12,400	12,276 12,276	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.925 1.925	4,600 4,600	8,855 8,855	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.348 1.348	4,350 4,350	5,863 5,863	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	118.8 118.8	350 350	41,580 41,580	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.385 0.385	7,000 7,000	2,695 2,695	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					71,270 71,270	
単価					71,270 71,270	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－712号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN 附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	104,300 104,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	8 8	11,400 11,400	91,200 91,200	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.106 0.106	123,000 123,000	13,038 13,038	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		62 62	
計					104,300 104,300	
単価					104,300 104,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－713号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	単位	m	数量	1 1	単価	79,930 79,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0.349 0.349	229,000 229,000	79,921 79,921	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					79,930 79,930	
単価					79,930 79,930	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5㎜ 難燃(防炎)加工品	日	5 5	562 562	2,810 2,810	WYB00409 単－ 970号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－715号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	0 1	単価	0 335,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 5	0 67,140	0 335,700	WYB01439 単－ 975号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 335,700	
単価					0 335,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－716号	火薬(電気雷管含む)	DⅡ 下半 55	単位	m	数量	0 1	単価	0 62,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 27.5	0 1,530	0 42,075	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	0 55	0 364	0 20,020	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 62,100	
単価					0 62,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－717号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡ 下半 55 各種	単位	m	数量	0 1	単価	0 86,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 1.238	0 12,400	0 15,351	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 2.035	0 4,600	0 9,361	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 1.348	0 4,350	0 5,863	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 148.5	0 350	0 51,975	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 1.238	0 3,040	0 3,763	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 86,320	
単価					0 86,320	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－718号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN 附属品含む L=6m	単位	m	数量	0 1	単価	0 104,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	0 8	0 11,400	0 91,200	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.106	0 123,000	0 13,038	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 62	
計					0 104,300	
単価					0 104,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－719号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12	単位	m	数量	0 1	単価	0 79,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0 0.349	0 229,000	0 79,921	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 79,930	
単価					0 79,930	円／m

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	日	0 5	0 562	0 2,810	WYB01447 単－ 978号
計					0 2,810	
単価					0 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－721号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1 1	単価	376,800 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		5	75,360	376,800	WYB00421
		日	5	75,360	376,800	単－ 967号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					376,800 376,800	
単価					376,800 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－722号	火薬(電気雷管含む)	DⅢ 下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	62,100 62,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	27.5 27.5	1,530 1,530	42,075 42,075	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	55 55	364 364	20,020 20,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					62,100 62,100	
単価					62,100 62,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－723号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	単位	m	数量	1 1	単価	71,270 71,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.99 0.99	12,400 12,400	12,276 12,276	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.925 1.925	4,600 4,600	8,855 8,855	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.348 1.348	4,350 4,350	5,863 5,863	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	118.8 118.8	350 350	41,580 41,580	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.385 0.385	7,000 7,000	2,695 2,695	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					71,270 71,270	
単価					71,270 71,270	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－724号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	31,240 31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4 4	6,180 6,180	24,720 24,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053 0.053	123,000 123,000	6,519 6,519	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					31,240 31,240	
単価					31,240 31,240	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－725号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		5	562	2,810	WYB00426
		日	5	562	2,810	単－ 970号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－726号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	0 1	単価	0 335,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0	0	0	WYB01090
		日	5	67,140	335,700	単－ 975号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 335,700	
単価					0 335,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－727号	火薬(電気雷管含む)	DⅢ 下半 55	単位	m	数量	0 1	単価	0 62,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 27.5	0 1,530	0 42,075	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無	個	0 55	0 364	0 20,020	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 62,100	
単価					0 62,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－728号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	単位	m	数量	0 1	単価	0 86,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 1.238	0 12,400	0 15,351	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 2.035	0 4,600	0 9,361	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 1.348	0 4,350	0 5,863	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 148.5	0 350	0 51,975	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 1.238	0 3,040	0 3,763	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 86,320	
単価					0 86,320	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－729号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.50KN 附属品含む L=6m	単位	m	数量	0 1	単価	0 31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 4	0 6,180	0 24,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.053	0 123,000	0 6,519	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 31,240	
単価					0 31,240	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－730号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	日	0 5	0 562	0 2,810	WYB01095 単－ 978号
計					0 2,810	
単価					0 2,810	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－731号	火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	単位	m	数量	1 1	単価	99,990 99,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	27.5 27.5	1,530 1,530	42,075 42,075	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	55 55	941 941	51,755 51,755	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	3 3	437 437	1,311 1,311	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	5 5	969 969	4,845 4,845	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					99,990 99,990	
単価					99,990 99,990	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－732号	火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	単位	m	数量	0 1	単価	0 99,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 27.5	0 1,530	0 42,075	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	0 55	0 941	0 51,755	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	0 3	0 437	0 1,311	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	0 5	0 969	0 4,845	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 99,990	
単価					0 99,990	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－733号	火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 40	単位	m	数量	1 1	単価	73,170 73,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		20	1,530	30,600	
		ｋｇ	20	1,530	30,600	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無		40	941	37,640	
		個	40	941	37,640	
導爆線	導火管起爆用　180又は200		2.4	437	1,048	
		m	2.4	437	1,048	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m		4	969	3,876	
		個	4	969	3,876	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					73,170	
					73,170	
単価					73,170	
					73,170	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－734号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	2,810 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品		5	562	2,810	WYB00477
		日	5	562	2,810	単－ 970号
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－735号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	0 1	単価	0 376,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0	0	0	WYB01361
		日	5	75,360	376,800	単－ 980号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 376,800	
単価					0 376,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－736号	火薬(導火管付雷管含む)	DⅢ 下半 55	単位	m	数量	0 1	単価	0 98,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 27.5	0 1,530	0 42,075	
導火管付雷管	脚線6.0m(超大口)火薬庫無	個	0 55	0 941	0 51,755	
導爆線	導火管起爆用　180又は200	m	0 2.4	0 437	0 1,048	
導火管付雷管	ｺﾈｸﾀｰ6.0m	個	0 4	0 969	0 3,876	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 98,760	
単価					0 98,760	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－737号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢ 下半 55 各種	単位	m	数量	0 1	単価	0 71,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.99	0 12,400	0 12,276	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 1.925	0 4,600	0 8,855	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 1.348	0 4,350	0 5,863	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 118.8	0 350	0 41,580	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0 0.385	0 7,000	0 2,695	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 71,270	
単価					0 71,270	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	254,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	50,960	254,800	WK450840 単－ 991号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					254,800	
単価					254,800	円／週

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－739号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	254,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	50,960	254,800	WK450840 単－ 992号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					254,800	
単価					254,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 25.6m 490.7m	単位	m	数量	1	単価	294,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	41,580	6,652	
トンネル特殊工		人	0.63	40,320	25,401	
トンネル作業員		人	0.16	27,300	4,368	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	258,055	258,055	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					294,500	
単価					294,500	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－741号	大型ブレーカ(ベースマシン含む)ＮＡＴＭ専用機	排ガス（第３次）油圧式１３００ｋｇ級 ２０ｔ級	単位	日	数量	1 1	単価	54,820 54,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48 48	142 142	6,816 6,816	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	48,000 48,000	48,000 48,000	単－ 993号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					54,820 54,820	
単価					54,820 54,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－742号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	142	1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,596	
単価					9,596	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－743号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	142	1,562	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,313	
単価					5,313	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－744号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	41,580	6,237	
トンネル特殊工		人	0.44	40,320	17,740	
トンネル作業員		人	0.15	27,300	4,095	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,820	8,223	WK450800 単－ 986号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,596	9,020	単－ 994号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,370	
単価					4,637	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－745号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	40,320	4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,313	4,409	単－ 995号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,441	
単価					844.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－746号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	41,580	6,237	
トンネル特殊工		人	0.44	40,320	17,740	
トンネル作業員		人	0.15	27,300	4,095	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,820	8,223	WK450800 単－ 990号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,596	9,020	単－ 996号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,370	
単価					4,637	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－747号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	40,320	4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,313	4,409	単－ 997号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,441	
単価					844.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－748号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	44,092	6,613	
トンネル特殊工		人	0.44	42,753	18,811	
トンネル作業員		人	0.15	28,930	4,339	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,820	8,223	WK450800 単－ 968号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,596	9,020	単－ 998号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,060	
単価					4,806	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－749号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	868.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	42,753	4,275	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,313	4,409	単－ 999号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,684	
単価					868.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－750号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[後方超旋回型]排ｶﾞｽ3次山積0.45	単位	時間	数量	1 1	単価	9,596 9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	Ｌ	9.2 9.2	142 142	1,306 1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,596 9,596	
単価					9,596 9,596	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－751号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	40,320	4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,313	4,409	単－ 995号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,441	
単価					844.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－752号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	41,580	6,237	
トンネル特殊工		人	0.44	40,320	17,740	
トンネル作業員		人	0.15	27,300	4,095	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,820	8,223	WK450800 単－ 986号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,596	9,020	単－ 994号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,370	
単価					4,637	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	40,320	4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,313	4,409	単－ 995号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,441	
単価					844.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	41,580	6,237	
トンネル特殊工		人	0.44	40,320	17,740	
トンネル作業員		人	0.15	27,300	4,095	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,820	8,223	WK450800 単－ 990号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,596	9,020	単－ 996号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,370	
単価					4,637	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	40,320	4,032	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,313	4,409	単－ 997号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,441	
単価					844.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－756号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	44,092	6,613	
トンネル特殊工		人	0.44	42,753	18,811	
トンネル作業員		人	0.15	28,930	4,339	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,820	8,223	WK450800 単－ 968号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,596	9,020	単－ 998号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,060	
単価					4,806	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－757号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	868.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	42,753	4,275	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,313	4,409	単－ 999号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,684	
単価					868.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－758号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	41,580 41,580	2,910 2,910	
トンネル特殊工		人	0.13 0.13	40,320 40,320	5,241 5,241	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,300 27,300	1,911 1,911	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	9,596 9,596	4,318 4,318	 単－ 742号
振動ローラ運転		日	0.07 0.07	11,160 11,160	781 781	WK450850 単－1000号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					15,170 15,170	
単価					1,517 1,517	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－759号	埋戻材の積込作業	25% 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	577.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	12,030	5,774	単－1001号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,774	
単価					577.4	円／ｍ３

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	552.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,520	5,529	単－1002号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,529	
単価					552.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 41,580	0 2,910	
トンネル特殊工		人	0 0.13	0 40,320	0 5,241	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 27,300	0 1,911	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.45	0 9,596	0 4,318	単－1003号
振動ローラ運転		日	0 0.07	0 11,160	0 781	WK450850 単－1004号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 15,170	
単価					0 1,517	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	552.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,520	5,529	単－1005号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,529	
単価					552.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－763号	ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	単位	時間	数量	1 1	単価	11,040 11,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	19 19	142 142	2,698 2,698	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第３次基準）］	１５ｔ級	時間	1 1	8,340 8,340	8,340 8,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,040 11,040	
単価					11,040 11,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－764号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	142	1,562	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,313	
単価					5,313	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－765号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	562.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,720	5,625	単－1006号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,625	
単価					562.5	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－766号	ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	単位	時間	数量	1 1	単価	11,040 11,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	19 19	142 142	2,698 2,698	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第３次基準）］	１５ｔ級	時間	1 1	8,340 8,340	8,340 8,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,040 11,040	
単価					11,040 11,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－767号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	26,460	39,690	
型わく工		人	5.9	25,515	150,538	
普通作業員		人	1.5	17,640	26,460	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		34,612	
計					251,300	
単価					2,513	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－768号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	41,580	166,320	
トンネル特殊工		人	16.1	40,320	649,152	
トンネル作業員		人	4	27,300	109,200	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		129,328	
計					1,054,000	
単価					10,540	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－769号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	142	2,272	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,890	
単価					10,890	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	26,460	39,690	
型わく工		人	5.9	25,515	150,538	
普通作業員		人	1.5	17,640	26,460	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		34,612	
計					251,300	
単価					2,513	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－771号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	41,580	166,320	
トンネル特殊工		人	16.1	40,320	649,152	
トンネル作業員		人	4	27,300	109,200	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		129,328	
計					1,054,000	
単価					10,540	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	142	2,272	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,890	
単価					10,890	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－773号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(一体型)運転	C搭載 6～22m3 7m級 第3次	単位	時間	数量	1 1	単価	85,360 85,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	79 79	23.5 23.5	1,856 1,856	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					85,360 85,360	
単価					85,360 85,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－774号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ - 運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,886 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	142 142	1,846 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,040 3,040	3,040 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,886 4,886	
単価					4,886 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－775号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(一体型)運転	C搭載 6～22m3 7m級 第3次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 85,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 79	0 23.5	0 1,856	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 83,500	0 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 85,360	
単価					0 85,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－776号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ - 運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 142	0 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	0 1	0 3,040	0 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,886	
単価					0 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－777号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ - 運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,886 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	142 142	1,846 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,040 3,040	3,040 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,886 4,886	
単価					4,886 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－778号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	起点側　坑口付　上半	単位	m	数量	1 1	単価	221,700 221,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.078 3.078	12,400 12,400	38,167 38,167	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.986 5.986	4,600 4,600	27,535 27,535	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.19 4.19	4,350 4,350	18,226 18,226	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	369.412 369.412	350 350	129,294 129,294	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	1.197 1.197	7,000 7,000	8,379 8,379	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		99 99	
計					221,700 221,700	
単価					221,700 221,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－779号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	22,830 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	1.754 1.754	11,400 11,400	19,995 19,995	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.023 0.023	123,000 123,000	2,829 2,829	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					22,830 22,830	
単価					22,830 22,830	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－780号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　1.265t/m	単位	m	数量	1 1	単価	289,700 289,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	1.265 1.265	229,000 229,000	289,685 289,685	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					289,700 289,700	
単価					289,700 289,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－781号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	起点側　坑口付　下半	単位	m	数量	1 1	単価	57,850 57,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.804 0.804	12,400 12,400	9,969 9,969	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.562 1.562	4,600 4,600	7,185 7,185	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.094 1.094	4,350 4,350	4,758 4,758	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	96.427 96.427	350 350	33,749 33,749	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.312 0.312	7,000 7,000	2,184 2,184	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					57,850 57,850	
単価					57,850 57,850	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－782号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含 L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	7,093 7,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0.909 0.909	6,180 6,180	5,617 5,617	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.012 0.012	123,000 123,000	1,476 1,476	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,093 7,093	
単価					7,093 7,093	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－783号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　0.349t/m	単位	m	数量	1 1	単価	79,930 79,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0.349 0.349	229,000 229,000	79,921 79,921	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					79,930 79,930	
単価					79,930 79,930	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－784号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	起点側　坑口付　上半	単位	m	数量	0 1	単価	0 268,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 3.848	0 12,400	0 47,715	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 6.328	0 4,600	0 29,108	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 4.19	0 4,350	0 18,226	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 461.765	0 350	0 161,617	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 3.848	0 3,040	0 11,697	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 37	
計					0 268,400	
単価					0 268,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－785号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	0 1	単価	0 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	0 1.754	0 11,400	0 19,995	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.023	0 123,000	0 2,829	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 22,830	
単価					0 22,830	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－786号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　1.265t/m	単位	m	数量	0 1	単価	0 289,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0 1.265	0 229,000	0 289,685	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 15	
計					0 289,700	
単価					0 289,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－787号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	起点側　坑口付　下半	単位	m	数量	0 1	単価	0 70,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 1.004	0 12,400	0 12,449	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 1.652	0 4,600	0 7,599	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 1.094	0 4,350	0 4,758	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	0 120.533	0 350	0 42,186	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 1.004	0 3,040	0 3,052	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 70,050	
単価					0 70,050	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－788号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含 L=6m	単位	m	数量	0 1	単価	0 7,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 0.909	0 6,180	0 5,617	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.012	0 123,000	0 1,476	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,093	
単価					0 7,093	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－789号	H形鋼支保工	HH-200×201×9×12　0.349t/m	単位	m	数量	0 1	単価	0 79,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高規格H形鋼支保工 曲げ本体	HH200×201×9×12　付属品、Ｒ止りｴｷｽﾄﾗ含まず	t	0 0.349	0 229,000	0 79,921	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 79,930	
単価					0 79,930	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－790号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	終点側　坑口付　上半	単位	m	数量	1 1	単価	221,600 221,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.078 3.078	12,400 12,400	38,167 38,167	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.986 5.986	4,600 4,600	27,535 27,535	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.19 4.19	4,350 4,350	18,226 18,226	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	369.403 369.403	350 350	129,291 129,291	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	1.197 1.197	7,000 7,000	8,379 8,379	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					221,600 221,600	
単価					221,600 221,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－791号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上附属品含む L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	19,480 19,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐力ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力290KN以上 附属品含　L=6m	組	1.493 1.493	11,400 11,400	17,020 17,020	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.02 0.02	123,000 123,000	2,460 2,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,480 19,480	
単価					19,480 19,480	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－792号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	終点側　坑口付　下半	単位	m	数量	1 1	単価	57,850 57,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.804 0.804	12,400 12,400	9,969 9,969	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.562 1.562	4,600 4,600	7,185 7,185	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.094 1.094	4,350 4,350	4,758 4,758	
急結剤	吹付Co用紛体急結剤　C×10～12%	ｋｇ	96.422 96.422	350 350	33,747 33,747	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.312 0.312	7,000 7,000	2,184 2,184	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					57,850 57,850	
単価					57,850 57,850	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－793号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN 附属品含 L=6m	単位	m	数量	1 1	単価	4,846 4,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0.625 0.625	6,180 6,180	3,862 3,862	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.008 0.008	123,000 123,000	984 984	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,846 4,846	
単価					4,846 4,846	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－794号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	68 68	23.5 23.5	1,598 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－795号	注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－796号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 68	0 23.5	0 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 70,100	0 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 71,700	
単価					0 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－797号	注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 23.5	0 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 18,340	
単価					0 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－798号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 12,400	0 4,464	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,600	0 3,680	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 4,350	0 2,044	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	0 32.4	0 350	0 11,340	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 0.36	0 3,040	0 1,094	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 22,630	
単価					0 22,630	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－799号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 85,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 79	0 23.5	0 1,856	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 83,500	0 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 85,360	
単価					0 85,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－800号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	単位	日	数量	0 1	単価	0 110,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 493	0 23.5	0 11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 1	0 98,600	0 98,600	
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	0 87	0 6.47	0 562	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 53	
計					0 110,800	
単価					0 110,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－801号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 142	0 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	0 1	0 3,040	0 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,886	
単価					0 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－802号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	単位	時間	数量	0 1	単価	0 32,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 22	0 23.5	0 517	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ型･高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式]	能力30m3/h 一括練混ぜ	時間	0 1	0 32,400	0 32,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 32,920	
単価					0 32,920	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－803号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－804号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,600	0 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,840	
単価					0 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－805号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 68	0 23.5	0 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 70,100	0 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 71,700	
単価					0 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－806号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 68	0 23.5	0 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 70,100	0 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 71,700	
単価					0 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－807号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 23.5	0 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 18,340	
単価					0 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－808号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,070 19,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.288 0.288	12,400 12,400	3,571 3,571	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.76 0.76	4,600 4,600	3,496 3,496	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	4,350 4,350	2,044 2,044	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	25.92 25.92	350 350	9,072 9,072	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.126 0.126	7,000 7,000	882 882	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					19,070 19,070	
単価					19,070 19,070	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－809号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	85,360 85,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	79 79	23.5 23.5	1,856 1,856	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					85,360 85,360	
単価					85,360 85,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－810号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	110,800 110,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493 493	23.5 23.5	11,585 11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	87 87	6.47 6.47	562 562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		53 53	
計					110,800 110,800	
単価					110,800 110,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－811号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,886 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	142 142	1,846 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,040 3,040	3,040 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,886 4,886	
単価					4,886 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－812号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3/ｈ　ﾊﾞｯﾁ型	単位	時間	数量	1 1	単価	32,920 32,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	22 22	23.5 23.5	517 517	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ型･高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式]	能力30m3/h 一括練混ぜ	時間	1 1	32,400 32,400	32,400 32,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					32,920 32,920	
単価					32,920 32,920	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－813号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－814号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－815号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			68	23.5	1,598	
		ｋｗＨ	68	23.5	1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		1	70,100	70,100	
		時間	1	70,100	70,100	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－816号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	68 68	23.5 23.5	1,598 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－817号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－818号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－819号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,600	0 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,840	
単価					0 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－820号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 23.5	0 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 18,340	
単価					0 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－821号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－822号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－823号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	68 68	23.5 23.5	1,598 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－824号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－825号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－826号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,600	0 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,840	
単価					0 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－827号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 68	0 23.5	0 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 70,100	0 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 71,700	
単価					0 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－828号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 23.5	0 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 18,340	
単価					0 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－829号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,070 19,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.288 0.288	12,400 12,400	3,571 3,571	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.76 0.76	4,600 4,600	3,496 3,496	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	4,350 4,350	2,044 2,044	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	25.92 25.92	350 350	9,072 9,072	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.126 0.126	7,000 7,000	882 882	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					19,070 19,070	
単価					19,070 19,070	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－830号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	85,360 85,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	79 79	23.5 23.5	1,856 1,856	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					85,360 85,360	
単価					85,360 85,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－831号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	110,800 110,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493 493	23.5 23.5	11,585 11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	87 87	6.47 6.47	562 562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		53 53	
計					110,800 110,800	
単価					110,800 110,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－832号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,886 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	142 142	1,846 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,040 3,040	3,040 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,886 4,886	
単価					4,886 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－833号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－834号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－835号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			68	23.5	1,598	
		ｋｗＨ	68	23.5	1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		1	70,100	70,100	
		時間	1	70,100	70,100	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－836号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			68	23.5	1,598	
		ｋｗＨ	68	23.5	1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		1	70,100	70,100	
		時間	1	70,100	70,100	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－837号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－838号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 12,400	0 4,464	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,600	0 3,680	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 4,350	0 2,044	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	0 32.4	0 350	0 11,340	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 0.36	0 3,040	0 1,094	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 22,630	
単価					0 22,630	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－839号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ｶﾞ第3次基準)6～22m3 7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 85,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 79	0 23.5	0 1,856	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 83,500	0 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 85,360	
単価					0 85,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－840号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	単位	日	数量	0 1	単価	0 110,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 493	0 23.5	0 11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 1	0 98,600	0 98,600	
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	0 87	0 6.47	0 562	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 53	
計					0 110,800	
単価					0 110,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－841号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 142	0 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	0 1	0 3,040	0 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,886	
単価					0 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－842号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－843号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,600	0 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,840	
単価					0 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－844号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 68	0 23.5	0 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 70,100	0 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 71,700	
単価					0 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－845号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 68	0 23.5	0 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 70,100	0 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 71,700	
単価					0 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－846号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 23.5	0 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 18,340	
単価					0 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－847号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,070 19,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.288 0.288	12,400 12,400	3,571 3,571	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.76 0.76	4,600 4,600	3,496 3,496	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	4,350 4,350	2,044 2,044	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	25.92 25.92	350 350	9,072 9,072	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭⅢ種と同等品以上	t	0.126 0.126	7,000 7,000	882 882	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					19,070 19,070	
単価					19,070 19,070	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	110,800 110,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493 493	23.5 23.5	11,585 11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	87 87	6.47 6.47	562 562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		53 53	
計					110,800 110,800	
単価					110,800 110,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－849号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－850号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－851号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－852号	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 22,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 12,400	0 4,464	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,600	0 3,680	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 4,350	0 2,044	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	0 32.4	0 350	0 11,340	
粉じん抑制剤	ｸﾘｺｰﾄS-135	ｋｇ	0 0.36	0 3,040	0 1,094	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 22,630	
単価					0 22,630	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－853号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀｰ式 2000m3/min級	単位	日	数量	0 1	単価	0 110,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 493	0 23.5	0 11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 1	0 98,600	0 98,600	
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	0 87	0 6.47	0 562	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 53	
計					0 110,800	
単価					0 110,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－854号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－855号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,600	0 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,840	
単価					0 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－856号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 23.5	0 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 18,340	
単価					0 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－857号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－858号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－859号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－860号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料	30t、排出能力20t/h	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－861号	骨材ﾎｯﾊﾟｰ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－862号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－863号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	68 68	23.5 23.5	1,598 1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－864号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			68	23.5	1,598	
		ｋｗＨ	68	23.5	1,598	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		1	70,100	70,100	
		時間	1	70,100	70,100	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－865号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－866号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－867号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－868号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 142	0 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.4	0 7,780	0 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 12,460	
単価					0 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－869号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 23.5	0 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 18,340	
単価					0 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－870号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－871号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(普通)4t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 27.9	0 142	0 3,961	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	供用日	0 1.4	0 5,950	0 8,330	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 12,300	
単価					0 12,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－872号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－873号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－874号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 7,780	10,892 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－875号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－876号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	1 1	単価	8,450 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			0	23.5	0	
		ｋｗＨ	0	23.5	0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		1	8,450	8,450	
		日	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,450 8,450	
単価					8,450 8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－877号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－878号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－879号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,874 5,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	3,080 3,080	4,312 4,312	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,874 5,874	
単価					5,874 5,874	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－880号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 23.5	0 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 18,340	
単価					0 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－881号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－882号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(普通)4t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 27.9	0 142	0 3,961	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	供用日	0 1.4	0 5,950	0 8,330	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 12,300	
単価					0 12,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－883号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－884号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 7,780	10,892 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－885号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－886号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	1 1	単価	8,450 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			0	23.5	0	
		ｋｗＨ	0	23.5	0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		1	8,450	8,450	
		日	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,450	
					8,450	
単価					8,450	
					8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－887号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－888号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－889号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,874 5,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	3,080 3,080	4,312 4,312	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,874 5,874	
単価					5,874 5,874	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－890号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－891号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 142	0 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.4	0 7,780	0 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 12,460	
単価					0 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－892号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 23.5	0 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 18,340	
単価					0 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－893号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－894号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(普通)4t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 27.9	0 142	0 3,961	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	供用日	0 1.4	0 5,950	0 8,330	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 12,300	
単価					0 12,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－895号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－896号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－897号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 7,780	10,892 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－898号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－899号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	1 1	単価	8,450 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			0	23.5	0	
		ｋｗＨ	0	23.5	0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		1	8,450	8,450	
		日	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,450 8,450	
単価					8,450 8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－900号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－901号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－902号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,874 5,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	3,080 3,080	4,312 4,312	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,874 5,874	
単価					5,874 5,874	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－903号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－904号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	1 1	単価	8,450 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ	日	1 1	8,450 8,450	8,450 8,450	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,450 8,450	
単価					8,450 8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－905号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－906号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－907号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－908号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 7,780	10,892 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－909号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－910号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	1 1	単価	8,450 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			0	23.5	0	
		ｋｗＨ	0	23.5	0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		1	8,450	8,450	
		日	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,450 8,450	
単価					8,450 8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－911号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－912号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－913号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,874 5,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	3,080 3,080	4,312 4,312	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,874 5,874	
単価					5,874 5,874	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－914号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－915号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－916号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 7,780	10,892 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－917号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－918号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	1 1	単価	8,450 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			0	23.5	0	
		ｋｗＨ	0	23.5	0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		1	8,450	8,450	
		日	1	8,450	8,450	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,450 8,450	
単価					8,450 8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－919号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－920号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－921号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,874 5,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	3,080 3,080	4,312 4,312	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,874 5,874	
単価					5,874 5,874	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－922号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－923号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 7,780	10,892 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－924号	ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－925号	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	0～120ﾘｯﾄﾙ/min	単位	日	数量	1 1	単価	8,450 8,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ	日	1 1	8,450 8,450	8,450 8,450	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,450 8,450	
単価					8,450 8,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－926号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 0	23.5 23.5	0 0	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,100 18,100	
単価					18,100 18,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－927号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－928号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,874 5,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	3,080 3,080	4,312 4,312	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,874 5,874	
単価					5,874 5,874	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－929号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－930号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－931号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,780 7,780	10,892 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－932号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	1 1	単価	18,340 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	23.5 23.5	232 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	1 1	18,100 18,100	18,100 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,340 18,340	
単価					18,340 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－933号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－934号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(普通)4t積	単位	日	数量	1 1	単価	12,300 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	142 142	3,961 3,961	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	供用日	1.4 1.4	5,950 5,950	8,330 8,330	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					12,300 12,300	
単価					12,300 12,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－935号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－936号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－937号	ﾄﾗｯｸ運転(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 142	0 1,562	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.4	0 7,780	0 10,892	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 12,460	
単価					0 12,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－938号	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・流量計	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 23.5	0 232	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料【4週8休】	電動型･流量計付	台･日	0 1	0 18,100	0 18,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 18,340	
単価					0 18,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－939号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	0 1	単価	0 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 544	0 23.5	0 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	0 1.4	0 384,000	0 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 550,400	
単価					0 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－940号	ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾗｯｸ(普通)4t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 27.9	0 142	0 3,961	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	供用日	0 1.4	0 5,950	0 8,330	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 12,300	
単価					0 12,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－941号	ロックボルト工	耐力290KN以上　付属品含む　L=6.0m	単位	箇所	数量	1 1	単価	92,190 92,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(材料費)　補強ロックボルト	L=6000　耐力290KN以上　ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含	組	6 6	13,020 13,020	78,120 78,120	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.079 0.079	178,000 178,000	14,062 14,062	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					92,190 92,190	
単価					92,190 92,190	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

単－942号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級	単位	日	数量	1 1	単価	550,400 550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544 544	23.5 23.5	12,784 12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4 1.4	384,000 384,000	537,600 537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					550,400 550,400	
単価					550,400 550,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－943号	ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	単位	時間	数量	1 1	単価	11,040 11,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	19 19	142 142	2,698 2,698	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第３次基準）］	１５ｔ級	時間	1 1	8,340 8,340	8,340 8,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,040 11,040	
単価					11,040 11,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－944号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	142	1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,596	
単価					9,596	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－945号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)[後方超旋回型]排ｶﾞｽ3次山積0.45	単位	時間	数量	1 1	単価	9,596 9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	Ｌ	9.2 9.2	142 142	1,306 1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,596 9,596	
単価					9,596 9,596	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－946号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ］ 10t積	単位	時間	数量	1 1	単価	5,313 5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	142 142	1,562 1,562	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	231 231	231 231	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,313 5,313	
単価					5,313 5,313	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－947号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,886 4,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	142 142	1,846 1,846	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	3,040 3,040	3,040 3,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,886 4,886	
単価					4,886 4,886	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－948号	ブルドーザ運転	排ガス対策(第３次基準書)１５t級	単位	時間	数量	1 1	単価	11,040 11,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	19 19	142 142	2,698 2,698	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第３次基準）］	１５ｔ級	時間	1 1	8,340 8,340	8,340 8,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,040 11,040	
単価					11,040 11,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－949号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	2,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	1	2,110	2,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,110	
単価					2,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－950号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	65	139	9,035	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1.71	3,580	6,121	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,160	
単価					15,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－951号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31	139	4,309	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.71	2,660	4,548	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,857	
単価					8,857	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－952号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	25,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.8	22,155	17,724	
軽油		L	14	139	1,946	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1.58	3,980	6,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,960	
単価					25,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－953号	コンクリート吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	8,539.44	8,539	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,539	
単価					8,539	円／ｍ２

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－954号	鉄筋挿入工	自穿孔式　φ65　無足場施工	単位	m	数量	1 1	単価	32,400 32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	φ65	m	1 1	17,070 17,070	17,070 17,070	WYB00104 単－1007号
注入打設工	自穿孔式　φ65	m	1 1	15,330 15,330	15,330 15,330	WYB00106 単－1008号
計					32,400 32,400	
単価					32,400 32,400	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－955号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 45.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,000	
単価					76,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－956号	資機材材料費		単位	ヵ月	数量	3 3	単価	901,300 901,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計測機(ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ)		台･月	3 3	436,100 436,100	1,308,300 1,308,300	
返納整備費		台	1 1	211,000 211,000	211,000 211,000	
不動点用RMT/取付治具	1.5ｲﾝﾁ　基準点用	個	3 3	35,200 35,200	105,600 105,600	
計測点ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/取付治具	1.5ｲﾝﾁ	個	15 15	35,600 35,600	534,000 534,000	
基本制御ｿﾌﾄ	期間(現場)使用料	月	3 3	45,800 45,800	137,400 137,400	
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｿﾌﾄ	期間(現場)使用料	月	3 3	46,200 46,200	138,600 138,600	
帳票出力ｿﾌﾄ	期間(現場)使用料	月	3 3	46,200 46,200	138,600 138,600	
処理ﾊﾟｿｺﾝ(事務所)	期間(現場)使用料	月	3 3	34,600 34,600	103,800 103,800	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		26,700 26,700	
計					2,704,000 2,704,000	
単価					901,300 901,300	円／ヵ月

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－957号	現地調査工(直接人件費)		単位	回	数量	1 1	単価	65,600 65,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師C		人	2 2	32,800 32,800	65,600 65,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65,600 65,600	
単価					65,600 65,600	円／回

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－958号	社内準備費(直接人件費)		単位	回	数量	1 1	単価	65,600 65,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師C		人	2 2	32,800 32,800	65,600 65,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65,600 65,600	
単価					65,600 65,600	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－959号	ｼｽﾃﾑ構築(直接人件費)		単位	回	数量	1 1	単価	249,600 249,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B		人	6 6	41,600 41,600	249,600 249,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					249,600 249,600	
単価					249,600 249,600	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－960号	位置出し(直接人件費)		単位	回	数量	1 1	単価	107,200 107,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B		人	1 1	41,600 41,600	41,600 41,600	
技師C		人	2 2	32,800 32,800	65,600 65,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					107,200 107,200	
単価					107,200 107,200	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－961号	設置・初期値設定(直接人件費)		単位	回	数量	1 1	単価	321,600 321,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B		人	3 3	41,600 41,600	124,800 124,800	
技師C		人	6 6	32,800 32,800	196,800 196,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					321,600 321,600	
単価					321,600 321,600	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－962号	測定・ﾃﾞｰﾀ整理(直接人件費)：　稼働：21日/月		単位	日	数量	1 1	単価	41,600 41,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B		人	1 1	41,600 41,600	41,600 41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,600 41,600	
単価					41,600 41,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－963号	撤去工		単位	回	数量	1 1	単価	214,400 214,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B		人	2 2	41,600 41,600	83,200 83,200	
技師C		人	4 4	32,800 32,800	131,200 131,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					214,400 214,400	
単価					214,400 214,400	円／回

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－964号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544	23.5	12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					550,400	
単価					550,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－965号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	420,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	363	23.5	8,530	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					420,200	
単価					420,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－966号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	49,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	142	13,064	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,050	
単価					49,050	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－967号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1 1	単価	75,360 75,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	34.7 34.7	23.5 23.5	815 815	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ型・高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式]	能力30m3/h 一括練混ぜ	供用日	1.4 1.4	30,900 30,900	43,260 43,260	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					75,360 75,360	
単価					75,360 75,360	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－968号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	142	6,816	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,820	
単価					54,820	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－969号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	110,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493	23.5	11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					110,200	
単価					110,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－970号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	日	数量	1 1	単価	562 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	87 87	6.47 6.47	562 562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					562 562	
単価					562 562	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－971号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	40,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	142	11,076	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,020	
単価					40,020	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－972号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544	23.5	12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					550,400	
単価					550,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－973号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	420,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	363	23.5	8,530	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					420,200	
単価					420,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－974号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	49,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	142	13,064	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,050	
単価					49,050	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－975号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	0 1	単価	0 67,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 34.7	0 23.5	0 815	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ型・高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式]	能力30m3/h 一括練混ぜ	供用日	0 1.4	0 30,900	0 43,260	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,600	0 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 67,140	
単価					0 67,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－976号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	142	6,816	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,820	
単価					54,820	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－977号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	110,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493	23.5	11,585	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					110,200	
単価					110,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－978号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	単位	日	数量	0 1	単価	0 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	0 87	0 6.47	0 562	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 562	
単価					0 562	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－979号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	40,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	142	11,076	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,020	
単価					40,020	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－980号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	0 1	単価	0 75,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 34.7	0 23.5	0 815	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ[ﾊﾞｯﾁ型・高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式]	能力30m3/h 一括練混ぜ	供用日	0 1.4	0 30,900	0 43,260	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,600	0 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 75,360	
単価					0 75,360	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－981号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	日	数量	1 1	単価	562 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	87 87	6.47 6.47	562 562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					562 562	
単価					562 562	円／日

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－982号	ｴｱｰｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	日	数量	0 1	単価	0 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ損料	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1900×0.5mm 難燃(防炎)加工品	m･日	0 87	0 6.47	0 562	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 562	
単価					0 562	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－983号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544	23.5	12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					550,400	
単価					550,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－984号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	420,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	363	23.5	8,530	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					420,200	
単価					420,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－985号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	49,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	142	13,064	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,050	
単価					49,050	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－986号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	142	6,816	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,820	
単価					54,820	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－987号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	550,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544	23.5	12,784	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					550,400	
単価					550,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－988号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	420,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	363	23.5	8,530	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					420,200	
単価					420,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－989号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	49,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	142	13,064	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,050	
単価					49,050	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－990号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	142	6,816	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,820	
単価					54,820	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－991号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	50,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	68	142	9,656	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,960	
単価					50,960	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－992号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	50,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	68	142	9,656	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,960	
単価					50,960	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－993号	大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	単位	日	数量	1	単価	48,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0	142	0	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,000	
単価					48,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－994号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	142	1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,596	
単価					9,596	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－995号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	142	1,562	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,313	
単価					5,313	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－996号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	142	1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,596	
単価					9,596	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－997号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	142	1,562	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,313	
単価					5,313	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－998号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	142	1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,596	
単価					9,596	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－999号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	142	1,562	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,313	
単価					5,313	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1000号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12	142	1,704	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	5,559.6	9,451	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,160	
単価					11,160	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1001号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864	
軽油	１．２号	L	16	142	2,272	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,890	5,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,030	
単価					12,030	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1002号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864	
軽油	１．２号	L	16	142	2,272	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,520	
単価					11,520	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1003号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	142	1,306	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,596	
単価					9,596	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1004号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12	142	1,704	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	5,559.6	9,451	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,160	
単価					11,160	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1005号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864	
軽油	１．２号	L	16	142	2,272	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,520	
単価					11,520	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1006号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	25,374	4,059	
軽油	１．２号	Ｌ	16	142	2,272	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,720	
単価					11,720	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1007号	削孔工	φ65	単位	m	数量	100 100	単価	17,070 17,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	9.45 9.45	27,405 27,405	258,977 258,977	
法面工		人	9.45 9.45	26,040 26,040	246,078 246,078	
特殊作業員		人	9.45 9.45	24,675 24,675	233,178 233,178	
普通作業員		人	9.45 9.45	18,270 18,270	172,651 172,651	
削孔機損料	SD2型削孔機	日	9.45 9.45	26,500 26,500	250,425 250,425	
空気圧縮機運転	10.5～11m3/min	日	9.45 9.45	24,070 24,070	227,461 227,461	WYB00105 単－1009号
(材料費)SDシャンクロッドスイベル	削孔ツール消耗費	本	1.1 1.1	123,000 123,000	135,300 135,300	
諸雑費（率） 20%		式	1 1		182,176 182,176	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		754 754	
計					1,707,000 1,707,000	
単価					17,070 17,070	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1008号	注入打設工	自穿孔式　φ65	単位	m	数量	100 100	単価	15,330 15,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.25 5.25	27,405 27,405	143,876 143,876	
法面工		人	5.25 5.25	26,040 26,040	136,710 136,710	
特殊作業員		人	5.25 5.25	24,675 24,675	129,543 129,543	
普通作業員		人	5.25 5.25	18,270 18,270	95,917 95,917	
(材料費)　ＯＳＤＰロックボルト	φ28.5（メッキ）　L=4000(2m+2m)	本	25 25	15,600 15,600	390,000 390,000	
(材料費)　ＯＳＤＰメッキカップラー	38×114	個	25 25	1,770 1,770	44,250 44,250	
(材料費)　ＯＳＤＰメッキナット	φ28.5	個	25 25	1,400 1,400	35,000 35,000	
(材料費)　チップ付ビット	φ65	個	25 25	13,550 13,550	338,750 338,750	
(材料費)　メッキ角座金	150×150×9t	枚	25 25	890 890	22,250 22,250	
(材料費)セメント	普通ポルトランド　25kg袋入	袋	175 175	495 495	86,625 86,625	WYB00107 単－1010号
(材料費)高性能減水剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	32 32	263 263	8,416 8,416	

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1008号	注入打設工	自穿孔式　φ65	単位	m	数量	100 100	単価	15,330 15,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率） 20%		式	1 1		101,209 101,209	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		454 454	
計					1,533,000 1,533,000	
単価					15,330 15,330	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1009号	空気圧縮機運転	10.5～11m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	24,070 24,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ		1	9,480	9,480	
		日	1	9,480	9,480	
軽油			105	139	14,595	
		L	105	139	14,595	
計					24,075	
					24,075	
単価					24,070	
					24,070	円／日

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1010号	(材料費)セメント	普通ポルトランド　25kg袋入	単位	袋	数量	40 40	単価	495 495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入		1	19,800	19,800	
		t	1	19,800	19,800	
計					19,800	
					19,800	
単価					495	
					495	円／袋