

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	菊池川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489530009	1 4) 単価適用年月	2024年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 6月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	102,883,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	225日間 自 令和 6年 8月19日 (当初) 至 令和 7年 3月14日 ( 1回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	玉名	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	菊池川水系 菊池川	2 2) 処 分 費 等	2,788,970
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月16日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

# 設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事					( 1 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			式	1 1		53,894,877 60,039,340		1	6,144,463		
河川土工			式	1 1		44,527,332 42,653,960		1	-1,873,372		
掘削工(ICT)			式	1 1		713,150 839,000		1	125,850		
掘削(ICT) (表土)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,700 2,000	419.5 419.5	713,150 839,000		300	125,850	単-1号	
盛土工(ICT)			式	1 1		38,220,300 35,577,800		1	-2,642,500		
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	20,100 20,900	245.5 245.5	4,934,550 5,130,950		800	196,400	単-2号	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	22,300 16,300	231.9 231.9	5,171,370 3,779,970		-6,000	-1,391,400	単-3号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	22,260 0	1,263 1,263	28,114,380 0		-22,260	-28,114,380	単-4号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 16,340	0 1,632	0 26,666,880		16,340	26,666,880	単-5号	
法面整形工(ICT)			式	1 1		1,631,700 1,523,900		1	-107,800		
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	3,330 3,110	490 490	1,631,700 1,523,900		-220	-107,800	単-6号	
残土処理工			式	1 1		3,962,182 4,713,260		1	751,078		

# 設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事					( 1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,670		1,843,368		-1,670	-1,843,368	内-1号	
				0		0					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0		1,980	2,192,800	内-2号	
				1,980		2,192,800					
残土等処分 (表土)			m3	1,670		2,118,814		-1,670	-2,118,814	内-3号	
				0		0					
残土等処分 (表土)			m3	0		0		1,980	2,520,460	内-4号	
				1,980		2,520,460					
付帯施設工			式	1		4,410,017		1	4,065,387		
				1		8,475,404					
作業土工			式	1		118,544		1	251,630		
				1		370,174					
床掘り		土砂	m3	80		18,851		-80	-18,851	内-5号	
				0		0					
床掘り		土砂	m3	0		0		140	35,112	内-6号	
				140		35,112					
埋戻し			m3	40		99,693		-40	-99,693	内-7号	
				0		0					
埋戻し			m3	0		0		70	185,934	内-8号	
				70		185,934					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0		60	69,441	内-9号	
				60		69,441					
残土等処分 (表土)			m3	0		0		60	79,687	内-10号	
				60		79,687					

# 設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1 1		4,291,473 7,872,030	1	3,580,557	
コルゲートアリウム	A形 350×350mm t=1.6mm めっき仕上げ	m		378 705	11,166 11,166	4,220,748 7,872,030	327	3,651,282	単-7号
素掘側溝	幅 90 c m 高さ 30 c m	m		342 0	187.6 187.6	64,159 0	-342	-64,159	単-8号
沈砂池	3000×3000×500		箇所	1 0	6,566 6,566	6,566 0	-1	-6,566	単-9号
集水柵工			式	0 1		0 233,200	1	233,200	
現場打ち集水柵	2000×1000×950 18-8-25(高炉)		箇所	0 1	0 233,200	0 233,200	1	233,200	単-10号
構造物撤去工			式	1 1		788,382 792,936	1	4,554	
構造物取壊し工			式	1 1		515,270 500,542	1	-14,728	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			56 54	7,364 7,364	412,384 397,656	-2	-14,728	単-11号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工			7 7	14,698 14,698	102,886 102,886	0	0	単-12号
排水構造物撤去工			式	0 1		0 27,630	1	27,630	
U型側溝撤去	再利用撤去 300×300 L=600 現地仮置き			0 10	0 2,763	0 27,630	10	27,630	単-13号

## 設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
運搬処理工		式	1 1		273,112 264,764		1	-8,348	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	56 54	1,614 1,614	90,384 87,156		-2	-3,228	単-14号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7 7	1,993 1,993	13,951 13,951		0	0	単-15号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	56 54	2,560 2,560	143,360 138,240		-2	-5,120	単-16号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7 7	3,631 3,631	25,417 25,417		0	0	単-17号
仮設工		式	1 1		4,169,146 8,117,040		1	3,947,894	
工事用道路工		式	1 1		1,524,086 4,054,163		1	2,530,077	
工事用道路盛土	設置	m3	940 0		1,524,086 0		-940	-1,524,086	内-11号
工事用道路盛土 (坂路部)	設置	m3	0 980		0 1,959,246		980	1,959,246	内-12号
工事用道路盛土 (離合箇所部)	設置	m3	0 1,100		0 2,094,917		1,100	2,094,917	内-13号
土留・仮締切工		式	1 0		55,383 0		-1	-55,383	
土のう積	仕捨・積立	m2	7 0		55,383 0		-7	-55,383	内-14号

# 設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮水路工		式	1 1		2,003,331 1,405,364	1	-597,967		
床掘り	土砂	m3	70 0		15,800 0	-70	-15,800	内-15号	
床掘り	土砂	m3	0 30		0 7,481	30	7,481	内-16号	
埋戻し		m3	40 0		106,286 0	-40	-106,286	内-17号	
埋戻し		m3	0 10		0 33,758	10	33,758	内-18号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 20		0 21,894	20	21,894	内-19号	
残土等処分 (表土)		m3	0 20		0 25,166	20	25,166	内-20号	
暗渠排水管	据付 高密度ポリエチレン管 φ500mm ダブル構造	m	115 0		1,881,245 0	-115	-1,881,245	内-21号	
暗渠排水管	据付 高密度ポリエチレン管 φ500mm ダブル構造	m	0 85		0 1,317,065	85	1,317,065	内-22号	
交通管理工		式	1 1		586,346 2,657,513	1	2,071,167		
交通誘導警備員		人日	46 0		586,346 0	-46	-586,346	内-23号	
交通誘導警備員		人日	0 202		0 2,657,513	202	2,657,513	内-24号	

# 設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事					( 1 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			式	1 1		53,894,877 60,039,340		1	6,144,463		
共通仮設費			式	1 1		6,611,489 11,517,303		1	4,905,814		
共通仮設費			式	1 1		1,697,124 5,096,197		1	3,399,073		
技術管理費			式	1 1		1,129,698 4,059,766		1	2,930,068		
施工調査費 (追加調査)			式	0 1		0 50,400		1	50,400	内-25号	
諸経費動向調査費			式	0 1		0 120,000		1	120,000	内-26号	
保守管理(ICT)			式	1 0		89,266 0		-1	-89,266	内-27号	
保守管理(ICT)			式	0 1		0 92,134		1	92,134	内-28号	
システム初期費(ICT)			式	1 1		1,040,432 1,040,432		0	0	内-29号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 2,740,000		1	2,740,000	内-30号	
ICT活用効果等調査費			式	0 1		0 16,800		1	16,800	内-31号	
営繕費			式	0 1		0 418,200		1	418,200		



# 設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適トレ		式	0		0	1	275, 400	内-32号	
			1		275, 400				
快適トレ		式	0		0	1	142, 800	内-33号	
			1		142, 800				
現場環境改善費（率計上）		式	1		567, 426	1	50, 805		
			1		618, 231				
共通仮設費（率計上）		式	1		4, 914, 365	1	1, 506, 741		
			1		6, 421, 106				
純工事費		式	1		60, 506, 366	1	11, 050, 277		
			1		71, 556, 643				
現場管理費		式	1		19, 219, 861	1	4, 336, 574		
			1		23, 556, 435				
工事原価		式	1		79, 726, 227	1	21, 158, 147		
			1		100, 884, 374				
一般管理費等		式	1		13, 803, 773	1	2, 541, 853		
			1		16, 345, 626				
工事価格		式	1		93, 530, 000	1	23, 700, 000		
			1		117, 230, 000				
消費税相当額		式	1		9, 353, 000	1	2, 370, 000		
			1		11, 723, 000				
工事費計		式	1		102, 883, 000	1	26, 070, 000		
			1		128, 953, 000				

# 設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 【小島地区】		式	0 1		0 3,110,296			1 3,110,296	
付帯道路工		式	0 1		0 3,110,296			1 3,110,296	
アスファルト舗装工		式	0 1		0 2,901,600			1 2,901,600	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 42mm 3.0m超	m2	0 1,800	0 1,612	0 2,901,600			1,800 2,901,600	単-1号
区画線工		式	0 1		0 208,696			1 208,696	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 590	0 349.2	0 206,028			590 206,028	単-2号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 3	0 889.6	0 2,668			3 2,668	単-3号
直接工事費		式	0 1		0 3,110,296			1 3,110,296	
共通仮設費		式	0 1		0 590,000			1 590,000	
共通仮設費		式	0 1		0 61,000			1 61,000	
現場環境改善費 (率計上)		式	0 1		0 61,000			1 61,000	
共通仮設費 (率計上)		式	0 1		0 529,000			1 529,000	

# 設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事（ 1 回変更）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	0 1		0 3,700,296	1	3,700,296		
現場管理費		式	0 1		0 2,071,000	1	2,071,000		
工事原価		式	0 1		0 5,771,296	1	5,771,296		

1,670/0m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	1,667	1,218	2,030,406			CB210110
			1,667	1,218	2,030,406	0	0	
合 計					1,843,368			
					0		-1,843,368	

0/1,980m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	0 1,983	0 1,218	0 2,415,294	 1,983	 2,415,294	CB210110
合 計					0 2,415,294		 2,415,294	
変更積算金額					0 2,192,800		 2,192,800	円／m3

1,670/0m3当たり内訳書

第 3号内訳書

残土等処分  
(表土)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			1,667	1,400	2,333,800			CB210560
		m 3	1,667	1,400	2,333,800	0	0	
合 計					2,118,814			
					0		-2,118,814	

0/1,980m3当たり内訳書

第 4号内訳書

残土等処分  
(表土)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	1,983	1,400	2,776,200	1,983	2,776,200	
合 計					0			
					2,776,200		2,776,200	
変更積算金額					0			
					2,520,460		2,520,460	円／m3

80/0m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		75. 7	274. 3	20, 764			CB210030
		m 3	75. 7	274. 3	20, 764	0	0	
合 計					18, 851			
					0		-18, 851	



0/140m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	141	274. 3	38, 676	141	38, 676	
合 計					0			
					38, 676		38, 676	
変更積算金額					0			
					35, 112		35, 112	円／m3

40/0m3当たり内訳書

埋戻し  
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		37. 8	2, 905	109, 809			CB210410
		m 3	37. 8	2, 905	109, 809	0	0	
合 計					99, 693			
					0		-99, 693	

0/70m3当たり内訳書

埋戻し  
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	70. 5	2, 905	204, 802	70. 5	204, 802	
合 計					0			
					204, 802		204, 802	
変更積算金額					0			
					185, 934		185, 934	円／m3

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	0 62. 7	0 1, 220	0 76, 494			CB210110
合 計					0 76, 494			
変更積算金額					0 69, 441			
							69, 441	円／m3

0/60m3当たり内訳書

第 10号内訳書

残土等処分  
(表土)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	62. 7	1, 400	87, 780	62. 7	87, 780	
合 計					0			
					87, 780		87, 780	
変更積算金額					0			
					79, 687		79, 687	円／m3

940/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土  
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		937	255. 5	239, 403			CA900010
		m 3	937	255. 5	239, 403	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 7. 0km以下		937	1, 392	1, 304, 304			CB210110
		m 3	937	1, 392	1, 304, 304	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		937	144. 1	135, 021			CA900310
		m 3	937	144. 1	135, 021	0	0	
合 計					1, 524, 086			
					0			
							-1, 524, 086	

0/980m3当たり内訳書

第 12号内訳書 工事用道路盛土 (坂路部)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	982	255. 5	250, 901	982	250, 901	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	982	1, 798	1, 765, 636	982	1, 765, 636	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	982	144. 1	141, 506	982	141, 506	
合 計					0			
					2, 158, 043		2, 158, 043	
変更積算金額					0			
					1, 959, 246		1, 959, 246	円／m3

0/1, 100m3当たり内訳書

第 13号内訳書

工事用道路盛土  
(離合箇所部)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 050	255. 5	268, 275	1, 050	268, 275	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 050	1, 798	1, 887, 900	1, 050	1, 887, 900	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 050	144. 1	151, 305	1, 050	151, 305	
合 計					0			
					2, 307, 480		2, 307, 480	
変更積算金額					0			
					2, 094, 917		2, 094, 917	円／m3



7/0m2当たり内訳書

土のう積  
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立		6. 7	9, 105	61, 003			WB252620
		m 2	6. 7	9, 105	61, 003	0	0	単一 23号
合 計					55, 383			
					0		-55, 383	

70/0m3当たり内訳書

第 15号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		71. 8	242. 4	17, 404			CB210030
		m 3	71. 8	242. 4	17, 404	0	0	
合 計					15, 800			
					0		-15, 800	

0/30m3当たり内訳書

第 16号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	34	242. 4	8, 241	34	8, 241	
合 計					0			
					8, 241		8, 241	
変更積算金額					0			
					7, 481		7, 481	円／m3

40/0m3当たり内訳書

埋戻し  
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		40. 3	2, 905	117, 071			CB210410
		m 3	40. 3	2, 905	117, 071	0	0	
合 計					106, 286			
					0		-106, 286	

0/10m3当たり内訳書

埋戻し  
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	12. 8	2, 905	37, 184	12. 8	37, 184	
合 計					0			
					37, 184		37, 184	
変更積算金額					0			
					33, 758		33, 758	円／m3

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	0 19. 8	0 1, 218	0 24, 116			CB210110
合 計					0 24, 116			
変更積算金額					0 21, 894			
							21, 894	円／m3

0/20m3当たり内訳書

第 20号内訳書

残土等処分  
(表土)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m 3	19. 8	1, 400	27, 720	19. 8	27, 720	CB210560
合 計					27, 720		27, 720	
変更積算金額					25, 166		25, 166	円／m3

115/0m当たり内訳書

暗渠排水管  
第 21号内訳書

							単価使用年月	2024. 06
							歩掛使用年月	2024. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		115	16, 190	1, 861, 850			CB222770
		m	115	16, 190	1, 861, 850	0	0	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用		132	1, 593	210, 276			CB221110
		m 2	132	1, 593	210, 276	0	0	
合 計					1, 881, 245		-1, 881, 245	
					0			



0/85m当たり内訳書

暗渠排水管  
第 22号内訳書

							単価使用年月	2024. 06
							歩掛使用年月	2024. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	85	16, 190	1, 376, 150	85	1, 376, 150	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	46. 8	1, 593	74, 552	46. 8	74, 552	
合 計					0			
					1, 450, 702			
変更積算金額					0			
					1, 317, 065			
							1, 317, 065	円／m

46/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			46	14, 040	645, 840			WB010212
		人日	46	14, 040	645, 840	0	0	単一 24号
合 計					586, 346			
					0		-586, 346	

0/202人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 24号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	46	16, 020	736, 920	46	736, 920	単一 25号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	156	14, 040	2, 190, 240	156	2, 190, 240	単一 26号
合 計					0			
					2, 927, 160			
変更積算金額					0			
					2, 657, 513			
								円／人日

一式当たり内訳書

第 25号内訳書

施工調査費  
(追加調査)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査費（追加調査）	機械土工(土砂)(ICT)(技術員:0.5人/式)		0		0			WYB00003
		式	1		16,800	1	16,800	単一 27号
施工状況モニタリング調査費（追加調査）	土の敷均し締固め工(ICT)(技術員:0.5人/式)		0		0			WYB00004
		式	1		16,800	1	16,800	単一 28号
施工状況モニタリング調査費（追加調査）	法面整形工(ICT)(技術員:0.5人/式)		0		0			WYB00005
		式	1		16,800	1	16,800	単一 29号
合 計					0			
					50,400		50,400	
変更積算金額					0			
					50,400		50,400	円/式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費  
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)  
第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1667m3	式	1		10,928			WA991010
			1		10,928	0	0	単一 30号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 20147m3	式	1		67,076			WA991020
			1		67,076	0	0	単一 31号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 14質土、砂及び砂質土、粘性土 3330m2	式	1		20,320			WB010440
			1		20,320	0	0	単一 32号
合 計					89,266			
					0		-89,266	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)  
第 28号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1983m3		0		0			WA991010
		式	1		13,025	1	13,025	単一 33号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 20862m3		0		0			WA991020
		式	1		69,468	1	69,468	単一 34号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 3111m2		0		0			WB010440
		式	1		18,991	1	18,991	単一 35号
合 計					0			
					101,484			
変更積算金額					0			
					92,134			
								円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 29号内訳書

							単価使用年月	2024. 06
							歩掛使用年月	2024. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 36号
システム初期費（I C T）	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 37号
合 計					1, 040, 432			
					1, 040, 432			



一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2740千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 740, 000	1	2, 740, 000	単一 38号
合 計					0			
					2, 740, 000		2, 740, 000	
変更積算金額					0			
					2, 740, 000		2, 740, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費  
第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	(技術員:0. 5人/式)		0		0			WYB00008
		式	1		16, 800	1	16, 800	単一 39号
合 計					0			
					16, 800		16, 800	
変更積算金額					0			
					16, 800		16, 800	円／式

一式当たり内訳書

第 32号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	女性用		0	0	0			
		基・月	5. 4	51, 000	275, 400	5. 4	275, 400	
合 計					0			
					275, 400		275, 400	
変更積算金額					0			
					275, 400		275, 400	円／式

一式当たり内訳書

第 33号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	2. 8	51, 000	142, 800	2. 8	142, 800	
合 計					0			
					142, 800		142, 800	
変更積算金額					0			
					142, 800		142, 800	円／式

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT) (表土)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	419. 5
						1		419. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 ( I C T )		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	462. 1	462. 1	CA900430	
			m 3	1	462. 1	462. 1		
計						462. 1		
						462. 1		
単価						462. 1	円／m3	
						462. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	245. 5
						1		245. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し		1	270. 5	270. 5	CA900440	
			m 3	1	270. 5	270. 5		
計						270. 5		
						270. 5		
単価						270. 5	円／m3	
						270. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231. 9
						1		231. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	255. 5	255. 5	CA900010	
			m 3	1	255. 5	255. 5		
計						255. 5		
						255. 5		
単価						255. 5	円／m3	
						255. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 263
						1		1, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 392	1, 392	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	1	1, 392	1, 392		
計						1, 392		
						1, 392		
単価						1, 392		
						1, 392		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	0 1	0 1, 798	0 1, 798	CB210110	
計						0 1, 798		
単価						0 1, 798	円／m3	
変更積算単価						1, 632	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	490
						1		490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	539. 8	539. 8	CB220070	
			m 2	1	539. 8	539. 8		
計						539. 8		
						539. 8		
単価						539. 8	円／m2	
						539. 8		



## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コルゲートフリューム	A形 350×350mm t=1.6mm めっき仕上げ	単位	m	数量	10	単価	11, 166
						10		11, 166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		据付 350×350以上550×550以下 全ての費用		10	11, 770	117, 700	CB222830	
			m	10	11, 770	117, 700		
パッキング		A形 350×350		10. 1	520	5, 252		
			m	10. 1	520	5, 252		
計						122, 952		
						122, 952		
単価						12, 300	円／m	
						12, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	素掘側溝	幅 90 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	187. 6
						10		187. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1. 8	1, 148	2, 066. 4	CA900020	
			m 3	1. 8	1, 148	2, 066. 4		
計						2, 066. 4		
						2, 066. 4		
単価						206. 7	円／m	
						206. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	沈砂池	3000×3000×500	単位	箇所	数量	1	単価	6, 566
						1		6, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		6. 3	1, 148	7, 232. 4	CA900020	
			m 3	6. 3	1, 148	7, 232. 4		
計						7, 232. 4		
						7, 232. 4		
単価						7, 233	円／箇所	
						7, 233		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打ち集水桝	2000×1000×950 18-8-25 (高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		233, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 73m3を超え0. 77m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	92, 180	92, 180		
用水調節器		C型 一般用 350		0	0	0		
			個	3	54, 880	164, 640		
計						0		
						256, 820		
単価						0	円／箇所	
						256, 900		
変更積算単価						233, 200	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,364
						1		7,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,112	8,112	WB824010	
			m 3	1	8,112	8,112	単一 18号	
計						8,112		
						8,112		
単価						8,112		
						8,112		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 698
						1		14, 698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 190	16, 190	WB824010	
			m 3	1	16, 190	16, 190	単一 19号	
計						16, 190		
						16, 190		
単価						16, 190		
						16, 190		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	U型側溝撤去	再利用撤去 300×300 L=600 現地仮置き	単位	m	数量	0	単価	0		
						1		2, 763		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型	m	0	0	0	WB821410			
		JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し		1	3, 043	3, 043	単一 20号			
計						0				
						3, 043				
単価						0				
						3, 043				
変更積算単価										
						2, 763				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 614
						1		1, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1, 778	1, 778	CB227010	
			m 3	1	1, 778	1, 778		
計						1, 778		
						1, 778		
単価						1, 778		
						1, 778		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 993
						1		1, 993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2, 196	2, 196	CB227010	
			m 3	1	2, 196	2, 196		
計						2, 196		
						2, 196		
単価						2, 196	円／m3	
						2, 196		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 560
						1		2, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 820	2, 820	WB020051	
			m 3	1	2, 820	2, 820	単一 21号	
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820		
						2, 820	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 631
						1		3, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 000	4, 000	WB020051	
			m 3	1	4, 000	4, 000	単- 22号	
計						4, 000		
						4, 000		
単価						4, 000		
						4, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 112. 28	8, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 112		
単価						8, 112	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	16, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 186. 45	16, 186		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 190		
単価						16, 190	円／m 3	



参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量		単価	
						10		3, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0    3 0 0 k g 以下   昼   無	m	10	3, 042. 37	30, 423		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						30, 430		
単価						3, 043	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-22号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	4, 000	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			コンクリート殻(鉄筋)		m 3	100	4, 000	400, 000		
計								400, 000		
単価								4, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	土のう積工	側面並べ 仕捨て積立	単位	m 2	数量		10	単価	9, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流用土（土のう積）			m 3	2. 8	0	0			
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	140	17	2, 380			
普通作業員			人	4. 2	21, 112	88, 670			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						91, 050			
単価						9, 105	円／m 2		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 016	16, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	施工状況モニタリング調査費（追加調査）	機械土工（土砂）（ICT）（技術員：0. 5人/式）	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	33, 600	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／式	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	施工状況モニタリング調査費（追加調査）	土の敷均し締固め工(ICT) (技術員:0.5人/式)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	33, 600	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	施工状況モニタリング調査費（追加調査）	法面整形工(ICT) (技術員:0.5人/式)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	33, 600	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／式	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1667m3	単位	式	数量	1	単価	10, 928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 37	29, 536	10, 928		
計						10, 928		
単価						10, 928	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 20147m3	単位	式	数量	1	単価	67, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 271	29, 536	67, 076		
計						67, 076		
単価						67, 076	円／式	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 3330m2	単位	式	数量	1	単価	20, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 688	29, 536	20, 320		
計						20, 320		
単価						20, 320	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 1983m3	単位	式	数量	1	単価	13, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 441	29, 536	13, 025		
計						13, 025		
単価						13, 025	円／式	



参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20, 000m3以上 無し 20862m3	単位	式	数量		単価	
						1		69, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 352	29, 536	69, 468		
計						69, 468		
単価						69, 468	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 3111m2	単位	式	数量		単価	
						1		18, 991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 643	29, 536	18, 991		
計						18, 991		
単価						18, 991	円／式	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2740千円	単位	式	数量	1	単価	2, 740, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 740, 000		
計						2, 740, 000		
単価						2, 740, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	I C T活用効果等調査費	(技術員:0.5人/式)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	33, 600	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／式	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 42mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 42mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	1,612	1,612		
計						0		
						1,612		
単価						0		
						1,612	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		349.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	349.2	349.2	単一 4号	
計						0		
						349.2		
単価						0		
						349.2	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 889.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 889.6	0 889.6	WB821210 単一 5号	
計						0 889.6		
単価						0 889.6	円／m	

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－4号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	349.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	191.36	191,360			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	225	128,250			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375			
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750			
軽油			L	40	149	5,960			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7,505			
計						349,200			
単価						349.2	円／m		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価
							889.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	423.28	423,280	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75	175	13,125	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	470	35,250	
軽油			L	89	149	13,261	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,184	
計						889,600	
単価						889.6	円／m