

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町白石地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 5月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389510010	1 4) 単価適用年月	2023年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 6月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	268, 400, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	617日間 自 令和 5年 7月24日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (4回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水俣	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	712, 344
		2 3) 公 告 日	令和 5年 5月 9日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費 附帯・受託工事費	2) 目： 河川等災害復旧事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 【白石地区】		式	1 1		123, 237, 429 183, 990, 741		1	60, 753, 312	
粒径処理工		式	1 1		42, 138, 290 42, 138, 290		0	0	
粒径処理工		式	1 1		42, 138, 290 42, 138, 290		0	0	
粒径処理(土砂ふるい分け)		m3	13, 000 13, 000	2, 020 2, 020	26, 260, 000 26, 260, 000		0	0	単-1号
積込(ルーズ) (神田工業跡地)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	4, 200 4, 200	243. 6 243. 6	1, 023, 120 1, 023, 120		0	0	単-2号
土砂等運搬 (中北資材置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4, 050 4, 050	3, 485 3, 485	14, 114, 250 14, 114, 250		0	0	単-3号
整地 (中北資材置場)	敷均し(ルーズ)	m3	4, 100 4, 100	138. 2 138. 2	566, 620 566, 620		0	0	単-4号
土砂等運搬 (合志野地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150 150	1, 162 1, 162	174, 300 174, 300		0	0	単-5号
擁壁工		式	1 1		56, 612, 503 116, 817, 417		1	60, 204, 914	
作業土工		式	1 1		326, 972 262, 691		1	-64, 281	
床掘り	土砂	m3	200 0		44, 953 0		-200	-44, 953	内-1号
床掘り	土砂	m3	0 160		0 36, 051		160	36, 051	内-2号

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	140 0		243,898 0	-140	-243,898	内-3号	
埋戻し		m3	0 110		0 196,220	110	196,220	内-4号	
基面整正		m2	100 0		38,121 0	-100	-38,121	内-5号	
基面整正		m2	0 80		0 30,420	80	30,420	内-6号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 0		583,731 0	-1	-583,731		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	14 0		580,445 0	-14	-580,445	内-7号	
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.09 0		3,286 0	-0.09	-3,286	内-8号	
プレキャスト擁壁工		式	1 1		2,474,776 2,391,026	1	-83,750		
プレキャスト擁壁 (L型擁壁)	0.8m以上4.0m以下	m	47 0		2,444,819 0	-47	-2,444,819	内-9号	
プレキャスト擁壁 (L型擁壁)	0.8m以上4.0m以下	m	0 44		0 2,363,342	44	2,363,342	内-10号	
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.8 0		29,957 0	-0.8	-29,957	内-11号	
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0 0.8		0 27,684	0.8	27,684	内-12号	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自立式鋼矢板工		式	1		53,227,024	1	60,936,676		
			1		114,163,700				
鋼矢板	セ`ロ鋼矢板600mm 矢板 長9m 圧入長7.75mセ`ロク リアランス工法	枚	163 0		44,275,083 0	-163	-44,275,083	内-13号	
鋼矢板	セ`ロ鋼矢板600mm 矢板 長9m 圧入長7.75mセ`ロク リアランス工法	枚	0 213		0 105,211,759	213	105,211,759	内-14号	
残存化粧型枠	メークハンカ`-システム	m2	220		6,099,994	0	0	内-15号	
			220		6,099,994				
笠コンクリート	H=600 B=510	m	123		2,851,947	0	0	内-16号	
			123		2,851,947				
水路工		式	1		3,283,185	-1	-3,283,185		
			0		0				
側溝工		式	1		3,283,185	-1	-3,283,185		
			0		0				
プレキャストU型側溝 (落蓋式)	3種300×300	m	225 0	9,661 9,661	2,173,725 0	-225	-2,173,725	単-6号	
側溝蓋 (落蓋式)	300 41.2×9.5×50	枚	451 0	2,460 2,460	1,109,460 0	-451	-1,109,460	単-7号	
付属物設置工		式	1		477,680	1	2,373,513		
			1		2,851,193				
付属施設工		式	1		477,680	1	-391,868		
			1		85,812				
嵩上げコンクリート (倉庫再建)	18-8-40(高炉)	m3	17		477,680	-17	-477,680	内-17号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
嵩上げ盛土	B=4. 0m以上		0	0	0			単-8号	
		m3	80	219. 4	17, 552	80	17, 552		
現場打階段	18-8-25 (高炉)		0	0	0			単-9号	
		箇所	1	68, 260	68, 260	1	68, 260		
場所打擁壁工 (構造物単位)			0		0				
		式	1		2, 765, 381	1	2, 765, 381		
床掘り	土砂		0		0			内-18号	
		m3	30		7, 850	30	7, 850		
埋戻し			0		0			内-19号	
		m3	10		39, 259	10	39, 259		
基面整正			0		0			内-20号	
		m2	40		15, 958	40	15, 958		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉)		0		0			内-21号	
		m3	35		2, 311, 864	35	2, 311, 864		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)		0		0			内-22号	
		m3	5		312, 304	5	312, 304		
止水コンクリート	18-8-25 (高炉)		0		0			内-23号	
		m3	0. 5		19, 712	0. 5	19, 712		
足場			0		0			内-24号	
		m	14		58, 434	14	58, 434		
構造物撤去工			1		3, 773, 948				
		式	1		4, 674, 272	1	900, 324		
作業土工			1		636, 035				
		式	1		636, 035	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	130			32,087	0	0	内-25号
			130			32,087			
埋戻し		m3	220			358,381	0	0	内-26号
			220			358,381			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70			245,567	0	0	内-27号
			70			245,567			
構造物取壊し工		式	1			2,585,803	1	611,208	
			1			3,197,011			
浄化槽撤去		式	1			1,401,589	0	0	内-28号
			1			1,401,589			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	60			1,018,680	36	611,208	単-10号
			96			16,978			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10			96,700	0	0	単-11号
			10			9,670			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	26			13,527	0	0	単-12号
			26			520.3			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	104			55,307	0	0	単-13号
			104			531.8			
運搬処理工		式	1			552,110	1	289,116	
			1			841,226			
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	60			165,960	36	99,576	単-14号
			96			2,766			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10			22,420	0	0	単-15号
			10			2,242			

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	3,291	3,291	3,291	0	0	単-16号
			1	3,291	3,291				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	60	5,265	315,900	505,440	36	189,540	単-17号
			96	5,265					
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,049	40,490	40,490	0	0	単-18号
			10	4,049					
殻処分	アスファルト殻	m3	1	4,049	4,049	4,049	0	0	単-19号
			1	4,049					
仮設工		式	1		16,951,823	17,509,569	1	557,746	
迂回路工		式	1		7,382,099	7,382,099	0	0	
迂回路設置		m	303		368,059	368,059	0	0	内-29号
迂回路舗装		m2	1,420	2,446	3,473,320	3,473,320	0	0	単-20号
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	235	8,112	1,906,320	1,906,320	0	0	単-21号
			235	8,112					
仮設防護柵		m	51		1,634,400	1,634,400	0	0	内-30号
ヤード整備工		式	1		7,094,471	7,094,471	0	0	
ヤード整備		式	1		7,094,471	7,094,471	0	0	内-31号

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工			1		2, 475, 253				
		式	1		3, 032, 999	1	557, 746		
交通誘導警備員 (白石地区)			63		798, 592			内-32号	
		人日	0		0	-63	-798, 592		
交通誘導警備員 (白石地区)			0		0			内-33号	
		人日	107		1, 356, 338	107	1, 356, 338		
交通誘導警備員 (神田工業跡地)			96		1, 216, 902			内-34号	
		人日	96		1, 216, 902	0	0		
交通誘導警備員 (中北資材置場)			32		459, 759			内-35号	
		人日	32		459, 759	0	0		
直接工事費			1		123, 237, 429				
		式	1		183, 990, 741	1	60, 753, 312		
共通仮設費			1		16, 330, 265				
		式	1		23, 423, 886	1	7, 093, 621		
共通仮設費			1		4, 474, 242				
		式	1		7, 016, 066	1	2, 541, 824		
運搬費			1		210, 380				
		式	1		210, 380	0	0		
建設機械運搬費			1		210, 380			内-36号	
		式	1		210, 380	0	0		
役務費			1		136, 423				
		式	1		242, 530	1	106, 107		
借地料			1		136, 423			内-37号	
		式	0		0	-1	-136, 423		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
借地料		式	0 1		0 242, 530	1	242, 530	内-38号	
技術管理費		式	1 1		2, 629, 095 2, 749, 095	1	120, 000		
施工調査費		式	1 1		15, 013 15, 013	0	0	内-39号	
システム初期費 (ICT)		式	1 1		568, 237 568, 237	0	0	内-40号	
平板載荷試験費		式	1 1		171, 991 171, 991	0	0	内-41号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1 1		1, 873, 854 1, 873, 854	0	0	内-42号	
諸経費動向調査費		式	0 1		0 120, 000	1	120, 000	内-43号	
営繕費		式	1 1		358, 068 2, 238, 068	1	1, 880, 000		
快適トイレ		式	0 1		0 1, 880, 000	1	1, 880, 000	内-44号	
事務所移設費		式	1 1		358, 068 358, 068	0	0	内-45号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		1, 140, 276 1, 575, 993	1	435, 717		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		11, 856, 023 16, 407, 820	1	4, 551, 797		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1 1		139,567,694 207,414,627	1	67,846,933	
現場管理費			式	1 1		40,017,997 54,837,946	1	14,819,949	
工事原価			式	1 1		213,106,937 295,884,468	1	82,777,531	
一般管理費等			式	1 1		30,893,063 41,565,532	1	10,672,469	
工事価格			式	1 1		244,000,000 337,450,000	1	93,450,000	
消費税相当額			式	1 1		24,400,000 33,745,000	1	9,345,000	
工事費計			式	1 1		268,400,000 371,195,000	1	102,795,000	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 【鎌瀬地区】		式	1		12,929,098				
			1		12,929,098	0	0		
河川土工		式	1		11,905,170				
			1		11,905,170	0	0		
掘削工		式	1		294,880				
			1		294,880	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		800	368.6	294,880				単-1号
		m3	800	368.6	294,880	0	0		
掘削工(ICT)		式	1		1,191,140				
			1		1,191,140	0	0		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満		2,300	493.6	1,135,280				単-2号
		m3	2,300	493.6	1,135,280	0	0		
土砂等運搬 (白石迂回路)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		70	798	55,860				単-3号
		m3	70	798	55,860	0	0		
残土処理工		式	1		10,419,150				
			1		10,419,150	0	0		
土砂等運搬 (神田工業跡地)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		3,010	3,345	10,068,450				単-4号
		m3	3,010	3,345	10,068,450	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		3,000	116.9	350,700				単-5号
		m3	3,000	116.9	350,700	0	0		
仮設工		式	1		1,023,928				
			1		1,023,928	0	0		
交通管理工		式	1		1,023,928				
			1		1,023,928	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 (鎌瀬地区)		人日	40		511,964	0	0	内-1号	
			40		511,964				
交通誘導警備員 (坂本地区)		人日	40		511,964	0	0	内-2号	
			40		511,964				
直接工事費		式	1		12,929,098	0	0		
			1		12,929,098				
共通仮設費		式	1		7,023,426	1	81,600		
			1		7,105,026				
共通仮設費		式	1		5,130,568	1	81,600		
			1		5,212,168				
技術管理費		式	1		4,942,423	0	0		
			1		4,942,423				
保守管理(ICT)		式	1		14,668	0	0	内-3号	
			1		14,668				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		4,927,755	0	0	内-4号	
			1		4,927,755				
営繕費		式	0		0	1	81,600		
			1		81,600				
快適トイレ		式	0		0	1	81,600	内-5号	
			1		81,600				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		188,145	0	0		
			1		188,145				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,892,858	0	0		
			1		1,892,858				

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		19,952,524	1	81,600		
			1		20,034,124				
現場管理費		式	1		6,990,844	1	29,049		
			1		7,019,893				
工事原価		式	1		26,943,368	1	110,649		
			1		27,054,017				

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 【簀瀬地区】		式	1 1		4,021,760 4,021,760		0	0	
河川土工		式	1 1		638,982 638,982		0	0	
盛土工		式	1 1		501,585 501,585		0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上								単-1号
		m3	120 120	256.8 256.8	30,816 30,816		0	0	
積込(ルース) (神田工業跡地)	土砂 土量50,000m3未満								単-2号
		m3	130 130	268.3 268.3	34,879 34,879		0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)								単-3号
		m3	130 130	3,353 3,353	435,890 435,890		0	0	
間詰工									
		式	1 1		137,397 137,397		0	0	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)								単-4号
		m3	4 4	33,191 33,191	132,764 132,764		0	0	
型枠	一般型枠								内-1号
		m2	1 1		4,633 4,633		0	0	
擁壁工									
		式	1 1		2,042,080 2,042,080		0	0	
作業土工									
		式	1 1		183,774 183,774		0	0	
床掘り	土砂								内-2号
		m3	50 50		86,635 86,635		0	0	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	30		97,139			内-3号	
			30		97,139	0	0		
プレキャスト擁壁工		式	1		1,858,306				
			1		1,858,306	0	0		
プレキャスト擁壁 (L型擁壁)	1.0m以上1.8m以下	m	26		1,840,758			内-4号	
			26		1,840,758	0	0		
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.5		17,548			内-5号	
			0.5		17,548	0	0		
構造物撤去工		式	1		214,049				
			1		214,049	0	0		
構造物取壊し工		式	1		135,422				
			1		135,422	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	7	15,050	105,350			単-5号	
			7	15,050	105,350	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	7,518	30,072			単-6号	
			4	7,518	30,072	0	0		
運搬処理工		式	1		78,627				
			1		78,627	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	2,360	16,520			単-7号	
			7	2,360	16,520	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,264	9,056			単-8号	
			4	2,264	9,056	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	5,265	36,855			単-9号	
			7	5,265	36,855	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	4,049	16,196			単-10号	
			4	4,049	16,196	0	0		
仮設工		式	1		1,126,649				
			1		1,126,649	0	0		
家屋嵩上げ工		式	1		961,861				
			1		961,861	0	0		
デッキスラブ		式	1		961,861			内-6号	
			1		961,861	0	0		
交通管理工		式	1		164,788				
			1		164,788	0	0		
交通誘導警備員 (簀瀬地区)		人日	13		164,788			内-7号	
			13		164,788	0	0		
直接工事費		式	1		4,021,760				
			1		4,021,760	0	0		
共通仮設費		式	1		668,961				
			1		668,961	0	0		
共通仮設費		式	1		230,905				
			1		230,905	0	0		
技術管理費		式	1		171,991				
			1		171,991	0	0		
平板載荷試験費		式	1		171,991			内-8号	
			1		171,991	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		58,914				
			1		58,914	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		438,056	0	0		
			1		438,056				
純工事費		式	1		4,690,721	0	0		
			1		4,690,721				
現場管理費		式	1		1,887,157	0	0		
			1		1,887,157				
工事原価		式	1		6,577,878	0	0		
			1		6,577,878				

第 1号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/160m3当たり内訳書

床掘り
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	162	234. 2	37, 940	162	37, 940	
合 計					0			
					37, 940		37, 940	
変更積算金額					0			
					36, 051		36, 051	円／m3

140/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		127	1, 725	219, 075			CB210410
		m 3	127	1, 725	219, 075	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		14. 4	2, 611	37, 598			CB210410
		m 3	14. 4	2, 611	37, 598	0	0	
合 計					243, 898		-243, 898	
					0			

0/110m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	102	1, 725	175, 950	102	175, 950	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	11. 7	2, 611	30, 548	11. 7	30, 548	
合 計					0			
					206, 498		206, 498	
変更積算金額					0			
					196, 220		196, 220	円／m3

100/0m2当たり内訳書

第 5号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			99. 5	403. 2	40, 118			CB210080
		m 2	99. 5	403. 2	40, 118	0	0	
合 計					38, 121			
					0		-38, 121	

0/80m2当たり内訳書

第 6号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	79. 4	403. 2	32, 014	79. 4	32, 014	
合 計					0			
					32, 014		32, 014	
変更積算金額					0			
					30, 420		30, 420	円／m2

14/0m3当たり内訳書

重力式擁壁
第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	14	42, 670	597, 380	0	0	CB226320
裏込碎石	再生クワッパ 40〜0 全ての費用	m 3	1. 9	7, 088	13, 467	0	0	CB221120
合 計					580, 445		-580, 445	
					0			

0.09/0m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 8号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.09	25,650	2,308	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.27	4,266	1,151	0	0	CB240210
合 計					3,286		-3,286	
					0			

47/0m当たり内訳書

第 9号内訳書
プレキャスト擁壁
(L型擁壁)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		14	11, 290	158, 060			CB222110
		m	14	11, 290	158, 060	0	0	
プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=1. 0mを超え2. 0m以下 単体L=1. 0m以上2. 0m未満		2. 5	17, 650	44, 125			WYB00107
		m	2. 5	17, 650	44, 125	0	0	単一 23号
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 無し 有り 標準		28	11, 720	328, 160			CB222110
		m	28	11, 720	328, 160	0	0	
プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=2. 0mを超え3. 5m以下 単体L=1. 0m以上2. 0m未満		2. 7	35, 240	95, 148			WYB00106
		m	2. 7	35, 240	95, 148	0	0	単一 24号
裏込砕石	再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		16. 8	7, 088	119, 078			CB221120
		m 3	16. 8	7, 088	119, 078	0	0	
プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 宅認 H=2000〜2200		1		1, 828, 300			WYB00112
		式	1		1, 828, 300	0	0	単一 25号
合 計					2, 444, 819			
					0		-2, 444, 819	

0/44m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 10号内訳書 (L型擁壁)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	14	11, 290	158, 060	14	158, 060	
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 無し 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	28	11, 720	328, 160	28	328, 160	
プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=2. 0mを超え3. 5m以下 単体L=1. 0m以上2. 0m未満		0	0	0			WYB00110
		m	1. 7	35, 240	59, 908	1. 7	59, 908	単一 26号
裏込砕石	再生クラッシャー 40〜0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	15. 9	7, 088	112, 699	15. 9	112, 699	
プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 宅認 H=2000〜2200		0		0			WYB00114
		式	1		1, 619, 600	1	1, 619, 600	単一 27号
プレキャストL型擁壁材料費(購入のみ)	大地震対応型 宅認 H=2000〜2200		0		0			WYB00002
		式	1		208, 700	1	208, 700	単一 28号
合 計					0			
					2, 487, 127		2, 487, 127	
変更積算金額					0			
					2, 363, 342		2, 363, 342	円／m

0.8/0m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 83	25, 650	21, 289			CB240010
			0. 83	25, 650	21, 289	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2. 4	4, 266	10, 238			CB240210
			2. 4	4, 266	10, 238	0	0	
合 計					29, 957			
					0		-29, 957	

0/0.8m3当たり内訳書

止水コンクリート
第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 77	25, 650	19, 750	0. 77	19, 750	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	2. 2	4, 266	9, 385	2. 2	9, 385	
合 計					0			
					29, 135		29, 135	
変更積算金額					0			
					27, 684		27, 684	円／m3

163/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
ゼロ鋼矢板圧入【ノンス ーシング】	ゼロ矢板600mm 矢板長9m 圧入長7.75m 最大N値=50		163	97,420	15,879,460			WYB00075
		枚	163	97,420	15,879,460	0	0	単一 29号
ゼロクラッシュパイラー 設置・撤去			2	1,043,000	2,086,000			WYB00080
		回	2	1,043,000	2,086,000	0	0	単一 30号
ゼロクランプクレーン 設 置・撤去			2	84,320	168,640			WYB00083
		回	2	84,320	168,640	0	0	単一 31号
搬送用レール 設置・撤去			76.5	7,793	596,164			WYB00086
		m	76.5	7,793	596,164	0	0	単一 32号
自走装置 取付・取外し			2	314,500	629,000			WYB00090
		回	2	314,500	629,000	0	0	単一 33号
ゼロクラッシュパイラー 自走			163	3,541	577,183			WYB00095
		枚	163	3,541	577,183	0	0	単一 34号
【材料費】								
鋼矢板NS-SP-J型（新 品）	SYW295 L=9.0m（87.3kg/m）		128.1	208,100	26,657,610			
		t	128.1	208,100	26,657,610	0	0	
合 計					44,275,083			
					0			

0/213枚当たり内訳書

鋼矢板
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
ゼロ鋼矢板圧入【下流部ノンステージング】	ゼロ鋼矢板600mm 矢板長9m 圧入長7. 75m 最大N値=50		0	0	0			WYB00246
		枚	187	340, 900	63, 748, 300	187	63, 748, 300	単一 35号
ゼロ鋼矢板圧入【上流部】	ゼロ鋼矢板600mm 矢板長9m 圧入長7. 75m 最大N値=50		0	0	0			WYB00251
		枚	26	301, 700	7, 844, 200	26	7, 844, 200	単一 36号
ゼロクラッシュパイラー設置・撤去			0	0	0			WYB00255
		回	2	1, 033, 000	2, 066, 000	2	2, 066, 000	単一 37号
ゼロクランプクレーン 設置・撤去			0	0	0			WYB00258
		回	1	84, 320	84, 320	1	84, 320	単一 38号
搬送用レール 設置・撤去			0	0	0			WYB00261
		m	98. 6	7, 762	765, 333	98. 6	765, 333	単一 39号
自走装置 取付・取外し			0	0	0			WYB00265
		回	2	313, 200	626, 400	2	626, 400	単一 40号
ゼロクラッシュパイラー 自走			0	0	0			WYB00270
		枚	213	3, 530	751, 890	213	751, 890	単一 41号
【材料費】								
鋼矢板NS-S P-J 型（新品）	S Y W 2 9 5 L=9. 0 m （8 7. 3 k g /m）		0	0	0			
		t	167. 4	208, 100	34, 835, 940	167. 4	34, 835, 940	
合 計					0			
					110, 722, 383		110, 722, 383	
変更積算金額					0			
					105, 211, 759		105, 211, 759	円／枚

220m2当たり内訳書

残存化粧型枠
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
残存化粧型枠設置工	メークハンガー仕様		221	2, 594	573, 274			WYB00026
		m 2	221	2, 594	573, 274	0	0	単一 42号
支持鋼材設置工			4. 3	127, 500	548, 250			WYB00028
		t	4. 3	127, 500	548, 250	0	0	単一 43号
基礎砕石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		43. 8	1, 567	68, 634			CB221110
		m 2	43. 8	1, 567	68, 634	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		33. 6	35, 440	1, 190, 784			CB240010
		m 3	33. 6	35, 440	1, 190, 784	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		5. 6	3, 740	20, 944			CB224710
		m 2	5. 6	3, 740	20, 944	0	0	
鋼材加工費	等辺山形鋼 L-6×5 0×5 0		3. 3	15, 600	51, 480			
		t	3. 3	15, 600	51, 480	0	0	
鋼材加工費	等辺山形鋼 L-6×6 5×6 5		1. 1	159, 600	175, 560			
		t	1. 1	159, 600	175, 560	0	0	
【材料費】								
残存化粧型枠	プロテロックメークⅢ割石 4 0 1200×600×30+(40)		308	9, 000	2, 772, 000			
		枚	308	9, 000	2, 772, 000	0	0	
メークハンガー金具	t=2. 6 タップンギビス留め用※メーク1枚につき6組使用		1, 845	245	452, 025			
		組	1, 845	245	452, 025	0	0	
等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6×5 0×5 0		3. 3	123, 000	405, 900			
		t	3. 3	123, 000	405, 900	0	0	

220m2当たり内訳書

残存化粧型枠
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		1. 1	123, 000	135, 300			
		t	1. 1	123, 000	135, 300	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0. 14	181, 000	25, 340			WB810010
(補強鉄筋)	無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 14	181, 000	25, 340	0	0	単一 44号
合 計					6, 099, 994			
					6, 099, 994		0	

123m当たり内訳書

笠コンクリート

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【笠コンクリート上部】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		35. 3	36, 090	1, 273, 977			CB240010
	バックホ(クレーン機能付) 打設							
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	35. 3	36, 090	1, 273, 977	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		73. 8	8, 991	663, 535			CB240210
		m 2	73. 8	8, 991	663, 535	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1. 57	186, 800	293, 276			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1. 57	186, 800	293, 276	0	0	単一 45号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		3. 8	3, 740	14, 212			CB224710
		m 2	3. 8	3, 740	14, 212	0	0	
【笠コンクリート下部】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		15. 1	35, 440	535, 144			CB240010
	バックホ(クレーン機能付) 打設							
	18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	15. 1	35, 440	535, 144	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		24. 6	8, 991	221, 178			CB240210
		m 2	24. 6	8, 991	221, 178	0	0	
合 計					2, 851, 947			
					2, 851, 947		0	

17/0m3当たり内訳書

第 17号内訳書

嵩上げコンクリート
(倉庫再建)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		17. 4	23, 260	404, 724			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	17. 4	23, 260	404, 724	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		6. 3	8, 408	52, 970			CB240210
		m 2	6. 3	8, 408	52, 970	0	0	
異形鉄筋溶接金網	CD6 150×150		95. 9	430	41, 237			WYB00007
		m 2	95. 9	430	41, 237	0	0	単一 48号
合 計					477, 680			
					0			
							-477, 680	

0/30m3当たり内訳書

第 18号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	33. 5	244. 8	8, 200	33. 5	8, 200	
合 計					0			
					8, 200		8, 200	
変更積算金額					0			
					7, 850		7, 850	円／m3

0/10m3当たり内訳書

埋戻し
第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	14	2, 929	41, 006	14	41, 006	
合 計					0			
					41, 006		41, 006	
変更積算金額					0			
					39, 259		39, 259	円／m3

0/40m2当たり内訳書

第 20号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	39. 1	426. 3	16, 668	39. 1	16, 668	
合 計					0			
					16, 668		16, 668	
変更積算金額					0			
					15, 958		15, 958	円／m2

0/35m3当たり内訳書

重力式擁壁
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	0 35	0 67, 390	0 2, 358, 650	 35	 2, 358, 650	CB226320
裏込碎石	再生クワッパシ 40〜0 全ての費用	m 3	0 7. 6	0 7, 377	0 56, 065	 7. 6	 56, 065	CB221120
合 計					0 2, 414, 715		 2, 414, 715	
変更積算金額					0 2, 311, 864		 2, 311, 864	円／m3

0/5m3当たり内訳書

重力式擁壁
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	0 5. 2	0 61, 170	0 318, 084	 5. 2	 318, 084	CB226320
裏込碎石	再生クワッパ 40〜0 全ての費用	m 3	0 1. 1	0 7, 377	0 8, 114	 1. 1	 8, 114	CB221120
合 計					0 326, 198		 326, 198	
変更積算金額					0 312, 304		 312, 304	円／m3

0/0.5m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 48	29, 610	14, 212	0. 48	14, 212	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1. 4	4, 555	6, 377	1. 4	6, 377	CB240210
合 計					20, 589		20, 589	
変更積算金額					19, 712		19, 712	円／m3

0/14m当たり内訳書

足場
第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（キャットウォーク） 設置・撤去		m	0 13. 9	0 4, 391	0 61, 034	 13. 9	 61, 034	WB330870 単一 49号
合 計					0 61, 034		 61, 034	
変更積算金額					0 58, 434		 58, 434	円／m

130m3当たり内訳書

第 25号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		127	263. 9	33, 515			CB210030
		m 3	127	263. 9	33, 515	0	0	
合 計					32, 087			
					32, 087		0	

220m3当たり内訳書

埋戻し

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		217	1, 725	374, 325			CB210410
		m 3	217	1, 725	374, 325	0	0	
合 計					358, 381		0	
					358, 381			

70m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	68. 5	3, 494	239, 339	0	0	CB210110
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	68. 5	278. 7	19, 090	0	0	CA900010
合 計					245, 567		0	
					245, 567			

一式当たり内訳書

浄化槽撤去
第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浄化槽外撤去			1		1, 165, 000			WYB00039
		式	1		1, 165, 000	0	0	単一 50号
浄化槽汲取り			1		310, 000			WYB00040
		式	1		310, 000	0	0	単一 51号
合 計					1, 401, 589			
					1, 401, 589		0	

303m当たり内訳書

迂回路設置
第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		322	270. 1	86, 972			CA900020
		m 3	322	270. 1	86, 972	0	0	
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満		57. 6	952. 6	54, 869			CA900030
		m 3	57. 6	952. 6	54, 869	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		299	265. 4	79, 354			CA900030
		m 3	299	265. 4	79, 354	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		195	403. 8	78, 741			CB220010
		m 2	195	403. 8	78, 741	0	0	
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		104	804. 6	83, 678			CB220010
		m 2	104	804. 6	83, 678	0	0	
合 計					368, 059			
					368, 059			

51m当たり内訳書

仮設防護柵
第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		9	5, 154	46, 386			WB821110
		m	9	5, 154	46, 386	0	0	単一 58号
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		42	6, 452	270, 984			WB821110
		m	42	6, 452	270, 984	0	0	単一 59号
ガードレール(材料費)	Gr-C-2B(置式用)		51	8, 900	453, 900			
		m	51	8, 900	453, 900	0	0	
基礎ブロック(材料費)	W400×L1000 310kg/個		1	18, 000	18, 000			
		個	1	18, 000	18, 000	0	0	
基礎ブロック(材料費)	W400×L2000 700kg/個		4	35, 000	140, 000			
		個	4	35, 000	140, 000	0	0	
基礎ブロック(材料費)	W400×L3000 1050kg/個		14	50, 500	707, 000			
		個	14	50, 500	707, 000	0	0	
連結プレート(材料費)	置式用		12	5, 600	67, 200			
		個	12	5, 600	67, 200	0	0	
合 計					1, 634, 400			
					1, 634, 400		0	

一式当たり内訳書

ヤード整備
第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			34	26, 775	910, 350			
		人	34	26, 775	910, 350	0	0	
普通作業員			63	20, 160	1, 270, 080			
		人	63	20, 160	1, 270, 080	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		25	35, 010	875, 250			
		日	25	35, 010	875, 250	0	0	単一 60号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		6	30, 390	182, 340			
		日	6	30, 390	182, 340	0	0	単一 61号
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t		10	27, 210	272, 100			
		日	10	27, 210	272, 100	0	0	単一 62号
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3～4 t		3	34, 280	102, 840			
		日	3	34, 280	102, 840	0	0	単一 63号
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		3	48, 560	145, 680			
		日	3	48, 560	145, 680	0	0	単一 64号
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		24	40, 900	981, 600			
		日	24	40, 900	981, 600	0	0	単一 65号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		5	55, 600	278, 000			
		日	5	55, 600	278, 000	0	0	単一 66号
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1 m		2	54, 810	109, 620			
		日	2	54, 810	109, 620	0	0	単一 67号
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)]	運転質量1 0～1 2 t 締固め幅2. 1 m		2	48, 050	96, 100			
		日	2	48, 050	96, 100	0	0	単一 68号
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		1	35, 640	35, 640			
		日	1	35, 640	35, 640	0	0	単一 69号

一式当たり内訳書

ヤード整備
第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		4	39, 590	158, 360			
		日	4	39, 590	158, 360	0	0	単一 70号
ランマ	質量 6 0～8 0 k g		5	25, 120	125, 600			
		日	5	25, 120	125, 600	0	0	単一 71号
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2 名		2	39, 630	79, 260			
		日	2	39, 630	79, 260	0	0	単一 72号
ハウス設置・撤去	電気工事含		1		386, 600			WYB00033
		式	1		386, 600	0	0	単一 73号
単粒度碎石	6 号 1 3～5 m m		18. 5	4, 000	74, 000			
		m 3	18. 5	4, 000	74, 000	0	0	
生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5 (2 0)		12. 5	17, 850	223, 125			
		m 3	12. 5	17, 850	223, 125	0	0	
真砂土	土場渡し		72	3, 200	230, 400			
		m 3	72	3, 200	230, 400	0	0	
処分費 (t)	無筋コンクリート		2. 8	1, 800	5, 040			WYB00034
		t	2. 8	1, 800	5, 040	0	0	単一 74号
高密度ポリエチレン管	φ 350 シングル構造		10	6, 000	60, 000			
		m	10	6, 000	60, 000	0	0	
耐候性大型土のう	短期仮設対応 (1年) 型		70	2, 620	183, 400			
		袋	70	2, 620	183, 400	0	0	
モノレール架設費	路線選定 (調査), 架設工事, 既設撤去工事含む		1		385, 550			
		式	1		385, 550	0	0	
モノレール部材			1		295, 120			
		式	1		295, 120	0	0	

一式当たり内訳書

第 31号内訳書

ヤード整備

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					7, 094, 471			
					7, 094, 471		0	

63/0人日当たり内訳書

第 32号内訳書

交通誘導警備員
(白石地区)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			63	13, 340	840, 420			WB010212
		人日	63	13, 340	840, 420	0	0	単一 75号
合 計					798, 592			
					0		-798, 592	

0/107人日当たり内訳書

第 33号内訳書

交通誘導警備員
(白石地区)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	107	13, 340	1, 427, 380	107	1, 427, 380	単一 76号
合 計					0			
					1, 427, 380		1, 427, 380	
変更積算金額					0			
					1, 356, 338		1, 356, 338	円／人日

96人日当たり内訳書

第 34号内訳書

交通誘導警備員
(神田工業跡地)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			96	13, 340	1, 280, 640			WB010212
		人日	96	13, 340	1, 280, 640	0	0	単一 75号
合 計					1, 216, 902			
					1, 216, 902		0	

32人日当たり内訳書

第 35号内訳書

交通誘導警備員
(中北資材置場)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			32	15, 120	483, 840			WB010211
		人日	32	15, 120	483, 840	0	0	単一 77号
合 計					459, 759			
					459, 759		0	

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 36号内訳書

							単価使用年月	2024. 04
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 34.8km 無 有 23700円		2	110, 700	221, 400			WB010010
		台	2	110, 700	221, 400	0	0	単一 78号
合 計					210, 380			
					210, 380			

一式当たり内訳書

借地料
第 37号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	9ヶ月 宅地372-2		58. 1	198	11, 503			WYB00025
		m 2	58. 1	198	11, 503	0	0	単一 79号
借地料	9ヶ月 宅地373-2		302	198	59, 796			WYB00030
		m 2	302	198	59, 796	0	0	単一 80号
借地料	9ヶ月 宅地376-1		365	198	72, 270			WYB00031
		m 2	365	198	72, 270	0	0	単一 81号
合 計					136, 423		-136, 423	
					0			

一式当たり内訳書

借地料
第 38号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
借地料	16ヶ月 宅地372-2		0	0	0			WYB00029
		m 2	58. 1	352	20, 451	58. 1	20, 451	単一 82号
借地料	16ヶ月 宅地373-2		0	0	0			WYB00036
		m 2	302	352	106, 304	302	106, 304	単一 83号
借地料	16ヶ月 宅地376-1		0	0	0			WYB00037
		m 2	365	352	128, 480	365	128, 480	単一 84号
合 計					0			
					255, 235			
変更積算金額					0			
					242, 530			
								円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁工 技術員0. 5人		1	15, 800	15, 800			WYB00035
		工種	1	15, 800	15, 800	0	0	単一 85号
合 計					15, 013			
					15, 013		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 86号
合 計					568, 237			
					568, 237		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費
第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	5 0 k N以内（載荷板にかかる実荷重）		1	181, 000	181, 000			
		箇所	1	181, 000	181, 000	0	0	
合 計					171, 991			
					171, 991		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1972千円		1		1,972,000			WB010610
		式	1		1,972,000	0	0	単一 87号
合 計					1,873,854		0	
					1,873,854			

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0		120, 000	
					120, 000			
変更積算金額					0		120, 000	円／式
					120, 000			

一式当たり内訳書

第 44号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男子用 1 基・女性用 1 基 20.5ヶ月		0		0			
		式	1		1,880,000	1	1,880,000	
合 計					0			
					1,880,000		1,880,000	
変更積算金額					0			
					1,880,000		1,880,000	円／式

一式当たり内訳書

事務所移設費

第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事務所移設費			1		373,200			WYB00013
		式	1		373,200	0	0	単一 88号
合 計					358,068			
					358,068		0	

40人日当たり内訳書

第 1号内訳書

交通誘導警備員
(鎌瀬地区)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			40	13, 340	533, 600			WB010212
		人日	40	13, 340	533, 600	0	0	単一 6号
合 計					511, 964			
					511, 964		0	

40人日当たり内訳書

第 2号内訳書

交通誘導警備員
(坂本地区)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			40	13, 340	533, 600			WB010212
		人日	40	13, 340	533, 600	0	0	単一 6号
合 計					511, 964			
					511, 964		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満		1		15, 288			WA991010
	2285m3	式	1		15, 288	0	0	単一 7号
合 計					14, 668			
					14, 668		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	5136千円		1		5, 136, 000			WB010610
		式	1		5, 136, 000	0	0	単一 8号
合 計					4, 927, 755			
					4, 927, 755		0	

一式当たり内訳書

第 5号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	車載型 1 基 1. 6ヶ月		0		0			
		式	1		81, 600	1	81, 600	
合 計					0			
					81, 600		81, 600	
変更積算金額					0			
					81, 600		81, 600	円／式

1m2当たり内訳書

型枠
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0. 6	8, 127	4, 876			CB240210
		m 2	0. 6	8, 127	4, 876	0	0	
合 計					4, 633			
					4, 633		0	

50m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		46. 9	1, 944	91, 173			CB210030
		m 3	46. 9	1, 944	91, 173	0	0	
合 計					86, 635			
					86, 635		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		30. 2	3, 385	102, 227			CB210410
		m 3	30. 2	3, 385	102, 227	0	0	
合 計					97, 139			
					97, 139		0	

26m当たり内訳書

第 4号内訳書
プレキャスト擁壁
(L型擁壁)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		26	11, 310	294, 060			CB222110
		m	26	11, 310	294, 060	0	0	
裏込碎石	再生クワッパシ 40～0 全ての費用		5. 6	7, 107	39, 799			CB221120
		m 3	5. 6	7, 107	39, 799	0	0	
プレキャスト擁壁切断後殻積込み 現場切断は材料費に含	玉掛積込み		0. 8	56, 890	45, 512			WYB00014
		m 3	0. 8	56, 890	45, 512	0	0	単一 11号
コンクリートL型擁壁	大地震対応型 H=1000 L=2000(天端後切断用配筋)		2	108, 500	217, 000			
		個	2	108, 500	217, 000	0	0	
コンクリートL型擁壁	大地震対応型 H=1200 L=2000(天端後切断用配筋)		1	120, 200	120, 200			
		個	1	120, 200	120, 200	0	0	
コンクリートL型擁壁	大地震対応型 H=1400 L=2000(天端後切断用配筋)		1	133, 800	133, 800			
		個	1	133, 800	133, 800	0	0	
コンクリートL型擁壁	大地震対応型 H=1600 L=2000(天端後切断用配筋)		2	150, 300	300, 600			
		個	2	150, 300	300, 600	0	0	
コンクリートL型擁壁	大地震対応型 H=1800 L=2000(天端後切断用配筋)		2	172, 100	344, 200			
		個	2	172, 100	344, 200	0	0	
コンクリートL型擁壁	大地震対応型 H=1800 L=2000(底版後切断用配筋)		1	171, 600	171, 600			
		個	1	171, 600	171, 600	0	0	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1800 L=2000		4	67, 600	270, 400			
		個	4	67, 600	270, 400	0	0	
合 計					1, 840, 758			
					1, 840, 758			

0.5m3当たり内訳書

止水コンクリート
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.46	29,020	13,349			CB240010
		m 3	0.46	29,020	13,349	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1.2	4,266	5,119			CB240210
		m 2	1.2	4,266	5,119	0	0	
合 計					17,548		0	
					17,548			

一式当たり内訳書

デッキスラブ
第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
デッキスラブ工事			1		1, 012, 240			WYB00003
		式	1		1, 012, 240	0	0	単一 16号
合 計					961, 861			
					961, 861		0	

13人日当たり内訳書

第 7号内訳書

交通誘導警備員
(簗瀬地区)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			13	13, 340	173, 420			WB010212
		人日	13	13, 340	173, 420	0	0	単一 17号
合 計					164, 788			
					164, 788		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	5 0 k N以内（載荷板にかかる実荷重）		1	181, 000	181, 000			
		箇所	1	181, 000	181, 000	0	0	
合 計					171, 991			
					171, 991		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	粒径処理(土砂ふるい分け)		単位	m3	数量	1	単価	2, 020
						1		2, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理(土砂ふるい分け)		自走式スクリーン		1	1, 842	1, 842	WYB00001	
			m 3	1	1, 842	1, 842	単一 22号	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	278. 7	278. 7	CA900010	
投入			m 3	1	278. 7	278. 7		
計						2, 120. 7		
						2, 120. 7		
単価						2, 121		
						2, 121	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	積込 (ルーズ) (神田工業跡地)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	243. 6
						1		243. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	256. 4	256. 4	CA900010	
			m 3	1	256. 4	256. 4		
計						256. 4		
						256. 4		
単価						256. 4		
						256. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬 (中北資材置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 485
						1		3, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	3, 668	3, 668	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		1	3, 668	3, 668		
計						3, 668		
						3, 668		
単価						3, 668	円／m3	
						3, 668		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	整地 (中北資材置場)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	138. 2
						1		138. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	145. 5	145. 5	CA900310	
			m 3	1	145. 5	145. 5		
計						145. 5		
						145. 5		
単価						145. 5	円／m3	
						145. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬 (合志野地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 162	
						1		1, 162	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 223	1, 223	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		1	1, 223	1, 223			
計						1, 223			
						1, 223			
単価						1, 223			
						1, 223			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	3種300×300	単位	m	数量	1	単価	9, 661
						1		9, 661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝	m	1	10, 140	10, 140	WB821410	
		3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		1	10, 140	10, 140	単一 46号	
計						10, 140		
						10, 140		
単価						10, 140		
						10, 140		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	側溝蓋 (落蓋式)	300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	数量	1	単価	2, 460
						1		2, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	枚	1	2, 582	2, 582	WB821430	
		JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し		1	2, 582	2, 582	単一 47号	
計						2, 582		
						2, 582		
単価						2, 582		
						2, 582	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	嵩上げ盛土	B=4. 0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 219. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	229. 1	229. 1		
計						0 229. 1		
単価						0 229. 1	円／m3	
変更積算単価						219. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	現場打階段	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	m 3	0	0	0	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用		1. 1	34, 930	38, 423			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210		
				3. 5	8, 127	28, 444. 5			
裏込碎石		再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 3	0	0	0	CB221120		
				0. 6	7, 377	4, 426. 2			
計						0			
						71, 293. 7			
単価						0	円／箇所		
						71, 300			
変更積算単価							円／箇所		
						68, 260			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 978
						1		16, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	17, 820	17, 820	WB824010	
			m 3	1	17, 820	17, 820	単一 52号	
計						17, 820		
						17, 820		
単価						17, 820		
						17, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 670
						1		9, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 150	10, 150	WB824010	
			m 3	1	10, 150	10, 150	単一 53号	
計						10, 150		
						10, 150		
単価						10, 150		
						10, 150	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	520. 3
						1		520. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	546. 1	546. 1	CB430310	
			m 2	1	546. 1	546. 1		
計						546. 1		
						546. 1		
単価						546. 1		
						546. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	531. 8
						1		531. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	558. 2	558. 2	CB430510	
			m	1	558. 2	558. 2		
計						558. 2		
						558. 2		
単価						558. 2		
						558. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 766
						1		2, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2, 890	2, 890	CB227010	
			m 3	1	2, 890	2, 890		
計						2, 890		
						2, 890		
単価						2, 890		
						2, 890	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 242
						1		2, 242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2, 342	2, 342	CB227010	
			m 3	1	2, 342	2, 342		
計						2, 342		
						2, 342		
単価						2, 342		
						2, 342	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 291
						1		3, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	3, 438	3, 438	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)						
		無し 19. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 438	3, 438		
計						3, 438		
						3, 438		
単価						3, 438		
						3, 438	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 265
						1		5, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5, 500	5, 500	WB020051	
			m 3	1	5, 500	5, 500	単一 54号	
計						5, 500		
						5, 500		
単価						5, 500		
						5, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 049
						1		4, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 55号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 049
						1		4, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 56号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	迂回路舗装		単位	m2	数量	1	単価	2, 446	
						1		2, 446	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	529. 5	529. 5	CB410030		
		m 2	1	529. 5	529. 5				
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 038	2, 038	CB410260		
		m 2	1	2, 038	2, 038				
計						2, 567. 5			
						2, 567. 5			
単価						2, 568	円／m2		
						2, 568			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8, 112
						1		8, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	8, 473	8, 473	WB810510	
			m	1	8, 473	8, 473	単一 57号	
計						8, 473		
						8, 473		
単価						8, 473		
						8, 473		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	368. 6	
						1		368. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	386. 9	386. 9	CA900020		
			m 3	1	386. 9	386. 9			
計						386. 9			
						386. 9			
単価						386. 9			
						386. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	493. 6
						1		493. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	514. 5	514. 5	CA900430	
			m 3	1	514. 5	514. 5		
計						514. 5		
						514. 5		
単価						514. 5		
						514. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬 (白石迂回路)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	798
						1		798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1	831. 8	831. 8	CB210110	
				1	831. 8	831. 8		
計						831. 8		
						831. 8		
単価						831. 8	円／m3	
						831. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬 (神田工業跡地)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 345
						1		3, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	3, 494	3, 494	CB210110	
				1	3, 494	3, 494		
計						3, 494		
						3, 494		
単価						3, 494		
						3, 494	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116. 9	
						1		116. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	122. 2	122. 2	CA900310		
			m 3	1	122. 2	122. 2			
計						122. 2			
						122. 2			
単価						122. 2			
						122. 2			
							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	256. 8	
						1		256. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	268. 3	268. 3	CA900030		
			m 3	1	268. 3	268. 3			
計						268. 3			
						268. 3			
単価						268. 3	円／m3		
						268. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	積込(ルーズ) (神田工業跡地)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	268. 3
						1		268. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		1	282. 4	282. 4	CA900010	
			m 3	1	282. 4	282. 4		
計						282. 4		
						282. 4		
単価						282. 4		
						282. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 353
						1		3, 353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	3, 529	3, 529	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		1	3, 529	3, 529		
計						3, 529		
						3, 529		
単価						3, 529	円／m3	
						3, 529		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33, 191
						1		33, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		1	34, 930	34, 930	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	34, 930	34, 930		
計						34, 930		
						34, 930		
単価						34, 930		
						34, 930		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15, 050
						1		15, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15, 720	15, 720	WB824010	
			m 3	1	15, 720	15, 720	単一 12号	
計						15, 720		
						15, 720		
単価						15, 720		
						15, 720	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 518
						1		7, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 853	7, 853	WB824010	
			m 3	1	7, 853	7, 853	単一 13号	
計						7, 853		
						7, 853		
単価						7, 853		
						7, 853	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 360
						1		2, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 466	2, 466	CB227010	
			m 3	1	2, 466	2, 466		
計						2, 466		
						2, 466		
単価						2, 466		
						2, 466	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 264
						1		2, 264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用		1	2, 365	2, 365	CB227010	
			m 3	1	2, 365	2, 365		
計						2, 365		
						2, 365		
単価						2, 365		
						2, 365	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 265
						1		5, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5, 500	5, 500	WB020051	
			m 3	1	5, 500	5, 500	単一 14号	
計						5, 500		
						5, 500		
単価						5, 500		
						5, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 049
						1		4, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一 15号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一22号	粒径処理(土砂ふるい分け)	自走式スクリーン	単位	m 3	数量	100	1, 842
						100	1, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 37	26, 775	9, 906	
			人	0. 37	26, 775	9, 906	
自走式スクリーン運転		2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660		0. 37	471, 000	174, 270	WYB00003
			日	0. 37	471, 000	174, 270	単一 89号
諸雑費（まるめ）				1		24	
			式	1		24	
計						184, 200	
						184, 200	
単価						1, 842	
						1, 842	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
単－23号	プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=1. 0mを超え2. 0m以下 単体L=1. 0m以上2. 0m未満	単位	m	数量	10		単価	17, 650
						10			17, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 552	26, 775	14, 779			
			人	0. 552	26, 775	14, 779			
特殊作業員				1. 063	23, 205	24, 666			
			人	1. 063	23, 205	24, 666			
普通作業員				1. 975	20, 160	39, 816			
			人	1. 975	20, 160	39, 816			
運転手（特殊）				0. 573	23, 835	13, 657			
			人	0. 573	23, 835	13, 657			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0. 699	12, 000	8, 388			
			日	0. 699	12, 000	8, 388			
諸雑費（率＋まるめ） 81%				1		75, 194			
			式	1		75, 194			
計						176, 500			
						176, 500			
単価						17, 650			
						17, 650	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単－24号	プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=2. 0mを超え3. 5m以下 単体L=1. 0m以上2. 0m未満	単位	m	数量	10	35, 240
						10	35, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 756	26, 775	20, 241	
			人	0. 756	26, 775	20, 241	
特殊作業員				1. 37	23, 205	31, 790	
			人	1. 37	23, 205	31, 790	
普通作業員				3. 49	20, 160	70, 358	
			人	3. 49	20, 160	70, 358	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2. 698	44, 900	121, 140	
			日	2. 698	44, 900	121, 140	
諸雑費（率＋まるめ） 89%				1		108, 871	
			式	1		108, 871	
計						352, 400	
						352, 400	
単価						35, 240	
						35, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1.000-00-00-2-0
単一25号	プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 宅認 H=2000～2200	単位	式	数量	1	1,828,300
						1	1,828,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2000 L=2000		7	65,800	460,600	
			個	7	65,800	460,600	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2000 L=1500		1	77,800	77,800	
			個	1	77,800	77,800	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2000 L=1000		1	59,300	59,300	
			個	1	59,300	59,300	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2200 L=2000		14	75,500	1,057,000	
			個	14	75,500	1,057,000	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2200 L=1690		1	102,000	102,000	
			個	1	102,000	102,000	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2200 L=1000		1	71,600	71,600	
			個	1	71,600	71,600	
計						1,828,300	
						1,828,300	
単価						1,828,300	
						1,828,300	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単－26号	プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=2. 0mを超え3. 5m以下 単体L=1. 0m以上2. 0m未満	単位	m	数量	0	0
						10	35, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 756	26, 775	20, 241	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 37	23, 205	31, 790	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 49	20, 160	70, 358	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	2. 698	44, 900	121, 140	
諸雑費（率＋まるめ） 89%				0		0	
			式	1		108, 871	
計						0	
						352, 400	
単価						0	
						35, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一27号	プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 宅認 H=2000～2200	単位	式	数量	0	0
						1	1, 619, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2000 L=2000		0	0	0	
			個	7	65, 800	460, 600	
コンクリート型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2200 L=2000		0	0	0	
			個	14	75, 500	1, 057, 000	
コンクリート型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2200 L=1690		0	0	0	
			個	1	102, 000	102, 000	
計						0	
						1, 619, 600	
単価						0	
						1, 619, 600	円／式

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	プレキャストL型擁壁材料費(購入のみ)	大地震対応型 宅認 H=2000～2200	単位	式	数量	0	単価	0
						1		208, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2000 L=1000		0	0	0		
			個	1	59, 300	59, 300		
コンクリート型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2000 L=1500		0	0	0		
			個	1	77, 800	77, 800		
コンクリート型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2200 L=1000		0	0	0		
			個	1	71, 600	71, 600		
計						0		
						208, 700		
単価						0	円／式	
						208, 700		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	ゼロ鋼矢板圧入【ノンステーシング】	ゼロ矢板600mm 矢板長9m 圧入長7. 75m 最大N値=50	単位	枚	数量	10	単価	97, 420
						10		97, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゼロクラッシュパイラー運転		圧入力770kN		0. 95	534, 600	507, 870	WYB00076	
			日	0. 95	534, 600	507, 870	単－ 90号	
ゼロクランプクレーン運転		2. 9 t × 4. 5 m吊		0. 95	121, 600	115, 520	WYB00077	
			日	0. 95	121, 600	115, 520	単－ 91号	
パイルランナー運転		5. 0 t 積		0. 95	44, 300	42, 085	WYB00078	
			日	0. 95	44, 300	42, 085	単－ 92号	
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊		0. 95	138, 300	131, 385	WYB00079	
			日	0. 95	138, 300	131, 385	単－ 93号	
土木一般世話役				0. 95	29, 820	28, 329		
			人	0. 95	29, 820	28, 329		
特殊作業員				0. 95	25, 305	24, 039		
			人	0. 95	25, 305	24, 039		
とび工				1. 9	27, 825	52, 867		
			人	1. 9	27, 825	52, 867		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		72, 105		
			式	1		72, 105		
計						974, 200		
						974, 200		
単価						97, 420		
						97, 420	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	ゼロクラッシュパイラー 設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	1, 043, 000
						1		1, 043, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゼロクラッシュパイラー運転		圧入力770kN		1	534, 600	534, 600	WYB00081	
			日	1	534, 600	534, 600	単一 94号	
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊		2	138, 300	276, 600	WYB00082	
			日	2	138, 300	276, 600	単一 95号	
土木一般世話役				2	29, 820	59, 640		
			人	2	29, 820	59, 640		
特殊作業員				2	25, 305	50, 610		
			人	2	25, 305	50, 610		
とび工				4	27, 825	111, 300		
			人	4	27, 825	111, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		10, 250		
			式	1		10, 250		
計						1, 043, 000		
						1, 043, 000		
単価						1, 043, 000		
						1, 043, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	ゼロクランプクレーン 設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	84, 320
						1		84, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゼロクランプクレーン運転		2. 9 t × 4. 5 m吊	日	0. 13	121, 600	15, 808	WYB00084	
				0. 13	121, 600	15, 808	単－ 96号	
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊	日	0. 24	138, 300	33, 192	WYB00085	
				0. 24	138, 300	33, 192	単－ 97号	
土木一般世話役			人	0. 41	29, 820	12, 226		
				0. 41	29, 820	12, 226		
とび工			人	0. 83	27, 825	23, 094		
				0. 83	27, 825	23, 094		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						84, 320		
						84, 320		
単価						84, 320		
						84, 320	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	搬送用レール 設置・撤去		単位	m	数量	10	単価	7, 793
						10		7, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゼロクランプクレーン運転		2. 9 t × 4. 5 m吊	日	0. 2	121, 600	24, 320	WYB00087	
				0. 2	121, 600	24, 320	単－ 98号	
パイルランナー運転		5. 0 t 積	日	0. 2	44, 300	8, 860	WYB00088	
				0. 2	44, 300	8, 860	単－ 99号	
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊	日	0. 2	138, 300	27, 660	WYB00089	
				0. 2	138, 300	27, 660	単－ 100号	
土木一般世話役			人	0. 2	29, 820	5, 964		
				0. 2	29, 820	5, 964		
とび工			人	0. 4	27, 825	11, 130		
				0. 4	27, 825	11, 130		
計						77, 934		
						77, 934		
単価						7, 793	円／m	
						7, 793		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－33号	自走装置 取付・取外し		単位	回	数量	1	314, 500
						1	314, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゼロクラッシュパイラー運転		圧入力770kN		0. 32	534, 600	171, 072	WYB00091
			日	0. 32	534, 600	171, 072	単－ 101号
自走装置（賃料）				0. 32	57, 200	18, 304	
			日	0. 32	57, 200	18, 304	
ゼロクランプクレーン運転		2. 9 t × 4. 5 m吊		0. 32	121, 600	38, 912	WYB00092
			日	0. 32	121, 600	38, 912	単－ 102号
パイルランナー運転		5. 0 t 積		0. 32	44, 300	14, 176	WYB00093
			日	0. 32	44, 300	14, 176	単－ 103号
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊		0. 32	138, 300	44, 256	WYB00094
			日	0. 32	138, 300	44, 256	単－ 104号
土木一般世話役				0. 25	29, 820	7, 455	
			人	0. 25	29, 820	7, 455	
特殊作業員				0. 25	25, 305	6, 326	
			人	0. 25	25, 305	6, 326	
とび工				0. 5	27, 825	13, 912	
			人	0. 5	27, 825	13, 912	
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						314, 500	
						314, 500	
単価						314, 500	
						314, 500	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	ゼロクラッシュパイラー 自走		単位	枚	数量	10	単価	3, 541
						10		3, 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゼロクラッシュパイラー運転		圧入力770kN		0. 05	534, 600	26, 730	WYB00096	
			日	0. 05	534, 600	26, 730	単－ 105号	
自走装置（賃料）				0. 05	57, 200	2, 860		
			日	0. 05	57, 200	2, 860		
土木一般世話役				0. 05	29, 820	1, 491		
			人	0. 05	29, 820	1, 491		
特殊作業員				0. 05	25, 305	1, 265		
			人	0. 05	25, 305	1, 265		
とび工				0. 11	27, 825	3, 060		
			人	0. 11	27, 825	3, 060		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						35, 410		
						35, 410		
単価						3, 541		
						3, 541	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－35号	ゼロ鋼矢板圧入【下流部ノンステー ジング】	ゼロ矢板600mm 矢板長9m 圧入長7. 75m 最大N値=50	単位	枚	数量	0 10	単価 340, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゼロクラッシュパイラー運転		圧入力770kN	日	0 3. 33	0 534, 600	0 1, 780, 218	WYB00247 単－ 106号
ゼロクランプクレーン運転		2. 9 t × 4. 5 m吊	日	0 3. 33	0 121, 600	0 404, 928	WYB00248 単－ 107号
パイルランナー運転		5. 0 t 積	日	0 3. 33	0 42, 700	0 142, 191	WYB00249 単－ 108号
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0～5 1 t 吊	日	0 3. 33	0 138, 300	0 460, 539	WYB00250 単－ 109号
土木一般世話役			人	0 3. 33	0 29, 820	0 99, 300	
特殊作業員			人	0 3. 33	0 25, 305	0 84, 265	
とび工			人	0 6. 67	0 27, 825	0 185, 592	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	0 1		0 251, 967	
計						0 3, 409, 000	
単価						0 340, 900	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	ゼロ鋼矢板圧入【上流部】	ゼロ矢板600mm 矢板長9m 圧入長7. 75m 最大N値=50	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		301, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゼロクラッシュパイラー運転		圧入力770kN		0	0	0	WYB00252	
			日	3. 33	534, 600	1, 780, 218	単－ 106号	
クローラークレーン運転		油圧伸縮ジブ型 4. 9 t 吊		0	0	0	WYB00253	
			日	3. 33	55, 380	184, 415	単－ 110号	
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0～5 1 t 吊		0	0	0	WYB00254	
			日	3. 33	138, 300	460, 539	単－ 109号	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3. 33	29, 820	99, 300		
特殊作業員				0	0	0		
			人	3. 33	25, 305	84, 265		
とび工				0	0	0		
			人	6. 67	27, 825	185, 592		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		222, 671		
計						0		
						3, 017, 000		
単価						0		
						301, 700	円／枚	

参考資料（１）

単一37号		ゼロクラッシュパイラー 設置・撤去		単位	回	数量	0	単価	0
							1		1,033,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゼロクラッシュパイラー運転		圧入力770kN		0	0	0	WYB00256		
			日	1	534,600	534,600	単一 111号		
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0～5 1 t 吊		0	0	0	WYB00257		
			日	2	138,300	276,600	単一 112号		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	2	29,820	59,640			
特殊作業員				0	0	0			
			人	2	25,305	50,610			
とび工				0	0	0			
			人	4	27,825	111,300			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		250			
計						0			
						1,033,000			
単価						0			
						1,033,000	円／回		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	ゼロクランプクレーン 設置・撤去		単位	回	数量	0	単価	0
						1		84, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゼロクランプクレーン運転		2. 9 t × 4. 5 m吊		0	0	0	WYB00259	
			日	0. 13	121, 600	15, 808	単－ 113号	
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊		0	0	0	WYB00273	
			日	0. 24	138, 300	33, 192	単－ 114号	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 41	29, 820	12, 226		
とび工				0	0	0		
			人	0. 83	27, 825	23, 094		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						84, 320		
単価						0		
						84, 320	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	搬送用レール 設置・撤去		単位	m	数量	0 10	単価	0 7, 762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゼロクランプクレーン運転		2. 9 t × 4. 5 m吊		0	0	0	WYB00262	
			日	0. 2	121, 600	24, 320	単－ 115号	
パイルランナー運転		5. 0 t 積		0	0	0	WYB00263	
			日	0. 2	42, 700	8, 540	単－ 116号	
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊		0	0	0	WYB00275	
			日	0. 2	138, 300	27, 660	単－ 117号	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 2	29, 820	5, 964		
とび工				0	0	0		
			人	0. 4	27, 825	11, 130		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0 77, 620		
単価						0 7, 762	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	自走装置 取付・取外し		単位	回	数量	0	単価	0	
						1		313, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゼロクラッシュパイラー運転		圧入力770kN		0	0	0	WYB00266		
			日	0. 32	534, 600	171, 072	単－ 118号		
自走装置（賃料）				0	0	0			
			日	0. 32	55, 000	17, 600			
ゼロクランプクレーン運転		2. 9 t × 4. 5 m吊		0	0	0	WYB00267		
			日	0. 32	121, 600	38, 912	単－ 119号		
パイルランナー運転		5. 0 t 積		0	0	0	WYB00268		
			日	0. 32	42, 700	13, 664	単－ 120号		
ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊		0	0	0	WYB00264		
			日	0. 32	138, 300	44, 256	単－ 121号		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 25	29, 820	7, 455			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0. 25	25, 305	6, 326			
とび工				0	0	0			
			人	0. 5	27, 825	13, 912			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						313, 200			
単価						0			
						313, 200	円／回		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一41号	ゼロクラッシュパイラー 自走		単位	枚	数量	0	0
						10	3, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゼロクラッシュパイラー運転		圧入力770kN		0	0	0	WYB00271
			日	0. 05	534, 600	26, 730	単一 122号
自走装置（賃料）				0	0	0	
			日	0. 05	55, 000	2, 750	
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 05	29, 820	1, 491	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 05	25, 305	1, 265	
とび工				0	0	0	
			人	0. 11	27, 825	3, 060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						35, 300	
単価						0	
						3, 530	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	残存化粧型枠設置工	メークハンガー仕様	単位	m 2	数量	10	単価	2, 594
						10		2, 594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 14	29, 820	4, 174		
			人	0. 14	29, 820	4, 174		
型わく工				0. 25	27, 090	6, 772		
			人	0. 25	27, 090	6, 772		
普通作業員				0. 34	21, 315	7, 247		
			人	0. 34	21, 315	7, 247		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 12	44, 900	5, 388		
			日	0. 12	44, 900	5, 388		
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		2, 359		
			式	1		2, 359		
計						25, 940		
						25, 940		
単価						2, 594	円／m 2	
						2, 594		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一43号	支持鋼材設置工		単位	t	数量	10	127, 500
						10	127, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6. 5	29, 820	193, 830	
			人	6. 5	29, 820	193, 830	
溶接工				13	28, 875	375, 375	
			人	13	28, 875	375, 375	
普通作業員				13	21, 315	277, 095	
			人	13	21, 315	277, 095	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		13	30, 400	395, 200	
			日	13	30, 400	395, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		33, 500	
			式	1		33, 500	
計						1, 275, 000	
						1, 275, 000	
単価						127, 500	
						127, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 06
						歩掛使用年月	2024. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一44号	鉄筋工〔市場単価〕 (補強鉄筋)	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 181, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 728. 12	71, 728	
諸雑費（まるめ）			式	1		92	
計						181, 000	
単価						181, 000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	186, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 468. 75	75, 468		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		92		
	計					186, 800		
	単価					186, 800	円／ t	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
単一46号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 10, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 581	35, 810	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	12, 800	64, 000	
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0. 672	2, 300	1, 545	
諸雑費（まるめ）			式	1		45	
計						101, 400	
単価						10, 140	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
単一47号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 2, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	812	81, 200	
道路用側溝蓋		3 種 3 0 0 4 1. 2 × 9. 5 × 5 0	枚	100	1, 770	177, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						258, 200	
単価						2, 582	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	異形鉄筋溶接金網	CD6 150×150	単位	m 2	数量	1	単価	430
						1		430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鉄筋溶接金網		CD6 150×150		1	430	430		
			m 2	1	430	430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						430		
						430		
単価						430		
						430	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	4, 391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 7	29, 820	80, 514		
とび工			人	5. 8	27, 825	161, 385		
普通作業員			人	5. 4	21, 315	115, 101		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		82, 100		
計						439, 100		
単価						4, 391	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	浄化槽外撤去		単位	式	数量	1	単価	1, 165, 000	
						1		1, 165, 000	
名 称		規 格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【解体工事】									
コンクリート取り壊し費用					5	70, 000	350, 000		
				箇所	5	70, 000	350, 000		
解体発生材積込費					5	6, 000	30, 000		
				箇所	5	6, 000	30, 000		
浄化槽周囲掘削費					5	33, 000	165, 000		
				箇所	5	33, 000	165, 000		
浄化槽本体取壊し費					5	50, 000	250, 000		
				箇所	5	50, 000	250, 000		
【産廃処理】									
発生材運搬費		コンクリート塊			8	10, 000	80, 000		
				台	8	10, 000	80, 000		
発生材運搬費		浄化槽（廃プラスチック類）			3	15, 000	45, 000		
				台	3	15, 000	45, 000		
発生材処分費		コンクリート塊			8	7, 000	56, 000		
				台	8	7, 000	56, 000		
発生材処分費		浄化槽（廃プラスチック類）			3	18, 000	54, 000		
				台	3	18, 000	54, 000		
【付帯工事】									

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	浄化槽外撤去		単位	式	数量	1	単価	1, 165, 000
						1		1, 165, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浄化槽埋戻し費		発生土		5	27, 000	135, 000		
			箇所	5	27, 000	135, 000		
計						1, 165, 000		
						1, 165, 000		
単価						1, 165, 000		
						1, 165, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	浄化槽汲取り		単位	式	数量	1	単価	310, 000
						1		310, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浄化槽汲取り消毒費		通常汲取り		5	40, 000	200, 000		
			軒	5	40, 000	200, 000		
浄化槽汲取り消毒費		堆積物除去 ダンパー汲取り		2	55, 000	110, 000		
			軒	2	55, 000	110, 000		
計						310, 000		
						310, 000		
単価						310, 000		
						310, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 820
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	17, 818. 2	17, 818		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						17, 820		
単価						17, 820	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	10, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 143. 9	10, 143		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10, 150		
	単価					10, 150	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	5, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(R5)	コンクリート殻(鉄筋) 江口興産	m 3	100	5, 500	550, 000		
	計					550, 000		
	単価					5, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(R5)		コンクリート殻(無筋) 球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(R5)		アスファルト殻 球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	8, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	8, 473. 9	8, 473		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 473		
単価						8, 473	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	5, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブ ^ロ ック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 154	5, 154		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 154		
単価						5, 154	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	6, 452	6, 452		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 452		
単価						6, 452	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数						2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
単-60号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	35, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21, 315	21, 315		
軽油			L	32	135	4, 320		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 28	7, 090	9, 075		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	233	298		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						35, 010		
単価						35, 010	円／日	

参考資料（１）

単一61号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	単価 30, 390
運転手（一般）			人	1	21, 315	21, 315	摘要	
軽油			L	21	135	2, 835		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 28	4, 710	6, 028		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	163	208		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						30, 390		
単価						30, 390	円／日	

参考資料（１）

単一62号		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	1	23, 205	23, 205		
軽油				L	7	135	945		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量0. 8～1. 1 t	供用日	1. 5	2, 040	3, 060		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							27, 210		
単価							27, 210	円／日	

参考資料（１）

単一63号		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン パインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	34, 280	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835	摘要	
軽油			L	15	135	2, 025		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	供用日	1. 38	6, 100	8, 418		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34, 280		
単価						34, 280	円／日	

参考資料（１）

単一64号		バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	単価	48, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835				
軽油			L	54	135	7, 290				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 66	10, 500	17, 430				
諸雑費（まるめ）			式	1		5				
計						48, 560				
単価						48, 560	円／日			

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	単位 日 数量 単価 金額 単価 40, 900
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
運転手（特殊）			人 1 23, 835 23, 835
軽油			L 37 135 4, 995
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	供用日 1. 66 7, 270 12, 068
諸雑費（まるめ）			式 1 2
計			40, 900
単価			40, 900 円／日

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-66号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	55, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21, 315	21, 315		
軽油			L	58	135	7, 830		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 000	25, 600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	667	853		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						55, 600		
単価						55, 600	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕	ブレード幅3. 1 m	単位	日	数量	1	単価	54, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	48	135	6, 480		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕		ブレード幅3. 1 m	供用日	1. 55	15, 800	24, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54, 810		
単価						54, 810	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一68号	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第1次）]	運転質量10～12 t 締固め幅2. 1 m	単位	日	数量	1	単価 48, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835	
軽油			L	37	135	4, 995	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第1次）]		運転質量10～12 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 55	12, 400	19, 220	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						48, 050	
単価						48, 050	円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	35, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835			
軽油			L	23	135	3, 105			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 21	7, 190	8, 699			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						35, 640			
単価						35, 640	円／日		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2023. 06	
						歩掛使用年月	2023. 06	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一70号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	39, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	31	135	4, 185		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 21	9, 560	11, 567		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						39, 590		
単価						39, 590	円／日	

参考資料（１）

単一71号		ランマ	質量60～80kg	単位	日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	1	23,205	23,205		
ガソリン			レギュラー	L	8.4	149	1,251		
ランマ			質量60～80kg	日	1	662	662		
諸雑費（まるめ）				式	1		2		
計							25,120		
単価							25,120	円／日	

参考資料（１）

単一72号		高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	単価	39,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835				
軽油			L	18	135	2,430				
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名	供用日	1.39	9,610	13,357				
諸雑費（まるめ）			式	1		8				
計						39,630				
単価						39,630	円／日			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	ハウス設置・撤去	電気工事含	単位	式	数量	1	単価	386, 600
						1		386, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニットハウス連棟型設置・撤去		4坪×3棟 エアコン2台(運搬費含) 30日		1		319, 600		
			式	1		319, 600		
電気工事		VA2. 0×2C 170m 分電盤・配線・アース接地		1		67, 000		
			式	1		67, 000		
計						386, 600		
						386, 600		
単価						386, 600		
						386, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	処分費（t）	無筋コンクリート	単位	t	数量	1	単価	1, 800
						1		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	1, 800	1, 800	WB020052	
			t	1	1, 800	1, 800	単一 123号	
計						1, 800		
						1, 800		
単価						1, 800		
						1, 800	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	15, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15, 120	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 120		
単価						15, 120	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 34.8km 無 有 23700円	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	110, 700
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	23, 700	23, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					110, 700		
	単価					110, 700	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	借地料	9ヶ月 宅地372-2	単位	m 2	数量	1	単価	198
						1		198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		198円		1	198	198	WB010230	
			m 2	1	198	198	単－ 124号	
計						198		
						198		
単価						198		
						198	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	借地料	9ヶ月 宅地373-2	単位	m 2	数量	1	単価	198
						1		198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		198円		1	198	198	WB010230	
			m 2	1	198	198	単－ 124号	
計						198		
						198		
単価						198		
						198	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	借地料	9ヶ月 宅地376-1	単位	m 2	数量	1	単価	198
						1		198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		198円		1	198	198	WB010230	
			m 2	1	198	198	単－ 124号	
計						198		
						198		
単価						198		
						198	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	借地料	16ヶ月 宅地372-2	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		352円		0	0	0	WB010230	
			m 2	1	352	352	単－ 125号	
計						0		
						352		
単価						0		
						352	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	借地料	16ヶ月 宅地373-2	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		352円		0	0	0	WB010230	
			m 2	1	352	352	単－ 125号	
計						0		
						352		
単価						0		
						352	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	借地料	16ヶ月 宅地376-1	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		352円		0	0	0	WB010230	
			m 2	1	352	352	単－ 125号	
計						0		
						352		
単価						0		
						352	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	施工状況モニタリング調査	プレキャスト擁壁工 技術員0.5人	単位	工種	数量	1	単価	15, 800
						1		15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		技術員0.5人		1	15, 800	15, 800		
			工種	1	15, 800	15, 800		
計						15, 800		
						15, 800		
単価						15, 800		
						15, 800	円／工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1972千円	単位	式	数量	1	単価	1, 972, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 972, 000		
計						1, 972, 000		
単価						1, 972, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	事務所移設費		単位	式	数量	1	単価	373, 200
						1		373, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
事務所移設費				1		373, 200		
			式	1		373, 200		
計						373, 200		
						373, 200		
単価						373, 200	円／式	
						373, 200		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一89号	自走式スクリーン運転	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	単位	日	数量	1	471, 000
						1	471, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
自走式スクリーン機賃料（4週8休）		2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660		1	434, 200	434, 200	
			日	1	434, 200	434, 200	
軽油				96	135	12, 960	
			L	96	135	12, 960	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						471, 000	
						471, 000	
単価						471, 000	
						471, 000	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	ゼロクラッシュパイラー運転	圧入力770kN	単位	日	数量	1	単価	534, 600
						1		534, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				170	142	24, 140		
			L	170	142	24, 140		
ゼロクラッシュパイラー		圧入力7 7 0 k N		1. 45	352, 000	510, 400		
			供用日	1. 45	352, 000	510, 400		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						534, 600		
						534, 600		
単価						534, 600	円／日	
						534, 600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	ゼロクランプクレーン運転	2. 9 t × 4. 5 m吊	単位	日	数量	1	単価	121, 600
						1		121, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	25, 305	25, 305		
			人	1	25, 305	25, 305		
軽油				19	142	2, 698		
			L	19	142	2, 698		
ゼロクランプクレーン		2. 9 t × 4. 5 m吊		1. 45	64, 500	93, 525		
			供用日	1. 45	64, 500	93, 525		
諸雑費（まるめ）				1		72		
			式	1		72		
計						121, 600		
						121, 600		
単価						121, 600		
						121, 600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	パイルランナー運転	5. 0 t 積	単位	日	数量	1	単価	44, 300
						1		44, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				19	142	2, 698		
			L	19	142	2, 698		
パイルランナー（賃料）				1	41, 600	41, 600		
			日	1	41, 600	41, 600		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						44, 300		
						44, 300		
単価						44, 300		
						44, 300	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊	単位	日	数量	1	単価	138, 300
						1		138, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 515	25, 515		
			人	1	25, 515	25, 515		
軽油				120	142	17, 040		
			L	120	142	17, 040		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型（2 0 1 1 年規制） 5 0 ～ 5 1 t 吊		1. 45	66, 000	95, 700		
			供用日	1. 45	66, 000	95, 700		
諸雑費（まるめ）				1		45		
			式	1		45		
計						138, 300		
						138, 300		
単価						138, 300		
						138, 300	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-94号	ゼロクラッシュパイラー運転	圧入力770kN	単位	日	数量	1	単価	534, 600	
						1		534, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				170	142	24, 140			
			L	170	142	24, 140			
ゼロクラッシュパイラー		圧入力 7 7 0 k N		1. 45	352, 000	510, 400			
			供用日	1. 45	352, 000	510, 400			
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						534, 600			
						534, 600			
単価						534, 600			
						534, 600 円／日			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊	単位	日	数量	1	単価	138, 300
						1		138, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 515	25, 515		
			人	1	25, 515	25, 515		
軽油				120	142	17, 040		
			L	120	142	17, 040		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型（2 0 1 1 年規制） 5 0 ～ 5 1 t 吊		1. 45	66, 000	95, 700		
			供用日	1. 45	66, 000	95, 700		
諸雑費（まるめ）				1		45		
			式	1		45		
計						138, 300		
						138, 300		
単価						138, 300		
						138, 300	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	ゼロクランプクレーン運転	2. 9 t × 4. 5 m吊	単位	日	数量	1	単価	121, 600
						1		121, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	25, 305	25, 305		
			人	1	25, 305	25, 305		
軽油				19	142	2, 698		
			L	19	142	2, 698		
ゼロクランプクレーン		2. 9 t × 4. 5 m吊		1. 45	64, 500	93, 525		
			供用日	1. 45	64, 500	93, 525		
諸雑費（まるめ）				1		72		
			式	1		72		
計						121, 600		
						121, 600		
単価						121, 600		
						121, 600		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊	単位	日	数量	1	単価	138, 300
						1		138, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 515	25, 515		
			人	1	25, 515	25, 515		
軽油				120	142	17, 040		
			L	120	142	17, 040		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型（2 0 1 1 年規制） 5 0 ～ 5 1 t 吊		1. 45	66, 000	95, 700		
			供用日	1. 45	66, 000	95, 700		
諸雑費（まるめ）				1		45		
			式	1		45		
計						138, 300		
						138, 300		
単価						138, 300		
						138, 300	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-98号	ゼロクランプクレーン運転	2. 9 t × 4. 5 m吊	単位	日	数量	1	単価	121, 600
						1		121, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	25, 305	25, 305		
			人	1	25, 305	25, 305		
軽油				19	142	2, 698		
			L	19	142	2, 698		
ゼロクランプクレーン		2. 9 t × 4. 5 m吊		1. 45	64, 500	93, 525		
			供用日	1. 45	64, 500	93, 525		
諸雑費（まるめ）				1		72		
			式	1		72		
計						121, 600		
						121, 600		
単価						121, 600		
						121, 600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	パイルランナー運転	5. 0 t 積	単位	日	数量	1	単価	44, 300
						1		44, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				19	142	2, 698		
			L	19	142	2, 698		
パイルランナー（賃料）				1	41, 600	41, 600		
			日	1	41, 600	41, 600		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						44, 300		
						44, 300		
単価						44, 300		
						44, 300	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊	単位	日	数量	1	単価	138, 300
						1		138, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 515	25, 515		
			人	1	25, 515	25, 515		
軽油				120	142	17, 040		
			L	120	142	17, 040		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型（2 0 1 1 年規制） 5 0 ～ 5 1 t 吊		1. 45	66, 000	95, 700		
			供用日	1. 45	66, 000	95, 700		
諸雑費（まるめ）				1		45		
			式	1		45		
計						138, 300		
						138, 300		
単価						138, 300		
						138, 300	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-101号	ゼロクラッシュパイラー運転	圧入力770kN	単位	日	数量	1	単価	534, 600
						1		534, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				170	142	24, 140		
			L	170	142	24, 140		
ゼロクラッシュパイラー		圧入力 7 7 0 k N		1. 45	352, 000	510, 400		
			供用日	1. 45	352, 000	510, 400		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						534, 600		
						534, 600		
単価						534, 600	円／日	
						534, 600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	ゼロクランプクレーン運転	2. 9 t × 4. 5 m吊	単位	日	数量	1	単価	121, 600
						1		121, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	25, 305	25, 305		
			人	1	25, 305	25, 305		
軽油				19	142	2, 698		
			L	19	142	2, 698		
ゼロクランプクレーン		2. 9 t × 4. 5 m吊		1. 45	64, 500	93, 525		
			供用日	1. 45	64, 500	93, 525		
諸雑費（まるめ）				1		72		
			式	1		72		
計						121, 600		
						121, 600		
単価						121, 600		
						121, 600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー103号	パイルランナー運転	5. 0 t 積	単位	日	数量	1	単価	44, 300
						1		44, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				19	142	2, 698		
			L	19	142	2, 698		
パイルランナー（賃料）				1	41, 600	41, 600		
			日	1	41, 600	41, 600		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						44, 300		
						44, 300		
単価						44, 300		
						44, 300	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊	単位	日	数量	1	単価	138, 300
						1		138, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 515	25, 515		
			人	1	25, 515	25, 515		
軽油				120	142	17, 040		
			L	120	142	17, 040		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2 0 1 1 年規制） 5 0 ～ 5 1 t 吊		1. 45	66, 000	95, 700		
			供用日	1. 45	66, 000	95, 700		
諸雑費（まるめ）				1		45		
			式	1		45		
計						138, 300		
						138, 300		
単価						138, 300		
						138, 300		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー105号	ゼロクラッシュパイラー運転	圧入力770kN	単位	日	数量	1	単価	534, 600
						1		534, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				170	142	24, 140		
			L	170	142	24, 140		
ゼロクラッシュパイラー		圧入力 7 7 0 k N		1. 45	352, 000	510, 400		
			供用日	1. 45	352, 000	510, 400		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						534, 600		
						534, 600		
単価						534, 600	円／日	
						534, 600		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	ゼロクラッシュパイラー運転	圧入力770kN	単位	日	数量	0	単価	0
						1		534, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	170	142	24, 140		
ゼロクラッシュパイラー		圧入力770kN		0	0	0		
			供用日	1. 45	352, 000	510, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						534, 600		
単価						0		
						534, 600	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一107号	ゼロクランプクレーン運転	2. 9 t × 4. 5 m吊	単位	日	数量	0	0
						1	121, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	25, 305	25, 305	
軽油				0	0	0	
			L	19	142	2, 698	
ゼロクランプクレーン		2. 9 t × 4. 5 m吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	64, 500	93, 525	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		72	
計						0	
						121, 600	
単価						0	
						121, 600	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー108号	パイルランナー運転	5. 0 t 積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	19	142	2, 698		
パイルランナー（賃料）		5. 0 t積		0	0	0		
			日	1	40, 000	40, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						42, 700		
単価						0		
						42, 700	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－109号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出カガス対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	138, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25, 515	25, 515	
軽油				0	0	0	
			L	120	142	17, 040	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2 0 1 1 年規制） 5 0 ～ 5 1 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	66, 000	95, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		45	
計						0	
						138, 300	
単価						0	
						138, 300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型4. 9 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		55, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 515	25, 515		
軽油				0	0	0		
			L	20. 16	142	2, 862		
クローラークレーン(賃料)		油圧伸縮ジブ型4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1	27, 000	27, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						55, 380		
単価						0		
						55, 380	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	ゼロクラッシュパイラー運転	圧入力770kN	単位	日	数量	0	単価	0	
					1			534, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				0	0	0			
			L	170	142	24, 140			
ゼロクラッシュパイラー		圧入力770kN		0	0	0			
			供用日	1. 45	352, 000	510, 400			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		60			
計						0			
						534, 600			
単価						0			
						534, 600	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一112号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	138, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25, 515	25, 515	
軽油				0	0	0	
			L	120	142	17, 040	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型（2 0 1 1 年規制） 5 0 ～ 5 1 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	66, 000	95, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		45	
計						0	
						138, 300	
単価						0	
						138, 300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	ゼロクランプクレーン運転	2. 9 t × 4. 5 m吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		121, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	25, 305	25, 305		
軽油				0	0	0		
			L	19	142	2, 698		
ゼロクランプクレーン		2. 9 t × 4. 5 m吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	64, 500	93, 525		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		72		
計						0		
						121, 600		
単価						0		
						121, 600	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一114号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出カガス対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	138, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25, 515	25, 515	
軽油				0	0	0	
			L	120	142	17, 040	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2 0 1 1 年規制） 5 0 ～ 5 1 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	66, 000	95, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		45	
計						0	
						138, 300	
単価						0	
						138, 300	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一115号	ゼロクランプクレーン運転	2. 9 t × 4. 5 m吊	単位	日	数量	0	0
						1	121, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	25, 305	25, 305	
軽油				0	0	0	
			L	19	142	2, 698	
ゼロクランプクレーン		2. 9 t × 4. 5 m吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	64, 500	93, 525	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		72	
計						0	
						121, 600	
単価						0	
						121, 600	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー116号	パイルランナー運転	5. 0 t 積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	19	142	2, 698		
パイルランナー（賃料）		5. 0 t積		0	0	0		
			日	1	40, 000	40, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						42, 700		
単価						0		
						42, 700	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一117号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊	単位	日	数量	0	0
						1	138, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25, 515	25, 515	
軽油				0	0	0	
			L	120	142	17, 040	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型（2 0 1 1 年規制） 5 0 ～ 5 1 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	66, 000	95, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		45	
計						0	
						138, 300	
単価						0	
						138, 300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-118号	ゼロクラッシュパイラー運転	圧入力770kN	単位	日	数量	0	単価	0
						1		534, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	170	142	24, 140		
ゼロクラッシュパイラー		圧入力 7 7 0 k N		0	0	0		
			供用日	1. 45	352, 000	510, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						534, 600		
単価						0		
						534, 600	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	ゼロクランプクレーン運転	2. 9 t × 4. 5 m吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		121, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	25, 305	25, 305		
軽油				0	0	0		
			L	19	142	2, 698		
ゼロクランプクレーン		2. 9 t × 4. 5 m吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	64, 500	93, 525		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		72		
計						0		
						121, 600		
単価						0		
						121, 600	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-120号	パイルランナー運転	5. 0 t 積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	19	142	2, 698		
パイルランナー（賃料）		5. 0 t積		0	0	0		
			日	1	40, 000	40, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						42, 700		
単価						0		
						42, 700	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	ラフテレーンクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 5 0 ～ 5 1 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	138, 300	
運転手（特殊）				0	0	0	摘要	
			人	1	25, 515	25, 515		
軽油				0	0	0		
			L	120	142	17, 040		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ｶﾞｽ対策型（2 0 1 1 年規制） 5 0 ～ 5 1 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	66, 000	95, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		45		
計						0		
						138, 300		
単価						0		
						138, 300	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	ゼロクラッシュパイラー運転	圧入力770kN	単位	日	数量	0	単価	0
						1		534, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	170	142	24, 140		
ゼロクラッシュパイラー		圧入力770kN		0	0	0		
			供用日	1. 45	352, 000	510, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						534, 600		
単価						0		
						534, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(R5)		コンクリート殻(無筋) 球磨川商事	t	100	1, 800	180, 000		
計						180, 000		
単価						1, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	借地料（m 2 入力）	198円	単位	m 2	数量	1	単価	198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			m 2	1	198	198		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						198		
単価						198	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	借地料（m 2 入力）	352円	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	352
	借地料		m 2	1	352	352		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					352		
	単価					352	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 2285m3	単位	式	数量	1	単価	15, 288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 571	26, 775	15, 288		
計						15, 288		
単価						15, 288	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5136千円	単位	式	数量	1	単価	5, 136, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		5, 136, 000		
計						5, 136, 000		
単価						5, 136, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	プレキャスト擁壁切断後殻積込み	玉掛積込み	単位	m 3	数量	1	単価	56, 890
	現場切断は材料費に含					1		56, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1. 494	20, 160	30, 119		
			人	1. 494	20, 160	30, 119		
運転手（特殊）				0. 747	23, 835	17, 804		
			人	0. 747	23, 835	17, 804		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0. 747	12, 000	8, 964		
			日	0. 747	12, 000	8, 964		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						56, 890		
						56, 890		
単価						56, 890	円／m 3	
						56, 890		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	15, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 715	15, 715		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15, 720		
	単価					15, 720	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	7, 853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 853	7, 853		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 853		
	単価					7, 853	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(R5)		コンクリート殻(鉄筋) 江口興産	m 3	100	5, 500	550, 000		
計						550, 000		
単価						5, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(R5)		コンクリート殻(無筋) 球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	デッキスラブ工事		単位	式	数量	1	単価	1, 012, 240	
						1		1, 012, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
デッキスラブ取付費				1		150, 000			
			式	1		150, 000			
材料加工費				1		50, 000			
			式	1		50, 000			
機械損料				1		41, 000			
			式	1		41, 000			
カラーデッキプレート				872	400	348, 800			
			k g	872	400	348, 800			
カラーH鋼		2 0 0 × 1 0 0		544	310	168, 640			
			k g	544	310	168, 640			
カラーH鋼		1 0 0 × 1 0 0		406	300	121, 800			
			k g	406	300	121, 800			
諸経費				1		132, 000			
			式	1		132, 000			
計						1, 012, 240			
						1, 012, 240			
単価						1, 012, 240			
						1, 012, 240	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	13, 335	13, 335		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					13, 340		
	単価					13, 340	円／人日	