

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町白石地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580021	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	258, 533, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	236, 720, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	304日間 自 令和 6年10月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 ( 1回変更) 至 令和 7年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水俣	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	2, 100, 641
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月27日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		124, 121, 771 121, 164, 171	1	-2, 957, 600	
道路土工			式	1 1		15, 967, 517 11, 838, 150	1	-4, 129, 367	
掘削工 (2工区)			式	0 1		0 3, 405	1	3, 405	
掘削		軟岩 オープンカット 障害無し 1, 000m3未満	m3	0 1	0 1, 602	0 1, 602	1	1, 602	単-1号
土砂等運搬		軟岩	m3	0 1	0 1, 567	0 1, 567	1	1, 567	単-2号
積込(ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	0 1	0 236. 3	0 236	1	236	単-3号
掘削工(ICT) (1工区)			式	1 1		10, 787 11, 136	1	349	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000 m3未満	m3	6 0	364. 9 364. 9	2, 189 0	-6	-2, 189	単-4号
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	m3	0 6	0 423. 1	0 2, 538	6	2, 538	単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6 6	1, 433 1, 433	8, 598 8, 598	0	0	単-6号
掘削工(ICT) (2工区)			式	1 1		4, 661, 430 3, 928, 810	1	-732, 620	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000 m3未満	m3	4, 500 0	364. 9 364. 9	1, 642, 050 0	-4, 500	-1, 642, 050	単-7号

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	0 2,300	0 423.1	0 973,130	2,300	973,130	単-8号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,370 2,320	1,274 1,274	3,019,380 2,955,680	-50	-63,700	単-9号
路体盛土工 (1工区)			式	1 1		2,480,693 2,480,693	0	0	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	210 210	5,222 5,222	1,096,620 1,096,620	0	0	単-10号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	370 370	812.4 812.4	300,588 300,588	0	0	単-11号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	650 650	1,433 1,433	931,450 931,450	0	0	単-12号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	650 650	233.9 233.9	152,035 152,035	0	0	単-13号
路体盛土工 (2工区)			式	1 1		2,676,750 3,023,704	1	346,954	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	290 360	5,222 5,222	1,514,380 1,879,920	70	365,540	単-14号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	280 220	812.4 812.4	227,472 178,728	-60	-48,744	単-15号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	620 640	1,274 1,274	789,880 815,360	20	25,480	単-16号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	620 640	233.9 233.9	145,018 149,696	20	4,678	単-17号

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工 (ICT) (1工区)			式	1		568,866			
				1		568,866	0	0	
路体(築堤)盛土 (ICT)			m3	270	254.8	68,796			単-18号
				270	254.8	68,796	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300	1,433	429,900			単-19号
				300	1,433	429,900	0	0	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	300	233.9	70,170			単-20号
				300	233.9	70,170	0	0	
路体盛土工 (ICT) (2工区)			式	1		956,745			
				1		1,077,586	1	120,841	
路体(築堤)盛土 (ICT)			m3	500	254.8	127,400			単-21号
				560	254.8	142,688	60	15,288	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	550	1,274	700,700			単-22号
				620	1,274	789,880	70	89,180	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	550	233.9	128,645			単-23号
				620	233.9	145,018	70	16,373	
路床盛土工 (ICT) (1工区)			式	1		501,181			
				1		502,930	1	1,749	
路床盛土 (ICT)			m3	230	367.2	84,456			単-24号
				230	367.2	84,456	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	250	1,433	358,250			単-25号
				250	1,433	358,250	0	0	
土砂等運搬		軟岩	m3	0	0	0			単-26号
				1	1,749	1,749	1	1,749	

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	250	233.9	58,475	0	0	単-27号
				250	233.9	58,475			
路床盛土工(1CT) (2工区)			式	0		0	1	241,020	
				1		241,020			
路床盛土(1CT)			m3	0	0	0	120	44,364	単-28号
				120	369.7	44,364			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	70	89,950	単-29号
				70	1,285	89,950			
土砂等運搬		軟岩	m3	0	0	0	50	78,350	単-30号
				50	1,567	78,350			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	120	28,356	単-31号
				120	236.3	28,356			
残土処理工 (2工区)			式	1		4,111,065	-1	-4,111,065	
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,170	796.5	1,728,405	-2,170	-1,728,405	単-32号
				0	796.5	0			
残土等処分			m3	2,170	1,098	2,382,660	-2,170	-2,382,660	単-33号
				0	1,098	0			
石・ブロック積(張)工			式	1		101,650,784	1	-24,518,145	
				1		77,132,639			
作業土工 (1工区)			式	1		488,858	0	0	
				1		488,858			
床掘り		土砂	m3	170		38,618	0	0	内-1号
				170		38,618			

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	40		117,567	0	0	内-2号	
			40		117,567				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	50		11,486	0	0	内-3号	
			50		11,486				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220		321,187	0	0	内-4号	
			220		321,187				
作業土工 (2工区)		式	1		8,828,712	1	-5,841,898		
			1		2,986,814				
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,300		358,992	-1,300	-358,992	内-5号	
			0		0				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	280		444,811	-280	-444,811	内-6号	
			0		0				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0		0	240	378,089	内-7号	
			240		378,089				
床掘り	土砂	m3	1,200		264,783	-1,200	-264,783	内-8号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	470	104,092	内-9号	
			470		104,092				
埋戻し		m3	680		638,188	-680	-638,188	内-10号	
			0		0				
埋戻し		m3	0		0	220	364,995	内-11号	
			220		364,995				
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し	m3	41		953,265	-41	-953,265	内-12号	
			0		0				

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無し	m3	0		0			内-13号
				23		531,673	23	531,673	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	960		225,286			内-14号
				0		0	-960	-225,286	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-15号
				430		99,659	430	99,659	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,220		1,767,443			内-16号
				0		0	-2,220	-1,767,443	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-17号
				400		317,805	400	317,805	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	680		865,422			内-18号
				0		0	-680	-865,422	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-19号
				70		89,600	70	89,600	
土砂等運搬		軟岩	m3	560		872,206			内-20号
				0		0	-560	-872,206	
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0			内-21号
				430		662,316	430	662,316	
残土等処分			m3	2,220		2,438,316			内-22号
				0		0	-2,220	-2,438,316	
残土等処分			m3	0		0			内-23号
				400		438,585	400	438,585	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1工区)			式	1		21,155,413			
				1		21,155,413	0	0	



# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 1 10 c m 高さ 30 c m		7	15,858	111,006		0	0	単-34号	
				7	15,858	111,006					
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 1 20 c m 高さ 30 c m		20	17,076	341,520		0	0	単-35号	
				20	17,076	341,520					
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 1 30 c m 高さ 30 c m		25	18,294	457,350		0	0	単-36号	
				25	18,294	457,350					
大型ブロック積		控850		46	25,930	1,192,780		0	0	単-37号	
				46	25,930	1,192,780					
大型ブロック積		控900		137	26,205	3,590,085		0	0	単-38号	
				137	26,205	3,590,085					
大型ブロック積		控950		192	26,663	5,119,296		0	0	単-39号	
				192	26,663	5,119,296					
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)		300	28,439	8,531,700		0	0	単-40号	
				300	28,439	8,531,700					
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40		222	4,514	1,002,108		0	0	単-41号	
				222	4,514	1,002,108					
張コンクリート		18-8-40(高炉)		28	24,776	693,728		0	0	単-42号	
				28	24,776	693,728					
鉄筋(差筋)		SD345 D16～25		0.74	100,993	74,734		0	0	単-43号	
				0.74	100,993	74,734					
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		34	1,209	41,106		0	0	単-44号	
				34	1,209	41,106					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2工区)			式	1 1		71,177,801 50,537,638	1	-20,640,163			

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 2 61 c m 高さ 30 c m	m	19 0	34, 143 34, 143	648, 717 0	-19	-648, 717	単-45号	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 2 73 c m 高さ 30 c m	m	11 0	35, 975 35, 975	395, 725 0	-11	-395, 725	単-46号	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 2 84 c m 高さ 30 c m	m	11 0	37, 192 37, 192	409, 112 0	-11	-409, 112	単-47号	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 2 17 c m 高さ 30 c m	m	0 9	0 28, 660	0 257, 940	9	257, 940	単-48号	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 2 28 c m 高さ 30 c m	m	0 18	0 29, 880	0 537, 840	18	537, 840	単-49号	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 2 95 c m 高さ 30 c m	m	0 9	0 38, 410	0 345, 690	9	345, 690	単-50号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	18 0		1, 591, 082 0	-18	-1, 591, 082	内-24号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 7		0 590, 519	7	590, 519	内-25号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	16 0		1, 363, 377 0	-16	-1, 363, 377	内-26号	
基礎材	再生クワッチャン40〜0 敷 厚 0.2m	m2	0 55	0 1, 429	0 78, 595	55	78, 595	単-51号	
大型ブロック積	控2200	m2	313 0	30, 325 30, 325	9, 491, 725 0	-313	-9, 491, 725	単-52号	
大型ブロック積	控2300	m2	194 0	30, 508 30, 508	5, 918, 552 0	-194	-5, 918, 552	単-53号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型ブ ロック積	控2400		186	30,691	5,708,526			単-54号	
		m2	0	30,691	0	-186	-5,708,526		
大型ブ ロック積	控1800		0	0	0			単-55号	
		m2	143	29,690	4,245,670	143	4,245,670		
大型ブ ロック積	控1900		0	0	0			単-56号	
		m2	241	29,960	7,220,360	241	7,220,360		
大型ブ ロック積	控2500		0	0	0			単-57号	
		m2	144	30,790	4,433,760	144	4,433,760		
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)		1,499	28,439	42,630,061			単-58号	
		m3	1,014	28,439	28,837,146	-485	-13,792,915		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		528	4,514	2,383,392			単-59号	
		m3	420	4,514	1,895,880	-108	-487,512		
鉄筋(差筋)	SD345 D16～25		1.39	100,993	140,380			単-60号	
		t	1.06	100,993	107,052	-0.33	-33,328		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		191	1,209	230,919			単-61号	
		m2	88	1,209	106,392	-103	-124,527		
ペ ーラインコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し		9		266,233			内-27号	
		m3	0		0	-9	-266,233		
ペ ーラインコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し		0		0			内-28号	
		m3	5		160,978	5	160,978		
すりつけコンクリート	18-8-40(高炉)		0		0			内-29号	
		m3	43		1,719,816	43	1,719,816		
コンクリートブ ロック工(間知ブ ロック張)			0		0				
		式	1		1,963,916	1	1,963,916		

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m	m	0 6	0 16, 870	0 101, 220	6	101, 220	単-62号	
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 控え350mm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	0 62	0 20, 800	0 1, 289, 600	62	1, 289, 600	単-63号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 2	0 3, 346	0 6, 692	2	6, 692	単-64号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 3	0 56, 980	0 170, 940	3	170, 940	単-65号	
水抜きパイプ		箇所	0 21		0 36, 292	21	36, 292	内-30号	
張りコンクリート	t=35cm 18-8-40(高炉)	m2	0 36	0 9, 977	0 359, 172	36	359, 172	単-66号	
排水構造物工		式	1 1		1, 455, 874 1, 017, 929	1	-437, 945		
作業土工 (1工区)		式	1 1		18, 047 18, 098	1	51		
床掘り	土砂	m3	3 3		4, 601 4, 601	0	0	内-31号	
埋戻し	土砂	m3	1 1		4, 219 4, 219	0	0	内-32号	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1 1		326 326	0	0	内-33号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-34号
				1		1,896	1	1,896	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3		6,894			内-35号
				0		0	-3	-6,894	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-36号
				1		3,859	1	3,859	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1		2,007			内-37号
				1		2,007	0	0	
残土等処分			m3	0		0			内-38号
				1		1,190	1	1,190	
作業土工 (2工区)			式	1		57,244			
				0		0	-1	-57,244	
床掘り		土砂	m3	9		15,643			内-39号
				0		0	-9	-15,643	
埋戻し		土砂	m3	4		13,956			内-40号
				0		0	-4	-13,956	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	5		1,122			内-41号
				0		0	-5	-1,122	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5		6,117			内-42号
				0		0	-5	-6,117	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5		7,444			内-43号
				0		0	-5	-7,444	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4		7,652			内-44号
				0		0	-4	-7,652	

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	5 0		5,310 0	-5	-5,310	内-45号	
側溝工 (1工区)		式	1 1		999,831 999,831	0	0		
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	m	45 45	10,465 10,465	470,925 470,925	0	0	単-67号	
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300(縦断用)(ケレ ーチング 蓋付 T-25ボルト固 定)	m	6 6	47,951 47,951	287,706 287,706	0	0	単-68号	
側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	枚	90 90	2,680 2,680	241,200 241,200	0	0	単-69号	
側溝工 (2工区)		式	1 0		380,752 0	-1	-380,752		
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	m	18 0	10,465 10,465	188,370 0	-18	-188,370	単-70号	
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300(縦断用)(ケレ ーチング 蓋付 T-25ボルト固 定)	m	2 0	47,951 47,951	95,902 0	-2	-95,902	単-71号	
側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	枚	36 0	2,680 2,680	96,480 0	-36	-96,480	単-72号	
防護柵工		式	1 1		1,557,285 1,557,285	0	0		
路側防護柵工 (1工区)		式	1 1		548,199 548,199	0	0		
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以 上100m未満 曲線部補 正無	m	51 51	10,749 10,749	548,199 548,199	0	0	単-73号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵基礎工 (1工区)		式	1 1		1,009,086 1,009,086	0	0		
プレキャスト防護柵基礎	BC種用 B800	m	51 51	19,786 19,786	1,009,086 1,009,086	0	0	単-74号	
構造物撤去工		式	1 1		552,383 567,511	1	15,128		
防護柵撤去工 (1工区)		式	0 1		0 85,234	1	85,234		
防護柵撤去(ガードレール)		m	0 13		0 16,706	13	16,706	内-46号	
車止め撤去		箇所	0 1		0 68,528	1	68,528	内-47号	
防護柵撤去工 (2工区)		式	1 1		42,525 54,611	1	12,086		
防護柵撤去(ガードレール)		m	34 0		42,525 0	-34	-42,525	内-48号	
防護柵撤去(ガードレール)		m	0 37		0 54,611	37	54,611	内-49号	
構造物取壊し工 (1工区)		式	1 1		148,240 148,240	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10 10	14,824 14,824	148,240 148,240	0	0	単-75号	
構造物取壊し工 (2工区)		式	1 1		141,832 89,703	1	-52,129		

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7, 427	74, 270	-3	-22, 281	単-76号	
			7	7, 427	51, 989				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	14, 824	14, 824	-0. 6	-8, 895	単-77号	
			0. 4	14, 824	5, 929				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8		4, 742	-8	-4, 742	内-50号	
			0		0				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0	4	2, 249	内-51号	
			4		2, 249				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	260	184. 6	47, 996	-100	-18, 460	単-78号	
			160	184. 6	29, 536				
運搬処理工 (1工区)		式	1		78, 110	1	31, 769		
			1		109, 879				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	2, 776	27, 760	0	0	単-79号	
			10	2, 776	27, 760				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	5, 035	50, 350	0	0	単-80号	
			10	5, 035	50, 350				
処分	金属くず	t	0		0	0. 3	31, 769	内-52号	
			0. 3		31, 769				
運搬処理工 (2工区)		式	1		141, 676	1	-61, 832		
			1		79, 844				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2, 249	22, 490	-3	-6, 747	単-81号	
			7	2, 249	15, 743				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	2, 776	2, 776	-0. 6	-1, 666	単-82号	
			0. 4	2, 776	1, 110				



# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	13	6,584	85,592	-5	-32,920	単-83号
				8	6,584	52,672			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,873	38,730	-3	-11,619	単-84号
				7	3,873	27,111			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	5,035	5,035	-0.6	-3,021	単-85号
				0.4	5,035	2,014			
殻処分		アスファルト殻	m3	13	430.3	5,593	-5	-2,151	単-86号
				8	430.3	3,442			
処分		ヘビ^-H3	t	0.5	-37,080	-18,540	0.1	-3,708	単-87号
				0.6	-37,080	-22,248			
応急処理工			式	1		881,062			
				1		4,698,997	1	3,817,935	
応急処理作業工			式	1		881,062			
				1		4,698,997	1	3,817,935	
応急作業			式	1		881,062			内-53号
				0		0	-1	-881,062	
応急作業			式	0		0			内-54号
				1		4,698,997	1	4,698,997	
仮設工			式	1		2,056,866			
				1		24,351,660	1	22,294,794	
工事用道路工 (1工区)			式	0		0			
				1		10,381,382	1	10,381,382	
工事用道路盛土 (設置)				0		0			内-55号
			m3	530		619,168	530	619,168	

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 （撤去）			m3	0 530		0 1, 217, 856	530	1, 217, 856	内-56号
敷鉄板		22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去	m2	0 9		0 16, 592	9	16, 592	内-57号
袋詰玉石 （設置）		2t用	袋	0 74		0 1, 291, 166	74	1, 291, 166	内-58号
袋詰玉石 （撤去）		2t用	袋	0 74		0 451, 799	74	451, 799	内-59号
袋詰玉石		2t用	袋	0 500		0 6, 784, 801	500	6, 784, 801	内-60号
工事用道路工 （2工区）			式	0 1		0 4, 751, 865	1	4, 751, 865	
工事用道路盛土 （設置）			m3	0 970		0 1, 124, 281	970	1, 124, 281	内-61号
工事用道路盛土 （撤去）			m3	0 470		0 1, 007, 124	470	1, 007, 124	内-62号
迂回路 （撤去）			m3	0 310		0 649, 768	310	649, 768	内-63号
袋詰玉石 （設置）		2t用	袋	0 35		0 610, 687	35	610, 687	内-64号
袋詰玉石 （撤去）		2t用	袋	0 68		0 304, 215	68	304, 215	内-65号
土のう （設置）		耐候性大型土のう 長期仮設(3年) 対応	袋	0 120		0 988, 319	120	988, 319	内-66号

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう （撤去）		耐候性大型土のう	袋	0		0			内-67号
				101		67,471			
仮水路工 （1工区）			式	0		0			
				1		310,382			
暗渠排水管 （設置・撤去）		φ 500 シングル構造	m	0		0			内-68号
				5		61,484			
暗渠排水管 （設置・撤去）		φ 600 シングル構造	m	0		0			内-69号
				5		82,772			
暗渠排水管 （設置・撤去）		φ 800 シングル構造	m	0		0			内-70号
				5		166,126			
汚濁防止工 （2工区）			式	0		0			
				1		5,411,359			
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0		0			内-71号
				300		5,411,359			
交通管理工			式	1		2,056,866			
				1		3,496,672			
交通誘導警備員			人日	160		2,056,866			内-72号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0			内-73号
				272		3,496,672			
直接工事費			式	1		124,121,771			
				1		121,164,171			
共通仮設費			式	1		15,565,784			
				1		18,405,643			

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		2,349,613	1	3,001,058	
				1		5,350,671			
運搬費			式	0		0	1	21,856	
				1		21,856			
仮設材運搬費			式	0		0	1	21,856	内-74号
				1		21,856			
準備費			式	0		0	1	551,025	
				1		551,025			
伐採費			式	0		0	1	355,725	内-75号
				1		355,725			
木根等処分費			式	0		0	1	195,300	内-76号
				1		195,300			
技術管理費			式	1		1,241,704	1	2,428,065	
				1		3,669,769			
地質調査費			式	1		164,813	0	0	内-77号
				1		164,813			
施工調査費			式	0		0	1	136,800	内-78号
				1		136,800			
保守管理(ICT)			式	1		27,582	-1	-27,582	内-79号
				0		0			
保守管理(ICT)			式	0		0	1	18,847	内-80号
				1		18,847			
システム初期費(ICT)			式	1		1,049,309	0	0	内-81号
				1		1,049,309			

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
BIM/CIM活用工事に要する費用			0		0			内-82号	
		式	1		2,300,000	1	2,300,000		
現場環境改善費（率計上）			1		1,107,909				
		式	1		1,108,021	1	112		
共通仮設費（率計上）			1		13,216,171				
		式	1		13,054,972	1	-161,199		
純工事費			1		139,687,555				
		式	1		139,569,814	1	-117,741		
現場管理費			1		46,608,201				
		式	1		46,946,846	1	338,645		
工事原価			1		186,295,756				
		式	1		186,516,660	1	220,904		
一般管理費等			1		28,904,244				
		式	1		29,083,340	1	179,096		
工事価格			1		215,200,000				
		式	1		215,600,000	1	400,000		
消費税相当額			1		21,520,000				
		式	1		21,560,000	1	40,000		
工事費計			1		236,720,000				
		式	1		237,160,000	1	440,000		

170m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		174	242. 4	42, 177			CB210030
		m 3	174	242. 4	42, 177	0	0	
合 計					38, 618		0	
					38, 618			

40m3当たり内訳書

埋戻し  
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		44. 2	2, 905	128, 401			CB210410
		m 3	44. 2	2, 905	128, 401	0	0	
合 計					117, 567			
					117, 567		0	

50m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		49. 1	255. 5	12, 545			CA900010
		m 3	49. 1	255. 5	12, 545	0	0	
合 計					11, 486			
					11, 486		0	



220m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	224	1, 566	350, 784			CB210110
			224	1, 566	350, 784	0	0	
合 計					321, 187			
					321, 187		0	

1,300/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1,303	300. 9	392, 072			CA900020
			1,303	300. 9	392, 072	0	0	
合 計					358, 992			
					0		-358, 992	

280/0m3当たり内訳書

第 6号内訳書  
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		280	1,735	485,800			CA900020
		m 3	280	1,735	485,800	0	0	
合 計					444,811			
					0		-444,811	

## 0/240m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 7号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

床掘り

第 8号内訳書

單僱使用年月	2024.07
步掛使用年月	2024.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/470m3当たり内訳書

第 9号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	469	242. 4	113, 685	469	113, 685	
合 計					0			
					113, 685		113, 685	
変更積算金額					0			
					104, 092		104, 092	円／m3

680/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/220m3当たり内訳書

埋戻し  
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	217	1, 837	398, 629	217	398, 629	
合 計					0			
					398, 629		398, 629	
変更積算金額					0			
					364, 995		364, 995	円／m3



41/0m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート  
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	40. 7	25, 580	1, 041, 106			CB240010
			40. 7	25, 580	1, 041, 106	0	0	
合 計					953, 265			
					0		-953, 265	

0/23m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート  
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	22. 7	25, 580	580, 666	22. 7	580, 666	CB240010
合 計					0			
					580, 666		580, 666	
変更積算金額					0			
					531, 673		531, 673	円／m3

960/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 14号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/430m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	426	255. 5	108, 843	426	108, 843	
合 計					0			
					108, 843		108, 843	
変更積算金額					0			
					99, 659		99, 659	円／m3

2, 220/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/400m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	399	869. 9	347, 090	399	347, 090	CB210110
合 計					0 347, 090		347, 090	
変更積算金額					0 317, 805		317, 805	円／m3

680/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/70m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	70. 3	1, 392	97, 857	70. 3	97, 857	CB210110
合 計					0 97, 857		97, 857	
変更積算金額					0 89, 600		89, 600	円／m3



560/0m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 7. 5km以下		561	1, 698	952, 578			CB210110
		m 3	561	1, 698	952, 578	0	0	
合 計					872, 206			
					0		-872, 206	

0/430m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 7. 5km以下	m 3	426	1, 698	723, 348	426	723, 348	CB210110
合 計					0 723, 348		723, 348	
変更積算金額					0 662, 316		662, 316	円／m3

2,220/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 22号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/400m3当たり内訳書

第 23号内訳書  
残土等処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	479	1, 000	479, 000	479	479, 000	
土砂 ほぐし土								
					0			
合 計					479, 000		479, 000	
					0			
変更積算金額					438, 585		438, 585	円／m3

18/0m3当たり内訳書

現場打小口止コンクリート  
第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		18. 4	38, 440	707, 296			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	18. 4	38, 440	707, 296	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		128	8, 050	1, 030, 400			CB240210
		m 2	128	8, 050	1, 030, 400	0	0	
合 計					1, 591, 082		-1, 591, 082	
					0			

0/7m3当たり内訳書

現場打小口止コンクリート								単価使用年月	2024. 07
第 25号内訳書								歩掛使用年月	2024. 07
								労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB240010	
	一般養生								
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	6. 6	38, 440	253, 704	6. 6	253, 704		
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210	
		m 2	48. 6	8, 050	391, 230	48. 6	391, 230		
合 計					0				
					644, 934		644, 934		
変更積算金額					0				
					590, 519		590, 519	円／m3	

16/0m3当たり内訳書

現場打横帯(隔壁)コンクリート  
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		15. 7	38, 440	603, 508			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	15. 7	38, 440	603, 508	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		110	8, 050	885, 500			CB240210
		m 2	110	8, 050	885, 500	0	0	
合 計					1, 363, 377			
					0			

9/0m3当たり内訳書

## ヘーラインコンクリート

第 27号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]



0/5m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート  
第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	0 5. 2	0 33, 810	0 175, 812	 5. 2	 175, 812	CB240010
合 計					0 175, 812		175, 812	
変更積算金額					0 160, 978		160, 978	円／m3

0/43m3当たり内訳書

すりつけコンクリート  
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	43.4	27,070	1,174,838	43.4	1,174,838	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	79	8,905	703,495	79	703,495	CB240210
合 計					1,878,333		1,878,333	
変更積算金額					1,719,816		1,719,816	円／m3

# 0/21箇所当たり内訳書

水抜きパイプ

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜きパイプ設置	VP-50 L=495		0	0	0			WYB00047
		箇所	21	611.7	12,845	21	12,845	単一 90号
吸出し防止材設置	合繊不織布 t=20.0mm 300×300		0	0	0			WYB00044
		箇所	21	105.9	2,223	21	2,223	単一 91号
水抜きパイプ（材料費）	VP-50 L=4.0m		0	0	0			WYB00048
		本	13	1,890	24,570	13	24,570	単一 92号
合 計					0			
					39,638		39,638	
変更積算金額					0			
					36,292		36,292	円／箇所

3m3当たり内訳書

第 31号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		2. 5	2, 010	5, 025			CB210030
		m 3	2. 5	2, 010	5, 025	0	0	
合 計					4, 601		0	
					4, 601			

1m3当たり内訳書

埋戻し

第 32号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		1. 4	255. 5	357			CA900010
		m 3	1. 4	255. 5	357	0	0	
合 計					326			
					326		0	

0/1m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 0km以下	m 3	0 1. 1	0 1, 883	0 2, 071			CB210110
合 計					0 2, 071			
変更積算金額					0 1, 896			
							1, 896	円／m3

3/0m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		2. 5	3, 012	7, 530			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	2. 5	3, 012	7, 530	0	0	
合 計					6, 894			
					0		-6, 894	



0/1m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	0 1. 4	0 3, 012	0 4, 216			CB210110
合 計					0 4, 216			
変更積算金額					0 3, 859			
							3, 859	円／m3

1m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 37号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1m3当たり内訳書

第 38号内訳書  
残土等処分

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	1. 3	1, 000	1, 300	1. 3	1, 300	
土砂 ほぐし土								
					0			
合 計					1, 300		1, 300	
					0			
変更積算金額					1, 190		1, 190	円／m3

9/0m3当たり内訳書

床掘り

第 39号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

## 4/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 40号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 41号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 42号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5/0m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		4. 8	1, 694	8, 131			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	4. 8	1, 694	8, 131	0	0	
合 計					7, 444			
					0		-7, 444	



4/0m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		3. 7	2, 259	8, 358			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	3. 7	2, 259	8, 358	0	0	
合 計					7, 652			
					0		-7, 652	

5/0m3当たり内訳書

第 45号内訳書  
残土等処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			5. 8	1, 000	5, 800			CB210560
		m 3	5. 8	1, 000	5, 800	0	0	
土砂 ほぐし土								
					5, 310			
合 計					0		-5, 310	

0/13m当たり内訳書

第 46号内訳書  
防護柵撤去(ガードレール)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		0	0	0			WB810530
		m	13. 1	1, 393	18, 248	13. 1	18, 248	単一 98号
合 計					0			
					18, 248		18, 248	
変更積算金額					0			
					16, 706		16, 706	円／m

0/1箇所当たり内訳書

車止め撤去  
第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止め撤去	L=3000 H=750		0	0	0			WYB00023
		箇所	1	74, 850	74, 850	1	74, 850	単一 99号
合 計					0			
					74, 850		74, 850	
変更積算金額					0			
					68, 528		68, 528	円／箇所

34/0m当たり内訳書

第 48号内訳書  
防護柵撤去(ガードレール)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		34. 1	1, 362	46, 444			WB810530
		m	34. 1	1, 362	46, 444	0	0	単一 100号
合 計					42, 525			
					0		-42, 525	

0/37m当たり内訳書

第 49号内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		0	0	0			WB810530
		m	37	1, 612	59, 644	37	59, 644	単一 101号
合 計					0			
					59, 644		59, 644	
変更積算金額					0			
					54, 611		54, 611	円／m

8/0m当たり内訳書

舗装版切断  
第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		7. 8	664. 2	5, 180			CB430510
		m	7. 8	664. 2	5, 180	0	0	
合 計					4, 742			
					0		-4, 742	

0/4m当たり内訳書

舗装版切断  
第 51号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	3. 7	664. 2	2, 457	3. 7	2, 457	
合 計					0			
					2, 457		2, 457	
変更積算金額					0			
					2, 249		2, 249	円／m



0/0.3t当たり内訳書

第 52号内訳書

処分

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ運搬	4tコンテナBOX車		0	0	0			WYB00031
		台	1	36, 000	36, 000	1	36, 000	単一 105号
スクラップ	金属くず		0	0	0			WYB00032
		t	0. 26	-5, 000	-1, 300	0. 26	-1, 300	単一 106号
合 計					0			
					34, 700		34, 700	
変更積算金額					0			
					31, 769		31, 769	円／t

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 53号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3, 692	110, 760			WYB00003
		時間	30	3, 692	110, 760	0	0	単一 110号
特殊作業員			30	3, 133	93, 990			WYB00004
		時間	30	3, 133	93, 990	0	0	単一 111号
普通作業員			30	2, 639	79, 170			WYB00005
		時間	30	2, 639	79, 170	0	0	単一 112号
運転手（特殊）			60	3, 159	189, 540			WYB00006
		時間	60	3, 159	189, 540	0	0	単一 113号
運転手（一般）			60	2, 873	172, 380			WYB00007
		時間	60	2, 873	172, 380	0	0	単一 114号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	1, 736	52, 080			WYB00008
		時間	30	1, 736	52, 080	0	0	単一 115号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	2, 623	78, 690			WYB00009
		時間	30	2, 623	78, 690	0	0	単一 116号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排ガス(1次)] (燃料含む)		30	2, 537	76, 110			WYB00010
		時間	30	2, 537	76, 110	0	0	単一 117号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排ガス(1次)] (燃料含む)		30	3, 651	109, 530			WYB00011
		時間	30	3, 651	109, 530	0	0	単一 118号
合 計					881, 062			
					0			

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 54号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00051
		時間	160	3, 692	590, 720	160	590, 720	単一 119号
特殊作業員			0	0	0			WYB00053
		時間	160	3, 133	501, 280	160	501, 280	単一 120号
普通作業員			0	0	0			WYB00054
		時間	160	2, 639	422, 240	160	422, 240	単一 121号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00055
		時間	320	3, 159	1, 010, 880	320	1, 010, 880	単一 122号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00056
		時間	320	2, 873	919, 360	320	919, 360	単一 123号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		0	0	0			WYB00057
		時間	160	1, 736	277, 760	160	277, 760	単一 124号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		0	0	0			WYB00058
		時間	160	2, 623	419, 680	160	419, 680	単一 125号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排ガス(1次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00059
		時間	160	2, 537	405, 920	160	405, 920	単一 126号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排ガス(1次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00060
		時間	160	3, 651	584, 160	160	584, 160	単一 127号
合 計					0			
					5, 132, 000		5, 132, 000	
変更積算金額					0			
					4, 698, 997		4, 698, 997	円／式

0/530m3当たり内訳書

第 55号内訳書 工事用道路盛土  
(設置)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	532	255. 9	136, 138	532	136, 138	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	532	870. 8	463, 265	532	463, 265	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	532	144. 4	76, 820	532	76, 820	
合 計					0			
					676, 223			
変更積算金額					0			
					619, 168			
								円／m3

0/530m3当たり内訳書

第 56号内訳書 工事用道路盛土  
(撤去)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	532	255. 9	136, 138	532	136, 138	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	532	1, 045	555, 940	532	555, 940	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	638	1, 000	638, 000	638	638, 000	
土砂 ほぐし土								
合 計					0 1, 330, 078		1, 330, 078	
変更積算金額					0 1, 217, 856		1, 217, 856	円／m3

0/9m2当たり内訳書

敷鉄板  
第 57号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	9. 3	395. 9	3, 681	9. 3	3, 681	単一 128号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 150日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	2	7, 220	14, 440	2	14, 440	単一 129号
合 計					0			
					18, 121		18, 121	
変更積算金額					0			
					16, 592		16, 592	円／m2

0/74袋当たり内訳書

第 58号内訳書 袋詰玉石 (設置)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	0 74	0 14, 820	0 1, 096, 680			CB322430
袋詰玉石積込	2t用	袋	0 74	0 3, 101	0 229, 474			WYB00017
袋詰玉石運搬 (L = 4. 0 k m以下)	普通型 10～11t車	袋	0 74	0 1, 135	0 83, 990			WYB00019
合 計					0 1, 410, 144			
変更積算金額					0 1, 291, 166			
								円／袋

0/74袋当たり内訳書

第 59号内訳書 袋詰玉石  
(撤去)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用		0	0	0			WYB00020
		袋	74	2, 996	221, 704	74	221, 704	単一 132号
袋詰玉石運搬 (L = 4. 0 k m以下)	普通型 10～11t車		0	0	0			WYB00019
		袋	74	1, 135	83, 990	74	83, 990	単一 131号
袋詰玉石荷卸	2t用		0	0	0			WYB00022
		袋	74	2, 537	187, 738	74	187, 738	単一 133号
合 計					0			
					493, 432		493, 432	
変更積算金額					0			
					451, 799		451, 799	円／袋



0/500袋当たり内訳書

袋詰玉石  
第 60号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	0 500	0 14, 820	0 7, 410, 000	 500	 7, 410, 000	CB322430
合 計					0 7, 410, 000		 7, 410, 000	
変更積算金額					0 6, 784, 801		 6, 784, 801	円／袋

0/970m3当たり内訳書

第 61号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	966	255. 9	247, 199	966	247, 199	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	966	870. 8	841, 192	966	841, 192	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	966	144. 4	139, 490	966	139, 490	
合 計					0			
					1, 227, 881			
変更積算金額					0			
					1, 124, 281			
								円／m3

0/470m3当たり内訳書

第 62号内訳書 工事用道路盛土  
(撤去)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	473	255. 9	121, 040	473	121, 040	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	473	870. 8	411, 888	473	411, 888	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	567	1, 000	567, 000	567	567, 000	
土砂 ほぐし土								
合 計					0 1, 099, 928		1, 099, 928	
変更積算金額					0 1, 007, 124		1, 007, 124	円／m3

0/310m3当たり内訳書

迂回路  
第 63号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	305	255. 9	78, 049	305	78, 049	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	305	870. 8	265, 594	305	265, 594	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	366	1, 000	366, 000	366	366, 000	
土砂 ほぐし土								
合 計					0			
					709, 643		709, 643	
変更積算金額					0			
					649, 768		649, 768	円／m3

0/35袋当たり内訳書

第 64号内訳書 袋詰玉石 (設置)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	0 35	0 14, 820	0 518, 700	 35	 518, 700	CB322430
袋詰玉石積込	2t用	袋	0 35	0 3, 101	0 108, 535	 35	 108, 535	WYB00036 単一 134号
袋詰玉石運搬 (L = 4. 0 k m以下)	普通型 10～11t車	袋	0 35	0 1, 135	0 39, 725	 35	 39, 725	WYB00038 単一 135号
合 計					0 666, 960		 666, 960	
変更積算金額					0 610, 687		 610, 687	円／袋

0/68袋当たり内訳書

第 65号内訳書 袋詰玉石  
(撤去)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用		0	0	0			WYB00037
		袋	68	2, 996	203, 728	68	203, 728	単一 136号
袋詰玉石運搬 (L = 4. 0 k m以下)	普通型 10～11t車		0	0	0			WYB00038
		袋	35	1, 135	39, 725	35	39, 725	単一 135号
袋詰玉石荷卸	2t用		0	0	0			WYB00040
		袋	35	2, 537	88, 795	35	88, 795	単一 137号
合 計					0			
					332, 248		332, 248	
変更積算金額					0			
					304, 215		304, 215	円／袋

0/120袋当たり内訳書

第 66号内訳書  
土のう  
(設置)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	100	255. 9	25, 590	100	25, 590	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	100	870. 8	87, 080	100	87, 080	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	120	8, 056	966, 720	120	966, 720	単一 138号
合 計					0 1, 079, 390		1, 079, 390	
変更積算金額					0 988, 319		988, 319	円／袋

0/101袋当たり内訳書

第 67号内訳書  
土のう  
(撤去)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	101	729. 6	73, 689	101	73, 689	単一 139号
合 計					0			
					73, 689		73, 689	
変更積算金額					0			
					67, 471		67, 471	円／袋



0/5m当たり内訳書

第 68号内訳書  
暗渠排水管  
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	5	13, 430	67, 150	5	67, 150	
合 計					0			
					67, 150		67, 150	
変更積算金額					0			
					61, 484		61, 484	円／m

0/5m当たり内訳書

第 69号内訳書 暗渠排水管  
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	5	18, 080	90, 400	5	90, 400	
合 計					0			
					90, 400		90, 400	
変更積算金額					0			
					82, 772		82, 772	円／m

0/5m当たり内訳書

第 70号内訳書 暗渠排水管  
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管据付・撤去	波状管及び網状管 φ 800		0	0	0			WYB00028
		m	5	4, 487	22, 435	5	22, 435	単一 140号
高密度ポリエチレン管 (材料費)	φ 800 (シケル構造)		0	0	0			WYB00043
		m	5	31, 800	159, 000	5	159, 000	単一 141号
合 計					0			
					181, 435			
変更積算金額					0			
					166, 126			
								円／m

0/300m当たり内訳書

汚濁防止フェンス  
第 71号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	300	19, 700	5, 910, 000	300	5, 910, 000	単一 142号
単独ポートφ300 H=1m 1000N /3cm未満 アンカー含む 142日								
合 計					0			
					5, 910, 000		5, 910, 000	
変更積算金額					0			
					5, 411, 359		5, 411, 359	円／m

160/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 72号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			160	14, 040	2, 246, 400			WB010212
		人日	160	14, 040	2, 246, 400	0	0	単一 143号
合 計					2, 056, 866			
					0		-2, 056, 866	

0/272人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 73号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	272	14, 040	3, 818, 880	272	3, 818, 880	単一 144号
合 計					0			
					3, 818, 880		3, 818, 880	
変更積算金額					0			
					3, 496, 672		3, 496, 672	円／人日

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 74号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 76. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 3. 2	0 5, 330	0 17, 056	 3. 2	 17, 056	WB010020 単一 145号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0 3. 2	0 1, 500	0 4, 800	 3. 2	 4, 800	WB010030 単一 146号
合 計					0 21, 856		 21, 856	
変更積算金額					0 21, 856		 21, 856	円／式

一式当たり内訳書

伐採費

第 75号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑木伐採	胸高直径10cm未満		0	0	0			WYB00021
		本	12	4, 214	50, 568	12	50, 568	単一 147号
雑木伐採	胸高直径10cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00029
		本	28	4, 631	129, 668	28	129, 668	単一 148号
雑木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00033
		本	7	7, 932	55, 524	7	55, 524	単一 149号
雑木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00034
		本	1	18, 990	18, 990	1	18, 990	単一 150号
雑木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		0	0	0			WYB00027
		本	2	30, 530	61, 060	2	61, 060	単一 151号
伐木積込			0	0	0			WYB00030
		t	9. 3	4, 292	39, 915	9. 3	39, 915	単一 152号
合 計					0			
					355, 725		355, 725	
変更積算金額					0			
					355, 725		355, 725	円／式



一式当たり内訳書

木根等処分費

第 76号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木くず L=60km以下		0	0	0			WYB00050
		t	9. 3	6, 000	55, 800	9. 3	55, 800	単一 153号
処分費	木くず <sup>※</sup>		0	0	0			WYB00052
		t	9. 3	15, 000	139, 500	9. 3	139, 500	単一 154号
合 計					0			
					195, 300		195, 300	
変更積算金額					0			
					195, 300		195, 300	円／式

# 一式当たり内訳書

地質調査費

第 77号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工調査費

第 78号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）（R 6年度）	法面工（仮設用モルタル吹付工）（技術員0. 5人）		0	0	0			WYB00045
		件	1	16, 800	16, 800	1	16, 800	単一 156号
諸経費動向調査（R 6年度）			0	0	0			WYB00035
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 157号
合 計					0			
					136, 800		136, 800	
変更積算金額					0			
					136, 800		136, 800	
								円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 79号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4545m3	式	1		25,725			WA991010
			1		25,725	0	0	単一 158号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 766m3	式	1		3,189			WA991020
			1		3,189	0	0	単一 159号
路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 227m3	式	1		1,210			WA991030
			1		1,210	0	0	単一 160号
合 計					27,582		-27,582	
					0			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 80号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 2325m3	式	0		0			WA991010
			1		15, 270	1	15, 270	単一 161号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3未満 無し 825m3	式	0		0			WA991020
			1		3, 455	1	3, 455	単一 162号
路床盛土（ICT）保守点検	20, 000m3未満 無し 346m3	式	0		0			WA991030
			1		1, 860	1	1, 860	単一 163号
合 計					0			
					20, 585		20, 585	
変更積算金額					0			
					18, 847		18, 847	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)  
第 81号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 164号
システム初期費 ( I C T )	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 165号
合 計					1, 049, 309		0	
					1, 049, 309			

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用  
第 82号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用工事に要する費用			0		0			WYB00024
		式	1		2, 300, 000	1	2, 300, 000	単一 166号
合 計					0			
					2, 300, 000		2, 300, 000	
変更積算金額					0			
					2, 300, 000		2, 300, 000	円／式

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	0 1	0 1,750	0 1,750	CA900020	
計						0 1,750		
単価						0 1,750	円／m3	
変更積算単価						1,602	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 軟岩 無し 7.5km以下	m 3	0 1	0 1,711	0 1,711	CB210110	
計						0 1,711		
単価						0 1,711	円／m3	
変更積算単価						1,567	円／m3	



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 236.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	258.1	258.1		
計						0 258.1		
単価						0 258.1	円／m3	
変更積算単価						236.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	364. 9
						1		364. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	398. 6	398. 6	CA900430	
			m 3	1	398. 6	398. 6		
計						398. 6		
						398. 6		
単価						398. 6	円／m3	
						398. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		423. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m 3	1	462. 1	462. 1		
計						0		
						462. 1		
単価						0	円／m3	
						462. 1		
変更積算単価						423. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 433
						1		1, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 566	1, 566	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		1	1, 566	1, 566		
計						1, 566		
						1, 566		
単価						1, 566		
						1, 566		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	364. 9
						1		364. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	398. 6	398. 6	CA900430	
			m 3	1	398. 6	398. 6		
計						398. 6		
						398. 6		
単価						398. 6	円／m3	
						398. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 423. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m 3	1	462. 1	462. 1		
計						0 462. 1		
単価						0 462. 1	円／m3	
変更積算単価						423. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 274
						1		1, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 392	1, 392	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		1	1, 392	1, 392		
計						1, 392		
						1, 392		
単価						1, 392	円／m3	
						1, 392		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 222
						1		5, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 704	5, 704	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						5, 704		
						5, 704		
単価						5, 704	円／m3	
						5, 704		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	812. 4
						1		812. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	887. 3	887. 3	CA900030	
			m 3	1	887. 3	887. 3		
計						887. 3		
						887. 3		
単価						887. 3	円／m3	
						887. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 433
						1		1, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 566	1, 566	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		1	1, 566	1, 566		
計						1, 566		
						1, 566		
単価						1, 566	円／m3	
						1, 566		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233. 9
						1		233. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 5	255. 5	CA900010	
			m 3	1	255. 5	255. 5		
計						255. 5		
						255. 5		
単価						255. 5	円／m3	
						255. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 222
						1		5, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 704	5, 704	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						5, 704		
						5, 704		
単価						5, 704	円／m3	
						5, 704		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	812. 4
						1		812. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	887. 3	887. 3	CA900030	
			m 3	1	887. 3	887. 3		
計						887. 3		
						887. 3		
単価						887. 3	円／m3	
						887. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 274
						1		1, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 392	1, 392	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	1, 392	1, 392		
計						1, 392		
						1, 392		
単価						1, 392		
						1, 392		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233. 9
						1		233. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 5	255. 5	CA900010	
			m 3	1	255. 5	255. 5		
計						255. 5		
						255. 5		
単価						255. 5	円／m3	
						255. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	254. 8
						1		254. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	278. 3	278. 3	CA900440	
			m 3	1	278. 3	278. 3		
計						278. 3		
						278. 3		
単価						278. 3		
						278. 3		



# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 433
						1		1, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 566	1, 566	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	1	1, 566	1, 566		
計						1, 566		
						1, 566		
単価						1, 566	円／m3	
						1, 566		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233. 9
						1		233. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 5	255. 5	CA900010	
			m 3	1	255. 5	255. 5		
計						255. 5		
						255. 5		
単価						255. 5	円／m3	
						255. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	254. 8
						1		254. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	278. 3	278. 3	CA900440	
			m 3	1	278. 3	278. 3		
計						278. 3		
						278. 3		
単価						278. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 274
						1		1, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 392	1, 392	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	1, 392	1, 392		
計						1, 392		
						1, 392		
単価						1, 392		
						1, 392		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233. 9
						1		233. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 5	255. 5	CA900010	
			m 3	1	255. 5	255. 5		
計						255. 5		
						255. 5		
単価						255. 5		
						255. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	367. 2
						1		367. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 ( I C T )		20, 000m3未満 無し		1	401. 1	401. 1	CA900450	
			m 3	1	401. 1	401. 1		
計						401. 1		
						401. 1		
単価						401. 1		
						401. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 433
						1		1, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 566	1, 566	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		1	1, 566	1, 566		
計						1, 566		
						1, 566		
単価						1, 566	円／m3	
						1, 566		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 9. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 911	1, 911		
計						0		
						1, 911		
単価						0		
						1, 911	円／m3	
変更積算単価								
						1, 749	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233. 9
						1		233. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 5	255. 5	CA900010	
			m 3	1	255. 5	255. 5		
計						255. 5		
						255. 5		
単価						255. 5	円／m3	
						255. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 369. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 （ I C T ）		20, 000m3未満 無し		0	0	0	CA900450	
			m 3	1	403. 9	403. 9		
計						0 403. 9		
単価						0 403. 9	円／m3	
変更積算単価						369. 7	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1,403	1,403		
計						0		
						1,403		
単価						0		
						1,403	円／m3	
変更積算単価								
						1,285	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 7.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1,711	1,711		
計						0		
						1,711		
単価						0		
						1,711	円／m3	
変更積算単価								
						1,567	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		236.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	258.1	258.1		
計						0		
						258.1		
単価						0		
						258.1	円/m3	
変更積算単価						236.3	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1.000-00-00-2-0	
単一32号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	796.5
						1		796.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1	869.9	869.9	CB210110	
			m 3	1	869.9	869.9		
計						869.9		
						869.9		
単価						869.9		
						869.9	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1, 098
						1		1, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				1. 2	1, 000	1, 200	CB210560	
			m 3	1. 2	1, 000	1, 200		
土砂 ほぐし土								
計						1, 200		
						1, 200		
単価						1, 200	円／m3	
						1, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 110 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	15, 858
						10		15, 858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 6	66, 580	173, 108	CB226170	
			m 3	2. 6	66, 580	173, 108		
計						173, 108		
						173, 108		
単価						17, 320		
						17, 320		



1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 120 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	17, 076		
						10		17, 076		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 8	66, 580	186, 424	CB226170			
			m 3	2. 8	66, 580	186, 424				
計						186, 424				
						186, 424				
単価						18, 650				
						18, 650				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 130 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	18, 294
						10		18, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		3	66, 580	199, 740	CB226170	
			m 3	3	66, 580	199, 740		
計						199, 740		
						199, 740		
単価						19, 980		
						19, 980		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控850	単位	m2	数量	1	単価	25, 930	
						1		25, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	28, 320	28, 320	CB226230		
			m 2	1	28, 320	28, 320			
計						28, 320			
						28, 320			
単価						28, 320	円／m2		
						28, 320			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控900	単位	m2	数量	1	単価	26, 205
						1		26, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	28, 620	28, 620	CB226230	
			m 2	1	28, 620	28, 620		
計						28, 620		
						28, 620		
単価						28, 620	円／m2	
						28, 620		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	大型ブ ロック積	控950	単位	m2	数量	1	単価	26, 663
						1		26, 663
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	29, 120	29, 120	CB226230	
			m 2	1	29, 120	29, 120		
計						29, 120		
						29, 120		
単価						29, 120	円／m2	
						29, 120		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28, 439
						1		28, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2, 000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	31, 060	31, 060	CB226110	
			m 3	1	31, 060	31, 060		
計						31, 060		
						31, 060		
単価						31, 060	円／m3	
						31, 060		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 514
						1		4, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（砕石）		大型ﾌﾟﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4, 931	4, 931	CB226120	
			m 3	1	4, 931	4, 931		
計						4, 931		
						4, 931		
単価						4, 931		
						4, 931		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	張コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24, 776
						1		24, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	27, 060	27, 060	CB240010	
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	27, 060	27, 060		
計						27, 060		
						27, 060		
単価						27, 060		
						27, 060		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	鉄筋(差筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	100, 993
						1		100, 993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用鋼棒（材料費）		SD345 D16～D25 ㊦含む		1. 03	107, 000	110, 210	WYB00001	
			t	1. 03	107, 000	110, 210	単一 88号	
計						110, 210		
						110, 210		
単価						110, 300		
						110, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 209
						1		1, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm 30m2以上 ㊦含む		1. 11	1, 190	1, 320. 9	WYB00012	
			m 2	1. 11	1, 190	1, 320. 9	単一 89号	
計						1, 320. 9		
						1, 320. 9		
単価						1, 321		
						1, 321		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 261 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	34, 143	
						10		34, 143	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5. 6	66, 580	372, 848	CB226170		
			m 3	5. 6	66, 580	372, 848			
計						372, 848			
						372, 848			
単価						37, 290	円／m		
						37, 290			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 273 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	35, 975
						10		35, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5. 9	66, 580	392, 822	CB226170	
			m 3	5. 9	66, 580	392, 822		
計						392, 822		
						392, 822		
単価						39, 290	円／m	
						39, 290		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 284 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	37, 192		
						10		37, 192		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		6. 1	66, 580	406, 138	CB226170			
			m 3	6. 1	66, 580	406, 138				
計						406, 138				
						406, 138				
単価						40, 620				
						40, 620				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 217 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		28, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	4. 7	66, 580	312, 926		
計						0		
						312, 926		
単価						0		
						31, 300	円／m	
変更積算単価								
						28, 660	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 228 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		29, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	4. 9	66, 580	326, 242		
計						0		
						326, 242		
単価						0		
						32, 630	円／m	
変更積算単価								
						29, 880	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 295 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		38, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	6. 3	66, 580	419, 454		
計						0		
						419, 454		
単価						0		
						41, 950	円／m	
変更積算単価								
						38, 410	円／m	



# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	基礎材	再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1,560	1,560		
計						0		
						1,560		
単価						0		
						1,560	円／m2	
変更積算単価								
						1,429	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1.000-00-00-2-0	
単一52号	大型ブロック積	控2200	単位	m2	数量	1	単価	30,325
						1		30,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り		1	33,120	33,120	CB226230	
			m 2	1	33,120	33,120		
計						33,120		
						33,120		
単価						33,120		
						33,120	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	大型ブ ロック積	控2300	単位	m2	数量	1	単価	30, 508
						1		30, 508
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	33, 320	33, 320	CB226230	
			m 2	1	33, 320	33, 320		
計						33, 320		
						33, 320		
単価						33, 320	円／m2	
						33, 320		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー54号	大型ブ ロック積	控2400	単位	m2	数量	1	単価	30, 691
						1		30, 691
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	33, 520	33, 520	CB226230	
			m 2	1	33, 520	33, 520		
計						33, 520		
						33, 520		
単価						33, 520	円／m2	
						33, 520		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー55号	大型ブ ロック積	控1800	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		29, 690
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	32, 420	32, 420		
計						0		
						32, 420		
単価						0		
						32, 420	円／m2	
変更積算単価								
						29, 690	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー56号	大型ブ ロック積	控1900	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		29, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	32, 720	32, 720		
計						0		
						32, 720		
単価						0	円／m2	
						32, 720		
変更積算単価						29, 960	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	大型ブロック積	控2500	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		30, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	33, 620	33, 620		
計						0		
						33, 620		
単価						0		
						33, 620	円／m2	
変更積算単価								
						30, 790	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28, 439
						1		28, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	31, 060	31, 060	CB226110	
			m 3	1	31, 060	31, 060		
計						31, 060		
						31, 060		
単価						31, 060	円／m3	
						31, 060		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 514
						1		4, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（砕石）		大型ﾌﾟﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4, 931	4, 931	CB226120	
			m 3	1	4, 931	4, 931		
計						4, 931		
						4, 931		
単価						4, 931		
						4, 931		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	鉄筋(差筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	100, 993
						1		100, 993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用鋼棒 (材料費)		SD345 D16～D25 ㇼ含む		1. 03	107, 000	110, 210	WYB00013	
			t	1. 03	107, 000	110, 210	単一 88号	
計						110, 210		
						110, 210		
単価						110, 300	円／t	
						110, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 209
						1		1, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm 30m2以上 ロス含む		1. 11	1, 190	1, 320. 9	WYB00015	
			m 2	1. 11	1, 190	1, 320. 9	単一 89号	
計						1, 320. 9		
						1, 320. 9		
単価						1, 321		
						1, 321		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		16, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	2. 4	76, 760	184, 224		
計						0		
						184, 224		
単価						0		
						18, 430	円／m	
変更積算単価								
						16, 870	円／m	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	間知ブロック張	150kg/個未満 各種 控え350mm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
					1			20,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)		0	0	0	CB226020	
			m 2	1	22,710	22,710		
計						0		
						22,710		
単価						0		
						22,710	円/m2	
変更積算単価								
						20,800	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
					1			3,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	3,654	3,654		
計						0		
						3,654		
単価						0		
						3,654	円/m2	
変更積算単価								
						3,346	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	62,230	62,230		
	計					0		
						62,230		
	単価					0		
						62,230	円／m3	
	変更積算単価							
						56,980	円／m3	



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	張りコンクリート	t=35cm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	10	1,422	14,220	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	3.5	27,070	94,745	CB240010	
計						0		
単価						108,965		
						0		
						10,900	円/m2	
変更積算単価						9,977	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	10,465
						1		10,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,430	11,430	WB821410	
				1	11,430	11,430	単一 93号	
計						11,430		
						11,430		
単価						11,430		
							円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300(縦断用)(グレーチング 蓋付 T-25ボルト固定)	単位	m	数量	1	単価	47, 951
						1		47, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	52, 370	52, 370	WB821410	
			m	1	52, 370	52, 370	単一 94号	
計						52, 370		
						52, 370		
単価						52, 370		
						52, 370	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	数量	1	単価	2, 680
						1		2, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	枚	1	2, 927	2, 927	WB821430	
		JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し		1	2, 927	2, 927	単一 95号	
計						2, 927		
						2, 927		
単価						2, 927	円／枚	
						2, 927		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	10,465
						1		10,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,430	11,430	WB821410	
				1	11,430	11,430	単一 93号	
計						11,430		
						11,430		
単価						11,430	円／m	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300(縦断用)(クレーニング 蓋付 T-25ボルト固定)	単位	m	数量	1	単価	47, 951
						1		47, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)	m	1	52, 370	52, 370	WB821410	
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	52, 370	52, 370	単一 94号	
計						52, 370		
						52, 370		
単価						52, 370		
						52, 370		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	数量	1	単価	2, 680
						1		2, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	枚	1	2, 927	2, 927	WB821430	
		JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し		1	2, 927	2, 927	単一 95号	
計						2, 927		
						2, 927		
単価						2, 927		
						2, 927		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10, 749
						1		10, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		1	11, 740	11, 740	WB810510	
			m	1	11, 740	11, 740	単一 96号	
計						11, 740		
						11, 740		
単価						11, 740		
						11, 740		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	プレキャスト防護柵基礎	BC種用 B800	単位	m	数量	10	単価	19, 786
						10		19, 786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 無し		10	4, 876	48, 760	CB222110	
			m	10	4, 876	48, 760		
プレキャスト防護柵基礎（材料費）		BC種 B800 L=2000 連結金具含む		5	33, 450	167, 250	WYB00002 単一 97号	
			個	5	33, 450	167, 250		
計						216, 010		
						216, 010		
単価						21, 610	円／m	
						21, 610		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 824
						1		14, 824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 190	16, 190	WB824010	
			m 3	1	16, 190	16, 190	単－ 102号	
計						16, 190		
						16, 190		
単価						16, 190	円／m3	
						16, 190		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 427
						1		7, 427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 112	8, 112	WB824010	
			m 3	1	8, 112	8, 112	単－ 103号	
計						8, 112		
						8, 112		
単価						8, 112		
						8, 112		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 824
						1		14, 824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 190	16, 190	WB824010	
			m 3	1	16, 190	16, 190	単－ 102号	
計						16, 190		
						16, 190		
単価						16, 190	円／m3	
						16, 190		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	184. 6
						1		184. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	201. 7	201. 7	CB430310	
			m 2	1	201. 7	201. 7		
計						201. 7		
						201. 7		
単価						201. 7	円／m2	
						201. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 776
						1		2, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	3, 032	3, 032	CB227010	
			m 3	1	3, 032	3, 032		
計						3, 032		
						3, 032		
単価						3, 032	円／m3	
						3, 032		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 035
						1		5, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5, 500	5, 500	WB020051	
			m 3	1	5, 500	5, 500	単一 104号	
計						5, 500		
						5, 500		
単価						5, 500		
						5, 500	円／m3	



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 249
						1		2, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2, 457	2, 457	CB227010	
			m 3	1	2, 457	2, 457		
計						2, 457		
						2, 457		
単価						2, 457	円／m3	
						2, 457		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 776
						1		2, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	3, 032	3, 032	CB227010	
			m 3	1	3, 032	3, 032		
計						3, 032		
						3, 032		
単価						3, 032	円／m3	
						3, 032		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6, 584	
						1		6, 584	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7, 191	7, 191	CB227010		
計						7, 191			
						7, 191			
単価						7, 191			
						7, 191	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 873	
						1		3, 873	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051		
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 107号		
計						4, 230			
						4, 230			
単価						4, 230	円／m3		
						4, 230			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 035
						1		5, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3 )				1	5, 500	5, 500	WB020051	
			m 3	1	5, 500	5, 500	単－ 104号	
計						5, 500		
						5, 500		
単価						5, 500		
						5, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	430. 3
						1		430. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	470	470	WB020051	
			m 3	1	470	470	単－ 108号	
計						470		
						470		
単価						470		
						470	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－87号	処分	ヘビ－H3	単位	t	数量	1	単価	-37, 080
						1		-37, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ－H3		1	-40, 500	-40, 500	WYB00016	
			t	1	-40, 500	-40, 500	単－ 109号	
計						-40, 500		
						-40, 500		
単価						-40, 500		
						-40, 500	円／t	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	鉄筋コンクリート用鋼棒（材料費）	SD345 D16～D25 ロス含む	単位	t	数量	1	単価	107, 000
						1		107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5		1	107, 000	107, 000		
			t	1	107, 000	107, 000		
計						107, 000		
						107, 000		
単価						107, 000	円／ t	
						107, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	瀝青纖維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2以上 ロス含む	単位	m 2	数量	1	単価	1, 190
						1		1, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 190	1, 190		
			m 2	1	1, 190	1, 190		
計						1, 190		
						1, 190		
単価						1, 190		
						1, 190		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	水抜きパイプ設置	VP-50 L=495	単位	箇所	数量	0	単価	0
						100		611.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.92	29,536	27,173		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.61	21,112	33,990		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						61,170		
単価						0		
						611.7	円／箇所	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	吸出し防止材設置	合繊不織布 t=20.0mm 300×300	単位	箇所	数量	0	単価	0
						100		105.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.054	21,112	1,140		
	吸出し防止材	合繊不織布 t=20.0mm		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	9	1,050	9,450		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						10,590		
	単価					0		
						105.9	円／箇所	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 771. 04	37, 710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 3 0 0 A 3 0 0×3 0 0×2 0 0 0	個	5	15, 000	75, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	2, 300	1, 545		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						114, 300		
単価						11, 430	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	52, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0   1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 412. 11	44, 121		
道路用鉄筋コンクリート側溝(落蓋側溝)		300×300×1000 クレチング蓋付 T-25 並目 ボルト固定	個	10	47, 800	478, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	2, 300	1, 545		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						523, 700		
単価						52, 370	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
道路用側溝蓋		3 種 3 0 0 4 1. 2 × 9. 5 × 5 0	枚	100	2, 080	208, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						292, 700		
単価						2, 927	円／枚	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	
						1		11, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r－C－2 B 塗装	m	1	11, 732. 16	11, 732		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11, 740		
単価						11, 740	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	BC種 B800 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	33, 450
						1		33, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		BC種 B800 L=2000 連結金具含む	個	1	33, 450	33, 450		
計						33, 450		
単価						33, 450	円／個	
						33, 450		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1, 393. 6	1, 393		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 393		
単価						1, 393	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	車止め撤去	L=3000 H=750	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		74, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	21, 112	42, 224		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0．4 5 m 3 2．9 t 吊		0	0	0		
			時間	4	8, 155	32, 620	単－ 167号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						74, 850		
単価						0		
						74, 850	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 362. 4	1, 362		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 362		
単価						1, 362	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B						
			m	1	1, 612	1, 612		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 612		
単価						1, 612	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	16, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 186. 45	16, 186		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 190		
単価						16, 190	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 112. 28	8, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 112		
単価						8, 112	円／m 3	



# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m 3	100	5, 500	550, 000		
計						550, 000		
単価						5, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	スクラップ運搬	4tコンテナBOX車	単位	台	数量	0	単価	0
						1		36, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ運搬		4tコンテナBOX車		0	0	0		
			台	1	36, 000	36, 000		
計						0		
						36, 000		
単価						0		
						36, 000	円／台	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	スクラップ	金属くず	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		-5, 000
スクラップ		金属くず		0	0	0	摘要	
			t	-1	5, 000	-5, 000		
計						0		
						-5, 000		
単価						0		
						-5, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価								
						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	470	47, 000		
計						47, 000		
単価						470	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	スクラップ	ヘビ－H3	単位	t	数量	1	単価	-40, 500
						1		-40, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ－H3		-1	40, 500	-40, 500		
			t	-1	40, 500	-40, 500		
計						-40, 500		
						-40, 500		
単価						-40, 500		
						-40, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 692
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	29, 536	3, 692		
			人	0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 692		
						3, 692		
単価						3, 692		
						3, 692	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 133
						1		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 125	25, 064	3, 133		
				0. 125	25, 064	3, 133		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 133		
						3, 133		
単価						3, 133	円／時間	
						3, 133		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 639
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 125	21, 112	2, 639		
				0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						2, 639		
						2, 639		
単価						2, 639		
						2, 639	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 159
						1		3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 272	3, 159		
			人	0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159		
						3, 159	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－114号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 873
						1		2, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	22, 984	2, 873		
			人	0. 125	22, 984	2, 873		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 873		
						2, 873		
単価						2, 873		
						2, 873		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 736
						1		1, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 5	142	497		
			L	3. 5	142	497		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 200	1, 200		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 736		
						1, 736		
単価						1, 736		
						1, 736		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	ダンプトラック 運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 623
						1		2, 623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	142	766		
			L	5. 4	142	766		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 623		
						2, 623		
単価						2, 623		
						2, 623		



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排ガス(1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 537
						1		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	142	837		
			L	5. 9	142	837		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 537		
						2, 537		
単価						2, 537		
						2, 537	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,651
						1		3,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	142	1,221		
			L	8.6	142	1,221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,651		
						3,651		
単価						3,651		
						3,651	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 3, 692		
単価						0 3, 692	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0 0. 125	0 25, 064	0 3, 133		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 3, 133		
単価						0 3, 133	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0	0	0		
				0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0		
						2, 639		
単価						0		
						2, 639	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 3, 159		
単価						0 3, 159		
							円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 873
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	22, 984	2, 873		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2, 873		
	単価					0		
						2, 873	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 736
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	3. 5	142	497		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						1, 736		
						0		
単価						1, 736	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 623
軽油				0	0	0		
			L	5. 4	142	766		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 623		
単価						0		
						2, 623	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排ガス(1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	5. 9	142	837		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2, 537		
						0		
単価						2, 537	円／時間	



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,651
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	8.6	142	1,221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						3,651		
						0		
単価						3,651	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一128号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	395. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	29, 536	8, 713		
とび工			人	0. 295	27, 560	8, 130		
普通作業員			人	0. 295	21, 112	6, 228		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 700	16, 136	WK250590 単一 168号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		383		
計						39, 590		
単価						395. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 150日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	6, 450	6, 450		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 220		
単価						7, 220	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	袋詰玉石積込	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		3, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 22	29, 536	6, 497		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 22	25, 064	5, 514		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 44	21, 112	9, 289		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 22	44, 100	9, 702		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						31, 010		
単価						0		
						3, 101	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	袋詰玉石運搬（L＝4. 0 k m以下）	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1, 135
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転	普通型10～11t車		0	0	0	WYB00018	
			日	0. 24	47, 290	11, 349	単一 169号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						11, 350		
	単価					0		
						1, 135	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 25	29, 536	7, 384		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 25	25, 064	6, 266		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 25	21, 112	5, 278		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 25	44, 100	11, 025		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						29, 960		
単価						0		
						2, 996	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 18	29, 536	5, 316		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 18	25, 064	4, 511		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 36	21, 112	7, 600		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 18	44, 100	7, 938		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						25, 370		
単価						0		
						2, 537	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	袋詰玉石積込	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		3, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 22	29, 536	6, 497		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 22	25, 064	5, 514		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 44	21, 112	9, 289		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 22	44, 100	9, 702		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						31, 010		
単価						0		
						3, 101	円／袋	



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	袋詰玉石運搬（L＝4. 0 k m以下）	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1, 135
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転	普通型10～11t車		0	0	0	WYB00039	
			日	0. 24	47, 290	11, 349	単一 169号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						11, 350		
	単価					0		
						1, 135	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 25	29, 536	7, 384		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 25	25, 064	6, 266		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 25	21, 112	5, 278		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 25	44, 100	11, 025		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						29, 960		
単価						0		
						2, 996	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 18	29, 536	5, 316		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 18	25, 064	4, 511		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 36	21, 112	7, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 18	44, 100	7, 938		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						25, 370		
単価						0		
						2, 537	円／袋	

# 参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 12</div> <div>2024. 12</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－138号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	<div>単価</div> <div>8, 056</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211	
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967	
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869	
耐候性大型土のう		φ 110 (丸型) × 110cm 長期仮設 (3年) 対応	袋	10	4, 300	43, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 410	15, 681	WK250500
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		832	単－ 170号
計						80, 560	
単価						8, 056	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 170	3, 530	WK250500 単一 171号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 296		
単価						729. 6	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	暗渠排水管据付・撤去	波状管及び網状管 φ800	単位	m	数量	0	単価	0
						100		4, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 64	29, 536	77, 975		
普通作業員				0	0	0		
			人	9. 6	21, 112	202, 675		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第1次) 山積0. 8m3 2. 9t		0	0	0	WYB00046	
			日	2. 64	63, 640	168, 009	単一 172号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		41		
計						0		
						448, 700		
単価						0		
						4, 487	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ 800（シングル構造）	単位	m	数量	0	単価	0
						1		31, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高密度ポリエチレン管	φ 800（シングル構造）		0	0	0		
			m	1	31, 800	31, 800		
	計					0		
						31, 800		
	単価					0		
						31, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	19, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 974	297, 400	WB253020 単－ 173号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=1m 1000N/3cm未満 アンカー含む 142日	m	100	15, 200	1, 520, 000		
アンカー工 10%			式	1		152, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 970, 000		
単価						19, 700	円／m	



# 参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－143号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>14, 040</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14, 040	
単価						14, 040	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－144号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>14, 040</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14, 040	
単価						14, 040	円／人日

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 76. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5, 330	5, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 330		
単価						5, 330	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	雑木伐採	胸高直径10cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4, 214
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 4	29, 536	11, 814		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 6	25, 064	15, 038		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 42	21, 112	8, 867		
諸雑費（率＋まるめ） 18%				0		0		
			式	1		6, 421		
計						0		
						42, 140		
単価						0		
						4, 214	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－148号	雑木伐採	胸高直径10cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		4, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 44	29, 536	12, 995		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 66	25, 064	16, 542		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 46	21, 112	9, 711		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
18%			式	1		7, 062		
計						0		
						46, 310		
単価						0		
						4, 631	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－149号	雑木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7, 932
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 74	29, 536	21, 856		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 17	25, 064	29, 324		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 76	21, 112	16, 045		
諸雑費（率＋まるめ） 18%				0		0		
			式	1		12, 095		
計						0		
						79, 320		
単価						0		
						7, 932	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－150号	雑木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		18, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 38	29, 536	40, 759		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2. 65	25, 064	66, 419		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 55	21, 112	53, 835		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
18%			式	1		28, 887		
計						0		
						189, 900		
単価						0		
						18, 990	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	雑木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		30, 530
土木一般世話役			人	0	0	0		
			人	2. 23	29, 536	65, 865		
特殊作業員			人	0	0	0		
			人	4. 2	25, 064	105, 268		
普通作業員			人	0	0	0		
			人	4. 15	21, 112	87, 614		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	0		0		
			式	1		46, 553		
計						0		
						305, 300		
単価						0		
						30, 530	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－152号	伐木積込		単位	t	数量	0	単価	0
						8		4, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 27	21, 112	5, 700		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	3. 6	7, 955	28, 638	単－ 174号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						34, 340		
単価						0		
						4, 292	円／ t	



参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	運搬費	木くず <sup>a</sup> L=60km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず <sup>a</sup> L=60km以下		0	0	0		
			t	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	処分費	木くず <sup>a</sup>	単位	t	数量	0	単価	0
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず		0	0	0		
			t	1	15, 000	15, 000		
計						0		
						15, 000		
単価						0		
						15, 000	円／ t	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	平板載荷試験	100KNを超え150KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	180, 000
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		100 k Nを超え150kN以内		1	180, 000	180, 000		
			箇所	1	180, 000	180, 000		
計						180, 000		
						180, 000		
単価						180, 000	円／箇所	
						180, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	施工形態動向調査（モニタリング調査）（R 6年度）	法面工(仮設用モルタル吹付工) (技術員0. 5人)	単位	件	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査（モニタリング調査）		法面工(仮設用モルタル吹付工)		0	0	0		
			件	1	16, 800	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0	円／件	
						16, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	諸経費動向調査（R 6 年度）		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0	円／工事	
						120, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 4545m3	単位	式	数量	1	単価	25, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 871	29, 536	25, 725		
計						25, 725		
単価						25, 725	円／式	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20, 000m3未満 無し 766m3	単位	式	数量	1	単価	3, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 108	29, 536	3, 189		
計						3, 189		
単価						3, 189	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	路床盛土（I C T）保守点検	20, 000m3未満 無し 227m3	単位	式	数量	1	単価	1, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 041	29, 536	1, 210		
計						1, 210		
単価						1, 210	円／式	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2325m3	単位	式	数量	1	単価	15, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 517	29, 536	15, 270		
計						15, 270		
単価						15, 270	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 825m3	単位	式	数量	1	単価	3, 455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 117	29, 536	3, 455		
計						3, 455		
単価						3, 455	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 346m3	単位	式	数量	1	単価	1, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 063	29, 536	1, 860		
計						1, 860		
単価						1, 860	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	BIM/CIM活用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2, 300, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM活用工事に要する費用				0		0		
			式	1		2, 300, 000		
計						0		
						2, 300, 000		
単価						0		
						2, 300, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-167号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	8, 155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	8. 6	143	1, 229		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	2, 630	2, 630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 155		
単価						8, 155	円／時間	



参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-168号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						54, 700		
単価						54, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	トラック運転	普通型10～11t車	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	22, 984	22, 984		
軽油				0	0	0		
			L	47	143	6, 721		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 12	15, 700	17, 584		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						47, 290		
単価						0		
						47, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 410		
単価						56, 410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	143	11, 154		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51, 170		
単価						51, 170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0. 8m3 2. 9t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		63, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						63, 640		
単価						0		
						63, 640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 910	109, 802	WK250550 単一 175号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 615		
計						297, 400		
単価						2, 974	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-174号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	8. 6	143	1, 229		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 430	2, 430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 955		
単価						7, 955	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						49, 910		
単価						49, 910	円／日	