この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町西部地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年 8月		１２）	設 計 年 月	令和 5年 8月	
２）	事務所名	八代復興事務所　工務第三課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2389580005		１４）	単価適用年月	2023年 8月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の本官		１５）	歩掛適用年月	2023年 8月	
５）	変更回数	4回		１６）	前請負工事費	407,968,000	
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事		１７）	前請負代金額	407,957,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	213日間	自　令和 5年 9月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 6年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 4回変更）	至　令和 6年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	394,682	
１０）	地　　区	八代		２３）	公 告 日	令和 5年 6月12日	
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事　（　4 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部								
			1		220,393,056			
		式	1		223,742,085	1	3,349,029	
橋台工								
			1		75,537,051			
		式	1		80,208,700	1	4,671,649	
作業土工								
			1		23,797,739			
		式	1		28,462,393	1	4,664,654	
床掘り(掘削)	軟岩							内-1号
			2,300		2,042,533			
		m3	2,300		2,042,533	0	0	
床掘り(掘削)	硬岩							内-2号
			410		1,006,208			
		m3	410		1,006,208	0	0	
床掘り	土砂							内-3号
			340		115,292			
		m3	340		115,292	0	0	
床掘り	土砂							内-4号
			140		80,687			
		m3	140		80,687	0	0	
埋戻し								内-5号
			1,400		2,138,812			
		m3	1,400		2,138,812	0	0	
掘削機械搬入搬出								内-6号
			2		135,290			
		回	2		135,290	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-7号
			190		49,805			
		m3	190		49,805	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)								内-8号
			1,900		5,893,863			
		m3	0		0	-1,900	-5,893,863	
積込(ﾙｰｽﾞ)								内-9号
			0		0			
		m3	2,100		6,419,909	2,100	6,419,909	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事　（　4 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩							内-10号
			0		0			
		m3	410		1,609,033	410	1,609,033	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-11号
			340		1,080,507			
		m3	0		0	-340	-1,080,507	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-12号
			0		0			
		m3	290		925,670	290	925,670	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-13号
			90		303,708			
		m3	0		0	-90	-303,708	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-14号
			0		0			
		m3	140		466,071	140	466,071	
土砂等運搬	軟岩							内-15号
			190		761,057			
		m3	190		761,057	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-16号
			1,920		7,555,469			
		m3	0		0	-1,920	-7,555,469	
土砂等運搬	軟岩							内-17号
			0		0			
		m3	1,350		5,346,089	1,350	5,346,089	
土砂等運搬	軟岩							内-18号
			0		0			
		m3	720		1,408,861	720	1,408,861	
土砂等運搬	硬岩							内-19号
			0		0			
		m3	410		917,520	410	917,520	
整地	残土受入れ地での処理							内-20号
			2,500		296,406			
		m3	0		0	-2,500	-296,406	
整地	残土受入れ地での処理							内-21号
			0		0			
		m3	2,000		231,355	2,000	231,355	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事　（ 4 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料 (裏込材)		m3	660 0		2,338,102 0	-660	-2,338,102	内-22号
土材料 (裏込材)		m3	0 1,350		0 4,808,201	1,350	4,808,201	内-23号
橋台躯体工		式	1 1		51,739,312 51,746,307	1	6,995	
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	22 22		601,559 601,559	0	0	内-24号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(高炉)(高性能AE減水剤) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	1,342 1,342	22,474 22,474	30,160,108 30,160,108	0	0	単-1号
鉄筋	SD345 D35	t	10.34 10.34	163,724 163,724	1,692,906 1,692,906	0	0	単-2号
鉄筋	SD345 D29～32	t	27.43 27.43	160,881 160,881	4,412,965 4,412,965	0	0	単-3号
鉄筋	SD345 D16～25	t	20.62 20.62	159,872 159,872	3,296,560 3,296,560	0	0	単-4号
鉄筋	SD345 D13	t	1.1 1.1	161,798 161,798	177,977 177,977	0	0	単-5号
ｶﾞｽ圧接	SD345 D35+D35	箇所	111 111	1,238 1,238	137,418 137,418	0	0	単-6号
ｶﾞｽ圧接	SD345 D29+D29	箇所	41 41	710.8 710.8	29,142 29,142	0	0	単-7号
機械式鉄筋定着加工費	呼び径D19	箇所	542 542		250,264 250,264	0	0	内-25号

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事　（　4 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	呼び径D16							内-26号
			245		95,565			
		箇所	245		95,565	0	0	
ｱﾝｶｰ筋	SD345 D22 L=600 HDZT 77							単-8号
			10	409.4	4,094			
		本	10	409.4	4,094	0	0	
型枠	一般型枠							内-27号
			650		5,020,538			
		m2	650		5,020,538	0	0	
型枠	撤去しない埋設型枠							内-28号
			40		126,325			
		m2	40		126,325	0	0	
円形型枠	D250							内-29号
			8		9,459			
		m	8		9,459	0	0	
円形型枠	D150							内-30号
			0		0			
		m	9		6,995	9	6,995	
足場	安全ネット必要							内-31号
			720		3,035,697			
		掛m2	720		3,035,697	0	0	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50mm							内-32号
			20		7,669			
		m	20		7,669	0	0	
吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm							単-9号
			0.4	1,009	403			
		m2	0.4	1,009	403	0	0	
透水材	400mm×30mm(全透水ﾀｲﾌﾟ)							単-10号
			46	2,165	99,590			
		m	46	2,165	99,590	0	0	
誘発目地材								内-33号
			257		2,581,073			
		m	257		2,581,073	0	0	
法覆護岸工								
			1		22,650,665			
		式	1		23,540,425	1	889,760	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事　（ 4 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工								
			1		2,233,676			
		式	1		3,811,896	1	1,578,220	
床掘り(掘削)	軟岩							内-34号
			330		294,742			
		m3	330		294,742	0	0	
床掘り	土砂							内-35号
			300		63,259			
		m3	300		63,259	0	0	
埋戻し								内-36号
			220		181,170			
		m3	220		181,170	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満							内-37号
			330		102,378			
		m3	330		102,378	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-38号
			140		36,198			
		m3	0		0	-140	-36,198	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-39号
			0		0			
		m3	330		84,752	330	84,752	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-40号
			300		951,875			
		m3	300		951,875	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-41号
			140		553,139			
		m3	0		0	-140	-553,139	
土砂等運搬	軟岩							内-42号
			0		0			
		m3	330		1,295,064	330	1,295,064	
整地	残土受入れ地での処理							内-43号
			440		50,915			
		m3	0		0	-440	-50,915	
整地	残土受入れ地での処理							内-44号
			0		0			
		m3	620		72,985	620	72,985	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事　（ 4 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料								内-45号
			0		0			
		m3	220		765,671	220	765,671	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			1		20,416,989			
		式	1		19,728,529	1	-688,460	
組立式大型ﾌﾞﾛｯｸ								内-46号
			257		20,416,989			
		m2	0		0	-257	-20,416,989	
組立式大型ﾌﾞﾛｯｸ								内-47号
			0		0			
		m2	244		19,728,529	244	19,728,529	
構造物撤去工								
			1		1,140,121			
		式	1		1,241,979	1	101,858	
防護柵撤去工								
			1		95,232			
		式	1		95,232	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								内-48号
			70		95,232			
		m	70		95,232	0	0	
構造物取壊し工								
			1		628,584			
		式	1		570,746	1	-57,838	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-11号
			82	7,069	579,658			
		m3	72	7,069	508,968	-10	-70,690	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-12号
			0	0	0			
		m3	0.9	14,281	12,852	0.9	12,852	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-49号
			40		21,743			
		m	40		21,743	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ							単-13号
			170	159.9	27,183			
		m2	170	159.9	27,183	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事　（ 4 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			1		416,305			
		式	1		576,001	1	159,696	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		82	2,118	173,676			単-14号
		m3	72	2,118	152,496	-10	-21,180	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		8	4,260	34,080			単-15号
		m3	8	4,260	34,080	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0	0	0			単-16号
		m3	0.9	1,200	1,080	0.9	1,080	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		82	2,164	177,448			単-17号
		m3	72	2,164	155,808	-10	-21,640	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		8	2,164	17,312			単-18号
		m3	8	2,164	17,312	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0	0	0			単-19号
		m3	0.9	4,615	4,153	0.9	4,153	
現場発生品運搬	防護柵		1.13		13,789			内-50号
		t	0		0	-1.13	-13,789	
現場発生品運搬	防護柵,横矢板,台座金物		0		0			内-51号
		t	17.23		211,072	17.23	211,072	
仮設工			1		121,065,219			
		式	1		118,750,981	1	-2,314,238	
県道付替工			1		10,394,190			
		式	1		8,149,528	1	-2,244,662	
県道付替盛土			200		713,125			内-52号
		m3	200		713,125	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事　（　4 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量盛土 (DX-24H)								単-20号
			134	36,441	4,883,094			
		m3	134	36,441	4,883,094	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	24-12-25(20)(高炉) 15cm							内-53号
			236		1,585,713			
		m2	236		1,585,713	0	0	
仮設舗装								内-54号
			370		890,615			
		m2	0		0	-370	-890,615	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) t=100mm							単-21号
			58	2,269	131,602			
		m2	0	2,269	0	-58	-131,602	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(置き式・B型)	Gr-C-2B(特)							単-22号
			35	34,927	1,222,445			
		m	0	34,927	0	-35	-1,222,445	
土のう (大型土のう)	φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応							単-23号
			60	6,298	377,880			
		袋	60	6,298	377,880	0	0	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材　割栗石(150-200mm)							単-24号
			36	16,381	589,716			
		袋	36	16,381	589,716	0	0	
仮橋･仮桟橋工 (構台)								
			1		55,290,800			
		式	1		55,290,800	0	0	
橋脚	設置							内-55号
			163		36,374,592			
		t	163		36,374,592	0	0	
仮橋上部	架設							内-56号
			74.5		9,562,553			
		t	74.5		9,562,553	0	0	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]								内-57号
			640		4,877,949			
		m2	640		4,877,949	0	0	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置							内-58号
			72		334,429			
		m	72		334,429	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事　（ 4 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業架台								内-59号
			6		4,141,277			
		箇所	6		4,141,277	0	0	
土留･仮締切工								
			1		45,210,795			
		式	1		45,210,795	0	0	
H鋼杭	H400							内-60号
			21		19,496,161			
		本	21		19,496,161	0	0	
削孔(ｱﾝｶｰ) (粘性土･砂質土)	杭径 135ｍｍ							内-61号
			246		2,680,700			
		m	246		2,680,700	0	0	
削孔(ｱﾝｶｰ) (軟岩)	杭径 135ｍｍ							内-62号
			249		4,643,678			
		m	249		4,643,678	0	0	
削孔機械搬入搬出								内-63号
			4		270,581			
		回	4		270,581	0	0	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)								内-64号
			45		1,412,849			
		本	45		1,412,849	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ注入								内-65号
			23		1,318,666			
		m3	23		1,318,666	0	0	
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)								内-66号
			1		3,314,206			
		式	1		3,314,206	0	0	
切梁･腹起し								内-67号
			45.2		5,265,027			
		t	45.2		5,265,027	0	0	
ｱﾝｶｰ材撤去								内-68号
			45		2,296,338			
		本	45		2,296,338	0	0	
横矢板	横矢板厚さ 0.11m							内-69号
			334		4,512,589			
		m2	334		4,512,589	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事　（　4 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路工			1		156,600			
		式	1		156,600	0	0	
暗渠排水管	φ150 有孔･無孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造		59	1,521	89,739			単-25号
		m	59	1,521	89,739	0	0	
ﾌｨﾙﾀｰ材	単粒度砕石 4号 30-20		4	7,439	29,756			単-26号
		m3	4	7,439	29,756	0	0	
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm		50	742.1	37,105			単-27号
		m2	50	742.1	37,105	0	0	
汚濁防止工			1		1,903,921			
		式	1		1,903,921	0	0	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去		140		1,903,921			内-70号
		m	140		1,903,921	0	0	
法面吹付工			1		433,582			
		式	1		433,582	0	0	
仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉B(袋物) 100m2以上250m2未満 法面清掃不要の補正無		215		433,582			内-71号
		m2	215		433,582	0	0	
仮区画線工			1		69,576			
		式	0		0	-1	-69,576	
仮区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		240	289.9	69,576			単-28号
		m	0	289.9	0	-240	-69,576	
交通管理工			1		7,605,755			
		式	1		7,605,755	0	0	
交通誘導警備員			620		7,605,755			内-72号
		人日	620		7,605,755	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事　（ 4 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			1		220,393,056			
		式	1		223,742,085	1	3,349,029	
共通仮設費			1		34,520,599			
		式	1		44,274,312	1	9,753,713	
共通仮設費			1		15,288,269			
		式	1		24,764,190	1	9,475,921	
運搬費			1		6,315,245			
		式	1		6,315,245	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			1		4,562,284			内-73号
		式	1		4,562,284	0	0	
仮設材運搬費			322		1,752,961			内-74号
		t	322		1,752,961	0	0	
準備費			1		2,932,033			
		式	1		2,932,033	0	0	
用木伐採			1		2,549,171			内-75号
		式	1		2,549,171	0	0	
木根等処分費			1		382,862			内-76号
		式	1		382,862	0	0	
技術管理費			1		4,211,925			
		式	1		12,700,805	1	8,488,880	
地質調査費			1		184,362			内-77号
		式	1		184,362	0	0	
第三者による品質証明			0		0			内-78号
		式	1		8,362,592	1	8,362,592	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事　（ 4 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費								内-79号
			0		0			
		式	1		110,779	1	110,779	
施工調査費								内-80号
			0		0			
		式	1		15,509	1	15,509	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-81号
			1		351,905			
		式	1		351,905	0	0	
BIM/CIM 適用工事に要する費用								内-82号
			1		3,675,658			
		式	1		3,675,658	0	0	
営繕費								
			0		0			
		式	1		976,244	1	976,244	
快適ﾄｲﾚ								内-83号
			0		0			
		式	1		976,244	1	976,244	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,829,066			
		式	1		1,839,863	1	10,797	
共通仮設費（率計上）								
			1		19,232,330			
		式	1		19,510,122	1	277,792	
純工事費								
			1		254,913,655			
		式	1		268,016,397	1	13,102,742	
現場管理費								
			1		69,654,437			
		式	1		70,969,986	1	1,315,549	
工事原価								
			1		324,568,092			
		式	1		338,986,383	1	14,418,291	
一般管理費等								
			1		46,301,908			
		式	1		47,133,617	1	831,709	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事　（　4 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格								
			1		370,870,000			
		式	1		386,120,000	1	15,250,000	
消費税相当額								
			1		37,087,000			
		式	1		38,612,000	1	1,525,000	
工事費計								
			1		407,957,000			
		式	1		424,732,000	1	16,775,000	

2,300m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し		2,273	979.7	2,226,858			CA900020
		m３	2,273	979.7	2,226,858	0	0	
合　計					2,042,533			
					2,042,533		0	

410m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し		406	2,702	1,097,012			CA900020
		m３	406	2,702	1,097,012	0	0	
合　計					1,006,208			
					1,006,208		0	

340m3当たり内訳書

床掘り

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 無し		336	374.1	125,697			CB210030
		m３	336	374.1	125,697	0	0	
合　計					115,292			
					115,292		0	

140m3当たり内訳書

床掘り

第　4号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 無し		144	610.9	87,969			CB210030
		m３	144	610.9	87,969	0	0	
合　計					80,687			
					80,687		0	

1,400m3当たり内訳書

埋戻し

第　5号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		1,351	1,726	2,331,826			CB210410
		m３	1,351	1,726	2,331,826	0	0	
合　計					2,138,812			
					2,138,812		0	

2回当たり内訳書

掘削機械搬入搬出

第　6号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削機械搬入搬出（橋台工土工時）	補助機械含む		2	73,750	147,500			WYB00051
		回	2	73,750	147,500	0	0	単ー　29号
合　計					135,290			
					135,290		0	

190m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　7号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		194	279.9	54,300			CA900010
		m３	194	279.9	54,300	0	0	
合　計					49,805			
					49,805		0	

1,900/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　8号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 平積0.4m3		1,921	2,309	4,435,589			WYB00016
		m３	1,921	2,309	4,435,589	0	0	単－　30号
破砕片除去集積	土砂 排ｶﾞｽ型(第2次) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3		1,921	1,036	1,990,156			WYB00042
		m３	1,921	1,036	1,990,156	0	0	単－　31号
合　計					5,893,863			
					0		-5,893,863	

0/2,100m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　9号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 平積0.4m3		0	0	0			WYB00035
		m 3	2,079	2,309	4,800,411	2,079	4,800,411	単ー　32号
破砕片除去集積	土砂 排ｶﾞｽ型(第2次) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3		0	0	0			WYB00080
		m 3	2,079	1,036	2,153,844	2,079	2,153,844	単ー　33号
合　計					0			
					6,419,909		6,419,909	

0/410m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　10号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 平積0.4m3		0	0	0			WYB00071
		m３	406	3,005	1,220,030	406	1,220,030	単－　34号
破砕片除去集積	破砕岩 排ｶﾞｽ型(第2次) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3		0	0	0			WYB00107
		m３	406	1,288	522,928	406	522,928	単－　35号
合　計					0			
					1,609,033		1,609,033	

340/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　11号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	336 336	3,506 3,506	1,178,016 1,178,016	0	0	CB210110
合　計					1,080,507 0		-1,080,507	

0/290m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　12号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	 m３	0 286	0 3,506	0 1,002,716	 286	 1,002,716	CB210110
合　計					0 925,670		 925,670	

90/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　13号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	94.2 94.2	3,506 3,506	330,265 330,265	0	0	CB210110
合　計					303,708 0		-303,708	

0/140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　14号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	 m３	0 144	0 3,506	0 504,864	 144	 504,864	CB210110
合　計					0 466,071		 466,071	

190m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　15号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 31.5km以下		194	4,277	829,738			CB210110
		m３	194	4,277	829,738	0	0	
合　計					761,057			
					761,057		0	

1,920/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　16号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3 軟岩 有り 24.5km以下	m３	1,921 1,921	4,277 4,277	8,216,117 8,216,117	0	0	CB210110
合　計					7,555,469 0		-7,555,469	

0/1,350m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　17号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3 軟岩 有り 24.5km以下	ｍ３	0 1,354	0 4,277	0 5,791,058	1,354	5,791,058	CB210110
合　計					0 5,346,089		5,346,089	

0/720m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　18号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3 軟岩 無し 7.5km以下	m３	0 725	0 2,105	0 1,526,125	725	1,526,125	CB210110
合　計					0 1,408,861		1,408,861	

0/410m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　19号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3 硬岩 無し 7.5km以下	ｍ３	0 406	0 2,448	0 993,888	406	993,888	CB210110
合　計					0 917,520		917,520	

2,500/0m3当たり内訳書

整地

第　20号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		2,544	126.7	322,324			CA900310
		m 3	2,544	126.7	322,324	0	0	
合　計					296,406			
					0		-296,406	

0/2,000m3当たり内訳書

整地

第　21号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	1,978	126.7	250,612	1,978	250,612	
合　計					0 231,355		231,355	

660/0m3当たり内訳書

土材料
第　22号内訳書　　(裏込材)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	良質土 ほぐし状態		879	2,900	2,549,100			WYB00010
		m 3	879	2,900	2,549,100	0	0	単ー　36号
合　計					2,338,102			
					0		-2,338,102	

0/1,350m3当たり内訳書

土材料
第　23号内訳書　　(裏込材)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	良質土 ほぐし状態		0	0	0			WYB00066
		m 3	1,796	2,900	5,208,400	1,796	5,208,400	単ー　37号
合　計					0 4,808,201		4,808,201	

22m3当たり内訳書

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ

第　24号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	22.4 22.4	22,080 22,080	494,592 494,592	0	0	CB240010
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40(高炉) W/C指定なし								
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	37.8 37.8	4,266 4,266	161,254 161,254	0	0	CB240210
合　計					601,559 601,559		0	

542箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第　25号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=5050mm		136	610	82,960			WYB00001
		箇所	136	610	82,960	0	0	単－　45号
機械式鉄筋定着加工費	L=2020mm(Head-bar工法)		357	477	170,289			WYB00061
		箇所	357	477	170,289	0	0	単－　46号
機械式鉄筋定着加工費	L=1520mm(Tﾍｯﾄﾞ工法)		49	400	19,600			WYB00064
		箇所	49	400	19,600	0	0	単－　47号
合　計					250,264			
					250,264		0	

245箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第　26号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=5010mm		57	502	28,614			WYB00004
		箇所	57	502	28,614	0	0	単－　48号
機械式鉄筋定着加工費	L=2470mm(Head-bar工法)		188	402	75,576			WYB00065
		箇所	188	402	75,576	0	0	単－　49号
合　計					95,565			
					95,565		0	

650m2当たり内訳書

型枠

第　27号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		651	8,408	5,473,608			CB240210
		m２	651	8,408	5,473,608	0	0	
合　計					5,020,538			
					5,020,538		0	

40m2当たり内訳書

型枠

第　28号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	撤去しない埋設型枠(発泡ｽﾁﾛｰﾙ)		35	3,501	122,535			WYB00073
		m２	35	3,501	122,535	0	0	単ー　52号
撤去しない型枠（材料費）	発泡ｽﾁﾛｰﾙ(押出し発泡板 t=20mm)		35	434	15,190			WYB00074
		m２	35	434	15,190	0	0	単ー　53号
合　計					126,325			
					126,325		0	

8m当たり内訳書

円形型枠

第　29号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		7.6	1,357	10,313			CB420860
		m	7.6	1,357	10,313	0	0	
合　計					9,459			
					9,459		0	

0/9m当たり内訳書

円形型枠

第　30号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D150 全ての費用		0	0	0			CB420860
		m	9	842.1	7,578	9	7,578	
合　計					0 6,995		6,995	

720掛m2当たり内訳書

足場

第　31号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		722	4,584	3,309,648			WB252110
		掛ｍ２	722	4,584	3,309,648	0	0	単－　54号
合　計					3,035,697			
					3,035,697		0	

20m当たり内訳書

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ

第　32号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜きパイプ（材料費）	VPφ50mm		20.2	414	8,362			WYB00012
		m	20.2	414	8,362	0	0	単ー　55号
合　計					7,669			
					7,669		0	

257m当たり内訳書

誘発目地材

第　33号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
誘発目地材設置	A-40(T30)		14.4	426.3	6,138			WYB00006
		m	14.4	426.3	6,138	0	0	単－　60号
誘発目地材設置	BL-250		32.9	1,291	42,473			WYB00014
		m	32.9	1,291	42,473	0	0	単－　61号
誘発目地材設置	BL-350		33.2	1,495	49,634			WYB00028
		m	33.2	1,495	49,634	0	0	単－　62号
断面欠損鋼板設置	I-300		31.7	4,263	135,137			WYB00043
		m	31.7	4,263	135,137	0	0	単－　63号
断面欠損鋼板設置	I-500		77.2	5,328	411,321			WYB00049
		m	77.2	5,328	411,321	0	0	単－　64号
埋め込み化粧目地材設置	標準ﾀｲﾌﾟ		67.4	426.3	28,732			WYB00013
		m	67.4	426.3	28,732	0	0	単－　65号
誘発目地材	A-40 L=1050		64.9	2,310	149,919			WYB00015
		m	64.9	2,310	149,919	0	0	単－　66号
誘発目地材	T-30 L=1050		17.7	3,000	53,100			WYB00039
		m	17.7	3,000	53,100	0	0	単－　67号
誘発目地材	BL-250 L=1050		32.9	5,480	180,292			WYB00047
		m	32.9	5,480	180,292	0	0	単－　68号
誘発目地材	BL-350 L=1050		33.2	7,710	255,972			WYB00050
		m	33.2	7,710	255,972	0	0	単－　69号
断面欠損鋼板	I-300型×1000L		31.7	10,420	330,314			WYB00052
		m	31.7	10,420	330,314	0	0	単－　70号
断面欠損鋼板	I-500型×1000L		77.2	12,740	983,528			WYB00053
		m	77.2	12,740	983,528	0	0	単－　71号

257m当たり内訳書

誘発目地材

第　33号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋め込み化粧目地材	L型1000L		67.4	1,580	106,492			WYB00054
		m	67.4	1,580	106,492	0	0	単－　72号
Ａ－４０用　固定治具	D19-22		198	261	51,678			WYB00055
		個	198	261	51,678	0	0	単－　73号
ＢＬ－２５０用　固定治具	D13-19		102	108	11,016			WYB00056
		個	102	108	11,016	0	0	単－　74号
ＢＬ－３５０用　固定治具	D13-19		102	108	11,016			WYB00057
		個	102	108	11,016	0	0	単－　75号
合　計					2,581,073			
					2,581,073		0	

330m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　34号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し		328	979.7	321,341			CA900020
		m３	328	979.7	321,341	0	0	
合　計					294,742			
					294,742		0	

300m3当たり内訳書

床掘り

第　35号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		296	233	68,968			CB210030
		m３	296	233	68,968	0	0	
合　計					63,259			
					63,259		0	

220m3当たり内訳書

埋戻し

第　36号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		215	918.7	197,520			CB210410
		m３	215	918.7	197,520	0	0	
合　計					181,170			
					181,170		0	

330m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　37号内訳書　　(破砕片除去)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		328	340.3	111,618			CA900010
		m 3	328	340.3	111,618	0	0	
合　計					102,378			
					102,378		0	

140/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　38号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		141	279.9	39,465			CA900010
		m 3	141	279.9	39,465	0	0	
合　計					36,198			
					0		-36,198	

0/330m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　39号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	328	279.9	91,807	328	91,807	
合　計					0 84,752		84,752	

300m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　40号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	296 296	3,506 3,506	1,037,776 1,037,776	0	0	CB210110
合　計					951,875 951,875		0	

140/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　41号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 31.5km以下		141	4,277	603,057			CB210110
		m３	141	4,277	603,057	0	0	
合　計					553,139			
					0		-553,139	

0/330m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　42号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 31.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	328	4,277	1,402,856	328	1,402,856	
合　計					0 1,295,064		1,295,064	

440/0m3当たり内訳書

整地

第　43号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		437	126.7	55,367			CA900310
		m３	437	126.7	55,367	0	0	
合　計					50,915			
					0		-50,915	

0/620m3当たり内訳書

整地

第　44号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	624	126.7	79,060	624	79,060	
合　計					0			
					72,985		72,985	

0/220m3当たり内訳書

土材料

第　45号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	良質土 ほぐし状態		0	0	0			WYB00078
		m 3	286	2,900	829,400	286	829,400	単ー　76号
合　計					0 765,671		765,671	

257/0m2当たり内訳書

組立式大型ﾌﾞﾛｯｸ

第　46号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	m３	9.1 9.1	59,530 59,530	541,723 541,723	0	0	CB226170
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m３	20 20	55,420 55,420	1,108,400 1,108,400	0	0	CB226180
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m３	23 23	58,460 58,460	1,344,580 1,344,580	0	0	CB226200
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m３	72.5 72.5	4,310 4,310	312,475 312,475	0	0	CB226120
組立式大型ブロック工設置		m２	257 257	3,545 3,545	911,065 911,065	0	0	WYB00081 単－　77号
胴込コンクリート工設置	18-8-40(高炉)	m３	384 384	21,410 21,410	8,221,440 8,221,440	0	0	WYB00083 単－　78号
コンクリートパネル	L2000×H 500× ｔ50	枚	289 289	17,000 17,000	4,913,000 4,913,000	0	0	WYB00085 単－　79号
メッシュパネル	L2000×H 200×W300	枚	598 598	5,000 5,000	2,990,000 2,990,000	0	0	WYB00086 単－　80号
つなぎ材	D6	本	2,990 2,990	200 200	598,000 598,000	0	0	WYB00087 単－　81号
透水防砂材	t2×W660×L	m	1,256 1,256	1,050 1,050	1,318,800 1,318,800	0	0	WYB00088 単－　82号
合　計					20,416,989 0		-20,416,989	

0/244m2当たり内訳書

組立式大型ﾌﾞﾛｯｸ

第　47号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	m３	0 14.7	0 59,530	0 875,091	14.7	875,091	CB226170
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m３	0 20.5	0 55,420	0 1,136,110	20.5	1,136,110	CB226180
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m３	0 17.5	0 58,460	0 1,023,050	17.5	1,023,050	CB226200
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m３	0 68.5	0 4,310	0 295,235	68.5	295,235	CB226120
組立式大型ブロック工設置		m２	0 244	0 3,545	0 864,980	244	864,980	WYB00137 単－　83号
胴込コンクリート工設置	18-8-40(高炉)	m３	0 367	0 21,410	0 7,857,470	367	7,857,470	WYB00139 単－　84号
コンクリートパネル	L2000×H 500× ｔ50	枚	0 274	0 17,000	0 4,658,000	274	4,658,000	WYB00136 単－　85号
メッシュパネル	L2000×H 200×W300	枚	0 568	0 5,000	0 2,840,000	568	2,840,000	WYB00141 単－　86号
つなぎ材	D6	本	0 2,840	0 200	0 568,000	2,840	568,000	WYB00142 単－　87号
透水防砂材	t2×W660×L	m	0 1,193	0 1,050	0 1,252,650	1,193	1,252,650	WYB00143 単－　88号
合　計					0 19,728,529		19,728,529	

70m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　48号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	18 18	1,310 1,310	23,580 23,580	0	0	WB810530 単－　89号
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	m	51.6 51.6	1,550 1,550	79,980 79,980	0	0	WB810530 単－　90号
合　計					95,232 95,232		0	

40m当たり内訳書

舗装版切断

第　49号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		42.3	559	23,645			CB430510
		m	42.3	559	23,645	0	0	
合　計					21,743			
					21,743		0	

1.13/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　50号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1.13 1.13	4,039 4,039	4,564 4,564	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1.13 1.13	9,231 9,231	10,431 10,431	0	0	CB010420
合　計					13,789 0		-13,789	

0/17.23t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　51号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	0 17.23	0 4,039	0 69,591	17.23	69,591	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 17.23	0 9,231	0 159,050	17.23	159,050	CB010420
合　計					0 211,072		211,072	

200m3当たり内訳書

県道付替盛土

第　52号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		219	279.9	61,298			CA900010
		m３	219	279.9	61,298	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		219	1,002	219,438			CB210110
		m３	219	1,002	219,438	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m未満		24.9	5,506	137,099			CA900030
		m３	24.9	5,506	137,099	0	0	
路床盛土	2.5m未満		51.3	5,624	288,511			CA900040
		m３	51.3	5,624	288,511	0	0	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		120	403.9	48,468			CA900040
		m３	120	403.9	48,468	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		56.3	402.6	22,666			CB220010
		m２	56.3	402.6	22,666	0	0	
合　計					713,125			
					713,125		0	

236m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版

第　53号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し 15cm 各種		33.1	52,230	1,728,813			CB225120
		m３	33.1	52,230	1,728,813	0	0	
合　計					1,585,713			
					1,585,713		0	

370/0m2当たり内訳書

仮設舗装

第　54号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		333	708.1	235,797			CB410030
		m２	333	708.1	235,797	0	0	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		370	1,987	735,190			CB410260
		m２	370	1,987	735,190	0	0	
合　計					890,615			
					0		-890,615	

163t当たり内訳書

橋脚

第　55号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10m/本 0m/本	本	3 3	385,600 385,600	1,156,800 1,156,800	0	0	WB230810 単－ 102号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.3m/本 0m/本	本	5 5	367,600 367,600	1,838,000 1,838,000	0	0	WB230810 単－ 103号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.4m/本 0m/本	本	3 3	410,800 410,800	1,232,400 1,232,400	0	0	WB230810 単－ 104号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 11.9m/本 0m/本	本	1 1	560,000 560,000	560,000 560,000	0	0	WB230810 単－ 105号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.6m/本 0m/本	本	1 1	419,600 419,600	419,600 419,600	0	0	WB230810 単－ 106号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.4m/本 0m/本	本	1 1	410,800 410,800	410,800 410,800	0	0	WB230810 単－ 107号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 16.7m/本 0m/本	本	1 1	690,100 690,100	690,100 690,100	0	0	WB230810 単－ 108号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 12.2m/本 0m/本	本	2 2	569,000 569,000	1,138,000 1,138,000	0	0	WB230810 単－ 109号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 20.7m/本 0m/本	本	1 1	875,400 875,400	875,400 875,400	0	0	WB230810 単－ 110号
場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)[C工法H400 土砂埋戻]	掘削長8.5＜L≦9.5m 頭出6m超 継ぎ杭有 掘削長9.4m	本	14 14	410,800 410,800	5,751,200 5,751,200	0	0	WYB00233 単－ 111号
場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)[C工法H400 土砂埋戻]	掘削長8.5＜L≦9.5m 頭出6m超 継ぎ杭有 掘削長9.5m	本	1 1	410,900 410,900	410,900 410,900	0	0	WYB00263 単－ 112号
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	m２	51.1 51.1	373.3 373.3	19,075 19,075	0	0	WB253610 単－ 113号

163t当たり内訳書

橋脚

第　55号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂	RC-40(t=80mm)		66.3	2,286	151,561			WYB00058
		m２	66.3	2,286	151,561	0	0	単－ 114号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 295日 有 1025日 無		5	17,700	88,500			WB253630
		枚	5	17,700	88,500	0	0	単－ 115号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 295日 有 1025日 無		1	8,850	8,850			WB253630
		枚	1	8,850	8,850	0	0	単－ 116号
H形鋼[中古品]（支持杭）（材料費）	広幅 SS400 400×400×13×21		99.4	119,700	11,898,180			WYB00229
		t	99.4	119,700	11,898,180	0	0	単－ 117号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊		64	61,830	3,957,120			WB252860
		t	64	61,830	3,957,120	0	0	単－ 118号
H形鋼（受桁）（材料費）	SS400 H594×302×14×23		15	134,000	2,010,000			WYB00230
		t	15	134,000	2,010,000	0	0	単－ 119号
H形鋼（敷桁）（材料費）	SS400 H400×400×13×21		5.7	133,000	758,100			WYB00231
		t	5.7	133,000	758,100	0	0	単－ 120号
H形鋼（高さ調整材）（材料費）	SS400 H300×300×10×15		0.15	124,000	18,600			WYB00232
		t	0.15	124,000	18,600	0	0	単－ 121号
溝形鋼（継ぎ材）（材料費）	SS400 C-8×200×90×13.5		22.4	127,000	2,844,800			WYB00238
		t	22.4	127,000	2,844,800	0	0	単－ 122号
等辺山形鋼（ブレス）（材料費）	SS400 L-100×100×10		6.6	131,000	864,600			WYB00239
		t	6.6	131,000	864,600	0	0	単－ 123号
等辺山形鋼（ブレス）（材料費）	SS400 L-130×130×12		9.6	139,000	1,334,400			WYB00240
		t	9.6	139,000	1,334,400	0	0	単－ 124号
鋼板（材料費）	SS400 ｽﾁﾌﾅｰ PL-12×144×546		0.31	178,300	55,273			WYB00241
		t	0.31	178,300	55,273	0	0	単－ 125号

163t当たり内訳書

橋脚

第　55号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼板（材料費）	SS400 ｽﾁﾌﾅｰ PL-12×192×356		0.19	178,300	33,877			WYB00242
		t	0.19	178,300	33,877	0	0	単－ 126号
鋼板（材料費）	SS400 ｽﾁﾌﾅｰ PL-19×253×570		0.77	178,300	137,291			WYB00243
		t	0.77	178,300	137,291	0	0	単－ 127号
鋼板（材料費）	SS400 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ PL-16×300×300		0.17	178,300	30,311			WYB00244
		t	0.17	178,300	30,311	0	0	単－ 128号
鋼板（材料費）	SS400 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ PL-16×300×500		0.28	178,300	49,924			WYB00245
		t	0.28	178,300	49,924	0	0	単－ 129号
鋼板（材料費）	SS400 天端ﾌﾟﾚｰﾄ PL-19×520×700		0.65	178,300	115,895			WYB00246
		t	0.65	178,300	115,895	0	0	単－ 130号
鋼板（材料費）	SS400 天端ﾌﾟﾚｰﾄ PL-19×350×520		0.16	178,300	28,528			WYB00247
		t	0.16	178,300	28,528	0	0	単－ 131号
鋼板（材料費）	SS400 ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ PL-16×450×450		0.84	178,300	149,772			WYB00248
		t	0.84	178,300	149,772	0	0	単－ 132号
鋼板（材料費）	SS400 ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ PL-9×300×380		0.75	178,300	133,725			WYB00249
		t	0.75	178,300	133,725	0	0	単－ 133号
鋼板（材料費）	SS400 ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ PL-9×200×380		0.42	178,300	74,886			WYB00250
		t	0.42	178,300	74,886	0	0	単－ 134号
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×60		156	212	33,072			WYB00251
		組	156	212	33,072	0	0	単－ 135号
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×65		184	218	40,112			WYB00252
		組	184	218	40,112	0	0	単－ 136号
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×70		280	224	62,720			WYB00253
		組	280	224	62,720	0	0	単－ 137号

163t当たり内訳書

橋脚

第　55号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×75		548	230	126,040			WYB00254
		組	548	230	126,040	0	0	単－ 138号
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×80		132	237	31,284			WYB00255
		組	132	237	31,284	0	0	単－ 139号
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×95		30	255	7,650			WYB00256
		組	30	255	7,650	0	0	単－ 140号
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×100		30	261	7,830			WYB00257
		組	30	261	7,830	0	0	単－ 141号
合　計					36,374,592			
					36,374,592		0	

74.5t当たり内訳書

仮橋上部

第　56号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	t	74.5 74.5	19,510 19,510	1,453,495 1,453,495	0	0	WB252810 単－ 142号
上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数312日)(総供用日数1080日以内)	t	42.4 42.4	89,850 89,850	3,809,640 3,809,640	0	0	WYB00044 単－ 143号
敷鉄板設置・撤去	設置	m２	251 251	192.3 192.3	48,267 48,267	0	0	WB253610 単－ 144号
敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(mm) 無 12日 有 742日 無	枚	27 27	840 840	22,680 22,680	0	0	WB253630 単－ 145号
Ｈ形鋼（主桁）（材料費）	SS400 H900×300×16×28	t	27 27	146,000 146,000	3,942,000 3,942,000	0	0	WYB00109 単－ 146号
溝形鋼（対傾構）（材料費）	SS400 9×300×90	t	2.9 2.9	130,000 130,000	377,000 377,000	0	0	WYB00110 単－ 147号
溝形鋼（取付補助材）（材料費）	SS400 10.5×380×100	t	0.29 0.29	133,000 133,000	38,570 38,570	0	0	WYB00111 単－ 148号
溝形鋼（ズレ止メ）（材料費）	SS400 8×200×90	t	1.2 1.2	127,000 127,000	152,400 152,400	0	0	WYB00112 単－ 149号
鋼板（材料費）	ｽﾃｨﾌﾅｰ PL-12×142×842	t	0.63 0.63	178,300 178,300	112,329 112,329	0	0	WYB00113 単－ 150号
六角トルコン（材料費）	PBN-22×75	個	330 330	381 381	125,730 125,730	0	0	WYB00114 単－ 151号
ハイテンボルト（材料費）	KBN-22×65	個	652 652	343 343	223,636 223,636	0	0	WYB00115 単－ 152号
ドリフトピン（材料費）	PPN	個	5 5	665 665	3,325 3,325	0	0	WYB00116 単－ 153号

74.5t当たり内訳書

仮橋上部

第　56号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
皿ボルト（材料費）	PBN-M16×80S		30	332	9,960			WYB00117
		個	30	332	9,960	0	0	単－ 154号
高力ボルト（材料費）	F10T M22×65		168	218	36,624			WYB00118
		組	168	218	36,624	0	0	単－ 155号
高力ボルト（材料費）	F10T M22×70		30	224	6,720			WYB00119
		組	30	224	6,720	0	0	単－ 156号
高力ボルト（材料費）	F10T M22×85		88	243	21,384			WYB00120
		組	88	243	21,384	0	0	単－ 157号
高力ボルト（材料費）	F10T M22×90		60	249	14,940			WYB00121
		組	60	249	14,940	0	0	単－ 158号
合　計					9,562,553			
					9,562,553		0	

640m2当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　57号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	ｍ２	640 640	1,326 1,326	848,640 848,640	0	0	WB252820 単－ 159号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 10.4月 有 34.4月 無	ｍ２	18 18	7,020 7,020	126,360 126,360	0	0	WB251920 単－ 160号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 10月 有 34月 無	ｍ２	18 18	6,750 6,750	121,500 121,500	0	0	WB251920 単－ 161号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 9.9月 有 33.9月 無	ｍ２	14 14	6,682 6,682	93,548 93,548	0	0	WB251920 単－ 162号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5月 有 29月 無	ｍ２	14 14	3,375 3,375	47,250 47,250	0	0	WB251920 単－ 163号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 10.4月 有 34.4月 無	ｍ２	75 75	7,020 7,020	526,500 526,500	0	0	WB251920 単－ 160号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 10月 有 34月 無	ｍ２	93 93	6,750 6,750	627,750 627,750	0	0	WB251920 単－ 161号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 10月 有 34月 無	ｍ２	156 156	6,750 6,750	1,053,000 1,053,000	0	0	WB251920 単－ 161号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 9.9月 有 33.9月 無	ｍ２	84 84	6,682 6,682	561,288 561,288	0	0	WB251920 単－ 162号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 9.8月 有 33.8月 無	ｍ２	147 147	6,615 6,615	972,405 972,405	0	0	WB251920 単－ 164号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5月 有 29月 無	ｍ２	21 21	3,375 3,375	70,875 70,875	0	0	WB251920 単－ 163号
セーフティキャップ（材料費）		個	896 896	285 285	255,360 255,360	0	0	WYB00037 単－ 165号

640m2当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　57号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					4,877,949 4,877,949		0	

72m当たり内訳書

仮設高欄

第　58号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置		72.2	1,034	74,654			WB252830
		m	72.2	1,034	74,654	0	0	単－ 166号
高欄　単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4 供用日数 312日		144	99	14,256			WYB00122
		m	144	99	14,256	0	0	単－ 167号
高欄　直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数 312日		74	125	9,250			WYB00123
		個	74	125	9,250	0	0	単－ 168号
重仮設用締結金具　（賃料）	供用日数 ﾘｷﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型 312日(総供用日数1042日)		37	7,176	265,512			WYB00124
		個	37	7,176	265,512	0	0	単－ 169号
合　計					334,429			
					334,429		0	

6箇所当たり内訳書

作業架台

第　59号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業架台設置・撤去			6	752,500	4,515,000			WYB00008
		箇所	6	752,500	4,515,000	0	0	単－ 170号
合　計					4,141,277			
					4,141,277		0	

21本当たり内訳書

H鋼杭

第　60号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 5.8m/本 0m/本 7.5m/本 無し	本	2 2	306,000 306,000	612,000 612,000	0	0	WB230810 単－ 171号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10.8m/本 0m/本 12.5m/本	本	4 4	611,200 611,200	2,444,800 2,444,800	0	0	WB230810 単－ 172号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 14.8m/本 0m/本 16.5m/本	本	2 2	739,500 739,500	1,479,000 1,479,000	0	0	WB230810 単－ 173号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 15.7m/本 0m/本 17.5m/本	本	13 13	766,300 766,300	9,961,900 9,961,900	0	0	WB230810 単－ 174号
H形鋼[中古品]（材料費）	広幅 SS400 400×400×13×21	t	56 56	119,700 119,700	6,703,200 6,703,200	0	0	WYB00060 単－ 175号
合　計					19,496,161 19,496,161		0	

246m当たり内訳書

第　61号内訳書　　削孔(ｱﾝｶｰ)
(粘性土･砂質土)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 135mm 粘性土･砂質土	m	246 246	11,850 11,850	2,915,100 2,915,100	0	0	CB223910
合　計					2,680,700 2,680,700		0	

249m当たり内訳書

削孔(ｱﾝｶｰ)
第　62号内訳書　　(軟岩)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 135mm 軟岩		249	20,280	5,049,720			CB223910
		m	249	20,280	5,049,720	0	0	
合　計					4,643,678			
					4,643,678		0	

4回当たり内訳書

削孔機械搬入搬出

第　63号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔機械搬入搬出	補助機械含む		4	73,750	295,000			WYB00075
		回	4	73,750	295,000	0	0	単ー 176号
合　計					270,581			
					270,581		0	

45本当たり内訳書

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)

第　64号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f＜1300kN 無し	本	45 45	34,230 34,230	1,540,350 1,540,350	0	0	CB223920
合　計					1,412,849 1,412,849		0	

23m3当たり内訳書

ｸﾞﾗｳﾄ注入

第　65号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入（アンカー）			22.6	63,450	1,433,970			CB223940
		m３	22.6	63,450	1,433,970	0	0	
合　計					1,318,666			
					1,318,666		0	

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

第　66号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー（材料費）	3956m 0m 0m 0kg 45組 45組		1		3,604,000			CB223980
		式	1		3,604,000	0	0	
合　計					3,314,206			
					3,314,206		0	

45.2t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　67号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)		45.2	46,960	2,122,592			WB251930
		t	45.2	46,960	2,122,592	0	0	単－ 177号
山留材賃料	無 226日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		9.2	59,590	548,228			WB251910
		t	9.2	59,590	548,228	0	0	単－ 178号
山留材賃料	無 187日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		8.3	52,680	437,244			WB251910
		t	8.3	52,680	437,244	0	0	単－ 179号
山留材賃料	無 167日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		9.8	50,640	496,272			WB251910
		t	9.8	50,640	496,272	0	0	単－ 180号
山留材賃料	無 124日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		8.6	43,140	371,004			WB251910
		t	8.6	43,140	371,004	0	0	単－ 181号
台座金物（材料費）	H-350 30° 6本用		11	29,100	320,100			WYB00030
		組	11	29,100	320,100	0	0	単－ 182号
台座金物（材料費）	H-350 30° 8本用		11	32,300	355,300			WYB00031
		組	11	32,300	355,300	0	0	単－ 183号
台座金物（材料費）	H-400 30° 10本用		9	54,540	490,860			WYB00063
		組	9	54,540	490,860	0	0	単－ 184号
台座金物（材料費）	H-400 30° 8本用		14	41,700	583,800			WYB00034
		組	14	41,700	583,800	0	0	単－ 185号
合　計					5,265,027			
					5,265,027		0	

45本当たり内訳書

ｱﾝｶｰ材撤去

第　68号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー材撤去（橋台背面１段目）	φ12.7mm×鋼線本数6本 ｱﾝｶｰ長 L=13.0m 10mを越える	本	11 11	60,470 60,470	665,170 665,170	0	0	WYB00127 単－ 186号
アンカー材撤去（橋台背面２段目）	φ12.7mm×鋼線本数8本 ｱﾝｶｰ長 L=11.5m 10mを越える	本	11 11	59,410 59,410	653,510 653,510	0	0	WYB00129 単－ 187号
アンカー材撤去（橋台背面３段目）	φ12.7mm×鋼線本数10本 ｱﾝｶｰ長L=11.0m 10mを越える	本	9 9	65,170 65,170	586,530 586,530	0	0	WYB00130 単－ 188号
アンカー材撤去（橋台背面４段目）	φ12.7mm×鋼線本数8本 ｱﾝｶｰ長 L=9.0m 10m以下	本	14 14	42,280 42,280	591,920 591,920	0	0	WYB00131 単－ 189号
合　計					2,296,338 2,296,338		0	

334m2当たり内訳書

横矢板

第　69号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	設置･撤去 0.11m		334	14,730	4,919,820			WB251970
		m２	334	14,730	4,919,820	0	0	単－ 190号
矢板 t＝0.11m、B=1.32m								
合　計					4,512,589			
					4,512,589		0	

140m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　70号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去単独ﾌﾛｰﾄφ300 1m×20m1000N/3cm未満60日	m	100 100	12,200 12,200	1,220,000 1,220,000	0	0	WYB00128 単ー 191号
汚濁防止フェンス	設置･撤去単独ﾌﾛｰﾄφ300 1m×20m1000N/3cm未満187日	m	40 40	21,260 21,260	850,400 850,400	0	0	WYB00125 単ー 192号
合　計					1,903,921 1,903,921		0	

215m2当たり内訳書

仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付

第　71号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準		215	2,193	471,495			WB254010
		m２	215	2,193	471,495	0	0	単ー 193号
合　計					433,582			
					433,582		0	

620人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　72号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			620	13,340	8,270,800			WB010212
		人日	620	13,340	8,270,800	0	0	単ー 195号
合　計					7,605,755			
					7,605,755		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　73号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	4 4	1,028,000 1,028,000	4,112,000 4,112,000	0	0	WB010350 単ー 196号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	2 2	431,000 431,000	862,000 862,000	0	0	WB010350 単ー 197号
合　計					4,562,284 4,562,284		0	

322t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　74号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 44.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	322 322	4,420 4,420	1,423,240 1,423,240	0	0	WB010020 単－ 198号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	322 322	1,500 1,500	483,000 483,000	0	0	WB010030 単－ 199号
合　計					1,752,961 1,752,961		0	

一式当たり内訳書

用木伐採

第　75号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
竹林伐採			755	332.3	250,886			WYB00153
		m２	755	332.3	250,886	0	0	単－ 200号
用木伐採	胸高直径10cm以下		29	26,030	754,870			WYB00154
		本	29	26,030	754,870	0	0	単－ 201号
用木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満		9	27,950	251,550			WYB00155
		本	9	27,950	251,550	0	0	単－ 202号
用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		31	28,410	880,710			WYB00156
		本	31	28,410	880,710	0	0	単－ 203号
用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		14	44,940	629,160			WYB00157
		本	14	44,940	629,160	0	0	単－ 204号
合　計					2,549,171			
					2,549,171		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　76号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝葉等運搬費	木くず L=30km以下		25.7	7,000	179,900			WYB00021
		t	25.7	7,000	179,900	0	0	単ー 205号
枝葉等処分費	木くず		25.7	9,200	236,440			WYB00040
		t	25.7	9,200	236,440	0	0	単ー 206号
合　計					382,862			
					382,862		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第　77号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	100KN以内		1	201,000	201,000			WYB00046
		箇所	1	201,000	201,000	0	0	単ー 207号
合　計					184,362			
					184,362		0	

一式当たり内訳書

第三者による品質証明

第　78号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第三者による品質証明			0		0			WYB00059
		式	1		9,058,632	1	9,058,632	単ー 208号
合　計					0 8,362,592		8,362,592	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　79号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00062
		工事	1	120,000	120,000	1	120,000	単ー 209号
合　計					0 110,779		110,779	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　80号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	発砲ｽﾁﾛｰﾙを用いた超軽量盛土工（技術員0.5人）		0	0	0			WYB00011
		件	1	16,800	16,800	1	16,800	単ー 210号
合　計					0			
					15,509		15,509	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　81号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	382千円		1		382,000			WB010610
		式	1		382,000	0	0	単ー 211号
合　計					351,905			
					351,905		0	

一式当たり内訳書

BIM/CIM 適用工事に要する費用

第　82号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＢＩＭ／ＣＩＭ　適用工事に要する費用		式	1 1		3,990,000 3,990,000	0	0	WYB00027 単ー 212号
合　計					3,675,658 3,675,658		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　83号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女別各１基		0	0	0			WYB00036
		基・月	14.1	75,000	1,057,500	14.1	1,057,500	単ー 213号
合　計					0 976,244		976,244	

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(高炉)(高性能AE減水剤) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	22,474 22,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	ｍ３	1 1	24,440 24,440	24,440 24,440	WB474310 単－　38号
計					24,440 24,440	
単価					24,440 24,440	円／m3

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1 1	単価	163,724 163,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	178,500 178,500	178,500 178,500	WB810010 単－　39号
計					178,500 178,500	
単価					178,500 178,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	160,881 160,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	175,400 175,400	175,400 175,400	WB810010 単－　40号
計					175,400 175,400	
単価					175,400 175,400	円／t

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	159,872 159,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WB810010 単－　41号
計					174,300 174,300	
単価					174,300 174,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	161,798 161,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	176,400 176,400	176,400 176,400	WB810010 単－　42号
計					176,400 176,400	
単価					176,400 176,400	 円／t

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｶﾞｽ圧接	SD345 D35+D35	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,238 1,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	 箇所	1 1	1,350 1,350	1,350 1,350	WB810110 単－　43号
計					1,350 1,350	
単価					1,350 1,350	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｶﾞｽ圧接	SD345 D29+D29	単位	箇所	数量	1 1	単価	710.8 710.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1 1	775 775	775 775	WB810110 単－　44号
計					775 775	
単価					775 775	円／箇所

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｱﾝｶｰ筋	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100 100	単価	409.4 409.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.18 0.18	57,950 57,950	10,431 10,431	WB810010 単－　50号
アンカー筋（材料費）	SD345 D22 L=600 HDZT77	本	100 100	342 342	34,200 34,200	WYB00048 単－　51号
計					44,631 44,631	
単価					446.4 446.4	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,009 1,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	t=20mm 点在	m２	1 1	121 121	121 121	WYB00017 単－　56号
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=20.0mm	m２	1 1	980 980	980 980	WYB00029 単－　57号
計					1,101 1,101	
単価					1,101 1,101	円／m2

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	透水材	400mm×30mm(全透水ﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1 1	単価	2,165 2,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水材設置		m	1 1	340.6 340.6	340.6 340.6	WYB00019 単－　58号
透水材（材料費）	400mm×30mm(面状系 全透水ﾀｲﾌﾟ)	m	1 1	2,020 2,020	2,020 2,020	WYB00020 単－　59号
計					2,360.6 2,360.6	
単価					2,361 2,361	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,069 7,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	7,707 7,707	7,707 7,707	WB824010 単－ 91号
計					7,707 7,707	
単価					7,707 7,707	円／m3

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 14,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 15,470	0 15,470	WB824010 単－ 92号
計					0 15,470	
単価					0 15,470	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	159.9 159.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	173.6 173.6	173.6 173.6	CB430310
計					173.6 173.6	
単価					173.6 173.6	円／m2

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,118 2,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	CB227010
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,260 4,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	4,625 4,625	4,625 4,625	CB227010
計					4,625 4,625	
単価					4,625 4,625	円／m3

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,300	0 1,300	CB227010
計					0 1,300	
単価					0 1,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,164 2,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－　93号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,164 2,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－　94号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 5,000	0 5,000	WB020051 単－　95号
計					0 5,000	
単価					0 5,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	軽量盛土 (DX-24H)		単位	m3	数量	10 10	単価	36,441 36,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール設置	敷砂	ｍ３	10 10	3,784 3,784	37,840 37,840	CB225110
発泡スチロール（材料費）		ｍ３	10.4 10.4	33,400 33,400	347,360 347,360	CB225111
緊結金具（材料費）		個	23 23	525 525	12,075 12,075	CB225112
計					397,275 397,275	
単価					39,730 39,730	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) t=100mm	単位	m2	数量	10 10	単価	2,269 2,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	24,740 24,740	24,740 24,740	CB240010
計					24,740 24,740	
単価					2,474 2,474	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(置き式・B型)	Gr-C-2B(特)	単位	m	数量	101 101	単価	34,927 34,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	101 101	5,180 5,180	523,180 523,180	WB821110 単－ 96号
ガードレール（材料費）	Gr-C-2B(特)	m	101 101	8,850 8,850	893,850 893,850	WYB00067 単－ 97号
自在Ｒ連続基礎（材料費）	B型 基本(L=2000)	本	49 49	47,800 47,800	2,342,200 2,342,200	WYB00068 単－ 98号
自在Ｒ連続基礎（材料費）	B型 端部A(L=1500)	本	1 1	42,600 42,600	42,600 42,600	WYB00069 単－ 99号
自在Ｒ連続基礎（材料費）	B型 端部B(L=1500)	本	1 1	44,100 44,100	44,100 44,100	WYB00070 単－ 100号
計					3,845,930 3,845,930	
単価					38,080 38,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	土のう (大型土のう)	φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1 1	単価	6,298 6,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1 1	6,867 6,867	6,867 6,867	WB252730 単－ 101号
計					6,867 6,867	
単価					6,867 6,867	円／袋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材　割栗石(150-200mm)	単位	袋	数量	1 1	単価	16,381 16,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1 1	17,860 17,860	17,860 17,860	CB322430
割栗石(150-200mm)						
計					17,860 17,860	
単価					17,860 17,860	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	暗渠排水管	φ150 有孔･無孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造	単位	m	数量	1 1	単価	1,521 1,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	1 1	1,659 1,659	1,659 1,659	CB222770
計					1,659 1,659	
単価					1,659 1,659	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾌｨﾙﾀｰ材	単粒度砕石 4号 30-20	単位	m3	数量	1 1	単価	7,439 7,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	ｍ３	1 1	8,111 8,111	8,111 8,111	CB222780
計					8,111 8,111	
単価					8,111 8,111	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1 1	単価	742.1 742.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	809.1 809.1	809.1 809.1	CB224720
計					809.1 809.1	
単価					809.1 809.1	円／m2

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	仮区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	289.9 289.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	ｍ	1 1	316.1 316.1	316.1 316.1	WB821210 単－ 194号
計					316.1 316.1	
単価					316.1 316.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	掘削機械搬入搬出（橋台工土工時）	補助機械含む	単位	回	数量	1 1	単価	73,750 73,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.2 1.2	23,205 23,205	27,846 27,846	
クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 80t吊	日	0.3 0.3	153,000 153,000	45,900 45,900	WYB00003 単－ 214号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					73,750 73,750	
単価					73,750 73,750	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	積込（ルーズ）	土砂 ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 平積0.4m3	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,309 2,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラムシェル運転	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 平積0.4m3	日	2.38 2.38	96,980 96,980	230,812 230,812	WYB00026 単－ 215号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					230,900 230,900	
単価					2,309 2,309	円／ｍ３

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	破砕片除去集積	土砂 排ｶﾞｽ型(第2次) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,036 1,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[後方超小旋回型]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	日	0.24 0.24	43,160 43,160	10,358 10,358	WYB00045 単－ 216号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					10,360 10,360	
単価					1,036 1,036	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	積込（ルーズ）	土砂 ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 平積0.4m3	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 2,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラムシェル運転	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 平積0.4m3	日	0 2.38	0 96,980	0 230,812	WYB00038 単－ 217号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 88	
計					0 230,900	
単価					0 2,309	円／ｍ３

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	破砕片除去集積	土砂 排ｶﾞｽ型(第2次) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[後方超小旋回型]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	日	0 0.24	0 43,160	0 10,358	WYB00089 単－ 218号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 10,360	
単価					0 1,036	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	積込（ルーズ）	破砕岩 ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 平積0.4m3	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 3,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラムシェル運転	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 平積0.4m3	日	0 2.94	0 102,200	0 300,468	WYB00072 単－ 219号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 32	
計					0 300,500	
単価					0 3,005	円／ｍ３

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	破砕片除去集積	破砕岩 排ｶﾞｽ型(第2次) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[後方超小旋回型]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	日	0 0.29	0 44,410	0 12,878	WYB00126 単－ 220号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 12,880	
単価					0 1,288	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	土材料	良質土 ほぐし状態	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,900 2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土 現場渡し（～１５km未満）	良質土 ほぐし状態	ｍ３	1 1	2,900 2,900	2,900 2,900	
計					2,900 2,900	
単価					2,900 2,900	円／ｍ３

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	土材料	良質土 ほぐし状態	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土 現場渡し（～１５km未満）	良質土 ほぐし状態	ｍ３	0 1	0 2,900	0 2,900	
計					0 2,900	
単価					0 2,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	24,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	26,775	1,606	
特殊作業員		人	0.18	23,205	4,176	
普通作業員		人	0.24	20,160	4,838	
生コンクリート　高炉	24-12-20 高性能AE減水剤配合	ｍ３	10.2	21,900	223,380	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	86,300	5,178	WK470110 単－ 221号
養生工	鉄筋構造物 一般養生	ｍ３	10	478.9	4,789	WB240050 単－ 222号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		433	
計					244,400	
単価					24,440	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	1.03	114,000	117,420	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,000	61,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					178,500	
単価					178,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,000	61,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					175,400	
単価					175,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,000	61,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					174,300	
単価					174,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	112,000	115,360	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,000	61,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					176,400	
単価					176,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動　Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	1	1,350	1,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,350		
単価						1,350	円／箇所	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動　Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	1	775	775		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						775		
単価						775	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	機械式鉄筋定着加工費	L=5050mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	610 610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	5m超～6m以下 呼び径D19	箇所	1 1	610 610	610 610	
計					610 610	
単価					610 610	円／箇所

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	機械式鉄筋定着加工費	L=2020mm(Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1 1	単価	477 477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	2m超～3m以下 呼び径D19	箇所	1 1	477 477	477 477	
計					477 477	
単価					477 477	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	機械式鉄筋定着加工費	L=1520mm(Tﾍｯﾄﾞ工法)	単位	箇所	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	1m超～2m以下 呼び径D19	箇所	1 1	400 400	400 400	
計					400 400	
単価					400 400	円／箇所

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	機械式鉄筋定着加工費	L=5010mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	502 502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	5m超～6m以下 呼び径D16	箇所	1 1	502 502	502 502	
計					502 502	
単価					502 502	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	機械式鉄筋定着加工費	L=2470mm(Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1 1	単価	402 402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	2m超～3m以下 呼び径D16	箇所	1 1	402 402	402 402	
計					402 402	
単価					402 402	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	57,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77 ※別途計上	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,950	57,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					57,950	
単価					57,950	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	アンカー筋（材料費）	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100 100	単価	342 342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.18 0.18	110,000 110,000	19,800 19,800	
溶融亜鉛メッキ	HDZT77 鉄骨単体 10t	t	0.18 0.18	80,000 80,000	14,400 14,400	
計					34,200 34,200	
単価					342 342	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	型枠工	撤去しない埋設型枠(発泡ｽﾁﾛｰﾙ)	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	3,501 3,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	26,775 26,775	5,355 5,355	
特殊作業員		人	0.8 0.8	23,205 23,205	18,564 18,564	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,160 20,160	10,080 10,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,011 1,011	
計					35,010 35,010	
単価					3,501 3,501	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	撤去しない型枠（材料費）	発泡ｽﾁﾛｰﾙ(押出し発泡板 t=20mm)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	434 434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール	押出し発泡板　厚２０	ｍ２	1 1	434.51 434.51	434 434	
計					434 434	
単価					434 434	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	26,775	42,840	
とび工		人	8.5	25,935	220,447	
普通作業員		人	1.3	20,160	26,208	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,200	60,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		108,425	
計					458,400	
単価					4,584	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	水抜きパイプ（材料費）	VPφ50mm	単位	m	数量	1 1	単価	414 414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	1 1	414.7 414.7	414 414	
計					414 414	
単価					414 414	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	吸出し防止材設置	t=20mm 点在	単位	m２	数量	100 100	単価	121 121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6 0.6	20,160 20,160	12,096 12,096	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					12,100 12,100	
単価					121 121	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=20.0mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	980 980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm	ｍ２	1 1	980 980	980 980	
計					980 980	
単価					980 980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	透水材設置		単位	m	数量	10 10	単価	340.6 340.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02 0.02	26,775 26,775	535 535	
普通作業員		人	0.09 0.09	20,160 20,160	1,814 1,814	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		1,057 1,057	
計					3,406 3,406	
単価					340.6 340.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	透水材（材料費）	400㎜×30㎜(面状系　全透水ﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1 1	単価	2,020 2,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水材	400㎜×30㎜(面状系　全透水ﾀｲﾌﾟ)	m	1 1	2,020 2,020	2,020 2,020	
計					2,020 2,020	
単価					2,020 2,020	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	誘発目地材設置	A-40(T30)	単位	m	数量	100 100	単価	426.3 426.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	21,315 21,315	42,630 42,630	
計					42,630 42,630	
単価					426.3 426.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	誘発目地材設置	BL-250	単位	m	数量	33 33	単価	1,291 1,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	21,315 21,315	42,630 42,630	
計					42,630 42,630	
単価					1,291 1,291	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	誘発目地材設置	BL-350	単位	m	数量	28.5 28.5	単価	1,495 1,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	21,315 21,315	42,630 42,630	
計					42,630 42,630	
単価					1,495 1,495	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	断面欠損鋼板設置	I-300	単位	m	数量	10 10	単価	4,263 4,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	21,315 21,315	42,630 42,630	
計					42,630 42,630	
単価					4,263 4,263	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	断面欠損鋼板設置	I-500	単位	m	数量	8 8	単価	5,328 5,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	21,315 21,315	42,630 42,630	
計					42,630 42,630	
単価					5,328 5,328	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	埋め込み化粧目地材設置	標準ﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	100 100	単価	426.3 426.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	21,315 21,315	42,630 42,630	
計					42,630 42,630	
単価					426.3 426.3	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	誘発目地材	A-40 L=1050	単位	m	数量	1 1	単価	2,310 2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	A-40 L=1050	m	1 1	2,310 2,310	2,310 2,310	
計					2,310 2,310	
単価					2,310 2,310	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	誘発目地材	T-30 L=1050	単位	m	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	T-30 L=1050	m	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	誘発目地材	BL-250 L=1050	単位	m	数量	1 1	単価	5,480 5,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	BL-250 L=1050	m	1 1	5,480 5,480	5,480 5,480	
計					5,480 5,480	
単価					5,480 5,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	誘発目地材	BL-350 L=1050	単位	m	数量	1 1	単価	7,710 7,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	BL-350 L=1050	m	1 1	7,710 7,710	7,710 7,710	
計					7,710 7,710	
単価					7,710 7,710	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	断面欠損鋼板	I-300型×1000L	単位	m	数量	1 1	単価	10,420 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面欠損鋼板	I-300型×1000L	m	1 1	10,420 10,420	10,420 10,420	
計					10,420 10,420	
単価					10,420 10,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	断面欠損鋼板	I-500型×1000L	単位	m	数量	1 1	単価	12,740 12,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面欠損鋼板	I-500型×1000L	m	1 1	12,740 12,740	12,740 12,740	
計					12,740 12,740	
単価					12,740 12,740	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	埋め込み化粧目地材	L型1000L	単位	m	数量	1 1	単価	1,580 1,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋め込み化粧目地材	L型1000L	m	1 1	1,580 1,580	1,580 1,580	
計					1,580 1,580	
単価					1,580 1,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	Ａ－４０用　固定治具	D19-22	単位	個	数量	1 1	単価	261 261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ａ－４０用　固定治具	D19-22	個	1 1	261 261	261 261	
計					261 261	
単価					261 261	円／個

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ＢＬ－２５０用　固定治具	D13-19	単位	個	数量	1 1	単価	108 108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＢＬ－２５０用　固定治具	D13-19	個	1 1	108 108	108 108	
計					108 108	
単価					108 108	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ＢＬ－３５０用　固定治具	D13-19	単位	個	数量	1 1	単価	108 108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＢＬ－３５０用　固定治具	D13-19	個	1 1	108 108	108 108	
計					108 108	
単価					108 108	円／個

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	土材料	良質土 ほぐし状態	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土 現場渡し（～１５km未満）	良質土 ほぐし状態	ｍ３	0 1	0 2,900	0 2,900	
計					0 2,900	
単価					0 2,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	組立式大型ブロック工設置		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,545 3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.92 1.92	26,775 26,775	51,408 51,408	
特殊作業員		人	1.92 1.92	23,205 23,205	44,553 44,553	
普通作業員		人	3.85 3.85	20,160 20,160	77,616 77,616	
型わく工		人	1.92 1.92	25,410 25,410	48,787 48,787	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 25t吊	日	0.96 0.96	76,130 76,130	73,084 73,084	WYB00082 単－ 223号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		59,052 59,052	
計					354,500 354,500	
単価					3,545 3,545	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	胴込コンクリート工設置	18-8-40(高炉)	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	21,410 21,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15 0.15	26,775 26,775	4,016 4,016	
特殊作業員		人	0.23 0.23	23,205 23,205	5,337 5,337	
普通作業員		人	0.53 0.53	20,160 20,160	10,684 10,684	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	11.1 11.1	16,400 16,400	182,040 182,040	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 90～110m3/h	日	0.12 0.12	95,310 95,310	11,437 11,437	WYB00084 単－ 224号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		586 586	
計					214,100 214,100	
単価					21,410 21,410	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	コンクリートパネル	L2000×H 500× t 50	単位	枚	数量	1 1	単価	17,000 17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートパネル	L2000×H500×t50	枚	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
計					17,000 17,000	
単価					17,000 17,000	円／枚

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	メッシュパネル	L2000×H 200×W300	単位	枚	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュパネル	L2000×H200×W300	枚	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	つなぎ材	D6	単位	本	数量	1 1	単価	200 200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
つなぎ材	D6	本	1 1	200 200	200 200	
計					200 200	
単価					200 200	円／本

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	透水防砂材	t2×W660×L	単位	m	数量	1 1	単価	1,050 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	t2×W660×L	m	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	組立式大型ブロック工設置		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.92	0 26,775	0 51,408	
特殊作業員		人	0 1.92	0 23,205	0 44,553	
普通作業員		人	0 3.85	0 20,160	0 77,616	
型わく工		人	0 1.92	0 25,410	0 48,787	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 25t吊	日	0 0.96	0 76,130	0 73,084	WYB00138 単－ 225号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 59,052	
計					0 354,500	
単価					0 3,545	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	胴込コンクリート工設置	18-8-40(高炉)	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 21,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.15	0 26,775	0 4,016	
特殊作業員		人	0 0.23	0 23,205	0 5,337	
普通作業員		人	0 0.53	0 20,160	0 10,684	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 11.1	0 16,400	0 182,040	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 90～110m3/h	日	0 0.12	0 95,310	0 11,437	WYB00140 単－ 226号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 586	
計					0 214,100	
単価					0 21,410	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	コンクリートパネル	L2000×H 500× t 50	単位	枚	数量	0 1	単価	0 17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートパネル	L2000×H500×t50	枚	0 1	0 17,000	0 17,000	
計					0 17,000	
単価					0 17,000	円／枚

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	メッシュパネル	L2000×H 200×W300	単位	枚	数量	0 1	単価	0 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュパネル	L2000×H200×W300	枚	0 1	0 5,000	0 5,000	
計					0 5,000	
単価					0 5,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	つなぎ材	D6	単位	本	数量	0 1	単価	0 200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
つなぎ材	D6	本	0 1	0 200	0 200	
計					0 200	
単価					0 200	円／本

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	透水防砂材	t2×W660×L	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	t2×W660×L	m	0 1	0 1,050	0 1,050	
計					0 1,050	
単価					0 1,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,310	1,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,310	
単価					1,310	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,550	1,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,550	
単価					1,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,707	7,707	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,707	
単価					7,707	円／ｍ３

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	15,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	15,465	15,465	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,470	
単価					15,470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／ｍ３	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	ｍ	数量	1	単価	5,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	ｍ	1	5,180	5,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,180	
単価					5,180	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ガードレール（材料費）	Gr-C-2B(特)	単位	m	数量	1 1	単価	8,850 8,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-C-2B(特)	m	1 1	8,850 8,850	8,850 8,850	
計					8,850 8,850	
単価					8,850 8,850	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	自在Ｒ連続基礎（材料費）	B型 基本(L=2000)	単位	本	数量	1 1	単価	47,800 47,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 基本(L=2000)	本	1 1	47,800 47,800	47,800 47,800	
計					47,800 47,800	
単価					47,800 47,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	自在Ｒ連続基礎（材料費）	B型 端部A(L=1500)	単位	本	数量	1 1	単価	42,600 42,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 端部A(L=1500)	本	1 1	42,600 42,600	42,600 42,600	
計					42,600 42,600	
単価					42,600 42,600	円／本

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	自在Ｒ連続基礎（材料費）	B型 端部B(L=1500)	単位	本	数量	1 1	単価	44,100 44,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 端部B(L=1500)	本	1 1	44,100 44,100	44,100 44,100	
計					44,100 44,100	
単価					44,100 44,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	6,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	26,775	5,140	
特殊作業員		人	0.192	23,205	4,455	
普通作業員		人	0.192	20,160	3,870	
耐候性大型土のう（２．０ｔ用）	φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	56,820	10,909	WK250500 単－ 227号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	43,200	8,294	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		802	
計					68,670	
単価					6,867	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	385,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.87	26,775	23,294	
とび工		人	0.87	25,935	22,563	
特殊作業員		人	0.87	23,205	20,188	
普通作業員		人	0.87	20,160	17,539	
購入土（コンクリート用骨材・砂）	洗い　細目	ｍ３	2.827	3,700	10,459	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.87	96,600	84,042	WK230420 単－ 228号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.87	36,310	31,589	WK230180 単－ 229号
空気圧縮機運転		日	3.48	26,320	91,593	WK230150 単－ 230号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		84,333	
計					385,600	
単価					385,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.3m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	367,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.83	26,775	22,223	
とび工		人	0.83	25,935	21,526	
特殊作業員		人	0.83	23,205	19,260	
普通作業員		人	0.83	20,160	16,732	
購入土（コンクリート用骨材・砂）	洗い　細目	ｍ３	2.63	3,700	9,731	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.83	96,600	80,178	WK230420 単－ 228号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.83	36,310	30,137	WK230180 単－ 229号
空気圧縮機運転		日	3.32	26,320	87,382	WK230150 単－ 230号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		80,431	
計					367,600	
単価					367,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.4m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	410,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.93	26,775	24,900	
とび工		人	0.93	25,935	24,119	
特殊作業員		人	0.93	23,205	21,580	
普通作業員		人	0.93	20,160	18,748	
購入土（コンクリート用骨材・砂）	洗い　細目	ｍ３	2.658	3,700	9,834	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.93	96,600	89,838	WK230420 単－ 228号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.93	36,310	33,768	WK230180 単－ 229号
空気圧縮機運転		日	3.72	26,320	97,910	WK230150 単－ 230号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		90,103	
計					410,800	
単価					410,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 11.9m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.27	26,775	34,004	
とび工		人	1.27	25,935	32,937	
特殊作業員		人	1.27	23,205	29,470	
普通作業員		人	1.27	20,160	25,603	
購入土（コンクリート用骨材・砂）	洗い　細目	ｍ３	3.365	3,700	12,450	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	1.27	96,600	122,682	WK230420 単－ 228号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1.27	36,310	46,113	WK230180 単－ 229号
空気圧縮機運転		日	5.08	26,320	133,705	WK230150 単－ 230号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		123,036	
計					560,000	
単価					560,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.6m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	419,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.95	26,775	25,436	
とび工		人	0.95	25,935	24,638	
特殊作業員		人	0.95	23,205	22,044	
普通作業員		人	0.95	20,160	19,152	
購入土（コンクリート用骨材・砂）	洗い　細目	ｍ３	2.714	3,700	10,041	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.95	96,600	91,770	WK230420 単－ 228号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.95	36,310	34,494	WK230180 単－ 229号
空気圧縮機運転		日	3.8	26,320	100,016	WK230150 単－ 230号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		92,009	
計					419,600	
単価					419,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.4m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	410,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.93	26,775	24,900	
とび工		人	0.93	25,935	24,119	
特殊作業員		人	0.93	23,205	21,580	
普通作業員		人	0.93	20,160	18,748	
購入土（コンクリート用骨材・砂）	洗い　細目	ｍ３	2.658	3,700	9,834	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.93	96,600	89,838	WK230420 単－ 228号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.93	36,310	33,768	WK230180 単－ 229号
空気圧縮機運転		日	3.72	26,320	97,910	WK230150 単－ 230号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		90,103	
計					410,800	
単価					410,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 16.7m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	690,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.56	26,775	41,769	
とび工		人	1.56	25,935	40,458	
特殊作業員		人	1.56	23,205	36,199	
普通作業員		人	1.56	20,160	31,449	
購入土（コンクリート用骨材・砂）	洗い　細目	ｍ３	4.722	3,700	17,471	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	1.56	96,600	150,696	WK230420 単－ 228号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1.56	36,310	56,643	WK230180 単－ 229号
空気圧縮機運転		日	6.24	26,320	164,236	WK230150 単－ 230号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		151,179	
計					690,100	
単価					690,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 12.2m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	569,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.29	26,775	34,539	
とび工		人	1.29	25,935	33,456	
特殊作業員		人	1.29	23,205	29,934	
普通作業員		人	1.29	20,160	26,006	
購入土（コンクリート用骨材・砂）	洗い　細目	ｍ３	3.449	3,700	12,761	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	1.29	96,600	124,614	WK230420 単－ 228号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1.29	36,310	46,839	WK230180 単－ 229号
空気圧縮機運転		日	5.16	26,320	135,811	WK230150 単－ 230号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		125,040	
計					569,000	
単価					569,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法(ﾃｰﾌﾞﾙﾏｼﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 20.7m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	875,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.98	26,775	53,014	
とび工		人	1.98	25,935	51,351	
特殊作業員		人	1.98	23,205	45,945	
普通作業員		人	1.98	20,160	39,916	
購入土（コンクリート用骨材・砂）	洗い　細目	ｍ３	5.853	3,700	21,656	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	1.98	96,600	191,268	WK230420 単－ 228号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1.98	36,310	71,893	WK230180 単－ 229号
空気圧縮機運転		日	7.92	26,320	208,454	WK230150 単－ 230号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		191,903	
計					875,400	
単価					875,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)[C工法 H400 土砂埋戻]	掘削長8.5＜L≦9.5m 頭出6m超 継ぎ杭有 掘削長9.4m	単位	本	数量	1 1	単価	410,800 410,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.93 0.93	26,775 26,775	24,900 24,900	
とび工		人	0.93 0.93	25,935 25,935	24,119 24,119	
特殊作業員		人	0.93 0.93	23,205 23,205	21,580 21,580	
普通作業員		人	0.93 0.93	20,160 20,160	18,748 18,748	
購入土（砂）	埋戻し用	ｍ３	2.658 2.658	3,700 3,700	9,834 9,834	WYB00234 単－ 231号
クレーン（掘削用）運転		日	0.93 0.93	96,600 96,600	89,838 89,838	WYB00235 単－ 232号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.93 0.93	36,310 36,310	33,768 33,768	WYB00236 単－ 233号
空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	日	3.72 3.72	26,320 26,320	97,910 97,910	WYB00237 単－ 234号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		90,103 90,103	
計					410,800 410,800	
単価					410,800 410,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)[C工法 H400 土砂埋戻]	掘削長8.5＜L≦9.5m 頭出6m超 継ぎ杭有 掘削長9.5m	単位	本	数量	1 1	単価	410,900 410,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.93 0.93	26,775 26,775	24,900 24,900	
とび工		人	0.93 0.93	25,935 25,935	24,119 24,119	
特殊作業員		人	0.93 0.93	23,205 23,205	21,580 21,580	
普通作業員		人	0.93 0.93	20,160 20,160	18,748 18,748	
購入土（砂）	埋戻し用	ｍ３	2.686 2.686	3,700 3,700	9,938 9,938	WYB00264 単－ 235号
クレーン（掘削用）運転		日	0.93 0.93	96,600 96,600	89,838 89,838	WYB00265 単－ 232号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.93 0.93	36,310 36,310	33,768 33,768	WYB00266 単－ 233号
空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	日	3.72 3.72	26,320 26,320	97,910 97,910	WYB00267 単－ 234号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		90,099 90,099	
計					410,900 410,900	
単価					410,900 410,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	373.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	26,775	7,898	
とび工		人	0.295	25,935	7,650	
普通作業員		人	0.295	20,160	5,947	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,450	15,472	WK250590 単－ 236号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		363	
計					37,330	
単価					373.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	敷砂	RC-40(t=80mm)	単位	ｍ２	数量	66.3 66.3	単価	2,286 2,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	26,775 26,775	53,550 53,550	
普通作業員		人	2 2	20,160 20,160	40,320 40,320	
運転手（特殊）		人	2 2	23,835 23,835	47,670 47,670	
小型バックホウ０．１１ｍ３(賃料)	排出ｶﾞｽ対策3次･超低騒音･超小旋回	日	2 2	5,030 5,030	10,060 10,060	
計					151,600 151,600	
単価					2,286 2,286	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 295日 有 1025日 無	単位	枚	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	17,700	17,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,700	
単価					17,700	円／枚

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 295日 有 1025日 無	単位	枚	数量	1	単価	8,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	8,850	8,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,850	
単価					8,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	H形鋼[中古品]（支持杭）（材料費）	広幅 SS400 400×400×13×21	単位	t	数量	1 1	単価	119,700 119,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼[中古品]	SS400 400×400×13×21	t	1 1	119,700 119,700	119,700 119,700	
計					119,700 119,700	
単価					119,700 119,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	t	数量	10	単価	61,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.1	37,275	78,277	
橋りょう特殊工		人	4.9	31,080	152,292	
溶接工		人	1.8	27,720	49,896	
普通作業員		人	1.3	20,160	26,208	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	1.7	159,900	271,830	WK250420 単－ 237号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		39,797	
計					618,300	
単価					61,830	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	H形鋼（受桁）（材料費）	SS400 H594×302×14×23	単位	t	数量	1 1	単価	134,000 134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　（販売）　Ｇ３１９２	無規格　広幅４００中幅６００細幅６００以下	t	1 1	133,000 133,000	133,000 133,000	
形鋼（大形）　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					134,000 134,000	
単価					134,000 134,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	H形鋼（敷桁）（材料費）	SS400 H400×400×13×21	単位	t	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　４００×４００	t	1 1	133,000 133,000	133,000 133,000	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	H形鋼（高さ調整材）（材料費）	SS400 H300×300×10×15	単位	t	数量	1 1	単価	124,000 124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３００×３００	t	1 1	124,000 124,000	124,000 124,000	
計					124,000 124,000	
単価					124,000 124,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	溝形鋼（継ぎ材）（材料費）	SS400 C-8×200×90×13.5	単位	t	数量	1 1	単価	127,000 127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	1 1	127,000 127,000	127,000 127,000	
計					127,000 127,000	
単価					127,000 127,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	等辺山形鋼（ブレス）（材料費）	SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1 1	単価	131,000 131,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００	t	1 1	131,000 131,000	131,000 131,000	
計					131,000 131,000	
単価					131,000 131,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	等辺山形鋼（ブレス）（材料費）	SS400 L-130×130×12	単位	t	数量	1 1	単価	139,000 139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	大形　ＳＳ４００　１２×１３０×１３０	t	1 1	139,000 139,000	139,000 139,000	
計					139,000 139,000	
単価					139,000 139,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	鋼板（材料費）	SS400 ｽﾁﾌﾅｰ PL-12×144×546	単位	t	数量	1 1	単価	178,300 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
計					178,300 178,300	
単価					178,300 178,300	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	鋼板（材料費）	SS400 ｽﾁﾌﾅｰ PL-12×192×356	単位	t	数量	1 1	単価	178,300 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
計					178,300 178,300	
単価					178,300 178,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	鋼板（材料費）	SS400 ｽﾁﾌﾅｰ PL-19×253×570	単位	t	数量	1 1	単価	178,300 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
計					178,300 178,300	
単価					178,300 178,300	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	鋼板（材料費）	SS400 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ PL-16×300×300	単位	t	数量	1 1	単価	178,300 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
計					178,300 178,300	
単価					178,300 178,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	鋼板（材料費）	SS400 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ PL-16×300×500	単位	t	数量	1 1	単価	178,300 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
計					178,300 178,300	
単価					178,300 178,300	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	鋼板（材料費）	SS400 天端ﾌﾟﾚｰﾄ PL-19×520×700	単位	t	数量	1 1	単価	178,300 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
計					178,300 178,300	
単価					178,300 178,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	鋼板（材料費）	SS400 天端ﾌﾟﾚｰﾄ PL-19×350×520	単位	t	数量	1 1	単価	178,300 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
計					178,300 178,300	
単価					178,300 178,300	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	鋼板（材料費）	SS400 ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ PL-16×450×450	単位	t	数量	1 1	単価	178,300 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
計					178,300 178,300	
単価					178,300 178,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	鋼板（材料費）	SS400 ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ PL-9×300×380	単位	t	数量	1 1	単価	178,300 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
計					178,300 178,300	
単価					178,300 178,300	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	鋼板（材料費）	SS400 ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ PL-9×200×380	単位	t	数量	1 1	単価	178,300 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
計					178,300 178,300	
単価					178,300 178,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×60	単位	組	数量	1 1	単価	212 212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	1 1	212 212	212 212	
計					212 212	
単価					212 212	円／組

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	218 218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	1 1	218.7 218.7	218 218	
計					218 218	
単価					218 218	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	224 224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1 1	224.7 224.7	224 224	
計					224 224	
単価					224 224	円／組

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	230 230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	1 1	230.7 230.7	230 230	
計					230 230	
単価					230 230	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	237 237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	1 1	237 237	237 237	
計					237 237	
単価					237 237	円／組

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×95	単位	組	数量	1 1	単価	255 255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	1 1	255.2 255.2	255 255	
計					255 255	
単価					255 255	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	261 261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	1 1	261.2 261.2	261 261	
計					261 261	
単価					261 261	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	t	数量	10	単価	19,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	37,275	23,110	
橋りょう特殊工		人	2.1	31,080	65,268	
普通作業員		人	0.41	20,160	8,265	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	0.58	159,900	92,742	WK250420 単－ 237号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,715	
計					195,100	
単価					19,510	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数312日)(総供用日数1080日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	89,850 89,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工部材（賃料）	PG部材(1080日以内)	t・日	312 312	288 288	89,856 89,856	
計					89,856 89,856	
単価					89,850 89,850	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	192.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	26,775	4,069	
とび工		人	0.152	25,935	3,942	
普通作業員		人	0.152	20,160	3,064	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	52,450	7,972	WK250590 単－ 236号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		183	
計					19,230	
単価					192.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(mm) 無 12日 有 742日 無	単位	枚	数量	1	単価	840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２５×１５２４×６０９６mm	枚	1	840	840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					840	
単価					840	円／枚

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	H形鋼（主桁）（材料費）	SS400 H900×300×16×28	単位	t	数量	1 1	単価	146,000 146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（主桁）	H900×300×16×28	t	1 1	146,000 146,000	146,000 146,000	
計					146,000 146,000	
単価					146,000 146,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	溝形鋼（対傾構）（材料費）	SS400 9×300×90	単位	t	数量	1 1	単価	130,000 130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×３００×９０	t	1 1	130,000 130,000	130,000 130,000	
計					130,000 130,000	
単価					130,000 130,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	溝形鋼（取付補助材）（材料費）	SS400 10.5×380×100	単位	t	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	SS400 10.5×380×100	t	1 1	133,000 133,000	133,000 133,000	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	溝形鋼（ズレ止メ）（材料費）	SS400 8×200×90	単位	t	数量	1 1	単価	127,000 127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	1 1	127,000 127,000	127,000 127,000	
計					127,000 127,000	
単価					127,000 127,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	鋼板（材料費）	ｽﾃｨﾌﾅｰ PL-12×142×842	単位	t	数量	1 1	単価	178,300 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
計					178,300 178,300	
単価					178,300 178,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	六角トルコン（材料費）	PBN-22×75	単位	個	数量	1 1	単価	381 381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角トルコン	PBN-22×75	個	1 1	381 381	381 381	
計					381 381	
単価					381 381	円／個

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ハイテンボルト（材料費）	KBN-22×65	単位	個	数量	1 1	単価	343 343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハイテンボルト	KBN-22×65	個	1 1	343 343	343 343	
計					343 343	
単価					343 343	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ドリフトピン（材料費）	PPN	単位	個	数量	1 1	単価	665 665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリフトピン	PPN	個	1 1	665 665	665 665	
計					665 665	
単価					665 665	円／個

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	皿ボルト（材料費）	PBN-M16×80S	単位	個	数量	1 1	単価	332 332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿ボルト	PBN-M16×80S	個	1 1	332 332	332 332	
計					332 332	
単価					332 332	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	高力ボルト（材料費）	F10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	218 218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	1 1	218.7 218.7	218 218	
計					218 218	
単価					218 218	円／組

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	高力ボルト（材料費）	F10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	224 224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1 1	224.7 224.7	224 224	
計					224 224	
単価					224 224	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	高力ボルト（材料費）	F10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	243 243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	1 1	243 243	243 243	
計					243 243	
単価					243 243	円／組

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	高力ボルト（材料費）	F10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	249 249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	1 1	249 249	249 249	
計					249 249	
単価					249 249	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	覆工板設置・撤去工	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	26,775	12,048	
とび工		人	1.5	25,935	38,902	
普通作業員		人	0.27	20,160	5,443	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	0.47	159,900	75,153	WK250420 単－ 237号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,054	
計					132,600	
単価					1,326	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 10.4月 有 34.4月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	7,020	7,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,020	
単価					7,020	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 10月 有 34月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	6,750	6,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,750	
単価					6,750	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 9.9月 有 33.9月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	6,682	6,682	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,682	
単価					6,682	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5月 有 29月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	3,375	3,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,375	
単価					3,375	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 9.8月 有 33.8月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	6,615	6,615	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,615	
単価					6,615	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	セーフティキャップ（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	285 285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セーフティキャップ		個	1 1	285 285	285 285	
計					285 285	
単価					285 285	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,775	26,775	
普通作業員		人	3.8	20,160	76,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					103,400	
単価					1,034	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	高欄　単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4 供用日数 312日	単位	m	数量	1 1	単価	99 99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4	m・日	312 312	0.29 0.29	90 90	
単管パイプ（基本料）	φ48.6×2.4	m	1 1	9 9	9 9	
計					99 99	
単価					99 99	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	高欄　直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数 312日	単位	個	数量	1 1	単価	125 125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ（賃料）	φ48.6用	個／日	312 312	0.36 0.36	112 112	
直交クランプ（基本料）	φ48.6用	個	1 1	13.5 13.5	13 13	
計					125 125	
単価					125 125	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	重仮設用締結金具　（賃料）	供用日数 ﾘｷﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型 312日(総供用日数1042日)	単位	個	数量	1 1	単価	7,176 7,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型（供用日数1080日）	本／日	312 312	23 23	7,176 7,176	
計					7,176 7,176	
単価					7,176 7,176	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	作業架台設置・撤去		単位	箇所	数量	1 1	単価	752,500 752,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.48 2.48	26,775 26,775	66,402 66,402	
とび工		人	4.69 4.69	25,935 25,935	121,635 121,635	
特殊作業員		人	2.48 2.48	23,205 23,205	57,548 57,548	
普通作業員		人	2.48 2.48	20,160 20,160	49,996 49,996	
クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 50～55t吊	日	2.48 2.48	106,800 106,800	264,864 264,864	WYB00009 単－ 238号
諸雑費（率＋まるめ） 65%		式	1 1		192,055 192,055	
計					752,500 752,500	
単価					752,500 752,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 5.8m/本 0m/本 7.5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	306,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.58	26,775	15,529	
とび工		人	0.58	25,935	15,042	
特殊作業員		人	0.58	23,205	13,458	
普通作業員		人	0.58	20,160	11,692	
購入土（コンクリート用骨材・砂）	洗い　細目	ｍ３	1.64	3,700	6,068	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.58	96,600	56,028	WK230420 単－ 228号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.58	36,310	21,059	WK230180 単－ 229号
空気圧縮機運転		日	2.32	26,320	61,062	WK230150 単－ 230号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.58	66,640	38,651	WK230430 単－ 239号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		67,411	
計					306,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 5.8m/本 0m/本 7.5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	306,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					306,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10.8m/本 0m/本 12.5m/本	単位	本	数量	1	単価	611,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.16	26,775	31,059	
とび工		人	1.16	25,935	30,084	
特殊作業員		人	1.16	23,205	26,917	
普通作業員		人	1.16	20,160	23,385	
購入土（コンクリート用骨材・砂）	洗い　細目	ｍ３	3.054	3,700	11,299	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	1.16	96,600	112,056	WK230420 単－ 228号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1.16	36,310	42,119	WK230180 単－ 229号
空気圧縮機運転		日	4.64	26,320	122,124	WK230150 単－ 230号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	1.16	66,640	77,302	WK230430 単－ 239号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		134,855	
計					611,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10.8m/本 0m/本 12.5m/本	単位	本	数量	1	単価	611,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					611,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 14.8m/本 0m/本 16.5m/本	単位	本	数量	1	単価	739,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	26,775	37,485	
とび工		人	1.4	25,935	36,309	
特殊作業員		人	1.4	23,205	32,487	
普通作業員		人	1.4	20,160	28,224	
購入土（コンクリート用骨材・砂）	洗い　細目	ｍ３	4.185	3,700	15,484	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	1.4	96,600	135,240	WK230420 単－ 228号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1.4	36,310	50,834	WK230180 単－ 229号
空気圧縮機運転		日	5.6	26,320	147,392	WK230150 単－ 230号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	1.4	66,640	93,296	WK230430 単－ 239号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		162,749	
計					739,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 14.8m/本 0m/本 16.5m/本	単位	本	数量	1	単価	739,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					739,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 15.7m/本 0m/本 17.5m/本	単位	本	数量	1	単価	766,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.45	26,775	38,823	
とび工		人	1.45	25,935	37,605	
特殊作業員		人	1.45	23,205	33,647	
普通作業員		人	1.45	20,160	29,232	
購入土（コンクリート用骨材・砂）	洗い　細目	ｍ３	4.439	3,700	16,424	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	1.45	96,600	140,070	WK230420 単－ 228号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1.45	36,310	52,649	WK230180 単－ 229号
空気圧縮機運転		日	5.8	26,320	152,656	WK230150 単－ 230号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	1.45	66,640	96,628	WK230430 単－ 239号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		168,566	
計					766,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 15.7m/本 0m/本 17.5m/本	単位	本	数量	1	単価	766,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					766,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	H形鋼[中古品]（材料費）	広幅 SS400 400×400×13×21	単位	t	数量	1 1	単価	119,700 119,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼[中古品]	SS400 400×400×13×21	t	1 1	119,700 119,700	119,700 119,700	
計					119,700 119,700	
単価					119,700 119,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	削孔機械搬入搬出	補助機械含む	単位	回	数量	1 1	単価	73,750 73,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.2 1.2	23,205 23,205	27,846 27,846	
クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 80t吊	日	0.3 0.3	153,000 153,000	45,900 45,900	WYB00076 単－ 214号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					73,750 73,750	
単価					73,750 73,750	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	46,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	29,380	293,800	WB251931 単－ 240号
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	17,580	175,800	WB251932 単－ 241号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					469,600	
単価					46,960	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	山留材賃料	無 226日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	59,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	24,182	24,182	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料(226日)	t	0.22	71,913	15,820	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					59,590	
単価					59,590	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	山留材賃料	無 187日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	52,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	20,009	20,009	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料(187日)	t	0.22	59,503	13,090	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					52,680	
単価					52,680	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	山留材賃料	無 167日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	50,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	19,367	19,367	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料(167日)	t	0.22	53,139	11,690	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,640	
単価					50,640	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	山留材賃料	無 124日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	43,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	14,880	14,880	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料(124日)	t	0.22	39,456	8,680	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					43,140	
単価					43,140	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	台座金物（材料費）	H-350 30° 6本用	単位	組	数量	1 1	単価	29,100 29,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
台座金物	H-350 30° 6本用	組	1 1	29,100 29,100	29,100 29,100	
計					29,100 29,100	
単価					29,100 29,100	円／組

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	台座金物（材料費）	H-350 30° 8本用	単位	組	数量	1 1	単価	32,300 32,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
台座金物	H-350 30° 8本用	組	1 1	32,300 32,300	32,300 32,300	
計					32,300 32,300	
単価					32,300 32,300	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	台座金物（材料費）	H-400 30° 10本用	単位	組	数量	1 1	単価	54,540 54,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
台座金物	H-400 30° 10本用	組	1 1	54,540 54,540	54,540 54,540	
計					54,540 54,540	
単価					54,540 54,540	円／組

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	台座金物（材料費）	H-400 30° 8本用	単位	組	数量	1 1	単価	41,700 41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
台座金物	H-400 30° 8本用	組	1 1	41,700 41,700	41,700 41,700	
計					41,700 41,700	
単価					41,700 41,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	アンカー材撤去（橋台背面１段目）	φ12.7mm×鋼線本数6本 ｱﾝｶｰ長 L=13.0m 10mを越える	単位	本	数量	10 10	単価	60,470 60,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.99 3.99	26,775 26,775	106,832 106,832	
特殊作業員		人	3.99 3.99	23,205 23,205	92,587 92,587	
普通作業員		人	7.98 7.98	20,160 20,160	160,876 160,876	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.99 3.99	43,200 43,200	172,368 172,368	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		72,037 72,037	
計					604,700 604,700	
単価					60,470 60,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	アンカー材撤去（橋台背面２段目）	φ12.7mm×鋼線本数8本 ｱﾝｶｰ長 L=11.5m 10mを越える	単位	本	数量	10 10	単価	59,410 59,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.92 3.92	26,775 26,775	104,958 104,958	
特殊作業員		人	3.92 3.92	23,205 23,205	90,963 90,963	
普通作業員		人	7.84 7.84	20,160 20,160	158,054 158,054	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.92 3.92	43,200 43,200	169,344 169,344	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		70,781 70,781	
計					594,100 594,100	
単価					59,410 59,410	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	アンカー材撤去（橋台背面３段目）	φ12.7mm×鋼線本数10本 ｱﾝｶｰ長L=11.0m 10mを越える	単位	本	数量	10 10	単価	65,170 65,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.3 4.3	26,775 26,775	115,132 115,132	
特殊作業員		人	4.3 4.3	23,205 23,205	99,781 99,781	
普通作業員		人	8.6 8.6	20,160 20,160	173,376 173,376	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.3 4.3	43,200 43,200	185,760 185,760	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		77,651 77,651	
計					651,700 651,700	
単価					65,170 65,170	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	アンカー材撤去（橋台背面４段目）	φ12.7mm×鋼線本数8本 ｱﾝｶｰ長 L=9.0m 10m以下	単位	本	数量	10 10	単価	42,280 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.79 2.79	26,775 26,775	74,702 74,702	
特殊作業員		人	2.79 2.79	23,205 23,205	64,741 64,741	
普通作業員		人	5.58 5.58	20,160 20,160	112,492 112,492	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.79 2.79	43,200 43,200	120,528 120,528	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		50,337 50,337	
計					422,800 422,800	
単価					42,280 42,280	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	横矢板設置・撤去	設置･撤去 0.11m	単位	ｍ２	数量	10	単価	14,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	26,775	16,065	
普通作業員		人	1.8	20,160	36,288	
矢板	t=0.11m,B=1.32m	ｍ３	1.1	86,300	94,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					147,300	
単価					14,730	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	汚濁防止フェンス	設置･撤去単独ﾌﾛｰﾄφ300 1m×20m1000N/3cm未満60日	単位	m	数量	1 1	単価	12,200 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1 1	12,200 12,200	12,200 12,200	WB253010 単－ 242号
計					12,200 12,200	
単価					12,200 12,200	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	汚濁防止フェンス	設置･撤去単独ﾌﾛｰﾄφ300 1m×20m1000N/3cm未満187日	単位	m	数量	1 1	単価	21,260 21,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1 1	21,260 21,260	21,260 21,260	WB253010 単－ 243号
計					21,260 21,260	
単価					21,260 21,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,820	14,910	
法面工		人	2	29,190	58,380	
特殊作業員		人	0.8	25,305	20,244	
普通作業員		人	1.3	21,315	27,709	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	1.6	22,400	35,840	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	4.7	3,900	18,330	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	4.4	2,180	9,592	単－ 244号
空気圧縮機運転		日	0.69	15,120	10,432	WK250450 単－ 245号
発動発電機運転		日	0.69	8,779	6,057	WK250460 単－ 246号
ホイールローダ運転		日	0.37	26,610	9,845	WK250580 単－ 247号
計量器［骨材累加算・機械式］	ひょう量３００ｋｇ×１槽・２桿	日	0.69	767	529	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	1.4	825	1,155	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,277	
計					219,300	
単価					2,193	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	316.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	179	179,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	192	109,440	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	44	138	6,072	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,463	
計					316,100	
単価					316.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,340	
単価					13,340	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,028,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	23,205	127,627	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	43,200	64,800	
運搬費等率 434%		式	1		835,133	
諸雑費（まるめ）		式	1		440	
計					1,028,000	
単価					1,028,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	23,205	62,653	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,200	60,480	
運搬費等率 250%		式	1		307,832	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					431,000	
単価					431,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 44.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,420	
単価					4,420	円／t

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	竹林伐採		単位	ｍ２	数量	755 755	単価	332.3 332.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	26,775 26,775	26,775 26,775	
特殊作業員		人	3 3	23,205 23,205	69,615 69,615	
運転手（特殊）		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
０．４５バックホー	ﾌｪﾗﾊﾞﾝﾁｬｰｳｲﾝﾁ・ﾅﾀ刃付	台／日	1 1	70,000 70,000	70,000 70,000	
０．１バックホー	ﾌｫｸ付	台／日	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		32,675 32,675	
計					250,900 250,900	
単価					332.3 332.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	用木伐採	胸高直径10cm以下	単位	本	数量	29 29	単価	26,030 26,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	26,775 26,775	80,325 80,325	
特殊作業員		人	6 6	23,205 23,205	139,230 139,230	
運転手（特殊）		人	6 6	23,835 23,835	143,010 143,010	
０．４５バックホー	ﾌｪﾗﾊﾞﾝﾁｬｰｳｲﾝﾁ・ﾅﾀ刃付	台／日	3 3	70,000 70,000	210,000 210,000	
０．１バックホー	ﾌｫｸ付	台／日	3 3	28,000 28,000	84,000 84,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		98,435 98,435	
計					755,000 755,000	
単価					26,030 26,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	用木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	9 9	単価	27,950 27,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	26,775 26,775	26,775 26,775	
特殊作業員		人	2 2	23,205 23,205	46,410 46,410	
運転手（特殊）		人	2 2	23,835 23,835	47,670 47,670	
０．４５バックホー	ﾌｪﾗﾊﾞﾝﾁｬｰｳｲﾝﾁ・ﾅﾀ刃付	台／日	1 1	70,000 70,000	70,000 70,000	
０．１バックホー	ﾌｫｸ付	台／日	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		32,745 32,745	
計					251,600 251,600	
単価					27,950 27,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	31 31	単価	28,410 28,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5 3.5	26,775 26,775	93,712 93,712	
特殊作業員		人	7 7	23,205 23,205	162,435 162,435	
運転手（特殊）		人	7 7	23,835 23,835	166,845 166,845	
０．４５バックホー	ﾌｪﾗﾊﾞﾝﾁｬｰｳｲﾝﾁ・ﾅﾀ刃付	台／日	3.5 3.5	70,000 70,000	245,000 245,000	
０．１バックホー	ﾌｫｸ付	台／日	3.5 3.5	28,000 28,000	98,000 98,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		114,808 114,808	
計					880,800 880,800	
単価					28,410 28,410	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	14 14	単価	44,940 44,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	26,775 26,775	66,937 66,937	
特殊作業員		人	5 5	23,205 23,205	116,025 116,025	
運転手（特殊）		人	5 5	23,835 23,835	119,175 119,175	
０．４５バックホー	ﾌｪﾗﾊﾞﾝﾁｬｰｳｲﾝﾁ・ﾅﾀ刃付	台／日	2.5 2.5	70,000 70,000	175,000 175,000	
０．１バックホー	ﾌｫｸ付	台／日	2.5 2.5	28,000 28,000	70,000 70,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		82,063 82,063	
計					629,200 629,200	
単価					44,940 44,940	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	枝葉等運搬費	木くず L=30km以下	単位	t	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枝葉等運搬費	木くず L=30km以下	t	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／ t

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	枝葉等処分費	木くず	単位	t	数量	1 1	単価	9,200 9,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	9,200 9,200	9,200 9,200	WB020052 単－ 248号
計					9,200 9,200	
単価					9,200 9,200	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	平板載荷試験	100KN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	201,000 201,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	100KN以内	箇所	1 1	201,000 201,000	201,000 201,000	
計					201,000 201,000	
単価					201,000 201,000	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	第三者による品質証明		単位	式	数量	0 1	単価	0 9,058,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
第三者による品質証明		式	0 1		0 9,058,632	
計					0 9,058,632	
単価					0 9,058,632	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	0 1	0 120,000	0 120,000	
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／工事

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	施工状況モニタリング調査	発砲ｽﾁﾛｰﾙを用いた超軽量盛土工（技術員0.5人）	単位	件	数量	0 1	単価	0 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工状況モニタリング調査費	発砲ｽﾁﾛｰﾙを用いた超軽量盛土工	件	0 1	0 16,800	0 16,800	
計					0 16,800	
単価					0 16,800	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	382千円	単位	式	数量	1	単価	382,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		382,000	
計					382,000	
単価					382,000	円／式

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ＢＩＭ／ＣＩＭ　適用工事に要する費用		単位	式	数量	1 1	単価	3,990,000 3,990,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＢＩＭ／ＣＩＭ　適用工事に要する費用		式	1 1		3,990,000 3,990,000	
計					3,990,000 3,990,000	
単価					3,990,000 3,990,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	快適トイレ費用	男女別各１基	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	男女別各１基	基・月	0 1	0 75,000	0 75,000	
計					0 75,000	
単価					0 75,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 80t吊	単位	日	数量	1 1	単価	153,000 153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
軽油		L	96 96	138 138	13,248 13,248	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）８０ｔ吊	供用日	1.25 1.25	92,700 92,700	115,875 115,875	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		42 42	
計					153,000 153,000	
単価					153,000 153,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	クラムシェル運転	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 平積0.4m3	単位	日	数量	1 1	単価	96,980 96,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
軽油		L	135 135	138 138	18,630 18,630	
油圧クラムシェル［テレスコピック式］	平積０．４ｍ３	供用日	1.58 1.58	34,500 34,500	54,510 54,510	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					96,980 96,980	
単価					96,980 96,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	バックホウ[後方超小旋回型]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	単位	日	数量	1 1	単価	43,160 43,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
軽油		L	37 37	138 138	5,106 5,106	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.64 1.64	8,670 8,670	14,218 14,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					43,160 43,160	
単価					43,160 43,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	クラムシェル運転	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 平積0.4m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 96,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
軽油		L	0 135	0 138	0 18,630	
油圧クラムシェル［テレスコピック式］	平積０．４ｍ３	供用日	0 1.58	0 34,500	0 54,510	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 96,980	
単価					0 96,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	バックホウ[後方超小旋回型]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 43,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
軽油		L	0 37	0 138	0 5,106	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0 1.64	0 8,670	0 14,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 43,160	
単価					0 43,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	クラムシェル運転	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 平積0.4m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 102,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
軽油		L	0 135	0 138	0 18,630	
油圧クラムシェル［テレスコピック式］	平積０．４ｍ３	供用日	0 1.58	0 37,800	0 59,724	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 11	
計					0 102,200	
単価					0 102,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	バックホウ[後方超小旋回型]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 44,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
軽油		L	0 37	0 138	0 5,106	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0 1.64	0 9,430	0 15,465	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 44,410	
単価					0 44,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1	単価	86,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	66	138	9,108	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.03	51,800	53,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					86,300	
単価					86,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	ｍ３	数量	10	単価	478.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	26,775	1,338	
普通作業員		人	0.13	20,160	2,620	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		831	
計					4,789	
単価					478.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	76,130 76,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
軽油		L	84 84	138 138	11,592 11,592	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.33 1.33	30,600 30,600	40,698 40,698	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					76,130 76,130	
単価					76,130 76,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 90～110m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	95,310 95,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
軽油		L	90 90	138 138	12,420 12,420	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.14 1.14	51,800 51,800	59,052 59,052	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					95,310 95,310	
単価					95,310 95,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 76,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
軽油		L	0 84	0 138	0 11,592	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	0 1.33	0 30,600	0 40,698	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 76,130	
単価					0 76,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 90～110m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 95,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
軽油		L	0 90	0 138	0 12,420	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	0 1.14	0 51,800	0 59,052	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 95,310	
単価					0 95,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	56,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	119	138	16,422	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	11,500	16,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					56,820	
単価					56,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	96,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	60	138	8,280	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第２次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.08	59,700	64,476	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					96,600	
単価					96,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価	36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37	26,500	36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					36,310	
単価					36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	26,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114	138	15,732	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	7,960	10,586	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,320	
単価					26,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	購入土（砂）	埋戻し用	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1 1	3,700 3,700	3,700 3,700	
計					3,700 3,700	
単価					3,700 3,700	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	クレーン（掘削用）運転		単位	日	数量	1 1	単価	96,600 96,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
軽油		L	60 60	138 138	8,280 8,280	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第２次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.08 1.08	59,700 59,700	64,476 64,476	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					96,600 96,600	
単価					96,600 96,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1 1	単価	36,310 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	26,500 26,500	36,305 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,310 36,310	
単価					36,310 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	26,320 26,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	138 138	15,732 15,732	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33 1.33	7,960 7,960	10,586 10,586	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					26,320 26,320	
単価					26,320 26,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	購入土（砂）	埋戻し用	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1 1	3,700 3,700	3,700 3,700	
計					3,700 3,700	
単価					3,700 3,700	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	119	138	16,422	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,500	12,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					52,450	
単価					52,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	日	数量	1	単価	159,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	106	138	14,628	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）８０ｔ吊	供用日	1.31	92,700	121,437	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					159,900	
単価					159,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 50～55t吊	単位	日	数量	1 1	単価	106,800 106,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
軽油		L	60 60	138 138	8,280 8,280	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第２次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.25 1.25	59,700 59,700	74,625 74,625	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					106,800 106,800	
単価					106,800 106,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	66,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	84	138	11,592	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02	30,600	31,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					66,640	
単価					66,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	29,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	26,775	45,517	
とび工		人	3.2	25,935	82,992	
溶接工		人	1.7	27,720	47,124	
普通作業員		人	1.7	20,160	34,272	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	43,200	73,440	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,455	
計					293,800	
単価					29,380	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,775	26,775	
とび工		人	1.9	25,935	49,276	
溶接工		人	1	27,720	27,720	
普通作業員		人	1	20,160	20,160	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	43,200	43,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,669	
計					175,800	
単価					17,580	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,780	278,000	WB253020 単－ 249号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×長さ20m 1000N/3cm未満 60日	m	100	8,560	856,000	
アンカー工 10%		式	1		85,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					1,220,000	
単価					12,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	21,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,780	278,000	WB253020 単－ 249号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×長さ20m 1000N/3cm未満 187日	m	100	16,800	1,680,000	
アンカー工 10%		式	1		168,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,126,000	
単価					21,260	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,180	
単価					2,180	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	65	142	9,230	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1.71	3,440	5,882	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,120	
単価					15,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31	142	4,402	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.71	2,560	4,377	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,779	
単価					8,779	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	26,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.8	23,205	18,564	
軽油		L	14	142	1,988	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1.58	3,830	6,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					26,610	
単価					26,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	9,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず	ｔ	100	9,200	920,000	
計					920,000	
単価					9,200	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905	
普通作業員		人	5.4	20,160	108,864	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	46,450	102,190	WK250550 単－ 250号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,041	
計					278,000	
単価					2,780	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	78	138	10,764	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,500	11,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					46,450	
単価					46,450	円／日