

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町小口地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510023	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	280, 500, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	275, 000, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	477日間 自 令和 6年 9月 6日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 ( 1回変更) 至 令和 7年12月26日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水俣	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	5, 466, 595
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月28日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		157,476,572			
				1		118,096,184	1	-39,380,388	
河川土工			式	1		118,629,750			
				1		36,394,800	1	-82,234,950	
掘削工			式	1		5,429,250			
				1		3,040,380	1	-2,388,870	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	22,500 0	241.3 241.3	5,429,250 0			単-1号
掘削 (小口地区)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0 9,400	0 241.3	0 2,268,220			単-2号
掘削 (中谷地区)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0 3,200	0 241.3	0 772,160			単-3号
掘削工 (ICT)			式	1 0		2,425,500 0			
							-1	-2,425,500	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	7,500 0	323.4 323.4	2,425,500 0			単-4号
							-7,500	-2,425,500	
法面整形工			式	0 1		0 1,395,240			
							1	1,395,240	
法面整形 (切土部)		現場制約無し 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	0 1,680	0 830.5	0 1,395,240			単-5号
							1,680	1,395,240	
残土処理工			式	1 1		110,775,000 31,959,180			
							1	-78,815,820	
整地		敷均し (ルーズ)	m3	30,000 0	110.5 110.5	3,315,000 0			単-6号
							-30,000	-3,315,000	

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地 (佐敷港仮置場)		敷均し(ルース)	m3	0	0	0	7,100	784,550	単-7号
				7,100	110.5	784,550			
整地 (ワイワイパーク)		敷均し(ルース)	m3	0	0	0	3,200	353,600	単-8号
				3,200	110.5	353,600			
整地 (港町地区)		敷均し(ルース)	m3	0	0	0	3,200	353,600	単-9号
				3,200	110.5	353,600			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30,000	3,582	107,460,000	-30,000	-107,460,000	単-10号
				0	3,582	0			
土砂等運搬 (小口～佐敷港仮置場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	7,110	19,005,030	単-11号
				7,110	2,673	19,005,030			
土砂等運搬 (中谷地区～港町地区)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	3,200	11,462,400	単-12号
				3,200	3,582	11,462,400			
応急処理工			式	1		3,192,882	1	-1,810,856	
				1		1,382,026			
応急処理作業工			式	1		3,192,882	1	-1,810,856	
				1		1,382,026			
応急作業			式	1		3,192,882	-1	-3,192,882	内-1号
				0		0			
応急作業			式	0		0	1	1,382,026	内-2号
				1		1,382,026			
構造物撤去工			式	1		12,208,957	1	-2,447,505	
				1		9,761,452			
防護柵撤去工			式	0		0	1	76,812	
				1		76,812			

## 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	支柱間隔2m ビーム式 コン クリート建込	m	0 64	0 953. 6	0 61, 030	64	61, 030	単-13号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	支柱間隔3m ビーム式 コン クリート建込	m	0 24	0 657. 6	0 15, 782	24	15, 782	単-14号	
構造物取壊し工		式	1 1		6, 650, 258 5, 267, 734	1	-1, 382, 524		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	825 654	7, 952 7, 952	6, 560, 400 5, 200, 608	-171	-1, 359, 792	単-15号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	6 10	643. 3 643. 3	3, 859 6, 433	4	2, 574	単-16号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m	m2	435 307	197. 7 197. 7	85, 999 60, 693	-128	-25, 306	単-17号	
運搬処理工		式	1 1		5, 558, 699 4, 416, 906	1	-1, 141, 793		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	825 654	2, 408 2, 408	1, 986, 600 1, 574, 832	-171	-411, 768	単-18号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	17 12	4, 725 4, 725	80, 325 56, 700	-5	-23, 625	単-19号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	825 654	4, 147 4, 147	3, 421, 275 2, 712, 138	-171	-709, 137	単-20号	
殻処分	アスファルト殻	m3	17 12	4, 147 4, 147	70, 499 49, 764	-5	-20, 735	単-21号	
現場発生品運搬	転落防止柵	t	0 0. 9	0 26, 080	0 23, 472	0. 9	23, 472	単-22号	

## 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1 1		23,444,983 70,557,906	1	47,112,923	
工事用道路工			式	0 1		0 4,614,013	1	4,614,013	
仮設盛土 (設置)			m3	0 450		0 63,573	450	63,573	内-3号
仮設盛土 (撤去)			m3	0 1,500		0 375,735	1,500	375,735	内-4号
土砂等運搬 (小口～佐敷港仮置場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,500		0 4,008,823	1,500	4,008,823	内-5号
整地 (佐敷港仮置場)		敷均し(ルーズ)	m3	0 1,500		0 165,882	1,500	165,882	内-6号
土留・仮締切工			式	1 1		18,868,984 51,419,367	1	32,550,383	
土のう (製作・設置)		耐候性大型土のう短期 仮設(1年)対応	袋	1,300 0		13,741,530 0	-1,300	-13,741,530	内-7号
土のう (撤去)		耐候性大型土のう短期 仮設(1年)対応	袋	1,300 0		5,127,454 0	-1,300	-5,127,454	内-8号
袋詰玉石 (製作・設置)		2t用(長期性能型) 流 用又は採取材	袋	0 1,900		0 36,453,918	1,900	36,453,918	内-9号
袋詰玉石 (撤去)		2t用(長期性能型) 流 用又は採取材	袋	0 1,900		0 7,841,224	1,900	7,841,224	内-10号
締切盛土 (設置)		4.0m以上	m3	0 2,300		0 76,305	2,300	76,305	内-11号

## 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
締切盛土 (撤去)	4. 0m以上		0		0			内-12号	
		m3	2, 300		7, 047, 920	2, 300	7, 047, 920		
護岸保護工			0		0				
		式	1		12, 087, 351	1	12, 087, 351		
袋詰玉石 (製作・設置)	2t用(長期性能型) 流 用又は採取材		0		0			内-13号	
		袋	630		12, 087, 351	630	12, 087, 351		
汚濁防止工			1		3, 433, 529				
		式	1		1, 294, 705	1	-2, 138, 824		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		156		3, 433, 529			内-14号	
		m	0		0	-156	-3, 433, 529		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0		0			内-15号	
		m	60		1, 294, 705	60	1, 294, 705		
交通管理工			1		1, 142, 470				
		式	1		1, 142, 470	0	0		
交通誘導警備員			83		1, 142, 470			内-16号	
		人日	83		1, 142, 470	0	0		
直接工事費			1		157, 476, 572				
		式	1		118, 096, 184	1	-39, 380, 388		
共通仮設費			1		14, 037, 396				
		式	1		10, 906, 128	1	-3, 131, 268		
共通仮設費			1		2, 005, 044				
		式	1		1, 376, 188	1	-628, 856		
役務費			0		0				
		式	1		273, 420	1	273, 420		

## 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事					事業区分	河川改修		
	( 1 回変更) (個別合意)					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料				0		0			内-17号
			式	1		273,420	1	273,420	
技術管理費				1		620,731			
			式	0		0	-1	-620,731	
保守管理(ICT)				1		34,457			内-18号
			式	0		0	-1	-34,457	
システム初期費(ICT)				1		586,274			内-19号
			式	0		0	-1	-586,274	
現場環境改善費(率計上)				1		1,384,313			
			式	1		1,102,768	1	-281,545	
共通仮設費(率計上)				1		12,032,352			
			式	1		9,529,940	1	-2,502,412	
純工事費				1		171,513,968			
			式	1		129,002,312	1	-42,511,656	
現場管理費				1		45,077,450			
			式	1		35,934,401	1	-9,143,049	
工事原価				1		216,591,418			
			式	1		310,835,492	1	94,244,074	
一般管理費等				1		33,408,582			
			式	1		43,354,508	1	9,945,926	
工事価格				1		250,000,000			
			式	1		354,190,000	1	104,190,000	
消費税相当額				1		25,000,000			
			式	1		35,419,000	1	10,419,000	



設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事					( 1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事費計				1		275, 000, 000		1	114, 609, 000		
			式	1		389, 609, 000					

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	0 1		0 99,131,631	1	99,131,631	
河川土工			式	0 1		0 48,214,906	1	48,214,906	
掘削工			式	0 1		0 9,816	1	9,816	
掘削 (道路部)		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	0 4	0 2,454	0 9,816	4	9,816	単-1号
盛土工			式	0 1		0 30,454,180	1	30,454,180	
路体(築堤)盛土 (家屋近接)		2.5m未満	m3	0 1,100	0 5,705	0 6,275,500	1,100	6,275,500	単-2号
路体(築堤)盛土 (家屋直下)		2.5m未満	m3	0 1,600	0 5,705	0 9,128,000	1,600	9,128,000	単-3号
路体(築堤)盛土 (嵩上げ部)		2.5m以上4.0m未満	m3	0 1,500	0 891.4	0 1,337,100	1,500	1,337,100	単-4号
積込(ルース) (佐敷港仮置場)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 4,600	0 258.1	0 1,187,260	4,600	1,187,260	単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 4,560	0 2,747	0 12,526,320	4,560	12,526,320	単-6号
盛土工(ICT)			式	0 1		0 17,750,910	1	17,750,910	
路体(築堤)盛土(ICT) (嵩上げ部)			m3	0 3,900	0 280	0 1,092,000	3,900	1,092,000	単-7号

## 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土(ICT) (道路部)		m3	0 1,000	0 403.9	0 403,900	1,000	403,900	単-8号	
積込(ルース) (佐敷港仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 5,400	0 258.1	0 1,393,740	5,400	1,393,740	単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 5,410	0 2,747	0 14,861,270	5,410	14,861,270	単-10号	
擁壁工		式	0 1		0 18,239,825	1	18,239,825		
作業土工		式	0 1		0 970,133	1	970,133		
床掘り	土砂	m3	0 520		0 127,801	520	127,801	内-1号	
埋戻し	土砂	m3	0 330		0 702,551	330	702,551	内-2号	
基面整正		m2	0 330		0 139,781	330	139,781	内-3号	
残土処理工		式	0 1		0 126,423	1	126,423		
土砂等運搬 (佐敷港仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 40		0 120,043	40	120,043	内-4号	
整地	敷均し(ルース)	m3	0 40		0 6,380	40	6,380	内-5号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	0 1		0 3,605,047	1	3,605,047		

## 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0 7		0 475,763	7	475,763	内-6号
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)		0 50		0 3,113,132	50	3,113,132	内-7号
止水コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	0 0.4		0 16,152	0.4	16,152	内-8号
プレキャスト擁壁工				0 1		0 13,538,222	1	13,538,222	
プレキャスト擁壁 (L型擁壁)		0.8m以上4.0m以下	m	0 171		0 13,300,754	171	13,300,754	内-9号
止水コンクリート		18-8-25(高炉)		0 4		0 157,539	4	157,539	内-10号
排水管		VU φ 300	m	0 3		0 79,929	3	79,929	内-11号
付帯道路工				0 1		0 5,436,997	1	5,436,997	
路側防護柵工			式	0 1		0 905,140	1	905,140	
防護柵基礎		ガードレール基礎ブロック B, C種		0 19		0 905,140	19	905,140	内-12号
アスファルト舗装工 (県道部)			式	0 1		0 4,262,628	1	4,262,628	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm		0 1,270	0 600.1	0 762,127	1,270	762,127	単-11号

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	0 1,270	0 698.3	0 886,841	1,270	886,841	単-12号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 1,270	0 2,058	0 2,613,660	1,270	2,613,660	単-13号
アスファルト舗装工 (堤防道路)			式	0 1		0 73,762	1	73,762	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0 20	0 688.1	0 13,762	20	13,762	単-14号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 20	0 3,000	0 60,000	20	60,000	単-15号
区画線工			式	0 1		0 195,467	1	195,467	
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 590	0 331.3	0 195,467	590	195,467	単-16号
排水構造物工 (水路工)			式	0 1		0 12,832,932	1	12,832,932	
側溝工			式	0 1		0 9,939,012	1	9,939,012	
プレキャストU型側溝 (落蓋式)		3種 300×300×2000	m	0 538	0 11,980	0 6,445,240	538	6,445,240	単-17号
側溝蓋		300 41.2×9.5×50	枚	0 1,076	0 3,247	0 3,493,772	1,076	3,493,772	単-18号

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
集水桝・マンホール工		式	0 1		0 1,353,100			1 1,353,100	
現場打ち集水桝 (1号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 81,690	0 81,690			1 81,690	単-19号
現場打ち集水桝 (2号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 85,810	0 85,810			1 85,810	単-20号
現場打ち集水桝 (3号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 85,810	0 85,810			1 85,810	単-21号
現場打ち集水桝 (4号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 125,900	0 125,900			1 125,900	単-22号
現場打ち集水桝 (5号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 115,100	0 115,100			1 115,100	単-23号
現場打ち集水桝 (6号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 115,100	0 115,100			1 115,100	単-24号
現場打ち集水桝 (7号)	600×600×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 50,290	0 50,290			1 50,290	単-25号
現場打ち集水桝 (8号)	600×600×1300 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 123,200	0 123,200			1 123,200	単-26号
蓋	600×600用グレーチング 蓋 T-25(ボルト固定)	枚	0 2	0 44,350	0 88,700			2 88,700	単-27号
蓋	800×800用グレーチング 蓋 T-25(ボルト固定)	枚	0 6	0 80,250	0 481,500			6 481,500	単-28号
管渠工 (暗渠工)		式	0 1		0 1,540,820			1 1,540,820	

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	500型 T-25 L=2000	m	0	0	0	9	191,700	単-29号	
			9	21,300	191,700				
鉄筋コンクリート台付管 (横断管)	φ 600 L=2000	m	0	0	0	34	1,349,120	単-30号	
			34	39,680	1,349,120				
付属物設置工		式	0		0	1	423,090		
			1		423,090				
階段工		式	0		0	1	345,108		
			1		345,108				
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40〜0	箇所	0		0	4	345,108	内-13号	
			4		345,108				
付属施設工		式	0		0	1	77,982		
			1		77,982				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0	0	0	30	16,242	単-31号	
			30	541.4	16,242				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0	30	61,740	単-32号	
			30	2,058	61,740				
構造物撤去工		式	0		0	1	8,720,737		
			1		8,720,737				
作業土工		式	0		0	1	435,467		
			1		435,467				
床掘り	土砂	m3	0		0	130	35,102	内-14号	
			130		35,102				
埋戻し		m3	0		0	220	400,365	内-15号	
			220		400,365				

## 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	0 1		0 4,941,536	1	4,941,536		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 68	0 18,460	0 1,255,280	68	1,255,280	単-33号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 211	0 10,550	0 2,226,050	211	2,226,050	単-34号	
石積取壊し	雑石積	m3	0 34	0 327.6	0 11,138	34	11,138	単-35号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 82	0 665	0 54,530	82	54,530	単-36号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0 1,380	0 571.4	0 788,532	1,380	788,532	単-37号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0 650	0 802	0 521,300	650	521,300	単-38号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	0 82	0 1,033	0 84,706	82	84,706	単-39号	
運搬処理工		式	0 1		0 3,343,734	1	3,343,734		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 68	0 3,054	0 207,672	68	207,672	単-40号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 211	0 2,475	0 522,225	211	522,225	単-41号	
殻運搬	雑石	m3	0 34	0 2,747	0 93,398	34	93,398	単-42号	



## 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	0 69	0 3,625	0 250,125	69	250,125	単-43号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0 90	0 3,625	0 326,250	90	326,250	単-44号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 68	0 5,500	0 374,000	68	374,000	単-45号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0 301	0 4,230	0 1,273,230	301	1,273,230	単-46号
殻処分		アスファルト殻	m3	0 69	0 4,230	0 291,870	69	291,870	単-47号
殻処分		雑石	m3	0 34	0 146	0 4,964	34	4,964	単-48号
仮設工			式	0 1		0 5,263,144	1	5,263,144	
迂回路工			式	0 1		0 4,294,384	1	4,294,384	
迂回路撤去			m	0 303		0 4,294,384	303	4,294,384	内-16号
交通管理工			式	0 1		0 968,760	1	968,760	
交通誘導警備員			人日	0 69		0 968,760	69	968,760	内-17号
直接工事費			式	0 1		0 99,131,631	1	99,131,631	

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	0 1		0 11,608,148	1	11,608,148		
共通仮設費		式	0 1		0 1,656,148	1	1,656,148		
役務費		式	0 1		0 127,617	1	127,617		
借地料		式	0 1		0 127,617	1	127,617	内-18号	
技術管理費		式	0 1		0 569,531	1	569,531		
保守管理(ICT)		式	0 1		0 21,531	1	21,531	内-19号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 548,000	1	548,000	内-20号	
現場環境改善費（率計上）		式	0 1		0 959,000	1	959,000		
共通仮設費（率計上）		式	0 1		0 9,952,000	1	9,952,000		
純工事費		式	0 1		0 110,739,779	1	110,739,779		
現場管理費		式	0 1		0 35,159,000	1	35,159,000		
工事原価		式	0 1		0 145,898,779	1	145,898,779		

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町小口地内]

印刷日時：2025/02/25 21:47:03

第 1号内訳書  
応急作業

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	29, 536	886, 080			
		人	30	29, 536	886, 080	0	0	
普通作業員			30	21, 112	633, 360			
		人	30	21, 112	633, 360	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		30	57, 910	1, 737, 300			
		日	30	57, 910	1, 737, 300	0	0	単一 23号
合 計					3, 192, 882			
					0			
							-3, 192, 882	

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町小口地内]

印刷日時：2025/02/25 21:47:03

応急作業  
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	29, 536	29, 536	1	29, 536	
特殊作業員			0	0	0			
		人	1	25, 064	25, 064	1	25, 064	
普通作業員			0	0	0			
		人	1	21, 112	21, 112	1	21, 112	
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	33	25, 272	833, 976	33	833, 976	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0			
		日	33	11, 700	386, 100	33	386, 100	
プレートコンパクター(賃料)	機械重量49kg		0	0	0			
		日	1	2, 808	2, 808	1	2, 808	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	92. 9	395. 6	36, 751	92. 9	36, 751	単一 24号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 57日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	20	3, 221	64, 420	20	64, 420	単一 25号
常温合材	30kg袋		0	0	0			
		kg	300	33	9, 900	300	9, 900	
合 計					0			
					1, 409, 667			
変更積算金額					0			
					1, 382, 026			
								円／式

0/450m3当たり内訳書

第 3号内訳書

仮設盛土  
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	450	144. 1	64, 845	450	64, 845	CA900310
合 計					64, 845		64, 845	
変更積算金額					63, 573		63, 573	円／m3

0/1, 500m3当たり内訳書

第 4号内訳書

仮設盛土  
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 500	255. 5	383, 250	1, 500	383, 250	
合 計					0			
					383, 250		383, 250	
変更積算金額					0			
					375, 735		375, 735	円／m3

0/1, 500m3当たり内訳書

第 5号内訳書

土砂等運搬  
(小口～佐敷港仮置場)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	0  1, 500	0  2, 726	0  4, 089, 000	  1, 500	  4, 089, 000	CB210110
合 計					0  4, 089, 000		  4, 089, 000	
変更積算金額					0  4, 008, 823		  4, 008, 823	円／m3

0/1, 500m3当たり内訳書

第 6号内訳書

整地  
(佐敷港仮置場)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0  1, 500	0  112. 8	0  169, 200	  1, 500	  169, 200	CA900310
合 計					0  169, 200		  169, 200	
変更積算金額					0  165, 882		  165, 882	円／m3



1,300/0袋当たり内訳書

第 7号内訳書  
土のう  
(製作・設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,083.3	255.5	276,783			CA900010
		m 3	1,083.3	255.5	276,783	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		1,083.3	3,654	3,958,378			CB210110
		m 3	1,083.3	3,654	3,958,378	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		1,300	7,524	9,781,200			WB252730
		袋	1,300	7,524	9,781,200	0	0	単一 31号
合 計					13,741,530			
					0			
							-13,741,530	

1,300/0袋当たり内訳書

第 8号内訳書

土のう  
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,300	729. 1	947, 830			WB252730
		袋	1,300	729. 1	947, 830	0	0	単一 32号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		1,083. 3	3, 654	3, 958, 378			CB210110
		m 3	1,083. 3	3, 654	3, 958, 378	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1,083. 3	112. 8	122, 196			CA900310
		m 3	1,083. 3	112. 8	122, 196	0	0	
運搬費	廃プラスチック類 L=60. 0km以下		3. 6	6, 000	21, 600			
		t	3. 6	6, 000	21, 600	0	0	
処分費 ( t )			3. 6	50, 000	180, 000			WB020052
廃プラスチック類		t	3. 6	50, 000	180, 000	0	0	単一 33号
合 計					5, 127, 454			
					0			

0/1,900袋当たり内訳書

第 9号内訳書 袋詰玉石 (製作・設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0 1,900	0 1,739	0 3,304,100	 1,900	 3,304,100	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.0km以下	個	0 1,900	0 2,011	0 3,820,900	 1,900	 3,820,900	CB310040
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	0 1,900	0 15,820	0 30,058,000	 1,900	 30,058,000	CB322430
合 計					0 37,183,000		 37,183,000	
変更積算金額					0 36,453,918		 36,453,918	円／袋

0/1,900袋当たり内訳書

第 10号内訳書 袋詰玉石 (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2,375	304. 8	723,900	2,375	723,900	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,375	2,726	6,474,250	2,375	6,474,250	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	2,375	112. 8	267,900	2,375	267,900	
運搬費	廃プラスチック類 L=60. 0km以下		0	0	0			
		t	9. 5	6,000	57,000	9. 5	57,000	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	9. 5	50,000	475,000	9. 5	475,000	単一 34号
合 計					0			
					7,998,050		7,998,050	
変更積算金額					0			
					7,841,224		7,841,224	円／袋

0/2, 300m3当たり内訳書

第 11号内訳書

締切盛土  
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 690	0 112. 8	0 77, 832			CA900310
合 計					0 77, 832			
変更積算金額					0 76, 305			
								円／m3

0/2, 300m3当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町小口地内]

印刷日時：2025/02/25 21:47:04

第 12号内訳書  
締切盛土  
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2, 300	255. 5	587, 650	2, 300	587, 650	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2, 300	2, 726	6, 269, 800	2, 300	6, 269, 800	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	2, 300	144. 1	331, 430	2, 300	331, 430	
合 計					0			
					7, 188, 880		7, 188, 880	
変更積算金額					0			
					7, 047, 920		7, 047, 920	円／m3

0/630袋当たり内訳書

第 13号内訳書

袋詰玉石  
(製作・設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2. 5t以下		0	0	0			CB310180
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準	個	630	1, 739	1, 095, 570	630	1, 095, 570	
消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・据付け(層積) 5個		0	0	0			CB310040
	2. 0km以下	個	630	2, 011	1, 266, 930	630	1, 266, 930	
袋詰玉石	2t用(長期性能型)		0	0	0			CB322430
	据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	630	15, 820	9, 966, 600	630	9, 966, 600	
合 計					0			
					12, 329, 100		12, 329, 100	
変更積算金額					0			円／袋
					12, 087, 351		12, 087, 351	

156/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		156	22, 450	3, 502, 200			WB253010
		m	156	22, 450	3, 502, 200	0	0	単一 35号
合 計					3, 433, 529		-3, 433, 529	
					0			



0/60m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	60	22, 010	1, 320, 600	60	1, 320, 600	単一 36号
合 計					0			
					1, 320, 600		1, 320, 600	
変更積算金額					0			
					1, 294, 705		1, 294, 705	円／m

83人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			83	14, 040	1, 165, 320			WB010212
		人日	83	14, 040	1, 165, 320	0	0	単一 37号
合 計					1, 142, 470			
					1, 142, 470		0	

一式当たり内訳書

借地料

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	14ヶ月 宅地429		0	0	0			WYB00001
		m 2	930	294	273, 420	930	273, 420	単一 38号
合 計					0			
					273, 420		273, 420	
変更積算金額					0			
					273, 420		273, 420	円／式

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 18号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 40号
合 計					586, 274			
					0		-586, 274	

0/520m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	521	245. 3	127, 801	521	127, 801	
合 計					0			
					127, 801		127, 801	

0/330m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	235	1,845	433,575	235	433,575	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	92.4	2,911	268,976	92.4	268,976	
合 計					0			
					702,551		702,551	

0/330m2当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	331	422. 3	139, 781	331	139, 781	
合 計					0			
					139, 781		139, 781	



0/40m3当たり内訳書

第 4号内訳書

土砂等運搬  
(佐敷港仮置場)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m 3	0 43.7	0 2,747	0 120,043	 43.7	 120,043	CB210110
合 計					0 120,043		 120,043	

0/40m3当たり内訳書

第 5号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 43.7	0 146	0 6,380	 43.7	 6,380	CA900310
合 計					0 6,380		 6,380	

0/7m3当たり内訳書

重力式擁壁

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		0	0	0			CB226320
		m 3	7	66,990	468,930	7	468,930	
裏込碎石	再生クワッパシ 40〜0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	0.93	7,348	6,833	0.93	6,833	
合 計					0		475,763	
					475,763			

0/50m3当たり内訳書

重力式擁壁  
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	0 50.4	0 60,850	0 3,066,840	 50.4	 3,066,840	CB226320
裏込碎石	再生クワッパ 40~0 全ての費用	m 3	0 6.3	0 7,348	0 46,292	 6.3	 46,292	CB221120
合 計					0 3,113,132		3,113,132	

0/0.4m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.39	28,690	11,189	0.39	11,189	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	1.1	4,512	4,963	1.1	4,963	
合 計					0			
					16,152		16,152	

0/171m当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町小口地内]

印刷日時：2025/02/25 21:47:05

第 9号内訳書  
プレキャスト擁壁  
(L型擁壁)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	13	8,716	113,308	13	113,308	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	102	12,010	1,225,020	102	1,225,020	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	43	15,050	647,150	43	647,150	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	6	12,220	73,320	6	73,320	
プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 無し 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	7	16,530	115,710	7	115,710	
基礎砕石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	33.7	2,268	76,431	33.7	76,431	
裏込砕石	再生クラッシュ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	64.7	7,348	475,415	64.7	475,415	
プレキャストL型擁壁材料費	車両用防護柵設置型 H=800～2000		0		0			WYB00001
		式	1		2,121,900	1	2,121,900	単一 49号
プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 宅認 H=1600～4000		0		0			WYB00002
		式	1		5,324,100	1	5,324,100	単一 50号
プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 ハイタッチ宅認 H=3250～4000		0		0			WYB00004
		式	1		3,128,400	1	3,128,400	単一 51号
合 計					0			
					13,300,754		13,300,754	

0/4m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	3.7	29,530	109,261	3.7	109,261	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	10.7	4,512	48,278	10.7	48,278	
合 計					0			
					157,539		157,539	

0/3m当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町小口地内]

印刷日時：2025/02/25 21:47:05

排水管  
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	1. 9	556. 9	1, 058	1. 9	1, 058	
縦排水管設置	V U 3 0 0 (取付金具・9 0° エルボ)		0	0	0			WYB00009
		m	1. 3	15, 390	20, 007	1. 3	20, 007	単一 52号
排水管取付金具材料費	φ 300用		0	0	0			WYB00003
		組	1	18, 710	18, 710	1	18, 710	単一 53号
排水管材料費	VU φ 300薄肉管 必要材料長L=2. 98m		0	0	0			
		m	2. 7	8, 020	21, 654	2. 7	21, 654	
排水設備用硬質塩化ビニル管継手	VU継手 90° エルボ(VUDL) φ 300用		0	0	0			
		個	1	18, 500	18, 500	1	18, 500	
合 計					0			
					79, 929		79, 929	



0/19m当たり内訳書

防護柵基礎

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール基礎ブロック設置	タイプ1 据付 H=600(700) B,C種		0	0	0			WYB00040
		m	12.5	39,410	492,625	12.5	492,625	単一 54号
ガードレール基礎ブロック設置	タイプ2 据付 H=600(700) B,C種		0	0	0			WYB00041
		m	6	48,540	291,240	6	291,240	単一 55号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	2.5	28,890	72,225	2.5	72,225	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	3.7	4,512	16,694	3.7	16,694	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	25.2	1,284	32,356	25.2	32,356	
合 計					0			
					905,140		905,140	

0/4箇所当たり内訳書

現場打階段

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2.1	35,330	74,193	2.1	74,193	
コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設		0	0	0			CB240010
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用							
		m 3	3.3	36,120	119,196	3.3	119,196	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	5.2	8,905	46,306	5.2	46,306	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	9.9	8,050	79,695	9.9	79,695	
裏込碎石	再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	3.5	7,348	25,718	3.5	25,718	
合 計					0			
					345,108			

0/130m3当たり内訳書

床掘り

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	127	276. 4	35, 102	127	35, 102	
合 計					0			
					35, 102		35, 102	

0/220m3当たり内訳書

埋戻し

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	217	1,845	400,365	217	400,365	
合 計					0			
					400,365		400,365	

0/303m当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町小口地内]

印刷日時：2025/02/25 21:47:06

迂回路撤去  
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			CA900020
		m 3	498	248. 7	123, 852	498	123, 852	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	498	2, 747	1, 368, 006	498	1, 368, 006	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	498	146	72, 708	498	72, 708	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0			CB430310
		m 2	1, 418	571. 4	810, 245	1, 418	810, 245	
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19. 5km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m 3	70. 9	3, 625	257, 012	70. 9	257, 012	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	70. 9	4, 230	299, 907	70. 9	299, 907	単一 65号
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		0	0	0			WB810530
		m	235	1, 393	327, 355	235	327, 355	単一 66号
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		0	0	0			WB821130
		m	9	4, 740	42, 660	9	42, 660	単一 67号
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0			WB821130
		m	42	5, 526	232, 092	42	232, 092	単一 68号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		0	0	0			CB010420
		t	22. 4	9, 183	205, 699	22. 4	205, 699	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 46. 5km以下		0	0	0			CB010410
		t	22. 4	24, 770	554, 848	22. 4	554, 848	
合 計					0			
					4, 294, 384		4, 294, 384	

0/69人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 2
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

借地料

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	8ヶ月 宅地372-2		0	0	0			WYB00008
		m 2	58.1	176	10,225	58.1	10,225	単一 70号
借地料	8ヶ月 宅地373-2		0	0	0			WYB00011
		m 2	302	176	53,152	302	53,152	単一 71号
借地料	8ヶ月 宅地376-1		0	0	0			WYB00013
		m 2	365	176	64,240	365	64,240	単一 72号
合 計					0			
					127,617		127,617	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)  
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 3869m3		0		0			WA991020
		式	1		16,156	1	16,156	単一 73号
路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 1007m3		0		0			WA991030
		式	1		5,375	1	5,375	単一 74号
合 計					0			
					21,531		21,531	



一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)  
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	フルト-サ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単一 75号
合 計					0			
					548,000		548,000	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	241. 3
						1		241. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	246. 2	246. 2	CA900020	
			m 3	1	246. 2	246. 2		
計						246. 2		
						246. 2		
単価						246. 2	円／m3	
						246. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (小口地区)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 241. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	246. 2	246. 2		
計						0 246. 2		
単価						0 246. 2	円／m3	
変更積算単価						241. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (中谷地区)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		241. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	246. 2	246. 2		
計						0		
						246. 2		
単価						0	円／m3	
						246. 2		
変更積算単価						241. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	323. 4
						1		323. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 （ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	329. 9	329. 9	CA900430	
			m 3	1	329. 9	329. 9		
計						329. 9		
						329. 9		
単価						329. 9	円／m3	
						329. 9		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0		
						1		830. 5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010			
			m 2	1	847. 2	847. 2				
計						0				
						847. 2				
単価						0				
						847. 2	円／m2			
変更積算単価										
						830. 5	円／m2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	110. 5
						1		110. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	112. 8	112. 8	CA900310	
			m 3	1	112. 8	112. 8		
計						112. 8		
						112. 8		
単価						112. 8		
						112. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地 (佐敷港仮置場)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 110. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	112. 8	112. 8		
計						0 112. 8		
単価						0 112. 8	円／m3	
変更積算単価						110. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	整地 (ワイワイパーク)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 110. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 1	0 112. 8	0 112. 8	CA900310	
計						0 112. 8		
単価						0 112. 8	円／m3	
変更積算単価						110. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	整地 (港町地区)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		110. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)		0	0	0	CA900310	
		標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	1	112. 8	112. 8		
計						0		
						112. 8		
単価						0	円／m3	
						112. 8		
変更積算単価						110. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 582
						1		3, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	3, 654	3, 654	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		1	3, 654	3, 654		
計						3, 654		
						3, 654		
単価						3, 654	円／m3	
						3, 654		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬 (小口～佐敷港仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	2, 726	2, 726		
計						0		
						2, 726		
単価						0		
						2, 726	円／m3	
変更積算単価								
						2, 673	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬 (中谷地区～港町地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	3, 654	3, 654		
計						0		
						3, 654		
単価						0		
						3, 654	円／m3	
変更積算単価								
						3, 582	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	支柱間隔2m ビーム式 コンクリート建込	単位	m	数量	0	単価	0		
						1		953. 6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無		0	0	0	WB810770			
			m	1	972. 7	972. 7	単－ 26号			
計						0				
						972. 7				
単価						0				
						972. 7	円／m			
変更積算単価										
						953. 6	円／m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	支柱間隔3m ビーム式 コンクリート建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		657. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		0	0	0	WB810770	
			m	1	670. 8	670. 8	単－ 27号	
計						0		
						670. 8		
単価						0		
						670. 8	円／m	
変更積算単価								
						657. 6	円／m	



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 952
						1		7, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 112	8, 112	WB824010	
			m 3	1	8, 112	8, 112	単－ 28号	
計						8, 112		
						8, 112		
単価						8, 112		
						8, 112		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	643. 3
						1		643. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	656. 2	656. 2	CB430510	
			m	1	656. 2	656. 2		
計						656. 2		
						656. 2		
単価						656. 2		
						656. 2	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－17号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	197. 7			
						1		197. 7			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	201. 7	201. 7	CB430310				
			m 2	1	201. 7	201. 7					
計						201. 7					
						201. 7					
単価						201. 7	円／m2				
						201. 7					

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 408
						1		2, 408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2, 457	2, 457	CB227010	
			m 3	1	2, 457	2, 457		
計						2, 457		
						2, 457		
単価						2, 457	円／m3	
						2, 457		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 725
						1		4, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	4, 820	4, 820	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	4, 820	4, 820		
計						4, 820		
						4, 820		
単価						4, 820	円／m3	
						4, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 147
						1		4, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 29号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 147
						1		4, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一 30号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	現場発生品運搬	転落防止柵	単位	t	数量	0	単価	0
						1		26, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 有り 36. 0km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	17, 980	17, 980		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	8, 616	8, 616		
計						0		
						26, 596		
単価						0	円／t	
						26, 600		
変更積算単価							円／t	
						26, 080		

参考資料（1）

単価使用年月		2024. 07	
歩掛使用年月		2024. 07	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単-23号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	
		単位	日
		数量	
		1	単価
			57, 910
名称		規格	単位
		数量	単価
金額		摘要	
運転手（一般）			
		人	1
			22, 984
			22, 984
軽油			
		L	58
			142
			8, 236
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	
		供用日	1. 28
			20, 100
			25, 728
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	
		供用日	1. 28
			747
			956
諸雑費（まるめ）			
		式	1
			6
計			
			57, 910
単価			
			57, 910
			円／日

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量		100	単価	395. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 295	29, 536	8, 713				
とび工			人	0. 295	27, 560	8, 130				
普通作業員			人	0. 295	21, 112	6, 228				
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 580	16, 101	WK250590			
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		388	単一 41号			
計						39, 560				
単価						395. 6	円／m 2			

参考資料（1）

単価使用年月		2024. 07	
歩掛使用年月		2024. 07	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単一25号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 57日 無 有	単位 枚 数量 単価 金額 単価 3, 221
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚 1 2, 451 2, 451
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚 1 770 770
諸雑費（まるめ）			式 1 0
計			3, 221
単価			3, 221 円／枚



参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		972. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	972. 66	97, 266		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						97, 270		
単価						972. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		670. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	670. 8	67, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67, 080		
単価						670. 8	円／m	

# 参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 112. 28	8, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 112		
単価						8, 112	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（有）球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（有）球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
耐候性大型土のう短期仮設（1 年）対応		φ 1 1 0（丸型）×高 1 1 0（c m）	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500 単一 42号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						75, 240		
単価						7, 524	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月		2024.07	
歩掛使用年月		2024.07	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-32号	大型土のう工	撤去 6m以下	
		単位	袋
			数量
			10
			729.1
名称		規格	
		単位	
		数量	
		単価	
		金額	
		摘要	
土木一般世話役			
		人	
		0.069	
		29,536	
		2,037	
特殊作業員			
		人	
		0.069	
		25,064	
		1,729	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	
		日	
		0.069	
		51,090	
		3,525	
諸雑費（まるめ）			
		式	
		1	
		0	
計			
		7,291	
単価			
		729.1	
		円／袋	

# 参考資料（1）

単－33号		処分費（t）		単位	t	数量		単価	
		廃プラスチック類					100		50,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発		t	100	50,000	5,000,000		
計							5,000,000		
単価							50,000	円／t	

単－34号		処分費（t）		単位	t	数量		単価	
		廃プラスチック類					100		50,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発		t	100	50,000	5,000,000		
計							5,000,000		
単価							50,000	円／t	

参考資料（1）

単一35号		汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	22,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020 単一 44号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数137日		m	100	17,700	1,770,000		
アンカー工 10%				式	1		177,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		800		
計							2,245,000		
単価							22,450	円／m	

参考資料（1）

単－36号		汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	22,010	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数137日		m	100	17,300	1,730,000	単－ 45号	
アンカー工 10%				式	1		173,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		800		
計							2,201,000		
単価							22,010	円／m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0



参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	借地料	14ヶ月 宅地429	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		294円		0	0	0	WB010230	
			m 2	1	294	294	単－ 46号	
計						0		
						294		
単価						0		
						294	円／m 2	

# 参考資料（1）

単－39号		掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 7500m3	単位	式	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
							1	単価
								35,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.19	29,536	35,147		
計						35,147		
単価						35,147	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54, 580		
単価						54, 580	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（2）

単一44号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
						100	単価	2,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	29,536	64,979		
普通作業員			人	5.4	21,112	114,004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	49,820	109,604	WK250550 単一 47号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,613		
計						297,200		
単価						2,972	円／m	

参考資料（2）

単一45号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	単価	2,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2	29,536	64,979				
普通作業員			人	5.4	21,112	114,004				
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	49,820	109,604	WK250550 単一 48号			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,613				
計						297,200				
単価						2,972	円／m			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	借地料（m 2 入力）	294円	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	294
借地料			m 2	1	294	294		
計						294		
単価						294	円／m 2	



参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (道路部)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	2,454	2,454		
計						0		
						2,454		
単価						0		
						2,454	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土 (家屋近接)	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	5,705	5,705		
計						0		
						5,705		
単価						0		
						5,705	円／m3	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土 (家屋直下)	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	5,705	5,705		
計						0		
						5,705		
単価						0		
						5,705	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土 (嵩上げ部)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		891.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	891.4	891.4		
計						0		
						891.4		
単価						0		
						891.4	円／m3	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込(ルーズ) (佐敷港仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		258. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010		
			m 3	1	258. 1	258. 1			
計						0			
						258. 1			
単価						0	円／m3		
						258. 1			

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,747	2,747		
計						0		
						2,747		
単価						0		
						2,747		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT) (嵩上げ部)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		0	0	0	CA900440	
			m 3	1	280	280		
計						0		
						280		
単価						0		
						280	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土(ICT) (道路部)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		403.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		0	0	0	CA900450	
			m 3	1	403.9	403.9		
計						0		
						403.9		
単価						0		
						403.9	円／m3	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	積込(ルーズ) (佐敷港仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		258.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010		
			m 3	1	258.1	258.1			
計						0			
						258.1			
単価						0	円／m3		
						258.1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	0 1	0 2,747	0 2,747	CB210110	
計						0 2,747		
単価						0 2,747		
							円／m3	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ク <sub>ラ</sub> ッ <sub>シ</sub> ャ <sub>ン</sub> RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		600. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生ク <sub>ラ</sub> ッ <sub>シ</sub> ャ <sub>ン</sub> RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030		
			m 2	1	600. 1	600. 1			
計						0			
						600. 1			
単価						0			
						600. 1	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		698. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	698. 3	698. 3		
計						0		
						698. 3		
単価						0		
						698. 3	円／m2	



# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2,058	2,058		
計						0		
						2,058		
単価						0		
						2,058	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		688.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	688.1	688.1		
計						0		
						688.1		
単価						0		
						688.1	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン ( 2 0 ) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 000	0 3, 000	CB410260	
計						0 3, 000		
単価						0 3, 000	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 331.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	0	0	0	WB821210	
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	331.3	331.3	単一 56号	
計						0 331.3		
単価						0 331.3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-17号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	3種 300×300×2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝	m	0	0	0	WB821410	
		3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		1	11,980	11,980	単一 57号	
計						0		
						11,980		
単価						0	円／m	
						11,980		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－18号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	3,247	3,247	単－ 58号	
計						0 3,247		
単価						0 3,247	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打ち集水桝 (1号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		81, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	0	0	0	CB222950	
		0. 61m3を超え0. 65m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設		1	81, 690	81, 690		
計						0		
						81, 690		
単価						0	円／箇所	
						81, 690		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	現場打ち集水桝 (2号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 85,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	0	0	0	CB222950	
		0.65m3を超え0.69m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	85,810	85,810		
計						0 85,810		
単価						0 85,810	円／箇所	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	現場打ち集水桝 (3号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	85,810
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0	CB222950	
				1	85,810	85,810		
	計					0		
						85,810		
	単価					0		
						85,810	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	現場打ち集水桝 (4号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	125,900
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0	CB222950	
	足掛金物	W=300 φ19 現場打用	箇所	1	120,000	120,000		
			個	0	0	0		
				2	2,950	5,900		
	計					0		
						125,900		
	単価					0		
						125,900	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	現場打ち集水桝 (5号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		115, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	0	0	0	CB222950	
		0. 87m3を超え0. 92m3以下 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) 打設		1	109, 200	109, 200		
足掛金物		W=300 φ19 現場打用		0	0	0		
			個	2	2, 950	5, 900		
計						0		
						115, 100		
単価						0		
						115, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	現場打ち集水桝 (6号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		115,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	0	0	0	CB222950	
		0.87m3を超え0.92m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設		1	109,200	109,200		
足掛金物		W=300 φ19 現場打用		0	0	0		
			個	2	2,950	5,900		
計						0		
						115,100		
単価						0		
						115,100		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	現場打ち集水桝 (7号)	600×600×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		50,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,290	50,290		
計						0		
						50,290		
単価						0		
						50,290	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	現場打ち集水桝 (8号)	600×600×1300 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		123,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.92m3を超え0.97m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	114,300	114,300		
足掛金物		W=300 φ19 現場打用		0	0	0		
			個	3	2,950	8,850		
計						0		
						123,150		
単価						0		
						123,200	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	蓋	600×600用ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 T-25(ﾎﾞﾙﾄ固定)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		44, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	44, 350	44, 350	単一 59号	
計						0		
						44, 350		
単価						0	円／枚	
						44, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	蓋	800×800用ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 T-25(ﾎﾞﾙﾄ固定)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		80,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	80,250	80,250	単一 60号	
計						0		
						80,250		
単価						0		
						80,250	円／枚	



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-29号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	500型 T-25 L=2000	単位	m	数量	0	単価	0	
					10	21, 300			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 500mm 2m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850		
			m	10	19, 940	199, 400			
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060		
			m 3	0. 15	90, 290	13, 543. 5			
計						0			
						212, 943. 5			
単価						0			
						21, 300	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	鉄筋コンクリート台付管 (横断管)	φ 600 L=2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 39, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850		
			m	10	37, 070	370, 700			
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060		
			m 3	0. 1	90, 290	9, 029			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010		
			m 3	0. 36	34, 680	12, 484. 8			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210		
			m 2	1	4, 512	4, 512			
計						0 396, 725. 8			
単価						0 39, 680	円／m		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－31号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		541.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	541.4	541.4		
計						0		
						541.4		
単価						0		
						541.4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－32号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2,058	2,058		
計						0		
						2,058		
単価						0		
						2,058	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		18, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	18, 460	18, 460	単－ 61号	
計						0		
						18, 460		
単価						0		
						18, 460		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	10, 550	10, 550	単一 62号	
計						0		
						10, 550		
単価						0		
						10, 550		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	石積取壊し	雑石積	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		327. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0	CA900020		
			m 3	1	327. 6	327. 6			
計						0			
						327. 6			
単価						0	円／m3		
						327. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	665	665		
計						0		
						665		
単価						0		
						665	円／m	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		571.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	571.4	571.4			
計						0			
						571.4			
単価						0			
						571.4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	802	802		
計						0		
						802		
単価						0		
						802	円／m2	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1, 033	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	1, 033	1, 033			
計						0			
						1, 033			
単価						0			
						1, 033			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 054
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3, 054	3, 054		
計						0		
						3, 054		
単価						0		
						3, 054		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,475	2,475		
計						0		
						2,475		
単価						0		
						2,475	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	殻運搬	雑石	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	2,747	2,747		
計						0		
						2,747		
単価						0		
						2,747	円／m3	



# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	0 1	0 3,625	0 3,625	CB227010	
計						0 3,625		
単価						0 3,625	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	0 1	0 3,625	0 3,625	CB227010	
計						0 3,625		
単価						0 3,625	円／m3	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		5, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3 )				0	0	0	WB020051		
			m 3	1	5, 500	5, 500	単一 63号		
計						0			
						5, 500			
単価						0			
						5, 500	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一 64号	
計						0		
						4, 230		
単価						0		
						4, 230	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－47号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	4,230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				0	0	0	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単－ 65号	
計						0		
						4,230		
単価						0		
						4,230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－48号	殻処分	雑石	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	CA900310	
			m3	1	146	146		
計						0		
						146		
単価						0		
						146	円／m3	

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	プレキャストL型擁壁材料費	車両用防護柵設置型 H=800～2000	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		2, 121, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車両用防護柵設置型L型擁壁		H=800 L=2000		0	0	0			
			個	4	72, 900	291, 600			
車両用防護柵設置型L型擁壁		H=800 L=1000		0	0	0			
			個	1	58, 300	58, 300			
車両用防護柵設置型L型擁壁		H=1000 L=2000		0	0	0			
			個	2	79, 900	159, 800			
車両用防護柵設置型L型擁壁		H=1250 H=2000		0	0	0			
			個	4	88, 500	354, 000			
車両用防護柵設置型L型擁壁		H=1250 L=2000 開口490×420		0	0	0			
			個	1	106, 900	106, 900			
車両用防護柵設置型L型擁壁		H=1500 L=2000		0	0	0			
			個	3	100, 600	301, 800			
車両用防護柵設置型L型擁壁		H=1500 L=2000 開口φ300		0	0	0			
			個	1	112, 900	112, 900			
車両用防護柵設置型L型擁壁		H=1750 L=2000		0	0	0			
			個	3	114, 500	343, 500			
車両用防護柵設置型L型擁壁		H=1750 L=1219		0	0	0			
			個	1	104, 100	104, 100			
車両用防護柵設置型L型擁壁		H=2000 L=2000		0	0	0			
			個	1	135, 300	135, 300			
車両用防護柵設置型L型擁壁		H=2000 L=2000 開口450×450		0	0	0			
			個	1	153, 700	153, 700			

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

# 参考資料（1）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-50号	プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 宅認 H=1600～4000	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		5,324,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=1600 L=2000		0	0	0			
			個	7	61,000	427,000			
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=1600 L=1000		0	0	0			
			個	1	62,400	62,400			
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=1800 L=2000		0	0	0			
			個	5	74,800	374,000			
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=1800 L=1000		0	0	0			
			個	1	76,500	76,500			
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2000 L=2000		0	0	0			
			個	21	81,600	1,713,600			
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2000 L=1000		0	0	0			
			個	2	83,200	166,400			
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2000 L=1500		0	0	0			
			個	1	124,800	124,800			
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2200 L=2000		0	0	0			
			個	18	98,600	1,774,800			
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2200 L=1000		0	0	0			
			個	2	100,300	200,600			
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2400 L=2000		0	0	0			
			個	1	115,000	115,000			
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2600 L=2000		0	0	0			
			個	1	134,000	134,000			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-50号	プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 宅認 H=1600～4000	単位	式	数量	0	単価	0
						1	5, 324, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=2800 L=2000		0	0	0		
			個	1	155, 000	155, 000		
計						0		
						5, 324, 100		
単価						0		
						5, 324, 100	円／式	

## 参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-51号	プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 ハイタッチ宅認 H=3250～4000	単位 式 数量 単価 金額 単価 3,128,400
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=3250 L=2000	0 0 0
		個 1	412,100 412,100
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=3500 L=2000	0 0 0
		個 2	431,400 862,800
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=3750 L=2000	0 0 0
		個 2	504,900 1,009,800
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=4000 L=2000	0 0 0
		個 1	527,300 527,300
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)		大地震対応型 H=4000 L=1000	0 0 0
		個 1	316,400 316,400
計			0 3,128,400
単価			0 3,128,400 円／式



# 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	縦排水管設置	V U 3 0 0 (取付金具・9 0° エルボ)	単位	m	数量	0	単価	0	
					10	15, 390			
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1. 9	29, 536	56, 118			
特殊作業員				0	0	0			
			人	1. 9	25, 064	47, 621			
普通作業員				0	0	0			
			人	1. 9	21, 112	40, 112			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0			
			式	1		10, 049			
計						0			
						153, 900			
単価						0			
						15, 390	円／m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	排水管取付金具材料費	φ300用	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,710
	排水管取付金具部材	ユニクロ吊バンド 300A用		0	0	0		
			個	1	9,850	9,850		
	排水管取付金具部材	1つ穴溶接T足		0	0	0		
			個	1	6,980	6,980		
	排水管取付金具部材	SUS オールアンカー1260		0	0	0		
			本	2	460	920		
	排水管取付金具部材	ボルト・ナット M12×40		0	0	0		
			組	2	250	500		
	排水管取付金具部材	ボルト・ナット M12×30		0	0	0		
			組	2	230	460		
	計					0		
						18,710		
	単価					0		
						18,710	円／組	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	ガードレール基礎ブロック設置	タイプ1 据付 H=6 0 0 (7 0 0) B, C種	単位	m	数量	0	単価	0
						10		39,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.15	29,536	4,430		
	ブロック工			0	0	0		
			人	0.15	27,560	4,134		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.67	21,112	14,145		
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	0.15	25,272	3,790		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0.15	11,700	1,755		
	ガードレール基礎ブロック	B, C種 H=600(700) W=1000(タイプ1) L=2000		0	0	0		
			個	5	71,600	358,000		
	諸雑費（率+まるめ） 28%			0		0		
			式	1		7,846		
	計					0		
						394,100		
	単価					0		
						39,410	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ガードレール基礎ブロック設置	タイプ2 据付 H=6 0 0 (7 0 0) B, C種	単位	m	数量	0	単価	0
						10		48,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.15	29,536	4,430		
	ブロック工			0	0	0		
			人	0.15	27,560	4,134		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.78	21,112	16,467		
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	0.15	25,272	3,790		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0.15	11,700	1,755		
	ガードレール基礎ブロック	B, C種 H=600(700) W=1000(タイプ2) L=2000		0	0	0		
			個	5	88,900	444,500		
	諸雑費（率+まるめ）			0		0		
	34%		式	1		10,324		
	計					0		
						485,400		
	単価					0		
						48,540	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	331.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	174.13	174,130		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	36	149	5,364		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,431		
計						331,300		
単価						331.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16,100	80,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	2,300	1,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						119,800		
単価						11,980	円／m	

参考資料（1）

単一58号		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,400	240,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						324,700		
単価						3,247	円／枚	

参考資料（1）

単－59号		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式)		T-25 600×600用 並目	組	100	43,500	4,350,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						4,435,000		
単価						44,350	円／枚	



参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-60号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	80,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656			
鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式)		T-25 800×800用 並目	組	100	79,400	7,940,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		344			
計						8,025,000			
単価						80,250	円／枚		

## 参考資料（１）

単一61号		構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1		単価	18,460
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物			昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,452.55	18,452			
諸雑費（まるめ）				式	1		8			
計							18,460			
単価							18,460	円／m 3		

単一62号		構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1		単価	10,550
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物			昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,549.98	10,549			
諸雑費（まるめ）				式	1		1			
計							10,550			
単価							10,550	円／m 3		



# 参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			アスファルト殻 (有)球磨川商事		m 3	100	4, 230	423, 000	
計								423, 000	
単価								4, 230	円／m 3

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一66号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1	1,393. 6	1,393		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,393		
単価						1,393	円／m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		4,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	4,740.32	4,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,740		
単価						4,740	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		5,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,526.56	5,526		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,526		
単価						5,526	円／m	

## 参考資料（１）

単－69号		交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	14,040	14,040		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							14,040		
単価							14,040	円／人日	

単－70号		借地料	8ヶ月 宅地372-2	単位	m 2	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		176円		m 2	1	176	176	176	WB010230 単－ 76号
計							0	176	
単価							0	176	円／m 2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	借地料	8ヶ月 宅地373-2	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		176円		0	0	0	WB010230	
			m 2	1	176	176	単一 76号	
計						0		
						176		
単価						0		
						176		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	借地料	8ヶ月 宅地376-1	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料 (m 2 入力)		176円		0	0	0	WB010230	
			m 2	1	176	176	単一 76号	
計						0		
						176		
単価						0		
						176	円／m 2	

## 参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－73号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 3869m3	単位	式	数量		1	単価	16,156	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.547	29,536	16,156				
計						16,156				
単価						16,156	円／式			

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	路床盛土（ I C T ）保守点検	20,000m3未満 無し 1007m3	単位	式	数量		1	単価	5,375	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.182	29,536	5,375				
計						5,375				
単価						5,375	円／式			



参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	借地料（m 2 入力）	176円	単位	m 2	数量	1	単価	176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			m 2	1	176	176		
計						176		
単価						176	円／m 2	