

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	矢岳第1砂防堰堤改良2期工事
工事地名	宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 8月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650004	1 4) 単価適用年月	2023年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 8月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	190,916,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	542日間 自 令和 5年10月 7日 (当初) 至 令和 7年 3月14日 (3回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	えびの	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	高崎川砂防	2 2) 処 分 費 等	790,099
		2 3) 公 告 日	令和 5年 7月27日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	矢岳第1砂防堰堤改良2期工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			式	1 1		107, 222, 423 104, 130, 670	1	-3, 091, 753	
砂防土工			式	1 1		7, 563, 754 7, 070, 978	1	-492, 776	
残土処理工			式	1 1		7, 563, 754 7, 070, 978	1	-492, 776	
整地	残土受入れ地での処理			6, 300 0		730, 866 0	-6, 300	-730, 866	内-1号
整地	残土受入れ地での処理			0 4, 000		0 472, 453	4, 000	472, 453	内-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			6, 260 0		6, 832, 888 0	-6, 260	-6, 832, 888	内-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0 3, 050		0 3, 325, 287	3, 050	3, 325, 287	内-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0 1, 000		0 3, 273, 238	1, 000	3, 273, 238	内-5号
コンクリート堰堤工			式	1 1		82, 460, 456 78, 476, 171	1	-3, 984, 285	
作業土工			式	1 1		7, 569, 857 3, 886, 052	1	-3, 683, 805	
床掘り(掘削(砂防))		土砂		6, 300 0		1, 667, 570 0	-6, 300	-1, 667, 570	内-6号
床掘り(掘削(砂防))		土砂		0 4, 700		0 1, 219, 911	4, 700	1, 219, 911	内-7号

設計内訳書

工事名	矢岳第1砂防堰堤改良2期工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削(砂防))	軟岩	m3	350		5,037,250	-350	-5,037,250	内-8号	
			0		0				
床掘り(掘削(砂防))	軟岩	m3	0		0	100	1,465,640	内-9号	
			100		1,465,640				
埋戻し	土砂	m3	770		640,053	-770	-640,053	内-10号	
			0		0				
埋戻し	土砂	m3	0		0	1,200	975,517	内-11号	
			1,200		975,517				
埋戻し	土砂	m3	40		63,196	0	0	内-12号	
			40		63,196				
埋戻しコンクリート	18-8-40高炉W/C指定無し	m3	7		161,788	0	0	内-13号	
			7		161,788				
コンクリート堰堤本体工		式	1		45,589,800	1	-300,480		
			1		45,289,320				
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無し	m3	1,170	22,226	26,004,420	0	0	単-1号	
			1,170	22,226	26,004,420				
ペーラインコンクリート	18-8-40高炉W/C指定無し	m3	12		273,445	0	0	内-14号	
			12		273,445				
堤冠コンクリート	高炉 C=300kg/m3-5-40(高炉B)	m3	54	26,868	1,450,872	0	0	単-2号	
			54	26,868	1,450,872				
残存化粧型枠		m2	200	16,230	3,246,000	0	0	単-3号	
			200	16,230	3,246,000				
残存型枠		m2	680	10,016	6,810,880	-30	-300,480	単-4号	
			650	10,016	6,510,400				

設計内訳書

工事名	矢岳第1砂防堰堤改良2期工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠			38		326,514			内-15号	
		m2	38		326,514	0	0		
鉄筋 (鉄筋マット)	SD345 D13		0.07	168,888	11,822			単-5号	
		t	0.07	168,888	11,822	0	0		
打継目処理			630		2,378,882			内-16号	
		m2	630		2,378,882	0	0		
足場	安全ネット不要		1,680		4,952,425			内-17号	
		掛m2	1,680		4,952,425	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		31	2,193	67,983			単-6号	
		m3	31	2,193	67,983	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		31	2,147	66,557			単-7号	
		m3	31	2,147	66,557	0	0		
コンクリート副堰堤工			1		13,326,909				
		式	1		13,326,909	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無		293	22,226	6,512,218			単-8号	
		m3	293	22,226	6,512,218	0	0		
堤冠コンクリート	高炉 C=300kg/m3-5-40(高炉B)		53	26,868	1,424,004			単-9号	
		m3	53	26,868	1,424,004	0	0		
残存型枠			330	10,016	3,305,280			単-10号	
		m2	330	10,016	3,305,280	0	0		
鉄筋 (鉄筋マット)	SD345 D13		0.15	168,888	25,333			単-11号	
		t	0.15	168,888	25,333	0	0		
打継目処理			230		736,784			内-18号	
		m2	230		736,784	0	0		

設計内訳書

工事名	矢岳第1砂防堰堤改良2期工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット不要	掛m2	430		1, 271, 210	0	0	内-19号
				430		1, 271, 210			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	12	2, 193	26, 316	0	0	単-12号
				12		26, 316			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	12	2, 147	25, 764	0	0	単-13号
				12		25, 764			
コンクリート側壁工			式	1		4, 521, 959	0	0	
				1		4, 521, 959			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	92	22, 226	2, 044, 792	0	0	単-14号
				92		2, 044, 792			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	22	3, 100	68, 200	0	0	単-15号
				22		68, 200			
残存化粧型枠			m2	66	16, 230	1, 071, 180	0	0	単-16号
				66		1, 071, 180			
残存型枠			m2	72	10, 016	721, 152	0	0	単-17号
				72		721, 152			
足場		安全ネット不要	掛m2	210		616, 635	0	0	内-20号
				210		616, 635			
間詰工 【本堤】			式	1		9, 204, 010	0	0	
				1		9, 204, 010			
間詰コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	270	23, 331	6, 299, 370	0	0	単-18号
				270		6, 299, 370			
残存型枠			m2	290	10, 016	2, 904, 640	0	0	単-19号
				290		2, 904, 640			

設計内訳書

工事名	矢岳第1砂防堰堤改良2期工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰工 【副堤】			式	1 1		2, 247, 921 2, 247, 921	0	0	
間詰コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	59 59	23, 331 23, 331	1, 376, 529 1, 376, 529	0	0	単-20号
残存型枠			m2	87 87	10, 016 10, 016	871, 392 871, 392	0	0	単-21号
砂防堰堤付属物設置工			式	0 1		0 168, 100	1	168, 100	
銘板工			式	0 1		0 168, 100	1	168, 100	
銘板		鋳物用黄銅合金地金 400×600×13	枚	0 1	0 168, 100	0 168, 100	1	168, 100	単-22号
構造物撤去工			式	1 1		874, 965 874, 965	0	0	
構造物取壊し工			式	1 1		874, 965 874, 965	0	0	
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物	m3	65 65	13, 461 13, 461	874, 965 874, 965	0	0	単-23号
仮設工			式	1 1		16, 323, 248 17, 540, 456	1	1, 217, 208	
工事用道路工			式	1 1		14, 010, 560 13, 767, 235	1	-243, 325	
工事用道路盛土		4. 0m以上	m3	1, 600 0		11, 641, 652 0	-1, 600	-11, 641, 652	内-21号

設計内訳書

工事名	矢岳第1砂防堰堤改良2期工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土	4. 0m以上	m3	0		0	1, 600	11, 398, 327	内-22号	
			1, 600						
土のう	大型土のう	袋	336		2, 368, 908	0	11, 398, 327	内-23号	
			336		2, 368, 908				0
法面吹付工		式	1		916, 974	1	117, 951		
			1		1, 034, 925				
仮設用モルタル吹付	高炉B(袋物) 250m2以上500m2未満 法面清掃不要の補正無	m2	482		916, 974	-482	-916, 974	内-24号	
			0		0				
仮設用モルタル吹付	高炉B(袋物) 500m2以上1000m2未満 法面清掃不要の補正無	m2	0		0	544	1, 034, 925	内-25号	
			544		1, 034, 925				
取付道路		式	0		0	1	791, 050		
			1		791, 050				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0	0 608. 5	0	1, 300	791, 050	単-24号	
			1, 300		791, 050				
交通管理工		式	1		1, 395, 714	1	551, 532		
			1		1, 947, 246				
交通誘導警備員		人日	124		1, 395, 714	-124	-1, 395, 714	内-26号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	173	1, 947, 246	内-27号	
			173		1, 947, 246				
直接工事費		式	1		107, 222, 423	1	-3, 091, 753		
			1		104, 130, 670				
共通仮設費		式	1		12, 063, 846	1	668, 414		
			1		12, 732, 260				

設計内訳書

工事名	矢岳第1砂防堰堤改良2期工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		3,670,421	1	857,910	
			1		4,528,331			
準備費		式	1		687,192	0	0	
			1		687,192			
木根等処分費		式	1		687,192	0	0	内-28号
			1		687,192			
技術管理費		式	1		1,966,094	1	61,120	
			1		2,027,214			
土質等試験費		式	0		0	1	61,120	内-29号
			1		61,120			
施工調査費		式	1		15,380	0	0	内-30号
			1		15,380			
諸経費動向調査費		式	1		109,861	0	0	内-31号
			1		109,861			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,840,853	0	0	内-32号
			1		1,840,853			
営繕費		式	0		0	1	816,000	
			1		816,000			
快適トイレ		式	0		0	1	816,000	内-33号
			1		816,000			
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,017,135	1	-19,210	
			1		997,925			
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,393,425	1	-189,496	
			1		8,203,929			

設計内訳書

工事名	矢岳第1砂防堰堤改良2期工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		119, 286, 269	1	-2, 423, 339	
				1		116, 862, 930			
現場管理費			式	1		30, 447, 224	1	-153, 668	
				1		30, 293, 556			
工事原価			式	1		149, 733, 493	1	-2, 577, 007	
				1		147, 156, 486			
一般管理費等			式	1		23, 826, 507	1	-362, 993	
				1		23, 463, 514			
工事価格			式	1		173, 560, 000	1	-2, 940, 000	
				1		170, 620, 000			
消費税相当額			式	1		17, 356, 000	1	-294, 000	
				1		17, 062, 000			
工事費計			式	1		190, 916, 000	1	-3, 234, 000	
				1		187, 682, 000			

6,300/0m3当たり内訳書

第 1号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		6,259	127. 5	798, 022			CB210610
		m 3	6,259	127. 5	798, 022	0	0	
合 計					730, 866			
					0		-730, 866	

整地

第 2号内訳書

單僱使用年月	2023.08
步掛使用年月	2023.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

6,260/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3,050m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	3,046	1,192	3,630,832	3,046	3,630,832	CB210110
合 計					0 3,630,832		3,630,832	
変更積算金額					0 3,325,287		3,325,287	円／m3

0/1,000m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	0 1, 000	0 3, 574	0 3, 574, 000	 1, 000	 3, 574, 000	CB210110
合 計					0 3, 574, 000		 3, 574, 000	
変更積算金額					0 3, 273, 238		 3, 273, 238	円／m3

6,300/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		6,259	280.4	1,755,023			CB330040
		m 3	6,259	280.4	1,755,023	0	0	
基面整正			180	365.4	65,772			CB210080
		m 2	180	365.4	65,772	0	0	
合 計					1,667,570			
					0		-1,667,570	

0/4, 700m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
掘削 (砂防)	土砂 3, 000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	4, 680	280. 4	1, 312, 272	4, 680	1, 312, 272	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	54	365. 4	19, 731	54	19, 731	
合 計					0			
					1, 332, 003		1, 332, 003	
変更積算金額					0			
					1, 219, 911		1, 219, 911	円／m3

350/0m3当たり内訳書

第 8号内訳書 床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
掘削（砂防）	軟岩 機械走行面より5m超 不可		354	15, 280	5, 409, 120			CB330040
		m 3	354	15, 280	5, 409, 120	0	0	
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		354	257	90, 978			CB330010
		m 3	354	257	90, 978	0	0	
合 計					5, 037, 250		-5, 037, 250	
					0			

0/100m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
掘削 (砂防)	軟岩 機械走行面より5m超 不可		0	0	0			CB330040
		m 3	103	15, 280	1, 573, 840	103	1, 573, 840	
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	103	257	26, 471	103	26, 471	
合 計					0			
					1, 600, 311		1, 600, 311	
変更積算金額					0			
					1, 465, 640		1, 465, 640	円／m3

770/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		767	911. 5	699, 120			CB210410
		m 3	767	911. 5	699, 120	0	0	
合 計					640, 053			
					0		-640, 053	

0/1, 200m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		41	1, 683	69, 003			CB210410
		m 3	41	1, 683	69, 003	0	0	
合 計					63, 196			
					63, 196		0	

7m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	7. 1	24, 890	176, 719			CB240010
(18-8-40(高炉)W/C指定無し)								
合 計					161, 788			
					161, 788		0	

12m3当たり内訳書

ヘーラインコンクリート

第 14号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

38m2当たり内訳書

第 15号内訳書
型枠

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		38	9,382	356,516			WB330330
		m 2	38	9,382	356,516	0	0	単一 29号
合 計					326,514			
					326,514		0	

630m2当たり内訳書

打継目処理

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チップング（岩盤面・打継面）			74	2, 279	168, 646			WB330460
		m 2	74	2, 279	168, 646	0	0	単一 31号
チップング（既設堰堤腹付け面）			553	1, 104	610, 512			WB330470
		m 2	553	1, 104	610, 512	0	0	単一 32号
【チップング t=50mm】								
積込（コンクリート殻）	全ての費用		31	1, 003	31, 093			CB224260
		m 3	31	1, 003	31, 093	0	0	
コンクリート削孔（さく岩機）	400mm以上600mm未満		530	1, 833	971, 490			CB224420
		孔	530	1, 833	971, 490	0	0	
注入材	エポキシ		160	3, 300	528, 000			
		k g	160	3, 300	528, 000	0	0	
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1. 61	179, 300	288, 673			WB810010
		t	1. 61	179, 300	288, 673	0	0	単一 33号
合 計					2, 378, 882			
					2, 378, 882		0	

1,680掛m2当たり内訳書

足場

第 17号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

230m2当たり内訳書

打継目処理

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チップング（岩盤面・打継面）			69	2, 279	157, 251			WB330460
		m 2	69	2, 279	157, 251	0	0	単一 31号
チップング（既設堰堤腹付け面）			164	1, 104	181, 056			WB330470
		m 2	164	1, 104	181, 056	0	0	単一 32号
【チップング t=50mm】								
積込（コンクリート殻）	全ての費用		12	1, 003	12, 036			CB224260
		m 3	12	1, 003	12, 036	0	0	
コンクリート削孔（さく岩機）	400mm以上600mm未満		134	1, 833	245, 622			CB224420
		孔	134	1, 833	245, 622	0	0	
注入材	エポキシ		41	3, 300	135, 300			
		k g	41	3, 300	135, 300	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 41	179, 300	73, 513			WB810010
		t	0. 41	179, 300	73, 513	0	0	単一 33号
合 計					736, 784			
					736, 784		0	

430掛m2当たり内訳書

足場

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		432	3, 213	1, 388, 016			WB252110
		掛m 2	432	3, 213	1, 388, 016	0	0	単一 34号
合 計					1, 271, 210			
					1, 271, 210		0	

210掛m2当たり内訳書

足場
第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		210	3, 213	674, 730			WB252110
		掛m 2	210	3, 213	674, 730	0	0	単一 34号
合 計					616, 635			
					616, 635		0	

1,600/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【下流設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,596	230.8	368,356			CB210020
		m 3	1,596	230.8	368,356	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1,596	1,192	1,902,432			CB210110
		m 3	1,596	1,192	1,902,432	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,979	131.1	259,446			CB210610
		m 3	1,979	131.1	259,446	0	0	
【下流撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,979	230.8	456,753			CB210020
		m 3	1,979	230.8	456,753	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1,596	1,192	1,902,432			CB210110
		m 3	1,596	1,192	1,902,432	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,596	127.5	203,490			CB210610
		m 3	1,596	127.5	203,490	0	0	
【上流右岸設置】								
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		683	1,717	1,172,711			CB210100
		m 3	683	1,717	1,172,711	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		683	230.8	157,636			CB210020
		m 3	683	230.8	157,636	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		41	131.1	5,375			CB210610
		m 3	41	131.1	5,375	0	0	

1,600/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下		43	1,454	62,522			CB210110
		m 3	43	1,454	62,522	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		43	127.5	5,482			CB210610
		m 3	43	127.5	5,482	0	0	
【復旧】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,896	230.8	899,196			CB210020
		m 3	3,896	230.8	899,196	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		3,896	1,192	4,644,032			CB210110
		m 3	3,896	1,192	4,644,032	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		3,896	127.5	496,740			CB210610
		m 3	3,896	127.5	496,740	0	0	
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		17	1,673	28,441			CB310180
		個	17	1,673	28,441	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 6.0km以下		17	2,275	38,675			CB310040
		個	17	2,275	38,675	0	0	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		42	2,673	112,266			CB310070
		個	42	2,673	112,266	0	0	
合 計					11,641,652			
					0			

0/1, 600m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【下流設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1,596	230.8	368,356	1,596	368,356	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,596	1,192	1,902,432	1,596	1,902,432	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	1,979	131.1	259,446	1,979	259,446	
【下流撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1,979	230.8	456,753	1,979	456,753	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,596	1,192	1,902,432	1,596	1,902,432	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1,596	127.5	203,490	1,596	203,490	
【上流右岸設置】								
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210100
		m 3	683	1,717	1,172,711	683	1,172,711	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	683	230.8	157,636	683	157,636	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	41	131.1	5,375	41	5,375	

0/1, 600m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【復旧】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3,896	230.8	899,196	3,896	899,196	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3,589	1,192	4,278,088	3,589	4,278,088	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	3,589	127.5	457,597	3,589	457,597	
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310180
		個	17	1,673	28,441	17	28,441	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 6.0km以下		0	0	0			CB310040
		個	17	2,275	38,675	17	38,675	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310070
		個	42	2,673	112,266	42	112,266	
【撤去】								
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310210
		個	42	1,833	76,986	42	76,986	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下		0	0	0			CB310040
		個	42	1,499	62,958	42	62,958	
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310190
		個	42	1,604	67,368	42	67,368	
合 計					0			
					12,450,206		12,450,206	

0/1, 600m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					11, 398, 327		11, 398, 327	円／m3

336袋当たり内訳書

土のう

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		280	230. 8	64, 624			CB210020
		m 3	280	230. 8	64, 624	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		280	1, 192	333, 760			CB210110
		m 3	280	1, 192	333, 760	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		336	4, 714	1, 583, 904			WB252730
		袋	336	4, 714	1, 583, 904	0	0	単一 39号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		336	715. 3	240, 340			WB252730
		袋	336	715. 3	240, 340	0	0	単一 40号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		280	1, 192	333, 760			CB210110
		m 3	280	1, 192	333, 760	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		280	127. 5	35, 700			CB210610
		m 3	280	127. 5	35, 700	0	0	
合 計					2, 368, 908			
					2, 368, 908		0	

482/0m2当たり内訳書

仮設用モルタル吹付

第 24号内訳書

單価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/544m2当たり内訳書

仮設用モルタル吹付
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準		0	0	0			WB254010
		m 2	544	2, 078	1, 130, 432	544	1, 130, 432	単一 42号
合 計					0			
					1, 130, 432		1, 130, 432	
変更積算金額					0			
					1, 034, 925		1, 034, 925	円／m2

124/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 26号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/173人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人 日	173	12, 290	2, 126, 170	173	2, 126, 170	単一 44号
合 計					0			
					2, 126, 170		2, 126, 170	
変更積算金額					0			
					1, 947, 246		1, 947, 246	円／人日

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(粗) (10本/100m2未満)		128	57. 03	7, 299			CB320510
		m 2	128	57. 03	7, 299	0	0	
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	無し 全ての費用		128	49. 39	6, 321			CB320560
		m 2	128	49. 39	6, 321	0	0	
有価木運搬	積込・荷卸・運搬 L=2. 6km		2	60, 000	120, 000			WYB00002
		台・日	2	60, 000	120, 000	0	0	単一 45号
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 30. 5km以下 全ての費用		128	56. 95	7, 289			CB320580
		m 2	128	56. 95	7, 289	0	0	
処分費	伐採根		4. 9	13, 000	63, 700			WYB00013
		t	4. 9	13, 000	63, 700	0	0	単一 46号
処分費	木くず		42	13, 000	546, 000			WYB00014
		t	42	13, 000	546, 000	0	0	単一 47号
合 計					687, 192			
					687, 192		0	

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
試料採取			0	0	0			
		試料	1	14, 900	14, 900	1	14, 900	
土の含水比試験	3 個/試料		0	0	0			
		試料	1	1, 520	1, 520	1	1, 520	
土の粒度試験	ふるい分析 試料 2 ～ 4 kg		0	0	0			
		試料	1	19, 000	19, 000	1	19, 000	
締め固めた土のコーン指数試験	4 供試体/試料		0	0	0			
		試料	1	25, 700	25, 700	1	25, 700	
合 計					0			
					61, 120		61, 120	
変更積算金額					0			
					61, 120		61, 120	円／式

一式当たり内訳書

第 30号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査費	機械土工（残土受け入れ地での処理） 技術員 0.5人		1		16,800			WYB00001
		式	1		16,800	0	0	単一 48号
合 計					15,380		0	
					15,380			

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費
第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費	調査費用		1	120, 000	120, 000			
		1工事	1	120, 000	120, 000	0	0	
合 計					109, 861			
					109, 861		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 32号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 33号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トイレ費用	16ヶ月		0		0			WYB00003
		式	1		816, 000	1	816, 000	単一 50号
合 計					0			
					816, 000		816, 000	
変更積算金額					0			
					816, 000		816, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	22, 226	
						1		22, 226	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		1	24, 320	24, 320	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	24, 320	24, 320	単一 25号		
計						24, 320			
						24, 320			
単価						24, 320			
						24, 320	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	堤冠コンクリート	高炉 C=300kg/m3-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	26, 868
						1		26, 868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30 (m3/ブロック) 未満 無		1	29, 400	29, 400	WB330450	
		C=300kg/m3-5-40 (高炉B) 無 一般養生 標準 (1. 0)	m 3	1	29, 400	29, 400	単一 26号	
計						29, 400		
						29, 400		
単価						29, 400		
						29, 400	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	16, 230	
						1		16, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	17, 760	17, 760	WB330850		
			m 2	1	17, 760	17, 760	単一 27号		
計						17, 760			
						17, 760			
単価						17, 760			
						17, 760			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10, 016	
						1		10, 016	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10, 960	10, 960	WB330850		
			m 2	1	10, 960	10, 960	単一 28号		
計						10, 960			
						10, 960			
単価						10, 960	円／m2		
						10, 960			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋 (鉄筋マット)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168, 888
						1		168, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	184, 800	184, 800	WB810010	
			t	1	184, 800	184, 800	単一 30号	
計						184, 800		
						184, 800		
単価						184, 800		
						184, 800	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 193
						1		2, 193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用		1	2, 400	2, 400	CB227010	
			m 3	1	2, 400	2, 400		
計						2, 400		
						2, 400		
単価						2, 400		
						2, 400	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 147
						1		2, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 35号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	22, 226
						1		22, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)		1	24, 320	24, 320	WB330440	
			m 3	1	24, 320	24, 320	単一 25号	
計						24, 320		
						24, 320		
単価						24, 320		
						24, 320	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	堤冠コンクリート	高炉 C=300kg/m3-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	26, 868	
						1		26, 868	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
堤冠コンクリート打設		富配合30 (m3/ブロック) 未満 無		1	29, 400	29, 400	WB330450		
		C=300kg/m3-5-40 (高炉B) 無 一般養生 標準 (1. 0)	m 3	1	29, 400	29, 400	単一 26号		
計						29, 400			
						29, 400			
単価						29, 400			
						29, 400	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10, 016	
						1		10, 016	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10, 960	10, 960	WB330850		
			m 2	1	10, 960	10, 960	単－ 28号		
計						10, 960			
						10, 960			
単価						10, 960	円／m2		
						10, 960			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	鉄筋 (鉄筋マット)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168, 888
						1		168, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	184, 800	184, 800	WB810010	
			t	1	184, 800	184, 800	単一 30号	
計						184, 800		
						184, 800		
単価						184, 800		
						184, 800	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 193
						1		2, 193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用		1	2, 400	2, 400	CB227010	
			m 3	1	2, 400	2, 400		
計						2, 400		
						2, 400		
単価						2, 400		
						2, 400	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 147
						1		2, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 35号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	22, 226
						1		22, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)		1	24, 320	24, 320	WB330440	
			m 3	1	24, 320	24, 320	単一 25号	
計						24, 320		
						24, 320		
単価						24, 320		
						24, 320	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 100	
						1		3, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 393	3, 393	CB224710		
			m 2	1	3, 393	3, 393			
計						3, 393			
						3, 393			
単価						3, 393			
						3, 393	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	16, 230	
						1		16, 230	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	17, 760	17, 760	WB330850	
				m 2	1	17, 760	17, 760	単一 27号	
計							17, 760		
							17, 760		
単価							17, 760		
							17, 760		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10, 016	
						1		10, 016	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10, 960	10, 960	WB330850		
			m 2	1	10, 960	10, 960	単一 28号		
計						10, 960			
						10, 960			
単価						10, 960			
						10, 960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	23, 331
						1		23, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	25, 530	25, 530	WB330440	
			m 3	1	25, 530	25, 530	単一 36号	
計						25, 530		
						25, 530		
単価						25, 530		
						25, 530		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10, 016	
						1		10, 016	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10, 960	10, 960	WB330850		
			m 2	1	10, 960	10, 960	単－ 28号		
計						10, 960			
						10, 960			
単価						10, 960			
						10, 960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	23, 331	
						1		23, 331	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	25, 530	25, 530	WB330440		
			m 3	1	25, 530	25, 530	単－ 36号		
計						25, 530			
						25, 530			
単価						25, 530			
						25, 530			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10, 016
						1		10, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10, 960	10, 960	WB330850	
			m 2	1	10, 960	10, 960	単一 28号	
計						10, 960		
						10, 960		
単価						10, 960		
						10, 960	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	銘板	鋳物用黄銅合金地金 400×600×13	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		168, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置				0	0	0	WB330490	
			枚	1	168, 100	168, 100	単一 37号	
計						0		
						168, 100		
単価						0		
						168, 100	円／枚	
変更積算単価								
						168, 100	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	13, 461
						1		13, 461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 18.5以下		1	14, 730	14, 730	WB824020	
			m 3	1	14, 730	14, 730	単一 38号	
計						14, 730		
						14, 730		
単価						14, 730		
						14, 730	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	下層路盤（車道・路肩部）	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		608. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	664. 7	664. 7		
計						0		
						664. 7		
単価						0		
						664. 7	円／m2	
変更積算単価						608. 5	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－25号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	24, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 8	27, 405	76, 734		
	特殊作業員		人	5. 3	24, 675	130, 777		
	普通作業員		人	6. 1	18, 270	111, 447		
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3	104	19, 000	1, 976, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 2	44, 900	98, 780		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		38, 262		
	計					2, 432, 000		
	単価					24, 320	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－26号	堤冠コンクリート打設	富配合30 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満 無 C=300kg/m3-5-40 (高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	10	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	27, 405	10, 962		
	特殊作業員		人	1. 5	24, 675	37, 012		
	普通作業員		人	0. 7	18, 270	12, 789		
	生コンクリート 高炉	C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3	10. 4	20, 400	212, 160		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 24	44, 900	10, 776		
	諸雑費 (率＋まるめ) 17%		式	1		10, 301		
	計					294, 000		
	単価					29, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	17, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 1	27, 405	57, 550		
	型わく工		人	4. 8	25, 830	123, 984		
	普通作業員		人	3. 7	18, 270	67, 599		
	溶接工		人	2. 5	26, 460	66, 150		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 9	44, 900	85, 310		
	残存化粧型枠	ﾌﾟﾛﾃﾞｭｸｼｮﾝﾒｰｸ	m 2	106	12, 500	1, 325, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		50, 407		
	計					1, 776, 000		
	単価					17, 760	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一28号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価 10, 960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	27, 405	54, 810		
型わく工		人	4. 8	25, 830	123, 984		
普通作業員		人	3. 3	18, 270	60, 291		
溶接工		人	2. 3	26, 460	60, 858		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	44, 900	76, 330		
残存型枠	プロテックヒースワンダー：ヒースタイプ	m ²	106	6, 340	672, 040		
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		47, 687		
計					1, 096, 000		
単価					10, 960	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－29号	型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	9, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 9	27, 405	106, 879		
型わく工			人	14. 9	25, 830	384, 867		
特殊作業員			人	0. 85	24, 675	20, 973		
普通作業員			人	8. 5	18, 270	155, 295		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 3	44, 900	103, 270		
諸雑費 (率＋まるめ) 25%			式	1		166, 916		
計						938, 200		
単価						9, 382	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 431. 25	69, 431		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					184, 800		
	単価					184, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	チップング（岩盤面・打継面）		単位	m 2	数量	10	単価	2, 279
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	27, 405	2, 740		
	特殊作業員		人	0. 4	24, 675	9, 870		
	普通作業員		人	0. 3	18, 270	5, 481		
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		4, 699		
	計					22, 790		
	単価					2, 279	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	チップング（既設堰堤腹付け面）		単位	m 2	数量	100	単価	1, 104
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	27, 405	3, 014		
	普通作業員		人	0. 35	18, 270	6, 394		
	油圧式トンネル切削機運転		日	0. 96	105, 200	100, 992	WK330200	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	単一 51号	
	計					110, 400		
	単価					1, 104	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量		単価	179, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 989. 87	65, 989		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					179, 300		
	単価					179, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	27, 405	41, 107		
とび工			人	4. 5	25, 620	115, 290		
普通作業員			人	2. 7	18, 270	49, 329		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 900	35, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		79, 654		
計						321, 300		
単価						3, 213	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（有）荒殿興業		コンクリート殻 無筋	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	25, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 2	27, 405	87, 696		
	特殊作業員		人	7. 4	24, 675	182, 595		
	普通作業員		人	7. 7	18, 270	140, 679		
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3	104	19, 000	1, 976, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 8	44, 900	125, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		40, 310		
	計					2, 553, 000		
	単価					25, 530	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	銘板設置		単位	枚	数量	1	単価	168,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	30,555	9,166		
普通作業員			人	0.8	19,425	15,540		
銘板		400×600×13 鋳物用黄銅合金地金	枚	1	141,000	141,000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2,394		
計						168,100		
単価						168,100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 18.5以下	単位	m 3	数量	1	単価	14, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 989	9, 989	WB824010 単一 52号	
	処分費（m 3）		m 3	1	2, 350	2, 350	WB020051 単一 53号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5k m以下 全ての費用	m 3	1	2, 400	2, 400	CB227010	
	計					14, 739		
	単価					14, 730	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一39号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	27, 405	7, 618	
特殊作業員			人	0. 278	24, 675	6, 859	
普通作業員			人	0. 278	18, 270	5, 079	
大型土のう袋材(通常品)		H= 1. 0 8 m W= 1. 1 m	袋	10	1, 100	11, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 860	15, 807	WK250500 単一 54号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		777	
計						47, 140	
単価						4, 714	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	715. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	27, 405	1, 890		
特殊作業員			人	0. 069	24, 675	1, 702		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 610	3, 561	WK250500 単一 55号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 153		
単価						715. 3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 555	15, 277		
法面工			人	2	27, 195	54, 390		
特殊作業員			人	0. 8	26, 985	21, 588		
普通作業員			人	1. 3	19, 425	25, 252		
セメント		高炉B 2 5 k g 袋入	t	1. 6	19, 400	31, 040		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	4. 7	3, 300	15, 510		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m 3 ／ h	時間	4. 4	2, 180	9, 592	単一 56号	
空気圧縮機運転			日	0. 69	15, 680	10, 819	WK250450 単一 57号	
発動発電機運転			日	0. 69	9, 105	6, 282	WK250460 単一 58号	
ホイールローダ運転			日	0. 37	27, 670	10, 237	WK250580 単一 59号	
計量器〔骨材累加算・機械式〕		ひょう量3 0 0 k g × 1 槽 ・ 2 桿	日	0. 69	767	529		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ（ポータブル） [モータ駆動]		ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m	日	1. 4	825	1, 155		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		6, 129		
計						207, 800		
単価						2, 078	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 078
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 555	15, 277		
法面工			人	2	27, 195	54, 390		
特殊作業員			人	0. 8	26, 985	21, 588		
普通作業員			人	1. 3	19, 425	25, 252		
セメント			t	1. 6	19, 400	31, 040		
コンクリート用骨材 砂			m 3	4. 7	3, 300	15, 510		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕			時間	4. 4	2, 180	9, 592	単一 60号	
空気圧縮機運転			日	0. 69	15, 680	10, 819	WK250450 単一 61号	
発動発電機運転			日	0. 69	9, 105	6, 282	WK250460 単一 62号	
ホイールローダ運転			日	0. 37	27, 670	10, 237	WK250580 単一 63号	
計量器〔骨材累加算・機械式〕			日	0. 69	767	529		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ（ポータブル） [モータ駆動]		ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m	日	1. 4	825	1, 155		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		6, 129		
計						207, 800		
単価						2, 078	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	有価木運搬	積込・荷卸・運搬 L=2. 6km	単位	台・日	数量	1	単価	60, 000	
						1		60, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
有価木運搬		積込・荷卸・運搬 L=2. 6km		1	60, 000	60, 000			
			台・日	1	60, 000	60, 000			
計						60, 000			
						60, 000			
単価						60, 000	円／台・日		
						60, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	処分費	伐採根	単位	t	数量	1	単価	13, 000	
						1		13, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費〔栲園田産業〕		木くず・伐採根		1	13, 000	13, 000			
			t	1	13, 000	13, 000			
計						13, 000			
						13, 000			
単価						13, 000	円／ t		
						13, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	処分費	木くず [※]	単位	t	数量	1	単価	13, 000	
						1		13, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費〔㈱園田産業〕		木くず・伐採根		1	13, 000	13, 000			
			t	1	13, 000	13, 000			
計						13, 000			
						13, 000			
単価						13, 000			
						13, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	施工状況モニタリング調査費	機械土工（残土受入れ地での処理） 技術員 0.5人	単位	式	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	33,600	16,800		
			人	0.5	33,600	16,800		
計						16,800		
						16,800		
単価						16,800	円／式	
						16,800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2010千円	単位	式	数量		単価	
						1		2, 010, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 010, 000		
計						2, 010, 000		
単価						2, 010, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	快適トイレ費用	16ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		816, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		16ヶ月		0		0		
			式	1		816, 000		
計						0		
						816, 000		
単価						0		
						816, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	油圧式トンネル切削機運転		単位	日	数量	1	単価	105, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 410	25, 410		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0. 8m3	供用日	1. 58	23, 500	37, 130		
油圧式トンネル切削機 既設砂防堰堤チッピング用		（ベースマシン含まず） 質量2000kg級	供用日	1. 58	17, 600	27, 808		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						105, 200		
単価						105, 200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		9, 989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 989. 2	9, 989		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 989		
単価						9, 989	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（有）荒殿興業		コンクリート殻 無筋	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 410	25, 410		
	軽油		L	104	142	14, 768		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					56, 860		
	単価					56, 860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 410	25, 410		
	軽油		L	78	142	11, 076		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					51, 610		
	単価					51, 610	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	2, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 180		
単価						2, 180	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	65	147	9, 555		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分	日	1. 71	3, 580	6, 121		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15, 680		
単価						15, 680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	9, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31	147	4, 557		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 71	2, 660	4, 548		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 105		
単価						9, 105	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	27, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 8	24, 150	19, 320		
軽油			L	14	147	2, 058		
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		山積0. 3 4 m 3	日	1. 58	3, 980	6, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27, 670		
単価						27, 670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	2, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 180		
単価						2, 180	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	65	147	9, 555		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分	日	1. 71	3, 580	6, 121		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15, 680		
単価						15, 680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	9, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31	147	4, 557		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 71	2, 660	4, 548		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 105		
単価						9, 105	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	27, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 8	24, 150	19, 320		
軽油			L	14	147	2, 058		
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		山積0. 3 4 m 3	日	1. 58	3, 980	6, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27, 670		
単価						27, 670	円／日	