

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事
工事地名	熊本県人吉市九日町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 3月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389510005	1 4) 単価適用年月	2023年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 4月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	459,811,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	459,800,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	640日間 自 令和 5年 7月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (3回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	6,148,678
		2 3) 公 告 日	令和 5年 3月20日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:14:27

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸				1		242, 191, 548			
			式	1		247, 213, 848	1	5, 022, 300	
河川土工				1		95, 472, 352			
			式	1		94, 155, 632	1	-1, 316, 720	
掘削工				1		5, 500, 150			
			式	1		1, 824, 440	1	-3, 675, 710	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上 50, 000m3未満		13, 700	268. 3	3, 675, 710			単-1号
			m3	0	268. 3	0	-13, 700	-3, 675, 710	
掘削 (上流側)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上 50, 000m3未満		6, 800	268. 3	1, 824, 440			単-2号
			m3	6, 800	268. 3	1, 824, 440	0	0	
掘削工 (ICT)				1		1, 679, 000			
			式	1		6, 205, 000	1	4, 526, 000	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 10, 000m3以上50, 00 0m3未満		4, 600	365	1, 679, 000			単-3号
			m3	17, 000	365	6, 205, 000	12, 400	4, 526, 000	
掘削押土工				1		33, 409, 402			
			式	1		33, 409, 402	0	0	
掘削押土				1		33, 409, 402			内-1号
			式	1		33, 409, 402	0	0	
残土処理工				1		54, 883, 800			
			式	1		52, 716, 790	1	-2, 167, 010	
積込 (ルーズ) 人吉市役所跡地		土砂 土量50, 000m3未 満		6, 000	277	1, 662, 000			単-4号
			m3	6, 000	277	1, 662, 000	0	0	
整地 渡C地区仮置場		敷均し (ルーズ)		18, 300	121. 7	2, 227, 110			単-5号
			m3	17, 000	121. 7	2, 068, 900	-1, 300	-158, 210	

設計内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:14:27

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地 人吉市役所跡地	敷均し(ルーズ)	m3	6,000	121.7	730,200	0	0	単-6号	
			6,000	121.7	730,200				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,330	1,488	18,347,040	-1,350	-2,008,800	単-7号	
			10,980	1,488	16,338,240				
土砂等運搬 現場→人吉市役所跡地	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,000	523.5	3,141,000	0	0	単-8号	
			6,000	523.5	3,141,000				
土砂等運搬 人吉市役所跡地→渡C	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,000	1,488	8,928,000	0	0	単-9号	
			6,000	1,488	8,928,000				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,780	2,093	14,190,540	0	0	単-10号	
			6,780	2,093	14,190,540				
残土等処分	土砂	m3	6,780	834.5	5,657,910	0	0	単-11号	
			6,780	834.5	5,657,910				
応急処理工		式	1		10,135,559	1	2,044,691		
			1		12,180,250				
応急処理作業工		式	1		10,135,559	1	2,044,691		
			1		12,180,250				
応急作業		式	1		10,135,559	-1	-10,135,559	内-2号	
			0		0				
応急作業		式	0		0	1	12,180,250	内-3号	
			1		12,180,250				
仮設工		式	1		136,583,637	1	4,294,329		
			1		140,877,966				
工事用道路工		式	1		52,817,509	1	828,800		
			1		53,646,309				

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土 設置		m3	9,400		16,872,157	0	0	内-4号	
			9,400		16,872,157				
工事用道路盛土 撤去 1次撤去		m3	8,000		15,178,347	0	0	内-5号	
			8,000		15,178,347				
工事用道路盛土 撤去 2次撤去		m3	3,000		8,429,882	0	0	内-6号	
			3,000		8,429,882				
敷砂利 設置	RC-40 敷厚 100mm	m2	3,860		1,210,716	0	0	内-7号	
			3,860		1,210,716				
敷砂利 撤去	RC-40 敷厚 100mm	m2	3,860		728,620	0	0	内-8号	
			3,860		728,620				
敷鉄板 1期施工	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0		0	427	811,044	内-9号	
			427		811,044				
敷鉄板 1期施工	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	0		0	9	17,756	内-10号	
			9		17,756				
土のう 設置		袋	1,225		4,131,444	0	0	内-11号	
			1,225		4,131,444				
土のう 撤去		袋	2,053		6,266,343	0	0	内-12号	
			2,053		6,266,343				
工事用道路工 2期施工		式	1		38,818,405	1	132,558		
			1		38,950,963				
工事用道路盛土 設置		m3	6,400		11,598,454	-6,400	-11,598,454	内-13号	
			0		0				
工事用道路盛土 設置		m3	0		0	6,300	11,391,119	内-14号	
			6,300		11,391,119				

設計内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:14:28

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土 撤去 1次撤去		m3	3,400 0		6,483,971 0	-3,400	-6,483,971	内-15号	
工事用道路盛土 撤去 1次撤去		m3	0 3,300		0 6,266,895	3,300	6,266,895	内-16号	
工事用道路盛土 撤去 2次撤去		m3	3,000 3,000		8,429,882 8,429,882	0	0	内-17号	
敷砂利 設置	RC-40 敷厚 100mm	m2	2,080 2,080		652,651 652,651	0	0	内-18号	
敷砂利 撤去	RC-40 敷厚 100mm	m2	2,080 2,080		392,624 392,624	0	0	内-19号	
敷鉄板 2期施工	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0 427		0 607,778	427	607,778	内-20号	
敷鉄板 2期施工	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	0 9		0 13,524	9	13,524	内-21号	
土のう 設置		袋	1,212 0		7,562,085 0	-1,212	-7,562,085	内-22号	
土のう 設置		袋	0 1,205		0 7,518,761	1,205	7,518,761	内-23号	
土のう 撤去		袋	1,212 0		3,698,738 0	-1,212	-3,698,738	内-24号	
土のう 撤去		袋	0 1,205		0 3,677,729	1,205	3,677,729	内-25号	
水替工		式	1 1		29,142,509 29,518,800	1	376,291		

設計内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:14:28

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ 排水 1期施工 1次締切		常時排水	日	51		10,005,118	0	0	内-26号
				51		10,005,118			
ポンプ 排水 1期施工 2次締切		常時排水	日	39		11,201,876	0	0	内-27号
				39		11,201,876			
ポンプ 排水 2期施工		常時排水	日	40		7,935,515	-40	-7,935,515	内-28号
				0		0			
ポンプ 排水 2期施工		常時排水	日	0		0	42	8,311,806	内-29号
				42		8,311,806			
汚濁防止工			式	1		10,939,287	0	0	
				1		10,939,287			
汚濁防止フェンス 1期施工		設置・撤去	m	500		8,029,141	0	0	内-30号
				500		8,029,141			
汚濁防止フェンス 2期施工		設置・撤去	m	160		2,910,146	0	0	内-31号
				160		2,910,146			
交通管理工			式	1		4,865,927	1	2,956,680	
				1		7,822,607			
交通誘導警備員			人日	367		4,865,927	-367	-4,865,927	内-32号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	590	7,822,607	内-33号
				590		7,822,607			
直接工事費			式	1		242,191,548	1	5,022,300	
				1		247,213,848			
共通仮設費			式	1		47,179,607	1	5,600,454	
				1		52,780,061			

設計内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:14:28

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費			1		22,527,846				
		式	1		27,758,531	1	5,230,685		
運搬費			1		9,415,675				
		式	1		10,487,863	1	1,072,188		
重建設機械分解組立輸送費			1		9,415,675			内-34号	
		式	1		9,415,675	0	0		
仮設材運搬費			0		0			内-35号	
		式	1		1,072,188	1	1,072,188		
技術管理費			1		8,485,556				
		式	1		11,960,442	1	3,474,886		
保守管理(ICT)			1		21,767			内-36号	
		式	0		0	-1	-21,767		
保守管理(ICT)			0		0			内-37号	
		式	1		81,208	1	81,208		
システム初期費(ICT)			1		595,039			内-38号	
		式	1		595,039	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		7,868,750			内-39号	
		式	1		7,868,750	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) 2期施工分			0		0			内-40号	
		式	1		3,278,645	1	3,278,645		
ICT活用効果等調査費用			0		0			内-41号	
		式	1		16,800	1	16,800		
諸経費動向調査費			0		0			内-42号	
		式	1		120,000	1	120,000		

設計内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:14:28

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
営繕費				0		0			
			式	1		609,000	1	609,000	
快適トイレ				0		0			内-43号
			式	1		609,000	1	609,000	
現場環境改善費（率計上）				1		4,626,615			
			式	1		4,701,226	1	74,611	
共通仮設費（率計上）				1		24,651,761			
			式	1		25,021,530	1	369,769	
純工事費				1		289,371,155			
			式	1		299,993,909	1	10,622,754	
現場管理費				1		77,455,809			
			式	1		79,008,025	1	1,552,216	
工事原価				1		366,826,964			
			式	1		379,001,934	1	12,174,970	
一般管理費等				1		51,173,036			
			式	1		52,258,066	1	1,085,030	
工事価格				1		418,000,000			
			式	1		431,260,000	1	13,260,000	
消費税相当額				1		41,800,000			
			式	1		43,126,000	1	1,326,000	
工事費計				1		459,800,000			
			式	1		474,386,000	1	14,586,000	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:07

掘削押土

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
航路掘削（1工区）	水陸両用ﾌﾟﾙﾄｰｻﾞ 43.5t級 水陸両用ﾊﾞｯｸﾙ1.4m3級		12	1,019,000	12,228,000			WYB00033
		日	12	1,019,000	12,228,000	0	0	単一 12号
航路掘削（2工区）	水陸両用ﾌﾟﾙﾄｰｻﾞ 43.5t級 水陸両用ﾊﾞｯｸﾙ1.4m3級		10	1,019,000	10,190,000			WYB00034
		日	10	1,019,000	10,190,000	0	0	単一 13号
航路掘削（3工区）	水陸両用ﾌﾟﾙﾄｰｻﾞ 43.5t級 水陸両用ﾊﾞｯｸﾙ1.4m3級		11	1,019,000	11,209,000			WYB00035
		日	11	1,019,000	11,209,000	0	0	単一 14号
合 計					33,409,402		0	
					33,409,402			

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:08

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			23	26, 775	615, 825			
		人	23	26, 775	615, 825	0	0	
特殊作業員			6	23, 205	139, 230			
		人	6	23, 205	139, 230	0	0	
普通作業員			53	20, 160	1, 068, 480			
		人	53	20, 160	1, 068, 480	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		39	66, 970	2, 611, 830			
		日	39	66, 970	2, 611, 830	0	0	単一 15号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3		1	48, 990	48, 990			
		日	1	48, 990	48, 990	0	0	単一 16号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		1	41, 910	41, 910			
		日	1	41, 910	41, 910	0	0	単一 17号
掘み装置	開口幅1 7 0 0～2 0 0 0爪幅4 0 0～7 5 0 mm		2	3, 768	7, 536			
		日	2	3, 768	7, 536	0	0	単一 18号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		36	56, 070	2, 018, 520			
		日	36	56, 070	2, 018, 520	0	0	単一 19号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		2	35, 270	70, 540			
		日	2	35, 270	70, 540	0	0	単一 20号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級		10	30, 560	305, 600			
		日	10	30, 560	305, 600	0	0	単一 21号
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4． 5 t 積 吊能力2． 9 t		1	39, 840	39, 840			
		日	1	39, 840	39, 840	0	0	単一 22号
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0． 3 m 3		4	28, 990	115, 960			
		日	4	28, 990	115, 960	0	0	単一 23号

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:08

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		6	980	5,880			
		日	6	980	5,880	0	0	単一 24号
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m		510	1,100	561,000			
		袋	510	1,100	561,000	0	0	
センサー保護管取付	材工共		1		1,270,600			
		式	1		1,270,600	0	0	
水位計移設・復旧	材工共		1		1,173,400			
		式	1		1,173,400	0	0	
処分費 (t)			3	34,200	102,600			WB020052
廃プラスチック		t	3	34,200	102,600	0	0	単一 25号
合 計					10,135,559			
					0			

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:08

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	39	26, 775	1, 044, 225	39	1, 044, 225	
特殊作業員			0	0	0			
		人	7	23, 205	162, 435	7	162, 435	
普通作業員			0	0	0			
		人	75	20, 160	1, 512, 000	75	1, 512, 000	
左官			0	0	0			
		人	3	25, 935	77, 805	3	77, 805	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		0	0	0			
		日	42	66, 970	2, 812, 740	42	2, 812, 740	単一 26号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3		0	0	0			
		日	5	48, 990	244, 950	5	244, 950	単一 27号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		0	0	0			
		日	2	41, 910	83, 820	2	83, 820	単一 28号
掘み装置	開口幅1 7 0 0～2 0 0 0爪幅4 0 0～7 5 0 mm		0	0	0			
		日	2	3, 768	7, 536	2	7, 536	単一 29号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量6 0 0～8 0 0 k g 級		0	0	0			
		日	1	12, 250	12, 250	1	12, 250	単一 30号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		0	0	0			
		日	35	56, 070	1, 962, 450	35	1, 962, 450	単一 31号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		0	0	0			
		日	6	35, 270	211, 620	6	211, 620	単一 32号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級		0	0	0			
		日	14	30, 560	427, 840	14	427, 840	単一 33号

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:08

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0			
		日	3	39,840	119,520	3	119,520	単一 34号
ホイールローダ (トラクタ ショベル) [普通]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 0. 3 m 3		0	0	0			
		日	10	28,990	289,900	10	289,900	単一 35号
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 5 0 0 mm 排気量 0. 0 6 0 L		0	0	0			
		日	6	1,451	8,706	6	8,706	単一 36号
大型土のう袋材	H = 1. 0 8 m W = 1. 1 m		0	0	0			
		袋	510	1,100	561,000	510	561,000	
耐候性大型土のう袋材	H = 1. 1 m W = 1. 1 m、長期仮設 (3年) 対応		0	0	0			
		袋	28	4,300	120,400	28	120,400	
センサー保護管取付	材工共		0		0			
		式	1		1,270,600	1	1,270,600	
水位計移設・復旧	材工共		0		0			
		式	1		1,173,400	1	1,173,400	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
廃プラスチック		t	3.1	46,000	142,600	3.1	142,600	単一 37号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
コンクリート殻 (無筋)		t	5.1	1,800	9,180	5.1	9,180	単一 38号
合 計					0			
					12,254,977		12,254,977	
変更積算金額					0			
					12,180,250		12,180,250	円／式

9,400m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:08

第 4号内訳書 工事用道路盛土 設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		9,361	278.7	2,608,910			CA900010
		m 3	9,361	278.7	2,608,910	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8.5km以下		9,361	1,498	14,022,778			CB210110
		m 3	9,361	1,498	14,022,778	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		2,808	122.5	343,980			CA900310
		m 3	2,808	122.5	343,980	0	0	
合 計					16,872,157		0	
					16,872,157			

8,000m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:08

第 5号内訳書
工事用道路盛土
撤去
1次撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		8,041	278.7	2,241,026			CA900010
		m 3	8,041	278.7	2,241,026	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8.5km以下		8,041	1,498	12,045,418			CB210110
		m 3	8,041	1,498	12,045,418	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		8,041	122.5	985,022			CA900310
		m 3	8,041	122.5	985,022	0	0	
合 計					15,178,347		0	
					15,178,347			

3,000m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:08

第 6号内訳書
 工事用道路盛土
 撤去
 2次撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●現場～1次仮置場								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		3,000	278.7	836,100			CA900010
		m 3	3,000	278.7	836,100	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 1.5km以下		3,000	526.8	1,580,400			CB210110
		m 3	3,000	526.8	1,580,400	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		3,000	122.5	367,500			CA900310
		m 3	3,000	122.5	367,500	0	0	
●1次仮置場～残土処理場								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		3,000	278.7	836,100			CA900010
		m 3	3,000	278.7	836,100	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8.5km以下		3,000	1,498	4,494,000			CB210110
		m 3	3,000	1,498	4,494,000	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		3,000	122.5	367,500			CA900310
		m 3	3,000	122.5	367,500	0	0	
合 計					8,429,882			
					8,429,882		0	

3,860m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:08

第 7号内訳書
敷砂利
設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		386	3,000	1,158,000			
		m 3	386	3,000	1,158,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		386	157	60,602			CA900310
		m 3	386	157	60,602	0	0	
合 計					1,210,716		0	
					1,210,716			

3,860m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:08

第 8号内訳書
敷砂利
撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		386	278.7	107,578			CA900010
		m 3	386	278.7	107,578	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8.5km以下		386	1,498	578,228			CB210110
		m 3	386	1,498	578,228	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		386	122.5	47,285			CA900310
		m 3	386	122.5	47,285	0	0	
合 計					728,620			
					728,620		0	

0/427m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:08

第 9号内訳書
敷鉄板
1期施工

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	427	373. 8	159, 612	427	159, 612	単一 39号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 179日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	46	14, 270	656, 420	46	656, 420	単一 40号
合 計					0			
					816, 032		816, 032	
変更積算金額					0			
					811, 044		811, 044	円／m2

0/9m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:08

第 10号内訳書 敷鉄板 1期施工

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	9	373. 8	3, 364	9	3, 364	単一 39号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 179日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	2	7, 251	14, 502	2	14, 502	単一 41号
合 計					0			
					17, 866		17, 866	
変更積算金額					0			
					17, 756		17, 756	円／m2

1,225袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:09

第 11号内訳書 土のう 設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積み	製作済大型土のう		1,225	703. 3	861, 542			WYB00019
		袋	1,225	703. 3	861, 542	0	0	単一 42号
大型土のう運搬	製作済大型土のう L=5. 0km以下 DID区間有り		1,225	1, 112	1, 362, 200			WYB00021
		袋	1,225	1, 112	1, 362, 200	0	0	単一 43号
大型土のう工	設置 6m以下		1,225	1, 427	1, 748, 075			WB252730
		袋	1,225	1, 427	1, 748, 075	0	0	単一 44号
遮水シート（材料費）	ブルーシート # 3 0 0 0		2,661	70. 1	186, 536			WYB00003
		m 2	2,661	70. 1	186, 536	0	0	単一 45号
合 計					4, 131, 444		0	
					4, 131, 444			

2,053袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:09

第 12号内訳書 土のう 撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●現場～1次仮置場								
大型土のう工	撤去 6m以下		2,053	686. 2	1,408,768			WB252730
		袋	2,053	686. 2	1,408,768	0	0	単一 46号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下		1,711	526. 8	901,354			CB210110
		m 3	1,711	526. 8	901,354	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,711	122. 5	209,597			CA900310
		m 3	1,711	122. 5	209,597	0	0	
●1次仮置場～残土処理場								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,711	278. 7	476,855			CA900010
		m 3	1,711	278. 7	476,855	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		1,711	1,498	2,563,078			CB210110
		m 3	1,711	1,498	2,563,078	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,711	122. 5	209,597			CA900310
		m 3	1,711	122. 5	209,597	0	0	
●廃プラ処分								
大型土のう袋材・遮水シート巻運搬	運搬距離L＝60. 0km以下 D I D区間有り		61. 4	5,213	320,078			WYB00043
		m 3	61. 4	5,213	320,078	0	0	単一 47号
処分費 (t)			6. 3	34,200	215,460			WB020052
廃プラスチック		t	6. 3	34,200	215,460	0	0	単一 48号
合 計					6,266,343			
					6,266,343		0	

6,400/0m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:09

第 13号内訳書 工事用道路盛土 設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		6,435	278.7	1,793,434			CA900010
		m 3	6,435	278.7	1,793,434	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8.5km以下		6,435	1,498	9,639,630			CB210110
		m 3	6,435	1,498	9,639,630	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		1,931	122.5	236,547			CA900310
		m 3	1,931	122.5	236,547	0	0	
合 計					11,598,454		-11,598,454	
					0			

0/6, 300m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:09

第 14号内訳書 工事用道路盛土 設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	6, 320	278. 7	1, 761, 384	6, 320	1, 761, 384	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	6, 320	1, 498	9, 467, 360	6, 320	9, 467, 360	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 896	122. 5	232, 260	1, 896	232, 260	
合 計					0			
					11, 461, 004		11, 461, 004	
変更積算金額					0			
					11, 391, 119		11, 391, 119	円／m3

3,400/0m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:09

第 15号内訳書
工事用道路盛土
撤去
1次撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		3,435	278.7	957,334			CA900010
		m 3	3,435	278.7	957,334	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8.5km以下		3,435	1,498	5,145,630			CB210110
		m 3	3,435	1,498	5,145,630	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		3,435	122.5	420,787			CA900310
		m 3	3,435	122.5	420,787	0	0	
合 計					6,483,971			
					0		-6,483,971	

0/3, 300m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:09

第 16号内訳書
工事用道路盛土
撤去
1次撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	3, 320	278. 7	925, 284	3, 320	925, 284	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3, 320	1, 498	4, 973, 360	3, 320	4, 973, 360	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	3, 320	122. 5	406, 700	3, 320	406, 700	
合 計					0			
					6, 305, 344		6, 305, 344	
変更積算金額					0			
					6, 266, 895		6, 266, 895	円／m3

3,000m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:09

工事用道路盛土
第 17号内訳書 撤去
2次撤去

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●現場～1次仮置場								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		3,000	278.7	836,100			CA900010
		m 3	3,000	278.7	836,100	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 1.5km以下		3,000	526.8	1,580,400			CB210110
		m 3	3,000	526.8	1,580,400	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		3,000	122.5	367,500			CA900310
		m 3	3,000	122.5	367,500	0	0	
●1次仮置場～残土処理場								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		3,000	278.7	836,100			CA900010
		m 3	3,000	278.7	836,100	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8.5km以下		3,000	1,498	4,494,000			CB210110
		m 3	3,000	1,498	4,494,000	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		3,000	122.5	367,500			CA900310
		m 3	3,000	122.5	367,500	0	0	
合 計					8,429,882			
					8,429,882		0	

2,080m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:09

第 18号内訳書 敷砂利 設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		208	3,000	624,000			
		m 3	208	3,000	624,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		208	157	32,656			CA900310
		m 3	208	157	32,656	0	0	
合 計					652,651			
					652,651		0	

2,080m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:09

第 19号内訳書
敷砂利
撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		208	278.7	57,969			CA900010
		m 3	208	278.7	57,969	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8.5km以下		208	1,498	311,584			CB210110
		m 3	208	1,498	311,584	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		208	122.5	25,480			CA900310
		m 3	208	122.5	25,480	0	0	
合 計					392,624			
					392,624		0	

0/427m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:09

敷鉄板
第 20号内訳書 2期施工

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	427	373. 8	159, 612	427	159, 612	単一 39号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 107日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	46	9, 824	451, 904	46	451, 904	単一 49号
合 計					0			
					611, 516		611, 516	
変更積算金額					0			
					607, 778		607, 778	円／m2

0/9m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:09

敷鉄板
第 21号内訳書 2期施工

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	9	373. 8	3, 364	9	3, 364	単一 39号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 107日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	2	5, 122	10, 244	2	10, 244	単一 50号
合 計					0			
					13, 608		13, 608	
変更積算金額					0			
					13, 524		13, 524	円／m2

1,212/0袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:09

第 22号内訳書 土のう 設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		1, 212	4, 644	5, 628, 528			WB252730
		袋	1, 212	4, 644	5, 628, 528	0	0	単一 51号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		1, 010	278. 7	281, 487			CA900010
		m 3	1, 010	278. 7	281, 487	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		1, 010	1, 498	1, 512, 980			CB210110
		m 3	1, 010	1, 498	1, 512, 980	0	0	
遮水シート（材料費）	ブルーシート # 3 0 0 0		2, 646	70. 1	185, 484			WYB00042
		m 2	2, 646	70. 1	185, 484	0	0	単一 52号
合 計					7, 562, 085			
					0		-7, 562, 085	

0/1, 205袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:09

第 23号内訳書 土のう 設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1, 205	4, 644	5, 596, 020	1, 205	5, 596, 020	単一 53号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 004	278. 7	279, 814	1, 004	279, 814	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 004	1, 498	1, 503, 992	1, 004	1, 503, 992	
遮水シート（材料費）	ブルーシート # 3 0 0 0		0	0	0			WYB00049
		m 2	2, 640	70. 1	185, 064	2, 640	185, 064	単一 54号
合 計					0			
					7, 564, 890			
変更積算金額					0			
					7, 518, 761			
								円／袋

1,212/0袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:10

第 24号内訳書 土のう 撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●現場～1次仮置場								
大型土のう工	撤去 6m以下		1,212	686.2	831,674			WB252730
		袋	1,212	686.2	831,674	0	0	単一 46号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下		1,010	526.8	532,068			CB210110
		m 3	1,010	526.8	532,068	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,010	122.5	123,725			CA900310
		m 3	1,010	122.5	123,725	0	0	
●1次仮置場～残土処理場								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,010	278.7	281,487			CA900010
		m 3	1,010	278.7	281,487	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		1,010	1,498	1,512,980			CB210110
		m 3	1,010	1,498	1,512,980	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,010	122.5	123,725			CA900310
		m 3	1,010	122.5	123,725	0	0	
●廃プラ処分								
大型土のう袋材・遮水シート巻運搬	運搬距離L=60.0km以下 DID区間有り		36.3	5,213	189,231			WYB00048
		m 3	36.3	5,213	189,231	0	0	単一 55号
処分費 (t)			3.7	34,200	126,540			WB020052
廃プラスチック		t	3.7	34,200	126,540	0	0	単一 48号
合 計					3,698,738			
					0		-3,698,738	

0/1, 205袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:10

第 25号内訳書 土のう 撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●現場～1次仮置場								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1, 205	686. 2	826, 871	1, 205	826, 871	単一 56号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 004	526. 8	528, 907	1, 004	528, 907	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 004	122. 5	122, 990	1, 004	122, 990	
●1次仮置場～残土処理場								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 004	278. 7	279, 814	1, 004	279, 814	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 004	1, 498	1, 503, 992	1, 004	1, 503, 992	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 004	122. 5	122, 990	1, 004	122, 990	
●廃プラ処分								
大型土のう袋材・遮水シート巻運搬	運搬距離L＝6 0 . 0 k m以下 D I D区間有り		0	0	0			WYB00053
		m 3	36. 1	5, 213	188, 189	36. 1	188, 189	単一 57号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
廃プラスチック		t	3. 7	34, 200	126, 540	3. 7	126, 540	単一 58号
合 計					0			
					3, 700, 293		3, 700, 293	

0/1, 205袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:10

第 25号内訳書
土のう
撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					3, 677, 729		3, 677, 729	円／袋

51日当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:10

第 26号内訳書 ポンプ排水
1期施工 1次締切

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去（1次締切）	口径250mm（6台）		1	412, 200	412, 200			WYB00001
		箇所	1	412, 200	412, 200	0	0	単一 59号
ポンプ運転（1次締切）	口径250mm（6台） 常時排水		51	189, 300	9, 654, 300			WYB00014
		日	51	189, 300	9, 654, 300	0	0	単一 60号
合 計					10, 005, 118			
					10, 005, 118			

39日当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:10

第 27号内訳書 ポンプ排水
1期施工 2次締切

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去（2次締切）	口径250mm（8台）		1	549, 500	549, 500			WYB00040
		箇所	1	549, 500	549, 500	0	0	単一 61号
ポンプ運転（2次締切）	口径250mm（8台） 常時排水		39	274, 900	10, 721, 100			WYB00045
		日	39	274, 900	10, 721, 100	0	0	単一 62号
合 計					11, 201, 876		0	
					11, 201, 876			

40/0日当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:10

第 28号内訳書 ポンプ排水
2期施工

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去（締切）	口径250mm（6台）		1	412, 200	412, 200			WYB00050
		箇所	1	412, 200	412, 200	0	0	単一 63号
ポンプ運転（締切）	口径250mm（6台）常時排水		40	189, 300	7, 572, 000			WYB00055
		日	40	189, 300	7, 572, 000	0	0	単一 64号
合 計					7, 935, 515		-7, 935, 515	
					0			

0/42日当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:10

第 29号内訳書 ポンプ排水
2期施工

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去（締切）	口径250mm（6台）		0	0	0			WYB00059
		箇所	1	412, 200	412, 200	1	412, 200	単一 65号
ポンプ運転	口径250mm（6台）常時排水		0	0	0			WYB00063
		日	42	189, 300	7, 950, 600	42	7, 950, 600	単一 66号
合 計					0			
					8, 362, 800		8, 362, 800	
変更積算金額					0			
					8, 311, 806		8, 311, 806	円／日

500m当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:10

汚濁防止フェンス
第 30号内訳書 1期施工

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		160	23, 140	3, 702, 400			WB253010
①・②		m	160	23, 140	3, 702, 400	0	0	単一 67号
汚濁防止フェンス	設置・撤去		100	14, 120	1, 412, 000			WB253010
③		m	100	14, 120	1, 412, 000	0	0	単一 68号
汚濁防止フェンス	設置・撤去		240	12, 350	2, 964, 000			WB253010
④		m	240	12, 350	2, 964, 000	0	0	単一 69号
合 計					8, 029, 141			
					8, 029, 141		0	

160m当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/17 13:19:10

汚濁防止フェンス

2期施工

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

367/0人日当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:10

交通誘導警備員
第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			367	13, 340	4, 895, 780			WB010212
		人日	367	13, 340	4, 895, 780	0	0	単一 71号
合 計					4, 865, 927			
					0		-4, 865, 927	

0/590人日当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:10

交通誘導警備員
第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	590	13, 340	7, 870, 600	590	7, 870, 600	単一 72号
合 計					0			
					7, 870, 600		7, 870, 600	
変更積算金額					0			
					7, 822, 607		7, 822, 607	円／人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:10

重建設機械分解組立輸送費

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送（ 1 5 7 8 k m／片道）	分解組立+輸送（往復）水陸両用フルト-サ 43. 5t級		1	6, 210, 000	6, 210, 000			WYB00005
		台	1	6, 210, 000	6, 210, 000	0	0	単一 73号
重建設機械輸送（1 5 7 8 k m／片道）	輸送（往復）水陸両用ハックホ1. 4m3級 36t級		1	3, 267, 000	3, 267, 000			WYB00006
		台	1	3, 267, 000	3, 267, 000	0	0	単一 74号
合 計					9, 415, 675			
					9, 415, 675		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:10

仮設材運搬費

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 82.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 150. 8	0 5, 610	0 845, 988			WB010020 単一 75号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	0 75. 4	0 3, 000	0 226, 200			WB010030 単一 76号
合 計					0 1, 072, 188			
変更積算金額					0 1, 072, 188			
								円／式

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/17 13:19:11

保守管理(ICT)

第 36号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:11

保守管理(ICT)

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 16982m3	式	0 1		0 81, 208			WA991010 単一 78号
合 計					0 81, 208			
変更積算金額					0 81, 208			円／式

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/17 13:19:11

システム初期費 (ICT)

第 38号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:11

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	7920千円		1		7,920,000			WB010610
		式	1		7,920,000	0	0	単一 80号
合 計					7,868,750		0	
					7,868,750			

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:11

第 40号内訳書 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)
2期施工分

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	3300千円		0		0			WB010610
2期施工分		式	1		3, 300, 000	1	3, 300, 000	単一 81号
合 計					0			
					3, 300, 000		3, 300, 000	
変更積算金額					0			
					3, 278, 645		3, 278, 645	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:11

ICT活用効果等調査費用

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員工数0. 5人工		0		0			
		式	1		16, 800	1	16, 800	
合 計					0			
					16, 800		16, 800	
変更積算金額					0			
					16, 800		16, 800	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:11

諸経費動向調査費

第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費用			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/17 13:19:11

第 43号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	設置数1基 設置日数12.7ヵ月		0		0			
		式	1		609, 000	1	609, 000	
合 計					0			
					609, 000		609, 000	
変更積算金額					0			
					609, 000		609, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	268. 3	
						1		268. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	270. 1	270. 1	CA900020		
			m 3	1	270. 1	270. 1			
計						270. 1			
						270. 1			
単価						270. 1			
						270. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (上流側)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	268. 3
						1		268. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	270. 1	270. 1	CA900020	
			m 3	1	270. 1	270. 1		
計						270. 1		
						270. 1		
単価						270. 1		
						270. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	365
						1		365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	367. 4	367. 4	CA900430	
			m 3	1	367. 4	367. 4		
計						367. 4		
						367. 4		
単価						367. 4	円／m3	
						367. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込 (ルーズ) 人吉市役所跡地	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	277
						1		277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	278. 7	278. 7	CA900010	
			m 3	1	278. 7	278. 7		
計						278. 7		
						278. 7		
単価						278. 7	円／m3	
						278. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地 渡C地区仮置場	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	121. 7
						1		121. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1	122. 5	122. 5	CA900310	
			m 3	1	122. 5	122. 5		
計						122. 5		
						122. 5		
単価						122. 5	円／m3	
						122. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地 人吉市役所跡地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	121. 7
						1		121. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	122. 5	122. 5	CA900310	
			m 3	1	122. 5	122. 5		
計						122. 5		
						122. 5		
単価						122. 5	円／m3	
						122. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 488
						1		1, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 498	1, 498	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	1	1, 498	1, 498		
計						1, 498		
						1, 498		
単価						1, 498		
						1, 498		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬 現場→人吉市役所跡地	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	523. 5
						1		523. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	526. 8	526. 8	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下	m 3	1	526. 8	526. 8		
計						526. 8		
						526. 8		
単価						526. 8	円／m3	
						526. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬 人吉市役所跡地→渡C	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 488
						1		1, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		1	1, 498	1, 498	CB210110	
			m 3	1	1, 498	1, 498		
計						1, 498		
						1, 498		
単価						1, 498		
						1, 498		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 093
						1		2, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 107	2, 107	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下		1	2, 107	2, 107		
計						2, 107		
						2, 107		
単価						2, 107	円／m3	
						2, 107		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	834. 5
						1		834. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				1	840	840	CB210560	
			m 3	1	840	840		
計						840		
						840		
単価						840	円／m3	
						840		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	航路掘削（１工区）	水陸両用ブルドーザ43. 5t級 水陸両用バックホウ1. 4m3級	単位	日	数量	1	単価	1, 019, 000
						1		1, 019, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水陸両用ブルドーザ運転		無線遠隔操縦式 43. 5t級		1	535, 700	535, 700	WYB00004	
			日	1	535, 700	535, 700	単－ 82号	
水陸両用バックホウ運転		1. 4m3級 水深1. 5m対応型 36t級		1	372, 800	372, 800	WYB00007	
			日	1	372, 800	372, 800	単－ 83号	
土木一般世話役				1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
潜水士				2	41, 685	83, 370		
			人	2	41, 685	83, 370		
諸雑費（まるめ）				1		355		
			式	1		355		
計						1, 019, 000		
						1, 019, 000		
単価						1, 019, 000		
						1, 019, 000	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	航路掘削（２工区）	水陸両用ブルドーザ43. 5t級 水陸両用バックホウ1. 4m3級	単位	日	数量	1	単価	1, 019, 000
						1		1, 019, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水陸両用ブルドーザ運転		無線遠隔操縦式 43. 5t級		1	535, 700	535, 700	WYB00013	
			日	1	535, 700	535, 700	単－ 82号	
水陸両用バックホウ運転		1. 4m3級 水深1. 5m対応型 36t級		1	372, 800	372, 800	WYB00017	
			日	1	372, 800	372, 800	単－ 83号	
土木一般世話役				1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
潜水士				2	41, 685	83, 370		
			人	2	41, 685	83, 370		
諸雑費（まるめ）				1		355		
			式	1		355		
計						1, 019, 000		
						1, 019, 000		
単価						1, 019, 000		
						1, 019, 000	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	航路掘削（３工区）	水陸両用ブルドーザ43. 5t級 水陸両用バックホウ1. 4m3級	単位	日	数量	1	単価	1, 019, 000
						1		1, 019, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水陸両用ブルドーザ運転		無線遠隔操縦式 43. 5t級		1	535, 700	535, 700	WYB00015	
			日	1	535, 700	535, 700	単－ 82号	
水陸両用バックホウ運転		1. 4m3級 水深1. 5m対応型 36t級		1	372, 800	372, 800	WYB00026	
			日	1	372, 800	372, 800	単－ 83号	
土木一般世話役				1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
潜水士				2	41, 685	83, 370		
			人	2	41, 685	83, 370		
諸雑費（まるめ）				1		355		
			式	1		355		
計						1, 019, 000		
						1, 019, 000		
単価						1, 019, 000		
						1, 019, 000	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	66,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	95	143	13,585		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1.66	17,800	29,548		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						66,970		
単価						66,970	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	48,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	54	143	7,722		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.66	10,500	17,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48,990		
単価						48,990	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	41, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	37	143	5, 291		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1. 66	7, 700	12, 782		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						41, 910		
単価						41, 910	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	単位	日	数量	1	単価	3,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	1.66	2,270	3,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,768		
単価						3,768	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	56,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,000	25,600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	667	853		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,070		
単価						56,070	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	35,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	32	143	4,576		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.28	7,090	9,075		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	233	298		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						35,270		
単価						35,270	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	30,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	21	143	3,003		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.28	4,710	6,028		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	163	208		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						30,560		
単価						30,560	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	39, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	31	143	4, 433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 21	9, 560	11, 567		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						39, 840		
単価						39, 840	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0. 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	28,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	11	143	1,573		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第2次基準値）0. 3 m 3	供用日	1.52	4,010	6,095		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28,990		
単価						28,990	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	0	157	0		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	供用日	2.33	421	980		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						980		
単価						980	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	廃プラスチック					100		34,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラスチック（株）久環		t	100	34,200	3,420,000	
計							3,420,000	
単価							34,200	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	66,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	95	143	13,585		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1.66	17,800	29,548		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						66,970		
単価						66,970	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	48,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	54	143	7,722		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.66	10,500	17,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48,990		
単価						48,990	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	41, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	37	143	5, 291		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1. 66	7, 700	12, 782		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						41, 910		
単価						41, 910	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単－29号	掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	単位	日	数量	1	単価 3,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘み装置		開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	供用日	1.66	2,270	3,768	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,768	
単価						3,768	円／日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単－30号	大型ブレーカ（ベアスマシン含まず） 〔油圧式〕	質量６００～８００kg級	単位	日	数量	1	単価 12,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベアスマシン含まず） 〔油圧式〕		質量６００～８００kg級	供用日	1.89	6,480	12,247	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						12,250	
単価						12,250	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	56,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,000	25,600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	667	853		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,070		
単価						56,070	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	35,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	32	143	4,576		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.28	7,090	9,075		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	233	298		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						35,270		
単価						35,270	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	30,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	21	143	3,003		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.28	4,710	6,028		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	163	208		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						30,560		
単価						30,560	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	39, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	31	143	4, 433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 21	9, 560	11, 567		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						39, 840		
単価						39, 840	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0. 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	28,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	11	143	1,573		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第2次基準値）0. 3 m 3	供用日	1.52	4,010	6,095		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28,990		
単価						28,990	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	3	157	471		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	供用日	2.33	421	980		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,451		
単価						1,451	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単－37号	処分費（t） 廃プラスチック		単位 t	数量		100	単価	46,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック 大東商事(株)	t	100	46,000	4,600,000		
計						4,600,000		
単価						46,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単－38号	処分費（t） コンクリート殻（無筋）		単位 t	数量		100	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋） 丸昭建設（株）	t	100	1,800	180,000		
計						180,000		
単価						1,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	373. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	26, 775	7, 898		
	とび工		人	0. 295	25, 935	7, 650		
	普通作業員		人	0. 295	20, 160	5, 947		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	52, 620	15, 522	WK250590 単－ 84号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		363		
	計					37, 380		
	単価					373. 8	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 179日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,213	13,213		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,050	1,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,270		
単価						14,270	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 179日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	6,516	6,516		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	735	735		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,251		
	単価					7,251	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	大型土のう積み込み	製作済大型土のう	単位	袋	数量	10	単価	703. 3
						10		703. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 056	26, 775	1, 499		
			人	0. 056	26, 775	1, 499		
特殊作業員				0. 111	23, 205	2, 575		
			人	0. 111	23, 205	2, 575		
バックホウ(クローラ)運転 [標準型・クレーン機能付]		排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 056	52, 850	2, 959	WYB00002	
			日	0. 056	52, 850	2, 959	単一 85号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						7, 033		
						7, 033		
単価						703. 3		
						703. 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	大型土のう運搬	製作済大型土のう L=5.0km以下 DID区間有り	単位	袋	数量	10	単価	1,112
						10		1,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0.2	55,600	11,120	単一 86号	
			日	0.2	55,600	11,120		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						11,120		
						11,120		
単価						1,112	円／袋	
						1,112		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.116	26,775	3,105		
特殊作業員			人	0.116	23,205	2,691		
普通作業員			人	0.116	20,160	2,338		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	52,850	6,130	WK250500 単一 87号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14,270		
単価						1,427	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	遮水シート（材料費）	ブルーシート　＃3000	単位	m 2	数量	100	単価	70.1
						100		70.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#3000　10.0m×10.0m		1	7,010	7,010		
			枚	1	7,010	7,010		
計						7,010		
						7,010		
単価						70.1		
						70.1		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	686. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	26, 775	1, 847		
特殊作業員			人	0. 069	23, 205	1, 601		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	49, 490	3, 414	WK250500 単一 88号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 862		
単価						686. 2	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	大型土のう袋材・遮水シート殻運搬	運搬距離 L = 6 0 . 0 k m以下 D I D区間有り	単位	m 3	数量	1	単価	5, 213
						1		5, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	5, 213	5, 213	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	1	5, 213	5, 213		
計						5, 213		
						5, 213		
単価						5, 213	円／m 3	
						5, 213		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	廃プラスチック					100		34, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック（株）久環	t	100	34, 200	3, 420, 000		
計						3, 420, 000		
単価						34, 200	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 107日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	8,774	8,774		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,050	1,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,824		
単価						9,824	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 107日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	4,387	4,387		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	735	735		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,122		
単価						5,122	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	26, 775	7, 443		
特殊作業員			人	0. 278	23, 205	6, 450		
普通作業員			人	0. 278	20, 160	5, 604		
大型土のう袋材		H= 1. 0 8 m W= 1. 1 m	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	54, 560	15, 167	WK250500 単一 89号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		776		
計						46, 440		
単価						4, 644	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	遮水シート（材料費）	ブルーシート # 3 0 0 0	単位	m 2	数量	100	単価	70. 1
						100		70. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#3000 10. 0m×10. 0m		1	7, 010	7, 010		
			枚	1	7, 010	7, 010		
計						7, 010		
						7, 010		
単価						70. 1		
						70. 1	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	26, 775	7, 443		
特殊作業員			人	0. 278	23, 205	6, 450		
普通作業員			人	0. 278	20, 160	5, 604		
大型土のう袋材		H= 1. 0 8 m W= 1. 1 m	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	54, 560	15, 167	WK250500 単一 90号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		776		
計						46, 440		
単価						4, 644	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	遮水シート（材料費）	ブルーシート # 3 0 0 0	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		70. 1
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ		#3000 10. 0m×10. 0m		0	0	0		
			枚	1	7, 010	7, 010		
計						0		
						7, 010		
単価						0		
						70. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	大型土のう袋材・遮水シート殻運搬	運搬距離L＝6 0． 0 k m以下 D I D区間有り	単位	m 3	数量	1	単価	5, 213
						1		5, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	5, 213	5, 213	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下		1	5, 213	5, 213		
計						5, 213		
						5, 213		
単価						5, 213	円／m 3	
						5, 213		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	686. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	26, 775	1, 847		
特殊作業員			人	0. 069	23, 205	1, 601		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	49, 490	3, 414	WK250500 単一 91号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 862		
単価						686. 2	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	大型土のう袋材・遮水シート殻運搬	運搬距離L＝6 0． 0 k m以下 D I D区間有り	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		5, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	5, 213	5, 213		
計						0		
						5, 213		
単価						0		
						5, 213	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	処分費（ t ）		単位	t	数量		単価	
	廃プラスチック					100		34, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック （株）久環	t	100	34, 200	3, 420, 000		
計						3, 420, 000		
単価						34, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	ポンプ設置・撤去（1次締切）	口径250mm（6台）	単位	箇所	数量	1	単価	412, 200
						1		412, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	26, 775	80, 325		
			人	3	26, 775	80, 325		
特殊作業員				3	23, 205	69, 615		
			人	3	23, 205	69, 615		
普通作業員				6	20, 160	120, 960		
			人	6	20, 160	120, 960		
バックホウ運転 クローラ（標準・クレーン機能付）		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0. 8m3 2. 9t吊		3	47, 070	141, 210	WYB00009	
			日	3	47, 070	141, 210	単－ 92号	
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						412, 200		
						412, 200		
単価						412, 200	円／箇所	
						412, 200		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	ポンプ運転（1次締切）	口径250mm（6台）常時排水	単位	日	数量	1	単価	189,300
						1		189,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.3	23,205	6,961		
			人	0.3	23,205	6,961		
工事用水中ポンプ運転		常時排水		1	38,550	38,550	WYB00027	
			日	1	38,550	38,550	単一 93号	
発動発電機運転（100KW）		常時排水		2	56,160	112,320	WYB00037	
			日	2	56,160	112,320	単一 94号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		31,469		
			式	1		31,469		
計						189,300		
						189,300		
単価						189,300		
						189,300	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	ポンプ設置・撤去（2次締切）	口径250mm（8台）	単位	箇所	数量	1	単価	549, 500
						1		549, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	26, 775	107, 100		
			人	4	26, 775	107, 100		
特殊作業員				4	23, 205	92, 820		
			人	4	23, 205	92, 820		
普通作業員				8	20, 160	161, 280		
			人	8	20, 160	161, 280		
バックホウ運転 クローラ（標準・クレーン機能付）		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0. 8m3 2. 9t吊		4	47, 070	188, 280	WYB00041	
			日	4	47, 070	188, 280	単一 95号	
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						549, 500		
						549, 500		
単価						549, 500		
						549, 500	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	ポンプ運転（2次締切）	口径250mm（8台）常時排水	単位	日	数量	1	単価	274, 900
						1		274, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 4	23, 205	9, 282		
			人	0. 4	23, 205	9, 282		
工事用水中ポンプ運転		常時排水		1	51, 400	51, 400	WYB00046	
			日	1	51, 400	51, 400	単一 96号	
発動発電機運転（100KW）		常時排水		3	56, 160	168, 480	WYB00047	
			日	3	56, 160	168, 480	単一 97号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		45, 738		
			式	1		45, 738		
計						274, 900		
						274, 900		
単価						274, 900		
						274, 900	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	ポンプ設置・撤去（締切）	口径250mm（6台）	単位	箇所	数量	1	単価	412, 200
						1		412, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	26, 775	80, 325		
			人	3	26, 775	80, 325		
特殊作業員				3	23, 205	69, 615		
			人	3	23, 205	69, 615		
普通作業員				6	20, 160	120, 960		
			人	6	20, 160	120, 960		
バックホウ運転 クローラ（標準・クレーン機能付）		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.8m3 2.9t吊		3	47, 070	141, 210	WYB00052	
			日	3	47, 070	141, 210	単一 92号	
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						412, 200		
						412, 200		
単価						412, 200		
						412, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	ポンプ運転（締切）	口径250mm（6台）常時排水	単位	日	数量	1	単価	189,300
						1		189,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.3	23,205	6,961		
			人	0.3	23,205	6,961		
工事用水中ポンプ運転		常時排水		1	38,550	38,550	WYB00056	
			日	1	38,550	38,550	単一 93号	
発動発電機運転（100KW）		常時排水		2	56,160	112,320	WYB00057	
			日	2	56,160	112,320	単一 94号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		31,469		
			式	1		31,469		
計						189,300		
						189,300		
単価						189,300		
						189,300	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	ポンプ設置・撤去（締切）	口径250mm（6台）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		412, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3	26, 775	80, 325		
特殊作業員				0	0	0		
			人	3	23, 205	69, 615		
普通作業員				0	0	0		
			人	6	20, 160	120, 960		
バックホウ運転 クローラ（標準・クレーン機能付）		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00060	
			日	3	47, 070	141, 210	単一 98号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		90		
計						0		
						412, 200		
単価						0		
						412, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	ポンプ運転	口径250mm（6台）常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
						1		189, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 3	23, 205	6, 961		
工事用水中ポンプ運転		常時排水		0	0	0	WYB00064	
			日	1	38, 550	38, 550	単一 99号	
発動発電機運転（100KW）		常時排水		0	0	0	WYB00065	
			日	2	56, 160	112, 320	単一 100号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		31, 469		
計						0		
						189, 300		
単価						0		
						189, 300	円／日	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	汚濁防止フェンス ①・②	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	23, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 786	278, 600	WB253020 単一 101号		
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7ポート φ300 H=1. 0m 1000未満 賃料213日	m	100	18, 500	1, 850, 000			
アンカー工 10%			式	1		185, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		400			
計						2, 314, 000			
単価						23, 140	円／m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	汚濁防止フェンス ③	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,786	278,600	WB253020 単一 101号	
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7メートル φ 300 H=1.0m 1000未満 賃料87日	m	100	10,300	1,030,000		
アンカー工 10%			式	1		103,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1,412,000		
単価						14,120	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	汚濁防止フェンス ④	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,786	278,600	WB253020 単一 101号	
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7メートル φ 300 H=1.0m 1000未満 賃料62日	m	100	8,690	869,000		
アンカー工 10%			式	1		86,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,235,000		
単価						12,350	円／m	

参考資料（１）

単一70号		汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,786	278,600	WB253020 単一 101号		
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独70号 φ 300 H=1.0m 1000未満 賃料145日	m	100	14,100	1,410,000			
アンカー工 10%			式	1		141,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		400			
計						1,830,000			
単価						18,300	円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一71号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						13, 340	
単価						13, 340	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一72号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						13, 340	
単価						13, 340	円／人日

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	重建設機械分解組立輸送（１５78 km／片道）	分解組立+輸送(往復) 水陸両用ブルドーザ43.5t級	単位	台	数量	1	単価	6, 210, 000
						1		6, 210, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
輸送費	水陸両用ブルドーザ43. 5 t 級	福島県南相馬市～熊本県人吉市 往復(1578km/片道)		1	5, 361, 000	5, 361, 000	WYB00010	
			台	1	5, 361, 000	5, 361, 000	単一 102号	
分解組立		水陸両用ブルドーザ43. 5t級		1	849, 200	849, 200	WYB00012	
			台	1	849, 200	849, 200	単一 103号	
計						6, 210, 200		
						6, 210, 200		
単価						6, 210, 000		
						6, 210, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－74号	重建設機械輸送（1 5 7 8 k m／片道）	輸送(往復) 水陸両用ﾊﾞｯｸﾎｳ1. 4m3級 36t級	単位	台	数量	1	単価	3, 267, 000
						1		3, 267, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
輸送費 水陸両用ﾊﾞｯｸﾎｳ3 6 t 級		福島県南相馬市～熊本県人吉市 往復(1578km/片道)		1	3, 267, 000	3, 267, 000	WYB00016	
			台	1	3, 267, 000	3, 267, 000	単－ 104号	
計						3, 267, 000		
						3, 267, 000		
単価						3, 267, 000	円／台	
						3, 267, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一75号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 82. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 610	
単価						5, 610	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一76号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 000	
単価						3, 000	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 4582m3	単位	式	数量	1	単価	21, 901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 818	26, 775	21, 901		
計						21, 901		
単価						21, 901	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 16982m3	単位	式	数量	1	単価	81, 208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 033	26, 775	81, 208		
計						81, 208		
単価						81, 208	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一79号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	
計						598, 000	
単価						598, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一80号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	7920千円	単位	式	数量	1	単価 7, 920, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		7, 920, 000	
計						7, 920, 000	
単価						7, 920, 000	円／式

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	水陸両用ブルドーザ運転	無線遠隔操縦式 43. 5t級	単位	日	数量	1	単価	535, 700
						1		535, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊操縦士（4週8休補正）				1. 2	47, 250	56, 700		
			日	1. 2	47, 250	56, 700		
軽油				414. 2	135	55, 917		
			L	414. 2	135	55, 917		
水陸両用ブルドーザ機械損料		43. 5t級 岩補正25%		6. 79	62, 300	423, 017		
			時間	6. 79	62, 300	423, 017		
諸雑費（まるめ）				1		66		
			式	1		66		
計						535, 700		
						535, 700		
単価						535, 700		
						535, 700		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	水陸両用バックホウ運転	1. 4m3級 水深1. 5m対応型 36t級	単位	日	数量	1	単価	372, 800
						1		372, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1. 2	23, 835	28, 602		
			人	1. 2	23, 835	28, 602		
軽油				199. 3	135	26, 905		
			L	199. 3	135	26, 905		
水陸両用バックホウ機械損料		1. 4m3級 水深1. 5m対応型 岩補正25%		7. 21	44, 000	317, 240		
			時間	7. 21	44, 000	317, 240		
諸雑費（まるめ）				1		53		
			式	1		53		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						372, 800		
						372, 800		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-84号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	119	135	16, 065		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	12, 000	12, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52, 620		
単価						52, 620	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	バックホウ(クローラ)運転 [標準型・クレーン機能付]	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	52,850
						1		52,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				1	23,835	23,835		
			人	1	23,835	23,835		
軽油				94	135	12,690		
			L	94	135	12,690		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		1.36	12,000	16,320		
			日	1.36	12,000	16,320		
諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式	1		5		
計						52,850		
						52,850		
単価						52,850		
						52,850	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	55,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	58	135	7,830		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,000	25,600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	667	853		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						55,600		
単価						55,600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-87号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	94	135	12, 690		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	12, 000	16, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52, 850		
単価						52, 850	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-88号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	78	135	10, 530		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49, 490		
単価						49, 490	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-89号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	104	135	14, 040		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54, 560		
単価						54, 560	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-90号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	104	135	14, 040		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54, 560		
単価						54, 560	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-91号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	78	135	10, 530		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49, 490		
単価						49, 490	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	バックホウ運転 クローラ(標準・ クレーン機能付)	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,070
						1		47,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)				1	23,835	23,835		
			人	1	23,835	23,835		
軽油				69	135	9,315		
			L	69	135	9,315		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		1.16	12,000	13,920		
			日	1.16	12,000	13,920		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						47,070		
						47,070		
単価						47,070		
						47,070	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	工事用水中ポンプ運転	常時排水	単位	日	数量	1	単価	38,550
						1		38,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ		口径250mm 全揚程10m		6.6	5,840	38,544		
			日	6.6	5,840	38,544		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						38,550		
						38,550		
単価						38,550		
						38,550		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	発動発電機運転（100KW）	常時排水	単位	日	数量	1	単価	56,160
						1		56,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				384	135	51,840		
			L	384	135	51,840		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 0 0 k V A			1. 1	3,920	4,312		
			日	1. 1	3,920	4,312		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						56,160		
						56,160		
単価						56,160		
						56,160	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	バックホウ運転 クローラ(標準・ クレーン機能付)	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,070
						1		47,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)				1	23,835	23,835		
			人	1	23,835	23,835		
軽油				69	135	9,315		
			L	69	135	9,315		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		1.16	12,000	13,920		
			日	1.16	12,000	13,920		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						47,070		
						47,070		
単価						47,070		
						47,070	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	工事用水中ポンプ運転	常時排水	単位	日	数量	1	単価	51,400
						1		51,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ	口径250mm 全揚程10m		8.8	5,840	51,392		
			日	8.8	5,840	51,392		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					51,400		
						51,400		
	単価					51,400		
						51,400	円／日	

参考資料（２）

単－97号		発動発電機運転（100KW）	常時排水	単位	日	数量	1	単価	56,160
							1		56,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				384	135	51,840			
			L	384	135	51,840			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 0 0 k V A		1.1	3,920	4,312			
			日	1.1	3,920	4,312			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						56,160			
						56,160			
単価						56,160			
						56,160	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	バックホウ運転 クローラ(標準・ クレーン機能付)	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)				0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
軽油				0	0	0		
			L	69	135	9,315		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊			0	0	0		
			日	1.16	12,000	13,920		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						47,070		
単価						0		
						47,070	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	工事用水中ポンプ運転	常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		38,550
	工事用水中モータポンプ	口径250mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	6.6	5,840	38,544		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						38,550		
	単価					0		
						38,550	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	発動発電機運転（100KW）	常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	384	135	51,840		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	100kVA			0	0	0		
			日	1.1	3,920	4,312		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
						0		
計						56,160		
						0		
単価						56,160	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	26,775	58,905		
普通作業員			人	5.4	20,160	108,864		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	46,730	102,806	WK250550 単一 105号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,025		
計						278,600		
単価						2,786	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	輸送費 水陸両用ブルドーザ 43.5 t 級	福島県南相馬市～熊本県人吉市 往復(1578km/片道)	単位	台	数量	1		単価	5,361,000
						1			5,361,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費 27.8 t 往復 建設機械類		片道1578km 特大品 深夜・早朝		1	2,446,000	2,446,000	WYB00008		
			台	1	2,446,000	2,446,000	単一 106号		
運搬費 9 t 往復 建設機械類		片道1578km 特大品		1	918,000	918,000	WYB00018		
			台	1	918,000	918,000	単一 107号		
運搬費 6.7 t 往復 建設機械類		片道1578km 特大品		1	827,000	827,000	WYB00024		
			台	1	827,000	827,000	単一 108号		
運搬期間中の機械損料		水陸両用ブルドーザ 43.5t級		14	83,600	1,170,400			
			日	14	83,600	1,170,400			
計						5,361,400			
						5,361,400			
単価						5,361,000			
						5,361,000	円／台		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	分解組立	水陸両用ﾌﾟﾛﾄｰｻﾞﾞ 43. 5t級	単位	台	数量	1	単価	849, 200	
						1		849, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				16	23, 205	371, 280			
			人	16	23, 205	371, 280			
ラフテレーンクレーン（作業料金）（4週8休補正）		25t吊 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ付 日極 長期割無し		6	55, 100	330, 600			
			日	6	55, 100	330, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		147, 320			
			式	1		147, 320			
計						849, 200			
						849, 200			
単価						849, 200			
						849, 200	円／台		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	輸送費 水陸両用バックホウ 3 6 t 級	福島県南相馬市～熊本県人吉市 往復(1578km/片道)	単位	台	数量	1	単価	3,267,000
						1		3,267,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費 3 6 t 往復 建設機械類		片道1578km 特大品		1	2,599,000	2,599,000	WYB00025	
			台	1	2,599,000	2,599,000	単－ 109号	
運搬期間中の機械損料		水陸両用バックホウ1.4m3級 36t級		14	47,700	667,800		
			日	14	47,700	667,800		
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						3,267,000		
						3,267,000		
単価						3,267,000		
						3,267,000	円／台	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-105号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	78	135	10, 530		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	12, 000	12, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						46, 730		
単価						46, 730	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	運搬費 2 7 . 8 t 往復 建設機械類	片道1578km 特大品 深夜・早朝	単位	台	数量	1	単価	2, 446, 000	
						1		2, 446, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		200kmまで 14t車		2	68, 680	137, 360			
			台	2	68, 680	137, 360			
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		2t毎 200kmまで		14	6, 460	90, 440			
			換台	14	6, 460	90, 440			
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		200km超～500km迄 20km毎 14t車		30	4, 020	120, 600			
			換台	30	4, 020	120, 600			
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		2t増毎 500kmまで		210	500	105, 000			
			換台	210	500	105, 000			
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		500km超 50km毎 14t車		44	9, 790	430, 760			
			換台	44	9, 790	430, 760			
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		2t増毎 500km超		308	1, 100	338, 800			
			換台	308	1, 100	338, 800			
特大品割増		運搬費27. 8t		1		856, 072			
			式	1		856, 072			
深夜早朝割増		運搬費27. 8t		1		366, 888			
			式	1		366, 888			
運搬費(調整金)		運搬費27. 8t		1		80			
			式	1		80			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 446, 000			
						2, 446, 000			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	運搬費 2 7 . 8 t 往復 建設機械類	片道1578km 特大品 深夜・早朝	単位	台	数量	1	単価	2, 446, 000
						1		2, 446, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2, 446, 000	円／台	
						2, 446, 000		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	運搬費 9 t 往復 建設機械類	片道1578km 特大品	単位	台	数量	1	単価	918,000
						1		918,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）	200kmまで 10t車			2	60,060	120,120		
			台	2	60,060	120,120		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）	200km超～500km迄 20km毎 10t車			30	3,240	97,200		
			換台	30	3,240	97,200		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）	500km超 50km毎 10t車			44	8,090	355,960		
			換台	44	8,090	355,960		
特大品割増	運搬費9t			1		343,968		
			式	1		343,968		
運搬費（調整金）	運搬費9t			1		752		
			式	1		752		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						918,000		
						918,000		
単価						918,000		
						918,000	円／台	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	運搬費 6. 7 t 往復 建設機械類	片道1578km 特大品	単位	台	数量	1	単価	827, 000
						1		827, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		200kmまで 8t車		2	54, 250	108, 500		
			台	2	54, 250	108, 500		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		200km超～500km迄 20km毎 8t車		30	2, 920	87, 600		
			換台	30	2, 920	87, 600		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		500km超 50km毎 8t車		44	7, 280	320, 320		
			換台	44	7, 280	320, 320		
特大品割増		運搬費6. 7t		1		309, 852		
			式	1		309, 852		
運搬費（調整金）		運搬費6. 7t		1		728		
			式	1		728		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						827, 000		
						827, 000		
単価						827, 000	円／台	
						827, 000		

参考資料（3）

単一109号		運搬費 36 t 往復 建設機械類	片道1578km 特大品	単位	台	数量	1	単価	2,599,000
							1		2,599,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		200kmまで 14t車			2	68,680	137,360		
				台	2	68,680	137,360		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		2t毎 200kmまで			22	6,460	142,120		
				換台	22	6,460	142,120		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		200km超～500km迄 20km毎 14t車			30	4,020	120,600		
				換台	30	4,020	120,600		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		2t増毎 500kmまで			330	500	165,000		
				換台	330	500	165,000		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		500km超 50km毎 14t車			44	9,790	430,760		
				換台	44	9,790	430,760		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		2t増毎 500km超			484	1,100	532,400		
				換台	484	1,100	532,400		
特大品割増		運搬費36t			1		1,069,768		
				式	1		1,069,768		
運搬費（調整金）		運搬費36t			1		992		
				式	1		992		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							2,599,000		
							2,599,000		
単価							2,599,000		
							2,599,000	円／台	