

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事
工事地名	長崎県諫早市船越町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	12) 設 計 年 月	令和 6年 9月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 流域治水課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489450023	14) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	96,448,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	87,560,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	236日間 自 令和 6年11月 7日 (当初) 至 令和 7年 6月30日 (1回変更) 至 令和 7年 6月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	諫早	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	本明川水系 半造川	22) 処 分 費 等	136,740
		23) 公 告 日	令和 6年 8月29日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		46,629,221				
			1		49,757,736	1	3,128,515		
河川土工		式	1		22,035,012				
			1		26,141,795	1	4,106,783		
掘削工(ICT)		式	1		1,103,450				
			1		4,350,549	1	3,247,099		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,900	380.5	1,103,450			単-1号	
			2,900	380.5	1,103,450	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-2号	
			1,850	1,640	3,034,000	1,850	3,034,000		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-1号	
			1,800		213,099	1,800	213,099		
盛土工		式	1		3,702,940				
			1		3,702,940	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	680	5,036	3,424,480			単-3号	
			680	5,036	3,424,480	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	390	714	278,460			単-4号	
			390	714	278,460	0	0		
盛土工(ICT)		式	1		14,884,510				
			1		15,744,194	1	859,684		
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	7,900	228.4	1,804,360			単-5号	
			7,900	228.4	1,804,360	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,070	1,639	11,587,730			単-6号	
			6,290	1,639	10,309,310	-780	-1,278,420		

設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-7号
				2,560	687.4	1,759,744	2,560	1,759,744	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	7,100	210.2	1,492,420			単-8号
				8,900	210.2	1,870,780	1,800	378,360	
法面整形工(ICT)			式	1		2,344,112			
				1		2,344,112	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	4,780	490.4	2,344,112			単-9号
				4,780	490.4	2,344,112	0	0	
法覆護岸工			式	1		22,184,781			
				1		16,551,087	1	-5,633,694	
作業土工			式	1		216,316			
				1		216,316	0	0	
埋戻し		土砂	m3	40		96,477			内-2号
				40		96,477	0	0	
基面整正			m2	318		119,839			内-3号
				318		119,839	0	0	
作業土工(ICT)			式	1		28,895			
				1		28,895	0	0	
床掘り(ICT)		土砂	m3	70		28,895			内-4号
				70		28,895	0	0	
コンクリートブロック工(平ブロック張)			式	1		330,639			
				1		330,639	0	0	
現場打基礎コンクリート A		18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm	m	5	6,311	31,555			単-10号
				5	6,311	31,555	0	0	

設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平ブロック張	張りブロック t=100mm	m2	23	10,311	237,153	0	0	単-11号	
			23	10,311	237,153				
端止コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	m	12		42,019	0	0	内-5号	
			12		42,019				
肩止コンクリート	18-8-40(高炉)	m	4	4,978	19,912	0	0	単-12号	
			4	4,978	19,912				
護岸付属物工		式	1		5,084,262	-1	-5,084,262		
			0		0				
平張コンクリート	18-8-25(高炉) t=100mm	m2	779		2,835,586	-779	-2,835,586	内-6号	
			0		0				
現場打横帯(隔壁)コンクリート (18)～(23)	18-8-40(高炉)	m3	1	57,804	57,804	-1	-57,804	単-13号	
			0	57,804	0				
端止コンクリート	18-8-40(高炉)	m	346	6,332	2,190,872	-346	-2,190,872	単-14号	
			0	6,332	0				
植生工		式	1		16,524,669	1	-549,432		
			1		15,975,237				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,420	1,520	5,198,400	-250	-380,000	単-15号	
			3,170	1,520	4,818,400				
芝付シオキスタイル		m2	1,798		11,037,249	-1,798	-11,037,249	内-7号	
			0		0				
芝付シオキスタイル		m2	0		0	1,659	10,528,202	内-8号	
			1,659		10,528,202				
現場打横帯(隔壁)コンクリート (4)～(9)	18-8-40(高炉)	m3	5	57,804	289,020	-5	-289,020	単-16号	
			0	57,804	0				

設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (5)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	0 5.3		0 125,727	5.3	125,727	内-9号		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (6)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	0 5.4		0 125,727	5.4	125,727	内-10号		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (7)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	0 5.3		0 125,727	5.3	125,727	内-11号		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (8)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	0 5.3		0 125,727	5.3	125,727	内-12号		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (9)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	0 5.1		0 125,727	5.1	125,727	内-13号		
付帯道路工		式	1 1		911,684 4,878,482	1	3,966,798			
側溝工		式	1 1		911,684 1,120,214	1	208,530			
プレキャストU型側溝	PU3-500×500	m	7 7	16,322 16,322	114,254 114,254	0	0	単-17号		
プレキャストU型側溝 (小段面部)	PU3-500×500	m	2 0	17,026 17,026	34,052 0	-2	-34,052	単-18号		
プレキャストU型側溝 (小段面部)	PU2-500×500	m	0 2	0 17,030	0 34,060	2	34,060	単-19号		
プレキャストU型側溝 (縦排水部)	PU3-500×500	m	22 0	17,602 17,602	387,244 0	-22	-387,244	単-20号		
プレキャストU型側溝 (縦排水部)	PU2-500×500	m	0 22	0 17,610	0 387,420	22	387,420	単-21号		

設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		保護砂	m3	0		0			内-14号
				7		55,030	7	55,030	
側溝蓋		500 62.2×12.5×50	枚	58	5,178	300,324			単-22号
				58	5,178	300,324	0	0	
側溝蓋 (小段面部)		500 62.2×12.5×50	枚	5	5,178	25,890			単-23号
				5	5,178	25,890	0	0	
固定ピン設置			本	0	0	0			単-24号
				252	608.4	153,316	252	153,316	
吐口工		18-8-40(高炉)	箇所	1		49,920			内-15号
				1		49,920	0	0	
配管工			式	0		0			
				1		3,050,956	1	3,050,956	
乗越排水管撤去・設置		SGPW125A	m	0		0			内-16号
				31		3,050,956	31	3,050,956	
乗越排水管切回し工			式	0		0			
				1		707,312	1	707,312	
仮乗越排水管設置・撤去		サクションホース φ150	m	0		0			内-17号
				60		707,312	60	707,312	
構造物撤去工			式	1		793,260			
				1		793,260	0	0	
構造物取壊し工			式	1		541,828			
				1		541,828	0	0	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	6	599.7	3,598			単-25号
				6	599.7	3,598	0	0	

設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1,050	512.6	538,230	0	0	単-26号	
			1,050	512.6	538,230				
運搬処理工		式	1		251,432	0	0		
			1		251,432				
殻運搬	アスファルト殻	m3	53	2,164	114,692	0	0	単-27号	
			53	2,164	114,692				
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	53	2,580	136,740	0	0	単-28号	
			53	2,580	136,740				
仮設工		式	1		704,484	1	688,628		
			1		1,393,112				
工事用道路工		式	0		0	1	688,628		
			1		688,628				
工事用道路盛土	設置・撤去・再設置 大型土のう 丸型 110×110 短期仮設対応(1年)型	m3	0		0	77	474,339	内-18号	
			77		474,339				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 22×1,524×3,048(mm)) 設置・撤去	m2	0		0	223	214,289	内-19号	
			223		214,289				
交通管理工		式	1		704,484	0	0		
			1		704,484				
交通誘導警備員		人日	50		704,484	0	0	内-20号	
			50		704,484				
直接工事費		式	1		46,629,221	1	3,128,515		
			1		49,757,736				

設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		5,659,935				
			1		6,114,353	1	454,418		
共通仮設費		式	1		1,640,712				
			1		1,884,152	1	243,440		
運搬費		式	0		0				
			1		217,850	1	217,850		
仮設材運搬費			0		0				内-21号
		t	20		217,850	20	217,850		
技術管理費		式	1		1,115,551				
			1		1,115,551	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		67,058				内-22号
			1		67,058	0	0		
システム初期費(ICT)		式	1		1,048,493				内-23号
			1		1,048,493	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		525,161				
			1		550,751	1	25,590		
共通仮設費(率計上)		式	1		4,019,223				
			1		4,230,201	1	210,978		
純工事費		式	1		52,289,156				
			1		55,872,089	1	3,582,933		
現場管理費		式	1		15,720,077				
			1		16,572,253	1	852,176		
工事原価		式	1		68,009,233				
			1		72,444,342	1	4,435,109		

設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1		11,590,767			
				1		12,245,658	1	654,891	
工事価格			式	1		79,600,000			
				1		84,690,000	1	5,090,000	
消費税相当額			式	1		7,960,000			
				1		8,469,000	1	509,000	
工事費計			式	1		87,560,000			
				1		93,159,000	1	5,599,000	

0/1,800m3当たり内訳書

第 1号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1,849	126	232,974	1,849	232,974	
合 計					0			
					232,974		232,974	
変更積算金額					0			
					213,099		213,099	円／m3

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		37	2, 850	105, 450			CB210410
		m 3	37	2, 850	105, 450	0	0	
合 計					96, 477			
					96, 477		0	

318m2当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			318	411. 9	130, 984			CB210080
		m 2	318	411. 9	130, 984	0	0	
合 計					119, 839			
					119, 839		0	

70m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し		74	426. 8	31, 583			CB210130
		m 3	74	426. 8	31, 583	0	0	
合 計					28, 895		0	
					28, 895			

12m当たり内訳書

第 5号内訳書
端止コンクリート
(3)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0. 7	65, 610	45, 927			CB226190
		m 3	0. 7	65, 610	45, 927	0	0	
合 計					42, 019			
					42, 019		0	

779/0m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		779	1, 380	1, 075, 020			CB221110
		m 2	779	1, 380	1, 075, 020	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		78	25, 570	1, 994, 460			CB240010
		m 3	78	25, 570	1, 994, 460	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		8	3, 726	29, 808			CB224710
		m 2	8	3, 726	29, 808	0	0	
合 計					2, 835, 586			
					0			
							-2, 835, 586	

1,798/0m2当たり内訳書

芝付ジオテキスタイル

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芝付ジオテキスタイル張付	ク°リットシーパ°-GS-8 ネットビ°ン仕様		1,798	6,141	11,041,518			WYB00001
		m 2	1,798	6,141	11,041,518	0	0	単一 30号
ジオテキスタイルネット張付 (天端部)	ク°リットネット GSN-8 1000タイプ°		341	1,322	450,802			WYB00007
		m	341	1,322	450,802	0	0	単一 31号
ジオテキスタイルネット張付 (堤脚部)	ク°リットネット GSN-8 1000タイプ°		342	1,308	447,336			WYB00008
		m	342	1,308	447,336	0	0	単一 32号
ジオテキスタイルネット張付 (端止部)	ク°リットネット GSN-8 2000タイプ°		75	3,164	237,300			WYB00009
		m	75	3,164	237,300	0	0	単一 33号
合 計					11,037,249			
					0		-11,037,249	

0/1,659m2当たり内訳書

芝付ジオテキスタイル

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芝付ジオテキスタイル張付	クワリットシーパ-GS-8 ネットビ-ン仕様		0	0	0			WYB00003
		m 2	1,659	6,141	10,187,919	1,659	10,187,919	単一 34号
ジオテキスタイルネット張付 (天端部)	クワリットネット GSN-8 1000タイプ		0	0	0			WYB00011
		m	315	1,322	416,430	315	416,430	単一 35号
ジオテキスタイルネット張付 (堤脚部)	クワリットネット GSN-8 2000タイプ		0	0	0			WYB00037
		m	314	2,464	773,696	314	773,696	単一 36号
ジオテキスタイルネット張付 (端止部)	クワリットネット GSN-8 2000タイプ		0	0	0			WYB00036
		m	75	3,164	237,300	75	237,300	単一 37号
合 計					0			
					11,615,345		11,615,345	
変更積算金額					0			
					10,528,202		10,528,202	円/m2

0/5. 3m当たり内訳書

第 9号内訳書
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック
(5)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0			WYB00005
		m	5	7, 035	35, 175	5	35, 175	単一 38号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		0	0	0			
		本	3	34, 100	102, 300	3	102, 300	
連結金具			0	0	0			
		組	4	150	600	4	600	
合 計					0			
					138, 075		138, 075	
変更積算金額					0			
					125, 727		125, 727	円/m

0/5.4m当たり内訳書

第 10号内訳書
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック
(6)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0			WYB00005
		m	5	7, 035	35, 175	5	35, 175	単一 38号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		0	0	0			
		本	3	34, 100	102, 300	3	102, 300	
連結金具			0	0	0			
		組	4	150	600	4	600	
合 計					0			
					138, 075		138, 075	
変更積算金額					0			
					125, 727		125, 727	円/m

0/5. 3m当たり内訳書

第 11号内訳書
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック
(7)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0			WYB00005
		m	5	7, 035	35, 175	5	35, 175	単一 38号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		0	0	0			
		本	3	34, 100	102, 300	3	102, 300	
連結金具			0	0	0			
		組	4	150	600	4	600	
合 計					0			
					138, 075		138, 075	
変更積算金額					0			
					125, 727		125, 727	円／m

0/5. 3m当たり内訳書

第 12号内訳書
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック
(8)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0			WYB00005
		m	5	7, 035	35, 175	5	35, 175	単一 38号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		0	0	0			
		本	3	34, 100	102, 300	3	102, 300	
連結金具			0	0	0			
		組	4	150	600	4	600	
合 計					0			
					138, 075		138, 075	
変更積算金額					0			
					125, 727		125, 727	円/m

0/5. 1m当たり内訳書

第 13号内訳書
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック
(9)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0			WYB00005
		m	5	7, 035	35, 175	5	35, 175	単一 38号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		0	0	0			
		本	3	34, 100	102, 300	3	102, 300	
連結金具			0	0	0			
		組	4	150	600	4	600	
合 計					0			
					138, 075		138, 075	
変更積算金額					0			
					125, 727		125, 727	円/m

0/7m3当たり内訳書

埋戻し
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し		0	0	0			CB210410
		m 3	7	4, 943	34, 601	7	34, 601	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0			
		m 3	7	3, 650	25, 550	7	25, 550	
合 計					0			
					60, 151		60, 151	
変更積算金額					0			
					55, 030		55, 030	円／m3

1箇所当たり内訳書

吐口工
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		0. 8	36, 670	29, 336			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 8	36, 670	29, 336	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		3	7, 905	23, 715			CB240210
		m 2	3	7, 905	23, 715	0	0	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		1	1, 512	1, 512			CB221110
		m 2	1	1, 512	1, 512	0	0	
合 計					49, 920		0	
					49, 920			

0/31m当たり内訳書

乗越排水管撤去・設置
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乗越排水管撤去			0	0	0			WYB00012
		m	31	9, 745	302, 095	31	302, 095	単一 46号
乗越排水管設置			0	0	0			WYB00014
		m	31	14, 300	443, 300	31	443, 300	単一 47号
◆材料費								
S G P W 2 F直管	10K 125A×1386L 加工品		0	0	0			
		本	1	99, 650	99, 650	1	99, 650	
S G P W 2 F直管	10K 125A×4987L 加工品		0	0	0			
		本	1	206, 800	206, 800	1	206, 800	
S G P W 2 F直管	10K 125A×1261L 加工品		0	0	0			
		本	1	95, 900	95, 900	1	95, 900	
S G P W 2 F直管	10K 125A×4389L 加工品		0	0	0			
		本	1	189, 000	189, 000	1	189, 000	
S G P W 2 F直管	10K 125A×2763L 加工品		0	0	0			
		本	1	140, 550	140, 550	1	140, 550	
S G P W 2 F直管	10K 125A×5500L 加工品		0	0	0			
		本	1	222, 200	222, 200	1	222, 200	
S G P W 2 F直管	10K 125A×3918L 加工品		0	0	0			
		本	1	174, 950	174, 950	1	174, 950	
1 F 3 0° 長尺曲管 P E × 1 0 K	125A×2482L×500H 加工品		0	0	0			
		本	1	164, 900	164, 900	1	164, 900	
2 F 2 2° 長尺曲管 1 0 K	125A×500L×500H 加工品		0	0	0			
		本	2	135, 200	270, 400	2	270, 400	

0/31m当たり内訳書

乗越排水管撤去・設置

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2 F 2 7 ° 長尺曲管 1 0 K	125A×500L×500H 加工品		0	0	0			
		本	2	135, 200	270, 400	2	270, 400	
2 F 3 0 ° 長尺曲管 3 2 A S K付×1 0 K	125A×500L×500H 加工品		0	0	0			
		本	1	153, 000	153, 000	1	153, 000	
可とう管 S U S 3 0 4 2 0 0 mm 偏心高压用	125A×450L 加工品		0	0	0			
		個	1	415, 000	415, 000	1	415, 000	
水道用急速空気弁	FCD 内外面粉体塗装 10K 25mm ねじ込み式		0	0	0			
		個	1	71, 100	71, 100	1	71, 100	
ゴムパッキン	125A×10K		0	0	0			
		枚	15	2, 480	37, 200	15	37, 200	
ステンボルト・ナット	M20×75		0	0	0			
		組	120	358	42, 960	120	42, 960	
ステンワッシャー	M20		0	0	0			
		枚	240	28. 6	6, 864	240	6, 864	
コートフランジねじ	125A×10K		0	0	0			
		枚	1	17, 750	17, 750	1	17, 750	
ステンボルト・ナット	M20×75		0	0	0			
		組	8	358	2, 864	8	2, 864	
ステンワッシャー	M20		0	0	0			
		枚	8	28. 6	228	8	228	
絶縁スリーブ	M20		0	0	0			
		枚	8	590	4, 720	8	4, 720	
絶縁ワッシャー	M20		0	0	0			
		枚	16	190	3, 040	16	3, 040	

0/31m当たり内訳書

乗越排水管撤去・設置
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					3, 334, 871		3, 334, 871	
変更積算金額					0			
					3, 050, 956		3, 050, 956	円／m

0/60m当たり内訳書

仮乗越排水管設置・撤去
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮乗越排水管設置			0	0	0			WYB00013
		m	60	3, 768	226, 080	60	226, 080	単一 48号
仮乗越排水管撤去			0	0	0			WYB00040
		m	60	4, 308	258, 480	60	258, 480	単一 49号
◆材料費								
ゴムパッキン	125mm		0	0	0			
		枚	1	1, 980	1, 980	1	1, 980	
ゴムパッキン	150mm		0	0	0			
		枚	1	2, 360	2, 360	1	2, 360	
ボルトナットセット	M16×75 メッキ		0	0	0			
		組	18	68. 5	1, 233	18	1, 233	
パワーロックバンド	150mm		0	0	0			
		個	2	3, 500	7, 000	2	7, 000	
サクシヨンホース(賃料)	6吋 ホース継手付 2ヶ月		0	0	0			
		m	60	4, 600	276, 000	60	276, 000	
合 計					0			
					773, 133			
変更積算金額					0			
					707, 312			
								円／m

0/77m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
◆設置（回転場①）								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	64	230. 2	14, 732	64	14, 732	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	64	752. 3	48, 147	64	48, 147	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	30	7, 457	223, 710	30	223, 710	単一 51号
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	39	130	5, 070	39	5, 070	
◆撤去（回転場①）								
大型土のう積込・運搬・荷卸 （据付含む）			0	0	0			WYB00010
		袋	30	5, 887	176, 610	30	176, 610	単一 52号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	39	230. 2	8, 977	39	8, 977	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	39	376. 2	14, 671	39	14, 671	
◆設置（回転場②）再利用								
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	39	130	5, 070	39	5, 070	
◆撤去（回転場②）								

0/77m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	30	715. 5	21, 465	30	21, 465	単一 53号
合 計					0			
					518, 452		518, 452	
変更積算金額					0			
					474, 339		474, 339	円／m3

0/223m2当たり内訳書

敷鉄板

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	223	386. 9	86, 278	223	86, 278	単一 54号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 90日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	8	8, 840	70, 720	8	70, 720	単一 55号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 90日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	8	4, 640	37, 120	8	37, 120	単一 56号
H形鋼賃料	H200 90日 整備費有		0	0	0			WYB00002
		t	1. 2	11, 750	14, 100	1. 2	14, 100	単一 57号
締結金具賃料	ﾌﾟﾙﾏﾝ C-50 90日 整備費有		0	0	0			WYB00004
		個	20	1, 300	26, 000	20	26, 000	単一 58号
合 計					0			
					234, 218		234, 218	
変更積算金額					0			
					214, 289		214, 289	円／m2

50人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			50	15, 400	770, 000			WB010212
		人日	50	15, 400	770, 000	0	0	単一 59号
合 計					704, 484		0	
					704, 484			

0/20t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	41	3,850	157,850	41	157,850	単一 60号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		0	0	0			WB010030
		t	20	3,000	60,000	20	60,000	単一 61号
合 計					0			
					217,850			
変更積算金額					0			
					217,850			
								円／t

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 2862m3		1		16, 240			WB010400
		式	1		16, 240	0	0	単一 62号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3未満 無し 7901m3		1		28, 562			WB010420
		式	1		28, 562	0	0	単一 63号
床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 74m3		1		425			WB010490
		式	1		425	0	0	単一 64号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 4782m2		1		28, 051			WB010440
		式	1		28, 051	0	0	単一 65号
合 計					67, 058		0	
					67, 058			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 66号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 67号
合 計					1, 048, 493		0	
					1, 048, 493			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	380. 5
						1		380. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	415. 9	415. 9	CB210120	
			m 3	1	415. 9	415. 9		
計						415. 9		
						415. 9		
単価						415. 9	円／m3	
						415. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	0 1	0 1, 792	0 1, 792	CB210110	
計						0 1, 792		
単価						0 1, 792	円／m3	
変更積算単価						1, 640	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 036
						1		5, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 505	5, 505	CB210510	
			m 3	1	5, 505	5, 505		
計						5, 505		
						5, 505		
単価						5, 505	円／m3	
						5, 505		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	714
						1		714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	780. 4	780. 4	CB210510	
			m 3	1	780. 4	780. 4		
計						780. 4		
						780. 4		
単価						780. 4	円／m3	
						780. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	228. 4	
						1		228. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	249. 7	249. 7	CB210570		
			m 3	1	249. 7	249. 7			
計						249. 7			
						249. 7			
単価						249. 7	円／m3		
						249. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 639	
						1		1, 639	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 792	1, 792	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下		1	1, 792	1, 792			
計						1, 792			
						1, 792			
単価						1, 792	円／m3		
						1, 792			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		687. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	751. 5	751. 5		
計						0		
						751. 5		
単価						0	円／m3	
						751. 5		
変更積算単価						687. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	210. 2
						1		210. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	229. 8	229. 8	CB210020	
			m 3	1	229. 8	229. 8		
計						229. 8		
						229. 8		
単価						229. 8	円／m3	
						229. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	490. 4	
						1		490. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	536. 1	536. 1	CB220070		
			m 2	1	536. 1	536. 1			
計						536. 1			
						536. 1			
単価						536. 1			
						536. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打基礎コンクリート A	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	6, 311	
						10		6, 311	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 93	74, 170	68, 978. 1	CB226170		
			m 3	0. 93	74, 170	68, 978. 1			
計						68, 978. 1			
						68, 978. 1			
単価						6, 898	円／m		
						6, 898			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	張りﾌﾞﾛｯｸ t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	10, 311
						1		10, 311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要	m 2	1	11, 270	11, 270	CB226030	
		遮水ｼｰﾄA(厚1. 0+10. 0mm) 無し 無し		1	11, 270	11, 270		
計						11, 270		
						11, 270		
単価						11, 270	円／m2	
						11, 270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	肩止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4, 978
						10		4, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 9	60, 080	54, 072	CB226180	
			m 3	0. 9	60, 080	54, 072		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 09	3, 726	335. 34	CB224710	
			m 2	0. 09	3, 726	335. 34		
計						54, 407. 34		
						54, 407. 34		
単価						5, 441		
						5, 441		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (18)～(23)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57, 804
						1		57, 804
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	63, 180	63, 180	CB226200	
			m 3	1	63, 180	63, 180		
	計					63, 180		
						63, 180		
	単価					63, 180		
						63, 180	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	端止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6, 332
						10		6, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		1. 1	36, 670	40, 337	CB240010	
		一般養生						
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1. 1	36, 670	40, 337		
型枠		一般型枠 小型構造物		3. 6	7, 905	28, 458	CB240210	
			m 2	3. 6	7, 905	28, 458		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 11	3, 726	409. 86	CB224710	
			m 2	0. 11	3, 726	409. 86		
計						69, 204. 86		
						69, 204. 86		
単価						6, 921		
						6, 921		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 520
						1		1, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 662	1, 662	WB810870	
			m 2	1	1, 662	1, 662	単－ 29号	
計						1, 662		
						1, 662		
単価						1, 662		
						1, 662		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (4)～(9)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57, 804
						1		57, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	63, 180	63, 180	CB226200	
			m 3	1	63, 180	63, 180		
計						63, 180		
						63, 180		
単価						63, 180	円／m3	
						63, 180		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	プレキャストU型側溝	PU3-500×500	単位	m	数量	1	単価	16, 322	
						1		16, 322	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝		1	17, 840	17, 840	WB821410		
		3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	17, 840	17, 840	単一 39号		
計						17, 840			
						17, 840			
単価						17, 840			
						17, 840	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	プレキャストU型側溝 (小段面部)	PU3-500×500	単位	m	数量	1	単価	17, 026
						1		17, 026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 小段面部 有り	m	1	18, 610	18, 610	WB821410	
				1	18, 610	18, 610	単一 40号	
計						18, 610		
						18, 610		
単価						18, 610		
						18, 610	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	プレキャストU型側溝 (小段面部)	PU2-500×500	単位	m	数量	0 1	単価	0 17, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0. 74m3/10m	m	0 1	0 18, 610	0 18, 610	WB821410 単一 41号	
計						0 18, 610		
単価						0 18, 610	円／m	
変更積算単価						17, 030	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	プレキャストU型側溝 (縦排水部)	PU3-500×500	単位	m	数量	1	単価	17, 602
						1		17, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 縦排水部 有り		1	19, 240	19, 240	WB821410	
			m	1	19, 240	19, 240	単一 42号	
計						19, 240		
						19, 240		
単価						19, 240		
						19, 240	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	プレキャストU型側溝 (縦排水部)	PU2-500×500	単位	m	数量	0 1	単価	0 17, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0. 74m3/10m	m	0 1	0 19, 240	0 19, 240	WB821410 単一 43号	
計						0 19, 240		
単価						0 19, 240	円／m	
変更積算単価						17, 610	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	側溝蓋	500 62. 2×12. 5×50	単位	枚	数量	1	単価	5, 178
						1		5, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	枚	1	5, 660	5, 660	WB821430	
		JIS A 5372 500 62. 2×12. 5×50 無し 無し		1	5, 660	5, 660	単一 44号	
計						5, 660		
						5, 660		
単価						5, 660		
						5, 660		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	側溝蓋 (小段面部)	500 62. 2×12. 5×50	単位	枚	数量	1	単価	5, 178
						1		5, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500		1	5, 660	5, 660	WB821430	
		62. 2×12. 5×50 無し 小段面部	枚	1	5, 660	5, 660	単一 45号	
計						5, 660		
						5, 660		
単価						5, 660		
						5, 660	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	固定ピン設置		単位	本	数量	0	単価	0
						1		608. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		0	0	0	CB224410	
			孔	1	598. 1	598. 1		
固定ネジ W3／8（黒皮品）		ボルト 285mm・ナット・丸座金・ワッシャーM10（電気亜鉛めっき）		0	0	0		
			組	1	66. 9	66. 9		
計						0		
						665		
単価						0		
						665	円／本	
変更積算単価								
						608. 4	円／本	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	599. 7		
						1		599. 7		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	655. 5	655. 5	CB430510			
			m	1	655. 5	655. 5				
計						655. 5				
						655. 5				
単価						655. 5				
						655. 5				円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	512. 6
						1		512. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	560. 3	560. 3	CB430310	
			m 2	1	560. 3	560. 3		
計						560. 3		
						560. 3		
単価						560. 3	円／m2	
						560. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 164	
						1		2, 164	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 366	2, 366	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用		1	2, 366	2, 366			
計						2, 366			
						2, 366			
単価						2, 366	円／m3		
						2, 366			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 580	
						1		2, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051		
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 50号		
計						2, 350			
						2, 350			
単価						2, 350			
						2, 350			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－29号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	1, 662
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 662. 6	1, 662		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 662		
	単価					1, 662	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー30号	芝付ジオテキスタイル張付	グリットシーバーGS-8 ネットピン仕様	単位	m 2	数量	100	単価	6, 141
						100		6, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 43	28, 392	12, 208		
			人	0. 43	28, 392	12, 208		
普通作業員				2. 99	20, 592	61, 570		
			人	2. 99	20, 592	61, 570		
グリットシーバー		GS-8 0. 9×2. 8m(芝部)野芝付き		108	4, 670	504, 360		
			m 2	108	4, 670	504, 360		
ハイブラ杭		NS-230 L=230		175	70	12, 250		
			本	175	70	12, 250		
アンカー		φ9 L=200		88	80	7, 040		
			本	88	80	7, 040		
ネットピン				259	64	16, 576		
			本	259	64	16, 576		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						614, 100		
						614, 100		
単価						6, 141		
						6, 141		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-31号	ジオテキスタイルネット張付（天端部）	グリットネット GSN-8 1000タイプ	単位	m	数量	100	単価	1, 322
						100		1, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 67	20, 592	13, 796		
			人	0. 67	20, 592	13, 796		
グリットネット		GSN-8 1000タイプ		105	1, 050	110, 250		
			m	105	1, 050	110, 250		
アンカー		φ9 L=200		101	80	8, 080		
			本	101	80	8, 080		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						132, 200		
						132, 200		
単価						1, 322		
						1, 322	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	ジオテキスタイルネット張付（堤脚部）	グリットネット GSN-8 1000タイプ	単位	m	数量	100	単価	1,308
						100		1,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.6	20,592	12,355		
			人	0.6	20,592	12,355		
グリットネット		GSN-8 1000タイプ		105	1,050	110,250		
			m	105	1,050	110,250		
アンカー		φ9 L=200		102	80	8,160		
			本	102	80	8,160		
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		35		
計						130,800		
						130,800		
単価						1,308		
						1,308	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	ジオテキスタイルネット張付（端止部）	グリットネット GSN-8 2000タイプ	単位	m	数量	10	単価	3,164
						10		3,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.28	20,592	5,765		
			人	0.28	20,592	5,765		
グリットネット		GSN-8 2000タイプ		10.5	2,100	22,050		
			m	10.5	2,100	22,050		
ハイブラ杭		NS-230 L=230		42	70	2,940		
			本	42	70	2,940		
アンカー		φ9 L=200		11	80	880		
			本	11	80	880		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						31,640		
						31,640		
単価						3,164		
						3,164	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-34号	芝付ジオテキスタイル張付	グリットシーバーGS-8 ネットピン仕様	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		6, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 43	28, 392	12, 208		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 99	20, 592	61, 570		
グリットシーバー		GS-8 0. 9×2. 8m(芝部)野芝付き		0	0	0		
			m 2	108	4, 670	504, 360		
ハイブラ杭		NS-230 L=230		0	0	0		
			本	175	70	12, 250		
アンカー		φ9 L=200		0	0	0		
			本	88	80	7, 040		
ネットピン				0	0	0		
			本	259	64	16, 576		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						614, 100		
単価						0		
						6, 141	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-35号	ジオテキスタイルネット張付（天端部）	グリットネット GSN-8 1000タイプ	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 67	20, 592	13, 796		
グリットネット		GSN-8 1000タイプ		0	0	0		
			m	105	1, 050	110, 250		
アンカー		φ9 L=200		0	0	0		
			本	101	80	8, 080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		74		
計						0		
						132, 200		
単価						0		
						1, 322	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-36号	ジオテキスタイルネット張付（堤脚部）	グリットネット GSN-8 2000タイプ	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			人	0. 86	20, 592	17, 709		
グリットネット		GSN-8 2000タイプ	m	105	2, 100	220, 500		
アンカー		φ9 L=200	本	102	80	8, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						246, 400		
単価						2, 464	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-37号	ジオテキスタイルネット張付（端止部）	グリットネット GSN-8 2000タイプ	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 164
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 28	20, 592	5, 765		
グリットネット		GSN-8 2000タイプ		0	0	0		
			m	10. 5	2, 100	22, 050		
ハイブラ杭		NS-230 L=230		0	0	0		
			本	42	70	2, 940		
アンカー		φ9 L=200		0	0	0		
			本	11	80	880		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						31, 640		
単価						0		
						3, 164	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック		単位	m	数量	0	単価	0
						10		7, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0	WYB00006	
			日	0. 6	36, 380	21, 828	単一 68号	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 6	28, 392	17, 035		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 6	24, 544	14, 726		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 6	20, 592	12, 355		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		4, 406		
計						0		
						70, 350		
単価						0		
						7, 035	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	17, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 688. 88	36, 888		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 5 0 0 A 5 0 0×5 0 0×2 0 0 0	個	5	27, 900	139, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 888	2, 200	1, 953		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						178, 400		
単価						17, 840	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 小段面部 有り	単位	m	数量	10	単価	18,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,463.54	44,635		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500A 500×500×2000	個	5	27,900	139,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.888	2,200	1,953		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						186,100		
単価						18,610	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 463. 54	44, 635		
プレキャストU型側溝		PU2-500×500 L=2000	個	5	27, 900	139, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 888	2, 200	1, 953		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						186, 100		
単価						18, 610	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 縦排水部 有り	単位	m	数量	10	単価	19, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 090. 65	50, 906		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 5 0 0 A 5 0 0×5 0 0×2 0 0 0	個	5	27, 900	139, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 888	2, 200	1, 953		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						192, 400		
単価						19, 240	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 090. 65	50, 906		
プレキャストU型側溝		PU2-500×500 L=2000	個	5	27, 900	139, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 888	2, 200	1, 953		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						192, 400		
単価						19, 240	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62. 2×12. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	829. 92	82, 992		
道路用側溝蓋		3 種 5 0 0 6 2. 2 × 1 2. 5 × 5 0	枚	100	4, 830	483, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						566, 000		
単価						5, 660	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62. 2×12. 5×50 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	5, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	829. 92	82, 992		
道路用側溝蓋		3 種 5 0 0 6 2. 2 × 1 2. 5 × 5 0	枚	100	4, 830	483, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						566, 000		
単価						5, 660	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	乗越排水管撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						31		9,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	28,392	56,784		
配管工				0	0	0		
			人	2	23,192	46,384		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	24,544	49,088		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	20,592	41,184		
現場機械費・雑材費				0		0		
			式	1		70,000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		38,660		
計						0		
						302,100		
単価						0		
						9,745	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	乗越排水管設置		単位	m	数量	0	単価	0
						31		14, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3	28, 392	85, 176		
配管工				0	0	0		
			人	6	23, 192	139, 152		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	20, 592	61, 776		
現場機械費・雑材費				0		0		
			式	1		100, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		57, 196		
計						0		
						443, 300		
単価						0		
						14, 300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	仮乗越排水管設置		単位	m	数量	0	単価	0
						60		3, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	28, 392	28, 392		
配管工				0	0	0		
			人	0. 5	23, 192	11, 596		
設備機械工				0	0	0		
			人	1	28, 392	28, 392		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	20, 592	61, 776		
現場機械費・雑材費				0		0		
			式	1		70, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		25, 944		
計						0		
						226, 100		
単価						0		
						3, 768	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	仮乗越排水管撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						60		4, 308
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	28, 392	28, 392		
	配管工			0	0	0		
			人	0. 5	23, 192	11, 596		
	設備機械工			0	0	0		
			人	0. 5	28, 392	14, 196		
	普通作業員			0	0	0		
			人	5	20, 592	102, 960		
	現場機械費・雑材費			0		0		
			式	1		70, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			0		0		
			式	1		31, 356		
	計					0		
						258, 500		
	単価					0		
						4, 308	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道)	m 3	100	2, 350	235, 000		
	計					235, 000		
	単価					2, 350	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
単一51号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	28, 392	7, 892	
特殊作業員			人	0. 278	24, 544	6, 823	
普通作業員			人	0. 278	20, 592	5, 724	
耐候性大型土のう袋材(2. 0t用)		丸型 110×110 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 200	15, 623	WK250500 単一 69号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		808	
計						74, 570	
単価						7, 457	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	大型土のう積込・運搬・荷卸（据付含む）		単位	袋	数量	0	単価	0
						10		5, 887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	28, 392	8, 517		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 3	24, 544	7, 363		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 3	20, 592	6, 177		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 3	64, 960	19, 488	単一 70号	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級		0	0	0		
			日	0. 3	57, 750	17, 325	単一 71号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						58, 870		
単価						0		
						5, 887	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	715. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	28, 392	1, 959		
特殊作業員			人	0. 069	24, 544	1, 693		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	50, 780	3, 503	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 72号	
計						7, 155		
単価						715. 5	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	386. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	28, 392	8, 375		
とび工			人	0. 295	26, 312	7, 762		
普通作業員			人	0. 295	20, 592	6, 074		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 590	16, 104	WK250590 単一 73号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		375		
計						38, 690		
単価						386. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 740	7, 740		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 840		
単価						8, 840	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	3, 870	3, 870		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 640		
単価						4, 640	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－57号	H形鋼賃料	H200 90日 整備費有	単位	t	数量	0	単価	0
						1		11, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）	2 0 0型（4 9． 9 k g／m）	9 0日以内		0	0	0		
			t	90	90	8, 100		
H形鋼（杭用）	2 0 0型（4 9． 9 k g／m）	整備費		0	0	0		
			t	1	3, 650	3, 650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						11, 750		
						0		
単価						11, 750	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	締結金具賃料	ﾌﾟﾙﾏﾝ C-50 90日 整備費有	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
締結金具（賃料）		ﾌﾟﾙﾏﾝ C-50型 90日(3ヶ月)以内		0	0	0		
			個・日	90	11. 5	1, 035		
締結金具（整備費）		ﾌﾟﾙﾏﾝ C-50型		0	0	0		
			個	1	265	265		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						1, 300		
						0		
単価						1, 300	円／個	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 09</div> <div>2024. 09</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－59号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>15, 400</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	15, 392	15, 392	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						15, 400	
単価						15, 400	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 12</div> <div>2024. 12</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－60号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>3, 850</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 850	
単価						3, 850	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2862m3	単位	式	数量	1	単価	16, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 572	28, 392	16, 240		
計						16, 240		
単価						16, 240	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 7901m3	単位	式	数量	1	単価	28, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 006	28, 392	28, 562		
計						28, 562		
単価						28, 562	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 74m3	単位	式	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 015	28, 392	425		
計						425		
単価						425	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 4782m2	単位	式	数量	1	単価	28, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 988	28, 392	28, 051		
計						28, 051		
単価						28, 051	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				0	0	0		
			L	37. 2	149	5, 542		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0		
			日	1	6, 500	6, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						36, 380		
単価						0		
						36, 380	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	104	150	15, 600		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						56, 200		
単価						56, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	64, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	87	150	13, 050		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	18, 500	27, 565		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						64, 960		
単価						64, 960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	57, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22, 360	22, 360		
軽油			L	58	150	8, 700		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57, 750		
単価						57, 750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	78	150	11, 700		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						50, 780		
単価						50, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	119	150	17, 850		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 590		
単価						54, 590	円／日	