

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510022	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	298, 243, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	298, 243, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	446日間 自 令和 6年10月 7日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 7年12月26日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	185, 863
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月28日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費 附帯・受託工事費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸				1		163,551,591			
			式	1		195,673,793	1	32,122,202	
河川土工				1		101,487,810			
			式	1		101,487,810	0	0	
掘削工				1		40,883,000			
			式	1		40,883,000	0	0	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		14,200	238.8	3,390,960			単-1号
			m3	14,200	238.8	3,390,960	0	0	
掘削(ヒックカー工法)		中硬岩		1,840	20,075	36,938,000			単-2号
			m3	1,840	20,075	36,938,000	0	0	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3 未満		1,800	307.8	554,040			単-3号
			m3	1,800	307.8	554,040	0	0	
掘削工(ICT)				1		1,504,470			
			式	1		1,504,470	0	0	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満		4,700	320.1	1,504,470			単-4号
			m3	4,700	320.1	1,504,470	0	0	
残土処理工				1		59,100,340			
			式	1		59,100,340	0	0	
整地		敷均し(ルーズ)		20,700	109.4	2,264,580			単-5号
			m3	20,700	109.4	2,264,580	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		18,880	2,645	49,937,600			単-6号
			m3	18,880	2,645	49,937,600	0	0	
土砂等運搬		硬岩		1,840	3,749	6,898,160			単-7号
			m3	1,840	3,749	6,898,160	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		21,064,380	0	0		
			1		21,064,380				
応急処理作業工		式	1		21,064,380	0	0		
			1		21,064,380				
応急作業		式	1		21,064,380	0	0	内-1号	
			1		21,064,380				
仮設工		式	1		40,999,401	1	32,122,202		
			1		73,121,603				
工事用道路工 (1期施工)		式	0		0	1	3,177,132		
			1		3,177,132				
工事用道路盛土 設置		m3	0		0	1,000	3,044,242	内-2号	
			1,000		3,044,242				
敷砂利 (設置)	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	440	132,890	内-3号	
			440		132,890				
工事用道路工 (2期施工)		式	0		0	1	3,256,256		
			1		3,256,256				
工事用道路盛土 撤去		m3	0		0	1,000	3,124,011	内-4号	
			1,000		3,124,011				
敷砂利 (撤去)	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	440	132,245	内-5号	
			440		132,245				
土留・仮締切工		式	1		36,560,617	-1	-36,560,617		
			0		0				
土のう (製作・設置)	耐候性大型土のう短期 仮設(1年)対応	袋	1,310		13,394,098	-1,310	-13,394,098	内-6号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5工区）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう （撤去）		耐候性大型土のう短期 仮設(1年)対応	袋	1,310 0		4,128,972 0	-1,310	-4,128,972	内-7号
締切盛土 （設置）		4.0m以上	m3	3,600 0		10,600,383 0	-3,600	-10,600,383	内-8号
締切盛土 （撤去）		4.0m以上	m3	2,500 0		7,614,722 0	-2,500	-7,614,722	内-9号
敷砂利 （設置）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	1,610 0		485,012 0	-1,610	-485,012	内-10号
敷砂利 （撤去）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	1,120 0		337,430 0	-1,120	-337,430	内-11号
土留・仮締切工 (1期施工)			式	0 1		0 35,898,252	1	35,898,252	
土のう （製作・設置）		耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	0 1,142		0 11,676,550	1,142	11,676,550	内-12号
土のう （撤去）		耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	0 1,142		0 7,914,248	1,142	7,914,248	内-13号
締切盛土 （設置）		4.0m以上	m3	0 2,700		0 7,890,534	2,700	7,890,534	内-14号
締切盛土 （撤去）		4.0m以上	m3	0 2,700		0 8,097,152	2,700	8,097,152	内-15号
敷砂利 （設置）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 530		0 160,361	530	160,361	内-16号
敷砂利 （撤去）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 530		0 159,407	530	159,407	内-17号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5工区）工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工 (2期施工)		式	0 1		0 17,700,409	1	17,700,409		
土のう（積込・運搬・荷卸し・設置）	耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	0 659		0 6,533,019	659	6,533,019	内-18号	
土のう (撤去)	耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	0 659		0 2,076,540	659	2,076,540	内-19号	
締切盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0 1,500		0 4,324,407	1,500	4,324,407	内-20号	
締切盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0 1,500		0 4,437,642	1,500	4,437,642	内-21号	
敷砂利 (設置)	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 550		0 164,891	550	164,891	内-22号	
敷砂利 (撤去)	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 550		0 163,910	550	163,910	内-23号	
水替工 (1期施工)		式	0 1		0 5,192,701	1	5,192,701		
ポンプ排水	450以上1300(m3/h)未 満 常時排水	日	0 100		0 5,192,701	100	5,192,701	内-24号	
汚濁防止工		式	1 0		3,417,047 0	-1	-3,417,047		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	160 0		3,417,047 0	-160	-3,417,047	内-25号	
汚濁防止工 (1期施工)		式	0 1		0 3,741,518	1	3,741,518		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0 160		0 3,741,518	160	3,741,518	内-26号
汚濁防止工 (2期施工)				0 1		0 1,948,384			
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0 160		0 1,948,384	160	1,948,384	内-27号
交通管理工				1 0		1,021,737 0			
交通誘導警備員			人日	75 0		1,021,737 0	-75	-1,021,737	内-28号
交通管理工 (1期施工)				0 1		0 1,662,025			
交通誘導警備員			人日	0 122		0 1,662,025	122	1,662,025	内-29号
交通管理工 (2期施工)				0 1		0 544,926			
交通誘導警備員			人日	0 40		0 544,926	40	544,926	内-30号
直接工事費				1 1		163,551,591 195,673,793			
共通仮設費			式	1 1		14,485,405 20,533,451	1	6,048,046	
共通仮設費				1 1		2,060,385 6,157,098			
			式	1 1			1	4,096,713	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事					事業区分	河川改修		
	(3 回変更) (個別合意)					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費			1		601,711				
		式	1		4,469,711	1	3,868,000		
保守管理(ICT)			1		21,465			内-31号	
		式	1		21,465	0	0		
システム初期費(ICT)			1		580,246			内-32号	
		式	1		580,246	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			0		0			内-33号	
		式	1		3,868,000	1	3,868,000		
現場環境改善費（率計上）			1		1,458,674				
		式	1		1,687,387	1	228,713		
共通仮設費（率計上）			1		12,425,020				
		式	1		14,376,353	1	1,951,333		
純工事費			1		178,036,996				
		式	1		216,207,244	1	38,170,248		
現場管理費			1		46,478,926				
		式	1		53,485,960	1	7,007,034		
工事原価			1		235,631,688				
		式	1		280,808,970	1	45,177,282		
一般管理費等			1		35,498,312				
		式	1		40,831,030	1	5,332,718		
工事価格			1		271,130,000				
		式	1		321,640,000	1	50,510,000		
消費税相当額			1		27,113,000				
		式	1		32,164,000	1	5,051,000		

- 7 -

国土交通省 九州地方整備局

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			摘要
築堤・護岸 （大坂間地区）			式	1		5,872,135			
				1		5,872,135	0	0	
河川土工			式	1		483,125			
				1		483,125	0	0	
掘削工			式	1		34,400			
				1		34,400	0	0	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		100	344	34,400			単-1号
			m3	100	344	34,400	0	0	
盛土工			式	1		448,725			
				1		448,725	0	0	
路体(築堤)盛土		4.0m以上		280	244.7	68,516			単-2号
			m3	280	244.7	68,516	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		190	1,752	332,880			単-3号
			m3	190	1,752	332,880	0	0	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満		190	249.1	47,329			単-4号
			m3	190	249.1	47,329	0	0	
擁壁工			式	1		2,712,669			
				1		2,712,669	0	0	
作業土工			式	1		366,637			
				1		366,637	0	0	
床掘り		土砂		110		30,214			内-1号
			m3	110		30,214	0	0	
埋戻し		土砂		90		303,856			内-2号
			m3	90		303,856	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	80		32,567			内-3号	
			80		32,567	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		943,888			内-4号	
			1		943,888	0	0		
小型擁壁 (H1000)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	4		348,875			内-5号	
			4		348,875	0	0		
重力式擁壁 (H1200)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	4		277,942			内-6号	
			4		277,942	0	0		
重力式擁壁 (H1400)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	5		317,071			内-7号	
			5		317,071	0	0		
プレキャスト擁壁工		式	1		1,402,144			内-8号	
			1		1,402,144	0	0		
プレキャスト擁壁		m	42		1,321,457			単-5号	
			42		1,321,457	0	0		
透水層	RC-40	m3	4	7,961	31,844			単-6号	
			4	7,961	31,844	0	0		
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	30,634	30,634			内-8号	
			1	30,634	30,634	0	0		
型枠	一般型枠	m2	2		18,209			付帯道路工	
			2		18,209	0	0		
付帯道路工		式	1		2,002,388			コンクリート舗装工	
			1		2,002,388	0	0		
コンクリート舗装工		式	1		105,087				
			1		105,087	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5工区）工事					事業区分	河川改修		
	(3 回変更) (個別合意)					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	23	944	21,712	0	0	単-7号	
			23	944	21,712				
コンクリート舗装	t=100mm 18-8-25(高炉)	m2	23	3,625	83,375	0	0	単-8号	
			23	3,625	83,375				
側溝工		式	1		1,533,929	0	0		
			1		1,533,929				
自由勾配側溝(1)	T-25 300×700～900 18-8-25(高炉)	m	31		595,480	0	0	内-9号	
			31		595,480				
自由勾配側溝(2)	T-25 300×600～900 18-8-25(高炉)	m	23		426,973	0	0	内-10号	
			23		426,973				
側溝蓋	グレーチング 蓋(T-25)300用	枚	28	18,267	511,476	0	0	単-9号	
			28	18,267	511,476				
集水枿工		式	1		363,372	0	0		
			1		363,372				
現場打ち集水枿(500×500×1100)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	84,735	84,735	0	0	単-10号	
			1	84,735	84,735				
現場打ち集水枿(1000×500×1300)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	132,819	132,819	0	0	単-11号	
			1	132,819	132,819				
蓋	グレーチング 蓋(T-25)500×500用	枚	1	33,935	33,935	0	0	単-12号	
			1	33,935	33,935				
蓋	グレーチング 蓋(T-25)1000×500用	枚	1	111,883	111,883	0	0	単-13号	
			1	111,883	111,883				
構造物撤去工		式	1		414,197	0	0		
			1		414,197				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		269,647				
			1		269,647	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	14	10,273	143,822				単-14号
			14	10,273	143,822	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	7	17,975	125,825				単-15号
			7	17,975	125,825	0	0		
運搬処理工		式	1		144,550				
			1		144,550	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	14	2,038	28,532				単-16号
			14	2,038	28,532	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	2,496	17,472				単-17号
			7	2,496	17,472	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	14	4,118	57,652				単-18号
			14	4,118	57,652	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	5,842	40,894				単-19号
			7	5,842	40,894	0	0		
仮設工		式	1		259,756				
			1		259,756	0	0		
交通管理工		式	1		259,756				
			1		259,756	0	0		
交通誘導警備員			19		259,756				内-11号
			人日	19	259,756	0	0		
直接工事費		式	1		5,872,135				
			1		5,872,135	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費				1		1,280,478			
			式	1		1,280,478	0	0	
共通仮設費				1		281,413			
			式	1		281,413	0	0	
技術管理費				1		181,117			
			式	1		181,117	0	0	
地質調査費				1		181,117			内-12号
			式	1		181,117	0	0	
現場環境改善費（率計上）				1		100,296			
			式	1		100,296	0	0	
共通仮設費（率計上）				1		999,065			
			式	1		999,065	0	0	
純工事費				1		7,152,613			
			式	1		7,152,613	0	0	
現場管理費				1		3,963,153			
			式	1		3,963,153	0	0	
工事原価				1		11,115,766			
			式	1		11,115,766	0	0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			200	29, 536	5, 907, 200			
		人	200	29, 536	5, 907, 200	0	0	
普通作業員			200	21, 112	4, 222, 400			
		人	200	21, 112	4, 222, 400	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		200	57, 910	11, 582, 000			
		日	200	57, 910	11, 582, 000	0	0	単一 9号
合 計					21, 064, 380			
					21, 064, 380		0	

0/1,000m3当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村神瀬地内]

印刷日時：2025/03/05 15:28:52

第 2号内訳書 工事用道路盛土 設置

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,039.4	255.9	265,982	1,039.4	265,982	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,039.4	2,729	2,836,522	1,039.4	2,836,522	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	311.8	113	35,233	311.8	35,233	
合 計					0			
					3,137,737		3,137,737	
変更積算金額					0			
					3,044,242		3,044,242	円／m3

0/440m2当たり内訳書

第 3号内訳書

敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		0	0	0			CA900310
		m 3	44	113	4,972	44	4,972	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m 3	44	3,000	132,000	44	132,000	
合 計					0			
					136,972		136,972	
変更積算金額					0			
					132,890		132,890	
								円/m2

0/1,000m3当たり内訳書

第 4号内訳書

工事用道路盛土
撤去

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,039. 4	255. 9	265,982	1,039. 4	265,982	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,039. 4	2,729	2,836,522	1,039. 4	2,836,522	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1,039. 4	113	117,452	1,039. 4	117,452	
合 計					0			
					3,219,956		3,219,956	
変更積算金額					0			
					3,124,011		3,124,011	円／m3

0/440m2当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村神瀬地内]

印刷日時：2025/03/05 15:28:52

第 5号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	44	255. 9	11, 259	44	11, 259	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し							
	22. 5km以下	m 3	44	2, 729	120, 076	44	120, 076	
整地	敷均し(ルーズ)		0	0	0			CA900310
	標準以外(10, 000m3以上) 無し							
		m 3	44	113	4, 972	44	4, 972	
合 計					0			
					136, 307		136, 307	
変更積算金額					0			
					132, 245		132, 245	円／m2

1,310/0袋当たり内訳書

第 6号内訳書
土のう
(製作・設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,091.7	255.5	278,929			CA900010
		m 3	1,091.7	255.5	278,929	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1,091.7	2,726	2,975,974			CB210110
		m 3	1,091.7	2,726	2,975,974	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		1,310	8,054	10,550,740			WB252730
		袋	1,310	8,054	10,550,740	0	0	単一 10号
合 計					13,394,098			
					0		-13,394,098	

1,310/0袋当たり内訳書

第 7号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,310	729. 1	955, 121			WB252730
		袋	1,310	729. 1	955, 121	0	0	単一 11号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1,091. 7	2, 726	2, 975, 974			CB210110
		m 3	1,091. 7	2, 726	2, 975, 974	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1,091. 7	112. 8	123, 143			CA900310
		m 3	1,091. 7	112. 8	123, 143	0	0	
運搬費	廃プラスチック類 L=55. 0km以下		3. 6	6, 000	21, 600			
		t	3. 6	6, 000	21, 600	0	0	
処分費 (t)			3. 6	50, 000	180, 000			WB020052
		t	3. 6	50, 000	180, 000	0	0	単一 12号
合 計					4, 128, 972			
					0			
							-4, 128, 972	

3, 600/0m3当たり内訳書

第 8号内訳書

締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		3, 623. 5	255. 5	925, 804			CA900010
		m 3	3, 623. 5	255. 5	925, 804	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		3, 623. 5	2, 726	9, 877, 661			CB210110
		m 3	3, 623. 5	2, 726	9, 877, 661	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1, 087. 1	112. 8	122, 624			CA900310
		m 3	1, 087. 1	112. 8	122, 624	0	0	
合 計					10, 600, 383			
					0			
							-10, 600, 383	

2,500/0m3当たり内訳書

第 9号内訳書
締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,536.5	255.5	648,075			CA900010
		m 3	2,536.5	255.5	648,075	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		2,536.5	2,726	6,914,499			CB210110
		m 3	2,536.5	2,726	6,914,499	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		2,536.5	112.8	286,117			CA900310
		m 3	2,536.5	112.8	286,117	0	0	
合 計					7,614,722			
					0			
							-7,614,722	

1,610/0m2当たり内訳書

第 10号内訳書

敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		160.6	112.8	18,115			CA900310
		m 3	160.6	112.8	18,115	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		160.6	3,000	481,800			
		m 3	160.6	3,000	481,800	0	0	
合 計					485,012			
					0			

1,120/0m2当たり内訳書

第 11号内訳書
敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		112.4	255.5	28,718			CA900010
		m 3	112.4	255.5	28,718	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		112.4	2,726	306,402			CB210110
		m 3	112.4	2,726	306,402	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		112.4	112.8	12,678			CA900310
		m 3	112.4	112.8	12,678	0	0	
合 計					337,430			
					0		-337,430	

0/1,142袋当たり内訳書

第 12号内訳書

土のう
(製作・設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	951. 7	255. 5	243, 159	951. 7	243, 159	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	951. 7	2, 726	2, 594, 334	951. 7	2, 594, 334	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1, 142	8, 054	9, 197, 668	1, 142	9, 197, 668	単一 13号
合 計					0			
					12, 035, 161		12, 035, 161	
変更積算金額					0			
					11, 676, 550		11, 676, 550	円／袋

0/1, 142袋当たり内訳書

第 13号内訳書

土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1, 142	729. 1	832, 632	1, 142	832, 632	単一 14号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下		0	0	0			WYB00008
		袋	1, 142	4, 121	4, 706, 182	1, 142	4, 706, 182	単一 15号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00009
		袋	1, 142	2, 293	2, 618, 606	1, 142	2, 618, 606	単一 16号
合 計					0			
					8, 157, 420		8, 157, 420	
変更積算金額					0			
					7, 914, 248		7, 914, 248	円／袋

0/2,700m3当たり内訳書

第 14号内訳書

締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2,697. 2	255. 5	689, 134	2,697. 2	689, 134	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,697. 2	2, 726	7, 352, 567	2,697. 2	7, 352, 567	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	809. 2	112. 8	91, 277	809. 2	91, 277	
合 計					0			
					8, 132, 978		8, 132, 978	
変更積算金額					0			
					7, 890, 534		7, 890, 534	円／m3

0/2,700m3当たり内訳書

第 15号内訳書

締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2,697. 2	255. 5	689, 134	2,697. 2	689, 134	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,697. 2	2, 726	7, 352, 567	2,697. 2	7, 352, 567	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	2,697. 2	112. 8	304, 244	2,697. 2	304, 244	
合 計					0			
					8, 345, 945		8, 345, 945	
変更積算金額					0			
					8, 097, 152		8, 097, 152	円／m3

0/530m2当たり内訳書

第 16号内訳書

敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	0 53. 1	0 112. 8	0 5, 989			CA900310
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 53. 1	0 3, 000	0 159, 300			
合 計					0 165, 289			
変更積算金額					0 160, 361			
								円／m2

0/530m2当たり内訳書

第 17号内訳書

敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	53. 1	255. 5	13, 567	53. 1	13, 567	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	53. 1	2, 726	144, 750	53. 1	144, 750	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	53. 1	112. 8	5, 989	53. 1	5, 989	
合 計					0			
					164, 306		164, 306	
変更積算金額					0			
					159, 407		159, 407	円／m2

0/659袋当たり内訳書

土のう（積込・運搬・荷卸し・設置）

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	659	1, 511	995, 749	659	995, 749	単一 17号
大型土のう積込み			0	0	0			WYB00011
		袋	659	2, 293	1, 511, 087	659	1, 511, 087	単一 18号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下		0	0	0			WYB00010
		袋	659	4, 121	2, 715, 739	659	2, 715, 739	単一 19号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00013
		袋	659	2, 293	1, 511, 087	659	1, 511, 087	単一 20号
合 計					0			
					6, 733, 662		6, 733, 662	
変更積算金額					0			
					6, 533, 019		6, 533, 019	円／袋

0/659袋当たり内訳書

第 19号内訳書

土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	659	729. 1	480, 476	659	480, 476	単一 14号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	549. 2	2, 726	1, 497, 119	549. 2	1, 497, 119	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	549. 2	112. 8	61, 949	549. 2	61, 949	
運搬費	廃プラスチック類 L=55. 0km以下		0	0	0			
		t	1. 8	6, 000	10, 800	1. 8	10, 800	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	1. 8	50, 000	90, 000	1. 8	90, 000	単一 21号
合 計					0			
					2, 140, 344			
変更積算金額					0			
					2, 076, 540			
								円／袋

0/1, 500m3当たり内訳書

第 20号内訳書

締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 478. 2	255. 5	377, 680	1, 478. 2	377, 680	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 478. 2	2, 726	4, 029, 573	1, 478. 2	4, 029, 573	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	443. 5	112. 8	50, 026	443. 5	50, 026	
合 計					0			
					4, 457, 279		4, 457, 279	
変更積算金額					0			
					4, 324, 407		4, 324, 407	円／m3

0/1, 500m3当たり内訳書

第 21号内訳書

締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 478. 2	255. 5	377, 680	1, 478. 2	377, 680	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 478. 2	2, 726	4, 029, 573	1, 478. 2	4, 029, 573	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 478. 2	112. 8	166, 740	1, 478. 2	166, 740	
合 計					0			
					4, 573, 993		4, 573, 993	
変更積算金額					0			
					4, 437, 642		4, 437, 642	円／m3

0/550m2当たり内訳書

第 22号内訳書

敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		0	0	0			CA900310
		m 3	54. 6	112. 8	6, 158	54. 6	6, 158	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	54. 6	3, 000	163, 800	54. 6	163, 800	
合 計					0			
					169, 958		169, 958	
変更積算金額					0			
					164, 891		164, 891	円／m2

0/550m2当たり内訳書

第 23号内訳書

敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	54. 6	255. 5	13, 950	54. 6	13, 950	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	54. 6	2, 726	148, 839	54. 6	148, 839	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	54. 6	112. 8	6, 158	54. 6	6, 158	
合 計					0			
					168, 947		168, 947	
変更積算金額					0			
					163, 910		163, 910	円／m2

0/100日当たり内訳書

ポンプ排水

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	87,180	87,180	1	87,180	単一 22号
ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	100	52,650	5,265,000	100	5,265,000	単一 23号
合 計					0			
					5,352,180		5,352,180	
変更積算金額					0			
					5,192,701		5,192,701	円／日

160/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		160	22, 010	3, 521, 600			WB253010
		m	160	22, 010	3, 521, 600	0	0	単一 24号
合 計					3, 417, 047			
					0		-3, 417, 047	

0/160m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	160	24, 100	3, 856, 000	160	3, 856, 000	単一 25号
合 計					0			
					3, 856, 000		3, 856, 000	
変更積算金額					0			
					3, 741, 518		3, 741, 518	円／m

0/160m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	160	12, 550	2, 008, 000	160	2, 008, 000	単一 26号
合 計					0			
					2, 008, 000		2, 008, 000	
変更積算金額					0			
					1, 948, 384		1, 948, 384	円／m

75/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			75	14, 040	1, 053, 000			WB010212
		人日	75	14, 040	1, 053, 000	0	0	単一 27号
合 計					1, 021, 737			
					0		-1, 021, 737	

0/122人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	122	14, 040	1, 712, 880	122	1, 712, 880	単一 28号
合 計					0			
					1, 712, 880		1, 712, 880	
変更積算金額					0			
					1, 662, 025		1, 662, 025	円／人日

0/40人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	40	14, 040	561, 600	40	561, 600	単一 28号
合 計					0			
					561, 600		561, 600	
変更積算金額					0			
					544, 926		544, 926	円／人日

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 4719m3	式	1		22, 122			WA991010
			1		22, 122	0	0	単一 29号
合 計					21, 465		0	
					21, 465			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 30号
合 計					580, 246			
					580, 246		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 33号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80m2当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			79. 2	422. 3	33, 446			CB210080
		m 2	79. 2	422. 3	33, 446	0	0	
合 計					32, 567			
					32, 567		0	

4m3当たり内訳書

第 4号内訳書

小型擁壁
(H1000)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		3. 8	91, 580	348, 004			CB226311
		m 3	3. 8	91, 580	348, 004	0	0	
裏込碎石	再生クワッパシ 40〜0 全ての費用		0. 6	8, 176	4, 905			CB221120
		m 3	0. 6	8, 176	4, 905	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 1	31, 460	3, 146			CB240010
		m 3	0. 1	31, 460	3, 146	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0. 25	8, 905	2, 226			CB240210
		m 2	0. 25	8, 905	2, 226	0	0	
合 計					348, 875			
					348, 875			

4m3当たり内訳書

第 5号内訳書

重力式擁壁
(H1200)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		4	68, 750	275, 000			CB226320
		m 3	4	68, 750	275, 000	0	0	
裏込碎石	再生ｸﾞﾗｯｼｮﾝ 40～0 全ての費用		0. 74	8, 176	6, 050			CB221120
		m 3	0. 74	8, 176	6, 050	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 08	31, 460	2, 516			CB240010
		m 3	0. 08	31, 460	2, 516	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0. 21	8, 905	1, 870			CB240210
		m 2	0. 21	8, 905	1, 870	0	0	
合 計					277, 942			
					277, 942		0	

5m3当たり内訳書

第 6号内訳書

重力式擁壁
(H1400)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		4. 6	68, 750	316, 250			CB226320
		m 3	4. 6	68, 750	316, 250	0	0	
裏込碎石	再生クワッラン 40～0 全ての費用		0. 67	8, 176	5, 477			CB221120
		m 3	0. 67	8, 176	5, 477	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 07	31, 460	2, 202			CB240010
		m 3	0. 07	31, 460	2, 202	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0. 19	8, 905	1, 691			CB240210
		m 2	0. 19	8, 905	1, 691	0	0	
合 計					317, 071			
					317, 071		0	

42m当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先]

印刷日時：2025/03/05 15:28:55

プレキャスト擁壁
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		41. 6	11, 990	498, 784			CB222110
		m	41. 6	11, 990	498, 784	0	0	
【材料費】								
プレキャストL型擁壁(標準)	H1000×B740×L2000		5	35, 500	177, 500			
		個	5	35, 500	177, 500	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準, 水抜穴高さ変更)	H1000×B740×L2000		2	35, 500	71, 000			
		個	2	35, 500	71, 000	0	0	
プレキャストL型擁壁(短切、水抜穴高さ変更)	H1000×B740×L1500		1	35, 500	35, 500			
		個	1	35, 500	35, 500	0	0	
プレキャストL型擁壁(底部斜切、水抜穴高さ変更)	H1000×B740×L1122/1060		1	35, 500	35, 500			
		個	1	35, 500	35, 500	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準)	H1100×B850×L2000		2	35, 500	71, 000			
		個	2	35, 500	71, 000	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準、水抜穴高さ変更)	H1100×B850×L2000		2	35, 500	71, 000			
		個	2	35, 500	71, 000	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準、水抜穴なし)	H1100×B850×L2000		2	35, 500	71, 000			
		個	2	35, 500	71, 000	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準)	H1200×B850×L2000		2	42, 700	85, 400			
		個	2	42, 700	85, 400	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準、水抜穴高さ変更)	H1300×B910×L2000		2	43, 700	87, 400			
		個	2	43, 700	87, 400	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準)	H1400×B1050×L2000		2	51, 000	102, 000			
		個	2	51, 000	102, 000	0	0	

42m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 7号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2m2当たり内訳書

型枠

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2. 1	8, 905	18, 700			CB240210
		m 2	2. 1	8, 905	18, 700	0	0	
合 計					18, 209			
					18, 209		0	

31m当たり内訳書

自由勾配側溝

第 9号内訳書 (1)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【T-25 300×700】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 99m3/10m	m	1. 8 1. 8	18, 050 18, 050	32, 490 32, 490	 0	 0	WB821420 単一 20号
【T-25 300×800】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 99m3/10m	m	25. 3 25. 3	19, 650 19, 650	497, 145 497, 145	 0	 0	WB821420 単一 21号
【T-25 300×900】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 99m3/10m	m	3. 9 3. 9	21, 000 21, 000	81, 900 81, 900	 0	 0	WB821420 単一 22号
合 計					595, 480 595, 480		 0	

23m当たり内訳書

自由勾配側溝

第 10号内訳書 (2)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【T-25 300×600】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 66m3/10m	m	5 5	16, 580 16, 580	82, 900 82, 900	 0	 0	WB821420 単一 23号
【T-25 300×700】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 66m3/10m	m	3. 8 3. 8	17, 630 17, 630	66, 994 66, 994	 0	 0	WB821420 単一 24号
【T-25 300×800】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 66m3/10m	m	2. 7 2. 7	19, 230 19, 230	51, 921 51, 921	 0	 0	WB821420 単一 25号
【T-25 300×900】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 66m3/10m	m	11. 5 11. 5	20, 580 20, 580	236, 670 236, 670	 0	 0	WB821420 単一 26号
合 計					426, 973 426, 973	 0	 0	

19人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			19	14, 040	266, 760			WB010212
		人日	19	14, 040	266, 760	0	0	単一 34号
合 計					259, 756			
					259, 756		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		1	186, 000	186, 000			WYB00001
		箇所	1	186, 000	186, 000	0	0	単一 35号
合 計					181, 117			
					181, 117		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 8
						1		238. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	246. 2	246. 2	CA900020	
			m 3	1	246. 2	246. 2		
計						246. 2		
						246. 2		
単価						246. 2	円／m3	
						246. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ヒック-工法)	中硬岩	単位	m3	数量	1	単価	20, 075
						1		20, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石破碎		ヒック-工法		1	20, 690	20, 690	WYB00004	
			m 3	1	20, 690	20, 690	単一 8号	
計						20, 690		
						20, 690		
単価						20, 690		
						20, 690		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	307. 8
						1		307. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50, 000m3未満		1	317. 3	317. 3	CA900010	
			m 3	1	317. 3	317. 3		
計						317. 3		
						317. 3		
単価						317. 3	円／m3	
						317. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	320. 1
						1		320. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	329. 9	329. 9	CA900430	
			m 3	1	329. 9	329. 9		
計						329. 9		
						329. 9		
単価						329. 9	円／m3	
						329. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	109. 4	
						1		109. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース)		1	112. 8	112. 8	CA900310		
		標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	1	112. 8	112. 8			
計						112. 8			
						112. 8			
単価						112. 8			
						112. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 645
						1		2, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 726	2, 726	CB210110	
			m 3	1	2, 726	2, 726		
計						2, 726		
						2, 726		
単価						2, 726		
						2, 726	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3, 749
						1		3, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		1	3, 864	3, 864	CB210110	
		硬岩 無し 22. 5km以下	m 3	1	3, 864	3, 864		
計						3, 864		
						3, 864		
単価						3, 864		
						3, 864		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	巨石破碎	ヒツカ-工法	単位	m 3	数量	1	単価	20, 690
						1		20, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 04	29, 536	1, 181		
			人	0. 04	29, 536	1, 181		
普通作業員				0. 07	21, 112	1, 477		
			人	0. 07	21, 112	1, 477		
割岩機運転		ヒツカ- (HRB-1000) 0. 8m3級ハツクホウ クロータ-リル運転含む		0. 04	331, 500	13, 260	WYB00005	
			日	0. 04	331, 500	13, 260	単一 32号	
諸雑費（率+まるめ） 30%				1		4, 772		
			式	1		4, 772		
計						20, 690		
						20, 690		
単価						20, 690		
						20, 690	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	57,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,984	22,984		
軽油			L	58	142	8,236		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57,910		
単価						57,910	円／日	

参考資料（1）

単一10号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
						10	単価	8,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278	29,536	8,211		
特殊作業員			人	0.278	25,064	6,967		
普通作業員			人	0.278	21,112	5,869		
耐候性大型土のう長期仮設（3年）対応		φ110（丸型）×高110（cm）	枚	10	4,300	43,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	56,310	15,654	WK250500 単一 33号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						80,540		
単価						8,054	円／袋	

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

単-11号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	29,536	2,037		
特殊作業員			人	0.069	25,064	1,729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	51,090	3,525	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 34号	
計						7,291		
単価						729.1	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発	t	100	50, 000	5, 000, 000		
	計					5, 000, 000		
	単価					50, 000	円／t	

参考資料（1）

単一13号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
							10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	8,054 摘要	
土木一般世話役			人	0.278	29,536	8,211		
特殊作業員			人	0.278	25,064	6,967		
普通作業員			人	0.278	21,112	5,869		
耐候性大型土のう長期仮設（3年）対応		φ110（丸型）×高110（cm）	枚	10	4,300	43,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	56,310	15,654	WK250500 単一 35号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						80,540		
単価						8,054	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月		2024.07	
歩掛使用年月		2024.07	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-14号	大型土のう工	撤去 6m以下	
		単位	袋
		数量	
		10	単価
		729.1	
名称		規格	
		単位	
		数量	
		単価	
		金額	
		摘要	
土木一般世話役			
		人	
		0.069	
		29,536	
		2,037	
特殊作業員			
		人	
		0.069	
		25,064	
		1,729	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	
		日	
		0.069	
		51,090	
		3,525	
諸雑費（まるめ）			
		式	
		1	
		0	
計			
		7,291	
単価			
		729.1	
		円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下	単位	袋	数量	0 100	単価	0 4, 121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	0 42	0 9, 810	0 412, 020	単一 37号	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 80		
計						0 412, 100		
単価						0 4, 121	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一16号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	0 100	単価 2, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 5	29, 536	44, 304	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	25, 064	75, 192	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 5	21, 112	31, 668	
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00015
			日	1. 5	51, 090	76, 635	単一 38号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 501	
計						0 229, 300	
単価						0 2, 293	円／袋

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 116	29, 536	3, 426		
特殊作業員			人	0. 116	25, 064	2, 907		
普通作業員			人	0. 116	21, 112	2, 448		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	54, 540	6, 326	WK250500 単一 39号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 110		
単価						1, 511	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	大型土のう積み込み		単位	袋	数量	0 100	単価	0 2, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 5	29, 536	44, 304		
特殊作業員				0	0	0		
			人	3	25, 064	75, 192		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	21, 112	31, 668		
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00012	
			日	1. 5	51, 090	76, 635	単一 38号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0		
			式	1		1, 501		
計						0 229, 300		
単価						0 2, 293	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下	単位	袋	数量	0 100	単価	0 4, 121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	0 42	0 9, 810	0 412, 020	単一 37号	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 80		
計						0 412, 100		
単価						0 4, 121	円／袋	

参考資料（1）

単一20号		大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	単価	金額	摘要
						0	100	0	2,293
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.5	29,536	44,304		
特殊作業員				人	3	25,064	75,192		
普通作業員				人	1.5	21,112	31,668		
バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付き〕運転		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		日	1.5	51,090	76,635	WYB00016 単一 38号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				式	1		1,501		
計							0		
単価							229,300		
							0		
							2,293	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発	t	100	50, 000	5, 000, 000		
	計					5, 000, 000		
	単価					50, 000	円／t	

参考資料（１）

単一22号		ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	87,180	摘要
土木一般世話役			人	0.5	30,576	15,288		
特殊作業員			人	0.1	26,104	2,610		
普通作業員			人	2	22,152	44,304		
バックホウ運転			日	0.5	49,940	24,970	WK250540	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	単一 40号	
計						87,180		
単価						87,180	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	52,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	26,104	4,437		
工事用水中ポンプ運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	3,063	3,063	WK250400 単一 41号	
発動発電機運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	44,630	44,630	WK250410 単一 42号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		520		
計						52,650		
単価						52,650	円／日	

参考資料（1）

単一24号		汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	22,010	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数137日		m	100	17,300	1,730,000	単一 43号	
アンカー工 10%				式	1		173,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		800		
計							2,201,000		
単価							22,010	円／m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	24, 100		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 972	297, 200	WB253020 単一 44号			
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2. 0m 総供用日数160日	m	100	19, 200	1, 920, 000				
アンカー工 10%			式	1		192, 000				
諸雑費（まるめ）			式	1		800				
計						2, 410, 000				
単価						24, 100	円／m			

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量		100	単価	12, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 972	297, 200		WB253020 単一 44号		
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2. 0m 総供用日数37日	m	100	8, 700	870, 000				
アンカー工 10%			式	1		87, 000				
諸雑費（まるめ）			式	1		800				
計						1, 255, 000				
単価						12, 550		円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 4719m3	単位	式	数量		単価	
						1		22, 122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 749	29, 536	22, 122		
計						22, 122		
単価						22, 122	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-32号	割岩機運転	ヒッガー(HRB-1000) 0. 8m3級ハッホウ クローラドリル運転含む	単位	日	数量	1	単価	331, 500
						1		331, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩工				1	35, 776	35, 776		
			人	1	35, 776	35, 776		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラドリル [油圧式]		搭乗式 2 5 0 k g 級		6	29, 600	177, 600		
			時間	6	29, 600	177, 600		
割岩機		ヒッガー(HRB-1000) 0. 8m3級ハッホウ		1	60, 900	60, 900		
			日	1	60, 900	60, 900		
軽油				225	142	31, 950		
			L	225	142	31, 950		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						331, 500		
						331, 500		
単価						331, 500	円／日	
						331, 500		

参考資料（2）

単価使用年月		2024. 07	
歩掛使用年月		2024. 07	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単-33号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	
		単位	日
		数量	
		1	単価
		56, 310	
名称		規格	単位
数量		数量	単価
金額		摘要	
運転手（特殊）			
		人	1
			25, 272
			25, 272
軽油			
		L	104
			142
			14, 768
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	
		日	1. 39
			11, 700
			16, 263
諸雑費（まるめ）			
		式	1
			7
計			
			56, 310
単価			
			56, 310
			円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-34号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月		2024. 07	
歩掛使用年月		2024. 07	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単-35号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	
		単位	日
		数量	
		1	単価
		56, 310	
名称		規格	単位
数量		数量	単価
金額		摘要	
運転手（特殊）			
		人	1
			25, 272
			25, 272
軽油			
		L	104
			142
			14, 768
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	
		日	1. 39
			11, 700
			16, 263
諸雑費（まるめ）			
		式	1
			7
計			
			56, 310
単価			
			56, 310
			円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-36号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,984	3,907		
軽油			L	9.8	142	1,391		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,810		
単価						9,810	円／時間	

参考資料（2）

単一38号		バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
							1		51,090
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）					0	0	0		
				人	1	25,272	25,272		
軽油					0	0	0		
				L	78	142	11,076		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊			0	0	0		
				日	1.26	11,700	14,742		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		0		
計							0		
							51,090		
単価							0		
							51,090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	94	142	13, 348		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 700	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54, 540		
単価						54, 540	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 940		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416				
軽油			L	65	153	9, 945				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572				
諸雑費（まるめ）			式	1		7				
計						49, 940				
単価						49, 940	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	工事用水中ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	3,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	5.5	557	3,063		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,063		
単価						3,063	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	44,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	264	153	40,392		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 0 0 k V A	日	1.1	3,850	4,235		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					44,630		
	単価					44,630	円／日	

参考資料（2）

単一43号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	単価	2,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2	29,536	64,979				
普通作業員			人	5.4	21,112	114,004				
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	49,820	109,604	WK250550 単一 45号			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,613				
計						297,200				
単価						2,972	円／m			

参考資料（2）

単一44号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
						100	単価	2,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	29,536	64,979		
普通作業員			人	5.4	21,112	114,004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	49,820	109,604	WK250550 単一 46号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,613		
計						297,200		
単価						2,972	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	344
						1		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	353. 3	353. 3	CA900020	
			m 3	1	353. 3	353. 3		
計						353. 3		
						353. 3		
単価						353. 3	円／m3	
						353. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	244. 7
						1		244. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	251. 3	251. 3	CA900030	
			m 3	1	251. 3	251. 3		
計						251. 3		
						251. 3		
単価						251. 3	円／m3	
						251. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 752
						1		1, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 800	1, 800	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下		1	1, 800	1, 800		
計						1, 800		
						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	
						1, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	249. 1
						1		249. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 9	255. 9	CA900010	
			m 3	1	255. 9	255. 9		
計						255. 9		
						255. 9		
単価						255. 9	円／m3	
						255. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	透水層	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 961
						1		7, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用		1	8, 176	8, 176	CB221120	
			m 3	1	8, 176	8, 176		
計						8, 176		
						8, 176		
単価						8, 176	円／m3	
						8, 176		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	止水コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 634
						1		30, 634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	31, 460	31, 460	CB240010	
			m 3	1	31, 460	31, 460		
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460	円／m3	
						31, 460		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	944		
						1		944		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	969. 5	969. 5	CB410031			
		RC-40 全ての費用	m 2	1	969. 5	969. 5				
計						969. 5				
						969. 5				
単価						969. 5	円／m2			
						969. 5				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート舗装	t=100mm 18-8-25(高炉)	単位	m2	数量	10	単価	3, 625
						10		3, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	1	37, 230	37, 230	CB240010	
		パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		1	37, 230	37, 230		
計						37, 230		
						37, 230		
単価						3, 723		
						3, 723		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	側溝蓋	グレーチング 蓋 (T-25) 300用	単位	枚	数量	1	単価	18, 267
						1		18, 267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	18, 760	18, 760	WB821430	
			枚	1	18, 760	18, 760	単一 27号	
計						18, 760		
						18, 760		
単価						18, 760	円／枚	
						18, 760		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打ち集水桝 (500×500×1100)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	84, 735
						1		84, 735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)	箇所	1	87, 020	87, 020	CB222950	
		0. 65m3を超え0. 69m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設		1	87, 020	87, 020		
計						87, 020		
						87, 020		
単価						87, 020	円／箇所	
						87, 020		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	現場打ち集水桝 (1000×500×1300)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	132, 819
						1		132, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	136, 400	136, 400	CB222950	
		1. 03m3を超え1. 09m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設	箇所	1	136, 400	136, 400		
計						136, 400		
						136, 400		
単価						136, 400	円／箇所	
						136, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 (T-25) 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	33, 935
						1		33, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34, 850	34, 850	WB821430	
			枚	1	34, 850	34, 850	単－ 28号	
計						34, 850		
						34, 850		
単価						34, 850	円／枚	
						34, 850		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	蓋	グレーチング 蓋 (T-25) 1000×500用	単位	枚	数量	1	単価	111, 883
						1		111, 883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	114, 900	114, 900	WB821430	
			枚	1	114, 900	114, 900	単一 29号	
計						114, 900		
						114, 900		
単価						114, 900		
						114, 900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 273
						1		10, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 550	10, 550	WB824010	
			m 3	1	10, 550	10, 550	単一 30号	
計						10, 550		
						10, 550		
単価						10, 550	円／m3	
						10, 550		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17, 975
						1		17, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18, 460	18, 460	WB824010	
			m 3	1	18, 460	18, 460	単－ 31号	
計						18, 460		
						18, 460		
単価						18, 460		
						18, 460		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 038
						1		2, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 093	2, 093	CB227010	
			m 3	1	2, 093	2, 093		
計						2, 093		
						2, 093		
単価						2, 093		
						2, 093		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 496
						1		2, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 564	2, 564	CB227010	
			m 3	1	2, 564	2, 564		
計						2, 564		
						2, 564		
単価						2, 564	円／m3	
						2, 564		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 118
						1		4, 118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一 32号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	
						4, 230		

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単ー20号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0. 99m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 737. 68	57, 376		
自由勾配側溝（材料費）		300×700×2000 縦断用 T-25	個	5	20, 700	103, 500		
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8 − 8 − 2 5 （ 2 0 ） W／C＝6 0 %以下	m 3	0. 35	22, 200	7, 770		
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8 − 8 − 2 5 （ 2 0 ） W／C＝6 0 %以下	m 3	0. 369	22, 200	8, 191		
再生クラッシャーラン		R C − 4 0	m 3	1. 188	3, 000	3, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						180, 500		
単価						18, 050	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0
単-21号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.99m3/10m	単位	m	数量	10	単価 19,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝（材料費）		300×800×2000 縦断用 T-25	個	5	23,900	119,500	
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8 − 8 − 2 5 （ 2 0 ） W／C＝6 0 %以下	m 3	0.35	22,200	7,770	
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8 − 8 − 2 5 （ 2 0 ） W／C＝6 0 %以下	m 3	0.369	22,200	8,191	
再生クラッシャーラン		R C − 4 0	m 3	1.188	3,000	3,564	
諸雑費（まるめ）			式	1		99	
計						196,500	
単価						19,650	円／m

参考資料（１）

単－22号		自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.99m3/10m	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0
						10	単価	21,000	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376		
自由勾配側溝（材料費）			300×900×2000 縦断用 T-25	個	5	26,600	133,000		
生コンクリート（高炉）（材料費）			1 8－8－2 5（2 0） W／C＝6 0％以下	m 3	0.35	22,200	7,770		
生コンクリート（高炉）（材料費）			1 8－8－2 5（2 0） W／C＝6 0％以下	m 3	0.369	22,200	8,191		
再生クラッシャーラン			R C－4 0	m 3	1.188	3,000	3,564		
諸雑費（まるめ）				式	1		99		
計							210,000		
単価							21,000	円／m	

参考資料（１）

単－23号		自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	単価	10	単価	16,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376				
自由勾配側溝（材料費）		300×600×2000 縦断用 T-25	個	5	18,600	93,000				
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8－8－2 5（2 0） W／C＝6 0％以下	m 3	0.35	22,200	7,770				
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8－8－2 5（2 0） W／C＝6 0％以下	m 3	0.235	22,200	5,217				
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.792	3,000	2,376				
諸雑費（まるめ）			式	1		61				
計						165,800				
単価						16,580	円／m			

参考資料（1）

単-24号		自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.66m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	10	単価	17,630
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝			L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376				
自由勾配側溝（材料費）			300×700×2000 縦断用 T-25	個	5	20,700	103,500				
生コンクリート（高炉）（材料費）			1 8 − 8 − 2 5 （ 2 0 ） W／C＝6 0 %以下	m 3	0.35	22,200	7,770				
生コンクリート（高炉）（材料費）			1 8 − 8 − 2 5 （ 2 0 ） W／C＝6 0 %以下	m 3	0.235	22,200	5,217				
再生クラッシャーラン			R C − 4 0	m 3	0.792	3,000	2,376				
諸雑費（まるめ）				式	1		61				
計							176,300				
単価							17,630	円／m			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m3/10m 有り 再生クラッシャー 40〜0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376		
自由勾配側溝（材料費）		300×800×2000 縦断用 T-25	個	5	23,900	119,500		
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8 − 8 − 2 5 （ 2 0 ） W／C = 6 0 %以下	m 3	0.35	22,200	7,770		
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8 − 8 − 2 5 （ 2 0 ） W／C = 6 0 %以下	m 3	0.235	22,200	5,217		
再生クラッシャーラン		R C − 4 0	m 3	0.792	3,000	2,376		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						192,300		
単価						19,230	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－26号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 66m3/10m	単位	m	数量		10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	20, 580	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 737. 68	57, 376		
自由勾配側溝（材料費）		300×900×2000 縦断用 T-25	個	5	26, 600	133, 000		
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8－8－2 5（2 0） W／C＝6 0％以下	m 3	0. 35	22, 200	7, 770		
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8－8－2 5（2 0） W／C＝6 0％以下	m 3	0. 235	22, 200	5, 217		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 792	3, 000	2, 376		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						205, 800		
単価						20, 580	円／m	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354. 64	35, 464			
グレーチング蓋（自由勾配側溝用）（材料費）		3 0 0 用 T－2 5 かさ上げ（すべり止め）	枚	100	18, 400	1, 840, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		536			
計						1, 876, 000			
単価						18, 760	円／枚		

参考資料（1）

単一28号		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
グレーチング蓋（集水桝用）（材料費）		500×500用 T-25(滑り止め)ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						3,485,000		
単価						34,850	円／枚	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単-29号		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	114,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
グレーチング蓋（集水桝用）（材料費）		1000×500用 T-25(滑り止め)ボルト固定	枚	100	114,000	11,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5,344		
計						11,490,000		
単価						114,900	円／枚	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-30号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 545. 96	10, 545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 550		
単価						10, 550	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	18, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 452. 55	18, 452		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18, 460		
単価						18, 460	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）(榑球磨川商事						
			m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）(榑球磨川商事						
			m 3	100	6, 000	600, 000		
計						600, 000		
単価						6, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						186, 000		
単価						186, 000		
						186, 000	円／箇所	