

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市持木町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 9月
2) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489710003	1 4) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	182, 589, 000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	166, 870, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	410日間 自 令和 6年11月 1日 (当初) 至 令和 7年12月15日 (1回変更) 至 令和 7年12月15日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	垂水	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	桜島砂防	2 2) 処 分 費 等	966, 483
		2 3) 公 告 日	令和 6年 8月 6日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路			式	1 1		90,273,280 87,807,882	1	-2,465,398	
砂防土工			式	1 1		3,489,038 4,222,094	1	733,056	
掘削工			式	1 0		964,580 0	-1	-964,580	
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 障害無	m3	1,700 0	567.4 567.4	964,580 0	-1,700	-964,580	単-1号
掘削工(ICT)			式	0 1		0 1,774,800	1	1,774,800	
掘削(砂防)(ICT)		岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無	m3	0 1,700	0 1,044	0 1,774,800	1,700	1,774,800	単-2号
盛土工			式	1 1		15,423 10,282	1	-5,141	
盛土(流用土)		2.5m未満	m3	3 2	5,141 5,141	15,423 10,282	-1	-5,141	単-3号
残土処理工			式	1 1		2,509,035 2,437,012	1	-72,023	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1,500 0		189,885 0	-1,500	-189,885	内-1号
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 1,500		0 184,434	1,500	184,434	内-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,500 0		2,319,150 0	-1,500	-2,319,150	内-3号

設計内訳書

工事名	持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,450		0 2,252,578	1,450	2,252,578	内-4号
流路護岸工				式	1 1		65,118,020 62,494,033	1	-2,623,987
作業土工(ICT)			式	0 1		0 768,144	1	768,144	
床掘り(ICT)		岩塊・玉石	m3	0 740		0 768,144	740	768,144	内-5号
作業土工				式	1 1		1,786,711 1,260,985	1	-525,726
床掘り		土砂	m3	780 0		444,877 0	-780	-444,877	内-6号
埋戻し				m3	50 0		96,826 0	-50	-96,826
埋戻し			m3	0 40		0 64,550	40	64,550	内-8号
埋戻し				m3	30 0		97,687 0	-30	-97,687
埋戻し			m3	0 30		0 89,313	30	89,313	内-10号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	690 0		1,060,492 0	-690	-1,060,492
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 660		0 1,023,336	660	1,023,336	内-12号

設計内訳書

工事名	持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	690 0		86,829 0	-690	-86,829	内-13号
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 660		0 83,786	660	83,786
転石護岸工		式	1 1		50,894,011 48,027,606	1	-2,866,405	
転石積φ500[厚1000]	φ350～650 18-8-40（高炉）	m2	735 735	35,103 35,103	25,800,705 25,800,705	0	0	単-4号
転石底盤φ500[厚1000]	φ350～650 18-8-40（高炉）		m2	621 621		16,774,377 16,774,377	0	0
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	183 183	4,449 4,449	814,167 814,167	0	0	単-5号
転石採取φ500	φ350～φ650		m3	400 400		581,990 581,990	0	0
転石運搬φ500	φ350～φ650	m3	400 400		543,510 543,510	0	0	内-17号
天端コンクリート（A型）	18-8-40（高炉）		m3	57 13	64,640 64,640	3,684,480 840,320	-44	-2,844,160
目地板（天端コンクリート）	瀝青質目地板 t=10	m2	6 1	4,449 4,449	26,694 4,449	-5	-22,245	単-7号
足場	安全ネット必要		掛m2	730 730		2,668,088 2,668,088	0	0
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）		式	1 1		6,238,560 6,238,560	0	0	

設計内訳書

工事名	持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 4 3 c m 高さ 25 c m	m	74	5,733	424,242	0	0	単-8号	
			74	5,733	424,242				
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm 150kg/個以上	m2	136		3,461,342	0	0	内-19号	
			136		3,461,342				
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	24	36,309	871,416	0	0	単-9号	
			24	36,309	871,416				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	34	8,098	275,332	0	0	単-10号	
			34	8,098	275,332				
天端コンクリート (C型)	18-8-40(高炉)	m3	18	64,640	1,163,520	0	0	単-11号	
			18	64,640	1,163,520				
目地板 (天端コンクリート)	瀝青質目地板 t =10	m2	2	4,449	8,898	0	0	単-12号	
			2	4,449	8,898				
横帯(隔壁)コンクリート (A型)	18-8-40(高炉)	m3	0.5	67,620	33,810	0	0	単-13号	
			0.5	67,620	33,810				
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		6,198,738	0	0		
			1		6,198,738				
現場打基礎コンクリート (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m	m	44	16,587	729,828	0	0	単-14号	
			44	16,587	729,828				
間知ブロック張	150kg/個以上 各種 控え35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	166	26,859	4,458,594	0	0	単-15号	
			166	26,859	4,458,594				
目地板	瀝青質目地板 t =10	m2	6	4,449	26,694	0	0	単-16号	
			6	4,449	26,694				

設計内訳書

工事名	持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート (C型)		18-8-40(高炉)	m3	11	64,640	711,040	0	0	単-17号
				11	64,640	711,040			
目地板 (天端コンクリート)		瀝青質目地板 t=10	m2	1	4,449	4,449	0	0	単-18号
				1	4,449	4,449			
横帯(隔壁)コンクリート (C型)		18-8-40(高炉)	m3	0.9	67,620	60,858	0	0	単-19号
				0.9	67,620	60,858			
足場		安全ネット必要	掛m2	60		207,275	0	0	内-20号
				60		207,275			
床固め工			式	1		4,854,502	1	281,248	
				1		5,135,750			
作業土工(ICT)			式	0		0	1	150,289	
				1		150,289			
床掘り(ICT)		岩塊・玉石	m3	0		0	140	150,289	内-21号
				140		150,289			
作業土工			式	1		345,502	1	-110,429	
				1		235,073			
床掘り			m3	140		110,429	-140	-110,429	内-22号
				0		0			
埋戻し			m3	90		161,378	0	0	内-23号
				90		161,378			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40		68,119	0	0	内-24号
				40		68,119			
整地		残土受入れ地での処理	m3	40		5,576	0	0	内-25号
				40		5,576			

設計内訳書

工事名	持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
帯工 (6号)		式	1		2,254,500				
			1		2,375,194	1	120,694		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	31	29,912	927,272			単-20号	
			35	29,912	1,046,920	4	119,648		
残存型枠(一般)	40×600×1200 専用組立部材含む	m2	89		1,065,179			内-26号	
			89		1,065,179	0	0		
転石積φ500[厚500]	φ350～650 18-5-40(高炉)	m2	9	16,962	152,658			単-21号	
			9	16,962	152,658	0	0		
転石底盤φ500[厚500]	φ350～650 18-5-40(高炉)	m2	9		94,844			内-27号	
			9		94,844	0	0		
転石採取φ500	φ350～φ650	m3	5		7,737			内-28号	
			5		7,737	0	0		
転石運搬φ500	φ350～φ650	m3	5		6,810			内-29号	
			0		0	-5	-6,810		
転石運搬φ500	φ350～φ650	m3	0		0			内-30号	
			5		7,856	5	7,856		
帯工 (7号)		式	1		2,254,500				
			1		2,375,194	1	120,694		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	31	29,912	927,272			単-22号	
			35	29,912	1,046,920	4	119,648		
残存型枠(一般)	40×600×1200 専用組立部材含む	m2	89		1,065,179			内-31号	
			89		1,065,179	0	0		
転石積φ500[厚500]	φ350～650 18-5-40(高炉)	m2	9	16,962	152,658			単-23号	
			9	16,962	152,658	0	0		

設計内訳書

工事名	持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転石底盤 φ 500 [厚500]	φ 350～650 18-5-40 (高炉)	m2	9		94, 844			内-32号	
			9		94, 844	0	0		
転石採取 φ 500	φ 350～φ 650	m3	5		7, 737			内-33号	
			5		7, 737	0	0		
転石運搬 φ 500	φ 350～φ 650	m3	5		6, 810			内-34号	
			0		0	-5	-6, 810		
転石運搬 φ 500	φ 350～φ 650	m3	0		0			内-35号	
			5		7, 856	5	7, 856		
付帯道路工		式	1		6, 786, 602				
			1		5, 051, 343	1	-1, 735, 259		
アスファルト舗装工		式	1		585, 396				
			1		585, 396	0	0		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	207	954	197, 478			単-24号	
			207	954	197, 478	0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	m2	207	1, 874	387, 918			単-25号	
			207	1, 874	387, 918	0	0		
コンクリート舗装工		式	1		6, 201, 206				
			1		4, 465, 947	1	-1, 735, 259		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	549	755. 9	414, 989			単-26号	
			373	755. 9	281, 950	-176	-133, 039		
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 厚35cm	m2	549	10, 418	5, 719, 482			単-27号	
			373	10, 418	3, 885, 914	-176	-1, 833, 568		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	15	4, 449	66, 735			単-28号	
			67	4, 449	298, 083	52	231, 348		

設計内訳書

工事名	持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	砂防・地すべり対策			
					工事区分	流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		6,399,162				
			1		6,598,746	1	199,584		
構造物取壊し工		式	1		3,992,679				
			1		4,117,207	1	124,528		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	513	7,783	3,992,679			単-29号	
			529	7,783	4,117,207	16	124,528		
運搬処理工		式	1		2,406,483				
			1		2,481,539	1	75,056		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	513	2,864	1,469,232			単-30号	
			529	2,864	1,515,056	16	45,824		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	513	1,827	937,251			単-31号	
			529	1,827	966,483	16	29,232		
応急処理工		式	1		135,770				
			1		55,596	1	-80,174		
応急処理作業工		式	1		135,770				
			1		55,596	1	-80,174		
普通作業員	平日・昼間	時間	10	2,364	23,640			単-32号	
			6	2,364	14,184	-4	-9,456		
バックホウ（クローラ型）	山積0.8m3	時間	10	11,213	112,130			単-33号	
			0	11,213	0	-10	-112,130		
小型バックホウ（クローラ型）	山積0.13m3	時間	0	0	0			単-34号	
			2	5,879	11,758	2	11,758		
くん蒸処理（薬剤）		本	0	0	0			単-35号	
			4	2,066	8,264	4	8,264		

設計内訳書

工事名	持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
くん蒸処理（被覆シート）		本	0	0	0			単-36号	
			1	21,390	21,390	1	21,390		
仮設工		式	1		3,490,186				
			1		4,250,320	1	760,134		
工事用道路工		式	0		0				
			1		760,134	1	760,134		
工事用道路設置		m3	0		0			内-36号	
			200		344,345	200	344,345		
敷砂利	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0			内-37号	
			80		22,244	80	22,244		
工事用道路撤去		m3	0		0			内-38号	
			210		393,545	210	393,545		
砂防仮締切工		式	1		2,285,466				
			1		2,285,466	0	0		
大型土のう締切 （製作・設置）		袋	243		1,749,770			内-39号	
			243		1,749,770	0	0		
大型土のう締切 （撤去）		袋	243		535,696			内-40号	
			243		535,696	0	0		
交通管理工		式	1		1,204,720				
			1		1,204,720	0	0		
交通誘導警備員		人日	88	13,690	1,204,720			単-37号	
			88	13,690	1,204,720	0	0		
直接工事費		式	1		90,273,280				
			1		87,807,882	1	-2,465,398		

設計内訳書

工事名	持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1 1		12, 145, 694 17, 727, 369	1	5, 581, 675	
共通仮設費			式	1 1		4, 897, 471 10, 634, 161	1	5, 736, 690	
準備費			式	0 1		0 106, 445	1	106, 445	
伐木			m2	0 300		0 20, 070	300	20, 070	内-41号
集積積込み			m2	0 300		0 18, 222	300	18, 222	内-42号
運搬			m3	0 32		0 68, 153	32	68, 153	内-43号
安全費			式	1 1		4, 013, 720 4, 013, 720	0	0	
噴石監視員			人日	184 184	18, 917 18, 917	3, 480, 728 3, 480, 728	0	0	単-38号
仮設避難壕		3m2/棟程度(工事従事者用)	棟	2 2	177, 664 177, 664	355, 328 355, 328	0	0	単-39号
仮設避難壕		3m2/棟程度(噴石監視員用)	棟	1 1	177, 664 177, 664	177, 664 177, 664	0	0	単-40号
技術管理費			式	0 1		0 5, 654, 923	1	5, 654, 923	
保守管理(ICT)			式	0 1		0 32, 923	1	32, 923	内-44号

設計内訳書

工事名	持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	0 1		0 598,000	1	598,000	内-45号	
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	0 1		0 3,494,000	1	3,494,000	内-46号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 1,530,000	1	1,530,000	内-47号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		883,751 859,073	1	-24,678		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		7,248,223 7,093,208	1	-155,015		
純工事費		式	1 1		102,418,974 105,535,251	1	3,116,277		
現場管理費		式	1 1		27,940,071 27,528,174	1	-411,897		
工事原価		式	1 1		130,359,045 133,063,425	1	2,704,380		
一般管理費等		式	1 1		21,340,955 21,006,575	1	-334,380		
工事価格		式	1 1		151,700,000 154,070,000	1	2,370,000		
消費税相当額		式	1 1		15,170,000 15,407,000	1	237,000		
工事費計		式	1 1		166,870,000 169,477,000	1	2,607,000		

1,500/0m3当たり内訳書

第 1号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,498	138. 7	207, 772			CB210610
		m 3	1,498	138. 7	207, 772	0	0	
合 計					189, 885			
					0		-189, 885	

0/1, 500m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1, 455	138. 7	201, 808	1, 455	201, 808	
合 計					0			
					201, 808		201, 808	
変更積算金額					0			
					184, 434		184, 434	円／m3

1,500/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,450m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1,455	1,694	2,464,770	1,455	2,464,770	CB210110
合 計					0 2,464,770		2,464,770	
変更積算金額					0 2,252,578		2,252,578	円／m3

0/740m3当たり内訳書

第 5号内訳書
床掘り (ICT)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）（ICT）	岩塊・玉石 3000m3未満 無し		0	0	0			CB330100
		m 3	736	1, 142	840, 512	736	840, 512	
合 計					0			
					840, 512		840, 512	
変更積算金額					0			
					768, 144		768, 144	円／m3

780/0m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3, 000m3未満 無し		784	620. 9	486, 785			CB330040
		m 3	784	620. 9	486, 785	0	0	
合 計					444, 877			
					0		-444, 877	

50/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		54	1, 962	105, 948			CB210410
		m 3	54	1, 962	105, 948	0	0	
合 計					96, 826			
					0		-96, 826	

0/40m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	36	1, 962	70, 632	36	70, 632	
合 計					0			
					70, 632		70, 632	
変更積算金額					0			
					64, 550		64, 550	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	32	3, 054	97, 728	32	97, 728	
合 計					0			
					97, 728		97, 728	
変更積算金額					0			
					89, 313		89, 313	円／m3

690/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	685	1, 694	1, 160, 390			CB210110
			685	1, 694	1, 160, 390	0	0	
合 計					1, 060, 492			
					0		-1, 060, 492	

0/660m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	661	1, 694	1, 119, 734	661	1, 119, 734	CB210110
合 計					0 1, 119, 734		1, 119, 734	
変更積算金額					0 1, 023, 336		1, 023, 336	円／m3

整地

第 13号内訳書

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/660m3当たり内訳書

第 14号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	661	138. 7	91, 680	661	91, 680	
合 計					0			
					91, 680		91, 680	
変更積算金額					0			
					83, 786		83, 786	円／m3

621m2当たり内訳書

転石底盤 φ500[厚1000]
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石据付（水平置）	標準 現地採取		601	3, 748	2, 252, 548			WB322010
		m 2	601	3, 748	2, 252, 548	0	0	単一 41号
胴込・裏込コンクリート	張工 18-8-40(高炉)		406	39, 660	16, 101, 960			CB221840
		m 3	406	39, 660	16, 101, 960	0	0	
合 計					16, 774, 377			
					16, 774, 377			

400m³当たり内訳書

転石採取 $\phi 500$

第 16号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

400m3当たり内訳書

転石運搬 φ 500

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石		399	341. 5	136, 258			CB330010
		m 3	399	341. 5	136, 258	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 4. 0km以下		399	1, 149	458, 451			CB210110
		m 3	399	1, 149	458, 451	0	0	
合 計					543, 510		0	
					543, 510			

730掛m2当たり内訳書

足場
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		735	3, 972	2, 919, 420			WB252110
		掛m 2	735	3, 972	2, 919, 420	0	0	単一 43号
合 計					2, 668, 088			
					2, 668, 088		0	

136m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック積	不要		136	27, 750	3, 774, 000			CB226060
		m 2	136	27, 750	3, 774, 000	0	0	
瀝青質目地板（材料費）	厚10mm		5. 8	2, 310	13, 398			WYB00001
		m 2	5. 8	2, 310	13, 398	0	0	単一 44号
合 計					3, 461, 342			
					3, 461, 342			

60掛m2当たり内訳書

足場

第 20号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/140m3当たり内訳書

床掘り (ICT)
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）（ICT）	岩塊・玉石 3000m3未満 無し		0	0	0			CB330100
		m 3	144	1, 142	164, 448	144	164, 448	
合 計					0			
					164, 448		164, 448	
変更積算金額					0			
					150, 289		150, 289	円／m3

140/0m3当たり内訳書

床掘り

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3, 000m3未満 無し		144	620. 9	89, 409			CB330040
		m 3	144	620. 9	89, 409	0	0	
基面整正			30. 8	414	12, 751			CB210080
		m 2	30. 8	414	12, 751	0	0	
法面整形	切土部 無し 㐀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		20. 8	897. 7	18, 672			CB220010
		m 2	20. 8	897. 7	18, 672	0	0	
合 計					110, 429			
					0		-110, 429	

90m3当たり内訳書

埋戻し
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		90	1, 962	176, 580			CB210410
		m 3	90	1, 962	176, 580	0	0	
合 計					161, 378			
					161, 378		0	

40m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 24号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m3当たり内訳書

第 25号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		44	138. 7	6, 102			CB210610
		m 3	44	138. 7	6, 102	0	0	
合 計					5, 576			
					5, 576		0	

89m2当たり内訳書

第 26号内訳書
残存型枠(一般)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		88. 7	13, 140	1, 165, 518			WB330850
		m 2	88. 7	13, 140	1, 165, 518	0	0	単一 46号
合 計					1, 065, 179		0	
					1, 065, 179			

9m2当たり内訳書

転石底盤 φ500[厚500]
第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石据付（水平置）	標準 現地採取		8. 7	3, 748	32, 607			WB322010
		m 2	8. 7	3, 748	32, 607	0	0	単一 41号
胴込・裏込コンクリート	張工 各種		1. 8	39, 540	71, 172			CB221840
		m 3	1. 8	39, 540	71, 172	0	0	
合 計					94, 844			
					94, 844			

5m3当たり内訳書

転石採取 $\phi 500$

第 28号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5/0m3当たり内訳書

転石運搬φ500

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石		5	341. 5	1, 707			CB330010
		m 3	5	341. 5	1, 707	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 4. 0km以下		5	1, 149	5, 745			CB210110
		m 3	5	1, 149	5, 745	0	0	
合 計					6, 810		-6, 810	
					0			

0/5m3当たり内訳書

転石運搬φ500
第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石		0	0	0			CB330010
		m 3	5	341. 5	1, 707	5	1, 707	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5	1, 378	6, 890	5	6, 890	
合 計					0			
					8, 597		8, 597	
変更積算金額					0			
					7, 856		7, 856	
								円／m3

89m2当たり内訳書

第 31号内訳書
残存型枠(一般)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		88. 7	13, 140	1, 165, 518			WB330850
		m 2	88. 7	13, 140	1, 165, 518	0	0	単一 46号
合 計					1, 065, 179		0	
					1, 065, 179			

9m2当たり内訳書

第 32号内訳書
転石底盤 φ500[厚500]

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石据付（水平置）	標準 現地採取		8. 7	3, 748	32, 607			WB322010
		m 2	8. 7	3, 748	32, 607	0	0	単一 41号
胴込・裏込コンクリート	張工 各種		1. 8	39, 540	71, 172			CB221840
		m 3	1. 8	39, 540	71, 172	0	0	
合 計					94, 844			
					94, 844			

5m3当たり内訳書

転石採取φ500

第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		0. 69	12, 270	8, 466			
		時間	0. 69	12, 270	8, 466	0	0	単一 42号
合 計					7, 737		0	
					7, 737			

5/0m3当たり内訳書

転石運搬 φ 500

第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石		5	341. 5	1, 707			CB330010
		m 3	5	341. 5	1, 707	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 軟岩 無し 4. 0km以下		5	1, 149	5, 745			CB210110
		m 3	5	1, 149	5, 745	0	0	
合 計					6, 810		-6, 810	
					0			

0/5m3当たり内訳書

転石運搬φ500

第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石		0	0	0			CB330010
		m 3	5	341. 5	1, 707	5	1, 707	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5	1, 378	6, 890	5	6, 890	
合 計					0			
					8, 597		8, 597	
変更積算金額					0			
					7, 856		7, 856	円／m3

0/200m3当たり内訳書

工事用道路設置

第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3, 000m3未満 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	199	620. 9	123, 559	199	123, 559	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	199	1, 130	224, 870	199	224, 870	
整地	敷均し（ルーズ）標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	199	142. 5	28, 357	199	28, 357	
合 計					0			
					376, 786		376, 786	
変更積算金額					0			
					344, 345		344, 345	円／m3

0/80m2当たり内訳書

第 37号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	8	142. 5	1, 140	8	1, 140	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		0	0	0			WYB00007
		m 3	8	2, 900	23, 200	8	23, 200	単一 53号
合 計					0			
					24, 340		24, 340	
変更積算金額					0			
					22, 244		22, 244	円／m2

0/210m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	207	247. 6	51, 253	207	51, 253	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	207	1, 694	350, 658	207	350, 658	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	207	138. 7	28, 710	207	28, 710	
合 計					0			
					430, 621		430, 621	
変更積算金額					0			
					393, 545		393, 545	円／m3

243袋当たり内訳書

大型土のう締切

(製作・設置)

第 39号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

243袋当たり内訳書

第 40号内訳書 大型土のう締切
(撤去)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防大型土のう仮締切	撤去		243	888. 7	215, 954			WB331360
		袋	243	888. 7	215, 954	0	0	単一 55号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		202	1, 694	342, 188			CB210110
		m 3	202	1, 694	342, 188	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		202	138. 7	28, 017			CB210610
		m 3	202	138. 7	28, 017	0	0	
合 計					535, 696			
					535, 696			

0/300m2当たり内訳書

伐木
第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)		0	0	0			CB320510
		m 2	298	67. 35	20, 070	298	20, 070	
合 計					0			
					20, 070		20, 070	
変更積算金額					0			
					20, 070		20, 070	円／m2

0/300m2当たり内訳書

集積積込み
第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	無し 全ての費用		0	0	0			CB320560
		m 2	298	61. 15	18, 222	298	18, 222	
合 計					0			
					18, 222		18, 222	
変更積算金額					0			
					18, 222		18, 222	円／m2

0/32m3当たり内訳書

運搬

第 43号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（I C T）保守点検	無し 無し 880m3		0		0			WB010490
		式	1		5, 995	1	5, 995	単一 59号
掘削（砂防）（I C T）保守点検	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し 1660m3		0		0			WB010480
		式	1		26, 928	1	26, 928	単一 60号
合 計					0			
					32, 923		32, 923	
変更積算金額					0			
					32, 923		32, 923	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 61号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM設計業務			0		0			WYB00008
		式	1		3, 494, 000	1	3, 494, 000	
合 計					0			
					3, 494, 000		3, 494, 000	
変更積算金額					0			
					3, 494, 000		3, 494, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1530千円		0		0			WB010610
		式	1		1, 530, 000	1	1, 530, 000	単一 62号
合 計					0			
					1, 530, 000		1, 530, 000	
変更積算金額					0			
					1, 530, 000		1, 530, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	567. 4
						1		567. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（砂防）		土砂 3,000m3未満 無し		1	620. 9	620. 9	CB330040	
			m 3	1	620. 9	620. 9		
計						620. 9		
						620. 9		
単価						620. 9	円／m3	
						620. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(砂防) (ICT)	岩塊・玉石 3, 000m3未満 障害無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（砂防）（I C T）		岩塊・玉石 3000m3未満 無し		0	0	0	CB330100	
			m 3	1	1, 142	1, 142		
計						0		
						1, 142		
単価						0	円／m3	
						1, 142		
変更積算単価						1, 044	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	盛土(流用土)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 141
						1		5, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 626	5, 626	CB210510	
			m 3	1	5, 626	5, 626		
計						5, 626		
						5, 626		
単価						5, 626	円／m3	
						5, 626		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	転石積 φ 500[厚1000]	φ 350～650 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	35, 103
						1		35, 103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石積（練）		40cm以上60cm未満 無し 無し 無し	m 2	1	18, 580	18, 580	CB321530	
		2. 0m3を超え2. 5m3以下						
		18-8-40(高炉) 標準 全ての費用		1	18, 580	18, 580		
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)		0. 5	39, 660	19, 830	CB221840	
			m 3	0. 5	39, 660	19, 830		
計						38, 410		
						38, 410		
単価						38, 410	円／m2	
						38, 410		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 449
						1		4, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 869	4, 869	CB224710	
			m 2	1	4, 869	4, 869		
計						4, 869		
						4, 869		
単価						4, 869	円／m2	
						4, 869		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	天端コンクリート (A型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 640
						1		64, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	70, 730	70, 730	CB226180	
			m 3	1	70, 730	70, 730		
計						70, 730		
						70, 730		
単価						70, 730	円／m3	
						70, 730		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	目地板 (天端コンクリート)	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 449
						1		4, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 869	4, 869	CB224710	
			m 2	1	4, 869	4, 869		
計						4, 869		
						4, 869		
単価						4, 869	円／m2	
						4, 869		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	現場打基礎コンクリート (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	5, 733
						10		5, 733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0. 83	75, 590	62, 739. 7	CB226170	
				0. 83	75, 590	62, 739. 7		
計						62, 739. 7		
						62, 739. 7		
単価						6, 274		
						6, 274	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36, 309
						1		36, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ﾌﾟﾛｯｸ・緑化ﾌﾟﾛｯｸ		1	39, 730	39, 730	CB226110	
		18-8-40(高炉)	m 3	1	39, 730	39, 730		
計						39, 730		
						39, 730		
単価						39, 730	円／m3	
						39, 730		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 098
						1		8, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	8, 861	8, 861	CB226120	
			m 3	1	8, 861	8, 861		
計						8, 861		
						8, 861		
単価						8, 861		
						8, 861		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	天端コンクリート (C型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 640
						1		64, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	70, 730	70, 730	CB226180	
			m 3	1	70, 730	70, 730		
計						70, 730		
						70, 730		
単価						70, 730	円／m3	
						70, 730		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	目地板 (天端コンクリート)	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 449
						1		4, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 869	4, 869	CB224710	
			m 2	1	4, 869	4, 869		
計						4, 869		
						4, 869		
単価						4, 869		
						4, 869		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	横帯(隔壁)コンクリート (A型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	67, 620
						1		67, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	73, 990	73, 990	CB226200	
			m 3	1	73, 990	73, 990		
計						73, 990		
						73, 990		
単価						73, 990	円／m3	
						73, 990		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場打基礎コンクリート (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	16, 587
						10		16, 587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 4	75, 590	181, 416	CB226170	
			m 3	2. 4	75, 590	181, 416		
計						181, 416		
						181, 416		
単価						18, 150		
						18, 150		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	間知ブロック張	150kg/個以上 各種 控え35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	26, 859
						1		26, 859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40	m 2	1	29, 390	29, 390	CB226020	
		1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40(高炉)		1	29, 390	29, 390		
計						29, 390		
						29, 390		
単価						29, 390	円／m2	
						29, 390		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 449
						1		4, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 869	4, 869	CB224710	
			m 2	1	4, 869	4, 869		
計						4, 869		
						4, 869		
単価						4, 869		
						4, 869		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	天端コンクリート (C型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 640
						1		64, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	70, 730	70, 730	CB226180	
			m 3	1	70, 730	70, 730		
計						70, 730		
						70, 730		
単価						70, 730	円／m3	
						70, 730		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	目地板 (天端コンクリート)	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 449
						1		4, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 869	4, 869	CB224710	
			m 2	1	4, 869	4, 869		
計						4, 869		
						4, 869		
単価						4, 869		
						4, 869		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	横帯(隔壁)コンクリート (C型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	67, 620
						1		67, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	73, 990	73, 990	CB226200	
			m 3	1	73, 990	73, 990		
計						73, 990		
						73, 990		
単価						73, 990	円／m3	
						73, 990		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	29, 912
						1		29, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	32, 730	32, 730	WB330440	
			m 3	1	32, 730	32, 730	単一 45号	
計						32, 730		
						32, 730		
単価						32, 730		
						32, 730	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一21号	転石積 φ 500[厚500]	φ 350～650 18-5-40(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	16, 962		
						1		16, 962		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
巨石積（練）		40cm以上60cm未満 無し 無し 無し	m 2	1	18, 560	18, 560	CB321530			
		2. 0m3を超え2. 5m3以下		1	18, 560	18, 560				
		18-5-40(高炉) 標準 全ての費用								
計						18, 560				
						18, 560				
単価						18, 560	円／m2			
						18, 560				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	29, 912
						1		29, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無		1	32, 730	32, 730	WB330440	
		一般養生 標準(1.0)	m 3	1	32, 730	32, 730	単一 45号	
計						32, 730		
						32, 730		
単価						32, 730		
						32, 730	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	転石積 φ 500[厚500]	φ 350～650 18-5-40(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	16, 962
						1		16, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石積（練）		40cm以上60cm未満 無し 無し 無し	m 2	1	18, 560	18, 560	CB321530	
		2. 0m3を超え2. 5m3以下						
		18-5-40(高炉) 標準 全ての費用		1	18, 560	18, 560		
計						18, 560		
						18, 560		
単価						18, 560	円／m2	
						18, 560		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	954
						1		954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工		1	1, 044	1, 044	CB410040	
		全ての費用	m 2	1	1, 044	1, 044		
計						1, 044		
						1, 044		
単価						1, 044		
						1, 044		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 874
						1		1, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm	m 2	1	2, 051	2, 051	CB410260	
		再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 051	2, 051		
計						2, 051		
						2, 051		
単価						2, 051	円／m2	
						2, 051		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	755. 9
						1		755. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン	m 2	1	827. 2	827. 2	CB410030	
		RC-40 全ての費用		1	827. 2	827. 2		
計						827. 2		
						827. 2		
単価						827. 2	円／m2	
						827. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 厚35cm	単位	m2	数量	1	単価	10, 418
						1		10, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0. 35	32, 560	11, 396	CB240010	
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満						
		一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0. 35	32, 560	11, 396		
計						11, 396		
						11, 396		
単価						11, 400		
						11, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 449
						1		4, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 869	4, 869	CB224710	
			m 2	1	4, 869	4, 869		
計						4, 869		
						4, 869		
単価						4, 869		
						4, 869		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 783
						1		7, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 517	8, 517	WB824010	
			m 3	1	8, 517	8, 517	単－ 47号	
計						8, 517		
						8, 517		
単価						8, 517		
						8, 517		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 864
						1		2, 864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用		1	3, 134	3, 134	CB227010	
			m 3	1	3, 134	3, 134		
計						3, 134		
						3, 134		
単価						3, 134	円／m3	
						3, 134		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 827
						1		1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 000	2, 000	WB020051	
			m 3	1	2, 000	2, 000	単－ 48号	
計						2, 000		
						2, 000		
単価						2, 000		
						2, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	普通作業員	平日・昼間	単位	時間	数量	8	単価	2, 364
						8		2, 364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	20, 696	20, 696		
			人	1	20, 696	20, 696		
計						20, 696		
						20, 696		
単価						2, 587		
						2, 587		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	バックホウ（クローラ型）	山積0. 8m3	単位	時間	数量	1	単価	11, 213
						1		11, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次） 山積0. 8m3 （運転手含む）		1	12, 270	12, 270	WYB00002	
			時間	1	12, 270	12, 270	単一 49号	
計						12, 270		
						12, 270		
単価						12, 270		
						12, 270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	小型バックホウ（クローラ型）	山積0. 13m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5, 879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次） 山積0. 13m3（運転手含む）		0	0	0	WYB00009	
			時間	1	6, 433	6, 433	単一 50号	
計						0		
						6, 433		
単価						0		
						6, 433		
変更積算単価						5, 879	円／時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－35号	くん蒸処理（薬剤）		単位	本	数量	0	単価	0	
						1		2, 066	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くん蒸処理（薬剤）（材料費）					0	0	0	WYB00010	
				本	1	2, 260	2, 260	単－ 51号	
計						0			
						2, 260			
単価						0			
						2, 260		円／本	
変更積算単価						2, 066		円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	くん蒸処理（被覆シート）		単位	本	数量	0	単価	0
						1		21, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くん蒸処理（被覆）（材料費）		白色または茶色フィルム 4 m×3 0 m		0	0	0	WYB00012	
			本	1	23, 400	23, 400	単－ 52号	
計						0		
						23, 400		
単価						0	円／本	
						23, 400		
変更積算単価						21, 390	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 690
						1		13, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	14, 980	14, 980	WB010212	
			人日	1	14, 980	14, 980	単一 56号	
計						14, 980		
						14, 980		
単価						14, 980	円／人日	
						14, 980		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	噴石監視員		単位	人日	数量	1	単価	18, 917
						1		18, 917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	20, 696	20, 696		
			人	1	20, 696	20, 696		
計						20, 696		
						20, 696		
単価						20, 700	円／人日	
						20, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	仮設避難壕	3m2/棟程度(工事従事者用)	単位	棟	数量	1	単価	177, 664
						1		177, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕		3m2/棟程度(工事従事者用)		11. 3	17, 200	194, 360	WYB00003	
			月	11. 3	17, 200	194, 360	単－ 57号	
計						194, 360		
						194, 360		
単価						194, 400		
						194, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	仮設避難壕	3m2/棟程度(噴石監視員用)	単位	棟	数量	1	単価	177, 664
						1		177, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕		3m2/棟程度(噴石監視員用)		11. 3	17, 200	194, 360	WYB00005	
			月	11. 3	17, 200	194, 360	単－ 58号	
計						194, 360		
						194, 360		
単価						194, 400		
						194, 400	円／棟	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	巨石据付（水平置）	標準 現地採取	単位	m 2	数量	10	単価	3, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	32, 760	7, 862		
石工			人	0. 3	30, 680	9, 204		
普通作業員			人	0. 56	20, 696	11, 589		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 2	44, 100	8, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						37, 480		
単価						3, 748	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m ³	単位	時間	数量	1	単価	12, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 952	5, 091		
軽油			L	15	148	2, 220		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m ³	時間	1	4, 950	4, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12, 270		
単価						12, 270	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	32, 760	49, 140		
とび工			人	6. 1	27, 872	170, 019		
普通作業員			人	2. 7	20, 696	55, 879		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 100	35, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		86, 882		
計						397, 200		
単価						3, 972	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	瀝青質目地板（材料費）	厚10mm	単位	m 2	数量	1	単価	2, 310
						1		2, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青質目地板	厚 1 0 mm		1	2, 310	2, 310		
			m 2	1	2, 310	2, 310		
	計					2, 310		
						2, 310		
	単価					2, 310		
						2, 310	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	32, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 2	32, 760	104, 832		
特殊作業員			人	7. 4	29, 328	217, 027		
普通作業員			人	7. 7	20, 696	159, 359		
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3	104	25, 200	2, 620, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 8	44, 100	123, 480		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		47, 502		
計						3, 273, 000		
単価						32, 730	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	13, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	32, 760	65, 520		
型わく工			人	4. 8	29, 952	143, 769		
普通作業員			人	3. 3	20, 696	68, 296		
溶接工			人	2. 3	28, 496	65, 540		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 100	74, 970		
残存型枠(ブ ロックヒ ースタイル) [ヒ ースタイプ]		40×600×1200 組立部材含む	m 2	106	7, 940	841, 640		
諸雑費 (率＋まるめ) 16%			式	1		54, 265		
計						1, 314, 000		
単価						13, 140	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 517. 07	8, 517		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 517		
単価						8, 517	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再資源化施設受入費		コンクリート殻（無筋）[(有)上津碎石]	m 3	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第3次) 山積0.8m3 (運転手含む)	単位	時間	数量	1	単価	12,270
						1		12,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3		1	12,270	12,270	単一 42号	
			時間	1	12,270	12,270		
計						12,270		
						12,270		
単価						12,270	円／時間	
						12,270		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	小型バクホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次) 山積0. 13m3 (運転手含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	0. 14	29, 952	4, 193		
軽油				0	0	0		
			L	3. 6	148	532		
小型バクホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] (損料)		排出ガス対策型(第3次) 山積0. 13m3		0	0	0		
			日	0. 14	12, 200	1, 708		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 433		
単価						0		
						6, 433	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	くん蒸処理（薬剤）（材料費）		単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くん蒸処理（薬剤）		キルパー 4 0		0	0	0		
			本	1	2, 260	2, 260		
計						0		
						2, 260		
単価						0		
						2, 260	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	くん蒸処理（被覆）（材料費）	白色または茶色フィルム 4 m×3 0 m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くん蒸処理（被覆シート）		ビオフレックス（ロール） 4 m×3 0 m		0	0	0		
			本	1	23, 400	23, 400		
計						0		
						23, 400		
単価						0		
						23, 400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 900	2, 900		
	計					0		
						2, 900		
	単価					0		
						2, 900	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	砂防大型土のう仮締切 (耐候性大型土のう)	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価	7, 879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	32, 760	9, 107		
特殊作業員			人	0. 278	29, 328	8, 153		
普通作業員			人	0. 278	20, 696	5, 753		
耐候性大型土のう（2. 0 t 用）		丸型φ110cm×高さ110cm 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ（クローラ型）運転		製作・設置	日	0. 278	61, 720	17, 158	WK330220 単一 63号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		919		
計						78, 790		
単価						7, 879	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価	888. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	32, 760	2, 424		
特殊作業員			人	0. 074	29, 328	2, 170		
バックホウ（クローラ型）運転		撤去	日	0. 074	58, 020	4, 293	WK330220 単一 64号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 887		
単価						888. 7	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 976	14, 976		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 980		
単価						14, 980	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	仮設避難壕	3m2/棟程度（工事従事者用）	単位	月	数量	1	単価	17, 200
					1			17, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕（賃料）		3m2/棟程度		1	17, 200	17, 200	WYB00004	
			棟／月	1	17, 200	17, 200		
計						17, 200		
						17, 200		
単価						17, 200		
						17, 200	円／月	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	仮設避難壕	3m2/棟程度(噴石監視員用)	単位	月	数量	1	単価	17, 200
						1		17, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕（賃料）		3m2/棟程度		1	17, 200	17, 200	WYB00006	
			棟／月	1	17, 200	17, 200		
計						17, 200		
						17, 200		
単価						17, 200		
						17, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	床掘り（ I C T）保守点検	無し 無し 880m3	単位	式	数量	1	単価	5, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 183	32, 760	5, 995		
計						5, 995		
単価						5, 995	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	掘削（砂防）（I C T）保守点検	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し 1660m3	単位	式	数量	1	単価	26,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.822	32,760	26,928		
計						26,928		
単価						26,928	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	61, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 952	29, 952		
軽油			L	100	148	14, 800		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 45	11, 700	16, 965		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						61, 720		
単価						61, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	1	単価	58, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 952	29, 952		
軽油			L	75	148	11, 100		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 45	11, 700	16, 965		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						58, 020		
単価						58, 020	円／日	