

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事
工事地名	佐賀県佐賀市大和町大字池上地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	佐賀河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589400001	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	242日間 自 令和 7年 8月 2日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	佐賀	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	嘉瀬川水系 嘉瀬川	2 2) 処 分 費 等	22,175,350
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月21日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 防災・減災対策等強化事業推進費	2) 目： 河川維持修繕費 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 嘉瀬川 嘉瀬川
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------

設計内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕 (池上地区)		式	1		46,021,341				
河川土工		式	1		34,399,200				
掘削工(ICT)		式	1		6,379,400				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	500	372.7	186,350			単-1号	
河床等掘削(ICT)		m3	5,300	529.2	2,804,760			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,300		2,080,250			内-1号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5,300		1,308,040			内-2号	
残土処理工		式	1		28,019,800				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,800		9,459,800			内-3号	
残土等処分		m3	5,800		18,560,000			内-4号	
法覆護岸工		式	1		250,200				
植生工		式	1		250,200				

設計内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝		張芝工 100m2以上300m2未満	m2	100	2,502	250,200			単-3号
根固め工			式	1		404,600			
根固めブロック工			式	1		404,600			
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 購入材	袋	20	20,230	404,600			単-4号
付帯道路工			式	1		1,355,370			
舗装準備工			式	1		16,810			
不陸整正		補足材無し	m2	100	168.1	16,810			単-5号
アスファルト舗装工			式	1		1,338,560			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	200	834.1	166,820			単-6号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm	m2	300	850.8	255,240			単-7号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	500	1,833	916,500			単-8号
構造物撤去工			式	1		129,300			

設計内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		82,160				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	8,216	82,160			単-9号	
運搬処理工		式	1		47,140				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,129	21,290			単-10号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,585	25,850			単-11号	
堤防養生工		式	1		262,595				
伐木除根工		式	1		262,595				
伐木・伐竹	伐竹	m2	500	147.3	73,650			単-12号	
除根整地		m2	500	104.9	52,450			単-13号	
集積積み込み		m2	500	93.83	46,915			単-14号	
伐木伐竹運搬		m3	10	2,458	24,580			単-15号	
処分費	竹(幹・枝葉)	m3	7	5,000	35,000			単-16号	

設計内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費	竹(根株)	m3	3	10,000	30,000			単-17号	
応急処理工		式	1		488,376				
応急処理事業工		式	1		488,376				
応急作業		式	1		488,376			内-5号	
仮設工		式	1		8,731,700				
工事用道路工		式	1		8,299,600				
工事用道路盛土 (設置)		m3	1,000		3,221,800			内-6号	
工事用道路盛土 (撤去)		m3	1,000		5,077,800			内-7号	
交通管理工		式	1		432,100				
交通誘導警備員		人日	29		432,100			内-8号	
直接工事費		式	1		46,021,341				
共通仮設費		式	1		3,397,000				

設計内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		914,000				
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-9号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		316,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,483,000				
純工事費		式	1		49,418,341				
現場管理費		式	1		9,816,000				
工事原価		式	1		67,406,118				
一般管理費等		式	1		8,563,882				
工事価格		式	1		75,970,000				
消費税相当額		式	1		7,597,000				
工事費計		式	1		83,567,000				

設計内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕 (新田地区)		式	1		5,052,777				
河川土工		式	1		1,334,172				
掘削工		式	1		113,760				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	90	1,264	113,760			単-1号	
盛土工		式	1		445,614				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	874.9	52,494			単-2号	
土材料		m3	70	5,616	393,120			単-3号	
法面整形工		式	1		39,123				
法面整形(切土部)	現場制約無 硬質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	30	866.1	25,983			単-4号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	30	438	13,140			単-5号	
残土処理工		式	1		735,675				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	90		506,175			内-1号	

設計内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	90		229,500			内-2号	
法覆護岸工		式	1		2,931,750				
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		2,931,750				
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) L=11.6 m H=0.35m W=0.3m	箇所	1		67,350			内-3号	
連節ブロック張	250型	m2	220	13,020	2,864,400			単-6号	
構造物撤去工		式	1		130,720				
構造物取壊し工		式	1		82,160				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	8,216	82,160			単-7号	
運搬処理工		式	1		48,560				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,856	18,560			単-8号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,000	30,000			単-9号	
堤防養生工		式	1		262,595				

設計内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐木除根工		式	1		262,595				
伐木・伐竹	伐竹	m2	500	147.3	73,650			単-10号	
除根整地		m2	500	104.9	52,450			単-11号	
集積積込み		m2	500	93.83	46,915			単-12号	
伐木伐竹運搬		m3	10	2,458	24,580			単-13号	
処分費	竹(幹・枝葉)	m3	7	5,000	35,000			単-14号	
処分費	竹(根株)	m3	3	10,000	30,000			単-15号	
応急処理工		式	1		348,840				
応急処理作業工		式	1		348,840				
応急作業		式	1		348,840			内-4号	
仮設工		式	1		44,700				
交通管理工		式	1		44,700				

設計内訳書

工事名	嘉瀬川池上地区堆積土砂掘削外工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	3		44,700			内-5号	
直接工事費		式	1		5,052,777				
共通仮設費		式	1		623,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		623,000				
純工事費		式	1		5,675,777				
現場管理費		式	1		2,496,000				
工事原価		式	1		8,171,777				

5,300m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	5,300	392. 5	2,080,250			CB210110
合 計					2,080,250			

5,300m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	5,300	246. 8	1,308,040			CB210020
合 計					1,308,040			

5,800m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	5,800	1,631	9,459,800			CB210110
合 計					9,459,800			

5,800m3当たり内訳書

第 4号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m 3	5,800	3,200	18,560,000			CB210560
合 計					18,560,000			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書

応急作業

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	7	29, 376	205, 632			
普通作業員		人	14	20, 196	282, 744			
合 計					488, 376			

1,000m3当たり内訳書

第 6号内訳書

工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1,000	246.8	246,800			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m ³	1,000	2,838	2,838,000			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1,000	137	137,000			CB210610
合 計					3,221,800			

1,000m3当たり内訳書

第 7号内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,000	246. 8	246,800			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	1,000	1,631	1,631,000			CB210110
処分費 (m 3)		m 3	1,000	3,200	3,200,000			WB020051 単一 23号
合 計					5,077,800			

29人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 8号内訳書

							単価使用年月	2025. 06
							歩掛使用年月	2025. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人 日	29	14, 900	432, 100			WB010212
								単 一 24号
合 計					432, 100			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 25号
合 計					598, 000			

90m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	85	5, 955	506, 175			CB210110
合 計					506, 175			

90m3当たり内訳書

第 2号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m 3	85	2, 700	229, 500			CB210560
合 計					229, 500			

1箇所当たり内訳書

現場打小口止コンクリート

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67, 350	67, 350			CB226190
合 計					67, 350			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	5	29, 376	146, 880			
普通作業員		人	10	20, 196	201, 960			
合 計					348, 840			

3人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 5号内訳書

							単価使用年月	2025. 06
							歩掛使用年月	2025. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人 日	3	14, 900	44, 700			WB010212
								単 一 20号
合 計					44, 700			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 372. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	1	372. 7	372. 7	CB210120	
計						372. 7		
単価						372. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	河床等掘削 (ICT)		単位	m3	数量		1	単価 529. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削 (I C T)			m 3	1	529. 2	529. 2	CB321430	
計						529. 2		
単価						529. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無					WB810870	
			m 2	1	2, 502	2, 502	単一 18号	
計						2, 502		
単価						2, 502	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量		単価	
						1		20, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	20, 230	20, 230	CB322430	
計						20, 230		
単価						20, 230	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
						1		168. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	168. 1	168. 1	CB410010	
計						168. 1		
単価						168. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		834. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	834. 1	834. 1	CB410030	
計						834. 1		
単価						834. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	850. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	850. 8	850. 8	CB410040	
計						850. 8		
単価						850. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 833	1, 833	CB410260	
計						1, 833		
単価						1, 833	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 216	8, 216	WB824010 単一 19号	
計						8, 216		
単価						8, 216	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 129	2, 129	CB227010	
計						2, 129		
単価						2, 129	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 585	2, 585	WB020051 単一 20号	
計						2, 585		
単価						2, 585	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	伐木・伐竹	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	147. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹 (伐木除根)		伐竹	m 2	1	147. 3	147. 3	CB320510	
計						147. 3		
単価						147. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	除根整地		単位	m2	数量	1	単価	104. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根（伐木除根）		全ての費用	m 2	1	40. 99	40. 99	CB320530	
整地（伐木除根）		全ての費用	m 2	1	63. 87	63. 87	CB320540	
計						104. 86		
単価						104. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	集積積み		単位	m2	数量	1	単価	93. 83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積み（機械施工）（伐木除根）		有り 全ての費用	m 2	1	93. 83	93. 83	CB320560	
計						93. 83		
単価						93. 83	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1	単価	2, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 18.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 458	2, 458	CB320580	
計						2, 458		
単価						2, 458	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	処分費	竹(幹・枝葉)	単位	m3	数量	1	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	5, 000	5, 000	WB020051 単一 21号	
計						5, 000		
単価						5, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	処分費	竹(根株)	単位	m3	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	10,000	10,000	WB020051 単一 22号	
計						10,000		
単価						10,000	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		2, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	2, 502. 78	2, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 502		
単価						2, 502	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 216. 35	8, 216		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 216		
単価						8, 216	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	2, 585	258, 500		
計						258, 500		
単価						2, 585	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹(幹・枝葉)	m ³	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹(根株)						
			m ³	100	10, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						10, 000	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		土砂						
			m ³	100	3, 200	320, 000		
計						320, 000		
単価						3, 200	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 892	14, 892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14, 900		
単価						14, 900	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量		単価	1, 264
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1, 264	1, 264	CB210100	
	計					1, 264		
	単価					1, 264	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	874. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	874. 9	874. 9	CB210510	
	計					874. 9		
	単価					874. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	5, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	5, 616	5, 616	CB210550	
計						5, 616		
単価						5, 616	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	866. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	866. 1	866. 1	CB220010	
計						866. 1		
単価						866. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	438	438	CB220010	
計						438		
単価						438	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	連節ブロック張	250型	単位	m2	数量	1	単価	13, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 不要 有り	m 2	1	13, 020	13, 020	CB226040	
計						13, 020		
単価						13, 020	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	8, 216
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 216	8, 216	WB824010 単一 16号	
	計					8, 216		
	単価					8, 216	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	1, 856
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	1, 856	1, 856	CB227010	
	計					1, 856		
	単価					1, 856	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 000	3, 000	WB020051 単一 17号	
計						3, 000		
単価						3, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	伐木・伐竹	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	147. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹 (伐木除根)		伐竹	m 2	1	147. 3	147. 3	CB320510	
計						147. 3		
単価						147. 3	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	除根整地		単位	m2	数量	1	単価	104. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除根（伐木除根）		全ての費用	m 2	1	40. 99	40. 99	CB320530		
整地（伐木除根）		全ての費用	m 2	1	63. 87	63. 87	CB320540		
計						104. 86			
単価						104. 9	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	集積積み		単位	m2	数量	1	単価	93. 83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積み（機械施工）（伐木除根）		有り 全ての費用	m 2	1	93. 83	93. 83	CB320560	
計						93. 83		
単価						93. 83	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1	単価	2, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 18.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 458	2, 458	CB320580	
計						2, 458		
単価						2, 458	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	処分費	竹(幹・枝葉)	単位	m3	数量	1	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	5, 000	5, 000	WB020051 単一 18号	
計						5, 000		
単価						5, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	処分費	竹(根株)	単位	m3	数量	1	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	10, 000	10, 000	WB020051 単一 19号	
計						10, 000		
単価						10, 000	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 216. 35	8, 216		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 216		
	単価					8, 216	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 000	300, 000		
	計					300, 000		
	単価					3, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹(幹・枝葉)	m ³	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹(根株)	m ³	100	10, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						10, 000	円／m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	14, 900
	交通誘導警備員B		人	1	14, 892	14, 892		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					14, 900		
	単価					14, 900	円／人日	