

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事
工事地名	長崎県諫早市船越町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年8月	12) 設計年月	令和6年9月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 流域治水課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489450023	14) 単価適用年月	2024年9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年9月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	93,159,000
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	93,060,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	236日間 自 令和6年11月7日 (当初) 至 令和7年6月30日 (2回変更) 至 令和7年6月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	諫早	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	本明川水系 半造川	22) 処分費等	123,840
		23) 公告日	令和6年8月29日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 附帯工事費	4) 事業名：
--------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事					事業区分	河川改修		
	( 2 回変更) (個別合意)					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		49,574,016	1	1,828,441	
				1		51,402,457			
河川土工			式	1		26,073,423	1	-5,907,742	
				1		20,165,681			
掘削工(ICT)			式	1		4,305,217	1	-961,952	
				1		3,343,265			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,900	380.5	1,103,450	-1,300	-494,650	単-1号
				1,600	380.5	608,800			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,850	1,617	2,991,450	-270	-436,590	単-2号
				1,580	1,617	2,554,860			
整地		残土受入れ地での処理	m3	1,800		210,317	-1,800	-210,317	内-1号
				0		0			
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0	1,600	179,605	内-2号
				1,600		179,605			
盛土工			式	1		3,702,940	1	-1,398,460	
				1		2,304,480			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	680	5,036	3,424,480	-350	-1,762,600	単-3号
				330	5,036	1,661,880			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	390	714	278,460	510	364,140	単-4号
				900	714	642,600			
盛土工(ICT)			式	1		15,721,154	1	-3,275,040	
				1		12,446,114			
路体(築堤)盛土(ICT)		4.0m以上	m3	7,900	228.4	1,804,360	-2,100	-479,640	単-5号
				5,800	228.4	1,324,720			

# 設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,290	1,639	10,309,310	-1,800	-2,950,200	単-6号	
			4,490	1,639	7,359,110				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,560	678.4	1,736,704	600	407,040	単-7号	
			3,160	678.4	2,143,744				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8,900	210.2	1,870,780	-1,200	-252,240	単-8号	
			7,700	210.2	1,618,540				
法面整形工(ICT)		式	1		2,344,112	1	-272,290		
			1		2,071,822				
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0	60	46,470	単-9号	
			60	774.5	46,470				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,780	490.4	2,344,112	-650	-318,760	単-10号	
			4,130	490.4	2,025,352				
法覆護岸工		式	1		16,503,224	1	4,895,167		
			1		21,398,391				
作業土工		式	1		216,316	1	67,175		
			1		283,491				
床掘り	土砂	m3	0		0	60	100,217	内-3号	
			60		100,217				
埋戻し	土砂	m3	40		96,477	-40	-96,477	内-4号	
			0		0				
埋戻し	土砂	m3	0		0	60	177,938	内-5号	
			60		177,938				
基面整正		m2	318		119,839	-318	-119,839	内-6号	
			0		0				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 6		0 1,249	6	1,249	内-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 6		0 4,087	6	4,087	内-8号	
作業土工(ICT)		式	1 0		28,895 0	-1	-28,895		
床掘り(ICT)	土砂	m3	70 0		28,895 0	-70	-28,895	内-9号	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1 1		330,639 500,628	1	169,989		
現場打基礎コンクリート A	18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm	m	5 4	6,311 6,311	31,555 25,244	-1	-6,311	単-11号	
平ブロック張	張りブロック t=100mm	m2	23 20	10,311 10,311	237,153 206,220	-3	-30,933	単-12号	
端止コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	m	12 0		42,019 0	-12	-42,019	内-10号	
プレキャスト端止ブロック (3)	幅30cm 高さ50cm	m	0 10.6		0 249,252	10.6	249,252	内-11号	
肩止コンクリート	18-8-40(高炉)	m	4 4	4,978 4,978	19,912 19,912	0	0	単-13号	
植生工		式	1 1		15,927,374 20,614,272	1	4,686,898		
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,170 2,820	1,520 1,520	4,818,400 4,286,400	-350	-532,000	単-14号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
芝付ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ		m2	1,659 0		10,485,739 0	-1,659	-10,485,739	内-12号	
芝付ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ		m2	0 2,342		0 15,282,231	2,342	15,282,231	内-13号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (5)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	5.3 5.3		124,647 124,647	0	0	内-14号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (6)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	5.4 5.4		124,647 124,647	0	0	内-15号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (7)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	5.3 5.3		124,647 124,647	0	0	内-16号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (8)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	5.3 5.3		124,647 124,647	0	0	内-17号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (9)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	5.1 5.1		124,647 124,647	0	0	内-18号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (18)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	0 1.8		0 43,485	1.8	43,485	内-19号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (19)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	0 4.6		0 110,789	4.6	110,789	内-20号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (20)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	0 2.7		0 67,033	2.7	67,033	内-21号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (21)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	0 2.9		0 67,033	2.9	67,033	内-22号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (22)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	0 3		0 67,033	3	67,033	内-23号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (23)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	0 2.9		0 67,033	2.9	67,033	内-24号	
付帯道路工		式	1 1		4,820,154 6,727,724	1	1,907,570		
側溝工		式	1 1		1,111,660 1,403,368	1	291,708		
プレキャストU型側溝	PU3-500×500	m	7 0	16,322 16,322	114,254 0	-7	-114,254	単-15号	
プレキャストU型側溝 (B区間)	PU3-500×500	m	0 3	0 26,210	0 78,630	3	78,630	単-16号	
プレキャストU型側溝 (C区間)	PU3-500×500	m	0 5	0 18,210	0 91,050	5	91,050	単-17号	
プレキャストU型側溝 (小段面部)	PU2-500×500	m	2 0	16,800 16,800	33,600 0	-2	-33,600	単-18号	
プレキャストU型側溝 (C区間)(小段面部)	PU3-500×500	m	0 2	0 18,670	0 37,340	2	37,340	単-19号	
プレキャストU型側溝 (縦排水部)	PU2-500×500	m	22 0	17,368 17,368	382,096 0	-22	-382,096	単-20号	
プレキャストU型側溝 (A区間)(縦排水部)	PU3-500×500	m	0 10	0 37,060	0 370,600	10	370,600	単-21号	
プレキャストU型側溝 (C区間)(縦排水部)	PU3-500×500	m	0 11	0 19,230	0 211,530	11	211,530	単-22号	
埋戻し	保護砂	m3	7 0		54,301 0	-7	-54,301	内-25号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	500 62.2×12.5×50	枚	58	5,178	300,324	-25	-129,450	単-23号	
			33	5,178	170,874				
側溝蓋 (小段面部)	500 62.2×12.5×50	枚	5	5,178	25,890	0	0	単-24号	
			5	5,178	25,890				
側溝蓋 (縦排水部)	600 90×2×100	枚	0	0	0	9	283,590	単-25号	
			9	31,510	283,590				
側溝蓋 (縦排水部)	600 90×2×78	枚	0	0	0	1	46,600	単-26号	
			1	46,600	46,600				
固定ピロ設置		本	252	600.3	151,275	-252	-151,275	単-27号	
			0	600.3	0				
吐口工	18-8-40(高炉)	箇所	1		49,920	0	0	内-26号	
			1		49,920				
平張コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 210 c m 天端幅 210 c m 高さ 10 c m	m2	0	0	0	8	37,344	単-28号	
			8	4,668	37,344				
護岸復旧工		式	0		0	1	38,630		
			1		38,630				
護岸復旧	18-8-40(高炉)	箇所	0		0	1	38,630	内-27号	
			1		38,630				
管理用道路工		式	0		0	1	204,379		
			1		204,379				
敷砂利	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0	0	0	970	204,379	単-29号	
			970	210.7	204,379				
配管工		式	1		3,010,550	1	1,123,695		
			1		4,134,245				



# 設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
乗越排水管撤去・設置	SGPW125A	m	31 0		3,010,550 0	-31	-3,010,550	内-28号	
乗越排水管撤去・設置	SGPW125A	m	0 31		0 4,134,245	31	4,134,245	内-29号	
乗越排水管切回し工		式	1 1		697,944 947,102	1	249,158		
仮乗越排水管設置・撤去	サクションホース φ150	m	60 0		697,944 0	-60	-697,944	内-30号	
仮乗越排水管設置・撤去	サクションホース φ150	m	0 60		0 947,102	60	947,102	内-31号	
構造物撤去工		式	1 1		793,260 728,532	1	-64,728		
構造物取壊し工		式	1 1		541,828 500,820	1	-41,008		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	6 6	599.7 599.7	3,598 3,598	0	0	単-30号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1,050 970	512.6 512.6	538,230 497,222	-80	-41,008	単-31号	
運搬処理工		式	1 1		251,432 227,712	1	-23,720		
殻運搬	アスファルト殻	m3	53 48	2,164 2,164	114,692 103,872	-5	-10,820	単-32号	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	53 48	2,580 2,580	136,740 123,840	-5	-12,900	単-33号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		1,383,955				
			1		2,382,129	1	998,174		
工事用道路工		式	1		679,471				
			1		741,161	1	61,690		
工事用道路盛土	設置・撤去・再設置 大型土のう 丸型 110×110 短期仮設対応(1年)型	m3	77		468,031				内-32号
			77		468,031	0	0		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 22×1,524×3,048(mm) ) 設置・撤去	m2	223		211,440				内-33号
			0		0	-223	-211,440		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 22×1,524×3,048(mm) ) 設置・撤去	m2	0		0				内-34号
			223		273,130	223	273,130		
法面保護工		式	0		0				
			1		96,337	1	96,337		
法面保護	ブルーシート #2000	m2	0		0				内-35号
			127		96,337	127	96,337		
交通管理工		式	1		704,484				
			1		1,544,631	1	840,147		
交通誘導警備員		人日	50		704,484				内-36号
			0		0	-50	-704,484		
交通誘導警備員		人日	0		0				内-37号
			108		1,544,631	108	1,544,631		
直接工事費		式	1		49,574,016				
			1		51,402,457	1	1,828,441		

# 設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		6,041,714				
		式	1		11,612,463	1	5,570,749		
共通仮設費		式	1		1,856,571				
		式	1		7,303,026	1	5,446,455		
運搬費		式	1		196,663				
		式	1		196,663	0	0		
仮設材運搬費		t	20		196,663			内-38号	
		t	20		196,663	0	0		
技術管理費		式	1		1,115,551				
		式	1		6,363,231	1	5,247,680		
保守管理(ICT)		式	1		67,058			内-39号	
		式	0		0	-1	-67,058		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-40号	
		式	1		54,738	1	54,738		
システム初期費(ICT)		式	1		1,048,493			内-41号	
		式	1		1,048,493	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-42号	
		式	1		3,230,000	1	3,230,000		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0			内-43号	
		式	1		2,030,000	1	2,030,000		
営繕費		式	0		0				
		式	1		178,500	1	178,500		
快適トイレ		式	0		0			内-44号	
		式	1		178,500	1	178,500		

# 設計内訳書

工事名	令和6年度船越地区築堤外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		544,357 564,632	1	20,275		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		4,185,143 4,309,437	1	124,294		
純工事費		式	1 1		55,615,730 63,014,920	1	7,399,190		
現場管理費		式	1 1		16,363,225 16,863,330	1	500,105		
工事原価		式	1 1		71,978,955 79,878,250	1	7,899,295		
一般管理費等		式	1 1		12,621,045 13,021,750	1	400,705		
工事価格		式	1 1		84,600,000 92,900,000	1	8,300,000		
消費税相当額		式	1 1		8,460,000 9,290,000	1	830,000		
工事費計		式	1 1		93,060,000 102,190,000	1	9,130,000		

第 1号内訳書

[illegible]

第 2号内訳書

[illegible]

## 0/60m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]



## 0/60m3当たり内訳書

第 5号内訳書

埋戻し

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

## 第 6号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

## 0/6m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 7号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/6m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下	m 3	0 6	0 751. 5	0 4, 509	 6	 4, 509	CB210110
合 計					0 4, 509		 4, 509	
変更積算金額					0 4, 087		 4, 087	円／m3

70/0m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 9号内訳書

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

## 12/0m当たり内訳書

第 10号内訳書

(3)

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10.6m当たり内訳書

第 11号内訳書  
プレキャスト端止ブロック  
(3)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック			0	0	0			CB226240
		m	11	6,285	69,135	11	69,135	
プレキャスト小口止ブロック	500型 L=2000		0	0	0			
		本	6	34,100	204,600	6	204,600	
連結金具			0	0	0			
		組	8	150	1,200	8	1,200	
合 計					0			
					274,935		274,935	
変更積算金額					0			
					249,252		249,252	円／m

1,659/0m2当たり内訳書

芝付ジオテキスタイル  
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芝付ジオテキスタイル張付	ク*リットシーハ°-GS-8 ネットビ°ン仕様		1,659	6,141	10,187,919			WYB00003
		m 2	1,659	6,141	10,187,919	0	0	単一 35号
ジオテキスタイルネット張付 (天端部)	ク*リットネット GSN-8 1000タイプ°		315	1,322	416,430			WYB00011
		m	315	1,322	416,430	0	0	単一 36号
ジオテキスタイルネット張付 (堤脚部)	ク*リットネット GSN-8 2000タイプ°		314	2,464	773,696			WYB00037
		m	314	2,464	773,696	0	0	単一 37号
ジオテキスタイルネット張付 (端止部)	ク*リットネット GSN-8 2000タイプ°		75	3,164	237,300			WYB00036
		m	75	3,164	237,300	0	0	単一 38号
合 計					10,485,739			
					0		-10,485,739	



0/2, 342m2当たり内訳書

芝付ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ  
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芝付ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ張付	ｸﾞﾘｯﾄｼｰﾊﾟｰGS-8 ネットﾋﾞｼﾞ仕様		0	0	0			WYB00008
		m 2	2, 342	6, 141	14, 382, 222	2, 342	14, 382, 222	単一 39号
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ張付 (天端部)	ｸﾞﾘｯﾄﾈｯﾄ GSN-8 1000ﾀｲﾌﾟ		0	0	0			WYB00024
		m	298	1, 322	393, 956	298	393, 956	単一 40号
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ張付 (堤脚部)	ｸﾞﾘｯﾄﾈｯﾄ GSN-8 2000ﾀｲﾌﾟ		0	0	0			WYB00039
		m	297	2, 464	731, 808	297	731, 808	単一 41号
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ張付 (端止部)	ｸﾞﾘｯﾄﾈｯﾄ GSN-8 2000ﾀｲﾌﾟ		0	0	0			WYB00041
		m	95	3, 164	300, 580	95	300, 580	単一 42号
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ張付 (高水敷法尻部)	ｸﾞﾘｯﾄﾈｯﾄ GSN-8 2000ﾀｲﾌﾟ		0	0	0			WYB00046
		m	297	2, 463	731, 511	297	731, 511	単一 43号
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ張付 (高水敷堤脚部)	ｸﾞﾘｯﾄﾈｯﾄ GSN-8 1000ﾀｲﾌﾟ		0	0	0			WYB00033
		m	297	1, 308	388, 476	297	388, 476	単一 44号
合 計					0			
					16, 928, 553		16, 928, 553	
変更積算金額					0			
					15, 282, 231		15, 282, 231	円／m2

5. 3m当たり内訳書

第 14号内訳書 (5) プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			5	7, 035	35, 175			WYB00005
		m	5	7, 035	35, 175	0	0	単一 45号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		3	34, 100	102, 300			
		本	3	34, 100	102, 300	0	0	
連結金具			4	150	600			
		組	4	150	600	0	0	
合 計					124, 647		0	
					124, 647			

5. 4m当たり内訳書

第 15号内訳書 (6) プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			5	7, 035	35, 175			WYB00005
		m	5	7, 035	35, 175	0	0	単一 45号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		3	34, 100	102, 300			
		本	3	34, 100	102, 300	0	0	
連結金具			4	150	600			
		組	4	150	600	0	0	
合 計					124, 647		0	
					124, 647			

5. 3m当たり内訳書

第 16号内訳書 (7) プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			5	7, 035	35, 175			WYB00005
		m	5	7, 035	35, 175	0	0	単一 45号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		3	34, 100	102, 300			
		本	3	34, 100	102, 300	0	0	
連結金具			4	150	600			
		組	4	150	600	0	0	
合 計					124, 647		0	
					124, 647			

5. 3m当たり内訳書

第 17号内訳書 (8) プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			5	7, 035	35, 175			WYB00005
		m	5	7, 035	35, 175	0	0	単一 45号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		3	34, 100	102, 300			
		本	3	34, 100	102, 300	0	0	
連結金具			4	150	600			
		組	4	150	600	0	0	
合 計					124, 647		0	
					124, 647			

5. 1m当たり内訳書

第 18号内訳書 (9) プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			5	7, 035	35, 175			WYB00005
		m	5	7, 035	35, 175	0	0	単一 45号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		3	34, 100	102, 300			
		本	3	34, 100	102, 300	0	0	
連結金具			4	150	600			
		組	4	150	600	0	0	
合 計					124, 647		0	
					124, 647			

0/1.8m当たり内訳書

第 19号内訳書 (18) プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック		m	0	0	0			WYB00026
		m	2	7, 035	14, 070	2	14, 070	単一 46号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		0	0	0			
		本	1	34, 100	34, 100	1	34, 100	
合 計					0			
					48, 170		48, 170	
変更積算金額					0			
					43, 485		43, 485	円／m

0/4. 6m当たり内訳書

第 20号内訳書 (19) プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			0	0	0			WYB00030
		m	5	7, 035	35, 175	5	35, 175	単一 47号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		0	0	0			
		本	2	34, 100	68, 200	2	68, 200	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=1000		0	0	0			
		本	1	18, 750	18, 750	1	18, 750	
連結金具			0	0	0			
		組	4	150	600	4	600	
合 計					0			
					122, 725		122, 725	
変更積算金額					0			
					110, 789		110, 789	
								円／m



0/2.7m当たり内訳書

第 21号内訳書 (20) プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			0	0	0			WYB00034
		m	3	7, 035	21, 105	3	21, 105	単一 48号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		0	0	0			
		本	1	34, 100	34, 100	1	34, 100	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=1000		0	0	0			
		本	1	18, 750	18, 750	1	18, 750	
連結金具			0	0	0			
		組	2	150	300	2	300	
合 計					0			
					74, 255		74, 255	
変更積算金額					0			
					67, 033		67, 033	
								円／m

0/2.9m当たり内訳書

第 22号内訳書 (21) プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			0	0	0			WYB00034
		m	3	7, 035	21, 105	3	21, 105	単一 48号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		0	0	0			
		本	1	34, 100	34, 100	1	34, 100	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=1000		0	0	0			
		本	1	18, 750	18, 750	1	18, 750	
連結金具			0	0	0			
		組	2	150	300	2	300	
合 計					0			
					74, 255		74, 255	
変更積算金額					0			
					67, 033		67, 033	
								円／m

0/3m当たり内訳書

第 23号内訳書 (22) プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			0	0	0			WYB00034
		m	3	7, 035	21, 105	3	21, 105	単一 48号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		0	0	0			
		本	1	34, 100	34, 100	1	34, 100	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=1000		0	0	0			
		本	1	18, 750	18, 750	1	18, 750	
連結金具			0	0	0			
		組	2	150	300	2	300	
合 計					0			
					74, 255		74, 255	
変更積算金額					0			
					67, 033		67, 033	
								円／m

0/2.9m当たり内訳書

第 24号内訳書 (23) プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			0	0	0			WYB00034
		m	3	7, 035	21, 105	3	21, 105	単一 48号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=2000		0	0	0			
		本	1	34, 100	34, 100	1	34, 100	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	500型 L=1000		0	0	0			
		本	1	18, 750	18, 750	1	18, 750	
連結金具			0	0	0			
		組	2	150	300	2	300	
合 計					0			
					74, 255		74, 255	
変更積算金額					0			
					67, 033		67, 033	
								円／m

7/0m3当たり内訳書

埋戻し  
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し		7	4, 943	34, 601			CB210410
		m 3	7	4, 943	34, 601	0	0	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		7	3, 650	25, 550			
		m 3	7	3, 650	25, 550	0	0	
合 計					54, 301			
					0		-54, 301	

1箇所当たり内訳書

第 26号内訳書

吐口工

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		0. 8	36, 670	29, 336			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 8	36, 670	29, 336	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		3	7, 905	23, 715			CB240210
		m 2	3	7, 905	23, 715	0	0	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下		1	1, 512	1, 512			CB221110
	再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 512	1, 512	0	0	
合 計					49, 920			
					49, 920		0	

0/1箇所当たり内訳書

護岸復旧  
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 7	37, 410	26, 187	0. 7	26, 187	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	2	8, 274	16, 548	2	16, 548	
合 計					0			
					42, 735		42, 735	
変更積算金額					0			
					38, 630		38, 630	
								円／箇所

# 31/0m当たり内訳書

乗越排水管撤去・設置

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乗越排水管撤去			31	9,745	302,095			WYB00012
		m	31	9,745	302,095	0	0	単一 59号
乗越排水管設置			31	14,300	443,300			WYB00014
		m	31	14,300	443,300	0	0	単一 60号
◆材料費								
S G P W 2 F直管	10K 125A×1386L 加工品		1	99,650	99,650			
		本	1	99,650	99,650	0	0	
S G P W 2 F直管	10K 125A×4987L 加工品		1	206,800	206,800			
		本	1	206,800	206,800	0	0	
S G P W 2 F直管	10K 125A×1261L 加工品		1	95,900	95,900			
		本	1	95,900	95,900	0	0	
S G P W 2 F直管	10K 125A×4389L 加工品		1	189,000	189,000			
		本	1	189,000	189,000	0	0	
S G P W 2 F直管	10K 125A×2763L 加工品		1	140,550	140,550			
		本	1	140,550	140,550	0	0	
S G P W 2 F直管	10K 125A×5500L 加工品		1	222,200	222,200			
		本	1	222,200	222,200	0	0	
S G P W 2 F直管	10K 125A×3918L 加工品		1	174,950	174,950			
		本	1	174,950	174,950	0	0	
1 F 3 0° 長尺曲管 P E × 1 0 K	125A×2482L×500H 加工品		1	164,900	164,900			
		本	1	164,900	164,900	0	0	
2 F 2 2° 長尺曲管 1 0 K	125A×500L×500H 加工品		2	135,200	270,400			
		本	2	135,200	270,400	0	0	



# 31/0m当たり内訳書

乗越排水管撤去・設置

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2 F 2 7° 長尺曲管 1 0 K	125A×500L×500H 加工品		2	135, 200	270, 400			
		本	2	135, 200	270, 400	0	0	
2 F 3 0° 長尺曲管 3 2 A S K付×1 0 K	125A×500L×500H 加工品		1	153, 000	153, 000			
		本	1	153, 000	153, 000	0	0	
可とう管 S U S 3 0 4 2 0 0 mm 偏心高压用	125A×450L 加工品		1	415, 000	415, 000			
		個	1	415, 000	415, 000	0	0	
水道用急速空気弁	FCD 内外面粉体塗装 10K 25mm ねじ込み式		1	71, 100	71, 100			
		個	1	71, 100	71, 100	0	0	
ゴムパッキン	125A×10K		15	2, 480	37, 200			
		枚	15	2, 480	37, 200	0	0	
ステンボルト・ナット	M20×75		120	358	42, 960			
		組	120	358	42, 960	0	0	
ステンワッシャー	M20		240	28. 6	6, 864			
		枚	240	28. 6	6, 864	0	0	
コートフランジねじ	125A×10K		1	17, 750	17, 750			
		枚	1	17, 750	17, 750	0	0	
ステンボルト・ナット	M20×75		8	358	2, 864			
		組	8	358	2, 864	0	0	
ステンワッシャー	M20		8	28. 6	228			
		枚	8	28. 6	228	0	0	
絶縁スリーブ	M20		8	590	4, 720			
		枚	8	590	4, 720	0	0	
絶縁ワッシャー	M20		16	190	3, 040			
		枚	16	190	3, 040	0	0	

31/0m当たり内訳書

乗越排水管撤去・設置  
第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					3, 010, 550			
					0		-3, 010, 550	

0/31m当たり内訳書

乗越排水管撤去・設置

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乗越排水管撤去			0	0	0			WYB00025
		m	31	9,745	302,095	31	302,095	単一 61号
乗越排水管設置			0	0	0			WYB00028
		m	31	14,300	443,300	31	443,300	単一 62号
◆材料費								
S G P W 2 F直管	10K 125A×1384L 加工品		0	0	0			
		本	1	99,650	99,650	1	99,650	
S G P W 2 F直管	10K 125A×4987L 加工品		0	0	0			
		本	1	206,800	206,800	1	206,800	
S G P W 2 F直管	10K 125A×1260L 加工品		0	0	0			
		本	1	95,900	95,900	1	95,900	
S G P W 2 F直管	10K 125A×3939L 加工品		0	0	0			
		本	1	175,800	175,800	1	175,800	
S G P W 2 F直管	10K 125A×2767L 加工品		0	0	0			
		本	1	140,550	140,550	1	140,550	
S G P W 2 F直管	10K 125A×5500L 加工品		0	0	0			
		本	1	222,200	222,200	1	222,200	
S G P W 2 F直管	10K 125A×2802L 加工品		0	0	0			
		本	1	142,000	142,000	1	142,000	
S G P W 1 F直管	10K 125A×2580L 加工品		0	0	0			
		本	1	135,230	135,230	1	135,230	
2 F 2 2° 長尺曲管 10K	125A×500L×500H 加工品		0	0	0			
		本	2	135,200	270,400	2	270,400	

0/31m当たり内訳書

乗越排水管撤去・設置

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2 F 2 4° 長尺曲管 10K	125A×500L×500H 加工品		0	0	0			
		本	1	106, 160	106, 160	1	106, 160	
2 F 2 7° 長尺曲管 10K	125A×500L×500H 加工品		0	0	0			
		本	2	135, 200	270, 400	2	270, 400	
2 F 3 0° 長尺曲管 10K	空気弁リット付き 125A×500L×500H 加工品		0	0	0			
		本	1	153, 000	153, 000	1	153, 000	
可とう管SUS304 200mm 偏心中圧露出用			0	0	0			
		個	3	352, 500	1, 057, 500	3	1, 057, 500	
小型空気弁スーパーミニ	本体・コック・保護ケース付 25mm		0	0	0			
		個	1	112, 000	112, 000	1	112, 000	
スッポンショート	MVF内外粉MFジョイントショート		0	0	0			
		個	1	58, 620	58, 620	1	58, 620	
スッポンショート	MVF内外粉刃型ベントショート		0	0	0			
		個	1	62, 250	62, 250	1	62, 250	
ゴムパッキン	125A×10K		0	0	0			
		枚	17	2, 480	42, 160	17	42, 160	
ステンボルト・ナット	M20×75		0	0	0			
		組	136	358	48, 688	136	48, 688	
ステンワッシャー	M20		0	0	0			
		枚	272	28. 6	7, 779	272	7, 779	
絶縁スリーブ	M20		0	0	0			
		枚	8	590	4, 720	8	4, 720	
絶縁ワッシャー	M20		0	0	0			
		枚	16	190	3, 040	16	3, 040	

0/31m当たり内訳書

乗越排水管撤去・設置

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管サポート	L-80×80×6+PL-12×90×300		0	0	0			
		セット	17	20, 000	340, 000	17	340, 000	
カバープレート	PL-3. 0mm		0	0	0			
		セット	1	40, 000	40, 000	1	40, 000	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		0	0	0			CB224410
		孔	34	598. 2	20, 338	34	20, 338	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	ARケミカルセッター APアンカー（ショート） 10. 5×65mm ガラスカプセル		0	0	0			
		本	34	300	10, 200	34	10, 200	
固定ネジ W 3／8（亜鉛めっき）	ボルト 110mm・ナット・丸座金・アンカーM10（亜鉛めっき）		0	0	0			
		組	34	260	8, 840	34	8, 840	
合 計					0			
					4, 579, 620			
変更積算金額					0			
					4, 134, 245			
								円／m

60/0m当たり内訳書

仮乗越排水管設置・撤去

第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮乗越排水管設置			60	3, 768	226, 080			WYB00013
		m	60	3, 768	226, 080	0	0	単一 63号
仮乗越排水管撤去			60	4, 308	258, 480			WYB00040
		m	60	4, 308	258, 480	0	0	単一 64号
◆材料費								
ゴムパッキン	125mm		1	1, 980	1, 980			
		枚	1	1, 980	1, 980	0	0	
ゴムパッキン	150mm		1	2, 360	2, 360			
		枚	1	2, 360	2, 360	0	0	
ボルトナットセット	M16×75 メッキ		18	68. 5	1, 233			
		組	18	68. 5	1, 233	0	0	
パワーロックバンド	150mm		2	3, 500	7, 000			
		個	2	3, 500	7, 000	0	0	
サクショホース(賃料)	6吋 ホース継手付 2ヶ月		60	4, 600	276, 000			
		m	60	4, 600	276, 000	0	0	
合 計					697, 944			
					0			

0/60m当たり内訳書

仮乗越排水管設置・撤去

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮乗越排水管設置			0	0	0			WYB00029
		m	60	3, 768	226, 080	60	226, 080	単一 65号
仮乗越排水管撤去			0	0	0			WYB00045
		m	60	4, 308	258, 480	60	258, 480	単一 66号
◆材料費								
ゴムパッキン	125mm		0	0	0			
		枚	1	1, 980	1, 980	1	1, 980	
ゴムパッキン	150mm		0	0	0			
		枚	1	2, 360	2, 360	1	2, 360	
ボルトナットセット	M16×75 メッキ		0	0	0			
		組	18	68. 5	1, 233	18	1, 233	
パワーロックバンド	150mm		0	0	0			
		個	2	3, 500	7, 000	2	7, 000	
サクショホース(賃料)	6吋 ホース継手付 4ヶ月		0	0	0			
		m	60	9, 200	552, 000	60	552, 000	
合 計					0			
					1, 049, 133		1, 049, 133	
変更積算金額					0			
					947, 102		947, 102	円／m

# 77m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
◆設置（回転場①）								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		64	230. 2	14, 732			CB210020
		m 3	64	230. 2	14, 732	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下		64	752. 3	48, 147			CB210110
		m 3	64	752. 3	48, 147	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		30	7, 457	223, 710			WB252730
		袋	30	7, 457	223, 710	0	0	単一 68号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		39	130	5, 070			CB210610
		m 3	39	130	5, 070	0	0	
◆撤去（回転場①）								
大型土のう積込・運搬・荷卸 （据付含む）			30	5, 887	176, 610			WYB00010
		袋	30	5, 887	176, 610	0	0	単一 69号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		39	230. 2	8, 977			CB210020
		m 3	39	230. 2	8, 977	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		39	376. 2	14, 671			CB210110
		m 3	39	376. 2	14, 671	0	0	
◆設置（回転場②）再利用								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		39	130	5, 070			CB210610
		m 3	39	130	5, 070	0	0	
◆撤去（回転場②）								



## 77m3当たり内訳書

### 工事用道路盛土

第 32号内訳書

單僱使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

# 223/0m2当たり内訳書

敷鉄板  
第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		223	386. 9	86, 278			WB253610
		m 2	223	386. 9	86, 278	0	0	単一 71号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 90日 無 有		8	8, 840	70, 720			WB253630
		枚	8	8, 840	70, 720	0	0	単一 72号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 90日 無 有		8	4, 640	37, 120			WB253630
		枚	8	4, 640	37, 120	0	0	単一 73号
H形鋼賃料	H200 90日 整備費有		1. 2	11, 750	14, 100			WYB00002
		t	1. 2	11, 750	14, 100	0	0	単一 74号
締結金具賃料	ﾌﾟﾙﾏﾝ C-50 90日 整備費有		20	1, 300	26, 000			WYB00004
		個	20	1, 300	26, 000	0	0	単一 75号
合 計					211, 440			
					0		-211, 440	

# 0/223m2当たり内訳書

敷鉄板  
第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	223	386. 9	86, 278	223	86, 278	単一 76号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 143日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	13, 400	107, 200	8	107, 200	単一 77号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 143日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	6, 919	55, 352	8	55, 352	単一 78号
H形鋼賃料	H200 143日 整備費有		0	0	0			WYB00009
		t	1. 2	16, 520	19, 824	1. 2	19, 824	単一 79号
締結金具賃料	ﾌﾟﾙﾏﾝ C-50 143日 整備費有		0	0	0			WYB00023
		個	20	1, 695	33, 900	20	33, 900	単一 80号
合 計					0			
					302, 554		302, 554	
変更積算金額					0			
					273, 130		273, 130	円／m2

法面保護  
第 35号内訳書

[illegible]

## 第 36号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/108人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 37号内訳書

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20t当たり内訳書

仮設材運搬費  
第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		41	3, 850	157, 850			WB010020
		t	41	3, 850	157, 850	0	0	単一 85号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)		20	3, 000	60, 000			WB010030
		t	20	3, 000	60, 000	0	0	単一 86号
合 計					196, 663			
					196, 663		0	

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2862m3		1		16,240			WB010400
		式	1		16,240	0	0	単一 87号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 7901m3		1		28,562			WB010420
		式	1		28,562	0	0	単一 88号
床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 74m3		1		425			WB010490
		式	1		425	0	0	単一 89号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 4782m2		1		28,051			WB010440
		式	1		28,051	0	0	単一 90号
合 計					67,058			
					0		-67,058	



一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1620m3		0		0			WB010400
		式	1		9,199	1	9,199	単一 91号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 5753m3		0		0			WB010420
		式	1		20,782	1	20,782	単一 92号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 4134m2		0		0			WB010440
		式	1		24,246	1	24,246	単一 93号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 56m2		0		0			WB010440
		式	1		511	1	511	単一 94号
合 計					0			
					54,738			
変更積算金額					0			
					54,738			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)  
第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 95号
システム初期費 ( I C T )	フルト <sup>ろ</sup> サ <sup>ろ</sup>		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 96号
合 計					1, 048, 493		0	
					1, 048, 493			

# 一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 42号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

# 一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費・

第 43号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

# 一式当たり内訳書

快適トイレ

第 44号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	380. 5	
						1		380. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 ( I C T )		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	415. 9	415. 9	CB210120		
			m 3	1	415. 9	415. 9			
計						415. 9			
						415. 9			
単価						415. 9			
						415. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 617	
						1		1, 617	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 792	1, 792	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1	1, 792	1, 792			
計						1, 792			
						1, 792			
単価						1, 792	円／m3		
						1, 792			

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 036	
						1		5, 036	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 505	5, 505	CB210510		
			m 3	1	5, 505	5, 505			
計						5, 505			
						5, 505			
単価						5, 505			
						5, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	714	
						1		714	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	780. 4	780. 4	CB210510		
			m 3	1	780. 4	780. 4			
計						780. 4			
						780. 4			
単価						780. 4			
						780. 4			

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	228. 4	
						1		228. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	249. 7	249. 7	CB210570		
			m 3	1	249. 7	249. 7			
計						249. 7			
						249. 7			
単価						249. 7	円／m3		
						249. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 639
						1		1, 639
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土砂等運搬		標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 792	1, 792	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下		1	1, 792	1, 792		
計						1, 792		
						1, 792		
単価						1, 792		
						1, 792		



# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	678. 4	
						1		678. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	751. 5	751. 5	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下		1	751. 5	751. 5			
計						751. 5			
						751. 5			
単価						751. 5			
						751. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	210. 2
						1		210. 2
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	229. 8	229. 8	CB210020	
			m 3	1	229. 8	229. 8		
計						229. 8		
						229. 8		
単価						229. 8		
						229. 8		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		774. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	848. 8	848. 8		
計						0		
						848. 8		
単価						0		
						848. 8	円／m2	
変更積算単価						774. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	490. 4
						1		490. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	536. 1	536. 1	CB220070	
			m 2	1	536. 1	536. 1		
計						536. 1		
						536. 1		
単価						536. 1		
						536. 1	円／m2	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	現場打基礎コンクリート A	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	6, 311	
						10		6, 311	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 93	74, 170	68, 978. 1	CB226170		
			m 3	0. 93	74, 170	68, 978. 1			
計						68, 978. 1			
						68, 978. 1			
単価						6, 898			
						6, 898			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	張りﾌﾟﾛｯｸ t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	10, 311	
						1		10, 311	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾟﾛｯｸ各種 不要 遮水ｼｰﾄA(厚1. 0+10. 0mm) 無し 無し	m 2	1	11, 270	11, 270	CB226030		
				1	11, 270	11, 270			
計						11, 270			
						11, 270			
単価						11, 270	円／m2		
						11, 270			

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	肩止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4, 978	
						10		4, 978	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 9	60, 080	54, 072	CB226180		
			m 3	0. 9	60, 080	54, 072			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 09	3, 726	335. 34	CB224710		
			m 2	0. 09	3, 726	335. 34			
計						54, 407. 34			
						54, 407. 34			
単価						5, 441			
						5, 441			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 520	
						1		1, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 662	1, 662	WB810870		
			m 2	1	1, 662	1, 662	単一 34号		
計						1, 662			
						1, 662			
単価						1, 662			
						1, 662			

## 1 次单価表

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	プレキャストU型側溝 (B区間)	PU3-500×500	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	金額	26, 210
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	0	0	0	WB821410	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	10	17, 840	178, 400	単一 50号	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0	0	0	CB210410	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2. 4	4, 943	11, 863. 2		
K Cフォーム		590×10×1000	枚	0	0	0	CB240010	
計				0. 7	36, 670	25, 669		
単価				10	6, 170	61, 700		
変更積算単価						0		
						286, 392. 2		
						0		
						28, 640	円／m	
						26, 210	円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	プレキャストU型側溝 (C区間)	PU3-500×500	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	0	0	0	WB821410	
	埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m 3	10	17, 840	178, 400	単一 50号	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	0	0	0	CB210410	
			m 3	2. 4	4, 943	11, 863. 2		
			m 3	0	0	0		
			m 3	2. 4	3, 650	8, 760		
	計					0		
						199, 023. 2		
	単価					0		
						19, 910	円／m	
	変更積算単価							
						18, 210	円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	プレキャストU型側溝 (小段面部)	PU2-500×500	単位	m	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	18, 610	18, 610	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 小段面部 有り						
		再生クッション 40〜0 0. 74m3/10m	m	1	18, 610	18, 610	単一 51号	
計						18, 610		
						18, 610		
単価						18, 610		
						18, 610	円／m	



# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	プレキャストU型側溝 (C区間) (小段面部)	PU3-500×500	単位	m	数量	0	単価	0
						10		18, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 小段面部 有り	m	0	0	0	WB821410	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	10	18, 610	186, 100	単一 52号	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	2. 4	4, 943	11, 863. 2	CB210410	
			m 3	0	0	0		
			m 3	2. 4	3, 650	8, 760		
計						0		
						206, 723. 2		
単価						0		
						20, 680	円／m	
変更積算単価								
						18, 670	円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	プレキャストU型側溝 (縦排水部)	PU2-500×500	単位	m	数量	1	単価	17,368
						1		17,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	19,240	19,240	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り						
		再生クッション 40〜0 0.74m3/10m	m	1	19,240	19,240	単一 53号	
計						19,240		
						19,240		
単価						19,240		
						19,240	円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	プレキャストU型側溝 (A区間)(縦排水部)	PU3-500×500	単位	m	数量	0	単価	0
						10		37, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 縦排水部 有り	m	0	0	0	WB821410	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	10	19, 340	193, 400	単一 54号	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0	0	0	CB210410	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3. 2	4, 943	15, 817. 6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240010	
計						0		
単価						410, 441. 1		
変更積算単価						0		
						41, 050	円／m	
						37, 060	円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	プレキャストU型側溝 (C区間) (縦排水部)	PU3-500×500	単位	m	数量	0	単価	0
						10		19, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 縦排水部 有り	m	0	0	0	WB821410	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	10	19, 240	192, 400	単一 55号	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	2. 4	4, 943	11, 863. 2	CB210410	
			m 3	0	0	0		
			m 3	2. 4	3, 650	8, 760		
計						0		
						213, 023. 2		
単価						0		
						21, 310	円／m	
変更積算単価								
						19, 230	円／m	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	側溝蓋	500 62. 2×12. 5×50	単位	枚	数量	1	単価	5, 178	
						1		5, 178	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種		1	5, 660	5, 660	WB821430		
		JIS A 5372 500 62. 2×12. 5×50 無し 無し	枚	1	5, 660	5, 660	単一 56号		
計						5, 660			
						5, 660			
単価						5, 660			
						5, 660	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	側溝蓋 (小段面部)	500 62. 2×12. 5×50	単位	枚	数量	1	単価	5, 178	
						1		5, 178	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種		1	5, 660	5, 660	WB821430		
		JIS A 5372 500 62. 2×12. 5×50 無し 小段面部	枚	1	5, 660	5, 660	単一 57号		
計						5, 660			
						5, 660			
単価						5, 660			
						5, 660	円／枚		

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	側溝蓋 (縦排水部)	600 90×2×100	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		31, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
ウォータータイト6 0 0		900×20×1000	枚	1	344. 3	344. 3	単一 58号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	0	0	0	CB224410	
オールアンカー		M12 (SC1290)	本	0	0	0		
計						0		
単価						34, 434. 9		
変更積算単価						0		
						34, 440	円／枚	
						31, 510	円／枚	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一26号	側溝蓋 (縦排水部)	600 90×2×78	単位	枚	数量	0 1	単価 46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 344. 3	0 344. 3	WB821430 単一 58号
ウォータータイト6 0 0		900×20×780	枚	0 1	0 42, 100	0 42, 100	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	0 6	0 598. 1	0 3, 588. 6	CB224410
オールアンカー		M12 (SC1290)	本	0 6	0 817	0 4, 902	
計						0 50, 934. 9	
単価						0 50, 940	円／枚
変更積算単価						46, 600	円／枚

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	固定ピン設置		単位	本	数量	1	単価	600. 3
						1		600. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		1	598. 1	598. 1	CB224410	
			孔	1	598. 1	598. 1		
	固定ネジ W3／8（黒皮品）	ボルト 285mm・ナット・丸座金・アンカーM10（電気亜鉛めっき）		1	66. 9	66. 9		
			組	1	66. 9	66. 9		
	計					665		
						665		
	単価					665	円／本	
						665		



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	平張コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 210 c m 天端幅 210 c m 高さ 1 0 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クランパン 40〜0 全ての費用	m 2	0 1	0 1,422	0 1,422		CB221110
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0 0.1	0 37,410	0 3,741		CB240010
	計					0 5,163		
	単価					0 5,163		円／m2
	変更積算単価					4,668		円／m2

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	敷砂利	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		210. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610	
			m 3	0. 1	129. 9	12. 99		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	0. 1	2, 200	220		
計						0		
						232. 99		
単価						0		
						233	円／m2	
変更積算単価								
						210. 7	円／m2	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	599. 7	
						1		599. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	655. 5	655. 5	CB430510		
			m	1	655. 5	655. 5			
計						655. 5			
						655. 5			
単価						655. 5			
						655. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	512. 6	
						1		512. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	560. 3	560. 3	CB430310		
			m 2	1	560. 3	560. 3			
計						560. 3			
						560. 3			
単価						560. 3			
						560. 3			

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 164	
						1		2, 164	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 366	2, 366	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用		1	2, 366	2, 366			
計						2, 366			
						2, 366			
単価						2, 366	円／m3		
						2, 366			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	2, 580	
						1		2, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	2, 350	2, 350	WB020051		
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 67号		
計						2, 350			
						2, 350			
単価						2, 350	円／m3		
						2, 350			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 662. 6	1, 662		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 662		
単価						1, 662	円／m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	芝付ジオテキスタイル張付	ググリッシーバ－GS-8 ネットピン仕様	単位	m 2	数量	100	単価	6, 141
						100		6, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 43	28, 392	12, 208		
			人	0. 43	28, 392	12, 208		
普通作業員				2. 99	20, 592	61, 570		
			人	2. 99	20, 592	61, 570		
グリッシーバー		GS-8 0. 9×2. 8m(芝部)野芝付き		108	4, 670	504, 360		
			m 2	108	4, 670	504, 360		
ハイプラ杭		NS-230 L=230		175	70	12, 250		
			本	175	70	12, 250		
アンカー		φ9 L=200		88	80	7, 040		
			本	88	80	7, 040		
ネットピン				259	64	16, 576		
			本	259	64	16, 576		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						614, 100		
						614, 100		
単価						6, 141		
						6, 141	円／m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	ジオテキスタイルネット張付（天端部）	グリットネット GSN-8 1000タイプ	単位	m	数量	100	単価	1, 322
						100		1, 322
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 67	20, 592	13, 796		
			人	0. 67	20, 592	13, 796		
グリットネット		GSN-8 1000タイプ		105	1, 050	110, 250		
			m	105	1, 050	110, 250		
アンカー		φ9 L=200		101	80	8, 080		
			本	101	80	8, 080		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						132, 200		
						132, 200		
単価						1, 322		
						1, 322	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	ジオテキスタイルネット張付（堤脚部）	グリットネット GSN-8 2000タイプ	単位	m	数量	100	単価	2, 464
						100		2, 464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 86	20, 592	17, 709		
			人	0. 86	20, 592	17, 709		
グリットネット		GSN-8 2000タイプ		105	2, 100	220, 500		
			m	105	2, 100	220, 500		
アンカー		φ9 L=200		102	80	8, 160		
			本	102	80	8, 160		
諸雑費（まるめ）				1		31		
			式	1		31		
計						246, 400		
						246, 400		
単価						2, 464		
						2, 464	円／m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	ジオテキスタイルネット張付（端止部）	グリットネット GSN-8 2000タイプ	単位	m	数量	10	単価	3, 164
	名称	規格	単位	数量	単価	10		3, 164
普通作業員				0. 28	20, 592	5, 765	摘要	
			人	0. 28	20, 592	5, 765		
グリットネット		GSN-8 2000タイプ		10. 5	2, 100	22, 050		
			m	10. 5	2, 100	22, 050		
ハイプラ杭		NS-230 L=230		42	70	2, 940		
			本	42	70	2, 940		
アンカー		φ9 L=200		11	80	880		
			本	11	80	880		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						31, 640		
						31, 640		
単価						3, 164		
						3, 164	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	芝付ジオテキスタイル張付	ググリッシーバ°-GS-8 ネットピン仕様	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		6, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 43	28, 392	12, 208		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 99	20, 592	61, 570		
グリッシーバー		GS-8 0. 9×2. 8m(芝部)野芝付き		0	0	0		
			m 2	108	4, 670	504, 360		
ハイプラ杭		NS-230 L=230		0	0	0		
			本	175	70	12, 250		
アンカー		φ9 L=200		0	0	0		
			本	88	80	7, 040		
ネットピン				0	0	0		
			本	259	64	16, 576		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						614, 100		
単価						0		
						6, 141	円／m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	ジオテキスタイルネット張付（天端部）	グリットネット GSN-8 1000タイプ	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 322
普通作業員			人	0. 67	20, 592	13, 796		
グリットネット		GSN-8 1000タイプ	m	105	1, 050	110, 250		
アンカー		φ9 L=200	本	101	80	8, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						0		
単価						0		
						1, 322	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ジオテキスタイルネット張付（堤脚部）	グリットネット GSN-8 2000タイプ	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 464
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 86	20, 592	17, 709		
グリットネット		GSN-8 2000タイプ		0	0	0		
			m	105	2, 100	220, 500		
アンカー		φ9 L=200		0	0	0		
			本	102	80	8, 160		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		31		
計						0		
						246, 400		
単価						0		
						2, 464	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	ジオテキスタイルネット張付（端止部）	グリットネット GSN-8 2000タイプ	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 164
普通作業員			人	0. 28	20, 592	5, 765		
グリットネット		GSN-8 2000タイプ	m	10. 5	2, 100	22, 050		
ハイプラ杭		NS-230 L=230	本	42	70	2, 940		
アンカー		φ9 L=200	本	11	80	880		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						31, 640		
単価						0		
						3, 164	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	ジオテキスタイルネット張付（高水敷法尻部）	グリットネット GSN-8 2000タイプ	単位	m	数量	0	単価	0
						100		2, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 86	20, 592	17, 709		
グリットネット		GSN-8 2000タイプ		0	0	0		
			m	105	2, 100	220, 500		
アンカー		φ9 L=200		0	0	0		
			本	101	80	8, 080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		11		
計						0		
						246, 300		
単価						0		
						2, 463	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	ジオテキスタイルネット張付（高水敷堤脚部）	グリットネット GSN-8 1000タイプ	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1, 308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 6	20, 592	12, 355		
グリットネット		GSN-8 1000タイプ		0	0	0		
			m	105	1, 050	110, 250		
アンカー		φ9 L=200		0	0	0		
			本	102	80	8, 160		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		35		
計						0		
						130, 800		
単価						0		
						1, 308	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－45号	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック		単位	m	数量	10	単価	7, 035
	名称	規格	単位	数量	単価	10	金額	7, 035
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	日	0. 6	36, 380		21, 828	WYB00006
	土木一般世話役		人	0. 6	36, 380		21, 828	単－ 98号
	特殊作業員		人	0. 6	28, 392		17, 035	
	普通作業員		人	0. 6	28, 392		17, 035	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		人	0. 6	24, 544		14, 726	
			式	0. 6	24, 544		14, 726	
				0. 6	20, 592		12, 355	
				0. 6	20, 592		12, 355	
	計			1			4, 406	
	単価			1			4, 406	
							70, 350	
							70, 350	
							7, 035	
							7, 035	円／m



# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－46号	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	日	0	0	0	WYB00027	
				0. 6	36, 380	21, 828	単－ 99号	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 6	28, 392	17, 035		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 6	24, 544	14, 726		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 6	20, 592	12, 355		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
			式	1		4, 406		
	計					0		
						70, 350		
	単価					0		
						7, 035	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	0. 6	36, 380	21, 828	WYB00031	
	土木一般世話役		人	0. 6	28, 392	17, 035	単一 99号	
	特殊作業員		人	0. 6	24, 544	14, 726		
	普通作業員		人	0. 6	20, 592	12, 355		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4, 406		
	計					70, 350		
	単価					7, 035	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－48号	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	日	0	0	0	WYB00035	
	土木一般世話役		人	0. 6	36, 380	21, 828	単－ 99号	
	特殊作業員		人	0. 6	28, 392	17, 035		
	普通作業員		人	0. 6	24, 544	14, 726		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		人	0. 6	20, 592	12, 355		
			式	1		4, 406		
	計					0		
	単価					70, 350		
						0		
						7, 035	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	17, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g以下    昼    無	m	10	3, 688. 88	36, 888		
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝		3種    5 0 0 A    5 0 0×5 0 0×2 0 0 0	個	5	27, 900	139, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 888	2, 200	1, 953		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						178, 400		
単価						17, 840	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	17,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0   1 0 0 0 k g 以下   昼   無	m	10	3,688.88	36,888		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種   5 0 0 A   5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	27,900	139,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.888	2,200	1,953		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						178,400		
単価						17,840	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 463. 54	44, 635		
プレキャストU型側溝		PU2-500×500 L=2000	個	5	27, 900	139, 500		
再生クラッシュャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 888	2, 200	1, 953		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						186, 100		
単価						18, 610	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 小段面部 有り	単位	m	数量	10	単価	18, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0   1 0 0 0 k g 以下   昼   無	m	10	4, 463. 54	44, 635		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種   5 0 0 A   5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	27, 900	139, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 888	2, 200	1, 953		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						186, 100		
単価						18, 610	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単—53号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 090. 65	50, 906		
プレキャストU型側溝		PU2-500×500 L=2000	個	5	27, 900	139, 500		
再生クラッシュャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 888	2, 200	1, 953		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						192, 400		
単価						19, 240	円／m	



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 縦排水部 有り	単位	m	数量	10	単価	19, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0   1 0 0 0 k g 以下   昼   無	m	10	5, 090. 65	50, 906		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種   5 0 0 A   5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	27, 900	139, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1. 344	2, 200	2, 956		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						193, 400		
単価						19, 340	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 縦排水部 有り	単位	m	数量	10	単価	19, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 090. 65	50, 906		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 5 0 0 A 5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	27, 900	139, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 888	2, 200	1, 953		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						192, 400		
単価						19, 240	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	829. 92	82, 992		
	道路用側溝蓋	3 種 5 0 0 6 2 . 2 × 1 2 . 5 × 5 0	枚	100	4, 830	483, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					566, 000		
	単価					5, 660	円／枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	5,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	829. 92	82, 992		
	道路用側溝蓋	3 種 5 0 0 6 2 . 2 × 1 2 . 5 × 5 0	枚	100	4, 830	483, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					566, 000		
	単価					5, 660	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	344. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	344. 24	34, 424		
側溝蓋		◆ゼロ単価	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34, 430		
単価						344. 3	円／枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	乗越排水管撤去		単位	m	数量	31	単価	9, 745
						31		9, 745
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	28, 392	56, 784		
			人	2	28, 392	56, 784		
	配管工			2	23, 192	46, 384		
			人	2	23, 192	46, 384		
	特殊作業員			2	24, 544	49, 088		
			人	2	24, 544	49, 088		
	普通作業員			2	20, 592	41, 184		
			人	2	20, 592	41, 184		
	現場機械費・雑材費			1		70, 000		
			式	1		70, 000		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		38, 660		
	20%		式	1		38, 660		
	計					302, 100		
						302, 100		
	単価					9, 745		
						9, 745	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	乗越排水管設置		単位	m	数量	31	単価	14, 300
						31		14, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	28, 392	85, 176		
			人	3	28, 392	85, 176		
配管工				6	23, 192	139, 152		
			人	6	23, 192	139, 152		
普通作業員				3	20, 592	61, 776		
			人	3	20, 592	61, 776		
現場機械費・雑材費				1		100, 000		
			式	1		100, 000		
諸雑費（率＋まるめ）				1		57, 196		
20%			式	1		57, 196		
計						443, 300		
						443, 300		
単価						14, 300		
						14, 300	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	乗越排水管撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						31		9, 745
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	28, 392	56, 784		
	配管工			0	0	0		
			人	2	23, 192	46, 384		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	24, 544	49, 088		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	20, 592	41, 184		
	現場機械費・雑材費			0		0		
			式	1		70, 000		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	20%		式	1		38, 660		
	計					0		
						302, 100		
	単価					0		
						9, 745	円／m	



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	乗越排水管設置		単位	m	数量	0	単価	0
						31		14, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3	28, 392	85, 176		
配管工				0	0	0		
			人	6	23, 192	139, 152		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	20, 592	61, 776		
現場機械費・雑材費				0		0		
			式	1		100, 000		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
20%			式	1		57, 196		
計						0		
						443, 300		
単価						0		
						14, 300	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	仮乗越排水管設置		単位	m	数量	60	単価	3, 768
						60		3, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	28, 392	28, 392		
			人	1	28, 392	28, 392		
配管工				0. 5	23, 192	11, 596		
			人	0. 5	23, 192	11, 596		
設備機械工				1	28, 392	28, 392		
			人	1	28, 392	28, 392		
普通作業員				3	20, 592	61, 776		
			人	3	20, 592	61, 776		
現場機械費・雑材費				1		70, 000		
			式	1		70, 000		
諸雑費（率＋まるめ）				1		25, 944		
20%			式	1		25, 944		
計						226, 100		
						226, 100		
単価						3, 768		
						3, 768	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	仮乗越排水管撤去		単位	m	数量	60	単価	4, 308
						60		4, 308
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	28, 392	28, 392		
			人	1	28, 392	28, 392		
	配管工			0. 5	23, 192	11, 596		
			人	0. 5	23, 192	11, 596		
	設備機械工			0. 5	28, 392	14, 196		
			人	0. 5	28, 392	14, 196		
	普通作業員			5	20, 592	102, 960		
			人	5	20, 592	102, 960		
	現場機械費・雑材費			1		70, 000		
			式	1		70, 000		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		31, 356		
	20%		式	1		31, 356		
	計					258, 500		
						258, 500		
	単価					4, 308		
						4, 308	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	仮乗越排水管設置		単位	m	数量	0	単価	0
						60		3, 768
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	28, 392	28, 392		
	配管工			0	0	0		
			人	0. 5	23, 192	11, 596		
	設備機械工			0	0	0		
			人	1	28, 392	28, 392		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	20, 592	61, 776		
	現場機械費・雑材費			0		0		
			式	1		70, 000		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	20%		式	1		25, 944		
	計					0		
						226, 100		
	単価					0		
						3, 768	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	仮乗越排水管撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						60		4, 308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	28, 392	28, 392		
配管工				0	0	0		
			人	0. 5	23, 192	11, 596		
設備機械工				0	0	0		
			人	0. 5	28, 392	14, 196		
普通作業員				0	0	0		
			人	5	20, 592	102, 960		
現場機械費・雑材費				0		0		
			式	1		70, 000		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
20%			式	1		31, 356		
計						0		
						258, 500		
単価						0		
						4, 308	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 457
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 278	28, 392	7, 892		
	特殊作業員		人	0. 278	24, 544	6, 823		
	普通作業員		人	0. 278	20, 592	5, 724		
	耐候性大型土のう袋材(2. 0t用)	丸型 110×110 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 200	15, 623	WK250500 単一 100号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		808		
	計					74, 570		
	単価					7, 457	円／袋	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	大型土のう積込・運搬・荷卸（据付含む）		単位	袋	数量	10	単価	5, 887
						10		5, 887
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 3	28, 392	8, 517		
			人	0. 3	28, 392	8, 517		
	特殊作業員			0. 3	24, 544	7, 363		
			人	0. 3	24, 544	7, 363		
	普通作業員			0. 3	20, 592	6, 177		
			人	0. 3	20, 592	6, 177		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 3	64, 960	19, 488		
			日	0. 3	64, 960	19, 488	単一 101号	
	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		0. 3	57, 750	17, 325		
			日	0. 3	57, 750	17, 325	単一 102号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					58, 870		
						58, 870		
	単価					5, 887		
						5, 887	円／袋	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	715. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	28, 392	1, 959		
特殊作業員			人	0. 069	24, 544	1, 693		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	50, 780	3, 503	WK250500 単一 103号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 155		
単価						715. 5	円／袋	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	386. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	28, 392	8, 375		
	とび工		人	0. 295	26, 312	7, 762		
	普通作業員		人	0. 295	20, 592	6, 074		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 590	16, 104	WK250590 単一 104号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		375		
	計					38, 690		
	単価					386. 9	円／m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 740	7, 740		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 840		
単価						8, 840	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	3, 870	3, 870		4, 640
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 640		
	単価					4, 640	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	H形鋼賃料	H200 90日 整備費有	単位	t	数量	1	単価	11, 750
						1		11, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）	2 0 0型（4 9． 9 k g／m）	9 0日以内		90	90	8, 100		
			t	90	90	8, 100		
H形鋼（杭用）	2 0 0型（4 9． 9 k g／m）	整備費		1	3, 650	3, 650		
			t	1	3, 650	3, 650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						11, 750		
						11, 750		
単価						11, 750		
						11, 750	円／ t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	締結金具賃料	ブルマン C-50 90日 整備費有	単位	個	数量	1	単価	1, 300
						1		1, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	締結金具（賃料）	ブルマン C-50型 90日(3ヶ月)以内		90	11. 5	1, 035		
			個・日	90	11. 5	1, 035		
	締結金具（整備費）	ブルマン C-50型		1	265	265		
			個	1	265	265		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 300		
						1, 300		
	単価					1, 300		
						1, 300	円／個	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	386. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	28, 392	8, 375		
	とび工		人	0. 295	26, 312	7, 762		
	普通作業員		人	0. 295	20, 592	6, 074		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 590	16, 104	WK250590 単一 105号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		375		
	計					38, 690		
	単価					386. 9	円／m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 143日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12, 298	12, 298		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					13, 400		
	単価					13, 400	円／枚	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 143日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	6, 149	6, 149		6, 919
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 919		
	単価					6, 919	円／枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	H形鋼賃料	H200 143日 整備費有	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		16, 520
	H形鋼（杭用） 2 0 0型（4 9． 9 k g／m）	1 8 0日以内		0	0	0		
			t	143	90	12, 870		
	H形鋼（杭用） 2 0 0型（4 9． 9 k g／m）	整備費		0	0	0		
			t	1	3, 650	3, 650		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						16, 520		
	単価					0		
						16, 520	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	締結金具賃料	ブルマン C-50 143日 整備費有	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 695
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	締結金具（賃料）	ブルマン C-50型 180日(6ヶ月)以内		0	0	0		
			個・日	143	10	1, 430		
	締結金具（整備費）	ブルマン C-50型		0	0	0		
			個	1	265	265		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1, 695		
	単価					0		
						1, 695	円／個	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	法面養生シート張り(土のう・ロープによる固定含む)	ブルーシート #2000 10. 0m×10. 0m ホ° リエチレン・アンカーφ9 L=200	単位	m 2	数量	0	単価	0
						127		834. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	29, 432	29, 432		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	21, 632	43, 264		
	ブルーシート	#2000 10. 0m×10. 0m ホ° リエチレン		0	0	0		
			枚	2	7, 000	14, 000		
	アンカー	φ9 L=200		0	0	0		
			本	60	80	4, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			0		0		
			式	1		14, 504		
	計					0		
						106, 000		
	単価					0		
						834. 6	円／m 2	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 392	15, 392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 400		
単価						15, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 536	16, 536		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 540		
単価						16, 540	円／人日	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 392	15, 392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 400		
単価						15, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し（往復分）	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 2862m3	単位	式	数量	1	単価	16, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 572	28, 392	16, 240		
計						16, 240		
単価						16, 240	円／式	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 7901m3	単位	式	数量	1	単価	28,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 006	28,392	28,562		
計						28,562		
単価						28,562	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 74m3	単位	式	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 015	28,392	425		
計						425		
単価						425	円／式	



## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 4782m2	単位	式	数量	1	単価	28, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 988	28, 392	28, 051		
計						28, 051		
単価						28, 051	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 1620m3	単位	式	数量	1	単価	9, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 324	28, 392	9, 199		
計						9, 199		
単価						9, 199	円／式	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 5753m3	単位	式	数量	1	単価	20,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.732	28,392	20,782		
計						20,782		
単価						20,782	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 4134m2	単位	式	数量	1	単価	24,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.854	28,392	24,246		
計						24,246		
単価						24,246	円／式	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 56m2	単位	式	数量	1	単価	511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 018	28, 392	511		
計						511		
単価						511	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3230千円	単位	式	数量	1	単価	3, 230, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 230, 000		
計						3, 230, 000		
単価						3, 230, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	単位	日	数量	1	単価	36, 380
						1		36, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				37. 2	149	5, 542		
			L	37. 2	149	5, 542		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		1	6, 500	6, 500		
			日	1	6, 500	6, 500		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						36, 380		
						36, 380		
単価						36, 380		
						36, 380	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				0	0	0		
			L	37. 2	149	5, 542		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0		
			日	1	6, 500	6, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						36, 380		
単価						0		
						36, 380	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	104	150	15, 600		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						56, 200		
単価						56, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	64, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	87	150	13, 050		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	18, 500	27, 565		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						64, 960		
単価						64, 960	円／日	



# 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	57, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22, 360	22, 360		
軽油			L	58	150	8, 700		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57, 750		
単価						57, 750	円／日	

# 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24, 336	24, 336		
	軽油		L	78	150	11, 700		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					50, 780		
	単価					50, 780	円／日	

# 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24, 336	24, 336		
	軽油		L	119	150	17, 850		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					54, 590		
	単価					54, 590	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	119	150	17, 850		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 590		
単価						54, 590	円／日	