

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築堤工事
工事地名	佐賀県鳥栖市下野町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 9月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489300046	1 4) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	204, 336, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	204, 336, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	279日間 自 令和 6年12月26日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 7年 9月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳥栖	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 安良川	2 2) 処 分 費 等	7, 964, 648
		2 3) 公 告 日	令和 6年10月15日

3. 予算科目

1) 予算科目： 防災・減災対策等強化事業推進費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		114, 159, 244			
			1		104, 170, 940	1	-9, 988, 304	
河川土工		式	1		83, 646, 083			
			1		74, 247, 665	1	-9, 398, 418	
掘削工 (ICT)		式	1		1, 457, 060			
			1		866, 360	1	-590, 700	
掘削 (ICT) （表土剥取り）	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	m3	3, 700	393. 8	1, 457, 060			単-1号
			2, 200	393. 8	866, 360	-1, 500	-590, 700	
盛土工		式	1		5, 670, 173			
			1		4, 097, 891	1	-1, 572, 282	
路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満	m3	600	4, 811	2, 886, 600			単-2号
			610	4, 811	2, 934, 710	10	48, 110	
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	240	785. 4	188, 496			単-3号
			0	785. 4	0	-240	-188, 496	
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	0	0	0			単-4号
			230	857. 7	197, 271	230	197, 271	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	940		2, 387, 961			内-1号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-2号
			680		667, 259	680	667, 259	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-3号
			260		90, 650	260	90, 650	
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	940		207, 116			内-4号
			0		0	-940	-207, 116	

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 940		0 208,001	940	208,001	内-5号
盛土工(ICT)			式	1 1		54,553,903 55,194,522	1	640,619	
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	26,700 22,000	230.8 230.8	6,162,360 5,077,600	-4,700	-1,084,760	単-5号
路床盛土(ICT)			m3	3,900 1,800	334.5 334.5	1,304,550 602,100	-2,100	-702,450	単-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	18,150 0		9,358,332 0	-18,150	-9,358,332	内-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 15,480		0 5,461,287	15,480	5,461,287	内-7号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 6,580		0 17,461,301	6,580	17,461,301	内-8号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,220 0		10,994,345 0	-3,220	-10,994,345	内-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,190		0 10,912,272	3,190	10,912,272	内-10号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	21,400 0		4,728,555 0	-21,400	-4,728,555	内-11号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 25,300		0 5,588,754	25,300	5,588,754	内-12号
土材料			m3	12,700 0		22,005,761 0	-12,700	-22,005,761	内-13号

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料		m3	0		0			内-14号	
			4,120		10,091,208				4,120
法面整形工(ICT)		式	1		5,726,892				
			1		4,389,444				1
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	11,390	502.8	5,726,892			単-7号	
			8,730	502.8	4,389,444				-2,660
残土処理工		式	1		16,238,055				
			1		9,699,448				1
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,670		6,171,065			内-15号	
			0		0				-3,670
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-16号	
			2,190		3,686,151				2,190
残土等処分		m3	3,670		10,066,990			内-17号	
			0		0				-3,670
残土等処分		m3	0		0			内-18号	
			2,190		6,013,297				2,190
法覆護岸工		式	1		19,642,420				
			1		15,954,941				1
護岸付属物工		式	0		0				
			1		2,103,061				1
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) t=10cm	m2	0		0			内-19号	
			574		2,103,061				574
植生工		式	1		19,642,420				
			1		13,851,880				1

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築提工事 （ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝	張芝工 500m2以上		12, 110	1, 622	19, 642, 420			単-8号
		m2	8, 540	1, 622	13, 851, 880	-3, 570	-5, 790, 540	
付帯道路工			1		1, 128, 630			
		式	1		1, 128, 630	0	0	
アスファルト舗装工			1		1, 128, 630			
		式	1		1, 128, 630	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm		510	666	339, 660			単-9号
		m2	510	666	339, 660	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3. 0m超		510	1, 547	788, 970			単-10号
		m2	510	1, 547	788, 970	0	0	
構造物撤去工			1		9, 199, 792			
		式	1		10, 505, 537	1	1, 305, 745	
構造物取壊し工			1		5, 139, 358			
		式	1		5, 606, 573	1	467, 215	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		280	14, 738	4, 126, 640			単-11号
		m3	237	14, 738	3, 492, 906	-43	-633, 734	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		3, 880	186. 7	724, 396			単-12号
		m2	3, 880	186. 7	724, 396	0	0	
路盤撤去	碎石 t=350		3, 880	74. 31	288, 322			単-13号
		m2	3, 880	74. 31	288, 322	0	0	
石積取壊し	石積(自然石 空積) t=35cm		0	0	0			単-14号
		m2	357	553. 8	197, 706	357	197, 706	
石積基礎撤去	木杭(φ 150 L=4000)		0		0			内-20号
		本	160		887, 133	160	887, 133	

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路 （撤去）	高密度ポリエチレン管 φ 600	m	0		0			内-21号
			64		16,110	64	16,110	
運搬処理工		式	1		4,060,434			
			1		4,898,964	1	838,530	
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	280	2,364	661,920			単-15号
			237	2,364	560,268	-43	-101,652	
殻運搬	アスファルト殻	m3	194	2,219	430,486			単-16号
			194	2,219	430,486	0	0	
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	280	2,744	768,320			単-17号
			237	2,744	650,328	-43	-117,992	
殻処分	アスファルト殻	m3	194	3,613	700,922			単-18号
			194	3,613	700,922	0	0	
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1,360		1,326,844			内-22号
			1,360		1,326,844	0	0	
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0		0			内-23号
			120		426,831	120	426,831	
整地	敷均し（ルース）	m3	1,400		171,942			内-24号
			1,400		171,942	0	0	
残土等処分		m3	0		0			内-25号
			120		548,861	120	548,861	
木くず運搬		m3	0	0	0			単-19号
			14	1,652	23,128	14	23,128	
木くず処分		m3	0	0	0			単-20号
			14	3,660	51,240	14	51,240	

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		高密度ポリエチレン管 φ 600	t	0		0			内-26号
				0.75		8,114	0.75	8,114	
仮設工			式	1		542,319			
				1		2,334,167	1	1,791,848	
工事用道路工			式	0		0			
				1		918,847	1	918,847	
工事用道路盛土 （設置）（川裏）			m3	0		0			内-27号
				30		3,284	30	3,284	
工事用道路盛土 （撤去）（川裏）			m3	0		0			内-28号
				30		15,221	30	15,221	
工事用道路盛土 （撤去）（川裏）			m3	0		0			内-29号
				780		177,818	780	177,818	
敷砂利 （設置）（川表）		RC-40 敷厚 200mm	m2	0		0			内-30号
				60		28,640	60	28,640	
敷砂利 （撤去）（川表）		RC-40 敷厚 200mm	m2	0		0			内-31号
				60		16,300	60	16,300	
敷砂利 （撤去）（川裏）		RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0			内-32号
				210		29,069	210	29,069	
仮設盛土		押え盛土	m3	0		0			内-33号
				110		648,515	110	648,515	
交通管理工			式	1		542,319			
				1		1,415,320	1	873,001	
交通誘導警備員			人日	41		542,319			内-34号
				0		0	-41	-542,319	

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員				0		0			内-35号
			人日	107		1,415,320	107	1,415,320	
直接工事費				1		114,159,244			
			式	1		104,170,940	1	-9,988,304	
共通仮設費				1		14,294,473			
			式	1		22,733,614	1	8,439,141	
共通仮設費				1		4,874,907			
			式	1		12,010,888	1	7,135,981	
技術管理費				1		3,886,128			
			式	1		10,778,676	1	6,892,548	
保守管理(ICT)				1		166,193			内-36号
			式	0		0	-1	-166,193	
保守管理(ICT)				0		0			内-37号
			式	1		135,741	1	135,741	
システム初期費(ICT)				1		1,048,304			内-38号
			式	1		1,048,304	0	0	
工期延長等に伴う現場維持費				1		2,671,631			内-39号
			式	1		2,671,631	0	0	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)				0		0			内-40号
			式	1		6,923,000	1	6,923,000	
営繕費				0		0			
			式	1		295,800	1	295,800	
快適トイレ				0		0			内-41号
			式	1		295,800	1	295,800	

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		988,779				
			1		936,412	1	-52,367		
共通仮設費（率計上）		式	1		9,419,566				
			1		10,722,726	1	1,303,160		
純工事費		式	1		128,453,717				
			1		126,904,554	1	-1,549,163		
現場管理費		式	1		33,047,438				
			1		35,065,857	1	2,018,419		
工事原価		式	1		161,501,155				
			1		161,970,411	1	469,256		
一般管理費等		式	1		24,258,845				
			1		23,819,589	1	-439,256		
工事価格		式	1		185,760,000				
			1		185,790,000	1	30,000		
消費税相当額		式	1		18,576,000				
			1		18,579,000	1	3,000		
工事費計		式	1		204,336,000				
			1		204,369,000	1	33,000		

940/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/680m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	683	1, 068	729, 444	683	729, 444	CB210110
合 計					729, 444		729, 444	
変更積算金額					667, 259		667, 259	円／m3

0/260m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	257	385. 6	99, 099	257	99, 099	CB210110
合 計					0 99, 099		99, 099	
変更積算金額					0 90, 650		90, 650	円／m3

940/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 4号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/940m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	940	241. 9	227, 386	940	227, 386	
合 計					0			
					227, 386		227, 386	
変更積算金額					0			
					208, 001		208, 001	円／m3

18,150/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	18,152	563. 6	10,230,467			CB210110
			18,152	563. 6	10,230,467	0	0	
合 計					9,358,332			
					0		-9,358,332	

0/15,480m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	15, 483	385. 6	5, 970, 244	15, 483	5, 970, 244	CB210110
合 計					0 5, 970, 244		5, 970, 244	
変更積算金額					0 5, 461, 287		5, 461, 287	円／m3

0/6, 580m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	0 6, 580	0 2, 901	0 19, 088, 580	 6, 580	 19, 088, 580	CB210110
合 計					0 19, 088, 580		 19, 088, 580	
変更積算金額					0 17, 461, 301		 17, 461, 301	円／m3

3, 220/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 190m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0 3, 191	0 3, 738	0 11, 927, 958	 3, 191	 11, 927, 958	CB210110
合 計					0 11, 927, 958		 11, 927, 958	
変更積算金額					0 10, 912, 272		 10, 912, 272	円／m3

21,400/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 11号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/25,300m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	25,254	241.9	6,108,942	25,254	6,108,942	
合 計					0			
					6,108,942		6,108,942	
変更積算金額					0			
					5,588,754		5,588,754	円／m3

12,700/0m3当たり内訳書

土材料
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			12,660	1,900	24,054,000			CB210550
		m 3	12,660	1,900	24,054,000	0	0	
(購入土 土砂 (改良土) ・地山・現場渡し)								
合 計					22,005,761			
					0		-22,005,761	

0/4, 120m3当たり内訳書

第 14号内訳書

土材料

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	4, 122	360	1, 483, 920	4, 122	1, 483, 920	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り							
	14. 0km以下	m 3	4, 122	2, 316	9, 546, 552	4, 122	9, 546, 552	
(購入土 土砂 (改良土) ・地山・土場渡し)								
合 計					0			
					11, 030, 472		11, 030, 472	
変更積算金額					0			
					10, 091, 208		10, 091, 208	円／m3

3,670/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 190m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	0 2, 191	0 1, 839	0 4, 029, 249	 2, 191	 4, 029, 249	CB210110
合 計					0 4, 029, 249		 4, 029, 249	
変更積算金額					0 3, 686, 151		 3, 686, 151	円／m3

3,670/0m3当たり内訳書

第 17号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			3,668	3,000	11,004,000			CB210560
		m 3	3,668	3,000	11,004,000	0	0	
(処分費(第2種建設発生土(草混じり土砂)地山))								
合 計					10,066,990			
					0		-10,066,990	

0/2, 190m3当たり内訳書

残土等処分

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	2, 191	3, 000	6, 573, 000	2, 191	6, 573, 000	
(処分費(第2種建設発生土(草混じり土砂) 地山))								
合 計					0			
					6, 573, 000		6, 573, 000	
変更積算金額					0			
					6, 013, 297		6, 013, 297	円／m3

0/574m2当たり内訳書

張コンクリート
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きパック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	574	3, 611	2, 072, 714	574	2, 072, 714	WB240730 単一 21号
養生工	防草コンクリート	m 2	574	92. 59	53, 146	574	53, 146	WB240740 単一 22号
型枠工	防草コンクリート	m 2	31. 2	5, 586	174, 283	31. 2	174, 283	WB240720 単一 23号
合 計					2, 300, 143		2, 300, 143	
変更積算金額					2, 103, 061		2, 103, 061	円／m2

0/160本当たり内訳書

石積基礎撤去
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積基礎撤去(木杭引抜)	木杭 φ150 L=4000		0	0	0			WYB00048
		本	160	4, 818	770, 880	160	770, 880	単一 27号
石積基礎撤去(胴木撤去)	末口 φ150		0	0	0			WYB00050
		m	159	1, 251	198, 909	159	198, 909	単一 28号
合 計					0			
					969, 789		969, 789	
変更積算金額					0			
					887, 133		887, 133	円／本

0/64m当たり内訳書

第 21号内訳書
仮水路
(撤去)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 450～600mm		0	0	0			CB222770
		m	64	275. 2	17, 612	64	17, 612	
合 計					0			
					17, 612		17, 612	
変更積算金額					0			
					16, 110		16, 110	円／m

1,360m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 22号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/120m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0 120	0 3, 888	0 466, 560	 120	 466, 560	CB210110
合 計					0 466, 560		 466, 560	
変更積算金額					0 426, 831		 426, 831	円／m3

1,400m3当たり内訳書

第 24号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1,358	138. 4	187,947			CB210610
		m 3	1,358	138. 4	187,947	0	0	
合 計					171,942		0	
					171,942			

0/120m3当たり内訳書

第 25号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	120	5, 000	600, 000	120	600, 000	
(自然石)								
合 計					0			
					600, 000		600, 000	
変更積算金額					0			
					548, 861		548, 861	円／m3

0/0.75t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0 km以下	t	0.75	2,637	1,977	0.75	1,977	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.75	9,192	6,894	0.75	6,894	CB010420
合 計					0 8,871		8,871	
変更積算金額					0 8,114		8,114	円／t

0/30m3当たり内訳書

第 27号内訳書 工事用道路盛土
(設置)(川裏)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 25. 8	0 139. 2	0 3, 591	 25. 8	 3, 591	CB210610
合 計					0 3, 591		 3, 591	
変更積算金額					0 3, 284		 3, 284	円／m3

0/30m3当たり内訳書

第 28号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)(川裏)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	25. 8	248. 9	6, 421	25. 8	6, 421	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	25. 8	396. 1	10, 219	25. 8	10, 219	
合 計					0			
					16, 640		16, 640	
変更積算金額					0			
					15, 221		15, 221	円／m3

0/780m3当たり内訳書

第 29号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)(川裏)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	781	248. 9	194, 390	781	194, 390	
合 計					0			
					194, 390		194, 390	
変更積算金額					0			
					177, 818		177, 818	円／m3

0/60m2当たり内訳書

第 30号内訳書 敷砂利 (設置) (川表)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 12	0 139. 2	0 1, 670			CB210610
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 12	0 2, 470	0 29, 640			
合 計					0 31, 310			
変更積算金額					0 28, 640			
								円／m2

0/60m2当たり内訳書

第 31号内訳書
敷砂利
(撤去)(川表)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	12	248. 9	2, 986	12	2, 986	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	12	1, 097	13, 164	12	13, 164	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	12	139. 2	1, 670	12	1, 670	
合 計					0			
					17, 820			
変更積算金額					0			
					16, 300		16, 300	円／m2

0/210m2当たり内訳書

第 32号内訳書
敷砂利
(撤去)(川裏)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	21. 4	248. 9	5, 326	21. 4	5, 326	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	21. 4	1, 097	23, 475	21. 4	23, 475	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	21. 4	139. 2	2, 978	21. 4	2, 978	
合 計					0			
					31, 779		31, 779	
変更積算金額					0			
					29, 069		29, 069	円/m2

0/110m3当たり内訳書

仮設盛土

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	114	5, 506	627, 684	114	627, 684	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	126	248. 9	31, 361	126	31, 361	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	126	396. 1	49, 908	126	49, 908	
合 計					0			
					708, 953		708, 953	
変更積算金額					0			
					648, 515		648, 515	円／m3

41/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			41	14, 460	592, 860			WB010212
		人日	41	14, 460	592, 860	0	0	単一 33号
合 計					542, 319			
					0		-542, 319	

0/107人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	107	14, 460	1, 547, 220	107	1, 547, 220	単一 34号
合 計					0			
					1, 547, 220		1, 547, 220	
変更積算金額					0			
					1, 415, 320		1, 415, 320	円／人日

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 3668m3		1		21, 145			WB010400
		式	1		21, 145	0	0	単一 35号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3以上 無し 26700m3		1		78, 040			WB010420
		式	1		78, 040	0	0	単一 36号
路床盛土（ICT）保守点検	20, 000m3以上 無し 3925m3		1		14, 663			WB010430
		式	1		14, 663	0	0	単一 37号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 11391m2		1		67, 814			WB010440
		式	1		67, 814	0	0	単一 38号
合 計					166, 193		-166, 193	
					0			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 2191m3		0		0			WB010400
		式	1		12, 617	1	12, 617	単一 39号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3以上 無し 22000m3		0		0			WB010420
		式	1		64, 299	1	64, 299	単一 40号
路床盛土（ICT）保守点検	20, 000m3以上 無し 1845m3		0		0			WB010430
		式	1		6, 885	1	6, 885	単一 41号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 8726m2		0		0			WB010440
		式	1		51, 940	1	51, 940	単一 42号
合 計					0			
					135, 741		135, 741	
変更積算金額					0			
					135, 741		135, 741	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 43号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 44号
合 計					1, 048, 304		0	
					1, 048, 304			

一式当たり内訳書

工期延長等に伴う現場維持費
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工期延長等に伴う現場維持費			1		2, 910, 000			WYB00003
		式	1		2, 910, 000	0	0	
合 計					2, 671, 631		0	
					2, 671, 631			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	6923千円		0		0			WB010610
		式	1		6, 923, 000	1	6, 923, 000	単一 45号
合 計					0			
					6, 923, 000		6, 923, 000	
変更積算金額					0			
					6, 923, 000		6, 923, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 41号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	5. 8	51, 000	295, 800	5. 8	295, 800	
合 計					0			
					295, 800		295, 800	
変更積算金額					0			
					295, 800		295, 800	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT) (表土剥取り)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	393. 8
						1		393. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	430. 6	430. 6	CB210120	
			m 3	1	430. 6	430. 6		
計						430. 6		
						430. 6		
単価						430. 6	円／m3	
						430. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 811
						1		4, 811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 260	5, 260	CB210510	
			m 3	1	5, 260	5, 260		
計						5, 260		
						5, 260		
単価						5, 260		
						5, 260		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	785. 4
						1		785. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	858. 6	858. 6	CB210510	
			m 3	1	858. 6	858. 6		
計						858. 6		
						858. 6		
単価						858. 6	円／m3	
						858. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 857. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	937. 6	937. 6		
計						0 937. 6		
単価						0 937. 6	円／m3	
変更積算単価						857. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	230. 8	
						1		230. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し		1	252. 4	252. 4	CB210570		
			m 3	1	252. 4	252. 4			
計						252. 4			
						252. 4			
単価						252. 4	円／m3		
						252. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	334. 5	
						1		334. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し		1	365. 7	365. 7	CB210580		
			m 3	1	365. 7	365. 7			
計						365. 7			
						365. 7			
単価						365. 7	円／m3		
						365. 7			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	502. 8
						1		502. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	549. 7	549. 7	CB220070	
			m 2	1	549. 7	549. 7		
計						549. 7		
						549. 7		
単価						549. 7	円／m2	
						549. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 622
						1		1, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 774	1, 774	WB810870	
			m 2	1	1, 774	1, 774	単一 24号	
計						1, 774		
						1, 774		
単価						1, 774		
						1, 774		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	666	
						1		666	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッチャン		1	728. 1	728. 1	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	728. 1	728. 1			
計						728. 1			
						728. 1			
単価						728. 1	円／m2		
						728. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,547
						1		1,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,692	1,692	CB410260	
			m 2	1	1,692	1,692		
計						1,692		
						1,692		
単価						1,692	円／m2	
						1,692		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 738	
						1		14, 738	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 110	16, 110	WB824010		
			m 3	1	16, 110	16, 110	単一 25号		
計						16, 110			
						16, 110			
単価						16, 110			
						16, 110			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	186. 7
						1		186. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	204. 1	204. 1	CB430310	
			m 2	1	204. 1	204. 1		
計						204. 1		
						204. 1		
単価						204. 1		
						204. 1		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	路盤撤去	碎石 t=350	単位	m2	数量	10	単価	74. 31
						10		74. 31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	3. 5	232. 1	812. 35	CB210100	
				3. 5	232. 1	812. 35		
計						812. 35		
						812. 35		
単価						81. 24		
						81. 24	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	石積取壊し	石積(自然石 空積) t=35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		553. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積撤去(空積)		平均控35cm 胴込コンクリート無し	m 2	0	0	0	WYB00014	
				1	605. 3	605. 3	単一 26号	
計						0		
						605. 3		
単価						0		
						605. 3	円／m2	
変更積算単価						553. 8	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,364	
						1		2,364	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2,585	2,585	CB227010		
			m 3	1	2,585	2,585			
計						2,585			
						2,585			
単価						2,585	円／m3		
						2,585			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 219
						1		2, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	2, 426	2, 426	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2, 426	2, 426		
計						2, 426		
						2, 426		
単価						2, 426	円／m3	
						2, 426		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,744
						1		2,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,000	3,000	WB020051	
			m 3	1	3,000	3,000	単一 29号	
(処分費 (コンクリート殻 (鉄筋)))								
計						3,000		
						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,613
						1		3,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,950	3,950	WB020051	
			m 3	1	3,950	3,950	単一 30号	
(処分費 (アスファルト殻))								
計						3,950		
						3,950		
単価						3,950		
						3,950	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	木くず運搬		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬		4tDT運搬 運搬距離4.0km以下		0	0	0	WYB00020	
			m 3	1	1,805	1,805	単一 31号	
	計					0		
						1,805		
	単価					0		
						1,805	円／m3	
変更積算単価								
						1,652	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	木くず処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m 3）					0	0	0	WB020051
				m 3	1	4, 000	4, 000	単一 32号
木くず（ボルト付）								
計							0	
							4, 000	
単価							0	
							4, 000	円／m3
変更積算単価								
							3, 660	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	29, 952	17, 971		
	特殊作業員		人	1. 1	24, 544	26, 998		
	普通作業員		人	1. 9	20, 592	39, 124		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	12. 1	19, 250	232, 925		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	45, 810	40, 770	WK240050 単一 46号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3, 312		
	計					361, 100		
	単価					3, 611	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	92. 59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 952	2, 695		
普通作業員			人	0. 31	20, 592	6, 383		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		181		
計						9, 259		
単価						92. 59	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	29, 952	12, 879		
型わく工			人	0. 86	30, 576	26, 295		
普通作業員			人	0. 52	20, 592	10, 707		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 979		
計						55, 860		
単価						5, 586	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	1, 774. 8	1, 774		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 774		
単価						1, 774	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		16, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	16, 104. 05	16, 104		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 110		
単価						16, 110	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	石積撤去(空積)	平均控35cm 胴込コンクリート無し	単位	m 2	数量	0 100	単価	0 605. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0 0. 8	0 20, 592	0 16, 473		
バックホウ運転		山積0. 8m3/平積0. 6m3 排ガス対策型(第3次基準値)	日	0 0. 8	0 54, 050	0 43, 240	WYB00015 単一 47号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	0 1		0 817		
計						0 60, 530		
単価						0 605. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	石積基礎撤去(木杭引抜)	木杭 φ150 L=4000	単位	本	数量	0	単価	0
						10		4, 818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 2	29, 952	5, 990		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	20, 592	10, 296		
バックホウ運転		山積0. 8m3/平積0. 6m3 吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00049	
			時間	2. 5	11, 840	29, 600	単一 48号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		2, 294		
計						0		
						48, 180		
単価						0		
						4, 818	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一28号	石積基礎撤去(胴木撤去)	末口 φ150	単位	m	数量	0	0
						10	1, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 05	29, 952	1, 497	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 1	20, 592	2, 059	
バックホウ運転		山積0. 45m3/平積0. 35m3 吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00051
			時間	1	8, 713	8, 713	単一 49号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		241	
計						0	
						12, 510	
単価						0	
						1, 251	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－29号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）（株）篠原建設	m 3	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0	
単－30号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（株）龍建設	m 3	100	3,950	395,000		
計						395,000		
単価						3,950	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	木くず運搬	4tDT運搬 運搬距離4. 0km以下	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		1, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級				0	0	0	WYB00021	
			日	0. 43	41, 580	17, 879	単－ 50号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0		
			式	1		171		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						1, 805	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず ボルト付（有）執行チップ工業						
			m 3	100	4, 000	400, 000		
計						400, 000		
単価						4, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 456	14, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 460		
単価						14, 460	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 456	14, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 460		
単価						14, 460	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 3668m3	単位	式	数量	1	単価	21, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 734	28, 808	21, 145		
計						21, 145		
単価						21, 145	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 26700m3	単位	式	数量	1	単価	78, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 709	28, 808	78, 040		
計						78, 040		
単価						78, 040	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	路床盛土（I C T）保守点検	20,000m3以上 無し 3925m3	単位	式	数量	1	単価	14, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 509	28, 808	14, 663		
計						14, 663		
単価						14, 663	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ｳﾔ質土、砂及び砂質土、粘性土 11391m2	単位	式	数量	1	単価	67, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 354	28, 808	67, 814		
計						67, 814		
単価						67, 814	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2191m3	単位	式	数量	1	単価	12, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 438	28, 808	12, 617		
計						12, 617		
単価						12, 617	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 22000m3	単位	式	数量	1	単価	64, 299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 232	28, 808	64, 299		
計						64, 299		
単価						64, 299	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 1845m3	単位	式	数量	1	単価	6, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 239	28, 808	6, 885		
計						6, 885		
単価						6, 885	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 8726m2	単位	式	数量	1	単価	51, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 803	28, 808	51, 940		
計						51, 940		
単価						51, 940	円／式	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一43号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	<div>単価</div> <div>598, 000</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	
計						598, 000	
単価						598, 000	円／式

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一44号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	<div>単価</div> <div>548, 000</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000	
計						548, 000	
単価						548, 000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	6923千円	単位	式	数量	1	単価	6, 923, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		6, 923, 000		
計						6, 923, 000		
単価						6, 923, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	45, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 744	29, 744		
	軽油		L	37	153	5, 661		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					45, 810		
	単価					45, 810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一47号	バックホウ運転	山積0. 8m3/平積0. 6m3 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	0	0
						1	54, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	29, 744	29, 744	
軽油				0	0	0	
			L	87	154	13, 398	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		0	0	0	
			日	1	10, 900	10, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						54, 050	
単価						0	
						54, 050	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一48号	バックホウ運転	山積0.8m3/平積0.6m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	0	0
						1	11,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.17	29,744	5,056	
軽油				0	0	0	
			L	15	154	2,310	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	
			時間	1	4,470	4,470	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						11,840	
単価						0	
						11,840	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	バックホウ運転	山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	8,713
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.16	29,744	4,759		
軽油				0	0	0		
			L	8.6	154	1,324		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次）	山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		
			時間	1	2,630	2,630		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,713		
単価						0		
						8,713	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一50号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級		単位	日	数量	0	0
						1	41, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	25, 168	25, 168	
軽油				0	0	0	
			L	42	154	6, 468	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 16	261	302	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						41, 580	
単価						0	
						41, 580	円／日