

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島3号下鯖地区1号函渠設置工事
工事地名	鹿児島県出水市下鯖町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510008	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	290,158,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	264,935,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	259日間 自 令和 6年 8月15日 (当初) 至 令和 7年 3月21日 (1回変更) 至 令和 7年 4月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	出水	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月30日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 附帯・受託工事費	2) 目： 地域連携道路事業費 受託工事費	3) 目の細分： 工事費 －	4) 事業名：
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------	---------

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下鯖地区 1 号函渠設置工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		143, 041, 730 157, 530, 820	1	14, 489, 090	
地盤改良工			式	0 1		0 11, 082, 450	1	11, 082, 450	
安定処理工			式	0 1		0 11, 082, 450	1	11, 082, 450	
土質改良(バック砂混合)		石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	m3	0 5, 000	0 1, 621	0 8, 105, 000	5, 000	8, 105, 000	単-1号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	0 4, 100	0 230	0 943, 000	4, 100	943, 000	単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 4, 110	0 495	0 2, 034, 450	4, 110	2, 034, 450	単-3号
カルバート工			式	1 1		142, 904, 952 144, 967, 397	1	2, 062, 445	
作業土工			式	1 1		5, 912, 409 7, 971, 655	1	2, 059, 246	
床掘り(掘削)		土砂	m3	0 1, 100		0 303, 208	1, 100	303, 208	内-1号
床掘り		土砂	m3	4, 400 0		1, 058, 767 0	-4, 400	-1, 058, 767	内-2号
床掘り		土砂	m3	0 4, 900		0 1, 218, 981	4, 900	1, 218, 981	内-3号
埋戻し			m3	2, 500 0		1, 213, 956 0	-2, 500	-1, 213, 956	内-4号

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号下鯖地区 1 号函渠設置工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	0 2,700		0 1,316,383	2,700	1,316,383	内-5号
埋戻し			m3	0 350		0 643,429	350	643,429	内-6号
基面整正			m2	410 410		154,984 154,984	0	0	内-7号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,800 0		628,266 0	-2,800	-628,266	内-8号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 3,400		0 771,393	3,400	771,393	内-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,130 0		2,656,721 0	-7,130	-2,656,721	内-10号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 9,430		0 3,563,277	9,430	3,563,277	内-11号
整地		残土受入れ地での処理	m3	1,600 0		199,715 0	-1,600	-199,715	内-12号
プレキャストカルバート工 (No. 234+10)			式	1 1		129,763,312 129,763,312	0	0	
基礎材		再生クワッシュラン40〜0 敷厚 0.25m	m2	410 410	2,222 2,222	911,020 911,020	0	0	単-4号
基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 0.20m	m2	410 410		2,356,727 2,356,727	0	0	内-13号
プレキャストボックス (2連4分割)		内幅 5.5m/5.5m 内高 5.5m	m	17.3 17.3		118,966,276 118,966,276	0	0	内-14号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下鯖地区 1 号函渠設置工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PC縦連結工			本	128		1,922,234	0	0	内-15号
				128		1,922,234			
上下接合工		モルタル充填式鉄筋継手接合	箇所	646		1,304,134	0	0	内-16号
				646		1,304,134			
目地工		弾性シーリング材 ポリウレタン系(2成分形)	m	637		1,388,342	0	0	内-17号
				637		1,388,342			
防水シート・緩衝材		改質アスファルト防水材	m	452		1,144,558	0	0	内-18号
				452		1,144,558			
内部足場			m	35		223,970	0	0	内-19号
				35		223,970			
足場 (外部)		安全ネット必要	掛m2	340		1,546,051	0	0	内-20号
				340		1,546,051			
底版工			式	1		4,705,859	0	0	
				1		4,705,859			
コンクリート		30-12-25(20)早強	m3	100		2,953,700	0	0	単-5号
				100		29,537 2,953,700			
型枠		一般型枠	m2	14		122,448	0	0	内-21号
				14		122,448			
鉄筋		SD345 D13	t	1.25		198,821	0	0	単-6号
				1.25		159,057 198,821			
鉄筋		SD345 D16～25	t	3.51		551,557	0	0	単-7号
				3.51		157,139 551,557			
鉄筋		SD345 D29～32	t	5.41		855,553	0	0	単-8号
				5.41		158,143 855,553			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下鯖地区 1 号函渠設置工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	5	4,756	23,780	0	0	単-9号
				5	4,756	23,780			
翼壁工			式	1		2,523,372	1	3,199	
				1		2,526,571			
コンクリート		24-12-25 (20) 高炉	m3	27	27,483	742,041	0	0	単-10号
				27	27,483	742,041			
型枠		一般型枠	m2	87		765,301	0	0	内-22号
				87		765,301			
鉄筋		SD345 D13	t	0.37	159,057	58,851	0.03	4,771	単-11号
				0.4	159,057	63,622			
鉄筋		SD345 D16～25	t	2.98	157,139	468,274	-0.01	-1,572	単-12号
				2.97	157,139	466,702			
箱抜き		防護柵用 φ200×400	箇所	10		4,872	0	0	内-23号
				10		4,872			
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	10		45,534	0	0	内-24号
				10		45,534			
足場		安全ネット必要	掛m2	100		438,499	0	0	内-25号
				100		438,499			
仮設工			式	1		136,778	1	1,344,195	
				1		1,480,973			
工事用道路工			式	0		0	1	795,538	
				1		795,538			
工事用道路盛土			m3	0		0	540	519,952	内-26号
				540		519,952			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下鯖地区 1 号函渠設置工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	0 200	0 417. 3	0 83, 460	200	83, 460	単-13号
敷砂利		再生クワッシャー RC-40 敷厚 100mm		0 660	0 291. 1	0 192, 126			
仮水路工			式	0 1		0 174, 118	1	174, 118	
床掘り		土砂		0 30		0 6, 904			
埋戻し			m3	0 30		0 49, 075	30	49, 075	内-28号
基面整正				0 10		0 5, 023			
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ300 無孔管 シングル	m	0 10		0 2, 441	10	2, 441	内-30号
U型側溝撤去		再利用撤去		0 38	0 1, 856	0 70, 528			
支給品運搬		仮設排水管	t	0 0. 02		0 232	0. 02	232	内-31号
現場発生品運搬		排水構造物		0 3. 42		0 39, 915			
防塵対策工			式	0 1		0 386, 420	1	386, 420	
仮囲い		撤去・設置 H=1. 5m		0 80		0 386, 420			

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号下鯖地区 1 号函渠設置工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工			1		136, 778				
		式	1		124, 897	1	-11, 881		
交通誘導警備員			10		136, 778			内-34号	
		人日	0		0	-10	-136, 778		
交通誘導警備員			0		0			内-35号	
		人日	9		124, 897	9	124, 897		
直接工事費			1		143, 041, 730				
		式	1		157, 530, 820	1	14, 489, 090		
共通仮設費			1		17, 130, 862				
		式	1		18, 223, 361	1	1, 092, 499		
共通仮設費			1		3, 356, 266				
		式	1		2, 984, 075	1	-372, 191		
運搬費			1		1, 846, 230				
		式	1		936, 590	1	-909, 640		
重建設機械分解組立輸送費			1		1, 846, 230			内-36号	
		回	0		0	-1	-1, 846, 230		
重建設機械分解組立輸送費			0		0			内-37号	
		回	1		936, 590	1	936, 590		
技術管理費			1		223, 519				
		式	1		398, 308	1	174, 789		
道路施設基本データ作成費用			1		53, 688			内-38号	
		式	1		53, 688	0	0		
平板載荷試験			1		169, 831			内-39号	
		式	0		0	-1	-169, 831		

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号下鯖地区 1 号函渠設置工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平板載荷試験			0		0			内-40号	
		式	1		344,620	1	344,620		
営繕費			0		0				
		式	1		245,681	1	245,681		
快適トイレ			0		0			内-41号	
		式	1		245,681	1	245,681		
現場環境改善費（率計上）			1		1,286,517				
		式	1		1,403,496	1	116,979		
共通仮設費（率計上）			1		13,774,596				
		式	1		15,239,286	1	1,464,690		
純工事費			1		160,172,592				
		式	1		175,754,181	1	15,581,589		
現場管理費			1		48,628,361				
		式	1		53,714,548	1	5,086,187		
工事原価			1		208,800,953				
		式	1		229,468,729	1	20,667,776		
一般管理費等			1		32,049,047				
		式	1		35,081,271	1	3,032,224		
工事価格			1		240,850,000				
		式	1		264,550,000	1	23,700,000		
消費税相当額			1		24,085,000				
		式	1		26,455,000	1	2,370,000		
工事費計			1		264,935,000				
		式	1		291,005,000	1	26,070,000		

0/1, 100m3当たり内訳書

第 1号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	0 1, 129	0 289. 9	0 327, 297			CB210100
合 計					0 303, 208			

4,400/0m3当たり内訳書

床掘り
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		4,356	266. 2	1,159,567			CB210030
		m 3	4,356	266. 2	1,159,567	0	0	
合 計					1,058,767			
					0		-1,058,767	

床掘り

第 3号内訳書

單僱使用年月	2024.07
步掛使用年月	2024.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

2,500/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		2,501	531. 6	1,329,531			CB210410
		m 3	2,501	531. 6	1,329,531	0	0	
合 計					1,213,956			
					0		-1,213,956	

0/2,700m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	2,673	531. 6	1,420,966	2,673	1,420,966	
合 計					0			
					1,316,383		1,316,383	

0/350m3当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	354	1, 962	694, 548	354	694, 548	
合 計					0			
					643, 429		643, 429	

410m2当たり内訳書

第 7号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			410	414	169, 740			CB210080
		m 2	410	414	169, 740	0	0	
合 計					154, 984			
					154, 984		0	

2,800/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 400m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3, 363	247. 6	832, 678	3, 363	832, 678	
合 計					0			
					771, 393		771, 393	

7,130/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	7, 135	407. 8	2, 909, 653			CB210110
			7, 135	407. 8	2, 909, 653	0	0	
合 計					2, 656, 721			
					0		-2, 656, 721	

0/9,430m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	9,432	407. 8	3,846,369	9,432	3,846,369	CB210110
合 計					0 3,563,277		3,563,277	

整地

第 12号内訳書

單僱使用年月	2024.07
步掛使用年月	2024.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

410m2当たり内訳書

基礎コンクリート

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	82. 1	29, 350	2, 409, 635	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	17. 9	9, 579	171, 464	0	0	CB240210
合 計					2, 356, 727		0	
					2, 356, 727			

17. 3m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 14号内訳書 (2連4分割)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート据付			17	567, 200	9, 642, 400			WYB00001
		組	17	567, 200	9, 642, 400	0	0	単一 17号
ボックスカルバート (標準) (材料費)	B5500/5500×H5500×L1020(底版機械式継手鉄筋付)		14	7, 080, 000	99, 120, 000			WYB00002
		組	14	7, 080, 000	99, 120, 000	0	0	単一 18号
ボックスカルバート (右口 翼壁鉄筋付) (材料費)	B5500/5500×H5500×L1020(底版機械式継手鉄筋付)		1	7, 250, 000	7, 250, 000			WYB00003
		組	1	7, 250, 000	7, 250, 000	0	0	単一 19号
ボックスカルバート(右口 翼壁(折部)鉄筋付)(材料費)	B5500/5500×H5500×L1020(底版機械式継手鉄筋付)		2	7, 140, 000	14, 280, 000			WYB00005
		組	2	7, 140, 000	14, 280, 000	0	0	単一 20号
合 計					118, 966, 276			
					118, 966, 276			

128本当たり内訳書

PC縦連結工
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P C 縦締緊張工			128	13, 350	1, 708, 800			WYB00023
		本	128	13, 350	1, 708, 800	0	0	単一 21号
無収縮モルタル			1. 1	360, 400	396, 440			WYB00026
		m 3	1. 1	360, 400	396, 440	0	0	単一 22号
合 計					1, 922, 234			
					1, 922, 234			

646箇所当たり内訳書

上下接合工
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル充填式継手	D29用		442	1, 389	613, 938			WYB00007
		箇所	442	1, 389	613, 938	0	0	単一 23号
モルタル充填式継手	D19用		204	1, 389	283, 356			WYB00009
		箇所	204	1, 389	283, 356	0	0	単一 24号
グラウト材（材料費）	SSモルタル(15kg/袋)		118	4, 500	531, 000			WYB00008
		袋	118	4, 500	531, 000	0	0	単一 25号
合 計					1, 304, 134			
					1, 304, 134			

637m当たり内訳書

目地工
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
弾性シーリング材（内目地）	ポリウレタン系(2成分形)		637	2,387	1,520,519			WYB00031
		m	637	2,387	1,520,519	0	0	単一 26号
合 計					1,388,342		0	
					1,388,342			

452m当たり内訳書

防水シート・緩衝材
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防水シート・緩衝材	断面方向 幅250mm 改質アスファルト防水材		418	2, 769	1, 157, 442			WYB00050
		m	418	2, 769	1, 157, 442	0	0	単一 27号
防水シート・緩衝材	延長方向 幅250mm 改質アスファルト防水材		34. 7	2, 769	96, 084			WYB00054
		m	34. 7	2, 769	96, 084	0	0	単一 28号
合 計					1, 144, 558			
					1, 144, 558			

35m当たり内訳書

内部足場
第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内部足場工			34. 7	7, 069	245, 294			WYB00010
		m	34. 7	7, 069	245, 294	0	0	単一 29号
合 計					223, 970			
					223, 970		0	

340掛m2当たり内訳書

第 20号内訳書 足場 (外部)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		342	4, 951	1, 693, 242			WB252110
		掛m 2	342	4, 951	1, 693, 242	0	0	単一 30号
合 計					1, 546, 051			
					1, 546, 051		0	

14m2当たり内訳書

第 21号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		14	9, 579	134, 106			CB240210
		m 2	14	9, 579	134, 106	0	0	
合 計					122, 448			
					122, 448		0	

87m2当たり内訳書

型杵

第 22号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10箇所当たり内訳書

箱抜き
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D200 全ての費用		4	1, 334	5, 336			CB420860
		m	4	1, 334	5, 336	0	0	
合 計					4, 872			
					4, 872		0	

10空m3当たり内訳書

支保

第 24号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100掛m2当たり内訳書

足場
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		97	4, 951	480, 247			WB252110
		掛m 2	97	4, 951	480, 247	0	0	単一 30号
合 計					438, 499			
					438, 499		0	

0/540m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	55. 6	5, 626	312, 805	55. 6	312, 805	
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	200	892. 3	178, 460	200	178, 460	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	285	245. 6	69, 996	285	69, 996	
合 計					0			
					519, 952		519, 952	

0/30m3当たり内訳書

第 27号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	28	266. 2	7, 453	28	7, 453	
合 計					0			
					6, 904		6, 904	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	27	1, 962	52, 974	27	52, 974	
合 計					0			
					49, 075		49, 075	

0/10m2当たり内訳書

基面整正

第 29号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m当たり内訳書

暗渠排水管
第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	10	263. 6	2, 636	10	2, 636	
高密度ポリエチレン管（支給品）	無孔管 シングル構造 φ300 L=5000		0	0	0			WYB00022
		本	2	0	0	2	0	単一 36号
高密度ポリエチレン管継手（支給品）	φ300用		0	0	0			WYB00024
		個	1	0	0	1	0	単一 37号
合 計					0			
					2, 441			

0/0.02t当たり内訳書

支給品運搬
第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.02	2,169	43	0.02	43	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.02	10,430	208	0.02	208	
合 計					0			
					232		232	

0/3. 42t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下		0	0	0			CB010410
		t	3. 42	2, 169	7, 417	3. 42	7, 417	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		0	0	0			CB010420
		t	3. 42	10, 430	35, 670	3. 42	35, 670	
合 計					0			
					39, 915		39, 915	

0/80m当たり内訳書

仮囲い
第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い撤去	H=1. 5m		0	0	0			WYB00014
		m	80	1, 636	130, 880	80	130, 880	単一 39号
仮囲い設置	H=1. 5m		0	0	0			WYB00018
		m	80	2, 488	199, 040	80	199, 040	単一 40号
ネット撤去・設置	H=1. 5m		0	0	0			WYB00015
		m	80	1, 090	87, 200	80	87, 200	単一 41号
合 計					0			
					386, 420			

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	14, 980	149, 800			WB010212
		人日	10	14, 980	149, 800	0	0	単一 42号
合 計					136, 778			
					0		-136, 778	

0/9人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	9	14, 980	134, 820	9	134, 820	単一 43号
合 計					0			
					124, 897		124, 897	

1/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 36号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 37号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 38号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 39号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50KN以内		0	0	0			WYB00017
		箇所	2	186, 000	372, 000	2	372, 000	単一 48号
合 計					0			
					344, 620		344, 620	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 41号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1号	土質改良(バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,621
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3		0	0	0	WYB00004	
			m 3	1	1,750	1,750	単一 16号	
	計					0		
						1,750		
	単価					0		
						1,750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	248.3	248.3		
	計					0		
						248.3		
	単価					0		
						248.3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	0 1	0 534. 4	0 534. 4	CB210110	
計						0 534. 4		
単価						0 534. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.25m	単位	m2	数量	1	単価	2, 222
						1		2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	2, 434	2, 434	CB221110	
			m 2	1	2, 434	2, 434		
計						2, 434		
						2, 434		
単価						2, 434		
						2, 434	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート	30-12-25 (20) 早強	単位	m3	数量	1	単価	29, 537
						1		29, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	32, 350	32, 350	CB240010	
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	32, 350	32, 350		
計						32, 350		
						32, 350		
単価						32, 350	円／m3	
						32, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	159, 057
						1		159, 057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	174, 200	174, 200	WB810010	
			t	1	174, 200	174, 200	単一 31号	
計						174, 200		
						174, 200		
単価						174, 200		
						174, 200	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	157, 139
						1		157, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	172, 100	172, 100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	172, 100	172, 100	単一	32号
計						172, 100		
						172, 100		
単価						172, 100		
						172, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	158, 143
						1		158, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	173, 200	173, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	173, 200	173, 200	単一	33号
計						173, 200		
						173, 200		
単価						173, 200		
						173, 200	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 756
						1		4, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		1	5, 209	5, 209	CB224710	
			m 2	1	5, 209	5, 209		
計						5, 209		
						5, 209		
単価						5, 209	円／m2	
						5, 209		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	27, 483
						1		27, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	30, 100	30, 100	CB240010	
		24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	30, 100	30, 100		
計						30, 100		
						30, 100		
単価						30, 100	円／m3	
						30, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	159, 057
						1		159, 057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	174, 200	174, 200	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	174, 200	174, 200	単一 31号	
計						174, 200		
						174, 200		
単価						174, 200	円／t	
						174, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	157, 139
						1		157, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	172, 100	172, 100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	172, 100	172, 100	単一	32号
計						172, 100		
						172, 100		
単価						172, 100		
						172, 100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		417. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砕質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	450. 5	450. 5		
計						0		
						450. 5		
単価						0		
						450. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		291. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610	
			m 3	10	142. 5	1, 425		
再生クラッシュラン (材料費)		RC-40		0	0	0	WYB00013	
			m 3	10	3, 000	30, 000	単一 35号	
計						0		
						31, 425		
単価						0		
						314. 3	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 856
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	2, 004	2, 004	単一	38号
計						0		
						2, 004		
単価						0		
						2, 004	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一16号	土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	単位	m 3	数量	0	0
						100	1,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.7	32,760	22,932	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.7	20,696	14,487	
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フレコン		0	0	0	
			t	3.12	32,000	99,840	
	バックホウ(クローラ)運転(損料) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00006
			時間	4.35	8,654	37,644	単一 50号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		97	
	計					0	
						175,000	
	単価					0	
						1,750	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	ボックスカルバート据付		単位	組	数量	1	単価	567, 200
						1		567, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	32, 760	32, 760		
			人	1	32, 760	32, 760		
特殊作業員				5	29, 328	146, 640		
			人	5	29, 328	146, 640		
普通作業員				4	20, 696	82, 784		
			人	4	20, 696	82, 784		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 0 t 吊		1	292, 000	292, 000		
			日	1	292, 000	292, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		13, 016		
			式	1		13, 016		
計						567, 200		
						567, 200		
単価						567, 200	円／組	
						567, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	ボックスカルバート（標準）（材料費）	B5500/5500×H5500×L1020(底版機械式継手鉄筋付)	単位	組	数量	1	単価	7, 080, 000
						1		7, 080, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（標準）		B5500/5500×H5500×L1020(底版機械式継手鉄筋付)		1	7, 080, 000	7, 080, 000		
			組	1	7, 080, 000	7, 080, 000		
計						7, 080, 000		
						7, 080, 000		
単価						7, 080, 000	円／組	
						7, 080, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	ボックスカルバート（右口翼壁鉄筋付）（材料費）	B5500/5500×H5500×L1020(底版機械式継手鉄筋付)	単位	組	数量	1	単価	7, 250, 000
						1		7, 250, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（右口翼壁鉄筋付）		B5500/5500×H5500×L1020(底版機械式継手鉄筋付)		1	7, 250, 000	7, 250, 000		
			組	1	7, 250, 000	7, 250, 000		
計						7, 250, 000		
						7, 250, 000		
単価						7, 250, 000	円／組	
						7, 250, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	ボックスカルバート(右口翼壁(折部) 鉄筋付)(材料費)	B5500/5500×H5500×L1020(底版機械式継手鉄筋付)	単位	組	数量	1	単価	7, 140, 000
						1		7, 140, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート(右口翼壁(折部)鉄筋付)		B5500/5500×H5500×L1020(底版機械式継手鉄筋付)		1	7, 140, 000	7, 140, 000		
			組	1	7, 140, 000	7, 140, 000		
計						7, 140, 000		
						7, 140, 000		
単価						7, 140, 000	円／組	
						7, 140, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	P C 縦締緊張工		単位	本	数量	10	単価	13, 350
						10		13, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	32, 760	9, 828		
				0. 3	32, 760	9, 828		
特殊作業員			人	1. 25	29, 328	36, 660		
				1. 25	29, 328	36, 660		
普通作業員			人	0. 5	20, 696	10, 348		
				0. 5	20, 696	10, 348		
P C 鋼棒 B 種 1 号		φ 23mm 3. 26kg/m 1 m未満	k g	31. 3	517	16, 182		
				31. 3	517	16, 182		
P C 鋼棒 定着具		径 2 3 後付用	組	20	1, 890	37, 800		
				20	1, 890	37, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		22, 682		
				1		22, 682		
計						133, 500		
						133, 500		
単価						13, 350		
						13, 350	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	無収縮モルタル		単位	m 3	数量	1	単価	360, 400
						1		360, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				6	20, 696	124, 176		
			人	6	20, 696	124, 176		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	120	225, 000		
			k g	1, 875	120	225, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		11, 224		
			式	1		11, 224		
計						360, 400		
						360, 400		
単価						360, 400		
						360, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	モルタル充填式継手	D29用	単位	箇所	数量	1	単価	1, 389
						1		1, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 03	29, 328	879		
			人	0. 03	29, 328	879		
樹脂S付ゴム栓				2	255	510		
			個	2	255	510		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 389		
						1, 389		
単価						1, 389		
						1, 389	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－24号	モルタル充填式継手	D19用	単位	箇所	数量	1	単価	1, 389
						1		1, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 03	29, 328	879		
			人	0. 03	29, 328	879		
樹脂S付ゴム栓				2	255	510		
			個	2	255	510		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 389		
						1, 389		
単価						1, 389	円／箇所	
						1, 389		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	グラウト材（材料費）	SSセメント(15kg/袋)	単位	袋	数量	1	単価	4, 500
						1		4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト材		SSセメント(15kg/袋)		1	4, 500	4, 500		
			袋	1	4, 500	4, 500		
計						4, 500		
						4, 500		
単価						4, 500	円／袋	
						4, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	弾性シーリング材（内目地）	ポリアレタン系(2成分形)	単位	m	数量	10	単価	2, 387
						10		2, 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工				0. 3	27, 456	8, 236		
			人	0. 3	27, 456	8, 236		
シーリング材		ポリアレタン系(2成分形)		6. 666	1, 920	12, 798		
			k g	6. 666	1, 920	12, 798		
高所作業車（賃料）		自走式(クローラ)・フーム型 作業床高6. 8m		0. 15	11, 940	1, 791	WYB00033	
			日	0. 15	11, 940	1, 791	単一 51号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 045		
			式	1		1, 045		
計						23, 870		
						23, 870		
単価						2, 387		
						2, 387	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	防水シート・緩衝材	断面方向 幅250mm 改質アスファルト防水材	単位	m	数量	10	単価	2, 769
						10		2, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	32, 760	3, 276		
			人	0. 1	32, 760	3, 276		
特殊作業員				0. 2	29, 328	5, 865		
			人	0. 2	29, 328	5, 865		
普通作業員				0. 4	20, 696	8, 278		
			人	0. 4	20, 696	8, 278		
高所作業車（賃料）		自走式(クローラ)・ブーム型 作業床高6. 8m		0. 2	11, 940	2, 388	WYB00051	
			日	0. 2	11, 940	2, 388	単一 52号	
防水シート		改質アスファルト防水材 t=3. 0mm		2. 5	1, 430	3, 575		
			m 2	2. 5	1, 430	3, 575		
緩衝材		改質アスファルト防水材 t=6. 0mm		2. 5	1, 330	3, 325		
			m 2	2. 5	1, 330	3, 325		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		983		
			式	1		983		
計						27, 690		
						27, 690		
単価						2, 769		
						2, 769	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	防水シート・緩衝材	延長方向 幅250mm 改質アスファルト防水材	単位	m	数量	10	単価	2, 769
						10		2, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	32, 760	3, 276		
			人	0. 1	32, 760	3, 276		
特殊作業員				0. 2	29, 328	5, 865		
			人	0. 2	29, 328	5, 865		
普通作業員				0. 4	20, 696	8, 278		
			人	0. 4	20, 696	8, 278		
高所作業車（賃料）		自走式(クローラ)・ブーム型 作業床高6. 8m		0. 2	11, 940	2, 388	WYB00055	
			日	0. 2	11, 940	2, 388	単一 52号	
防水シート		改質アスファルト防水材 t=3. 0mm		2. 5	1, 430	3, 575		
			m 2	2. 5	1, 430	3, 575		
緩衝材		改質アスファルト防水材 t=6. 0mm		2. 5	1, 330	3, 325		
			m 2	2. 5	1, 330	3, 325		
諸雑費（率＋まるめ）				1		983		
5%			式	1		983		
計						27, 690		
						27, 690		
単価						2, 769		
						2, 769	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	内部足場工		単位	m	数量	10	単価	7, 069
						10		7, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 9	29, 328	26, 395		
			人	0. 9	29, 328	26, 395		
高所作業車（賃料）		自走式(ｸﾛｰﾗｰ)・ﾌﾟﾚｰﾄﾞ型 作業床高6. 8m		3. 6	11, 940	42, 984	WYB00032	
			日	3. 6	11, 940	42, 984	単一 53号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 311		
			式	1		1, 311		
計						70, 690		
						70, 690		
単価						7, 069		
						7, 069	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	32, 760	52, 416		
とび工			人	8. 5	27, 872	236, 912		
普通作業員			人	1. 3	20, 696	26, 904		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		117, 128		
計						495, 100		
単価						4, 951	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	174, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 880	61, 880		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					174, 200		
	単価					174, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 880	61, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						172, 100		
単価						172, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	173, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 880	61, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						173, 200		
単価						173, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-34号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40 \text{ m}^3$ $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	単位	空m ³	数量	100	単価	4,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	32,760	95,004		
型わく工			人	5.3	29,952	158,745		
とび工			人	2.5	27,872	69,680		
普通作業員			人	5.7	20,696	117,967		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		57,304		
計						498,700		
単価						4,987	円／空m ³	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	3, 000	3, 000		
計						0		
						3, 000		
単価						0		
						3, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	高密度ポリエチレン管（支給品）	無孔管 シングル構造 φ300 L=5000	単位	本	数量	0 1	単価	0 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管（支給品）		無孔管 シングル構造 φ300 L=5000	本	0 1	0 20,050	0 0	支給品	
計						0 0		
単価						0 0	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	高密度ポリエチレン管継手（支給品）	φ 300用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管継手（支給品）		φ 300用		0	0	0	支給品	
			個	1	9, 620	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	2, 003. 85	20, 038		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20, 040		
単価						2, 004	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	仮囲い撤去	H=1. 5m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 15	32, 760	4, 914		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 45	20, 696	9, 313		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		2, 133		
計						0		
						16, 360		
単価						0		
						1, 636	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	仮囲い設置	H=1. 5m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		2, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 25	32, 760	8, 190		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 65	20, 696	13, 452		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		3, 238		
計						0		
						24, 880		
単価						0		
						2, 488	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ネット撤去・設置	H=1. 5m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	32, 760	3, 276		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 3	20, 696	6, 208		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		1, 416		
計						0		
						10, 900		
単価						0		
						1, 090	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 976	14, 976		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 980		
単価						14, 980	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 976	14, 976		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 980		
単価						14, 980	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 022, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 7	29, 328	167, 169		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	1. 9	121, 000	229, 900		
運搬費等率 409%			式	1		1, 624, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		919		
計						2, 022, 000		
単価						2, 022, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 011, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 85	29, 328	83, 584		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	0. 95	121, 000	114, 950		
運搬費等率 409%			式	1		812, 004		
諸雑費（まるめ）			式	1		462		
計						1, 011, 000		
単価						1, 011, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一46号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	58, 800	
						1		58, 800	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					1. 75	33, 600	58, 800		
				人	1. 75	33, 600	58, 800		
計							58, 800		
							58, 800		
単価							58, 800		
							58, 800	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	平板載荷試験	50KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50KN以内		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						186, 000		
						186, 000		
単価						186, 000	円／箇所	
						186, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	平板載荷試験	50KN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50KN以内		0	0	0		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						0		
						186, 000		
単価						0	円／箇所	
						186, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／基・月	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	バックホウ(クローラ)運転(損料) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		8,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.16	29,952	4,792		
軽油				0	0	0		
			L	16	150	2,400		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	0.125	11,700	1,462		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,654		
単価						0		
						8,654	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	高所作業車（賃料）	自走式(クローラ)・ブーム型 作業床高6.8m	単位	日	数量	1	単価	11,940
						1		11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				23	148	3,404		
			L	23	148	3,404		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・ブーム型〕 作業床高6.8m		1.37	6,230	8,535		
			日	1.37	6,230	8,535		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						11,940		
						11,940		
単価						11,940		
						11,940		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	高所作業車（賃料）	自走式（クローラ）・ブーム型 作業床高6.8m	単位	日	数量	1	単価	11,940
						1		11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				23	148	3,404		
			L	23	148	3,404		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・ブーム型〕 作業床高6.8m		1.37	6,230	8,535		
			日	1.37	6,230	8,535		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						11,940		
						11,940		
単価						11,940	円／日	
						11,940		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	高所作業車（賃料）	自走式(クローラ)・ブーム型 作業床高6.8m	単位	日	数量	1	単価	11,940
						1		11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				23	148	3,404		
			L	23	148	3,404		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・ブーム型〕 作業床高6. 8 m		1.37	6,230	8,535		
			日	1.37	6,230	8,535		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						11,940		
						11,940		
単価						11,940		
						11,940		