

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その8工事
工事地名	鹿児島県始良郡湧水町恒次地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	12) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	川内川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489700013	14) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	122,727,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	111,760,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	214日間 自 令和 6年 8月14日 (当初) 至 令和 7年 3月15日 (1回変更) 至 令和 7年 3月15日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	栗野	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川内川水系 川内川	22) 処 分 費 等	20,950
		23) 公 告 日	令和 6年 5月28日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費（R6当初） 工事費（R6補正）	4) 事業名：
--------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その8工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1 1		61,197,618 64,117,471	1	2,919,853	
河川土工			式	1 1		20,573,547 22,991,131	1	2,417,584	
掘削工			式	1 1		1,210,160 43,220	1	-1,166,940	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	5,600 200	216.1 216.1	1,210,160 43,220	-5,400	-1,166,940	単-1号
掘削工 (ICT)			式	1 1		1,596,560 3,563,750	1	1,967,190	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	5,600 12,500	285.1 285.1	1,596,560 3,563,750	6,900	1,967,190	単-2号
法面整形工			式	0 1		0 654,100	1	654,100	
法面整形 (切土部)		現場制約無 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	0 740	0 817.4	0 604,876	740	604,876	単-3号
法面整形 (盛土部)		法面締固め無 現場制 約無	m2	0 120	0 410.2	0 49,224	120	49,224	単-4号
法面整形工 (ICT)			式	1 1		1,200,107 1,138,271	1	-61,836	
法面整形 (切土部) (ICT)		埴質土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	1,390 1,390	818.9 818.9	1,138,271 1,138,271	0	0	単-5号
法面整形 (盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	120 0	515.3 515.3	61,836 0	-120	-61,836	単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その8工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		16,566,720			
			1		17,591,790	1	1,025,070	
整地	残土受入れ地での処理	m3	7,500	126.3	947,250			単-7号
			0	126.3	0	-7,500	-947,250	
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	3,000	821.6	2,464,800			単-8号
			3,000	821.6	2,464,800	0	0	
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	7,470	1,761	13,154,670			単-9号
			8,590	1,761	15,126,990	1,120	1,972,320	
法覆護岸工		式	1		34,044,345			
			1		34,597,345	1	553,000	
作業土工		式	1		1,497,612			
			1		1,294,109	1	-203,503	
床掘り	土砂	m3	730		176,475			内-1号
			0		0	-730	-176,475	
埋戻し		m3	420		746,829			内-2号
			420		746,829	0	0	
埋戻し		m3	50		125,149			内-3号
			50		125,149	0	0	
基面整正		m2	120		45,240			内-4号
			120		45,240	0	0	
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	210		376,891			内-5号
			210		376,891	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	210		27,028			内-6号
			0		0	-210	-27,028	

設計内訳書

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その8工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (ICT)		式	0 1		0 298,119	1	298,119	
床掘り (ICT)	土砂	m3	0 730		0 298,119	730	298,119	内-7号
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)		式	1 1		25,305,818 25,166,003	1	-139,815	
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 底幅 4 6 c m 高さ 50 c m	m	148 148	15,562 15,562	2,303,176 2,303,176	0	0	単-10号
現場打横帯 (隔壁) コンクリート (31) (32)	18-8-40 (高炉)	箇所	2 0	126,214 126,214	252,428 0	-2	-252,428	単-11号
現場打横帯 (隔壁) コンクリート (31) (32) (33)	18-8-40 (高炉)	箇所	0 3	0 73,080	0 219,240	3	219,240	単-12号
現場打横帯 (隔壁) コンクリート (33)	18-8-40 (高炉)	箇所	1 0	132,862 132,862	132,862 0	-1	-132,862	単-13号
間知ブロック張 (大型ブロック張)	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無	m2	770 771	26,235 26,235	20,200,950 20,227,185	1	26,235	単-14号
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	31 31	4,282 4,282	132,742 132,742	0	0	単-15号
現場打天端コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	36 36	63,435 63,435	2,283,660 2,283,660	0	0	単-16号
護岸付属物工		式	1 1		7,240,915 6,643,274	1	-597,641	

設計内訳書

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その8工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平張コンクリート		基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm	m2	617 0	11,583 11,583	7,146,711 0	-617	-7,146,711	単-17号
平張コンクリート		基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm		0 508		0 6,043,794	508	6,043,794	内-8号
目地板		瀝青質目地板 t=10	m2	22 140	4,282 4,282	94,204 599,480	118	505,276	単-18号
植生工				0 1		0 1,195,840	1	1,195,840	
張芝		張芝工 500m2以上	m2	0 740	0 1,616	0 1,195,840	740	1,195,840	単-19号
構造物撤去工				1 1		908,512 45,329	1	-863,183	
構造物取壊し工			式	1 0		908,512 0	-1	-908,512	
袋詰玉石撤去		2t型		176 0	5,162 5,162	908,512 0	-176	-908,512	単-20号
運搬処理工			式	0 1		0 45,329	1	45,329	
廃プラスチック運搬				0 1.27	0 18,480	0 23,469	1.27	23,469	単-21号
処分費		廃プラスチック	t	0 1	0 21,860	0 21,860	1	21,860	単-22号
仮設工				1 1		5,671,214 6,483,666	1	812,452	

設計内訳書

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その8工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			式	0 1		0 887,580	1	887,580	
工事用道路盛土			m3	0 400		0 51,387	400	51,387	内-9号
工事用道路撤去			m3	0 400		0 786,712	400	786,712	内-10号
敷砂利		RC-40 敷厚 100mm	m2	0 150		0 49,481	150	49,481	内-11号
土留・仮締切工			式	1 1		1,693,253 1,597,892	1	-95,361	
締切盛土			m3	750 750		97,972 97,972	0	0	内-12号
締切盛土撤去			m3	750 0		1,595,281 0	-750	-1,595,281	内-13号
締切盛土撤去			m3	0 750		0 1,499,920	750	1,499,920	内-14号
水替工			式	1 1		355,713 470,016	1	114,303	
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	29 0		355,713 0	-29	-355,713	内-15号
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	0 41		0 470,016	41	470,016	内-16号
汚濁防止工			式	1 1		3,417,628 3,255,352	1	-162,276	

設計内訳書

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その8工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	180 0		3,417,628 0	-180	-3,417,628	内-17号
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0 180		0 3,255,352	180	3,255,352	内-18号
交通管理工			式	1 1		204,620 272,826	1	68,206	
交通誘導警備員				15 0		204,620 0	-15	-204,620	内-19号
交通誘導警備員			人日	0 20		0 272,826	20	272,826	内-20号
直接工事費				1 1		61,197,618 64,117,471	1	2,919,853	
共通仮設費			式	1 1		6,243,188 14,474,659	1	8,231,471	
共通仮設費				1 1		1,237,406 9,274,241	1	8,036,835	
技術管理費			式	1 1		582,657 8,162,778	1	7,580,121	
保守管理(ICT)				1 0		38,095 0	-1	-38,095	内-21号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 71,416	1	71,416	内-22号
システム初期費(ICT)				1 1		544,562 544,562	0	0	内-23号

設計内訳書

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その8 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 4,340,000	1	4,340,000	内-24号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用		式	0 1		0 3,160,000	1	3,160,000	内-25号	
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 16,800	1	16,800	内-26号	
遠隔臨場機器費		式	0 1		0 30,000	1	30,000	内-27号	
営繕費		式	0 1		0 432,000	1	432,000		
快適トイレ		式	0 1		0 432,000	1	432,000	内-28号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		654,749 679,463	1	24,714		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		5,005,782 5,200,418	1	194,636		
純工事費		式	1 1		67,440,806 78,592,130	1	11,151,324		
現場管理費		式	1 1		19,220,858 20,280,574	1	1,059,716		
工事原価		式	1 1		86,661,664 98,872,704	1	12,211,040		
一般管理費等		式	1 1		14,938,336 15,627,296	1	688,960		

設計内訳書

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その8工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			式	1		101,600,000	1	12,900,000		
				1		114,500,000				
消費税相当額			式	1		10,160,000	1	1,290,000		
				1		11,450,000				
工事費計			式	1		111,760,000	1	14,190,000		
				1		125,950,000				

730/0m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		728	266. 2	193, 793			CB210030
		m 3	728	266. 2	193, 793	0	0	
合 計					176, 475			
					0		-176, 475	

420m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		418	1, 962	820, 116			CB210410
		m 3	418	1, 962	820, 116	0	0	
合 計					746, 829		0	
					746, 829			

50m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		45	3, 054	137, 430			CB210410
		m 3	45	3, 054	137, 430	0	0	
合 計					125, 149			
					125, 149		0	

120m2当たり内訳書

第 4号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			120	414	49, 680			CB210080
		m 2	120	414	49, 680	0	0	
合 計					45, 240			
					45, 240		0	

210m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 15. 5km以下 良好		214	1, 934	413, 876			WA901000
		m 3	214	1, 934	413, 876	0	0	単一 24号
合 計					376, 891		0	
					376, 891			

210/0m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/730m3当たり内訳書

第 7号内訳書

床掘り (ICT)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	728	449. 7	327, 381	728	327, 381	
合 計					0			
					327, 381		327, 381	
変更積算金額					0			
					298, 119		298, 119	円／m3

0/508m2当たり内訳書

平張コンクリート
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	508	1, 697	862, 076	508	862, 076	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	178	31, 490	5, 605, 220	178	5, 605, 220	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	34. 5	4, 898	168, 981	34. 5	168, 981	
合 計					0			
					6, 636, 277		6, 636, 277	
変更積算金額					0			
					6, 043, 794		6, 043, 794	円／m2

0/400m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 396	0 142. 5	0 56, 430			CB210610
合 計					0 56, 430			
変更積算金額					0 51, 387			
								円／m3

0/400m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	396	247. 6	98, 049	396	98, 049	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 15. 5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	396	1, 934	765, 864	396	765, 864	単一 28号
合 計					0			
					863, 913		863, 913	
変更積算金額					0			
					786, 712		786, 712	円／m3

0/150m2当たり内訳書

敷砂利

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		0	0	0			WYB00001
		m 3	18	2, 900	52, 200	18	52, 200	単一 29号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	15	142. 5	2, 137	15	2, 137	
合 計					0			
					54, 337		54, 337	
変更積算金額					0			
					49, 481		49, 481	円／m2

750m3当たり内訳書

第 12号内訳書
締切盛土

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		755	142. 5	107, 587			CB210610
		m 3	755	142. 5	107, 587	0	0	
合 計					97, 972			
					97, 972		0	

750/0m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		755	247. 6	186, 938			CB210020
		m 3	755	247. 6	186, 938	0	0	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 15. 5km以下 良好		755	1, 934	1, 460, 170			WA901000
		m 3	755	1, 934	1, 460, 170	0	0	単一 24号
整地	残土受入れ地での処理		755	138. 7	104, 718			CB210610
		m 3	755	138. 7	104, 718	0	0	
合 計					1, 595, 281			
					0		-1, 595, 281	

0/750m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	755	247. 6	186, 938	755	186, 938	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 15. 5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	755	1, 934	1, 460, 170	755	1, 460, 170	単一 30号
合 計					0			
					1, 647, 108		1, 647, 108	
変更積算金額					0			
					1, 499, 920		1, 499, 920	円／m3

29/0日当たり内訳書

ポンプ排水
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	87, 280	87, 280			WB252320
		箇所	1	87, 280	87, 280	0	0	単一 31号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		29	10, 460	303, 340			WB252310
		日	29	10, 460	303, 340	0	0	単一 32号
合 計					355, 713			
					0			

0/41日当たり内訳書

ポンプ 排水
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	87, 280	87, 280	1	87, 280	単一 33号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	41	10, 460	428, 860	41	428, 860	単一 34号
合 計					0			
					516, 140		516, 140	
変更積算金額					0			
					470, 016		470, 016	円／日

180/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 153日 単独ポートφ300 1000N/3cm未満		180	20,850	3,753,000			WYB00002
		m	180	20,850	3,753,000	0	0	単一 35号
合 計					3,417,628			
					0		-3,417,628	

0/180m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 142日 単独ポートφ300 1000N/3cm未満		0	0	0			WYB00004
		m	180	19,860	3,574,800	180	3,574,800	単一 36号
合 計					0			
					3,574,800		3,574,800	
変更積算金額					0			
					3,255,352		3,255,352	円／m

15/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			15	14, 980	224, 700			WB010212
		人日	15	14, 980	224, 700	0	0	単一 37号
合 計					204, 620			
					0		-204, 620	

0/20人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	20	14, 980	299, 600	20	299, 600	単一 38号
合 計					0			
					299, 600		299, 600	
変更積算金額					0			
					272, 826		272, 826	円／人日

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 21号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 12545m3	式	0		0			WB010400
			1		58, 705	1	58, 705	単一 42号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 1385m2	式	0		0			WB010440
			1		14, 742	1	14, 742	単一 43号
床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 728m3	式	0		0			WB010490
			1		4, 979	1	4, 979	単一 44号
合 計					0			
					78, 426		78, 426	
変更積算金額					0			
					71, 416		71, 416	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 45号
合 計					544, 562			
					544, 562		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	4340千円		0		0			WB010610
		式	1		4, 340, 000	1	4, 340, 000	単一 46号
合 計					0			
					4, 340, 000		4, 340, 000	
変更積算金額					0			
					4, 340, 000		4, 340, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元^①納品費用・外注経費等費用

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 ^① 納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00012
		式	1		3, 160, 000	1	3, 160, 000	単一 47号
合 計					0			
					3, 160, 000		3, 160, 000	
変更積算金額					0			
					3, 160, 000		3, 160, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	[技術員0. 5人]		0	0	0			WYB00010
		工事	1	16, 800	16, 800	1	16, 800	単一 48号
合 計					0			
					16, 800		16, 800	
変更積算金額					0			
					16, 800		16, 800	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場機器費
第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場機器費	1機器×3. 0ヶ月		0	0	0			WYB00011
		工事	1	30, 000	30, 000	1	30, 000	単一 49号
合 計					0			
					30, 000		30, 000	
変更積算金額					0			
					30, 000		30, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 28号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基×4.6ヶ月(男性用)		0		0			WYB00013
		式	1		234,000	1	234,000	単一 50号
快適トイレ費用	1基×3.9ヶ月(女性用)		0		0			WYB00008
		式	1		198,000	1	198,000	単一 51号
合 計					0			
					432,000		432,000	
変更積算金額					0			
					432,000		432,000	円/式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	216. 1
						1		216. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	237. 4	237. 4	CB210100	
			m 3	1	237. 4	237. 4		
計						237. 4		
						237. 4		
単価						237. 4	円／m3	
						237. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	285. 1
						1		285. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	313. 1	313. 1	CB210120	
			m 3	1	313. 1	313. 1		
計						313. 1		
						313. 1		
単価						313. 1		
						313. 1		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0		
						1		817. 4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010			
			m 2	1	897. 7	897. 7				
計						0				
						897. 7				
単価						0	円／m2			
						897. 7				
変更積算単価							円／m2			
						817. 4				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		410. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	450. 5	450. 5		
計						0		
						450. 5		
単価						0	円／m2	
						450. 5		
変更積算単価						410. 2	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	818. 9
						1		818. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	899. 3	899. 3	CB220070	
			m 2	1	899. 3	899. 3		
計						899. 3		
						899. 3		
単価						899. 3	円／m2	
						899. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	515. 3
						1		515. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	565. 9	565. 9	CB220070	
			m 2	1	565. 9	565. 9		
計						565. 9		
						565. 9		
単価						565. 9		
						565. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126. 3
						1		126. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	138. 7	138. 7	CB210610	
			m 3	1	138. 7	138. 7		
計						138. 7		
						138. 7		
単価						138. 7	円／m3	
						138. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	821. 6
						1		821. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 4. 5km以下 良好		1	902. 3	902. 3	WA901000	
			m 3	1	902. 3	902. 3	単一 23号	
計						902. 3		
						902. 3		
単価						902. 3		
						902. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	1, 761
						1		1, 761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 15. 5km以下 良好		1	1, 934	1, 934	WA901000	
			m 3	1	1, 934	1, 934	単一 24号	
計						1, 934		
						1, 934		
単価						1, 934		
						1, 934		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	15, 562
						10		15, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2	85, 440	170, 880	CB226170	
			m 3	2	85, 440	170, 880		
計						170, 880		
						170, 880		
単価						17, 090	円／m	
						17, 090		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (31) (32)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	126, 214
						1		126, 214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 9	72, 920	138, 548	CB226200	
			m 3	1. 9	72, 920	138, 548		
計						138, 548		
						138, 548		
単価						138, 600	円／箇所	
						138, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (31) (32) (33)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		73, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226200	
			m 3	1. 1	72, 920	80, 212		
計						0		
						80, 212		
単価						0	円／箇所	
						80, 220		
変更積算単価						73, 080	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	現場打横帯 (隔壁)コンクリート (33)	18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	132, 862
						1		132, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		2	72, 920	145, 840	CB226200	
			m 3	2	72, 920	145, 840		
計						145, 840		
						145, 840		
単価						145, 900	円／箇所	
						145, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	間知ブロック張 (大型ブロック張)	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	26, 235
						1		26, 235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40(高炉)	m 2	1	28, 810	28, 810	CB226020	
				1	28, 810	28, 810		
計						28, 810		
						28, 810		
単価						28, 810		
						28, 810	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 282
						1		4, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 703	4, 703	CB224710	
			m 2	1	4, 703	4, 703		
計						4, 703		
						4, 703		
単価						4, 703	円／m2	
						4, 703		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	63, 435
						1		63, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	69, 660	69, 660	CB226180	
			m 3	1	69, 660	69, 660		
計						69, 660		
						69, 660		
単価						69, 660	円／m3	
						69, 660		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm	単位	m2	数量	1	単価	11, 583
						1		11, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 697	1, 697	CB221110	
			m 2	1	1, 697	1, 697		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0. 35	31, 490	11, 021. 5	CB240010	
			m 3	0. 35	31, 490	11, 021. 5		
計						12, 718. 5		
						12, 718. 5		
単価						12, 720	円／m2	
						12, 720		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 282
						1		4, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 703	4, 703	CB224710	
			m 2	1	4, 703	4, 703		
計						4, 703		
						4, 703		
単価						4, 703		
						4, 703		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	1,774	1,774	単一 25号	
計						0		
						1,774		
単価						0		
						1,774	円／m2	
変更積算単価								
						1,616	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	袋詰玉石撤去	2t型	単位	袋	数量	1	単価	5, 162
						1		5, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・積込み 無し		1	2, 027	2, 027	CB310210	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	2, 027	2, 027		
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 2. 5km以下		1	1, 877	1, 877	CB310040	
			個	1	1, 877	1, 877		
消波根固めブロック荷卸		2. 5t以下		1	1, 765	1, 765	CB310190	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	1, 765	1, 765		
計						5, 669		
						5, 669		
単価						5, 669	円／袋	
						5, 669		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		単位	t	数量	0	単価	0
						1		18, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2. 9t 無し 20. 5km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	10, 410	10, 410		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2. 9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	9, 876	9, 876		
	計					0		
						20, 286		
	単価					0		
						20, 290	円／t	
	変更積算単価							
						18, 480	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	処分費	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21, 860
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	23, 000	23, 000	単一 26号	
産業廃棄物税		廃プラスチック		0	0	0	WYB00005	
			t	1	1, 000	1, 000	単一 27号	
計						0		
						24, 000		
単価						0		
						24, 000	円／t	
変更積算単価								
						21, 860	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 4. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	902. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好					WA901001	
			日	1. 4	64, 450	90, 230	単－ 52号	
	諸雑費（まるめ）					0		
			式	1				
	計					90, 230		
	単価					902. 3	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 15. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	1, 934
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好					WA901001	
			日	3	64, 450	193, 350	単－ 52号	
	諸雑費（まるめ）					50		
			式	1				
	計					193, 400		
	単価					1, 934	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	1, 774. 8	1, 774		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 774		
単価						1, 774	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		23, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（廃プラスチック）		(株) 三宝保全						
			t	100	23, 000	2, 300, 000		
計						2, 300, 000		
単価						23, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	産業廃棄物税	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税（廃プラスチック）		(株) 三宝保全		0	0	0		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						1, 000		
単価						0		
						1, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 15. 5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	1, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好	日	3	64, 450	193, 350	WA901001 単一 53号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						193, 400		
単価						1, 934	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 900	2, 900		
計						0		
						2, 900		
単価						0		
						2, 900	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 15. 5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	1, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	3	64, 450	193, 350	単一 54号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		50		
計						193, 400		
単価						1, 934	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	32, 760	16, 380		
特殊作業員			人	0. 1	29, 328	2, 932		
普通作業員			人	2	20, 696	41, 392		
バックホウ運転			日	0. 5	53, 150	26, 575	WK250540 単一 55号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						87, 280		
単価						87, 280	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	29, 328	4, 105		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単一 56号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 560	5, 560	WK250410 単一 57号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		302		
計						10, 460		
単価						10, 460	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	32, 760	16, 380		
特殊作業員			人	0. 1	29, 328	2, 932		
普通作業員			人	2	20, 696	41, 392		
バックホウ運転			日	0. 5	53, 150	26, 575	WK250540 単一 58号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						87, 280		
単価						87, 280	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	29, 328	4, 105		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単一 59号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 560	5, 560	WK250410 単一 60号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		302		
計						10, 460		
単価						10, 460	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1. 0m 153日 単独ポートφ 300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	20, 850
						1		20, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	20, 850	20, 850	WB253010	
			m	1	20, 850	20, 850	単－ 61号	
計						20, 850		
						20, 850		
単価						20, 850	円／m	
						20, 850		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1. 0m 142日 単独ポートφ 300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	19, 860	19, 860	単－ 62号	
計						0		
						19, 860		
単価						0		
						19, 860	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 976	14, 976		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 980		
単価						14, 980	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 976	14, 976		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 980		
単価						14, 980	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 5612m3	単位	式	数量		単価	
						1		26, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 802	32, 760	26, 273		
計						26, 273		
単価						26, 273	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1385m2	単位	式	数量		単価	
						1		14, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	32, 760	14, 742		
計						14, 742		
単価						14, 742	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 120m2	単位	式	数量	1	単価	819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 025	32, 760	819		
計						819		
単価						819	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 12545m3	単位	式	数量	1	単価	58, 705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 792	32, 760	58, 705		
計						58, 705		
単価						58, 705	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	法面整形（I C T）保守点検	切土部 ㄢ質土、砂及び砂質土、粘性土 1385m2	単位	式	数量	1	単価	14, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	32, 760	14, 742		
計						14, 742		
単価						14, 742	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	床掘り（I C T）保守点検	無し 無し 728m3	単位	式	数量	1	単価	4, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	32, 760	4, 979		
計						4, 979		
単価						4, 979	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	4340千円	単位	式	数量	1	単価	4, 340, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4, 340, 000		
計						4, 340, 000		
単価						4, 340, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		単位	式	数量	0 1	単価	0 3, 160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用				0 1		0 3, 160, 000		
計						0 3, 160, 000		
単価						0 3, 160, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	ICT活用効果等調査費	[技術員0. 5人]	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT活用効果等調査費		[技術員0. 5人]		0	0	0		
			工事	1	16, 800	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／工事	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	遠隔臨場機器費	1機器×3.0ヶ月	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場機器費		1機器×3.0ヶ月		0	0	0		
			工事	1	30,000	30,000		
計						0		
						30,000		
単価						0	円／工事	
						30,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	快適トイレ費用	1基×4.6ヶ月(男性用)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		234, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1基×4.6ヶ月(男性用)		0		0		
			式	1		234, 000		
計						0		
						234, 000		
単価						0		
						234, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	快適トイレ費用	1基×3.9ヶ月(女性用)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		198,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ費用	1基×3.9ヶ月(女性用)		0		0		
			式	1		198,000		
	計					0		
						198,000		
	単価					0		
						198,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-52号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	64, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 352	27, 352		
軽油			L	76	148	11, 248		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 450		
単価						64, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	64, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 352	27, 352		
軽油			L	76	148	11, 248		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 450		
単価						64, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	64, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 352	27, 352		
軽油			L	76	148	11, 248		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 450		
単価						64, 450	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	53, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 952	29, 952		
軽油			L	65	148	9, 620		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53, 150		
単価						53, 150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	148	3, 256		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 920	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 560		
単価						5, 560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	53, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 952	29, 952		
軽油			L	65	148	9, 620		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53, 150		
単価						53, 150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	148	3, 256		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 920	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 560		
単価						5, 560	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 140	314, 000	WB253020 単一 63号	
汚濁防止フェンス		H=1. 0m 153日 単独7メートルφ300 1000N/3cm未満	m	100	16, 100	1, 610, 000		
アンカー工 10%			式	1		161, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 085, 000		
単価						20, 850	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	19, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 140	314, 000	WB253020 単一 64号	
汚濁防止フェンス		H=1. 0m 142日 単独7メートルφ300 1000N/3cm未満	m	100	15, 200	1, 520, 000		
アンカー工 10%			式	1		152, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 986, 000		
単価						19, 860	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	32, 760	72, 072		
普通作業員			人	5. 4	20, 696	111, 758		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	55, 030	121, 066	WK250550 単一 65号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9, 104		
計						314, 000		
単価						3, 140	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	32, 760	72, 072		
普通作業員			人	5. 4	20, 696	111, 758		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	55, 030	121, 066	WK250550 単一 66号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9, 104		
計						314, 000		
単価						3, 140	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 952	29, 952		
軽油			L	88	148	13, 024		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55, 030		
単価						55, 030	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 952	29, 952		
軽油			L	88	148	13, 024		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55, 030		
単価						55, 030	円／日	