

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事
工事地名	大分県日田市吹上町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489300033	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	225, 720, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	206, 965, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	324日間 自 令和 6年 9月10日 (当初) 至 令和 7年 3月21日 (1回変更) 至 令和 7年 7月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 花月川	2 2) 処 分 費 等	1, 449, 222
		2 3) 公 告 日	令和 6年 7月 1日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		119,301,030			
			1		121,934,309	1	2,633,279	
河川土工		式	1		7,132,163			
			1		4,039,292	1	-3,092,871	
掘削工		式	1		628,800			
			0		0	-1	-628,800	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	3,000	209.6	628,800			単-1号
			0	209.6	0	-3,000	-628,800	
掘削工(ICT)		式	0		0			
			1		1,173,900	1	1,173,900	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号
			3,000	391.3	1,173,900	3,000	1,173,900	
盛土工		式	1		160,836			
			1		309,374	1	148,538	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	4,853	145,590			単-3号
			30	4,853	145,590	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	762.3	15,246			単-4号
			20	762.3	15,246	0	0	
土材料		m3	0		0			内-1号
			50		148,538	50	148,538	
法面整形工		式	1		54,670			
			1		3,905	1	-50,765	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	140	390.5	54,670			単-5号
			10	390.5	3,905	-130	-50,765	

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工			式	1 1		6,287,857 2,552,113	1	-3,735,744		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,980 0		3,010,086 0	-2,980	-3,010,086	内-2号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,030		0 2,552,113	3,030	2,552,113	内-3号	
残土等処分			m3	2,980 0		3,277,771 0	-2,980	-3,277,771	内-4号	
法覆護岸工			式	1 1		37,694,269 41,668,318	1	3,974,049		
作業土工			式	1 1		1,122,230 665,196	1	-457,034		
床掘り		土砂	m3	910 0		211,796 0	-910	-211,796	内-5号	
埋戻し		土砂	m3	260 0		674,730 0	-260	-674,730	内-6号	
埋戻し		土砂	m3	0 200		0 523,364	200	523,364	内-7号	
埋戻し		土砂	m3	20 0		33,814 0	-20	-33,814	内-8号	
埋戻し		土砂	m3	0 30		0 46,185	30	46,185	内-9号	
埋戻し		土砂	m3	390 0		184,316 0	-390	-184,316	内-10号	

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	0		0	160	76,915	内-11号	
			160		76,915				
基面整正		m2	50		17,574	-50	-17,574	内-12号	
			0		0				
基面整正		m2	0		0	50	18,732	内-13号	
			50		18,732				
残土処理工		式	1		339,827	1	90,152		
			1		429,979				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160		162,680	-160	-162,680	内-14号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	510	429,979	内-15号	
			510		429,979				
残土等処分		m3	160		177,147	-160	-177,147	内-16号	
			0		0				
作業土工(ICT)		式	0		0	1	382,412		
			1		382,412				
床掘り(ICT)	土砂	m3	0		0	950	382,412	内-17号	
			950		382,412				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,395,976	1	-170,835		
			1		3,225,141				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	81	7,564	612,684	0	0	単-6号	
			81		612,684				
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	1	18,255	18,255	0	0	単-7号	
			1		18,255				

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート(間知)ブロック積		m2	89 0	27,333 27,333	2,432,637 0	-89	-2,432,637	単-8号	
コンクリート(間知)ブロック積		m2	0 89	0 23,420	0 2,084,380	89	2,084,380	単-9号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 38	0 4,669	0 177,422	38	177,422	単-10号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	6 6	3,200 3,200	19,200 19,200	0	0	単-11号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	80 80	3,915 3,915	313,200 313,200	0	0	単-12号	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1 1		25,600,821 28,822,677	1	3,221,856		
現場打基礎コンクリート A	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m	m	80 80	16,504 16,504	1,320,320 1,320,320	0	0	単-13号	
現場打基礎コンクリート B	18-8-40(高炉) 底幅 4 9 c m 高さ 50 c m	m	79 79	15,129 15,129	1,195,191 1,195,191	0	0	単-14号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート D	18-8-40(高炉)	箇所	1 1	193,101 193,101	193,101 193,101	0	0	単-15号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート E	18-8-40(高炉)	箇所	1 1	193,101 193,101	193,101 193,101	0	0	単-16号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート a	18-8-40(高炉)	箇所	1 1	193,101 193,101	193,101 193,101	0	0	単-17号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート b	18-8-40(高炉)	箇所	1 1	193,101 193,101	193,101 193,101	0	0	単-18号	

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間知ブロック張	150kg/個未満 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	1,017	20,722	21,074,274	-1,017	-21,074,274	単-19号	
			0	20,722	0				
間知ブロック張	150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	0	0	0	1,017	24,296,130	単-20号	
			1,017	23,890	24,296,130				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	55	3,200	176,000	0	0	単-21号	
			55	3,200	176,000				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	76	13,982	1,062,632	0	0	単-22号	
			76	13,982	1,062,632				
護岸付属物工		式	1		7,235,415	1	907,498		
			1		8,142,913				
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 35 c m	m2	166		1,682,014	0	0	内-18号	
			166		1,682,014				
パラペット (標準部)	18-8-40(高炉)	m	79	67,741	5,351,539	-79	-5,351,539	単-23号	
			0	67,741	0				
パラペット (標準部)	18-8-40(高炉)	m	0	0	0	78	5,290,740	単-24号	
			78	67,830	5,290,740				
パラペット (階段部)	18-8-40(高炉)	m	3		201,862	-3	-201,862	内-19号	
			0		0				
パラペット (階段部)	18-8-40(高炉)	m	0		0	3	209,131	内-20号	
			3		209,131				
足場	安全ネット不要	掛m2	0		0	310	961,028	内-21号	
			310		961,028				
樋門・樋管本体工		式	1		6,170,920	1	-227,045		
			1		5,943,875				

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		244,734				
			1		128,281	1	-116,453		
床掘り	土砂							内-22号	
		m3	500		116,453				
			0		0	-500	-116,453		
埋戻し	土砂							内-23号	
		m3	130		60,969				
			130		60,969	0	0		
埋戻し	土砂							内-24号	
		m3	20		38,433				
			20		38,433	0	0		
基面整正								内-25号	
		m2	80		28,879				
			80		28,879	0	0		
作業土工 (ICT)									
		式	0		0				
			1		201,650	1	201,650		
床掘り (ICT)	土砂							内-26号	
		m3	0		0				
			500		201,650	500	201,650		
残土処理工									
		式	1		519,238				
			1		206,996	1	-312,242		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							内-27号	
		m3	250		248,567				
			0		0	-250	-248,567		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							内-28号	
		m3	0		0				
			250		206,996	250	206,996		
残土等処分								内-29号	
		m3	250		270,671				
			0		0	-250	-270,671		
矢板工									
		式	1		945,028				
			1		945,028	0	0		

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 2m 鋼矢板打込 長さ 1.8m 鋼矢板平均 引抜長 0m	枚	19	32,458	616,702	0	0	単-25号
			19	32,458	616,702			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 4m 鋼矢板打込 長さ 2.6m 鋼矢板平均 引抜長 0m	枚	6	54,721	328,326	0	0	単-26号
			6	54,721	328,326			
函渠工		式	1		3,040,234	0	0	
			1		3,040,234			
均しコンクリート	18-8-40 W/C規定なし 敷厚 10 c m	m2	47		127,559	0	0	内-30号
			47		127,559			
コンクリート	内空幅 1m 内空高さ 1m 24-12-25(20)(高 炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	61	22,941	1,399,401	0	0	単-27号
			61	22,941	1,399,401			
コンクリート (二次コンクリート)	内空幅 1m 内空高さ 1m 24-12-25(20)(高 炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0.5	22,941	11,470	0	0	単-28号
			0.5	22,941	11,470			
コンクリート (後施工部)	内空幅 1m 内空高さ 1m 24-12-25(20)(高 炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0.4	22,941	9,176	0	0	単-29号
			0.4	22,941	9,176			
鉄筋	SD345 D13	t	1.22	167,702	204,596	0	0	単-30号
			1.22	167,702	204,596			
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.65	165,777	439,309	0	0	単-31号
			2.65	165,777	439,309			
鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	t	0.03	162,568	4,877	0	0	単-32号
			0.03	162,568	4,877			

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200×5	m	10	2,449	24,490	0	0	単-33号	
				10	2,449	24,490				
型枠		一般型枠	m2	110		750,091	0	0	内-31号	
				110		750,091				
型枠 (二次コンクリート)		一般型枠	m2	3		17,765	0	0	内-32号	
				3		17,765				
型枠 (後施工部)		一般型枠	m2	0.4		2,631	0	0	内-33号	
				0.4		2,631				
足場		安全ネット必要	掛m2	5		21,918	0	0	内-34号	
				5		21,918				
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	7		26,192	0	0	内-35号	
				7		26,192				
支保 (二次コンクリート)		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	0.2		759	0	0	内-36号	
				0.2		759				
川表水路			式	1		717,127	0	0		
				1		717,127				
均しコンクリート		18-8-40 W/C規定なし 敷厚 10 c m	m2	26		70,072	0	0	内-37号	
				26		70,072				
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	13		307,410	0	0	内-38号	
				13		307,410				
鉄筋		SD345 D13	t	0.71	167,702	119,068	0	0	単-34号	
				0.71	167,702	119,068				
止水板		CF(塩ビ製)200×5	m	3	2,449	7,347	0	0	単-35号	
				3	2,449	7,347				

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	ゴム発泡体t=20		3	4,798	14,394			単-36号
		m2	3	4,798	14,394	0	0	
型枠	一般型枠		22		143,437			内-39号
		m2	22		143,437	0	0	
蓋	グレーチング 蓋 610×1600 用 T-25 粗目		1	55,399	55,399			単-37号
		枚	1	55,399	55,399	0	0	
川裏桝			1		704,559			
		式	1		704,559	0	0	
均しコンクリート	18-8-40 W/C規定なし 敷厚 10 c m		7		19,694			内-40号
		m2	7		19,694	0	0	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無		8		197,761			内-41号
		m3	8		197,761	0	0	
コンクリート (二次コンクリート)	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無		0.8	22,941	18,352			単-38号
		m3	0.8	22,941	18,352	0	0	
鉄筋	SD345 D13		0.41	167,702	68,757			単-39号
		t	0.41	167,702	68,757	0	0	
鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25		0.02	162,568	3,251			単-40号
		t	0.02	162,568	3,251	0	0	
目地板	ゴム発泡体t=20		2	4,798	9,596			単-41号
		m2	2	4,798	9,596	0	0	
型枠	一般型枠		27		175,020			内-42号
		m2	27		175,020	0	0	
型枠 (二次コンクリート)	一般型枠		4		23,029			内-43号
		m2	4		23,029	0	0	

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事				(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット必要	掛m2	20			101,264	0	0	内-44号
				20			101,264			
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	0.2			759	0	0	内-45号
				0.2			759			
支保 (二次コンクリート)		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	0.2			759	0	0	内-46号
				0.2			759			
蓋		グレーチング 蓋 1120×1600用 T-2 ボルト固定式粗目 2分割	組	1			86,317	0	0	内-47号
				1			86,317			
付属物設置工			式	1			641,079	0	0	
				1			641,079			
階段工			式	1			641,079	0	0	
				1			641,079			
現場打階段 (1)		18-8-40(高炉)	箇所	1			447,363	0	0	内-48号
				1			447,363			
現場打階段 (2)		18-8-40(高炉)	箇所	1			193,716	0	0	内-49号
				1			193,716			
機械設備工			式	1			8,206,347	1	421,778	
				1			8,628,125			
機械設備工			式	1			8,206,347	1	421,778	
				1			8,628,125			
機械設備製作据付			式	1			8,206,347	-1	-8,206,347	内-50号
				0			0			
機械設備製作据付			式	0			0	1	8,628,125	内-51号
				1			8,628,125			

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固め工		式	1 1		5,965,897 6,171,122	1	205,225		
根固めブロック工		式	1 1		5,965,897 6,171,122	1	205,225		
消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 3 t	個	109 96	45,845 45,845	4,997,105 4,401,120	-13	-595,985	単-42号	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 3 t ブロック購入無	個	109 0	8,888 8,888	968,792 0	-109	-968,792	単-43号	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 3 t ブロック購入無	個	0 96	0 11,740	0 1,127,040	96	1,127,040	単-44号	
根固めブロック据付 (流用品)	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 3 t ブロック購入無	個	0 133	0 4,394	0 584,402	133	584,402	単-45号	
根固めブロック据付 (流用品)	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2 t ブロック購入無	個	0 15	0 3,904	0 58,560	15	58,560	単-46号	
付帯道路工		式	1 1		3,161,030 3,164,875	1	3,845		
作業土工		式	1 1		98,841 67,930	1	-30,911		
床掘り	土砂	m3	70 0		16,029 0	-70	-16,029	内-52号	
床掘り	土砂	m3	0 50		0 12,131	50	12,131	内-53号	
埋戻し	土砂	m3	30 0		52,784 0	-30	-52,784	内-54号	

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
埋戻し	土砂	m3	0		0	20	26,061	26,061	内-55号	
			20							
埋戻し	土砂	m3	10		24,884	0	0	内-56号		
			10		24,884					
基面整正		m2	10		5,144	-10	-5,144	内-57号		
			0		0					
基面整正		m2	0		0	10	4,854	内-58号		
			10		4,854					
残土処理工		式	1		48,123	1	-27,930			
			1		20,193					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		23,037	-20	-23,037	内-59号		
			0		0					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	20	20,193	内-60号		
			20		20,193					
残土等処分		m3	20		25,086	-20	-25,086	内-61号		
			0		0					
アスファルト舗装工		式	1		692,040	0	0			
			1		692,040					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	295	633.9	187,000	0	0	単-47号		
			295		187,000					
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	295	1,712	505,040	0	0	単-48号		
			295		505,040					
側溝工		式	1		1,563,123	0	0			
			1		1,563,123					

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	300×300×600	m	75	10,957	821,775	0	0	単-49号	
			75	10,957	821,775				
プレキャストU型側溝	600×600×600	m	36	20,593	741,348	0	0	単-50号	
			36	20,593	741,348				
集水枳工		式	1		76,451	0	0		
			1		76,451				
現場打ち集水枳	1000×1000×750 18-8 -25(高炉)	箇所	1	76,451	76,451	0	0	単-51号	
			1	76,451	76,451				
暗渠工		式	1		682,452	1	62,686		
			1		745,138				
プレキャストボックス	内幅 700m 内高 700 m	m	9	75,828	682,452	-9	-682,452	単-52号	
			0	75,828	0				
プレキャストボックス	内幅 700m 内高 700 m	m	0		0	9	745,138	内-62号	
			9		745,138				
構造物撤去工		式	1		9,521,923	1	-142,068		
			1		9,379,855				
作業土工		式	1		165,293	0	0		
			1		165,293				
床掘り	土砂	m3	200		45,699	0	0	内-63号	
			200		45,699				
埋戻し	土砂	m3	250		119,594	0	0	内-64号	
			250		119,594				
構造物取壊し工		式	1		6,836,156	1	-69,105		
			1		6,767,051				

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	604	9,645	5,825,580	-41	-395,445	単-53号	
			563	9,645	5,430,135				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	50	16,806	840,300	0	0	単-54号	
			50	16,806	840,300				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3	598.8	1,796	0	0	単-55号	
			3	598.8	1,796				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	320	526.5	168,480	0	0	単-56号	
			320	526.5	168,480				
根固めブロック撤去	3t型	個	0	0	0	133	293,265	単-57号	
			133	2,205	293,265				
根固めブロック撤去	2t型	個	0	0	0	15	33,075	単-58号	
			15	2,205	33,075				
運搬処理工		式	1		2,520,474	1	-72,963		
			1		2,447,511				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	604	1,473	889,692	-41	-60,393	単-59号	
			563	1,473	829,299				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	50	1,829	91,450	0	0	単-60号	
			50	1,829	91,450				
殻運搬	アスファルト殻	m3	16	1,997	31,952	14	27,958	単-61号	
			30	1,997	59,910				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	604	2,154	1,301,016	-41	-88,314	単-62号	
			563	2,154	1,212,702				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	50	3,438	171,900	0	0	単-63号	
			50	3,438	171,900				

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	2,154	34,464	14	30,156	単-64号
				30	2,154	64,620			
現場発生品運搬		鋼材(旧樋管)	t	0		0	1.77	17,630	内-65号
				1.77		17,630			
仮設工			式	1		40,807,402	1	1,490,366	
				1		42,297,768			
工事用道路工 (進入路)			式	1		3,401,261	1	-428,374	
				1		2,972,887			
工事用道路盛土 (設置)		2.5m未満	m3	100		391,638	0	0	内-66号
				100		391,638			
工事用道路盛土 (撤去)		2.5m未満	m3	100		235,242	-100	-235,242	内-67号
				0		0			
工事用道路盛土 (撤去)		2.5m未満	m3	0		0	100	107,044	内-68号
				100		107,044			
敷砂利 (設置)		RC-40 敷厚 100mm	m2	730		163,261	0	0	内-69号
				730		163,261			
敷砂利 (撤去)		RC-40 敷厚 100mm	m2	730		170,259	-730	-170,259	内-70号
				0		0			
敷砂利 (撤去)		RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	730	77,474	内-71号
				730		77,474			
土のう (大型) (設置)			袋	188		1,890,486	-188	-1,890,486	内-72号
				0		0			
土のう (大型) (設置)			袋	0		0	188	1,886,733	内-73号
				188		1,886,733			

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (大型) (撤去)		袋	188 0		495,356 0	-188	-495,356	内-74号	
土のう (大型) (撤去)		袋	0 188		0 293,749	188	293,749	内-75号	
土のう (設置)		袋	81 81		51,293 51,293	0	0	内-76号	
土のう (撤去)		袋	81 0		3,726 0	-81	-3,726	内-77号	
土のう (撤去)		袋	0 81		0 1,695	81	1,695	内-78号	
工事用道路工 (仮締切)		式	1 1		32,629,641 26,367,651	1	-6,261,990		
工事用道路盛土 (設置)	2.5m以上4.0m未満	m3	360 360		44,576 44,576	0	0	内-79号	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	2,820 2,820		10,938,747 10,938,747	0	0	内-80号	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	4,500 4,500		8,189,871 8,189,871	0	0	内-81号	
工事用道路盛土 (撤去)	2.5m以上4.0m未満	m3	360 0		833,830 0	-360	-833,830	内-82号	
工事用道路盛土 (撤去)	2.5m以上4.0m未満	m3	0 360		0 379,427	360	379,427	内-83号	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	2,820 2,820		1,644,820 1,644,820	0	0	内-84号	

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土 (撤去)	4. 0m以上	m3	4, 500 0		10, 471, 793 0	-4, 500	-10, 471, 793	内-85号	
工事用道路盛土 (撤去)	4. 0m以上	m3	0 4, 500		0 4, 765, 114	4, 500	4, 765, 114	内-86号	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	800 800		177, 556 177, 556	0	0	内-87号	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	540 540		6, 673 6, 673	0	0	内-88号	
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm	m2	800 0		91, 574 0	-800	-91, 574	内-89号	
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 800		0 58, 700	800	58, 700	内-90号	
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm	m2	540 0		230, 201 0	-540	-230, 201	内-91号	
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 540		0 162, 167	540	162, 167	内-92号	
すり付け工		式	1 1		3, 040, 292 5, 973, 476	1	2, 933, 184		
連節ブロック張		m2	227 0	12, 387 12, 387	2, 811, 849 0	-227	-2, 811, 849	単-65号	
石積(張)基礎	18-8-40(高炉)	m	0 39	0 15, 140	0 590, 460	39	590, 460	単-66号	
石張	練石 玉石	m2	0 186		0 2, 768, 580	186	2, 768, 580	内-93号	

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)		0	0	0			単-67号	
		m3	41	30,290	1,241,890	41	1,241,890		
裏込材	再生クラッシュラン RC-40		0	0	0			単-68号	
		m3	40	6,379	255,160	40	255,160		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)		0	0	0			単-69号	
		m	50	14,070	703,500	50	703,500		
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 35cm		0		0			内-94号	
		m2	19		193,371	19	193,371		
土のう (大型)(設置)			21		210,611			内-95号	
		袋	0		0	-21	-210,611		
土のう (大型)(設置)			0		0			内-96号	
		袋	22		220,515	22	220,515		
吸出し防止材 (天端部)			20		17,832			内-97号	
		m2	0		0	-20	-17,832		
作業土工			1		15,684				
		式	1		46,999	1	31,315		
床掘り	土砂		20		3,479			内-98号	
		m3	0		0	-20	-3,479		
床掘り	土砂		0		0			内-99号	
		m3	20		5,681	20	5,681		
埋戻し	土砂		10		12,205			内-100号	
		m3	0		0	-10	-12,205		
埋戻し	土砂		0		0			内-101号	
		m3	10		21,035	10	21,035		

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂		0		0			内-102号
			m3	10		16,658	10	16,658	
基面整正				0		0			内-103号
			m2	10		3,625	10	3,625	
残土処理工				1		14,351			
			式	1		3,533	1	-10,818	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10		6,870			内-104号
			m3	0		0	-10	-6,870	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-105号
			m3	4		3,533	4	3,533	
残土等処分				10		7,481			内-106号
			m3	0		0	-10	-7,481	
水替工				0		0			
			式	1		537,903	1	537,903	
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0		0			内-107号
			日	52		537,903	52	537,903	
仮水路工				1		219,019			
			式	1		596,892	1	377,873	
現場打ち集水桝		1000×1400×750 1 8-8-25(高炉)		1	76,451	76,451			単-70号
			箇所	1	76,451	76,451	0	0	
現場打ち集水桝		900×900×1450 18 -8-25(高炉)		0	0	0			単-71号
			箇所	1	139,000	139,000	1	139,000	
蓋		900用(歩道用・並目 B 固定)受枠込		0		0			内-108号
			組	1		60,525	1	60,525	

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コルゲートフラーム	700×700mm	m	6.5	20,410	132,665	-6.5	-132,665	単-72号	
			0	20,410	0				
プレキャストU型側溝	700×700×2000	m	0		0	5.1	106,709	内-109号	
			5.1		106,709				
蓋	グレーチング 蓋 700用 (U型側溝・歩道用・並目・ホルト穴付)	組	0		0	7	195,368	内-110号	
			7		195,368				
コンクリート擁壁 (水路壁)	18-8-40(高炉)	箇所	0		0	1	18,839	内-111号	
			1		18,839				
土のう (大型)(設置)		袋	1		9,903	-1	-9,903	内-112号	
			0		0				
汚濁防止工		式	1		925,345	0	0		
			1		925,345				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	60		925,345	0	0	内-113号	
			60		925,345				
交通管理工		式	1		561,809	1	4,311,273		
			1		4,873,082				
交通誘導警備員		人日	46		561,809	-46	-561,809	内-114号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	399	4,873,082	内-115号	
			399		4,873,082				
直接工事費		式	1		119,301,030	1	2,633,279		
			1		121,934,309				
共通仮設費		式	1		12,427,801	1	11,894,406		
			1		24,322,207				

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,228,440	1	11,177,125		
			1		14,405,565				
運搬費		式	1		968,257	0	0		
			1		968,257				
重建設機械分解組立輸送費		回	1		968,257	0	0	内-116号	
			1		968,257				
技術管理費		式	0		0	1	9,914,330		
			1		9,914,330				
土質等試験費		式	0		0	1	375,200	内-117号	
			1		375,200				
遠隔臨場システム		式	0		0	1	101,000	内-118号	
			1		101,000				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	27,130	内-119号	
			1		27,130				
システム初期費(ICT)		式	0		0	1	598,000	内-120号	
			1		598,000				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0	1	2,708,000	内-121号	
			1		2,708,000				
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)		式	0		0	1	6,105,000	内-122号	
			1		6,105,000				
営繕費		式	0		0	1	1,050,600		
			1		1,050,600				
快適トイレ		式	0		0	1	1,050,600	内-123号	
			1		1,050,600				

設計内訳書

工事名	花月川丸山地区築堤護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）			1		2,260,183				
		式	1		2,472,378	1	212,195		
共通仮設費（率計上）			1		9,199,361				
		式	1		9,916,642	1	717,281		
純工事費			1		131,728,831				
		式	1		146,256,516	1	14,527,685		
現場管理費			1		32,538,396				
		式	1		35,307,208	1	2,768,812		
工事原価			1		164,267,227				
		式	1		181,563,724	1	17,296,497		
一般管理費等			1		23,882,773				
		式	1		26,006,276	1	2,123,503		
工事価格			1		188,150,000				
		式	1		207,570,000	1	19,420,000		
消費税相当額			1		18,815,000				
		式	1		20,757,000	1	1,942,000		
工事費計			1		206,965,000				
		式	1		228,327,000	1	21,362,000		

0/50m3当たり内訳書

土材料
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	54	3, 000	162, 000	54	162, 000	
(購入土(改良土・現場渡し 地山))								
合 計					0			
					162, 000		162, 000	
変更積算金額					0			
					148, 538		148, 538	円／m3

2,980/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3,030m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m 3	3,033	917.7	2,783,384	3,033	2,783,384	CB210110
合 計					0 2,783,384		2,783,384	
変更積算金額					0 2,552,113		2,552,113	円/m3

2,980/0m3当たり内訳書

第 4号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			2,979	1,200	3,574,800			CB210560
		m 3	2,979	1,200	3,574,800	0	0	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					3,277,771			
					0		-3,277,771	

910/0m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		913	253	230, 989			CB210030
		m 3	913	253	230, 989	0	0	
合 計					211, 796			
					0		-211, 796	

260/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/200m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	204	2, 798	570, 792	204	570, 792	
合 計					0			
					570, 792		570, 792	
変更積算金額					0			
					523, 364		523, 364	円／m3

20/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		20. 5	1, 799	36, 879			CB210410
		m 3	20. 5	1, 799	36, 879	0	0	
合 計					33, 814			
					0		-33, 814	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	28	1, 799	50, 372	28	50, 372	
合 計					0			
					50, 372		50, 372	
変更積算金額					0			
					46, 185		46, 185	円／m3

390/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/160m3当たり内訳書

埋戻し
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	164	511. 5	83, 886	164	83, 886	
合 計					0			
					83, 886		83, 886	
変更積算金額					0			
					76, 915		76, 915	円／m3

50/0m2当たり内訳書

基面整正

第 12号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m2当たり内訳書

第 13号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	51. 7	395. 2	20, 431	51. 7	20, 431	
合 計					0			
					20, 431		20, 431	
変更積算金額					0			
					18, 732		18, 732	円／m2

160/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/510m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下	m 3	511	917. 7	468, 944	511	468, 944	CB210110
合 計					0 468, 944		468, 944	
変更積算金額					0 429, 979		429, 979	円／m3

160/0m3当たり内訳書

第 16号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			161	1, 200	193, 200			CB210560
		m 3	161	1, 200	193, 200	0	0	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					177, 147			
					0		-177, 147	

0/950m3当たり内訳書

第 17号内訳書

床掘り (ICT)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	952	438. 1	417, 071	952	417, 071	
合 計					0			
					417, 071		417, 071	
変更積算金額					0			
					382, 412		382, 412	円／m3

166m2当たり内訳書

平張コンクリート
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		166	1, 539	255, 474			CB221110
		m 2	166	1, 539	255, 474	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		58. 2	26, 950	1, 568, 490			CB240010
		m 3	58. 2	26, 950	1, 568, 490	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		3	3, 491	10, 473			CB224710
		m 2	3	3, 491	10, 473	0	0	
合 計					1, 682, 014			
					1, 682, 014		0	

3/0m当たり内訳書

第 19号内訳書
パ・ラ・ベ・ット
(階段部)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		4. 2	1, 539	6, 463			CB221110
		m 2	4. 2	1, 539	6, 463	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		2. 8	35, 150	98, 420			CB240010
		m 3	2. 8	35, 150	98, 420	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		9. 4	8, 590	80, 746			CB240210
		m 2	9. 4	8, 590	80, 746	0	0	
止水板	CF (塩ビ製) 200*5		4. 9	2, 672	13, 092			CB224810
		m	4. 9	2, 672	13, 092	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		2. 2	4, 811	10, 584			CB224710
		m 2	2. 2	4, 811	10, 584	0	0	
足掛金物	b=300 φ19		5	2, 170	10, 850			
		本	5	2, 170	10, 850	0	0	
合 計					201, 862			
					0		-201, 862	

0/3m当たり内訳書

第 20号内訳書
パレット
(階段部)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	4. 2	1, 539	6, 463	4. 2	6, 463	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	2. 8	35, 150	98, 420	2. 8	98, 420	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	9. 4	8, 590	80, 746	9. 4	80, 746	
止水板	CF (塩ビ製) 200*5		0	0	0			CB224810
		m	4. 9	2, 672	13, 092	4. 9	13, 092	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0			CB224710
		m 2	2. 2	4, 811	10, 584	2. 2	10, 584	
足掛金物	b=300 φ19		0	0	0			
		本	8	2, 170	17, 360	8	17, 360	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16〜25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0	0	0			WB810010 単一 74号
		t	0. 008	177, 300	1, 418	0. 008	1, 418	
合 計					0			
					228, 083		228, 083	
変更積算金額					0			
					209, 131		209, 131	
								円／m

0/310掛m2当たり内訳書

足場
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	309	3, 392	1, 048, 128	309	1, 048, 128	単一 75号
合 計					0			
					1, 048, 128		1, 048, 128	
変更積算金額					0			
					961, 028		961, 028	円／掛m2

500/0m3当たり内訳書

床掘り

第 22号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

130m3当たり内訳書

埋戻し
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		130	511. 5	66, 495			CB210410
		m 3	130	511. 5	66, 495	0	0	
合 計					60, 969		0	
					60, 969			

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		23. 3	1, 799	41, 916			CB210410
		m 3	23. 3	1, 799	41, 916	0	0	
合 計					38, 433			
					38, 433		0	

80m2当たり内訳書

基面整正

第 25号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/500m3当たり内訳書

第 26号内訳書
床掘り (ICT)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	502	438. 1	219, 926	502	219, 926	
合 計					0			
					219, 926		219, 926	
変更積算金額					0			
					201, 650		201, 650	円／m3

250/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	246	1, 102	271, 092			CB210110
			246	1, 102	271, 092	0	0	
合 計					248, 567			
					0		-248, 567	

0/250m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 28号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

250/0m3当たり内訳書

第 29号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			246	1, 200	295, 200			CB210560
		m 3	246	1, 200	295, 200	0	0	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					270, 671			
					0		-270, 671	

47m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		4. 7	25, 710	120, 837			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 養生無し							
	延長無し 全ての費用	m 3	4. 7	25, 710	120, 837	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 2	4, 353	18, 282			CB240210
		m 2	4. 2	4, 353	18, 282	0	0	
合 計					127, 559			
					127, 559		0	

110m2当たり内訳書

第 31号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			114	7, 176	818, 064			CB240410
		m 2	114	7, 176	818, 064	0	0	
合 計					750, 091			
					750, 091		0	

3m2当たり内訳書

型杵

(二次コンクリート)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2024.07

2024.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.4m²当たり内訳書

型枠

(後施工部)

第 33号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5掛m2当たり内訳書

足場

第 34号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7空m3当たり内訳書

支保

第 35号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.2空m3当たり内訳書

支保

(二次コンクリート)

單價使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2024.07

2024.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

26m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		2. 6	25, 710	66, 846			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 養生無し							
	延長無し 全ての費用	m 3	2. 6	25, 710	66, 846	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2. 2	4, 353	9, 576			CB240210
		m 2	2. 2	4, 353	9, 576	0	0	
合 計					70, 072			
					70, 072		0	

13m3当たり内訳書

第 38号内訳書

コンクリート

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-25(20)（高炉）一般養生 延長無し		13. 4	25, 020	335, 268			CB225510
		m 3	13. 4	25, 020	335, 268	0	0	
合 計					307, 410		0	
					307, 410			

型枠

单価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

7m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0. 7	25, 710	17, 997			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 養生無し							
	延長無し 全ての費用	m 3	0. 7	25, 710	17, 997	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 8	4, 353	3, 482			CB240210
		m 2	0. 8	4, 353	3, 482	0	0	
合 計					19, 694			
					19, 694		0	

8m3当たり内訳書

第 41号内訳書

コンクリート

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し		8. 1	25, 020	202, 662			CB225510
		m 3	8. 1	25, 020	202, 662	0	0	
足掛金物	b=300 φ 19		6	2, 170	13, 020			
		本	6	2, 170	13, 020	0	0	
合 計					197, 761		0	
					197, 761			

27m2当たり内訳書

型杵

第 42号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4m2当たり内訳書

型杵

(二次コンクリート)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2024.07

2024.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20掛m2当たり内訳書

足場
第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		23. 1	4, 781	110, 441			WB252110
		掛m 2	23. 1	4, 781	110, 441	0	0	単一 85号
合 計					101, 264			
					101, 264		0	

0.2空m3当たり内訳書

支保

第 45号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.2空m3当たり内訳書

支保

(二次コンクリート)

單価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

2024. 07

2024.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1組当たり内訳書

第 47号内訳書

蓋

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	819. 6	1, 639			WB821430
		枚	2	819. 6	1, 639	0	0	単一 88号
柵蓋(ガレチンク)	1120×1600用 5kN/m2 ホール固定式 粗目 2分割 受枠込		1	92, 500	92, 500			
		組	1	92, 500	92, 500	0	0	
合 計					86, 317		0	
					86, 317			

1箇所当たり内訳書

現場打階段
第 48号内訳書 (1)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		7. 9	37, 810	298, 699			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	7. 9	37, 810	298, 699	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		21. 3	7, 761	165, 309			CB240210
		m 2	21. 3	7, 761	165, 309	0	0	
裏込碎石	再生クワッシャー 40～0 全ての費用		3. 3	7, 241	23, 895			CB221120
		m 3	3. 3	7, 241	23, 895	0	0	
合 計					447, 363		0	
					447, 363			

1箇所当たり内訳書

現場打階段
第 49号内訳書 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		3. 1	37, 810	117, 211			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3. 1	37, 810	117, 211	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		11	7, 761	85, 371			CB240210
		m 2	11	7, 761	85, 371	0	0	
裏込碎石	再生クワッシャー 40～0 全ての費用		1. 2	7, 241	8, 689			CB221120
		m 3	1. 2	7, 241	8, 689	0	0	
合 計					193, 716		0	
					193, 716			

一式当たり内訳書

機械設備製作据付

第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備工事			1		8, 950, 000			WYB00005
		式	1		8, 950, 000	0	0	
合 計					8, 206, 347			
					0		-8, 206, 347	

一式当たり内訳書

機械設備製作据付

第 51号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備工事			0		0			WYB00006
		式	1		9, 410, 000	1	9, 410, 000	
合 計					0			
					9, 410, 000		9, 410, 000	
変更積算金額					0			
					8, 628, 125		8, 628, 125	円／式

70/0m3当たり内訳書

床掘り

第 52号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

第 53号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	52. 3	253	13, 231	52. 3	13, 231	
合 計					0			
					13, 231		13, 231	
変更積算金額					0			
					12, 131		12, 131	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 54号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 55号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	15. 8	1, 799	28, 424	15. 8	28, 424	
合 計					0			
					28, 424		28, 424	
変更積算金額					0			
					26, 061		26, 061	円／m3

10m³当たり内訳書

埋戻し

第 56号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m2当たり内訳書

基面整正

第 57号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m2当たり内訳書

第 58号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	13. 4	395. 2	5, 295	13. 4	5, 295	
合 計					0			
					5, 295		5, 295	
変更積算金額					0			
					4, 854		4, 854	円／m2

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 59号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 60号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

第 61号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			22. 8	1, 200	27, 360			CB210560
		m 3	22. 8	1, 200	27, 360	0	0	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					25, 086			
					0		-25, 086	

0/9m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 62号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 1. 25<B≦2. 5 0<H≦1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	0 9	0 87, 390	0 786, 510	 9	 786, 510	CB222880
(材料費)								
PC鋼より線	SWPR7B 径12. 7	m	0 7. 5	0 373	0 2, 797	 7. 5	 2, 797	
アンカープレート	IS 12. 4用	個	0 8	0 760	0 6, 080	 8	 6, 080	
クランプ	ストラット用 S12. 4用	個	0 8	0 2, 160	0 17, 280	 8	 17, 280	
合 計					0 812, 667		 812, 667	
変更積算金額					0 745, 138		 745, 138	円／m

200m3当たり内訳書

第 63号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		197	253	49, 841			CB210030
		m 3	197	253	49, 841	0	0	
合 計					45, 699		0	
					45, 699			

250m3当たり内訳書

埋戻し

第 64号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1.77t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 65号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t有り 3.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	1.77	1,596	2,824	1.77	2,824	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	1.77	9,270	16,407	1.77	16,407	
合 計					0			
					19,231		19,231	
変更積算金額					0			
					17,630		17,630	円／t

100m3当たり内訳書

第 66号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		101	238. 2	24, 058			CB210020
		m 3	101	238. 2	24, 058	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		101	3, 855	389, 355			CB210110
		m 3	101	3, 855	389, 355	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		101	135. 8	13, 715			CB210610
		m 3	101	135. 8	13, 715	0	0	
合 計					391, 638			
					391, 638		0	

100/0m3当たり内訳書

第 67号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		101	238. 2	24, 058			CB210020
		m 3	101	238. 2	24, 058	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		101	1, 102	111, 302			CB210110
		m 3	101	1, 102	111, 302	0	0	
残土等処分			101	1, 200	121, 200			CB210560
		m 3	101	1, 200	121, 200	0	0	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					235, 242			
					0			

0/100m3当たり内訳書

第 68号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	101	238. 2	24, 058	101	24, 058	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	101	917. 7	92, 687	101	92, 687	
合 計					0			
					116, 745		116, 745	
変更積算金額					0			
					107, 044		107, 044	円／m3

730m2当たり内訳書

第 69号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利			731	230	168, 130			WYB00003
		m 2	731	230	168, 130	0	0	単一 96号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		73. 1	135. 8	9, 926			CB210610
		m 3	73. 1	135. 8	9, 926	0	0	
合 計					163, 261			
					163, 261			

730/0m2当たり内訳書

第 70号内訳書 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		73. 1	238. 2	17, 412			CB210020
		m 3	73. 1	238. 2	17, 412	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		73. 1	1, 102	80, 556			CB210110
		m 3	73. 1	1, 102	80, 556	0	0	
残土等処分			73. 1	1, 200	87, 720			CB210560
		m 3	73. 1	1, 200	87, 720	0	0	
(処分費 (第2種建設発生土地山))								
合 計					170, 259			
					0		-170, 259	

0/730m2当たり内訳書

第 71号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	73. 1	238. 2	17, 412	73. 1	17, 412	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	73. 1	917. 7	67, 083	73. 1	67, 083	
合 計					0			
					84, 495		84, 495	
変更積算金額					0			
					77, 474		77, 474	円/m2

188/0袋当たり内訳書

第 72号内訳書 土のう (大型) (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		188	7, 527	1, 415, 076			WB252730
		袋	188	7, 527	1, 415, 076	0	0	単一 97号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		158	238. 2	37, 635			CB210020
		m 3	158	238. 2	37, 635	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		158	3, 855	609, 090			CB210110
		m 3	158	3, 855	609, 090	0	0	
合 計					1, 890, 486			
					0			
							-1, 890, 486	

0/188袋当たり内訳書

第 73号内訳書 土のう (大型) (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	188	7, 527	1, 415, 076	188	1, 415, 076	単一 98号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	157	238. 2	37, 397	157	37, 397	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	157	3, 855	605, 235	157	605, 235	
合 計					0			
					2, 057, 708		2, 057, 708	
変更積算金額					0			
					1, 886, 733		1, 886, 733	
								円／袋

188/0袋当たり内訳書

第 74号内訳書 土のう (大型) (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		188	738. 8	138, 894			WB252730
		袋	188	738. 8	138, 894	0	0	単一 99号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		158	238. 2	37, 635			CB210020
		m 3	158	238. 2	37, 635	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		158	1, 102	174, 116			CB210110
		m 3	158	1, 102	174, 116	0	0	
残土等処分			158	1, 200	189, 600			CB210560
		m 3	158	1, 200	189, 600	0	0	
(処分費 (第2種建設発生土地山))								
合 計					495, 356			
					0			

0/188袋当たり内訳書

第 75号内訳書 土のう (大型) (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	188	738. 8	138, 894	188	138, 894	単一 100号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	157	238. 2	37, 397	157	37, 397	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	157	917. 7	144, 078	157	144, 078	
合 計					0			
					320, 369		320, 369	
変更積算金額					0			
					293, 749		293, 749	
								円／袋

81袋当たり内訳書

第 76号内訳書 土のう (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立		81	609. 8	49, 393			WB252610
		袋	81	609. 8	49, 393	0	0	単一 101号
(流用土)								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		1. 6	238. 2	381			CB210020
		m 3	1. 6	238. 2	381	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		1. 6	3, 855	6, 168			CB210110
		m 3	1. 6	3, 855	6, 168	0	0	
合 計					51, 293		0	
					51, 293			

81/0袋当たり内訳書

第 77号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		1. 6	238. 2	381			CB210020
		m 3	1. 6	238. 2	381	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		1. 6	1, 102	1, 763			CB210110
		m 3	1. 6	1, 102	1, 763	0	0	
残土等処分			1. 6	1, 200	1, 920			CB210560
		m 3	1. 6	1, 200	1, 920	0	0	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					3, 726			
					0			

0/81袋当たり内訳書

第 78号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1. 6	238. 2	381	1. 6	381	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下	m 3	1. 6	917. 7	1, 468	1. 6	1, 468	
合 計					0			
					1, 849		1, 849	
変更積算金額					0			
					1, 695		1, 695	円／袋

360m3当たり内訳書

第 79号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		358	135. 8	48, 616			CB210610
		m 3	358	135. 8	48, 616	0	0	
合 計					44, 576		0	
					44, 576			

2,820m3当たり内訳書

第 80号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,821	238. 2	671, 962			CB210020
		m 3	2,821	238. 2	671, 962	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		2,821	3, 855	10, 874, 955			CB210110
		m 3	2,821	3, 855	10, 874, 955	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,821	135. 8	383, 091			CB210610
		m 3	2,821	135. 8	383, 091	0	0	
合 計					10, 938, 747			
					10, 938, 747			

4,500m3当たり内訳書

第 81号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,033	238. 2	484, 260			CB210020
		m 3	2,033	238. 2	484, 260	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		2,033	3, 855	7, 837, 215			CB210110
		m 3	2,033	3, 855	7, 837, 215	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		4,496	135. 8	610, 556			CB210610
		m 3	4,496	135. 8	610, 556	0	0	
合 計					8, 189, 871			
					8, 189, 871		0	

360/0m3当たり内訳書

第 82号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		358	238. 2	85, 275			CB210020
		m 3	358	238. 2	85, 275	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		358	1, 102	394, 516			CB210110
		m 3	358	1, 102	394, 516	0	0	
残土等処分			358	1, 200	429, 600			CB210560
		m 3	358	1, 200	429, 600	0	0	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					833, 830			
					0			

0/360m3当たり内訳書

第 83号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	358	238. 2	85, 275	358	85, 275	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	358	917. 7	328, 536	358	328, 536	
合 計					0			
					413, 811		413, 811	
変更積算金額					0			
					379, 427		379, 427	円／m3

2,820m3当たり内訳書

第 84号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,821	238. 2	671,962			CB210020
		m 3	2,821	238. 2	671,962	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下		2,821	397. 7	1,121,911			CB210110
		m 3	2,821	397. 7	1,121,911	0	0	
合 計					1,644,820		0	
					1,644,820			

4,500/0m3当たり内訳書

第 85号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		4,496	238. 2	1,070,947			CB210020
		m 3	4,496	238. 2	1,070,947	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		4,496	1,102	4,954,592			CB210110
		m 3	4,496	1,102	4,954,592	0	0	
残土等処分			4,496	1,200	5,395,200			CB210560
		m 3	4,496	1,200	5,395,200	0	0	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					10,471,793			
					0			

0/4, 500m3当たり内訳書

第 86号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	4, 496	238. 2	1, 070, 947	4, 496	1, 070, 947	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4, 496	917. 7	4, 125, 979	4, 496	4, 125, 979	
合 計					0			
					5, 196, 926		5, 196, 926	
変更積算金額					0			
					4, 765, 114		4, 765, 114	円／m3

800m2当たり内訳書

第 87号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷砂利			795	230	182, 850			WYB00004
		m 2	795	230	182, 850	0	0	単一 102号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		79. 5	135. 8	10, 796			CB210610
		m 3	79. 5	135. 8	10, 796	0	0	
合 計					177, 556			
					177, 556			

540m2当たり内訳書

第 88号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	53. 6	135. 8	7, 278			CB210610
			53. 6	135. 8	7, 278	0	0	
合 計					6, 673			
					6, 673		0	

800/0m2当たり内訳書

第 89号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		79. 5	238. 2	18, 936			CB210020
		m 3	79. 5	238. 2	18, 936	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下		53. 6	397. 7	21, 316			CB210110
		m 3	53. 6	397. 7	21, 316	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		25. 9	1, 102	28, 541			CB210110
		m 3	25. 9	1, 102	28, 541	0	0	
残土等処分			25. 9	1, 200	31, 080			CB210560
		m 3	25. 9	1, 200	31, 080	0	0	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					91, 574			
					0		-91, 574	

0/800m2当たり内訳書

第 90号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	79. 5	238. 2	18, 936	79. 5	18, 936	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	53. 6	397. 7	21, 316	53. 6	21, 316	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	25. 9	917. 7	23, 768	25. 9	23, 768	
合 計					0			
					64, 020		64, 020	
変更積算金額					0			
					58, 700		58, 700	円／m2

540/0m2当たり内訳書

第 91号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		536	238. 2	127, 675			CB210020
		m 3	536	238. 2	127, 675	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		53. 6	1, 102	59, 067			CB210110
		m 3	53. 6	1, 102	59, 067	0	0	
残土等処分			53. 6	1, 200	64, 320			CB210560
		m 3	53. 6	1, 200	64, 320	0	0	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					230, 201			
					0			

0/540m2当たり内訳書

第 92号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	536	238. 2	127, 675	536	127, 675	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	53. 6	917. 7	49, 188	53. 6	49, 188	
合 計					0			
					176, 863		176, 863	
変更積算金額					0			
					162, 167		162, 167	円／m2

0/186m2当たり内訳書

石張
第 93号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積（張）	張工 練石 玉石		0	0	0			CB221830
		m 2	186	8, 231	1, 530, 966	186	1, 530, 966	
玉石	400mm内外		0	0	0			
		個	1, 341	1, 110	1, 488, 510	1, 341	1, 488, 510	
合 計					0			
					3, 019, 476		3, 019, 476	
変更積算金額					0			
					2, 768, 580		2, 768, 580	円／m2

0/19m2当たり内訳書

平張コンクリート
第 94号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	19.1	1,588	30,330	19.1	30,330	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート ンフ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	6.7	26,950	180,565	6.7	180,565	CB240010
合 計					0 210,895		210,895	
変更積算金額					0 193,371		193,371	円／m2

21/0袋当たり内訳書

第 95号内訳書 土のう (大型) (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		21	7, 527	158, 067			WB252730
		袋	21	7, 527	158, 067	0	0	単一 97号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		17. 5	238. 2	4, 168			CB210020
		m 3	17. 5	238. 2	4, 168	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		17. 5	3, 855	67, 462			CB210110
		m 3	17. 5	3, 855	67, 462	0	0	
合 計					210, 611			
					0			
							-210, 611	

0/22袋当たり内訳書

第 96号内訳書 土のう (大型) (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	22	7, 527	165, 594	22	165, 594	単一 98号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	18. 3	238. 2	4, 359	18. 3	4, 359	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	18. 3	3, 855	70, 546	18. 3	70, 546	
合 計					0			
					240, 499		240, 499	
変更積算金額					0			
					220, 515		220, 515	
								円／袋

20/0m2当たり内訳書

吸出し防止材
(天端部)

第 97号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

床掘り

第 98号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

第 99号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	24. 5	253	6, 198	24. 5	6, 198	
合 計					0			
					6, 198		6, 198	
変更積算金額					0			
					5, 681		5, 681	円／m3

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 100号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

埋戻し
第 101号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	8. 2	2, 798	22, 943	8. 2	22, 943	
合 計					0			
					22, 943		22, 943	
変更積算金額					0			
					21, 035		21, 035	円／m3

0/10m3当たり内訳書

埋戻し
第 102号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	10. 1	1, 799	18, 169	10. 1	18, 169	
合 計					0			
					18, 169		18, 169	
変更積算金額					0			
					16, 658		16, 658	円／m3

0/10m2当たり内訳書

第 103号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	9.6	411.9	3,954	9.6	3,954	
合 計					0			
					3,954		3,954	
変更積算金額					0			
					3,625		3,625	円／m2

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 104号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 105号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下	m 3	0 4. 2	0 917. 7	0 3, 854			CB210110
合 計					0 3, 854			
変更積算金額					0 3, 533			
							3, 533	円／m3

10/0m3当たり内訳書

第 106号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			6. 8	1, 200	8, 160			CB210560
		m 3	6. 8	1, 200	8, 160	0	0	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					7, 481			
					0		-7, 481	

0/52日当たり内訳書

ポンプ排水
第 107号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	81, 990	81, 990	1	81, 990	単一 103号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	52	9, 705	504, 660	52	504, 660	単一 104号
合 計					0			
					586, 650		586, 650	
変更積算金額					0			
					537, 903		537, 903	円／日

0/1組当たり内訳書

蓋
第 108号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 66, 010	0 66, 010	1	66, 010	WB821430 単一 105号
合 計					0 66, 010		66, 010	
変更積算金額					0 60, 525		60, 525	円／組

0/5. 1m当たり内訳書

第 109号内訳書

プレキャストU型側溝

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシュラン 40〜0 1. 04m3/10m	m	0 5. 1	0 20, 110	0 102, 561	 5. 1	 102, 561	WB821410 単一 106号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 0. 51	0 8, 945	0 4, 561	 0. 51	 4, 561	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 0. 26	0 35, 610	0 9, 258	 0. 26	 9, 258	CB240010
合 計					0 116, 380		 116, 380	
変更積算金額					0 106, 709		 106, 709	 円／m

0/7組当たり内訳書

蓋
第 110号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0			WB821430
		枚	7	339. 1	2, 373	7	2, 373	単一 107号
(材料費)								
グレーチング 蓋	700用 (歩道用・並目・ホルト穴付) L=993		0	0	0			
		枚	3	36, 600	109, 800	3	109, 800	
グレーチング 蓋	700用 (歩道用・並目・ホルト穴付) L=485		0	0	0			
		枚	2	20, 800	41, 600	2	41, 600	
グレーチング 蓋	700用 (歩道用・並目・ホルト穴付) L=643/844		0	0	0			
		枚	1	33, 900	33, 900	1	33, 900	
グレーチング 蓋	700用 (歩道用・並目・ホルト穴付) L=363/563		0	0	0			
		枚	1	25, 400	25, 400	1	25, 400	
合 計					0			
					213, 073		213, 073	
変更積算金額					0			
					195, 368		195, 368	円／組

0/1箇所当たり内訳書

コンクリート擁壁

第 111号内訳書 (水路壁)

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1/0袋当たり内訳書

第 112号内訳書 土のう (大型) (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		1	7, 527	7, 527			WB252730
		袋	1	7, 527	7, 527	0	0	単一 97号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0. 8	238. 2	190			CB210020
		m 3	0. 8	238. 2	190	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		0. 8	3, 855	3, 084			CB210110
		m 3	0. 8	3, 855	3, 084	0	0	
合 計					9, 903			
					0		-9, 903	

60m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 113号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		60	16, 820	1, 009, 200			WB253010
		m	60	16, 820	1, 009, 200	0	0	単一 108号
(単独7ポートφ300H=1m 1000N /3cm未満 賃料日数106日)								
合 計					925, 345			
					925, 345		0	

46/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 114号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			46	13, 320	612, 720			WB010212
		人日	46	13, 320	612, 720	0	0	単一 109号
合 計					561, 809			
					0		-561, 809	

0/399人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 115号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	399	13, 320	5, 314, 680	399	5, 314, 680	単一 110号
合 計					0			
					5, 314, 680		5, 314, 680	
変更積算金額					0			
					4, 873, 082		4, 873, 082	円／人日

1回当たり内訳書

第 116号内訳書

重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		1	1, 056, 000	1, 056, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 056, 000	1, 056, 000	0	0	単一 111号
合 計					968, 257			
					968, 257		0	

一式当たり内訳書

土質等試験費
第 117号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌調査費	溶出試験 27項目		0	0	0			
		回	2	187, 600	375, 200	2	375, 200	
合 計					0			
					375, 200		375, 200	
変更積算金額					0			
					375, 200		375, 200	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム
第 118号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム(賃料)	現場クラウドONE		0	0	0			
		月	10. 1	10, 000	101, 000	10. 1	101, 000	
合 計					0			
					101, 000		101, 000	
変更積算金額					0			
					101, 000		101, 000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 119号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 3032m3		0		0			WB010400
		式	1		18,087	1	18,087	単一 112号
床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 1453m3		0		0			WB010490
		式	1		9,043	1	9,043	単一 113号
合 計					0			
					27,130		27,130	
変更積算金額					0			
					27,130		27,130	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 120号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 114号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 121号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品の費用 (ICT)

第 122号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用			0		0			
		式	1		6, 105, 000	1	6, 105, 000	
合 計					0			
					6, 105, 000		6, 105, 000	
変更積算金額					0			
					6, 105, 000		6, 105, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 123号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	10. 3	51, 000	525, 300	10. 3	525, 300	
快適トイレ	女性用		0	0	0			
		基・月	10. 3	51, 000	525, 300	10. 3	525, 300	
合 計					0			
					1, 050, 600			
変更積算金額					0			
					1, 050, 600			
								円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	209. 6
						1		209. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	228. 6	228. 6	CB210100	
			m 3	1	228. 6	228. 6		
計						228. 6		
						228. 6		
単価						228. 6	円／m3	
						228. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 391. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	426. 7	426. 7		
計						0 426. 7		
単価						0 426. 7	円／m3	
変更積算単価						391. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 853
						1		4, 853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 293	5, 293	CB210510	
			m 3	1	5, 293	5, 293		
計						5, 293		
						5, 293		
単価						5, 293	円／m3	
						5, 293		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	762. 3
						1		762. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	831. 4	831. 4	CB210510	
			m 3	1	831. 4	831. 4		
計						831. 4		
						831. 4		
単価						831. 4	円／m3	
						831. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	390. 5	
						1		390. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	425. 9	425. 9	CB220010		
			m 2	1	425. 9	425. 9			
計						425. 9			
						425. 9			
単価						425. 9	円／m2		
						425. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	7, 564
						10		7, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 1	75, 000	82, 500	CB226170	
			m 3	1. 1	75, 000	82, 500		
計						82, 500		
						82, 500		
単価						8, 250	円／m	
						8, 250		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	18, 255
						1		18, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 3	66, 340	19, 902	CB226190	
			m 3	0. 3	66, 340	19, 902		
計						19, 902		
						19, 902		
単価						19, 910	円／箇所	
						19, 910		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	27, 333
						1		27, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29, 810	29, 810	WB825010	
				1	29, 810	29, 810	単一 73号	
計						29, 810		
						29, 810		
単価						29, 810		
						29, 810	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		23, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック積		不要		0	0	0	CB226060	
			m 2	1	25, 540	25, 540		
計						0		
						25, 540		
単価						0		
						25, 540	円／m2	
変更積算単価								
						23, 420	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4, 669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m 3	1	5, 092	5, 092		
計						0 5, 092		
単価						0 5, 092	円／m3	
変更積算単価						4, 669	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 200
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 491	3, 491	CB224710	
			m 2	1	3, 491	3, 491		
計						3, 491		
						3, 491		
単価						3, 491	円／m2	
						3, 491		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	3, 915
						10		3, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 7	61, 000	42, 700	CB226180	
			m 3	0. 7	61, 000	42, 700		
計						42, 700		
						42, 700		
単価						4, 270		
						4, 270		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	現場打基礎コンクリート A	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	16, 504
						10		16, 504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 4	75, 000	180, 000	CB226170	
			m 3	2. 4	75, 000	180, 000		
計						180, 000		
						180, 000		
単価						18, 000		
						18, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場打基礎コンクリート B	18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	15, 129
						10		15, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 2	75, 000	165, 000	CB226170	
			m 3	2. 2	75, 000	165, 000		
計						165, 000		
						165, 000		
単価						16, 500		
						16, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場打横帯 (隔壁)コンクリート D	18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	193, 101
						1		193, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		3. 3	63, 810	210, 573	CB226200	
			m 3	3. 3	63, 810	210, 573		
計						210, 573		
						210, 573		
単価						210, 600	円／箇所	
						210, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	現場打横帯(隔壁)コンクリート E	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	193, 101
						1		193, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		3. 3	63, 810	210, 573	CB226200	
			m 3	3. 3	63, 810	210, 573		
計						210, 573		
						210, 573		
単価						210, 600	円／箇所	
						210, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打横帯 (隔壁)コンクリート a	18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	193, 101
						1		193, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		3. 3	63, 810	210, 573	CB226200	
			m 3	3. 3	63, 810	210, 573		
計						210, 573		
						210, 573		
単価						210, 600	円／箇所	
						210, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	現場打横帯(隔壁)コンクリート b	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	193, 101
						1		193, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		3. 3	63, 810	210, 573	CB226200	
			m 3	3. 3	63, 810	210, 573		
計						210, 573		
						210, 573		
単価						210, 600	円／箇所	
						210, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	間知ブロック張	150kg/個未満 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	20, 722
						1		20, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40	m 2	1	22, 600	22, 600	CB226020	
		1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40(高炉)		1	22, 600	22, 600		
計						22, 600		
						22, 600		
単価						22, 600	円／m2	
						22, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	間知ブロック張	150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉)) 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		23, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40(高炉)	m 2	0	0	0	CB226020	
				1	26, 050	26, 050		
計						0 26, 050		
単価						0 26, 050	円／m2	
変更積算単価						23, 890	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 200
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 491	3, 491	CB224710	
			m 2	1	3, 491	3, 491		
計						3, 491		
						3, 491		
単価						3, 491	円／m2	
						3, 491		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	13, 982
						10		13, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	61, 000	152, 500	CB226180	
			m 3	2. 5	61, 000	152, 500		
計						152, 500		
						152, 500		
単価						15, 250	円／m	
						15, 250		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	ハ°ラハ°ット (標準部)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	67, 741
						10		67, 741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用		17. 5	1, 539	26, 932. 5	CB221110	
			m 2	17. 5	1, 539	26, 932. 5		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハ°ツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		12. 3	35, 150	432, 345	CB240010	
			m 3	12. 3	35, 150	432, 345		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		30. 9	8, 590	265, 431	CB240210	
			m 2	30. 9	8, 590	265, 431		
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		3. 1	2, 672	8, 283. 2	CB224810	
			m	3. 1	2, 672	8, 283. 2		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		1. 2	4, 811	5, 773. 2	CB224710	
			m 2	1. 2	4, 811	5, 773. 2		
計						738, 764. 9		
						738, 764. 9		
単価						73, 880		
						73, 880	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	ハ°ラハ°ット (標準部)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 67, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0 17. 5	0 1, 539	0 26, 932. 5	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハ°ツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 12. 3	0 35, 150	0 432, 345	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 30. 9	0 8, 590	0 265, 431	CB240210	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5	m	0 1. 7	0 2, 672	0 4, 542. 4	CB224810	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0 1. 2	0 4, 811	0 5, 773. 2	CB224710	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16〜25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0. 026	0 177, 300	0 4, 609. 8	WB810010 単一 74号	
計						0 739, 633. 9		
単価						0 73, 970	円／m	
変更積算単価						67, 830	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	32,458
						1		32,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	25,000	25,000	WB250170	
			枚	1	25,000	25,000	単一 76号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 2m以下		1	7,848	7,848	WB250200	
			枚	1	7,848	7,848	単一 77号	
矢板頭部鉄筋(材料費)		D16 L=0.6m SD345		2	103.5	207	WYB00009	
			本	2	103.5	207	単一 78号	
フレア溶接		D16 SD345 加工費含む		2	1,169	2,338	WYB00011	
			本	2	1,169	2,338	単一 79号	
計						35,393		
						35,393		
単価						35,400	円／枚	
						35,400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 2.6m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	54, 721
						1		54, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	50, 100	50, 100	WB250170	
			枚	1	50, 100	50, 100	単一 80号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 4m以下		1	9, 573	9, 573	WB250200	
			枚	1	9, 573	9, 573	単一 81号	
計						59, 673		
						59, 673		
単価						59, 680		
						59, 680	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート	内空幅 1m 内空高さ 1m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22, 941
						1		22, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート（場所打函渠）		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	25, 020	25, 020	CB225510	
			m 3	1	25, 020	25, 020		
計						25, 020		
						25, 020		
単価						25, 020	円／m3	
						25, 020		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート (二次コンクリート)	内空幅 1m 内空高さ 1m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22, 941
						1		22, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し		1	25, 020	25, 020	CB225510	
			m 3	1	25, 020	25, 020		
計						25, 020		
						25, 020		
単価						25, 020	円／m3	
						25, 020		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	コンクリート (後施工部)	内空幅 1m 内空高さ 1m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	22, 941 22, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	25, 020	25, 020	CB225510	
			m 3	1	25, 020	25, 020		
計						25, 020 25, 020		
単価						25, 020 25, 020	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	167, 702
						1		167, 702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	182, 900	182, 900	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	182, 900	182, 900	単－ 82号	
計						182, 900		
						182, 900		
単価						182, 900		
						182, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	165, 777
						1		165, 777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	1	180, 800	180, 800	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	180, 800	180, 800	単－ 83号	
計						180, 800		
						180, 800		
単価						180, 800		
						180, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	162, 568
						1		162, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	177, 300	177, 300	WB810010	
			t	1	177, 300	177, 300	単－ 84号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 449
						1		2, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 672	2, 672	CB224810	
			m	1	2, 672	2, 672		
計						2, 672		
						2, 672		
単価						2, 672		
						2, 672		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	167, 702
						1		167, 702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	182, 900	182, 900	WB810010	
			t	1	182, 900	182, 900	単－ 82号	
計						182, 900		
						182, 900		
単価						182, 900		
						182, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 449
						1		2, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 672	2, 672	CB224810	
			m	1	2, 672	2, 672		
計						2, 672		
						2, 672		
単価						2, 672		
						2, 672		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 798
						1		4, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20		1	5, 233	5, 233	CB224710	
			m 2	1	5, 233	5, 233		
計						5, 233		
						5, 233		
単価						5, 233	円／m2	
						5, 233		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	蓋	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 610×1600用 T-25 粗目	単位	枚	数量	1	単価	55, 399
						1		55, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	60, 420	60, 420	WB821430	
			枚	1	60, 420	60, 420	単一 87号	
計						60, 420		
						60, 420		
単価						60, 420	円／枚	
						60, 420		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	コンクリート (二次コンクリート)	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22, 941
						1		22, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し		1	25, 020	25, 020	CB225510	
			m 3	1	25, 020	25, 020		
計						25, 020		
						25, 020		
単価						25, 020	円／m3	
						25, 020		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	167, 702
						1		167, 702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	182, 900	182, 900	WB810010	
						182, 900	単－ 82号	
計						182, 900		
						182, 900		
単価						182, 900		
						182, 900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	162, 568
						1		162, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	177, 300	177, 300	WB810010	
			t	1	177, 300	177, 300	単一 84号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	目地板	ゴム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 798
						1		4, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 ゴム発泡体t=20		1	5, 233	5, 233	CB224710	
			m 2	1	5, 233	5, 233		
計						5, 233		
						5, 233		
単価						5, 233		
						5, 233		

1 次单価表

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	8, 888
						1		8, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2. 5tを超え5. 5t以下		1	1, 896	1, 896	CB310180	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1, 896	1, 896		
消波根固めブロック運搬		2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・据付け(層積)		1	4, 596	4, 596	CB310040	
		1個 5. 0km以下	個	1	4, 596	4, 596		
消波根固めブロック据付け		2. 5tを超え5. 5t以下 陸上 0個 層積		1	3, 202	3, 202	CB310070	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	3, 202	3, 202		
計						9, 694		
						9, 694		
単価						9, 694	円／個	
						9, 694		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11, 740
	消波根固めブロック積込み	2. 5tを超え5. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0 1	0 1, 896	0 1, 896	CB310180	
	消波根固めブロック運搬	2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・据付け(層積) 1個 5. 0km以下	個	0 1	0 4, 596	0 4, 596	CB310040	
	消波根固めブロック据付け	2. 5tを超え5. 5t以下 陸上 14. 8個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0 1	0 6, 309	0 6, 309	CB310070	
	計					0 12, 801		
	単価					0 12, 810		円／個
	変更積算単価					11, 740		円／個

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	根固めブロック据付 (流用品)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4, 394
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック横取り	2. 5tを超え5. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310100	
				1	1, 590	1, 590		
	消波根固めブロック据付け	2. 5tを超え5. 5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070	
				1	3, 202	3, 202		
	計					0		
						4, 792		
	単価					0		
						4, 792	円／個	
	変更積算単価							
						4, 394	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	根固めブロック据付 (流用品)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3, 904
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック横取り	2. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 標準	個	0	0	0	CB310100	
				1	1, 507	1, 507		
	消波根固めブロック据付け	2. 5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070	
				1	2, 750	2, 750		
	計					0		
						4, 257		
	単価					0		
						4, 257	円／個	
	変更積算単価							
						3, 904	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	633. 9
						1		633. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	691. 4	691. 4	CB410030	
			m 2	1	691. 4	691. 4		
計						691. 4		
						691. 4		
単価						691. 4	円／m2	
						691. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 712
						1		1, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 868	1, 868	CB410260	
			m 2	1	1, 868	1, 868		
計						1, 868		
						1, 868		
単価						1, 868		
						1, 868		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	プレキャストU型側溝	300×300×600	単位	m	数量	1	単価	10, 957
						1		10, 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm	m	1	11, 950	11, 950	WB821410	
		60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m		1	11, 950	11, 950	単一 89号	
計						11, 950		
						11, 950		
単価						11, 950		
						11, 950		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	プレキャストU型側溝	600×600×600	単位	m	数量	1	単価	20, 593
						1		20, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm		1	22, 460	22, 460	WB821410	
		60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 8m3/10m	m	1	22, 460	22, 460	単一 90号	
計						22, 460		
						22, 460		
単価						22, 460		
						22, 460	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	現場打ち集水桝	1000×1000×750 18-8-25 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	76, 451
						1		76, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)		1	83, 380	83, 380	CB222950	
		0. 65m3を超え0. 69m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設	箇所	1	83, 380	83, 380		
計						83, 380		
						83, 380		
単価						83, 380	円／箇所	
						83, 380		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	プレキャストボックス	内幅 700m 内高 700m	単位	m	数量	1	単価	75, 828
						1		75, 828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2. 0m/個 1. 25<B≤2. 5	m	1	82, 700	82, 700	CB222880	
		0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		1	82, 700	82, 700		
計						82, 700		
						82, 700		
単価						82, 700	円／m	
						82, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 645
						1		9, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 520	10, 520	WB824010	
			m 3	1	10, 520	10, 520	単－ 91号	
計						10, 520		
						10, 520		
単価						10, 520		
						10, 520		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 806
						1		16, 806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18, 330	18, 330	WB824010	
			m 3	1	18, 330	18, 330	単－ 92号	
計						18, 330		
						18, 330		
単価						18, 330	円／m3	
						18, 330		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	598. 8		
						1		598. 8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	653. 1	653. 1	CB430510			
			m	1	653. 1	653. 1				
計						653. 1				
						653. 1				
単価						653. 1				
						653. 1				円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	526. 5
						1		526. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	574. 3	574. 3	CB430310	
			m 2	1	574. 3	574. 3		
計						574. 3		
						574. 3		
単価						574. 3		
						574. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	根固めブロック撤去	3t型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 無し ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310210	
				1	2, 405	2, 405		
計						0		
						2, 405		
単価						0		
						2, 405	円／個	
変更積算単価								
						2, 205	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	根固めブロック撤去	2t型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 無し ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0 1	0 2, 405	0 2, 405	CB310210	
計						0 2, 405		
単価						0 2, 405	円／個	
変更積算単価						2, 205	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 473
						1		1, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1, 607	1, 607	CB227010	
			m 3	1	1, 607	1, 607		
計						1, 607		
						1, 607		
単価						1, 607		
						1, 607		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 829
						1		1, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1, 995	1, 995	CB227010	
			m 3	1	1, 995	1, 995		
計						1, 995		
						1, 995		
単価						1, 995		
						1, 995		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 997
						1		1, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 179	2, 179	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用		1	2, 179	2, 179		
計						2, 179		
						2, 179		
単価						2, 179	円／m3	
						2, 179		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 154
						1		2, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 93号	
(処分費(コンクリート殻(無筋)))								
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 438
						1		3, 438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 750	3, 750	WB020051	
			m 3	1	3, 750	3, 750	単一 94号	
(処分費(コンクリート殻(鉄筋)))								
計						3, 750		
						3, 750		
単価						3, 750		
						3, 750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 154
						1		2, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 95号	
(処分費(アスファルト殻))								
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	連節ブロック張		単位	m2	数量	1	単価	12, 387
						1		12, 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個未満 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 不要 有り		1	13, 510	13, 510	CB226040	
			m 2	1	13, 510	13, 510		
計						13, 510		
						13, 510		
単価						13, 510	円／m2	
						13, 510		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	石積(張)基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						10		15, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	2. 2	75, 020	165, 044		
計						0		
						165, 044		
単価						0	円／m	
						16, 510		
変更積算単価							円／m	
						15, 140		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一67号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		30,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		張工 18-8-40(高炉)		0	0	0	CB221840	
			m 3	1	33,030	33,030		
計						0		
						33,030		
単価						0		
						33,030	円／m3	
変更積算単価						30,290	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一68号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材（クラッシュラン）		張工 再生クラッシュラン RC-40		0	0	0	CB221850	
			m 3	1	6,956	6,956		
計						0		
						6,956		
単価						0		
						6,956	円／m3	
変更積算単価						6,379	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	2. 5	61, 020	152, 550		
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	0. 25	3, 557	889. 25		
	計					0		
						153, 439. 25		
	単価					0		
						15, 350	円／m	
	変更積算単価							
						14, 070	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	現場打ち集水桝	1000×1400×750 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	76, 451
						1		76, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	83, 380	83, 380	CB222950	
		0. 65m3を超え0. 69m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設		1	83, 380	83, 380		
計						83, 380		
						83, 380		
単価						83, 380	円／箇所	
						83, 380		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	現場打ち集水桝	900×900×1450 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 1. 22m3を超え1. 29m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	151, 500	151, 500		
計						0		
						151, 500		
単価						0		
						151, 500	円／箇所	
変更積算単価								
						139, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	コルゲートフリューム	700×700mm	単位	m	数量	1	単価	20, 410
						1		20, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用		1	22, 260	22, 260	CB222830	
			m	1	22, 260	22, 260		
計						22, 260		
						22, 260		
単価						22, 260		
						22, 260		
							円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-73号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13, 780	1, 378, 000		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	8, 715	871, 500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	35. 84	20, 400	731, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		364		
計						2, 981, 000		
単価						29, 810	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	177, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 066. 48	67, 066		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						177, 300		
単価						177, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	29, 848	44, 772		
とび工			人	4. 5	27, 040	121, 680		
普通作業員			人	2. 7	19, 760	53, 352		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 100	35, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		84, 116		
計						339, 200		
単価						3, 392	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	25, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		Ⅱw型 SYW295 L=2. 0m 61. 8kg/m	枚	1	25, 000	25, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25, 000		
単価						25, 000	円／枚	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一77号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	<div>単価</div> <div>7, 848</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 182	29, 848	5, 432	
とび工			人	0. 364	27, 040	9, 842	
普通作業員			人	0. 182	19, 760	3, 596	
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IIw型	日	0. 182	323, 300	58, 840	WK250010
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		770	単一 116号
計						78, 480	
単価						7, 848	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	矢板頭部鉄筋(材料費)	D16 L=0. 6m SD345	単位	本	数量	100	単価	103. 5
						100		103. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25		0. 094	110, 200	10, 358	WYB00010	
			t	0. 094	110, 200	10, 358	単一 117号	
計						10, 358		
						10, 358		
単価						103. 5		
						103. 5		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	フレア溶接	D16 SD345 加工費含む	単位	本	数量	10	単価	1, 169
						10		1, 169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	29, 848	2, 984		
			人	0. 1	29, 848	2, 984		
溶接工				0. 2	28, 184	5, 636		
			人	0. 2	28, 184	5, 636		
鉄筋工				0. 05	27, 352	1, 367		
			人	0. 05	27, 352	1, 367		
電気溶接機（ディーゼルエンジン駆動・直流アーク）		排ガス対策型(1次) 最大溶接電流300A		0. 2	6, 024	1, 204	WYB00012	
			日	0. 2	6, 024	1, 204	単一 118号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		499		
			式	1		499		
計						11, 690		
						11, 690		
単価						1, 169	円／本	
						1, 169		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	50, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		Ⅱw型 SYW295 L=4. 0m 61. 8kg/m	枚	1	50, 100	50, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 100		
単価						50, 100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 222	29, 848	6, 626		
とび工			人	0. 444	27, 040	12, 005		
普通作業員			人	0. 222	19, 760	4, 386		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IIw型	日	0. 222	323, 300	71, 772	WK250010 単一 116号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		941		
計						95, 730		
単価						9, 573	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 564	70, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						182, 900		
単価						182, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	180, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 564	70, 564		
	諸雑費（まるめ）		式	1		26		
	計					180, 800		
	単価					180, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	177, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 066. 48	67, 066		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						177, 300		
単価						177, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 848	47, 756		
とび工			人	8. 5	27, 040	229, 840		
普通作業員			人	1. 3	19, 760	25, 688		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		113, 076		
計						478, 100		
単価						4, 781	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	29, 848	77, 604		
型わく工			人	4. 7	26, 000	122, 200		
とび工			人	2. 2	27, 040	59, 488		
普通作業員			人	5. 1	19, 760	100, 776		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		53, 932		
計						414, 000		
単価						4, 140	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	60, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	819. 52	81, 952		
柵蓋(クレーンク)		610×1600用 5kN/m2 ボルト固定式 粗目 受枠込	枚	100	59, 600	5, 960, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						6, 042, 000		
単価						60, 420	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	819. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	819. 52	81, 952		
柵蓋(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						81, 960		
単価						819. 6	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 768. 88	57, 688		
U型側溝		本体 普通型 300×300×600	個	16. 5	3, 660	60, 390		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 6	2, 300	1, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						119, 500		
単価						11, 950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 768. 88	57, 688		
U型側溝		本体 普通型 600×600×600	個	16. 5	9, 980	164, 670		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 96	2, 300	2, 208		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						224, 600		
単価						22, 460	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 519. 18	10, 519		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10, 520		
単価						10, 520	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		18, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 323. 39	18, 323		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						18, 330		
単価						18, 330	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)						
			m 3	100	3, 750	375, 000		
計						375, 000		
単価						3, 750	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	敷砂利		単位	m 2	数量	10	単価	230
						10		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 300	2, 300		
			m 3	1	2, 300	2, 300		
計						2, 300		
						2, 300		
単価						230		
						230	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 848	8, 297		
特殊作業員			人	0. 278	23, 920	6, 649		
普通作業員			人	0. 278	19, 760	5, 493		
耐候性大型土のう		φ 110 (丸型) × 110 短期仮設 (1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0. 278	58, 700	16, 318	WK250500 単一 119号	
諸雑費 (率＋まるめ) 4%			式	1		813		
計						75, 270		
単価						7, 527	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 848	8, 297		
特殊作業員			人	0. 278	23, 920	6, 649		
普通作業員			人	0. 278	19, 760	5, 493		
耐候性大型土のう		φ 110 (丸型) × 110 短期仮設 (1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0. 278	58, 700	16, 318	WK250500 単一 120号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		813		
計						75, 270		
単価						7, 527	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	738. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 848	2, 059		
特殊作業員			人	0. 069	23, 920	1, 650		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	53, 330	3, 679	WK250500 単一 121号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 388		
単価						738. 8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	738. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 848	2, 059		
特殊作業員			人	0. 069	23, 920	1, 650		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	53, 330	3, 679	WK250500 単一 122号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 388		
単価						738. 8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－101号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	609. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m 3	2	0	0		
普通作業員			人	3	19, 760	59, 280		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 980		
単価						609. 8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	敷砂利		単位	m 2	数量	10	単価	230
						10		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 300	2, 300		
			m 3	1	2, 300	2, 300		
計						2, 300		
						2, 300		
単価						230	円／m 2	
						230		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
						1		81, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 848	14, 924		
	特殊作業員		人	0. 1	23, 920	2, 392		
	普通作業員		人	2	19, 760	39, 520		
	バックホウ運転		日	0. 5	50, 300	25, 150	WK250540 単一 123号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					81, 990		
	単価					81, 990	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	23, 920	3, 348		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単－ 124号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 582	5, 582	WK250410 単－ 125号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		282		
計						9, 705		
単価						9, 705	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	66,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	339.04	33,904		
柵蓋(クレチンク)		900用(歩道用・並目 B固定) 受枠込	枚	100	65,670	6,567,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		96		
計						6,601,000		
単価						66,010	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.04m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,646.24	36,462		
三面水路		700×700×2000	個	5	32,300	161,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.248	2,500	3,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						201,100		
単価						20,110	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	339.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	339.04	33,904		
ガラス蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						33,910		
単価						339.1	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 956	295, 600	WB253020 単一 126号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 H=1m 1000N/3cm未満 賃料日数106日	m	100	12, 600	1, 260, 000		
アンカー工 10%			式	1		126, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1, 682, 000		
単価						16, 820	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 312	13, 312		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13, 320		
単価						13, 320	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 312	13, 312		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13, 320		
単価						13, 320	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 056, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	23, 920	131, 560		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		858, 061		
諸雑費 (まるめ)			式	1		229		
計						1, 056, 000		
単価						1, 056, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 3032m3	単位	式	数量	1	単価	18, 087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 606	29, 848	18, 087		
計						18, 087		
単価						18, 087	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 1453m3	単位	式	数量	1	単価	9, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 303	29, 848	9, 043		
計						9, 043		
単価						9, 043	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2708千円	単位	式	数量	1	単価	2, 708, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 708, 000		
計						2, 708, 000		
単価						2, 708, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	323, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	473	148	70, 004		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						323, 300		
単価						323, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	110, 200
						1		110, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	107, 000	110, 210		
			t	1. 03	107, 000	110, 210		
計						110, 210		
						110, 210		
単価						110, 200		
						110, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	排ガス対策型(1次) 最大溶接電流300A	単位	日	数量	1	単価	6, 024
						1		6, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流3 0 0 A		1. 8	1, 160	2, 088		
			供用日	1. 8	1, 160	2, 088		
軽油				26. 6	148	3, 936		
			L	26. 6	148	3, 936		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						6, 024		
						6, 024		
単価						6, 024	円／日	
						6, 024		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	104	148	15, 392		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58, 700		
単価						58, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,040	27,040		
軽油			L	104	148	15,392		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11,700	16,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58,700		
単価						58,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	78	148	11, 544		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						53, 330		
単価						53, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	78	148	11, 544		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						53, 330		
単価						53, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	65	149	9, 685		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						50, 300		
単価						50, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－124号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	149	3, 278		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 920	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 582		
単価						5, 582	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一126号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 848	65, 665		
普通作業員			人	5. 4	19, 760	106, 704		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	52, 120	114, 664	WK250550 単一 127号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 567		
計						295, 600		
単価						2, 956	円／m	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	88	148	13, 024		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52, 120		
単価						52, 120	円／日	