

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	花月川西有田地区河道掘削工事
工事地名	大分県日田市西有田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489300040	1 4) 単価適用年月	2024年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 8月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	76, 274, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	76, 241, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	170日間 自 令和 6年10月10日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (2回変更) 至 令和 7年 3月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 花月川	2 2) 処 分 費 等	7, 034, 182
		2 3) 公 告 日	令和 6年 7月29日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	花月川西有田地区河道掘削工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			式	1		32,692,812	1	-125,038		
				1		32,567,774				
河川土工			式	1		31,298,984	1	-212,857		
				1		31,086,127				
掘削工 (ICT)			式	1		6,455,162	1	90,840		
				1		6,546,002				
掘削 (ICT)		岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3以上 10,000m3未満	m3	9,700	454.2	4,405,740	200	90,840	単-1号	
				9,900	454.2	4,496,580				
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,540		1,853,416	0	0	内-1号	
				1,540		1,853,416				
整地		敷均し (ルース)	m3	1,500		196,006	0	0	内-2号	
				1,500		196,006				
残土処理工			式	1		24,843,822	1	-303,697		
				1		24,540,125				
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m3	5,480		7,537,546	-5,480	-7,537,546	内-3号	
				0		0				
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0	6,070	8,349,218	内-4号	
				6,070		8,349,218				
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,500		8,081,627	-1,500	-8,081,627	内-5号	
				0		0				
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0	1,170	6,303,669	内-6号	
				1,170		6,303,669				
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,140		3,071,551	0	0	内-7号	
				1,140		3,071,551				

設計内訳書

工事名	花月川西有田地区河道掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	5,480 0		6,153,098 0	-5,480	-6,153,098	内-8号	
残土等処分		m3	0 6,100		0 6,815,687	6,100	6,815,687	内-9号	
構造物撤去工		式	1 1		532,238 597,410	1	65,172		
構造物取壊し工		式	1 1		371,077 416,515	1	45,438		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	49 55	7,573 7,573	371,077 416,515	6	45,438	単-2号	
運搬処理工		式	1 1		161,161 180,895	1	19,734		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	49 55	1,090 1,090	53,410 59,950	6	6,540	単-3号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	49 55	2,199 2,199	107,751 120,945	6	13,194	単-4号	
仮設工		式	1 1		861,590 884,237	1	22,647		
汚濁防止工		式	1 1		275,704 298,351	1	22,647		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	20 0		275,704 0	-20	-275,704	内-10号	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0 20		0 298,351	20	298,351	内-11号	

設計内訳書

工事名	花月川西有田地区河道掘削工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		585, 886			
			1		585, 886	0	0	
交通誘導警備員		人日	47		585, 886			内-12号
			47		585, 886	0	0	
直接工事費		式	1		32, 692, 812			
			1		32, 567, 774	1	-125, 038	
共通仮設費		式	1		7, 904, 896			
			1		7, 819, 802	1	-85, 094	
共通仮設費		式	1		4, 758, 532			
			1		4, 750, 029	1	-8, 503	
技術管理費		式	1		4, 127, 575			
			1		4, 129, 223	1	1, 648	
保守管理 (ICT)		式	1		61, 313			内-13号
			0		0	-1	-61, 313	
保守管理 (ICT)		式	0		0			内-14号
			1		62, 961	1	62, 961	
システム初期費 (ICT)		式	1		550, 420			内-15号
			1		550, 420	0	0	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1		3, 500, 120			内-16号
			1		3, 500, 120	0	0	
ICT効果活用等調査費用		式	1		15, 722			内-17号
			1		15, 722	0	0	
営繕費		式	1		295, 919			
			1		295, 919	0	0	

設計内訳書

工事名	花月川西有田地区河道掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適化			1		295,919			内-18号	
		式	1		295,919	0	0		
現場環境改善費（率計上）			1		335,038				
		式	1		324,887	1	-10,151		
共通仮設費（率計上）			1		3,146,364				
		式	1		3,069,773	1	-76,591		
純工事費			1		40,597,708				
		式	1		40,387,576	1	-210,132		
現場管理費			1		11,702,941				
		式	1		11,442,822	1	-260,119		
工事原価			1		60,105,683				
		式	1		62,511,761	1	2,406,078		
一般管理費等			1		9,204,317				
		式	1		9,498,239	1	293,922		
工事価格			1		69,310,000				
		式	1		72,010,000	1	2,700,000		
消費税相当額			1		6,931,000				
		式	1		7,201,000	1	270,000		
工事費計			1		76,241,000				
		式	1		79,211,000	1	2,970,000		

設計内訳書

工事名	花月川西有田地区河道掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (藤山地区)			式	1		4,823,382	1	1,581,321	
				1		6,404,703			
河川土工			式	1		1,605,001	1	3,480,514	
				1		5,085,515			
掘削工			式	1		153,950	1	554,220	
				1		708,170			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	307.9	153,950	600	184,740	単-1号
				1,100	307.9	338,690			
掘削 (場内整備)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0	1,200	369,480	単-2号
				1,200	307.9	369,480			
残土処理工			式	1		1,451,051	1	2,926,294	
				1		4,377,345			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	500		889,535	-500	-889,535	内-1号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0	1,130	2,075,838	内-2号
				1,130		2,075,838			
土砂等運搬 (場内運搬)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0	1,250	465,801	内-3号
				1,250		465,801			
整地		敷均し(ルース)	m3	0		0	2,400	306,894	内-4号
				2,400		306,894			
残土等処分			m3	500		561,516	-500	-561,516	内-5号
				0		0			
石材運搬		(自然石 φ 400内外)	m3	0		0	1,350	1,528,812	内-6号
				1,350		1,528,812			

設計内訳書

工事名	花月川西有田地区河道掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1 0		3, 193, 450 0	-1	-3, 193, 450	
側溝工			式	1 0		3, 193, 450 0	-1	-3, 193, 450	
プレキャストU型側溝		300×300×2000	m	325 0	9, 826 9, 826	3, 193, 450 0	-325	-3, 193, 450	単-3号
構造物撤去工			式	0 1		0 1, 144, 671	1	1, 144, 671	
構造物取壊し工			式	0 1		0 1, 001, 790	1	1, 001, 790	
根固めブロック撤去		袋詰玉石 2t型	個	0 40		0 234, 510	40	234, 510	内-7号
根固めブロック撤去		袋詰玉石 4t型	個	0 55		0 514, 010	55	514, 010	内-8号
ほ場養生材撤去			m2	0 2, 600		0 253, 270	2, 600	253, 270	内-9号
運搬処理工			式	0 1		0 142, 881	1	142, 881	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0 3	0 1, 172	0 3, 516	3	3, 516	単-4号
殻運搬		コンクリート殻(がれき類)	m3	0 2	0 1, 618	0 3, 236	2	3, 236	単-5号
殻運搬		廃プラスチック類	m3	0 7	0 2, 725	0 19, 075	7	19, 075	単-6号

設計内訳書

工事名	花月川西有田地区河道掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	3	7,050	単-7号
				3	2,350	7,050			
殻処分		コンクリート殻(がれき類)	t	0	0	0	5	27,500	単-8号
				5	5,500	27,500			
殻処分		廃プラスチック類	m3	0	0	0	7	63,000	単-9号
				7	9,000	63,000			
現場発生日品運搬		鋼材	t	0	0	0	1.49	19,504	単-10号
				1.49	13,090	19,504			
仮設工			式	1		24,931	1	149,586	
				1		174,517			
交通管理工			式	1		24,931	1	149,586	
				1		174,517			
交通誘導警備員			人日	2		24,931	-2	-24,931	内-10号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	14	174,517	内-11号
				14		174,517			
直接工事費			式	1		4,823,382	1	1,581,321	
				1		6,404,703			
共通仮設費			式	1		645,743	1	275,360	
				1		921,103			
共通仮設費			式	1		77,676	1	28,006	
				1		105,682			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		77,676	1	28,006	
				1		105,682			

設計内訳書

工事名	花月川西有田地区河道掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		568,067	1	247,354		
			1		815,421				
純工事費		式	1		5,469,125	1	1,856,681		
			1		7,325,806				
現場管理費		式	1		2,335,909	1	1,019,648		
			1		3,355,557				
工事原価		式	1		7,805,034	1	2,876,329		
			1		10,681,363				

1,540m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下		1, 540	1, 286	1, 980, 440			CB210110
		m 3	1, 540	1, 286	1, 980, 440	0	0	
合 計					1, 853, 416		0	
					1, 853, 416			

1,500m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1,540	136	209,440			CB210610
		m 3	1,540	136	209,440	0	0	
合 計					196,006		0	
					196,006			

0/6,070m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m 3	0 6,069	0 1,470	0 8,921,430	 6,069	 8,921,430	CB210110
合 計					0 8,921,430		 8,921,430	
変更積算金額					0 8,349,218		 8,349,218	円／m3

1,500/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3)		1,500	5,757	8,635,500			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1,500	5,757	8,635,500	0	0	
合 計					8,081,627 0		-8,081,627	

0/1, 170m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	0 1, 170	0 5, 757	0 6, 735, 690	 1, 170	 6, 735, 690	CB210110
合 計					0 6, 735, 690		6, 735, 690	
変更積算金額					0 6, 303, 669		6, 303, 669	円／m3

1,140m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 坪積山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1, 140	2, 879	3, 282, 060			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1, 140	2, 879	3, 282, 060	0	0	
合 計					3, 071, 551			
					3, 071, 551		0	

5,480/0m3当たり内訳書

第 8号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			5,479	1,200	6,574,800			CB210560
		m 3	5,479	1,200	6,574,800	0	0	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					6,153,098			
					0		-6,153,098	

0/6, 100m3当たり内訳書

残土等処分
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	6, 069	1, 200	7, 282, 800	6, 069	7, 282, 800	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					0			
					7, 282, 800		7, 282, 800	
変更積算金額					0			
					6, 815, 687		6, 815, 687	円／m3

20/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		20	14, 730	294, 600			WB253010
		m	20	14, 730	294, 600	0	0	単一 7号
(単独7ポートφ300H=1m 1000 N/3cm未満 賃料日数81日)								
合 計					275, 704			
					0		-275, 704	

0/20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	20	15, 940	318, 800	20	318, 800	単一 8号
(単独7ポートφ300H=1m 1000 N/3cm未満 賃料日数95日)								
合 計					0 318, 800		318, 800	
変更積算金額					0 298, 351		298, 351	円／m

47人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			47	13, 320	626, 040			WB010212
		人 日	47	13, 320	626, 040	0	0	単一 9号
合 計					585, 886			
					585, 886		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（I C T）保守点検	岩塊・玉石 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 9919m3	式	0 1		0 67, 277			WB010400 単一 11号
合 計					0 67, 277			
変更積算金額					0 62, 961			円／式

システム初期費 (ICT)

第 15号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	3740千円		1		3, 740, 000			WB010610
		式	1		3, 740, 000	0	0	単一 13号
合 計					3, 500, 120			
					3, 500, 120		0	

一式当たり内訳書

ICT効果活用等調査費用
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT効果活用等調査費用	職種(技術員)		1	16, 800	16, 800			WYB00004
		人	1	16, 800	16, 800	0	0	単一 14号
合 計					15, 722			
					15, 722		0	

一式当たり内訳書

第 18号内訳書

快適トイレ

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トイレ費用	男性用		3. 1	51, 000	158, 100			WYB00001
		基・月	3. 1	51, 000	158, 100	0	0	
快適トイレ費用	女性用		3. 1	51, 000	158, 100			WYB00002
		基・月	3. 1	51, 000	158, 100	0	0	
合 計					295, 919			
					295, 919			

0/1, 130m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 坪積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1, 136	1, 901	2, 159, 536	1, 136	2, 159, 536	CB210110
養生シート設置(手間のみ)		m 2	640	91. 52	58, 572	640	58, 572	WYB00001 単一 11号
合 計					0 2, 218, 108		2, 218, 108	
変更積算金額					0 2, 075, 838		2, 075, 838	円／m3

0/1, 250m3当たり内訳書

第 3号内訳書

土砂等運搬
(場内運搬)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1, 249	398. 5	497, 726	1, 249	497, 726	CB210110
合 計					497, 726		497, 726	
変更積算金額					465, 801		465, 801	円／m3

0/2,400m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 2,385	0 137.5	0 327,937	 2,385	 327,937	CB210610
合 計					0 327,937		 327,937	
変更積算金額					0 306,894		 306,894	円／m3

500/0m3当たり内訳書

第 5号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			500	1, 200	600, 000			CB210560
		m 3	500	1, 200	600, 000	0	0	
(処分費(第2種建設発生土地山))								
合 計					561, 516			
					0		-561, 516	

0/1, 350m3当たり内訳書

第 6号内訳書

石材運搬

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1, 349	286. 7	386, 758	1, 349	386, 758	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 4. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 349	924. 3	1, 246, 880	1, 349	1, 246, 880	
合 計					0			
					1, 633, 638		1, 633, 638	
変更積算金額					0			
					1, 528, 812		1, 528, 812	円／m3

0/40個当たり内訳書

根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去
第 7号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・仮置き 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾝﾌﾞﾙ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310210
		個	40	2,405	96,200	40	96,200	
(中詰玉石)								
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	50	286.7	14,335	50	14,335	
土砂等運搬	標準ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 14.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	50	2,342	117,100	50	117,100	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	50	137.5	6,875	50	6,875	
合 計					0			
					234,510		234,510	
変更積算金額					0			
					234,510		234,510	円／個

0/55個当たり内訳書

根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・仮置き 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型)25t吊 標準	個	0 55	0 2,405	0 132,275	 55	 132,275	CB310210
(中詰玉石)								
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m ³	0 138	0 286.7	0 39,564	 138	 39,564	CB210020
土砂等運搬	標準ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 14.0km以下	m ³	0 138	0 2,342	0 323,196	 138	 323,196	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)標準(10,000m3未満) 無し	m ³	0 138	0 137.5	0 18,975	 138	 18,975	CB210610
合 計					0 514,010		 514,010	
変更積算金額					0 514,010		 514,010	円／個

0/2, 600m2当たり内訳書

第 9号内訳書
ほ場養生材撤去

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート撤去			0	0	0			WYB00002
		m 2	2, 557	99. 05	253, 270	2, 557	253, 270	単一 13号
合 計					0			
					253, 270		253, 270	
変更積算金額					0			
					253, 270		253, 270	円／m2

0/14人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	14	13, 320	186, 480	14	186, 480	単一 19号
合 計					0			
					186, 480		186, 480	
変更積算金額					0			
					174, 517		174, 517	円／人日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	454. 2
						1		454. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	485. 4	485. 4	CB210120	
			m 3	1	485. 4	485. 4		
計						485. 4		
						485. 4		
単価						485. 4	円／m3	
						485. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 573
						1		7, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 093	8, 093	WB824010	
			m 3	1	8, 093	8, 093	単一 5号	
計						8, 093		
						8, 093		
単価						8, 093		
						8, 093		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 090
						1		1, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1, 165	1, 165	CB227010	
			m 3	1	1, 165	1, 165		
計						1, 165		
						1, 165		
単価						1, 165	円／m3	
						1, 165		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 199
						1		2, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 6号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 093. 74	8, 093		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 093		
単価						8, 093	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 958	295, 800	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 H=1m 1000N/3cm未満 賃料日数81日	m	100	10, 700	1, 070, 000	単一 15号	
アンカー工 10%			式	1		107, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 473, 000		
単価						14, 730	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	15,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,958	295,800	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ300 H=1m 1000N/3cm未満 賃料日数95日	m	100	11,800	1,180,000	単一 16号	
アンカー工 10%			式	1		118,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1,594,000		
単価						15,940	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 312	13, 312		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13, 320		
単価						13, 320	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	掘削（I C T）保守点検	岩塊・玉石 オブナット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 9659m3	単位	式	数量	1	単価	65, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 195	29, 848	65, 516		
計						65, 516		
単価						65, 516	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 9919m3	単位	式	数量	1	単価	67,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.254	29,848	67,277		
計						67,277		
単価						67,277	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3740千円	単位	式	数量	1	単価	3,740,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,740,000		
計						3,740,000		
単価						3,740,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	ICT効果活用等調査費用	職種(技術員)	単位	人	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	33,600	16,800	WYB00005	
			人	0.5	33,600	16,800		
計						16,800		
						16,800		
単価						16,800	円／人	
						16,800		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 848	65, 665		
普通作業員			人	5. 4	19, 760	106, 704		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	52, 210	114, 862	WK250550 単一 17号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 569		
計						295, 800		
単価						2, 958	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 848	65, 665		
普通作業員			人	5. 4	19, 760	106, 704		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	52, 210	114, 862	WK250550 単一 18号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 569		
計						295, 800		
単価						2, 958	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	88	149	13, 112		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						52, 210		
単価						52, 210	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	88	149	13, 112		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						52, 210		
単価						52, 210	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	307.9	
						1		307.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	329.1	329.1	CB210100		
			m 3	1	329.1	329.1			
計						329.1			
						329.1			
単価						329.1			
						329.1			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (場内整備)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		307.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	329.1	329.1		
計						0		
						329.1		
単価						0	円／m3	
						329.1		
変更積算単価						307.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一3号	プレキャストU型側溝	300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	9,826
						1		9,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m		1	10,500	10,500	WB821410	
			m	1	10,500	10,500	単一 12号	
計						10,500		
単価						10,500		
						10,500	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,172	1,172		
計						0		
単価						1,172		
						0		
						1,172	円/m3	
変更積算単価						1,172	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	殻運搬	コンクリート殻(がれき類)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,618	1,618		
計						0		
						1,618		
単価						0		
						1,618	円／m3	
変更積算単価						1,618	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		0	0	0	WYB00005	
			m 3	1	2,725	2,725	単一 14号	
計						0		
						2,725		
単価						0		
						2,725	円／m3	
変更積算単価						2,725	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
単一7号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価 2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 15号
(処分費(コンクリート殻(無筋)))							
計						0 2, 350	
単価						0 2, 350	円／m3
変更積算単価						2, 350	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	コンクリート殻(がれき類)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	5, 500	5, 500	単一 16号	
(処分費(コンクリート殻(がれき類)))								
						0		
計						5, 500		
						0		
単価						5, 500	円／t	
変更積算単価						5, 500	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	9, 000	9, 000	単一 17号	
(処分費(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類))								
計						0		
						9, 000		
単価						0		
						9, 000	円／m3	
変更積算単価								
						9, 000	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	t	数量	0	単価	0
						1		13, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 7. 0km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	3, 797	3, 797		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	9, 287	9, 287		
計						0		
						13, 084		
単価						0	円／t	
						13, 090		
変更積算単価							円／t	
						13, 090		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	養生シート設置(手間のみ)		単位	m 2	数量	0 650	単価	0 91. 52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	29, 848	29, 848		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	19, 760	29, 640		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0 59, 490		
単価						0 91. 52	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－12号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量		10	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,646.24	36,462			
U型側溝		300×300×2000	個	5	13,400	67,000			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.6	2,500	1,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		38			
計						105,000			
単価						10,500	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	シート撤去		単位	m 2	数量	0 2, 000	単価	0 99. 05
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	29, 848	59, 696		
普通作業員				0	0	0		
			人	7	19, 760	138, 320		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		84		
計						0 198, 100		
単価						0 99. 05	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	殻運搬	廃プラスチック類	単位	m 3	数量	0	単価	0
						6		2,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.27	19,760	5,335		
トラック(クレーン装置付き)		ペーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t		0	0	0	WYB00006	
			時間	1.45	7,597	11,015	単一 20号	
計						0		
						16,350		
単価						0		
						2,725	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価								
						2,350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		がれき類	t	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	m ³	100	9,000	900,000		
計						900,000		
単価						9,000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,312	13,312		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13,320		
単価						13,320	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一19号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,312	13,312		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13,320		
単価						13,320	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-20号	トラック(クレーン装置付き)	ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	7,597 摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.17	27,040	4,596	
軽油				0	0	0	
			L	5.3	155	821	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0	
			時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,597	
単価						0	
						7,597	円／時間