

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築堤工事
工事地名	佐賀県鳥栖市下野町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 9月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489300046	1 4) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	201, 190, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	201, 135, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	163日間 自 令和 6年12月26日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 ( 2回変更) 至 令和 7年 6月 6日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳥栖	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 安良川	2 2) 処 分 費 等	11, 536, 232
		2 3) 公 告 日	令和 6年10月15日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

# 設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築堤工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		114, 159, 244	0	0	
				1		114, 159, 244			
河川土工			式	1		83, 646, 083	0	0	
				1		83, 646, 083			
掘削工(ICT)			式	1		1, 457, 060	0	0	
				1		1, 457, 060			
掘削(ICT) (表土剥取り)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	m3	3, 700	393. 8	1, 457, 060	0	0	単-1号
				3, 700		1, 457, 060			
盛土工			式	1		5, 670, 173	0	0	
				1		5, 670, 173			
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	600	4, 811	2, 886, 600	0	0	単-2号
				600		2, 886, 600			
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	240	785. 4	188, 496	0	0	単-3号
				240		188, 496			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	940		2, 387, 961	0	0	内-1号
				940		2, 387, 961			
積込(ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	940		207, 116	0	0	内-2号
				940		207, 116			
盛土工(ICT)			式	1		54, 553, 903	0	0	
				1		54, 553, 903			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	26, 700	230. 8	6, 162, 360	0	0	単-4号
				26, 700		6, 162, 360			
路床盛土(ICT)			m3	3, 900	334. 5	1, 304, 550	0	0	単-5号
				3, 900		1, 304, 550			

# 設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築堤工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	18,150		9,358,332	0	0	内-3号
				18,150		9,358,332			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	0	0	内-4号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,220		10,994,345	0	0	内-5号
				3,220		10,994,345			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	0	0	内-6号
				0		0			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	21,400		4,728,555	0	0	内-7号
				21,400		4,728,555			
土材料			m3	12,700		22,005,761	0	0	内-8号
				12,700		22,005,761			
法面整形工(ICT)			式	1		5,726,892	0	0	
				1		5,726,892			
法面整形(切土部)(ICT)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	797.4	0	0	0	単-6号
				0		0			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	11,390	502.8	5,726,892	0	0	単-7号
				11,390		5,726,892			
残土処理工			式	1		16,238,055	0	0	
				1		16,238,055			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	0	0	内-9号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,670		6,171,065	0	0	内-10号
				3,670		6,171,065			

# 設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築堤工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	0		0	0	0	内-11号	
			0		0				
残土等処分		m3	3,670		10,066,990	0	0	内-12号	
			3,670		10,066,990				
法覆護岸工		式	1		19,642,420	0	0		
			1		19,642,420				
植生工		式	1		19,642,420	0	0		
			1		19,642,420				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	12,110	1,622	19,642,420	0	0	単-8号	
			12,110		19,642,420				
付帯道路工		式	1		1,128,630	0	0		
			1		1,128,630				
アスファルト舗装工		式	1		1,128,630	0	0		
			1		1,128,630				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	510	666	339,660	0	0	単-9号	
			510		339,660				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	510	1,547	788,970	0	0	単-10号	
			510		788,970				
構造物撤去工		式	1		9,199,792	0	0		
			1		9,199,792				
構造物取壊し工		式	1		5,139,358	0	0		
			1		5,139,358				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	7,391	0	0	0	単-11号	
			0		7,391				

# 設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築提工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	280	14,738	4,126,640	0	0	単-12号
			280	14,738	4,126,640			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	3,880	186.7	724,396	0	0	単-13号
			3,880	186.7	724,396			
路盤撤去	砕石 t=350	m2	3,880	74.31	288,322	0	0	単-14号
			3,880	74.31	288,322			
運搬処理工		式	1		4,060,434	0	0	
			1		4,060,434			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	2,254	0	0	0	単-15号
			0	2,254	0			
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	280	2,364	661,920	0	0	単-16号
			280	2,364	661,920			
殻運搬	アスファルト殻	m3	194	2,219	430,486	0	0	単-17号
			194	2,219	430,486			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	1,827	0	0	0	単-18号
			0	1,827	0			
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	280	2,744	768,320	0	0	単-19号
			280	2,744	768,320			
殻処分	アスファルト殻	m3	194	3,613	700,922	0	0	単-20号
			194	3,613	700,922			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	0	0	内-13号
			0		0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,360		1,326,844	0	0	内-14号
			1,360		1,326,844			

# 設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（下流）築堤工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		敷均し(ルース)	m3	0		0	0	0	内-15号
				0		0			
整地		敷均し(ルース)	m3	1,400		171,942	0	0	内-16号
				1,400		171,942			
仮設工			式	1		542,319	0	0	
				1		542,319			
交通管理工			式	1		542,319	0	0	
				1		542,319			
交通誘導警備員			人日	41		542,319	0	0	内-17号
				41		542,319			
直接工事費			式	1		114,159,244	0	0	
				1		114,159,244			
共通仮設費			式	1		11,586,131	1	2,910,000	
				1		14,496,131			
共通仮設費			式	1		2,199,788	1	2,910,000	
				1		5,109,788			
技術管理費			式	1		1,214,497	1	2,910,000	
				1		4,124,497			
保守管理(ICT)			式	0		0	0	0	内-18号
				0		0			
保守管理(ICT)			式	1		166,193	0	0	内-19号
				1		166,193			
システム初期費(ICT)			式	1		1,048,304	0	0	内-20号
				1		1,048,304			

940m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]



940m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		936	241. 9	226, 418			CB210020
		m 3	936	241. 9	226, 418	0	0	
合 計					207, 116			
					207, 116		0	

18,150m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	18,152	563.6	10,230,467			CB210110
			18,152	563.6	10,230,467	0	0	
合 計					9,358,332			
					9,358,332		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	13, 064	2, 789	36, 435, 496			CB210110
			13, 064	2, 789	36, 435, 496	0	0	
合 計					0			
					0		0	

3, 220m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	3, 215	3, 738	12, 017, 670			CB210110
			3, 215	3, 738	12, 017, 670	0	0	
合 計					10, 994, 345			
					10, 994, 345		0	

0m3当たり内訳書

第 6号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		31, 217	241. 9	7, 551, 392			CB210020
		m 3	31, 217	241. 9	7, 551, 392	0	0	
合 計					0			
					0		0	

21,400m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		21,367	241. 9	5,168,677			CB210020
		m 3	21,367	241. 9	5,168,677	0	0	
合 計					4,728,555			
					4,728,555		0	

12,700m<sup>3</sup>当たり内訳書

土材料

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

## 0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]



3,670m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3)		3,668	1,839	6,745,452			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	3,668	1,839	6,745,452	0	0	
合 計					6,171,065			
					6,171,065		0	

0m3当たり内訳書

残土等処分

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			3, 328	3, 000	9, 984, 000			CB210560
		m 3	3, 328	3, 000	9, 984, 000	0	0	
(処分費(第2種建設発生土(草混じり土砂) 地山))								
合 計					0			
					0		0	

3, 670m3当たり内訳書

第 12号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			3, 668	3, 000	11, 004, 000			CB210560
		m 3	3, 668	3, 000	11, 004, 000	0	0	
(処分費(第2種建設発生土(草混じり土砂) 地山))								
合 計					10, 066, 990			
					10, 066, 990		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	487	1, 068	520, 116			CB210110
			487	1, 068	520, 116	0	0	
合 計					0			
					0		0	

1,360m<sup>3</sup>当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0m3当たり内訳書

第 15号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)		487	138. 4	67, 400			CB210610
	無し	m 3	487	138. 4	67, 400	0	0	
合 計					0			
					0		0	

1,400m3当たり内訳書

第 16号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1,358	138. 4	187,947			CB210610
		m 3	1,358	138. 4	187,947	0	0	
合 計					171,942		0	
					171,942			

41人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			41	14, 460	592, 860			WB010212
		人日	41	14, 460	592, 860	0	0	単一 27号
合 計					542, 319			
					542, 319		0	



一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 3328m3		1		19, 186			WB010400
		式	1		19, 186	0	0	単一 28号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3以上 無し 24677m3		1		72, 106			WB010420
		式	1		72, 106	0	0	単一 29号
路床盛土（ICT）保守点検	20, 000m3以上 無し 3418m3		1		12, 761			WB010430
		式	1		12, 761	0	0	単一 30号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 10681m2		1		63, 579			WB010440
		式	1		63, 579	0	0	単一 31号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 57m2		1		547			WB010440
		式	1		547	0	0	単一 32号
合 計					0			
					0			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 3668m3		1		21, 145			WB010400
		式	1		21, 145	0	0	単一 33号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3以上 無し 26700m3		1		78, 040			WB010420
		式	1		78, 040	0	0	単一 34号
路床盛土（ICT）保守点検	20, 000m3以上 無し 3925m3		1		14, 663			WB010430
		式	1		14, 663	0	0	単一 35号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 11391m2 11391m2		1		67, 814			WB010440
		式	1		67, 814	0	0	単一 36号
合 計					166, 193			
					166, 193		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)  
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 37号
システム初期費 ( I C T )	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 38号
合 計					1, 048, 304		0	
					1, 048, 304			

一式当たり内訳書

工期延長等に伴う現場維持費  
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工期延長等に伴う現場維持費			0		0			WYB00003
		式	1		2, 910, 000	1	2, 910, 000	
合 計					0			
					2, 910, 000		2, 910, 000	
変更積算金額					0			
					2, 910, 000		2, 910, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT) (表土剥取り)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	393. 8
						1		393. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	430. 6	430. 6	CB210120	
			m 3	1	430. 6	430. 6		
計						430. 6		
						430. 6		
単価						430. 6	円／m3	
						430. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 811
						1		4, 811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 260	5, 260	CB210510	
			m 3	1	5, 260	5, 260		
計						5, 260		
						5, 260		
単価						5, 260		
						5, 260		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	785. 4
						1		785. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	858. 6	858. 6	CB210510	
			m 3	1	858. 6	858. 6		
計						858. 6		
						858. 6		
単価						858. 6	円／m3	
						858. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	230. 8
						1		230. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3以上 無し		1	252. 4	252. 4	CB210570	
			m 3	1	252. 4	252. 4		
計						252. 4		
						252. 4		
単価						252. 4	円／m3	
						252. 4		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	334. 5	
						1		334. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し		1	365. 7	365. 7	CB210580		
			m 3	1	365. 7	365. 7			
計						365. 7			
						365. 7			
単価						365. 7	円／m3		
						365. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	797. 4	
						1		797. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（I C T）		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	871. 8	871. 8	CB220070		
			m 2	1	871. 8	871. 8			
計						871. 8			
						871. 8			
単価						871. 8			
						871. 8			

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	502. 8	
						1		502. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 ( I C T )		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	549. 7	549. 7	CB220070		
			m 2	1	549. 7	549. 7			
計						549. 7			
						549. 7			
単価						549. 7	円／m2		
						549. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 622	
						1		1, 622	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 774	1, 774	WB810870		
			m 2	1	1, 774	1, 774	単一 21号		
計						1, 774			
						1, 774			
単価						1, 774			
						1, 774			



# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	666	
						1		666	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッチャン		1	728. 1	728. 1	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	728. 1	728. 1			
計						728. 1			
						728. 1			
単価						728. 1	円／m2		
						728. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,547
						1		1,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,692	1,692	CB410260	
			m 2	1	1,692	1,692		
計						1,692		
						1,692		
単価						1,692	円／m2	
						1,692		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 391
						1		7, 391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 080	8, 080	WB824010	
			m 3	1	8, 080	8, 080	単一 22号	
計						8, 080		
						8, 080		
単価						8, 080		
						8, 080	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 738
						1		14, 738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 110	16, 110	WB824010	
			m 3	1	16, 110	16, 110	単一 23号	
計						16, 110		
						16, 110		
単価						16, 110		
						16, 110	円／m3	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	186. 7	
						1		186. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	204. 1	204. 1	CB430310		
			m 2	1	204. 1	204. 1			
計						204. 1			
						204. 1			
単価						204. 1	円／m2		
						204. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	路盤撤去	碎石 t=350	単位	m2	数量	10	単価	74. 31	
						10		74. 31	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		3. 5	232. 1	812. 35	CB210100		
			m 3	3. 5	232. 1	812. 35			
計						812. 35			
						812. 35			
単価						81. 24	円／m2		
						81. 24			

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 254	
						1		2, 254	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 465	2, 465	CB227010		
			m 3	1	2, 465	2, 465			
計						2, 465			
						2, 465			
単価						2, 465	円／m3		
						2, 465			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 364
						1		2, 364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 585	2, 585	CB227010	
			m 3	1	2, 585	2, 585		
計						2, 585		
						2, 585		
単価						2, 585		
						2, 585		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 219	
						1		2, 219	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 426	2, 426	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2, 426	2, 426			
計						2, 426			
						2, 426			
単価						2, 426	円／m3		
						2, 426			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 827
						1		1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3 )				1	1, 998	1, 998	WB020051	
			m 3	1	1, 998	1, 998	単一 24号	
(処分費 (コンクリート殻 (無筋) ))								
計						1, 998		
						1, 998		
単価						1, 998	円／m3	
						1, 998		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,744
						1		2,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,000	3,000	WB020051	
			m 3	1	3,000	3,000	単一 25号	
(処分費 (コンクリート殻 (鉄筋) ))								
計						3,000		
						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0	
単一20号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,613
						1		3,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,950	3,950	WB020051	
			m 3	1	3,950	3,950	単一 26号	
(処分費 (アスファルト殻))								
計						3,950		
						3,950		
単価						3,950		
						3,950	円/m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	1, 774. 8	1, 774		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 774		
単価						1, 774	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 080. 35	8, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 080		
単価						8, 080	円／m 3	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	16,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,104.05	16,104		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16,110		
	単価					16,110	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0	
単一24号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	1,998
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（無筋）（株）永幸建設	m 3	100	1,998	199,800		
	計					199,800		
	単価					1,998	円／m 3	



# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－25号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）（株）篠原建設	m 3	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0	
単－26号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（株）龍建設	m 3	100	3,950	395,000		
計						395,000		
単価						3,950	円／m 3	

# 参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一27号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	<div>単価</div> <div>14, 460</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 456	14, 456	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						14, 460	
単価						14, 460	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一28号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 3328m3	単位	式	数量	1	<div>単価</div> <div>19, 186</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 666	28, 808	19, 186	
計						19, 186	
単価						19, 186	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 24677m3	単位	式	数量	1	単価	72, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 503	28, 808	72, 106		
計						72, 106		
単価						72, 106	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 3418m3	単位	式	数量	1	単価	12, 761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 443	28, 808	12, 761		
計						12, 761		
単価						12, 761	円／式	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 10681m2	単位	式	数量		単価	63, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 207	28, 808	63, 579		
計						63, 579		
単価						63, 579	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 57m2	単位	式	数量		単価	547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 019	28, 808	547		
計						547		
単価						547	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 3668m3	単位	式	数量	1	単価	21, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 734	28, 808	21, 145		
計						21, 145		
単価						21, 145	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 26700m3	単位	式	数量	1	単価	78, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 709	28, 808	78, 040		
計						78, 040		
単価						78, 040	円／式	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 3925m3	単位	式	数量	1	単価	14, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 509	28, 808	14, 663		
計						14, 663		
単価						14, 663	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 11391m2	単位	式	数量	1	単価	67, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 354	28, 808	67, 814		
計						67, 814		
単価						67, 814	円／式	

# 参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－37号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	<div>単価</div> <div>598, 000</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	
計						598, 000	
単価						598, 000	円／式

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－38号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	<div>単価</div> <div>548, 000</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000	
計						548, 000	
単価						548, 000	円／式