

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事
工事地名	佐賀県佐賀市尼寺地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 3月	12) 設 計 年 月	令和 6年 3月
2) 事務所名	武雄河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489350002	14) 単価適用年月	2024年 4月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 4月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	168,817,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	168,795,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	316日間 自 令和 6年 5月10日 (当初) 至 令和 7年 3月14日 (2回変更) 至 令和 7年 3月21日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	佐賀	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	2,231,738
		23) 公 告 日	令和 6年 3月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費(R5当初未済) 工事費(R5補正未済) 工事費(R6当初) 工事費(R6補正)	4) 事業名：
--	---	--	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (尼寺地区)			式	1		81,415,159	1	5,777,588	
				1		87,192,747			
河川土工			式	1		56,476,694	1	4,713,570	
				1		61,190,264			
掘削工			式	1		169,130	1	26,710	
				1		195,840			
掘削 (表土はぎ取り)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	470	260.2	122,294	-470	-122,294	単-1号
				0	260.2	0			
掘削 (表土はぎ取り)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0	460	140,760	単-2号
				460	306	140,760			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	180	260.2	46,836	-180	-46,836	単-3号
				0	260.2	0			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0	180	55,080	単-4号
				180	306	55,080			
盛土工			式	1		48,564,133	1	961,519	
				1		49,525,652			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	220	4,862	1,069,640	0	0	単-5号
				220	4,862	1,069,640			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	690	793.8	547,722	0	0	単-6号
				690	793.8	547,722			
掘削 (表土はぎ取り)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0	120	36,720	単-7号
				120	306	36,720			
雑物分別			m3	0	0	0	1,800	779,040	単-8号
				1,800	432.8	779,040			

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土材混合攪拌		m3	0 2,200	0 535.4	0 1,177,880	2,200	1,177,880	単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 60		0 39,631	60	39,631	内-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,000 0		13,927,771 0	-5,000	-13,927,771	内-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,170		0 6,314,519	2,170	6,314,519	内-3号	
土材料		m3	10,600 12,700	3,115 3,115	33,019,000 39,560,500	2,100	6,541,500	単-10号	
盛土工(ICT)		式	1 1		3,215,940 3,070,860	1	-145,080		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	13,300 12,700	241.8 241.8	3,215,940 3,070,860	-600	-145,080	単-11号	
石灰処理工		式	0 1		0 2,868,800	1	2,868,800		
石灰処理	断面整形有り 生石灰30kg/m3	m3	0 2,200	0 1,304	0 2,868,800	2,200	2,868,800	単-12号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		1,813,464 2,037,600	1	224,136		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,560 4,000	509.4 509.4	1,813,464 2,037,600	440	224,136	単-13号	
残土処理工		式	1 1		2,714,027 3,491,512	1	777,485		

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470 0		980,101 0	-470	-980,101	内-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 460		0 953,163	460	953,163	内-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 120		0 412,182	120	412,182	内-6号
残土等処分				470 0		1,733,926 0	-470	-1,733,926	内-7号
残土等処分			m3	0 580		0 2,126,167	580	2,126,167	内-8号
法覆護岸工				1 1		20,528,296 21,395,266	1	866,970	
作業土工			式	1 1		247,367 247,367	0	0	
床掘り		土砂		130 130		35,926 35,926	0	0	内-9号
埋戻し			m3	70 70		175,097 175,097	0	0	内-10号
基面整正				100 100		36,344 36,344	0	0	内-11号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1 1		14,866,169 14,866,169	0	0	
現場打基礎コンクリート(A型)		18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m		m	239 239	6,590 6,590	1,575,010 1,575,010	0 0	0 0

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-40(高炉)		1	18,323	18,323				単-15号
		箇所	1	18,323	18,323		0	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	18-8-40(高炉)		1	18,323	18,323				単-16号
		箇所	1	18,323	18,323		0	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (3)	18-8-40(高炉)		1	34,815	34,815				単-17号
		箇所	1	34,815	34,815		0	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (4)	18-8-40(高炉)		1	15,273	15,273				単-18号
		箇所	1	15,273	15,273		0	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (5)	18-8-40(高炉)		1	28,707	28,707				単-19号
		箇所	1	28,707	28,707		0	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (6)	18-8-40(高炉)		1	12,215	12,215				単-20号
		箇所	1	12,215	12,215		0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号)	控え350		175		4,655,583				内-12号
		m2	175		4,655,583		0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (2号)	控え350		185		4,937,015				内-13号
		m2	185		4,937,015		0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (3号)	控え350		92		2,546,063				内-14号
		m2	92		2,546,063		0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型)	18-8-40(高炉)		233	4,205	979,765				単-21号
		m	233	4,205	979,765		0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (B型)	18-8-40(高炉)		7	5,495	38,465				単-22号
		m	7	5,495	38,465		0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		2	3,306	6,612				単-23号
		m2	2	3,306	6,612		0	0	

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工			式	1 1		5,414,760 6,281,730	1	866,970	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,560 4,130	1,521 1,521	5,414,760 6,281,730	570	866,970	単-24号	
付帯道路工			式	1 1		1,971,698 2,499,414	1	527,716	
アスファルト舗装工			式	1 1		425,923 1,716,181	1	1,290,258	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	658 658	647.3 647.3	425,923 425,923	0	0	単-25号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 774	0 1,667	0 1,290,258	774	1,290,258	単-26号	
アスファルト舗装工(市道部)			式	1 1		1,545,775 783,233	1	-762,542	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,210 1,210	647.3 647.3	783,233 783,233	0	0	単-27号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	m2	1,210 0	630.2 630.2	762,542 0	-1,210	-762,542	単-28号	
付帯道路施設工			式	1 1		85,657 28,900	1	-56,757	
境界工		式	1 0		65,890 0	-1	-65,890		
境界杭	国土交通省杭 120×120 根巻き基礎無し	本	10 0	6,589 6,589	65,890 0	-10	-65,890	単-29号	

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
距離標		式	1		19,767				
			1		28,900	1	9,133		
距離標		箇所	3	6,589	19,767			単-30号	
			0	6,589	0	-3	-19,767		
距離標		箇所	0	0	0			単-31号	
			1	28,900	28,900	1	28,900		
構造物撤去工		式	1		1,699,005				
			1		392,734	1	-1,306,271		
構造物取壊し工		式	1		767,049				
			1		154,374	1	-612,675		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	46	7,470	343,620			単-32号	
			0	7,470	0	-46	-343,620		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	6	14,889	89,334			単-33号	
			0	14,889	0	-6	-89,334		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	6		3,226			内-15号	
			6		3,226	0	0		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	5		5,468			内-16号	
			0		0	-5	-5,468		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,410	188.7	266,067			単-34号	
			801	188.7	151,148	-609	-114,919		
コンクリートブロック撤去	張ブロック t=10cm	m2	600	98.89	59,334			単-35号	
			0	98.89	0	-600	-59,334		
運搬処理工		式	1		931,956				
			1		238,360	1	-693,596		

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	70	3,377	236,390	-30	-101,310	単-36号	
			40	3,377	135,080				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	106	2,264	239,984	-106	-239,984	単-37号	
			0	2,264	0				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	2,805	16,830	-6	-16,830	単-38号	
			0	2,805	0				
殻処分	アスファルト殻	m3	70	2,582	180,740	-30	-77,460	単-39号	
			40	2,582	103,280				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	106	2,289	242,634	-106	-242,634	単-40号	
			0	2,289	0				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	2,563	15,378	-6	-15,378	単-41号	
			0	2,563	0				
仮設工		式	1		653,809	1	1,032,360		
			1		1,686,169				
工事用道路工		式	1		252,731	1	-77,289		
			1		175,442				
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	280		252,731	-280	-252,731	内-17号	
			0		0				
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0		0	180	175,442	内-18号	
			180		175,442				
交通管理工		式	1		401,078	1	1,109,649		
			1		1,510,727				
交通誘導警備員		人日	30		401,078	-30	-401,078	内-19号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員			0		0	113	1,510,727	内-20号	
		人日	113						
直接工事費			1		81,415,159	1	5,777,588		
		式	1		87,192,747				
共通仮設費			1		8,291,762	1	7,170,463		
		式	1		15,462,225				
共通仮設費			1		1,914,177	1	5,466,684		
		式	1		7,380,861				
技術管理費			1		1,114,115	1	5,111,253		
		式	1		6,225,368				
諸経費動向調査費			0		0	1	120,000	内-21号	
		式	1		120,000				
保守管理(ICT)			1		64,717	-1	-64,717	内-22号	
		式	0		0				
保守管理(ICT)			0		0	1	65,170	内-23号	
		式	1		65,170				
システム初期費(ICT)			1		1,049,398	0	0	内-24号	
		式	1		1,049,398				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			0		0	1	4,944,000	内-25号	
		式	1		4,944,000				
ICT活用効果等調査費			0		0	1	16,800	内-26号	
		式	1		16,800				
CCUS現場利用料等			0		0	1	30,000	内-27号	
		式	1		30,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 306,000	1	306,000		
快適トイレ		式	0 1		0 306,000	1	306,000	内-28号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		800,062 849,493	1	49,431		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		6,377,585 8,081,364	1	1,703,779		
純工事費		式	1 1		89,706,921 102,654,972	1	12,948,051		
現場管理費		式	1 1		24,384,024 29,228,121	1	4,844,097		
工事原価		式	1 1		132,319,948 151,142,723	1	18,822,775		
一般管理費等		式	1 1		21,130,052 23,147,277	1	2,017,225		
工事価格		式	1 1		153,450,000 174,290,000	1	20,840,000		
消費税相当額		式	1 1		15,345,000 17,429,000	1	2,084,000		
工事費計		式	1 1		168,795,000 191,719,000	1	22,924,000		

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (十五地区)			式	1		10,787,419	1	490,799	
				1		11,278,218			
道路土工			式	1		3,243,750	1	-389,250	
				1		2,854,500			
路床盛土工			式	1		3,243,750	1	-389,250	
				1		2,854,500			
路床盛土		4.0m以上 土工用水砕スラック	m3	250	12,975	3,243,750			単-1号
				220		2,854,500			
舗装工			式	1		1,114,163	1	-106,629	
				1		1,007,534			
アスファルト舗装工			式	1		1,114,163	1	-106,629	
				1		1,007,534			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	512	510.1	261,171			単-2号
				463		236,176			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	512	1,666	852,992			単-3号
				463		771,358			
軽量盛土工			式	1		573,614	1	286,826	
				1		860,440			
床板一体型コンクリート受台			式	1		458,026	1	-64,791	
				1		393,235			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	10	23,945	239,450			単-4号
				8		191,560			
型枠		一般型枠	m2	16		135,202			内-1号
				0		0			

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠	m2	0		0	14	118,301	内-2号
				14					
鉄筋		SD345 D13	t	0.5	166,749	83,374	0	118,301	単-5号
				0.5		83,374			
橋梁接合工			式	1		115,588	1	351,617	
				1		467,205			
橋梁接合			式	1		115,588	-1	-115,588	内-3号
				0		0			
橋梁接合			式	0		0	1	467,205	内-4号
				1		467,205			
防護柵工			式	1		5,260,112	1	708,192	
				1		5,968,304			
路側防護柵工			式	1		253,330	1	242,621	
				1		495,951			
ガードレール		塗装品 Gr-C-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	110	2,303	253,330	-110	-253,330	単-6号
				0		0			
ガードレール		塗装品 Gr-C-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	0		0	116	495,951	内-5号
				116		495,951			
防護柵基礎工			式	1		4,489,033	1	465,571	
				1		4,954,604			
防護柵用基礎ブロック			m	110	6,333	696,630	-110	-696,630	単-7号
				0		0			
防護柵用基礎ブロック			m	0		0	116	894,303	内-6号
				116		894,303			

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート (調整コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	35	23,313	815,955	7	163,191	単-8号	
			42	23,313	979,146				
型枠	一般型枠	m2	64		540,808	-64	-540,808	内-7号	
			0		0				
型枠	一般型枠	m2	0		0	76	642,209	内-8号	
			76		642,209				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	3,306	9,918	1	3,306	単-9号	
			4	3,306	13,224				
足場	安全ネット必要	掛m2	560		2,425,722	0	0	内-9号	
			560		2,425,722				
運搬工		式	1		517,749	0	0		
			1		517,749				
支給品運搬		t	40.42		517,749	0	0	内-10号	
			40.42		517,749				
構造物撤去工		式	1		555,673	1	-8,340		
			1		547,333				
構造物取壊し工		式	1		551,707	1	-8,340		
			1		543,367				
コンクリートはつり	3cm以下	m2	132		551,707	-132	-551,707	内-11号	
			0		0				
コンクリートはつり	3cm以下	m2	0		0	130	543,367	内-12号	
			130		543,367				
運搬処理工		式	1		3,966	0	0		
			1		3,966				

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,675	1,675	0	0	単-10号
				1	1,675	1,675			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,291	2,291	0	0	単-11号
				1	2,291	2,291			
仮設工			式	1		40,107	0	0	
				1		40,107			
交通管理工			式	1		40,107	0	0	
				1		40,107			
交通誘導警備員			人日	3		40,107	0	0	内-13号
				3		40,107			
直接工事費			式	1		10,787,419	1	490,799	
				1		11,278,218			
共通仮設費			式	1		1,638,614	1	321,207	
				1		1,959,821			
共通仮設費			式	1		189,705	1	308,416	
				1		498,121			
技術管理費			式	0		0	1	127,900	
				1		127,900			
連結金具脱着試験費			式	0		0	1	127,900	内-14号
				1		127,900			
営繕費			式	0		0	1	178,500	
				1		178,500			
快適トイレ			式	0		0	1	178,500	内-15号
				1		178,500			

設計内訳書

工事名	令和6年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		189,705	1	2,016		
			1		191,721				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,448,909	1	12,791		
			1		1,461,700				
純工事費		式	1		12,426,033	1	812,006		
			1		13,238,039				
現場管理費		式	1		5,802,970	1	218,621		
			1		6,021,591				
工事原価		式	1		18,229,003	1	1,030,627		
			1		19,259,630				

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	64	289	18,496	64	18,496	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	64	386.7	24,748	64	24,748	
合 計					0			
					43,244		43,244	
変更積算金額					0			
					39,631		39,631	円／m3

5,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		5,000	242. 5	1,212,500			CB210020
		m 3	5,000	242. 5	1,212,500	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 19. 5km以下		5,000	2,797	13,985,000			CB210110
		m 3	5,000	2,797	13,985,000	0	0	
合 計					13,927,771		-13,927,771	
					0			

0/2, 170m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2, 170	242. 5	526, 225	2, 170	526, 225	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 19. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2, 170	2, 797	6, 069, 490	2, 170	6, 069, 490	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	2, 170	135. 7	294, 469	2, 170	294, 469	
合 計					0		6, 890, 184	
					6, 890, 184			
変更積算金額					0		6, 314, 519	円／m3
					6, 314, 519			

470/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

							単価使用年月	2024. 04
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 坪積山積0. 8m3(平積0. 6m3)		473	2, 261	1, 069, 453			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	473	2, 261	1, 069, 453	0	0	
合 計					980, 101			
					0		-980, 101	

0/460m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	0 460	0 2, 261	0 1, 040, 060	 460	 1, 040, 060	CB210110
合 計					0 1, 040, 060		 1, 040, 060	
変更積算金額					0 953, 163		 953, 163	円／m3

0/120m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0 120	0 3, 748	0 449, 760	 120	 449, 760	CB210110
合 計					0 449, 760		 449, 760	
変更積算金額					0 412, 182		 412, 182	円／m3

470/0m3当たり内訳書

第 7号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			473	4, 000	1, 892, 000			CB210560
		m 3	473	4, 000	1, 892, 000	0	0	
合 計					1, 733, 926			
					0		-1, 733, 926	

0/580m3当たり内訳書

第 8号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	580	4, 000	2, 320, 000	580	2, 320, 000	
合 計					0			
					2, 320, 000		2, 320, 000	
変更積算金額					0			
					2, 126, 167		2, 126, 167	円／m3

130m3当たり内訳書

第 9号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		131	299. 5	39, 234			CB210030
		m 3	131	299. 5	39, 234	0	0	
合 計					35, 926			
					35, 926		0	

70m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		68	2, 812	191, 216			CB210410
		m 3	68	2, 812	191, 216	0	0	
合 計					175, 097			
					175, 097		0	

175m2当たり内訳書

第 12号内訳書

コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積
(1号)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		175	26, 810	4, 691, 750			WB825010
	有(胴込+裏込) 0. 29m3/m2							
	18-8-40(高炉)	m 2	175	26, 810	4, 691, 750	0	0	単一 45号
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石		50	7, 848	392, 400			CB226120
	RC-40							
		m 3	50	7, 848	392, 400	0	0	
合 計					4, 655, 583			
					4, 655, 583		0	

185m2当たり内訳書

第 13号内訳書

コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積
(2号)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		185	26, 810	4, 959, 850			WB825010
	有(胴込+裏込) 0. 29m3/m2							
	18-8-40(高炉)	m 2	185	26, 810	4, 959, 850	0	0	単一 45号
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ 再生砕石		55	7, 848	431, 640			CB226120
	RC-40							
		m 3	55	7, 848	431, 640	0	0	
合 計					4, 937, 015			
					4, 937, 015		0	

92m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積
第 14号内訳書 (3号)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		92	26, 810	2, 466, 520			WB825010
	有(胴込+裏込) 0. 29m3/m2							
	18-8-40(高炉)	m 2	92	26, 810	2, 466, 520	0	0	単一 45号
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石		40	7, 848	313, 920			CB226120
	RC-40							
		m 3	40	7, 848	313, 920	0	0	
合 計					2, 546, 063			
					2, 546, 063		0	

6m当たり内訳書

舗装版切断
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		5. 5	640. 6	3, 523			CB430510
		m	5. 5	640. 6	3, 523	0	0	
合 計					3, 226			
					3, 226		0	

第 16号内訳書

單價使用年月	2024. 04
步掛使用年月	2024. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

280/0m3当たり内訳書

第 17号内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	280	284	79, 520			CB210100
			280	284	79, 520	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	280	565. 2	158, 256			CB210110
			280	565. 2	158, 256	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	280	135. 7	37, 996			CB210610
			280	135. 7	37, 996	0	0	
合 計					252, 731			
					0		-252, 731	

0/180m3当たり内訳書

第 18号内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0 185	0 333. 9	0 61, 771	 185	 61, 771	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	0 185	0 565. 2	0 104, 562	 185	 104, 562	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 185	0 135. 7	0 25, 104	 185	 25, 104	CB210610
合 計					0 191, 437		191, 437	
変更積算金額					0 175, 442		175, 442	円／m3

30/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 19号内訳書

							単価使用年月	2024. 04
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			30	14, 600	438, 000			WB010212
		人日	30	14, 600	438, 000	0	0	単一 53号
合 計					401, 078			
					0		-401, 078	

0/113人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 20号内訳書

							単価使用年月	2024. 04
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	113	14, 600	1, 649, 800	113	1, 649, 800	単一 54号
合 計					0			
					1, 649, 800			
変更積算金額					0			
					1, 510, 727			
							1, 510, 727	円／人日

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00003
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0		120, 000	
					120, 000			
変更積算金額					0		120, 000	円／式
					120, 000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 22号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 13302m3		1		49,240			WB010420
		式	1		49,240	0	0	単一 55号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 3557m2		1		21,377			WB010440
		式	1		21,377	0	0	単一 56号
合 計					64,717			
					0			
							-64,717	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 23号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 12721m3		0		0			WB010420
		式	1		47,088	1	47,088	単一 57号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 3997m2		0		0			WB010440
		式	1		24,024	1	24,024	単一 58号
合 計					0			
					71,112		71,112	
変更積算金額					0			
					65,170		65,170	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 59号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 60号
合 計					1, 049, 398			
					1, 049, 398		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	4944千円		0		0			WB010610
		式	1		4, 944, 000	1	4, 944, 000	単一 61号
合 計					0			
					4, 944, 000		4, 944, 000	
変更積算金額					0			
					4, 944, 000		4, 944, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 26号内訳書

							単価使用年月	2024. 04
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	職種（技術員）0.5人工		0		0			WYB00001
		式	1		16,800	1	16,800	
合 計					0			
					16,800		16,800	
変更積算金額					0			
					16,800		16,800	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等
第 27号内訳書

							単価使用年月	2024. 04
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カードリーダー設置費用	iOS 1台		0		0			WYB00004
		式	1		30, 000	1	30, 000	
合 計					0			
					30, 000		30, 000	
変更積算金額					0			
					30, 000		30, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 28号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00002
		基・月	6	51, 000	306, 000	6	306, 000	
合 計					0			
					306, 000		306, 000	
変更積算金額					0			
					306, 000		306, 000	円／式

16/0m2当たり内訳書

第 1号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		16	9, 228	147, 648			CB240210
		m 2	16	9, 228	147, 648	0	0	
合 計					135, 202			
					0		-135, 202	

0/14m2当たり内訳書

型枠
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	14	9, 228	129, 192	14	129, 192	
合 計					0			
					129, 192		129, 192	
変更積算金額					0			
					118, 301		118, 301	円／m2

一式当たり内訳書

橋梁接合
第 3号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持材 H形鋼（購入品）	SS400 中幅 H588×300×12×20		6. 6	19, 110	126, 126			WYB00011
		m	6. 6	19, 110	126, 126	0	0	単一 14号
合 計					115, 588			
					0		-115, 588	

一式当たり内訳書

橋梁接合

第 4号内訳書

							単価使用年月	2024. 04
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持材 H形鋼（購入品）	SS400 中幅 H588×300×12×20 L=7.43 さび止塗装品		0	0	0			WYB00025
		本	1	412, 000	412, 000	1	412, 000	単一 15号
ゴムマット（購入品）	t15mm×1000mm×2000mm		0	0	0			WYB00026
		枚	6	16, 300	97, 800	6	97, 800	単一 16号
合 計					0			
					509, 800			
変更積算金額					0			
					467, 205			
								円／式

0/116m当たり内訳書

ガートレール
第 5号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		0	0	0			WB810540
		m	116	2, 516	291, 856	116	291, 856	単一 19号
ガードレール【支給品】	Gr-C-2B コンクリート建込 塗装品		0	0	0			WYB00020
		m	110	0	0	110	0	単一 20号
ガードレール部材（材料費）	Gr-C-2B 支柱 コンクリート建込用 景観色		0	0	0			WYB00023
		本	4	8, 800	35, 200	4	35, 200	単一 21号
ガードレール部材（材料費）	Gr-C-2B 4mピッチ 景観色		0	0	0			WYB00024
		枚	1	21, 400	21, 400	1	21, 400	単一 22号
ガードレール部材（材料費）	Gr-C-2B 2mピッチ 景観色		0	0	0			WYB00027
		枚	1	11, 500	11, 500	1	11, 500	単一 23号
ガードレール部材（材料費）	Gr-C-2B 袖ピッチ 景観色		0	0	0			WYB00028
		枚	4	6, 600	26, 400	4	26, 400	単一 24号
ガードレール部材取付金具（材料費）	ブラケット、ボルトナット類		0	0	0			WYB00021
		組	59	2, 635	155, 465	59	155, 465	単一 25号
合 計					0			
					541, 821			
変更積算金額					0			
					495, 951			
								円／m

0/116m当たり内訳書

防護柵用基礎ブロック
第 6号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎ブロック設置工			0	0	0			WYB00033
		m	116	4, 717	547, 172	116	547, 172	単一 29号
防護柵用基礎ブロック【支給品】	C種 B=1000 1000×400×2000 連結金具含まない		0	0	0			WYB00034
		個	55	0	0	55	0	単一 30号
防護柵用基礎ブロック（材料費）	C種 B=1000 1000×400×1500 連結金具含まない		0	0	0			WYB00035
		個	4	44, 700	178, 800	4	178, 800	単一 31号
防護柵用基礎ブロック用連結金具（材料費）	BC-1000用		0	0	0			WYB00036
		個	114	2, 200	250, 800	114	250, 800	単一 32号
合 計					0			
					976, 772		976, 772	
変更積算金額					0			
					894, 303		894, 303	
								円／m

型枠

單價使用年月	2024. 04
步掛使用年月	2024. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 35 -

0/76m2当たり内訳書

型枠
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	76	9, 228	701, 328	76	701, 328	
合 計					0			
					701, 328		701, 328	
変更積算金額					0			
					642, 209		642, 209	円／m2

560掛m2当たり内訳書

足場
第 9号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		557	4, 752	2, 646, 864			WB252110
		掛m 2	557	4, 752	2, 646, 864	0	0	単一 33号
合 計					2, 425, 722		0	
					2, 425, 722			

40. 42t当たり内訳書

支給品運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	40. 42	8, 922	360, 627			CB010420
			40. 42	8, 922	360, 627	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 11. 0km以下	t	40. 42	5, 055	204, 323			CB010410
			40. 42	5, 055	204, 323	0	0	
合 計					517, 749			
					517, 749		0	

132/0m2当たり内訳書

第 11号内訳書

コンクリートはつり

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		132	4, 550	600, 600			CB224250
		m 2	132	4, 550	600, 600	0	0	
積込（コンクリート殻）	全ての費用		1. 3	1, 080	1, 404			CB224260
		m 3	1. 3	1, 080	1, 404	0	0	
合 計					551, 707		-551, 707	
					0			

0/130m2当たり内訳書

第 12号内訳書

コンクリートはつり

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		0	0	0			CB224250
		m 2	130	4, 550	591, 500	130	591, 500	
積込（コンクリート殻）	全ての費用		0	0	0			CB224260
		m 3	1. 3	1, 080	1, 404	1. 3	1, 404	
合 計					0			
					592, 904		592, 904	
変更積算金額					0			
					543, 367		543, 367	円／m2

3人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			3	14, 600	43, 800			WB010212
		人日	3	14, 600	43, 800	0	0	単一 35号
合 計					40, 107			
					40, 107		0	

一式当たり内訳書

連結金具脱着試験費

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連結金具脱着試験費	ｱｸｾｽ道路連結金具脱着試験		0		0			WYB00007
		式	1		127, 900	1	127, 900	
合 計					0			
					127, 900		127, 900	
変更積算金額					0			
					127, 900		127, 900	円／式

一式当たり内訳書

第 15号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00002
		基・月	3. 5	51, 000	178, 500	3. 5	178, 500	
合 計					0			
					178, 500		178, 500	
変更積算金額					0			
					178, 500		178, 500	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (表土はぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	260. 2
						1		260. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	284	284	CB210100	
			m 3	1	284	284		
計						284		
						284		
単価						284	円／m3	
						284		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (表土はぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	333. 9	333. 9		
計						0 333. 9		
単価						0 333. 9	円／m3	
変更積算単価						306	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	260. 2
						1		260. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	284	284	CB210100	
			m 3	1	284	284		
計						284		
						284		
単価						284	円／m3	
						284		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	333. 9	333. 9		
計						0		
						333. 9		
単価						0	円／m3	
						333. 9		
変更積算単価						306	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 862
						1		4, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 310	5, 310	CB210510	
			m 3	1	5, 310	5, 310		
計						5, 310		
						5, 310		
単価						5, 310	円／m3	
						5, 310		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	793. 8
						1		793. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	866. 9	866. 9	CB210510	
			m 3	1	866. 9	866. 9		
計						866. 9		
						866. 9		
単価						866. 9		
						866. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	掘削 (表土はぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	333. 9	333. 9		
計						0		
						333. 9		
単価						0	円／m3	
						333. 9		
変更積算単価						306	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	雑物分別		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		432. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（転石ふるい分け）		BH クロー型山積0. 8m3（平積0. 6m3）排カス型第2次基準		0	0	0	WYB00005	
			m 3	1	472. 3	472. 3	単一 42号	
計						0		
						472. 3		
単価						0	円／m3	
						472. 3		
変更積算単価						432. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	盛土材混合攪拌		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		535. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土材混合攪拌		BH クロー型山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 排ガス型第1次基準		0	0	0	WYB00009	
			m 3	1	584. 3	584. 3	単一 43号	
計						0		
						584. 3		
単価						0		
						584. 3	円／m3	
変更積算単価								
						535. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	3, 115
						1		3, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1	3, 400	3, 400	CB210550	
			m 3	1	3, 400	3, 400		
計						3, 400		
						3, 400		
単価						3, 400	円／m3	
						3, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	241. 8	
						1		241. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	264. 1	264. 1	CB210570		
			m 3	1	264. 1	264. 1			
計						264. 1			
						264. 1			
単価						264. 1	円／m3		
						264. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	石灰処理	断面整形有り 生石灰30kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石灰処理工		断面整形有り 生石灰30kg/m3		0	0	0	WYB00013	
			m 3	1	1, 423	1, 423	単一 44号	
計						0		
						1, 423		
単価						0		
						1, 423	円／m3	
変更積算単価								
						1, 304	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	509. 4
						1		509. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	556. 3	556. 3	CB220070	
			m 2	1	556. 3	556. 3		
計						556. 3		
						556. 3		
単価						556. 3	円／m2	
						556. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場打基礎コンクリート (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10 10	単価	6, 590 6, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 1	65, 420	71, 962	CB226170	
			m 3	1. 1	65, 420	71, 962		
計						71, 962		
						71, 962		
単価						7, 197		
						7, 197		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	現場打小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	18, 323
						1		18, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 3	66, 700	20, 010	CB226190	
			m 3	0. 3	66, 700	20, 010		
計						20, 010		
						20, 010		
単価						20, 010	円／箇所	
						20, 010		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	現場打小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	18, 323
						1		18, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 3	66, 700	20, 010	CB226190	
			m 3	0. 3	66, 700	20, 010		
計						20, 010		
						20, 010		
単価						20, 010	円／箇所	
						20, 010		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打小口止コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	34, 815
						1		34, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 57	66, 700	38, 019	CB226190	
			m 3	0. 57	66, 700	38, 019		
計						38, 019		
						38, 019		
単価						38, 020		
						38, 020		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	現場打小口止コンクリート (4)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	15, 273
						1		15, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 25	66, 700	16, 675	CB226190	
			m 3	0. 25	66, 700	16, 675		
計						16, 675		
						16, 675		
単価						16, 680	円／箇所	
						16, 680		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打小口止コンクリート (5)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	28, 707
						1		28, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 47	66, 700	31, 349	CB226190	
			m 3	0. 47	66, 700	31, 349		
計						31, 349		
						31, 349		
単価						31, 350	円／箇所	
						31, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	現場打小口止コンクリート (6)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	12, 215
						1		12, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 2	66, 700	13, 340	CB226190	
			m 3	0. 2	66, 700	13, 340		
計						13, 340		
						13, 340		
単価						13, 340	円／箇所	
						13, 340		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	現場打天端コンクリート (A型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4, 205
						10		4, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 75	61, 230	45, 922. 5	CB226180	
			m 3	0. 75	61, 230	45, 922. 5		
計						45, 922. 5		
						45, 922. 5		
単価						4, 593		
						4, 593		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	現場打天端コンクリート (B型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5, 495
						10		5, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 98	61, 230	60, 005. 4	CB226180	
			m 3	0. 98	61, 230	60, 005. 4		
計						60, 005. 4		
						60, 005. 4		
単価						6, 001	円／m	
						6, 001		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 306
						1		3, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 611	3, 611	CB224710	
			m 2	1	3, 611	3, 611		
計						3, 611		
						3, 611		
単価						3, 611	円／m2	
						3, 611		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 521
						1		1, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 662	1, 662	WB810870	
			m 2	1	1, 662	1, 662	単一 46号	
計						1, 662		
						1, 662		
単価						1, 662		
						1, 662		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	647. 3
						1		647. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	706. 9	706. 9	CB410030	
			m 2	1	706. 9	706. 9		
計						706. 9		
						706. 9		
単価						706. 9	円／m2	
						706. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	1,820	1,820		
計						0		
						1,820		
単価						0	円／m2	
						1,820		
変更積算単価						1,667	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	647. 3	
						1		647. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	706. 9	706. 9	CB410030		
			m 2	1	706. 9	706. 9			
計						706. 9			
						706. 9			
単価						706. 9			
						706. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	630. 2
						1		630. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用		1	688. 3	688. 3	CB410040	
			m 2	1	688. 3	688. 3		
計						688. 3		
						688. 3		
単価						688. 3		
						688. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	境界杭	国土交通省杭 120×120 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	6, 589
						1		6, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し		1	7, 190	7, 190	WB812330	
		手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無	本	1	7, 190	7, 190	単－ 47号	
計						7, 190		
						7, 190		
単価						7, 190		
						7, 190	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	距離標		単位	箇所	数量	1	単価	6, 589
						1		6, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し	本	1	7, 190	7, 190	WB812330	
		手間＋材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無		1	7, 190	7, 190	単一 47号	
計						7, 190		
						7, 190		
単価						7, 190		
						7, 190		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	距離標		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		28, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標設置				0	0	0	WYB00007	
			箇所	1	31, 530	31, 530		
計						0		
						31, 530		
単価						0	円／箇所	
						31, 530		
変更積算単価						28, 900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 470
						1		7, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 158	8, 158	WB824010	
			m 3	1	8, 158	8, 158	単一 48号	
計						8, 158		
						8, 158		
単価						8, 158		
						8, 158		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 889
						1		14, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 260	16, 260	WB824010	
			m 3	1	16, 260	16, 260	単－ 49号	
計						16, 260		
						16, 260		
単価						16, 260	円／m3	
						16, 260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	188. 7
						1		188. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	206. 1	206. 1	CB430310	
			m 2	1	206. 1	206. 1		
計						206. 1		
						206. 1		
単価						206. 1	円／m2	
						206. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	コンクリートブロック撤去	張ブロック t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	98. 89
						10		98. 89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	1, 080	1, 080	CB224260	
			m 3	1	1, 080	1, 080		
計						1, 080		
						1, 080		
単価						108		
						108		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 377	
						1		3, 377	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	3, 688	3, 688	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用		1	3, 688	3, 688			
計						3, 688			
						3, 688			
単価						3, 688			
						3, 688			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 264	
						1		2, 264	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 473	2, 473	CB227010		
			m 3	1	2, 473	2, 473			
計						2, 473			
						2, 473			
単価						2, 473			
						2, 473			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 805
						1		2, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1	3, 064	3, 064	CB227010	
			m 3	1	3, 064	3, 064		
計						3, 064		
						3, 064		
単価						3, 064		
						3, 064		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 582
						1		2, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 820	2, 820	WB020051	
			m 3	1	2, 820	2, 820	単－ 50号	
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820		
						2, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 289
						1		2, 289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 500	2, 500	WB020051	
			m 3	1	2, 500	2, 500	単－ 51号	
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 563
						1		2, 563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 800	2, 800	WB020051	
			m 3	1	2, 800	2, 800	単一 52号	
計						2, 800		
						2, 800		
単価						2, 800		
						2, 800		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	掘削（転石ふるい分け）	BH クローラ型山積0. 8m3（平積0. 6m3）排ガス型第2次基準	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		472. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（転石ふるい分け）		BH クローラ型山積0. 8m3（平積0. 6m3）排ガス型第2次基準		0	0	0	WYB00006	
			日	0. 67	70, 490	47, 228	単一 62号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						47, 230		
単価						0		
						472. 3	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	盛土材混合攪拌	BH クローラ型山積0. 8m3（平積0. 6m3）排ガス型第1次基準	単位	m 3	数量	0 100	単価	0 584. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土材混合攪拌		BH クローラ型山積0. 8m3（平積0. 6m3）排ガス型第1次基準		0	0	0	WYB00010	
			時間	4. 7	12, 430	58, 421	単一 63号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0 58, 430		
単価						0 584. 3	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一44号	石灰処理工	断面整形有り 生石灰30kg/m3	単位	m 3	数量	0	0
						100	1, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	29, 085	5, 817	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 4	19, 845	7, 938	
生石灰		特号フレコン 1 t 入り		0	0	0	
			t	3	22, 000	66, 000	
バッホウ クローラ型 運転		山積0. 8m3(平積0. 6m3) 排カ ^ス 型(2次) クレーン機能付き		0	0	0	WYB00014
			時間	4. 5	13, 110	58, 995	単一 64号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		3, 550	
計						0	
						142, 300	
単価						0	
						1, 423	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-45号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 29m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量		100	単価	26, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13, 996. 5	1, 399, 650			
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	6, 640	664, 000			
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	32. 48	19, 000	617, 120			
諸雑費（まるめ）			式	1		230			
計						2, 681, 000			
単価						26, 810	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 04
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一46号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1, 662
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 662. 6	1, 662	摘要
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 662	
単価						1, 662	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	7, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工		コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	4, 590	4, 590		
道路境界杭		国土交通省型 1 2 0 × 1 2 0	本	1	2, 600	2, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 190		
単価						7, 190	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 158. 8	8, 158		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 158		
単価						8, 158	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		16, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	16, 255. 2	16, 255		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16, 260		
単価						16, 260	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削 2. 35t/m3) (株)中野建設	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋 2. 35t/m3) (株)西村土木建設	m 3	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(有筋 2. 50t/m3) (株)西村土木建設						
			m 3	100	2, 800	280, 000		
計						280, 000		
単価						2, 800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	14, 595	14, 595		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						14, 600		
単価						14, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 595	14, 595		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 600		
単価						14, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点 検	20, 000m3未満 無し 13302m3	単位	式	数量	1	単価	49, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 693	29, 085	49, 240		
計						49, 240		
単価						49, 240	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 3557m2	単位	式	数量	1	単価	21, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 735	29, 085	21, 377		
計						21, 377		
単価						21, 377	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 12721m3	単位	式	数量	1	単価	47, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 619	29, 085	47, 088		
計						47, 088		
単価						47, 088	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 3997m2	単位	式	数量	1	単価	24, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 826	29, 085	24, 024		
計						24, 024		
単価						24, 024	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4944千円	単位	式	数量	1	単価	4, 944, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4, 944, 000		
計						4, 944, 000		
単価						4, 944, 000	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一62号	掘削（転石ふるい分け）	BH クローラ型山積0. 8m3（平積0. 6m3）排ガス型第2次基準	単位	日	数量	0	0
						1	70, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 770	28, 770	
軽油				0	0	0	
			L	108	144	15, 552	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 46	17, 400	25, 404	
スケルトンバケット		0. 8m3用		0	0	0	
			供用日	1. 46	520	759	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						70, 490	
単価						0	
						70, 490	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一63号	盛土材混合攪拌	BH クローラ型山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 排ガス型第1次基準	単位	時間	数量	0	0
						1	12, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 21	28, 770	6, 041	
軽油				0	0	0	
			L	15	144	2, 160	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			時間	1	4, 220	4, 220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						12, 430	
単価						0	
						12, 430	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	バックホウ クローラ型 運転	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 排ガス型(2次) クレーン機能付き	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		13, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0. 21	28, 770	6, 041			
軽油				0	0	0			
			L	16	144	2, 304			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0			
			時間	1	4, 760	4, 760			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						13, 110			
単価						0			
						13, 110	円／時間		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路床盛土	4. 0m以上 土工用水砕スラグ*	単位	m3	数量	1	単価	12, 975
						1		12, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	367. 9	367. 9	CB210520	
			m 3	1	367. 9	367. 9		
土工用水砕スラグ（材料費）		γ =13kN/m3		1	13, 800	13, 800	WYB00001	
			m 3	1	13, 800	13, 800		
計						14, 167. 9		
						14, 167. 9		
単価						14, 170	円／m3	
						14, 170		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	510. 1
						1		510. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	557. 1	557. 1	CB410030	
			m 2	1	557. 1	557. 1		
計						557. 1		
						557. 1		
単価						557. 1	円／m2	
						557. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 666	
						1		1, 666	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 820	1, 820	CB410260		
			m 2	1	1, 820	1, 820			
計						1, 820			
						1, 820			
単価						1, 820			
						1, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 945	
						1		23, 945	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	26, 150	26, 150	CB240010		
		24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	26, 150	26, 150			
計						26, 150			
						26, 150			
単価						26, 150			
						26, 150			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	166, 749
						1		166, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	182, 100	182, 100	WB810010	
			t	1	182, 100	182, 100	単一 13号	
計						182, 100		
						182, 100		
単価						182, 100		
						182, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	2, 303
						1		2, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品	m	1	2, 516	2, 516	WB810540	
		100m以上（標準） 無 無 無		1	2, 516	2, 516	単一 17号	
ガードレール【支給品】		Gr-C-2B コンクリート建込 塗装品	m	1	0	0	WYB00009	
				1	0	0	単一 18号	
計						2, 516		
						2, 516		
単価						2, 516		
						2, 516	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	防護柵用基礎ブロック		単位	m	数量	10	単価	6, 333
						10		6, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック設置工				10	4, 717	47, 170	WYB00016	
			m	10	4, 717	47, 170	単一 26号	
防護柵用基礎ブロック【支給品】		C種 B=1000 1000×400×2000 連結金具含まない		5	0	0	WYB00017	
			個	5	0	0	単一 27号	
防護柵用基礎ブロック用連結金具（材料費）		BC-1000用		10	2, 200	22, 000	WYB00018	
			個	10	2, 200	22, 000	単一 28号	
計						69, 170		
						69, 170		
単価						6, 917	円／m	
						6, 917		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート (調整コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 313
						1		23, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 460	25, 460	CB240010	
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	25, 460	25, 460		
計						25, 460		
						25, 460		
単価						25, 460	円／m3	
						25, 460		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 306
						1		3, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 611	3, 611	CB224710	
			m 2	1	3, 611	3, 611		
計						3, 611		
						3, 611		
単価						3, 611		
						3, 611		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 675
						1		1, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1, 828	1, 828	CB227010	
			m 3	1	1, 828	1, 828		
計						1, 828		
						1, 828		
単価						1, 828	円／m3	
						1, 828		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 291
						1		2, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 500	2, 500	WB020051	
			m 3	1	2, 500	2, 500	単一 34号	
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	土工用水砕スラグ（材料費）	γ =13kN/m3	単位	m 3	数量	1	単価	13, 800	
						1		13, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土工用水砕スラグ		γ =13kN/m3 ほぐし単価		1. 2	11, 500	13, 800			
			m 3	1. 2	11, 500	13, 800			
計						13, 800			
						13, 800			
単価						13, 800			
						13, 800			

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 846. 25	71, 846		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						182, 100		
単価						182, 100	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	支持材 H形鋼（購入品）	SS400 中幅 H588×300×12×20	単位	m	数量	1	単価	19, 110		
						1		19, 110		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
H形鋼		SS400 中幅 H588×300×12×20		147	130	19, 110				
			k g	147	130	19, 110				
計						19, 110				
						19, 110				
単価						19, 110				
						19, 110				円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	支持材　H形鋼（購入品）	SS400　中幅　H588×300×12×20　L=7. 43　さび止塗装品	単位	本	数量	0	単価	0
						1		412, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持材　H形鋼（購入品）		SS400　中幅　H588×300×12×20　L=7. 43　さび止塗装品		0	0	0		
			本	1	412, 000	412, 000		
計						0		
						412, 000		
単価						0	円／本	
						412, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	ゴムマット（購入品）	t15mm×1000mm×2000mm	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		16, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムマット（購入品）		t15mm×1000mm×2000mm		0	0	0		
			枚	1	16, 300	16, 300		
計						0		
						16, 300		
単価						0		
						16, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	2, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	9, 776. 8	9, 776			
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装	m	1	-7, 260	-7, 260			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 516			
単価						2, 516	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-18号	ガードレール【支給品】	Gr-C-2B コンクリート建込 塗装品	単位	m	数量	110	単価	0
						110		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-C-2B 景観色 L=4m		27	22, 800	0	支給品	
			枚	27	22, 800	0		
路側用支柱		Gr-C-2B 景観色		55	9, 300	0	支給品	
			本	55	9, 300	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	2, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r－C－2 B 塗装	m	1	9, 776. 8	9, 776			
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r－C－2 B 塗装	m	1	-7, 260	-7, 260			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 516			
単価						2, 516	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	ガードレール【支給品】	Gr-C-2B コンクリート建込 塗装品	単位	m	数量	0 110	単価	0 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-C-2B 景観色 L=4m	枚	0 27	0 22,800	0 0	支給品	
路側用支柱		Gr-C-2B 景観色		0 55	0 9,300	0 0	支給品	
計						0 0		
単価						0 0	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-21号	ガードレール部材（材料費）	Gr-C-2B 支柱 コンクリート建込用 景観色	単位	本	数量	0	単価	0
						1		8, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		Gr-C-2B 支柱 コンクリート建込用 景観色		0	0	0		
			本	1	8, 800	8, 800		
計						0		
						8, 800		
単価						0		
						8, 800	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-22号	ガードレール部材（材料費）	Gr-C-2B 4mt [°] -A 景観色	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		21, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		Gr-C-2B 4mt [°] -A 景観色		0	0	0		
			枚	1	21, 400	21, 400		
計						0		
						21, 400		
単価						0	円／枚	
						21, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	ガードレール部材（材料費）	Gr-C-2B 2mﾄﾞｰﾙ 景観色	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		11, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		Gr-C-2B 2mﾄﾞｰﾙ 景観色		0	0	0		
			枚	1	11, 500	11, 500		
計						0		
						11, 500		
単価						0		
						11, 500	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	ガードレール部材（材料費）	Gr-C-2B 袖ビーム 景観色	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		6, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		Gr-C-2B 袖ビーム 景観色		0	0	0		
			枚	1	6, 600	6, 600		
計						0		
						6, 600		
単価						0	円／枚	
						6, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	ガードレール部材取付金具（材料費）	ブラケット、ボルトナット類	単位	組	数量	0	単価	0
						1		2, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材取付金具		ブラケット、ボルトナット類		0	0	0		
			組	1	2, 635	2, 635		
計						0		
						2, 635		
単価						0	円／組	
						2, 635		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－26号	基礎ブロック設置工		単位	m	数量	10	4, 717
						10	4, 717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 25	29, 085	7, 271	
			人	0. 25	29, 085	7, 271	
特殊作業員				0. 25	23, 730	5, 932	
			人	0. 25	23, 730	5, 932	
普通作業員				0. 75	19, 845	14, 883	
			人	0. 75	19, 845	14, 883	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 25	44, 900	11, 225	
			日	0. 25	44, 900	11, 225	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		7, 859	
			式	1		7, 859	
計						47, 170	
						47, 170	
単価						4, 717	
						4, 717	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	防護柵用基礎ブロック【支給品】	C種 B=1000 1000×400×2000 連結金具含まない	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用基礎ブロック		C種 B=1000 1000×400×2000 連結金具含まない		1	27,700	0	支給品	
			個	1	27,700	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	防護柵用基礎ブロック用連結金具（材料費）	BC-1000用	単位	個	数量	1	単価	2,200
						1		2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用基礎ブロック用連結金具		プレートⅡBC-1000用		1	2,200	2,200		
			個	1	2,200	2,200		
計						2,200		
						2,200		
単価						2,200	円／個	
						2,200		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-29号	基礎ブロック設置工		単位	m	数量	0 10	単価	0 4, 717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 25	29, 085	7, 271		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 25	23, 730	5, 932		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 75	19, 845	14, 883		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 25	44, 900	11, 225		
諸雑費（率+まるめ） 20%				0		0		
			式	1		7, 859		
計						0 47, 170		
単価						0 4, 717	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	防護柵用基礎ブロック【支給品】	C種 B=1000 1000×400×2000 連結金具含まない	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用基礎ブロック		C種 B=1000 1000×400×2000 連結金具含まない		0	0	0	支給品	
			個	1	27,700	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	防護柵用基礎ブロック（材料費）	C種 B=1000 1000×400×1500 連結金具含まない	単位	個	数量	0	単価	0
						1		44,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用基礎ブロック		C種 B=1000 1000×400×1500 連結金具含まない		0	0	0		
			個	1	44,700	44,700		
計						0		
						44,700		
単価						0	円／個	
						44,700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-32号	防護柵用基礎ブロック用連結金具（ 材料費）	BC-1000用	単位	個	数量	0 1	単価	0 2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用基礎ブロック用連結金具		プレートⅡBC-1000用		0	0	0		
			個	1	2, 200	2, 200		
計						0 2, 200		
単価						0 2, 200	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 085	46, 536		
とび工			人	8. 5	26, 775	227, 587		
普通作業員			人	1. 3	19, 845	25, 798		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		112, 419		
計						475, 200		
単価						4, 752	円／掛m 2	