この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町白石地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 2月		１２）	設 計 年 月	令和 6年 2月	
２）	事務所名	八代復興事務所　工務第一課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2389580040		１４）	単価適用年月	2024年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2024年 2月	
５）	変更回数	3回		１６）	前請負工事費	339,625,000	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	339,625,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	516日間	自　令和 6年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 3回変更）	至　令和 7年 8月29日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	613,348	
１０）	地　　区	水俣		２３）	公 告 日	令和 6年 1月17日	
１１）	河川・路線						

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害復旧事業費	道路災害復旧費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
(L52)			1		175,975,335			
		式	1		151,631,909	1	-24,343,426	
道路土工								
			1		7,159,160			
		式	1		3,405,850	1	-3,753,310	
掘削工								
			1		687,060			
		式	1		806,080	1	119,020	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無							単-1号
	障害無 5,000m3以上1		2,200	312.3	687,060			
	0,000m3未満	m3	0	312.3	0	-2,200	-687,060	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無							単-2号
	障害無 5,000m3未満		0	0	0			
		m3	2,200	366.4	806,080	2,200	806,080	
路体盛土工								
			1		1,598,000			
		式	1		1,598,000	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-3号
			190	5,347	1,015,930			
		m3	190	5,347	1,015,930	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-4号
			550	919	505,450			
		m3	550	919	505,450	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-5号
			300	255.4	76,620			
		m3	300	255.4	76,620	0	0	
残土処理工								
			1		4,874,100			
		式	1		1,001,770	1	-3,872,330	
整地	残土受入れ地での処理							単-6号
			0	0	0			
		m3	1,100	117	128,700	1,100	128,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							単-7号
	含む)		1,100	3,333	3,666,300			
		m3	0	3,333	0	-1,100	-3,666,300	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-8号
			0	0	0			
		m3	1,100	793.7	873,070	1,100	873,070	
残土等処分								単-9号
			1,100	1,098	1,207,800			
		m3	0	1,098	0	-1,100	-1,207,800	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工								
			1		46,977,930			
		式	1		43,613,431	1	-3,364,499	
作業土工								
			1		5,177,688			
		式	1		1,813,189	1	-3,364,499	
床掘り(掘削)	軟岩							内-1号
			190		313,019			
		m3	190		313,019	0	0	
床掘り	土砂							内-2号
			870		195,843			
		m3	870		195,843	0	0	
埋戻し								内-3号
			260		437,244			
		m3	260		437,244	0	0	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定なし							内-4号
			24		558,766			
		m3	24		558,766	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-5号
			830		2,761,787			
		m3	0		0	-830	-2,761,787	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-6号
			0		0			
		m3	340		268,762	340	268,762	
残土等処分								内-7号
			830		911,029			
		m3	0		0	-830	-911,029	
整地	残土受入れ地での処理							内-8号
			0		0			
		m3	340		39,555	340	39,555	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			1		41,800,242			
		式	1		41,800,242	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 4							単-10号
	63ｃｍ 高さ 30ｃｍ		38	58,992	2,241,696			
		m	38	58,992	2,241,696	0	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-11号
			32	62,509	2,000,288			
		m3	32	62,509	2,000,288	0	0	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控2600							単-12号
			63	32,486	2,046,618			
		m2	63	32,486	2,046,618	0	0	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控2800							単-13号
			30	31,294	938,820			
		m2	30	31,294	938,820	0	0	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控2900							単-14号
			41	31,569	1,294,329			
		m2	41	31,569	1,294,329	0	0	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控3000							単-15号
			85	31,936	2,714,560			
		m2	85	31,936	2,714,560	0	0	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控3400							単-16号
			78	33,404	2,605,512			
		m2	78	33,404	2,605,512	0	0	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控4000							単-17号
			39	36,716	1,431,924			
		m2	39	36,716	1,431,924	0	0	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-18号
			849	28,534	24,225,366			
		m3	849	28,534	24,225,366	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-19号
			150	4,539	680,850			
		m3	150	4,539	680,850	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-20号
(差筋)			0.8	99,268	79,414			
		t	0.8	99,268	79,414	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-21号
			164	1,169	191,716			
		m2	164	1,169	191,716	0	0	
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定なし							内-9号
			3		109,016			
		m3	3		109,016	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-22号
			11	57,432	631,752			
		m3	11	57,432	631,752	0	0	
擦付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-10号
			15		608,381			
		m3	15		608,381	0	0	
応急処理工								
			1		3,658,646			
		式	1		912,184	1	-2,746,462	
応急処理作業工								
			1		3,658,646			
		式	1		912,184	1	-2,746,462	
応急作業								内-11号
			1		3,658,646			
		式	0		0	-1	-3,658,646	
応急作業								内-12号
			0		0			
		式	1		912,184	1	912,184	
構造物撤去工								
			1		880,750			
		式	1		880,750	0	0	
防護柵撤去工								
			1		19,815			
		式	1		19,815	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								内-13号
			13		19,815			
		m	13		19,815	0	0	
構造物取壊し工								
			1		130,684			
		式	1		130,684	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-23号
			18	7,154	128,772			
		m3	18	7,154	128,772	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-14号
			2		1,233			
		m	2		1,233	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ							単-24号
			4	169.9	679			
		m2	4	169.9	679	0	0	
運搬処理工								
			1		730,251			
		式	1		730,251	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-25号
			0.2	4,397	879			
		m3	0.2	4,397	879	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-26号
			0.7	2,242	1,569			
		m3	0.7	2,242	1,569	0	0	
殻運搬	ﾓﾙﾀﾙ殻(布製型枠)							単-27号
			17	12,087	205,479			
		m3	17	12,087	205,479	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-28号
			0.2	4,304	860			
		m3	0.2	4,304	860	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-29号
			0.7	4,304	3,012			
		m3	0.7	4,304	3,012	0	0	
殻処分	ﾓﾙﾀﾙ殻(布製型枠)							内-15号
			17		526,144			
		m3	17		526,144	0	0	
処分	ﾍﾋﾞｰH3							単-30号
			0.2	-38,460	-7,692			
		t	0.2	-38,460	-7,692	0	0	
仮設工								
			1		117,298,849			
		式	1		102,819,694	1	-14,479,155	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			1		30,211,689			
		式	1		3,762,477	1	-26,449,212	
工事用道路盛土 (設置)			2,600		3,498,274			内-16号
		m3	0		0	-2,600	-3,498,274	
工事用道路盛土 (設置)			0		0			内-17号
		m3	190		29,002	190	29,002	
工事用道路盛土 (撤去)			2,600		12,013,359			内-18号
		m3	0		0	-2,600	-12,013,359	
工事用道路盛土 (撤去)			0		0			内-19号
		m3	190		226,703	190	226,703	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100ｍｍ		825		220,913			内-20号
		m2	0		0	-825	-220,913	
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100ｍｍ		825		387,439			内-21号
		m2	0		0	-825	-387,439	
土のう (設置)			1,057		8,393,042			内-22号
		袋	0		0	-1,057	-8,393,042	
土のう (設置)			0		0			内-23号
		袋	356		2,465,592	356	2,465,592	
土のう (撤去)			1,224		5,616,369			内-24号
		袋	0		0	-1,224	-5,616,369	
土のう (撤去)			0		0			内-25号
		袋	582		962,545	582	962,545	
袋詰玉石撤去	2t用		45		82,293			内-26号
		袋	0		0	-45	-82,293	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用							内-27号
			0		0			
		袋	43		78,635	43	78,635	
仮橋･仮桟橋工								
			1		25,028,971			
		式	1		25,757,593	1	728,622	
仮橋上部 (相良橋)	賃料のみ							内-28号
			143.3		14,749,924			
		t	143.3		14,749,924	0	0	
覆工板 (相良橋)	賃料のみ							内-29号
			648		8,010,987			
		m2	648		8,010,987	0	0	
覆工板 (東郷谷橋りょう)	MD-1.0×2.0 賃料のみ							内-30号
			0		0			
		m2	32		138,461	32	138,461	
敷鉄板 (神瀬橋)	22×1,524×6,096(mm) 賃料のみ							内-31号
			0		0			
		m2	9		9,413	9	9,413	
迂回路信号機	賃料のみ							内-32号
			1		2,268,060			
		式	0		0	-1	-2,268,060	
迂回路信号機	賃料のみ							内-33号
			0		0			
		式	1		2,848,808	1	2,848,808	
仮水路工								
			1		369,025			
		式	0		0	-1	-369,025	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1000							内-34号
			22		369,025			
		m	0		0	-22	-369,025	
汚濁防止工								
			0		0			
		式	1		1,919,410	1	1,919,410	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去							内-35号
			0		0			
		m	100		1,919,410	100	1,919,410	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面吹付工								
			1		1,018,072			
		式	1		1,018,072	0	0	
仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉B(袋物) 500m2以上1000m2未満 法面清掃不要の補正有							単-31号
			503	2,024	1,018,072			
		m2	503	2,024	1,018,072	0	0	
鉄筋挿入工								
			1		57,836,203			
		式	1		67,527,253	1	9,691,050	
鉄筋挿入工（材料費）	D19(SD345)							内-36号
			1		4,723,244			
		式	1		4,723,244	0	0	
削孔	礫質土 φ90							単-32号
			1,573	11,330	17,822,090			
		m	1,573	11,330	17,822,090	0	0	
削孔	砂質土 φ90							単-33号
			1,244	7,101	8,833,644			
		m	1,244	7,101	8,833,644	0	0	
削孔	軟岩 φ90							単-34号
			252	14,092	3,551,184			
		m	252	14,092	3,551,184	0	0	
鋼材挿入	5.1m以上7.0m以下							単-35号
			455	3,623	1,648,465			
		本	455	3,623	1,648,465	0	0	
鋼材挿入	2.0m以上3.0m以下							単-36号
			76	1,811	137,636			
		本	76	1,811	137,636	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ注入								単-37号
			28	202,114	5,659,192			
		m3	28	202,114	5,659,192	0	0	
頭部処理								単-38号
			531	2,051	1,089,081			
		本	531	2,051	1,089,081	0	0	
逆巻き施工による準備撤去								内-37号
			1		127,525			
		回	1		127,525	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場(鉄筋挿入)								内-38号
			3,280		14,025,275			
		空m3	3,280		14,025,275	0	0	
削孔機械の上下移動								内-39号
			12		218,867			
		回	12		218,867	0	0	
ﾌﾘｸｼｮﾝﾊﾟｯｶｰ								単-39号
			0	0	0			
		本	265	36,570	9,691,050	265	9,691,050	
交通管理工								
			1		2,834,889			
		式	1		2,834,889	0	0	
交通誘導警備員								内-40号
			204		2,834,889			
		人日	204		2,834,889	0	0	
直接工事費								
			1		175,975,335			
		式	1		151,631,909	1	-24,343,426	
共通仮設費								
			1		18,694,573			
		式	1		17,587,959	1	-1,106,614	
共通仮設費								
			1		2,897,887			
		式	1		4,015,064	1	1,117,177	
役務費								
			1		1,421,133			
		式	1		1,421,133	0	0	
借地料								内-41号
			1		1,421,133			
		式	1		1,421,133	0	0	
技術管理費								
			1		184,065			
		式	1		1,434,705	1	1,250,640	
地質調査費								内-42号
			1		184,065			
		式	1		184,065	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費								内-43号
			0		0			
		式	1		120,000	1	120,000	
施工調査費								内-44号
			0		0			
		式	1		80,640	1	80,640	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-45号
			0		0			
		式	1		1,050,000	1	1,050,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,292,689			
		式	1		1,159,226	1	-133,463	
共通仮設費（率計上）								
			1		15,796,686			
		式	1		13,572,895	1	-2,223,791	
純工事費								
			1		194,669,908			
		式	1		169,219,868	1	-25,450,040	
現場管理費								
			1		53,886,537			
		式	1		46,242,663	1	-7,643,874	
工事原価								
			1		269,541,000			
		式	1		236,447,086	1	-33,093,914	
一般管理費等								
			1		39,209,000			
		式	1		34,982,914	1	-4,226,086	
工事価格								
			1		308,750,000			
		式	1		271,430,000	1	-37,320,000	
消費税相当額								
			1		30,875,000			
		式	1		27,143,000	1	-3,732,000	
工事費計								
			1		339,625,000			
		式	1		298,573,000	1	-41,052,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (R20)		式	1 1		11,376,230 11,376,230	0	0	
道路土工		式	1 1		14,387 14,387	0	0	
掘削工		式	1 1		3,663 3,663	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	10 10	366.3 366.3	3,663 3,663	0	0	単-1号
残土処理工		式	1 1		10,724 10,724	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	10 10	117.4 117.4	1,174 1,174	0	0	単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10 10	955 955	9,550 9,550	0	0	単-3号
組立歩道工		式	1 1		3,345,686 3,345,686	0	0	
作業土工		式	1 1		128,372 128,372	0	0	
埋戻し		m3	20 20		52,210 52,210	0	0	内-1号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20 20		5,371 5,371	0	0	内-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70 70		67,809 67,809	0	0	内-3号

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理							内-4号
			30		2,982			
		m3	30		2,982	0	0	
作業土工(ICT)								
			1		19,164			
		式	1		19,164	0	0	
床掘り(ICT)								内-5号
			50		19,164			
		m3	50		19,164	0	0	
組立歩道工								
			1		3,198,150			
		式	1		3,198,150	0	0	
組立歩道	片持式							内-6号
			22		1,652,297			
		m	22		1,652,297	0	0	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							内-7号
			21		1,163,865			
		m	21		1,163,865	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 W/C指定なし							内-8号
	敷厚 10ｃｍ		35		135,752			
		m2	35		135,752	0	0	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷							単-4号
	厚 0.2m		35	1,588	55,580			
		m2	35	1,588	55,580	0	0	
目地板	瀝青質目地板ｔ=20							単-5号
			1	6,719	6,719			
		m2	1	6,719	6,719	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							内-9号
（間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ）			0.2		14,319			
		m3	0.2		14,319	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-10号
（土留ｺﾝｸﾘｰﾄ）			2		140,891			
		m3	2		140,891	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-6号
（張りｺﾝｸﾘｰﾄ）			1	28,727	28,727			
		m3	1	28,727	28,727	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			1		267,677			
		式	1		267,677	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		267,677			
		式	1		267,677	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ		29	753.7	21,857			単-7号
		m2	29	753.7	21,857	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ		51	864	44,064			単-8号
		m2	51	864	44,064	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		51	1,997	101,847			単-9号
		m2	51	1,997	101,847	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		51	1,959	99,909			単-10号
		m2	51	1,959	99,909	0	0	
防護柵工			1		2,357,785			
		式	1		2,357,785	0	0	
路側防護柵工			1		2,357,785			
		式	1		2,357,785	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B		84		2,357,785			内-11号
		m	84		2,357,785	0	0	
区画線工			1		6,794			
		式	1		6,794	0	0	
区画線工			1		6,794			
		式	1		6,794	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		23	295.4	6,794			単-11号
		m	23	295.4	6,794	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			1		488,718			
		式	1		488,718	0	0	
防護柵撤去工			1		105,965			
		式	1		105,965	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)			84		105,965			内-12号
		m	84		105,965	0	0	
構造物取壊し工			1		168,141			
		式	1		168,141	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		20	7,154	143,080			単-12号
		m3	20	7,154	143,080	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		33		17,573			内-13号
		m	33		17,573	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ		44	170.2	7,488			単-13号
		m2	44	170.2	7,488	0	0	
運搬処理工			1		214,612			
		式	1		214,612	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		7	4,397	30,779			単-14号
		m3	7	4,397	30,779	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		20	2,242	44,840			単-15号
		m3	20	2,242	44,840	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		7	4,304	30,128			単-16号
		m3	7	4,304	30,128	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		20	4,304	86,080			単-17号
		m3	20	4,304	86,080	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	防護柵							内-14号
			1.21		22,785			
		t	1.21		22,785	0	0	
仮設工								
			1		4,895,183			
		式	1		4,895,183	0	0	
交通管理工								
			1		4,895,183			
		式	1		4,895,183	0	0	
交通誘導警備員								内-15号
			352		4,895,183			
		人日	352		4,895,183	0	0	
直接工事費								
			1		11,376,230			
		式	1		11,376,230	0	0	
共通仮設費								
			1		3,733,881			
		式	1		3,733,881	0	0	
共通仮設費								
			1		1,873,289			
		式	1		1,873,289	0	0	
技術管理費								
			1		1,559,429			
		式	1		1,559,429	0	0	
地質調査費								内-16号
			1		165,750			
		式	1		165,750	0	0	
保守管理(ICT)								内-17号
			1		273			
		式	1		273	0	0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-18号
			1		548,636			
		式	1		548,636	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-19号
			1		844,055			
		式	1		844,055	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ５国道災害復旧　神瀬地区擁壁工（その９）外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCUS現場利用料等費用								内-20号
			1		715			
		式	1		715	0	0	
営繕費								
			1		145,049			
		式	1		145,049	0	0	
快適ﾄｲﾚ								内-21号
			1		145,049			
		式	1		145,049	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		168,811			
		式	1		168,811	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		1,860,592			
		式	1		1,860,592	0	0	
純工事費								
			1		15,110,111			
		式	1		15,110,111	0	0	
現場管理費								
			1		5,874,444			
		式	1		5,874,444	0	0	
工事原価								
			1		20,984,555			
		式	1		20,984,555	0	0	

190m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		192	1,777	341,184			CA900020
		m３	192	1,777	341,184	0	0	
合　計					313,019			
					313,019		0	

870m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		872	244.8	213,465			CB210030
		m３	872	244.8	213,465	0	0	
合　計					195,843			
					195,843		0	

260m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		261	1,826	476,586			CB210410
		m３	261	1,826	476,586	0	0	
合　計					437,244			
					437,244		0	

24m3当たり内訳書

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m３	23.8 23.8	25,590 25,590	609,042 609,042	0	0	CB240010
合　計					558,766 558,766		0	

830/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	827 827	3,640 3,640	3,010,280 3,010,280	0	0	CB210110
合　計					2,761,787 0		-2,761,787	

0/340m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	338	866.7	292,944	338	292,944	
合　計					0			
					292,944		292,944	
変更積算金額					0			
					268,762		268,762	円／m3

830/0m3当たり内訳書

残土等処分

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			993	1,000	993,000			CB210560
		m３	993	1,000	993,000	0	0	
土砂　ほぐし土								
					911,029			
合　計					0		-911,029	

0/340m3当たり内訳書

整地

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	338	127.7	43,162	338	43,162	
合　計					0			
					43,162		43,162	
変更積算金額					0			
					39,555		39,555	円／m3

3m3当たり内訳書

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	ｍ３	3.5 3.5	33,950 33,950	118,825 118,825	0	0	CB240010
合　計					109,016 109,016		0	

15m3当たり内訳書

擦付ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	14.8 14.8	35,450 35,450	524,660 524,660	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	15.4 15.4	8,991 8,991	138,461 138,461	0	0	CB240210
合　計					608,381 608,381		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			100	3,727	372,700			WYB00370
		時間	100	3,727	372,700	0	0	単－　42号
特殊作業員			100	3,163	316,300			WYB00371
		時間	100	3,163	316,300	0	0	単－　43号
普通作業員			100	2,664	266,400			WYB00372
		時間	100	2,664	266,400	0	0	単－　44号
運転手（特殊）			200	3,189	637,800			WYB00373
		時間	200	3,189	637,800	0	0	単－　45号
運転手（一般）			200	2,900	580,000			WYB00374
		時間	200	2,900	580,000	0	0	単－　46号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		100	1,552	155,200			WYB00375
		時間	100	1,552	155,200	0	0	単－　47号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		100	2,356	235,600			WYB00376
		時間	100	2,356	235,600	0	0	単－　48号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		100	2,607	260,700			WYB00377
		時間	100	2,607	260,700	0	0	単－　49号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		100	3,751	375,100			WYB00378
		時間	100	3,751	375,100	0	0	単－　50号
簡易トイレ（賃料）	賃料期間365日		1	73,000	73,000			WYB00379
		基	1	73,000	73,000	0	0	単－　51号
クッションドラム（賃料）	φ600×840 賃料期間365日		2	36,500	73,000			WYB00380
		台	2	36,500	73,000	0	0	単－　52号
大型回転灯（賃料）	φ640 賃料期間365日		1	255,500	255,500			WYB00381
		台	1	255,500	255,500	0	0	単－　53号

一式当たり内訳書

応急作業

第　11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソーラー電源ユニット（賃料）	賃料期間365日		1	182,500	182,500			WYB00382
		台	1	182,500	182,500	0	0	単－　54号
回転灯三脚（賃料）	賃料期間365日		1	6,935	6,935			WYB00383
		台	1	6,935	6,935	0	0	単－　55号
ＬＥＤ看板照明（賃料）	賃料期間365日		4	36,500	146,000			WYB00384
		台	4	36,500	146,000	0	0	単－　56号
耐風養生部材（賃料）	ﾁｪｰﾝ 賃料期間365日		1	14,600	14,600			WYB00385
		組	1	14,600	14,600	0	0	単－　57号
耐風養生部材（賃料）	ｺﾝｸﾘｰﾄ 賃料期間365日		2	18,250	36,500			WYB00386
		組	2	18,250	36,500	0	0	単－　58号
合　計					3,658,646			
					0		-3,658,646	

一式当たり内訳書

応急作業

第　12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00388
		時間	8	3,727	29,816	8	29,816	単－　59号
普通作業員			0	0	0			WYB00390
		時間	32	2,664	85,248	32	85,248	単－　60号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00392
		時間	8	2,900	23,200	8	23,200	単－　61号
ライトバン運転［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L(燃料含む)		0	0	0			WYB00393
		時間	8	948	7,584	8	7,584	単－　62号
軽トラック運転（損料）	350kg積(燃料含む)		0	0	0			WYB00394
		日	1	3,776	3,776	1	3,776	単－　63号
耐候性土のう（材料費）	48*62		0	0	0			WYB00017
		枚	400	110	44,000	400	44,000	単－　64号
砂（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目		0	0	0			WYB00018
		ｍ３	3	4,200	12,600	3	12,600	単－　65号
簡易トイレ（賃料）	賃料期間365日		0	0	0			WYB00397
		基	1	73,000	73,000	1	73,000	単－　66号
クッションドラム（賃料）	φ600×840 賃料期間365日		0	0	0			WYB00398
		台	2	36,500	73,000	2	73,000	単－　67号
大型回転灯（賃料）	φ640 賃料期間365日		0	0	0			WYB00399
		台	1	255,500	255,500	1	255,500	単－　68号
ソーラー電源ユニット（賃料）	賃料期間365日		0	0	0			WYB00400
		台	1	182,500	182,500	1	182,500	単－　69号
回転灯三脚（賃料）	賃料期間365日		0	0	0			WYB00401
		台	1	6,935	6,935	1	6,935	単－　70号

一式当たり内訳書

応急作業

第　12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＬＥＤ看板照明（賃料）	賃料期間365日		0	0	0			WYB00402
		台	4	36,500	146,000	4	146,000	単－　71号
耐風養生部材（賃料）	ﾁｪｰﾝ 賃料期間365日		0	0	0			WYB00403
		組	1	14,600	14,600	1	14,600	単－　72号
耐風養生部材（賃料）	ｺﾝｸﾘｰﾄ 賃料期間365日		0	0	0			WYB00404
		組	2	18,250	36,500	2	36,500	単－　73号
合　計					0			
					994,259		994,259	
変更積算金額					0			
					912,184		912,184	円／式

13m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	m	13.3 13.3	1,627 1,627	21,639 21,639	0	0	WB810530 単－　74号
合　計					19,815 19,815		0	

2m当たり内訳書

舗装版切断

第　14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		2.3	585.8	1,347			CB430510
		m	2.3	585.8	1,347	0	0	
合　計					1,233			
					1,233		0	

17m3当たり内訳書

殻処分

第　15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			17.1	31,500	538,650			WB020051
		ｍ３	17.1	31,500	538,650	0	0	単－　79号
産業廃棄物処理税			35.9	1,000	35,900			WYB00020
		t	35.9	1,000	35,900	0	0	単－　80号
合　計					526,144			
					526,144		0	

2,600/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第　16号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m３	2,558 2,558	288.3 288.3	737,471 737,471	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m３	2,558 2,558	1,041 1,041	2,662,878 2,662,878	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	2,558 2,558	164.1 164.1	419,767 419,767	0	0	CA900310
合　計					3,498,274 0		-3,498,274	

0/190m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第　17号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	193	164.1	31,671	193	31,671	
合　計					0 31,671		31,671	
変更積算金額					0 29,002		29,002	円／m3

2,600/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第　18号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,558	288.3	737,471			CA900010
		m 3	2,558	288.3	737,471	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		2,558	3,640	9,311,120			CB210110
		m 3	2,558	3,640	9,311,120	0	0	
残土等処分			3,070	1,000	3,070,000			CB210560
		m 3	3,070	1,000	3,070,000	0	0	
土砂　ほぐし土								
合　計					12,013,359			
					0		-12,013,359	

0/190m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第　19号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	193	288.3	55,641	193	55,641	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	193	866.7	167,273	193	167,273	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	193	127.7	24,646	193	24,646	
合　計					0 247,560		247,560	
変更積算金額					0 226,703		226,703	円／m3

825/0m2当たり内訳書

敷砂利
第　20号内訳書　　（設置）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	82.5 82.5	164.1 164.1	13,538 13,538	0	0	CA900310
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	m３	99 99	2,300 2,300	227,700 227,700	0	0	WYB00001 単－　82号
合　計					220,913 0		-220,913	

825/0m2当たり内訳書

第　21号内訳書　　敷砂利（撤去）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	82.5 82.5	288.3 288.3	23,784 23,784	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m３	82.5 82.5	3,640 3,640	300,300 300,300	0	0	CB210110
残土等処分		m３	99 99	1,000 1,000	99,000 99,000	0	0	CB210560
土砂　ほぐし土								
合　計					387,439 0		-387,439	

1,057/0袋当たり内訳書

第　22号内訳書　　土のう（設置）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	1,057 1,057	7,563 7,563	7,994,091 7,994,091	0	0	WB252730 単ー　83号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	881 881	288.3 288.3	253,992 253,992	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m３	881 881	1,041 1,041	917,121 917,121	0	0	CB210110
合　計					8,393,042 0		-8,393,042	

0/356袋当たり内訳書

土のう
第　23号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	356	7,563	2,692,428	356	2,692,428	単ー　84号
合　計					0			
					2,692,428		2,692,428	
変更積算金額					0			
					2,465,592		2,465,592	円／袋

1,224/0袋当たり内訳書

第　24号内訳書　　土のう（撤去）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1,224 1,224	737.1 737.1	902,210 902,210	0	0	WB252730 単ー　85号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	1,020 1,020	288.3 288.3	294,066 294,066	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m３	1,020 1,020	3,640 3,640	3,712,800 3,712,800	0	0	CB210110
残土等処分		m３	1,224 1,224	1,000 1,000	1,224,000 1,224,000	0	0	CB210560
土砂　ほぐし土								
合　計					5,616,369 0		-5,616,369	

0/582袋当たり内訳書

第　25号内訳書　　土のう（撤去）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	582	737.1	428,992	582	428,992	単ー　86号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	485	288.3	139,825	485	139,825	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	485	866.7	420,349	485	420,349	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	485	127.7	61,934	485	61,934	
合　計					0			
					1,051,100		1,051,100	
変更積算金額					0			
					962,545		962,545	円／袋

45/0袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第　26号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去			45	1,997	89,865			WYB00006
		袋	45	1,997	89,865	0	0	単－　87号
合　計					82,293			
					0		-82,293	

0/43袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第　27号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去			0	0	0			WYB00012
		袋	43	1,997	85,871	43	85,871	単－　88号
合　計					0			
					85,871		85,871	
変更積算金額					0			
					78,635		78,635	円／袋

143.3t当たり内訳書

仮橋上部
第　28号内訳書　　（相良橋）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工部材賃料	供用日数365日		143.3	112,400	16,106,920			WYB00010
		t	143.3	112,400	16,106,920	0	0	単－　89号
合　計					14,749,924			
					14,749,924		0	

648m2当たり内訳書

覆工板
第　29号内訳書　　（相良橋）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	締結式滑止型 供用日数365日		648	13,500	8,748,000			WYB00008
		m２	648	13,500	8,748,000	0	0	単－　90号
合　計					8,010,987			
					8,010,987		0	

0/32m2当たり内訳書

覆工板
第　30号内訳書　　（東郷谷橋りょう）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m 2	32	4,725	151,200	32	151,200	単ー　91号
合　計					0			
					151,200		151,200	
変更積算金額					0			
					138,461		138,461	円／m2

0/9m2当たり内訳書

敷鉄板
第　31号内訳書　　（神瀬橋）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 151日 有 720日 無		0	0	0			WB253630
		枚	1	10,270	10,270	1	10,270	単ー　92号
合　計					0 10,270		10,270	
変更積算金額					0 9,413		9,413	円／m2

一式当たり内訳書

迂回路信号機

第　32号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	箙瀬地区 賃料期間365日		2	146,000	292,000			WYB00058
		台	2	146,000	292,000	0	0	単－　93号
ＧＰＳ信号機（賃料）	白石地区 賃料期間365日		2	146,000	292,000			WYB00059
		台	2	146,000	292,000	0	0	単－　94号
ＧＰＳ信号機（賃料）	天月地区 賃料期間365日		4	441,600	1,766,400			WYB00060
		台	4	441,600	1,766,400	0	0	単－　95号
電気料金	箙瀬地区 4月～6月分		1		14,338			WYB00062
		式	1		14,338	0	0	単－　96号
電気料金	白石地区 4月～6月分		1		35,051			WYB00063
		式	1		35,051	0	0	単－　97号
電気料金	天月地区 4月～6月分		1		72,341			WYB00064
		式	1		72,341	0	0	単－　98号
合　計					2,268,060			
					0		-2,268,060	

一式当たり内訳書

迂回路信号機

第　33号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	箙瀬地区 賃料期間365日		0	0	0			WYB00071
		台	2	146,000	292,000	2	292,000	単－ 99号
ＧＰＳ信号機（賃料）	白石地区 賃料期間365日		0	0	0			WYB00075
		台	2	146,000	292,000	2	292,000	単－ 100号
ＧＰＳ信号機（賃料）	天月地区 賃料期間365日		0	0	0			WYB00080
		台	4	441,600	1,766,400	4	1,766,400	単－ 101号
ＧＰＳ信号機（賃料）	神瀬橋 賃料期間151日		0	0	0			WYB00085
		台	1	166,100	166,100	1	166,100	単－ 102号
電気料金	箙瀬地区 4月～6月分		0		0			WYB00081
		式	1		14,338	1	14,338	単－ 103号
電気料金	白石地区 4月～6月分		0		0			WYB00082
		式	1		35,051	1	35,051	単－ 104号
電気料金	天月地区 4月～6月分		0		0			WYB00083
		式	1		72,341	1	72,341	単－ 105号
電気料金	箙瀬地区 7月～12月分		0		0			WYB00086
		式	1		139,109	1	139,109	単－ 106号
電気料金	白石地区 7月～12月分		0		0			WYB00087
		式	1		215,554	1	215,554	単－ 107号
電気料金	天月地区 7月～12月分		0		0			WYB00088
		式	1		112,239	1	112,239	単－ 108号
合　計					0 3,105,132		3,105,132	
変更積算金額					0 2,848,808		2,848,808	円／式

22/0m当たり内訳書

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ

第　34号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付･撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800以上1200以下 全ての費用	m	22.4 22.4	17,990 17,990	402,976 402,976	0	0	CB222890
使用期間6ヶ月未満 損料率20%								
合　計					369,025 0		-369,025	

0/100m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　35号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		0	0	0			WB253010
		m	100	20,940	2,094,000	100	2,094,000	単ー 109号
単独ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×20m 1000～2000N/3cm 151日								
合　計					0 2,094,000		2,094,000	
変更積算金額					0 1,919,410		1,919,410	円／m

一式当たり内訳書

鉄筋挿入工（材料費）

第　36号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=6.5m	本	455 455	5,390 5,390	2,452,450 2,452,450	0	0	WYB00055 単－ 111号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2.5m	本	76 76	2,070 2,070	157,320 157,320	0	0	WYB00056 単－ 112号
スペーサー（材料費）	D19用	個	1,062 1,062	500 500	531,000 531,000	0	0	WYB00057 単－ 113号
ナット（材料費）	D19用	個	531 531	420 420	223,020 223,020	0	0	WYB00061 単－ 114号
球面ワッシャー（材料費）	D19用	個	531 531	370 370	196,470 196,470	0	0	WYB00065 単－ 115号
角座金（材料費）	150×150×9	枚	531 531	440 440	233,640 233,640	0	0	WYB00066 単－ 116号
カップラー（材料費）	D19用	個	455 455	720 720	327,600 327,600	0	0	WYB00067 単－ 117号
グラウト材（材料費）	C=1230kg/m3(普通ｾﾒﾝﾄ25kg袋入り)混和剤=C×1.0%	ｍ３	27.6 27.6	37,200 37,200	1,026,720 1,026,720	0	0	WYB00002 単－ 118号
合　計					4,723,244 4,723,244		0	

1回当たり内訳書

逆巻き施工による準備撤去

第　37号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
逆巻き施工による準備撤去		回	1 1	139,000 139,000	139,000 139,000	0	0	WYB00007 単ー 126号
合　計					127,525 127,525		0	

3,280空m3当たり内訳書

足場(鉄筋挿入)

第　38号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入の仮設足場工			3,277	4,665	15,287,205			WB813130
		空ｍ３	3,277	4,665	15,287,205	0	0	単－ 127号
合　計					14,025,275			
					14,025,275		0	

12回当たり内訳書

削孔機械の上下移動

第　39号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔機械の上下移動			12	19,880	238,560			WB813120
		回	12	19,880	238,560	0	0	単－ 128号
合　計					218,867			
					218,867		0	

204人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　40号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			102	16,170	1,649,340			WB010211
		人日	102	16,170	1,649,340	0	0	単－ 134号
交通誘導警備員Ｂ			102	14,180	1,446,360			WB010212
		人日	102	14,180	1,446,360	0	0	単－ 135号
合　計					2,834,889			
					2,834,889		0	

一式当たり内訳書

借地料

第　41号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	1549千円		1		1,549,000			WB010220
		式	1		1,549,000	0	0	単ー 136号
合　計					1,421,133			
					1,421,133		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第　42号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		1	201,000	201,000			WYB00004
		箇所	1	201,000	201,000	0	0	単ー 137号
合　計					184,065			
					184,065		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　43号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00025
		工事	1	120,000	120,000	1	120,000	単－ 138号
合　計					0 120,000		120,000	
変更積算金額					0 120,000		120,000	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第　44号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費（技術員１．２人）	土工(ﾊﾞｯｸﾎｳによるﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸへの掘削積込･運搬作業)	件	0 1	0 40,320	0 40,320	1	40,320	WYB00019 単－ 139号
施工形態動向調査費（技術員１．２人）	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ打設作業)	件	0 1	0 40,320	0 40,320	1	40,320	WYB00022 単－ 140号
合　計					0 80,640		80,640	
変更積算金額					0 80,640		80,640	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　45号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	1050千円		0		0			WB010610
		式	1		1,050,000	1	1,050,000	単ー 141号
合　計					0			
					1,050,000		1,050,000	
変更積算金額					0			
					1,050,000		1,050,000	円／式

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		20.5	2,776	56,908			CB210410
		m 3	20.5	2,776	56,908	0	0	
合　計					52,210			
					52,210		0	

20m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		22.8	256.8	5,855			CA900010
		m 3	22.8	256.8	5,855	0	0	
合　計					5,371			
					5,371		0	

70m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		71	1,041	73,911			CB210110
		m３	71	1,041	73,911	0	0	
合　計					67,809			
					67,809		0	

30m3当たり内訳書

整地

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		25.4	128	3,251			CA900310
		m 3	25.4	128	3,251	0	0	
合　計					2,982			
					2,982		0	

50m3当たり内訳書

床掘り(ICT)

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（ＩＣＴ）	無し 無し		48.2	433.4	20,889			CB210130
		m３	48.2	433.4	20,889	0	0	
合　計					19,164			
					19,164		0	

22m当たり内訳書

組立歩道

第　6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立歩道組立据付	片持式 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製 3m 2.0m 支柱受桁 床版据付 高欄据付	m	21.6 21.6	13,540 13,540	292,464 292,464	0	0	CB422610
穴あきＰＣ版（材料費）	X版　t=100	m2	20.4 20.4	18,600 18,600	379,440 379,440	0	0	WYB00016 単－　18号
穴あきＰＣ版（材料費）	Y版　t=100	m2	20.4 20.4	18,400 18,400	375,360 375,360	0	0	WYB00018 単－　19号
受梁（材料費）	470×350×2950　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	本	8 8	66,600 66,600	532,800 532,800	0	0	WYB00019 単－　20号
転落防止柵（材料費）	H=1100　縦格子 白色塗装　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	23.5 23.5	9,400 9,400	220,900 220,900	0	0	WYB00020 単－　21号
合　計					1,652,297 1,652,297		0	

21m当たり内訳書

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	27.5 27.5	29,760 29,760	818,400 818,400	0	0	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.52 0.52	184,500 184,500	95,940 95,940	0	0	WB810010 単－　22号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	39.4 39.4	8,991 8,991	354,245 354,245	0	0	CB240210
合　計					1,163,865 1,163,865		0	

35m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	3.5 3.5	36,420 36,420	127,470 127,470	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4.5 4.5	4,555 4,555	20,497 20,497	0	0	CB240210
合　計					135,752 135,752		0	

0.2m3当たり内訳書

第　9号内訳書　　(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.23 0.23	37,580 37,580	8,643 8,643	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.63 0.63	8,127 8,127	5,120 5,120	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01 0.01	184,500 184,500	1,845 1,845	0	0	WB810010 単ー　22号
合　計					14,319 14,319		0	

2m3当たり内訳書

第　10号内訳書　　（土留コンクリート）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.5	36,470	54,705			CB240010
		m３	1.5	36,470	54,705	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		12.2	8,127	99,149			CB240210
		m２	12.2	8,127	99,149	0	0	
合　計					140,891			
					140,891		0	

84m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
第　11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		84	5,202	436,968			WB821110
		m	84	5,202	436,968	0	0	単－　23号
ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用		84	8,540	717,360			WYB00012
		m	84	8,540	717,360	0	0	単－　24号
プレキャスト製連続基礎（材料費）	B型基本 L=2000		39	34,600	1,349,400			WYB00013
		個	39	34,600	1,349,400	0	0	単－　25号
プレキャスト製連続基礎（材料費）	B型端部A L=1500		1	32,800	32,800			WYB00014
		個	1	32,800	32,800	0	0	単－　26号
プレキャスト製連続基礎（材料費）	B型端部B L=1500		1	33,400	33,400			WYB00015
		個	1	33,400	33,400	0	0	単－　27号
合　計					2,357,785			
					2,357,785		0	

84m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無		84	1,375	115,500			WB810530
		m	84	1,375	115,500	0	0	単ー　29号
合　計					105,965			
					105,965		0	

33m当たり内訳書

舗装版切断

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		32.7	585.8	19,155			CB430510
		m	32.7	585.8	19,155	0	0	
合　計					17,573			
					17,573		0	

1.21t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1.21 1.21	11,840 11,840	14,326 14,326	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1.21 1.21	8,686 8,686	10,510 10,510	0	0	CB010420
合　計					22,785 22,785		0	

352人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			173	16,170	2,797,410			WB010211
		人日	173	16,170	2,797,410	0	0	単－　33号
交通誘導警備員Ｂ			179	14,180	2,538,220			WB010212
		人日	179	14,180	2,538,220	0	0	単－　34号
合　計					4,895,183			
					4,895,183		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第　16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	181,000	181,000			WYB00001
		箇所	1	181,000	181,000	0	0	単ー　35号
合　計					165,750			
					165,750		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　17号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 48m3		1		298			WB010490
		式	1		298	0	0	単ー　36号
合　計					273			
					273		0	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　18号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単ー　37号
合　計					548,636			
					548,636		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　19号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	920千円	式	1 1		920,000 920,000	0	0	WB010610 単ー　38号
合　計					844,055 844,055		0	

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第　20号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場利用料	ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費用		1		780			WYB00025
		式	1		780	0	0	単ー　39号
合　計					715			
					715		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　21号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基		3.1	51,000	158,100			WYB00017
		基・月	3.1	51,000	158,100	0	0	単ー　40号
合　計					145,049			
					145,049		0	

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	312.3 312.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	341.1 341.1	341.1 341.1	CA900020
計					341.1 341.1	
単価					341.1 341.1	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 366.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	0 1	0 400.1	0 400.1	CA900020
計					0 400.1	
単価					0 400.1	円／m3
変更積算単価					366.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,347 5,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,839 5,839	5,839 5,839	CA900030
計					5,839 5,839	
単価					5,839 5,839	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	919 919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	1,004 1,004	1,004 1,004	CA900030
計					1,004 1,004	
単価					1,004 1,004	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	255.4 255.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	278.4 278.4	278.4 278.4	CA900030
計					278.4 278.4	
単価					278.4 278.4	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 127.7	0 127.7	CA900310
計					0 127.7	
単価					0 127.7	円／m3
変更積算単価					117	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,333 3,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1 1	3,640 3,640	3,640 3,640	CB210110
計					3,640 3,640	
単価					3,640 3,640	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 793.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	0 1	0 866.7	0 866.7	CB210110
計					0 866.7	
単価					0 866.7	円／m3
変更積算単価					793.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	残土等処分		単位	m3	数量	1 1	単価	1,098 1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m３	1.2 1.2	1,000 1,000	1,200 1,200	CB210560
土砂　ほぐし土						
計					1,200 1,200	
単価					1,200 1,200	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 463ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	58,992 58,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	m３	9.6 9.6	66,970 66,970	642,912 642,912	CB226170
計					642,912 642,912	
単価					64,300 64,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	62,509 62,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	68,260 68,260	68,260 68,260	CB226190
計					68,260 68,260	
単価					68,260 68,260	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控2600	単位	m2	数量	1 1	単価	32,486 32,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	1 1	35,410 35,410	35,410 35,410	CB226230
計					35,410 35,410	
単価					35,410 35,410	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控2800	単位	m2	数量	1 1	単価	31,294 31,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	1 1	34,110 34,110	34,110 34,110	CB226230
計					34,110 34,110	
単価					34,110 34,110	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控2900	単位	m2	数量	1 1	単価	31,569 31,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	1 1	34,410 34,410	34,410 34,410	CB226230
計					34,410 34,410	
単価					34,410 34,410	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控3000	単位	m2	数量	1 1	単価	31,936 31,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	1 1	34,810 34,810	34,810 34,810	CB226230
計					34,810 34,810	
単価					34,810 34,810	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控3400	単位	m2	数量	1 1	単価	33,404 33,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	1 1	36,410 36,410	36,410 36,410	CB226230
計					36,410 36,410	
単価					36,410 36,410	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控4000	単位	m2	数量	1 1	単価	36,716 36,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	1 1	40,020 40,020	40,020 40,020	CB226230
計					40,020 40,020	
単価					40,020 40,020	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	28,534 28,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	ｍ３	1 1	31,160 31,160	31,160 31,160	CB226110
計					31,160 31,160	
単価					31,160 31,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	4,539 4,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	4,957 4,957	4,957 4,957	CB226120
計					4,957 4,957	
単価					4,957 4,957	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	鉄筋 (差筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	99,268 99,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25 ﾛｽ含む	t	1.03 1.03	105,000 105,000	108,150 108,150	WYB00021 単－　40号
計					108,150 108,150	
単価					108,200 108,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,169 1,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2以上 ﾛｽ含む	ｍ２	1.11 1.11	1,150 1,150	1,276.5 1,276.5	WYB00005 単－　41号
計					1,276.5 1,276.5	
単価					1,277 1,277	円／m2

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	57,432 57,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	62,600 62,600	62,600 62,600	CB226180
計					62,600 62,600	
単価					62,600 62,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,154 7,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	7,813 7,813	7,813 7,813	WB824010 単－　75号
計					7,813 7,813	
単価					7,813 7,813	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	169.9 169.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	185.6 185.6	185.6 185.6	CB430310
計					185.6 185.6	
単価					185.6 185.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,397 4,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	4,802 4,802	4,802 4,802	CB227010
計					4,802 4,802	
単価					4,802 4,802	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,242 2,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,449 2,449	2,449 2,449	CB227010
計					2,449 2,449	
単価					2,449 2,449	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	殻運搬	ﾓﾙﾀﾙ殻(布製型枠)	単位	m3	数量	1 1	単価	12,087 12,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ﾓﾙﾀﾙ殻(布製型枠) L=90km以下	ｍ３	1 1	13,200 13,200	13,200 13,200	WYB00009 単－　76号
計					13,200 13,200	
単価					13,200 13,200	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,304 4,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	WB020051 単－　77号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,304 4,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	WB020051 単－　78号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	処分	ﾍﾋﾞｰH3	単位	t	数量	1 1	単価	-38,460 -38,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ﾍﾋﾞｰ H3	t	1 1	-42,000 -42,000	-42,000 -42,000	WYB00003 単－　81号
計					-42,000 -42,000	
単価					-42,000 -42,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉B(袋物) 500m2以上1000m2未満 法面清掃不要の補正有	単位	m2	数量	1 1	単価	2,024 2,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	ｍ２	1 1	2,207 2,207	2,207 2,207	WB254010 単－ 110号
目地材・水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し						
計					2,207 2,207	
単価					2,207 2,207	円／m2

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	削孔	礫質土 φ90	単位	m	数量	1 1	単価	11,330 11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工（軽量型ボーリングマシン）	礫質土 φ90	ｍ	1 1	12,350 12,350	12,350 12,350	WYB00054 単－ 119号
計					12,350 12,350	
単価					12,350 12,350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	削孔	砂質土　φ90	単位	m	数量	1 1	単価	7,101 7,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工（軽量型ボーリングマシン）	砂質土　φ90	m	1 1	7,740 7,740	7,740 7,740	WYB00076 単－ 120号
計					7,740 7,740	
単価					7,740 7,740	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	削孔	軟岩　φ90	単位	m	数量	1 1	単価	14,092 14,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工（軽量型ボーリングマシン）	軟岩　φ90	m	1 1	15,360 15,360	15,360 15,360	WYB00078 単－ 121号
計					15,360 15,360	
単価					15,360 15,360	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鋼材挿入	5.1m以上7.0m以下	単位	本	数量	1 1	単価	3,623 3,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材挿入工（軽量ボーリングマシン）	5.1m以上7.0m以下	本	1 1	3,949 3,949	3,949 3,949	WYB00072 単－ 122号
計					3,949 3,949	
単価					3,949 3,949	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鋼材挿入	2.0m以上3.0m以下	単位	本	数量	1 1	単価	1,811 1,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材挿入工（軽量ボーリングマシン）	2.0m以上3.0m以下	本	1 1	1,974 1,974	1,974 1,974	WYB00074 単－ 123号
計					1,974 1,974	
単価					1,974 1,974	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｸﾞﾗｳﾄ注入		単位	m3	数量	1 1	単価	202,114 202,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入		ｍ３	1 1	220,300 220,300	220,300 220,300	WYB00068 単－ 124号
計					220,300 220,300	
単価					220,300 220,300	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	頭部処理		単位	本	数量	1 1	単価	2,051 2,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部処理工		本	1 1	2,236 2,236	2,236 2,236	WYB00073 単－ 125号
計					2,236 2,236	
単価					2,236 2,236	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾌﾘｸｼｮﾝﾊﾟｯｶｰ		単位	本	数量	0 100	単価	0 36,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションパッカー取付	L>6.0m	本	0 100	0 7,206	0 720,600	WYB00011 単－ 129号
フリクションパッカー（材料費）	FP100×6.5m	本	0 100	0 31,200	0 3,120,000	WYB00013 単－ 130号
ブチルシール（材料費）	2t×30×20m	個	0 10.2	0 6,000	0 61,200	WYB00014 単－ 131号
先端キャップ（材料費）	40A φ75×59.5 塩ビ	個	0 100	0 360	0 36,000	WYB00015 単－ 132号
収納部付先端コアー（小）（材料費）	φ40	個	0 100	0 510	0 51,000	WYB00016 単－ 133号
計					0 3,988,800	
単価					0 39,890	円／本
変更積算単価					36,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25 ﾛｽ含む	単位	t	数量	1 1	単価	105,000 105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1 1	105,000 105,000	105,000 105,000	
計					105,000 105,000	
単価					105,000 105,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2以上 ﾛｽ含む	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,150 1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	1 1	1,150 1,150	1,150 1,150	
計					1,150 1,150	
単価					1,150 1,150	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1 1	単価	3,727 3,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	29,820 29,820	3,727 3,727	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,727 3,727	
単価					3,727 3,727	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	特殊作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	3,163 3,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	25,305 25,305	3,163 3,163	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,163 3,163	
単価					3,163 3,163	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	普通作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	2,664 2,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,315 21,315	2,664 2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,664 2,664	
単価					2,664 2,664	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,189 3,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	25,515 25,515	3,189 3,189	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,189 3,189	
単価					3,189 3,189	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1 1	単価	2,900 2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	23,205 23,205	2,900 2,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,900 2,900	
単価					2,900 2,900	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	1,552 1,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	142 142	497 497	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,020 1,020	1,020 1,020	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	35 35	35 35	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,552 1,552	
単価					1,552 1,552	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	2,356 2,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	142 142	766 766	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,540 1,540	1,540 1,540	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	50 50	50 50	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,356 2,356	
単価					2,356 2,356	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,607 2,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9 5.9	142 142	837 837	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,770 1,770	1,770 1,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,607 2,607	
単価					2,607 2,607	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,751 3,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6 8.6	142 142	1,221 1,221	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,530 2,530	2,530 2,530	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,751 3,751	
単価					3,751 3,751	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	簡易トイレ（賃料）	賃料期間365日	単位	基	数量	1 1	単価	73,000 73,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易トイレ（賃料）		基・日	365 365	200 200	73,000 73,000	
計					73,000 73,000	
単価					73,000 73,000	円／基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	クッションドラム（賃料）	φ600×840 賃料期間365日	単位	台	数量	1 1	単価	36,500 36,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クッションドラム（賃料）	φ600×840	台・日	365 365	100 100	36,500 36,500	
計					36,500 36,500	
単価					36,500 36,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	大型回転灯（賃料）	φ640 賃料期間365日	単位	台	数量	1 1	単価	255,500 255,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型回転灯（賃料）	φ640	台・日	365 365	700 700	255,500 255,500	
計					255,500 255,500	
単価					255,500 255,500	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ソーラー電源ユニット（賃料）	賃料期間365日	単位	台	数量	1 1	単価	182,500 182,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソーラー電源ユニット（賃料）		台・日	365 365	500 500	182,500 182,500	
計					182,500 182,500	
単価					182,500 182,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	回転灯三脚（賃料）	賃料期間365日	単位	台	数量	1 1	単価	6,935 6,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転灯三脚（賃料）		台・日	365 365	19 19	6,935 6,935	
計					6,935 6,935	
単価					6,935 6,935	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ＬＥＤ看板照明（賃料）	賃料期間365日	単位	台	数量	1 1	単価	36,500 36,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ看板照明（賃料）		台・日	365 365	100 100	36,500 36,500	
計					36,500 36,500	
単価					36,500 36,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	耐風養生部材（賃料）	ﾁｪｰﾝ 賃料期間365日	単位	組	数量	1 1	単価	14,600 14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐風養生部材（賃料）	ﾁｪｰﾝ	組・日	365 365	40 40	14,600 14,600	
計					14,600 14,600	
単価					14,600 14,600	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	耐風養生部材（賃料）	ｺﾝｸﾘｰﾄ 賃料期間365日	単位	組	数量	1 1	単価	18,250 18,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐風養生部材（賃料）	ｺﾝｸﾘｰﾄ	組・日	365 365	50 50	18,250 18,250	
計					18,250 18,250	
単価					18,250 18,250	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 29,820	0 3,727	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,727	
単価					0 3,727	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 21,315	0 2,664	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,664	
単価					0 2,664	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 23,205	0 2,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,900	
単価					0 2,900	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ライトバン運転［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1.5L(燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 2.7	0 156	0 421	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0 1	0 527	0 527	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 948	
単価					0 948	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	軽トラック運転（損料）	350kg積(燃料含む)	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 11.9	0 156	0 1,856	
軽トラック損料	350kg積	供用日	0 1.28	0 1,500	0 1,920	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,776	
単価					0 3,776	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	耐候性土のう（材料費）	48*62	単位	枚	数量	0 1	単価	0 110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性土のう	48*62	枚	0 1	0 110	0 110	
計					0 110	
単価					0 110	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	砂（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 1	0 4,200	0 4,200	
計					0 4,200	
単価					0 4,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	簡易トイレ（賃料）	賃料期間365日	単位	基	数量	0 1	単価	0 73,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易トイレ（賃料）		基・日	0 365	0 200	0 73,000	
計					0 73,000	
単価					0 73,000	円／基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	クッションドラム（賃料）	φ600×840 賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 36,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クッションドラム（賃料）	φ600×840	台・日	0 365	0 100	0 36,500	
計					0 36,500	
単価					0 36,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	大型回転灯（賃料）	φ640 賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 255,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型回転灯（賃料）	φ640	台・日	0 365	0 700	0 255,500	
計					0 255,500	
単価					0 255,500	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ソーラー電源ユニット（賃料）	賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 182,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソーラー電源ユニット（賃料）		台・日	0 365	0 500	0 182,500	
計					0 182,500	
単価					0 182,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	回転灯三脚（賃料）	賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 6,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転灯三脚（賃料）		台・日	0 365	0 19	0 6,935	
計					0 6,935	
単価					0 6,935	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ＬＥＤ看板照明（賃料）	賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 36,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ看板照明（賃料）		台・日	0 365	0 100	0 36,500	
計					0 36,500	
単価					0 36,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	耐風養生部材（賃料）	ﾁｪｰﾝ 賃料期間365日	単位	組	数量	0 1	単価	0 14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐風養生部材（賃料）	ﾁｪｰﾝ	組・日	0 365	0 40	0 14,600	
計					0 14,600	
単価					0 14,600	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	耐風養生部材（賃料）	ｺﾝｸﾘｰﾄ 賃料期間365日	単位	組	数量	0 1	単価	0 18,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐風養生部材（賃料）	ｺﾝｸﾘｰﾄ	組・日	0 365	0 50	0 18,250	
計					0 18,250	
単価					0 18,250	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,627.5	1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,627	
単価					1,627	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	7,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	7,813	7,813	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,813	
単価					7,813	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	殻運搬	ﾓﾙﾀﾙ殻(布製型枠) L=90km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	13,200 13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ﾓﾙﾀﾙ殻(布製型枠) L=90km以下	ｍ３	1 1	13,200 13,200	13,200 13,200	
計					13,200 13,200	
単価					13,200 13,200	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ﾓﾙﾀﾙ殻(布製型枠)	ｍ３	100	31,500	3,150,000		
計						3,150,000		
単価						31,500	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	産業廃棄物処理税		単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税		t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	スクラップ	ﾍﾋﾞｰ H3	単位	t	数量	1 1	単価	-42,000 -42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ﾍﾋﾞｰ H3	t	-1 -1	42,000 42,000	-42,000 -42,000	
計					-42,000 -42,000	
単価					-42,000 -42,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,820	8,289	
特殊作業員		人	0.278	25,305	7,034	
普通作業員		人	0.278	21,315	5,925	
耐候性大型土のう	φ110×110 短期仮設（1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	56,970	15,837	WK250500 単－ 142号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		845	
計					75,630	
単価					7,563	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,820	8,289	
特殊作業員		人	0.278	25,305	7,034	
普通作業員		人	0.278	21,315	5,925	
耐候性大型土のう	φ110×110 短期仮設（1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	56,970	15,837	WK250500 単－ 143号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		845	
計					75,630	
単価					7,563	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	737.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,820	2,057	
特殊作業員		人	0.069	25,305	1,746	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,720	3,568	WK250500 単－ 144号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,371	
単価					737.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	737.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,820	2,057	
特殊作業員		人	0.069	25,305	1,746	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,720	3,568	WK250500 単－ 145号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,371	
単価					737.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	袋詰玉石撤去		単位	袋	数量	10 10	単価	1,997 1,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14 0.14	29,820 29,820	4,174 4,174	
特殊作業員		人	0.14 0.14	25,305 25,305	3,542 3,542	
普通作業員		人	0.28 0.28	21,315 21,315	5,968 5,968	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.14 0.14	44,900 44,900	6,286 6,286	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,970 19,970	
単価					1,997 1,997	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	袋詰玉石撤去		単位	袋	数量	0 10	単価	0 1,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.14	0 29,820	0 4,174	
特殊作業員		人	0 0.14	0 25,305	0 3,542	
普通作業員		人	0 0.28	0 21,315	0 5,968	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.14	0 44,900	0 6,286	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 19,970	
単価					0 1,997	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	上部工部材賃料	供用日数365日	単位	t	数量	1 1	単価	112,400 112,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工部材賃料（相良橋）		t・日	365 365	308 308	112,420 112,420	
計					112,420 112,420	
単価					112,400 112,400	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	覆工板賃料	締結式滑止型 供用日数365日	単位	m２	数量	1 1	単価	13,500 13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料（相良橋）	締結式滑止型	m２・日	365 365	37 37	13,505 13,505	
計					13,505 13,505	
単価					13,500 13,500	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7月 有 36月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	4,725	4,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,725	
単価					4,725	円／ｍ２

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 151日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	10,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	10,268	10,268	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,270	
単価					10,270	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ＧＰＳ信号機（賃料）	箙瀬地区 賃料期間365日	単位	台	数量	1 1	単価	146,000 146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	箙瀬地区	台・日	365 365	350 350	127,750 127,750	
ＧＰＳ信号機（サポート料）	箙瀬地区	台・日	365 365	50 50	18,250 18,250	
計					146,000 146,000	
単価					146,000 146,000	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ＧＰＳ信号機（賃料）	白石地区 賃料期間365日	単位	台	数量	1 1	単価	146,000 146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	白石地区	台・日	365 365	350 350	127,750 127,750	
ＧＰＳ信号機（サポート料）	白石地区	台・日	365 365	50 50	18,250 18,250	
計					146,000 146,000	
単価					146,000 146,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ＧＰＳ信号機（賃料）	天月地区 賃料期間365日	単位	台	数量	1 1	単価	441,600 441,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	天月地区	台・日	365 365	1,150 1,150	419,750 419,750	
ＧＰＳ信号機（サポート料）	天月地区	台・日	365 365	60 60	21,900 21,900	
計					441,650 441,650	
単価					441,600 441,600	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	電気料金	箙瀬地区 4月～6月分	単位	式	数量	1 1	単価	14,338 14,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	箙瀬地区 4月～6月分	式	1 1		14,338 14,338	
計					14,338 14,338	
単価					14,338 14,338	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	電気料金	白石地区 4月～6月分	単位	式	数量	1 1	単価	35,051 35,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	白石地区 4月～6月分	式	1 1		35,051 35,051	
計					35,051 35,051	
単価					35,051 35,051	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	電気料金	天月地区 4月～6月分	単位	式	数量	1 1	単価	72,341 72,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	天月地区 4月～6月分	式	1 1		72,341 72,341	
計					72,341 72,341	
単価					72,341 72,341	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ＧＰＳ信号機（賃料）	箙瀬地区 賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	箙瀬地区	台・日	0 365	0 350	0 127,750	
ＧＰＳ信号機（サポート料）	箙瀬地区	台・日	0 365	0 50	0 18,250	
計					0 146,000	
単価					0 146,000	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ＧＰＳ信号機（賃料）	白石地区 賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	白石地区	台・日	0 365	0 350	0 127,750	
ＧＰＳ信号機（サポート料）	白石地区	台・日	0 365	0 50	0 18,250	
計					0 146,000	
単価					0 146,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ＧＰＳ信号機（賃料）	天月地区 賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 441,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	天月地区	台・日	0 365	0 1,150	0 419,750	
ＧＰＳ信号機（サポート料）	天月地区	台・日	0 365	0 60	0 21,900	
計					0 441,650	
単価					0 441,600	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ＧＰＳ信号機（賃料）	神瀬橋 賃料期間151日	単位	台	数量	0 1	単価	0 166,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	神瀬橋	台・日	0 151	0 1,100	0 166,100	
計					0 166,100	
単価					0 166,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	電気料金	箙瀬地区 4月～6月分	単位	式	数量	0 1	単価	0 14,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	箙瀬地区 4月～6月分	式	0 1		0 14,338	
計					0 14,338	
単価					0 14,338	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	電気料金	白石地区 4月～6月分	単位	式	数量	0 1	単価	0 35,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	白石地区 4月～6月分	式	0 1		0 35,051	
計					0 35,051	
単価					0 35,051	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	電気料金	天月地区 4月～6月分	単位	式	数量	0 1	単価	0 72,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	天月地区 4月～6月分	式	0 1		0 72,341	
計					0 72,341	
単価					0 72,341	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	電気料金	箙瀬地区 7月～12月分	単位	式	数量	0 1	単価	0 139,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	箙瀬地区 7月～12月分	式	0 1		0 139,109	
計					0 139,109	
単価					0 139,109	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	電気料金	白石地区 7月～12月分	単位	式	数量	0 1	単価	0 215,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	白石地区 7月～12月分	式	0 1		0 215,554	
計					0 215,554	
単価					0 215,554	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	電気料金	天月地区 7月～12月分	単位	式	数量	0 1	単価	0 112,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	天月地区 7月～12月分	式	0 1		0 112,239	
計					0 112,239	
単価					0 112,239	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	20,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,002	300,200	WB253020 単－ 146号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×20m 1000～2000N/3cm 151日	m	100	16,300	1,630,000	
アンカー工 10%		式	1		163,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					2,094,000	
単価					20,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,820	14,910	
法面工		人	2	29,190	58,380	
特殊作業員		人	0.8	25,305	20,244	
普通作業員		人	1.3	21,315	27,709	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	1.6	22,400	35,840	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	4.7	4,100	19,270	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	4.4	2,180	9,592	単－ 147号
空気圧縮機運転		日	0.69	15,420	10,639	WK250450 単－ 148号
発動発電機運転		日	0.69	8,981	6,196	WK250460 単－ 149号
ホイールローダ運転		日	0.37	26,860	9,938	WK250580 単－ 150号
計量器［骨材累加算・機械式］	ひょう量３００ｋｇ×１槽・２桿	日	0.69	767	529	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	1.4	825	1,155	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,298	
計					220,700	
単価					2,207	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=6.5m	単位	本	数量	1 1	単価	5,390 5,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	D19 SD345 L=6.5m	本	1 1	5,390 5,390	5,390 5,390	
計					5,390 5,390	
単価					5,390 5,390	円／本

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2.5m	単位	本	数量	1 1	単価	2,070 2,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	D19 SD345 L=2.5m	本	1 1	2,070 2,070	2,070 2,070	
計					2,070 2,070	
単価					2,070 2,070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	スペーサー（材料費）	D19用	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	D19用,D22用,D25用(電気ﾒｯｷ)	個	1 1	500 500	500 500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ナット（材料費）	D19用	単位	個	数量	1 1	単価	420 420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	D19用	個	1 1	420 420	420 420	
計					420 420	
単価					420 420	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	球面ワッシャー（材料費）	D19用	単位	個	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
球面ワッシャー	D19用,D22用,D25用	個	1 1	370 370	370 370	
計					370 370	
単価					370 370	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	角座金（材料費）	150×150×9	単位	枚	数量	1 1	単価	440 440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	150×150×9	枚	1 1	440 440	440 440	
計					440 440	
単価					440 440	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	カップラー（材料費）	D19用	単位	個	数量	1 1	単価	720 720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー	D19用	個	1 1	720 720	720 720	
計					720 720	
単価					720 720	円／個

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	グラウト材（材料費）	C=1230kg/m3(普通ｾﾒﾝﾄ25kg袋入り)混和剤=C×1.0%	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	37,200 37,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト材	C=1230kg/m3(普通ｾﾒﾝﾄ25kg袋入り)混和剤=C×1.0%	ｍ３	1 1	37,200 37,200	37,200 37,200	
計					37,200 37,200	
単価					37,200 37,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	削孔工（軽量型ボーリングマシン）	礫質土 φ90	単位	m	数量	10 10	単価	12,350 12,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44 0.44	29,820 29,820	13,120 13,120	
特殊作業員		人	0.44 0.44	25,305 25,305	11,134 11,134	
普通作業員		人	0.88 0.88	21,315 21,315	18,757 18,757	
軽量型ボーリングマシン損料	30KW級	日	0.44 0.44	40,500 40,500	17,820 17,820	
ドリルパイプ	φ９０mm用（１．０m）	本	0.256 0.256	52,000 52,000	13,312 13,312	
インナーロッド	φ９０mm用（１．０m）	本	0.282 0.282	38,300 38,300	10,800 10,800	
リングビット	φ９０mm用	個	0.258 0.258	57,600 57,600	14,860 14,860	
インナービット	φ９０mm用	個	0.205 0.205	32,400 32,400	6,642 6,642	
空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･15.0m3/min	日	0.44 0.44	38,920 38,920	17,124 17,124	WYB00070 単－ 151号
計					123,569 123,569	
単価					12,350 12,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	削孔工（軽量型ボーリングマシン）	砂質土 φ90	単位	m	数量	10 10	単価	7,740 7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,820 29,820	8,946 8,946	
特殊作業員		人	0.3 0.3	25,305 25,305	7,591 7,591	
普通作業員		人	0.6 0.6	21,315 21,315	12,789 12,789	
軽量型ボーリングマシン損料	30KW級	日	0.3 0.3	40,500 40,500	12,150 12,150	
ドリルパイプ	φ９０mm用（１．０m）	本	0.097 0.097	52,000 52,000	5,044 5,044	
インナーロッド	φ９０mm用（１．０m）	本	0.125 0.125	38,300 38,300	4,787 4,787	
リングビット	φ９０mm用	個	0.18 0.18	57,600 57,600	10,368 10,368	
インナービット	φ９０mm用	個	0.125 0.125	32,400 32,400	4,050 4,050	
空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･15.0m3/min	日	0.3 0.3	38,920 38,920	11,676 11,676	WYB00077 単－ 152号
計					77,401 77,401	
単価					7,740 7,740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	削孔工（軽量型ボーリングマシン）	軟岩　φ90	単位	m	数量	10 10	単価	15,360 15,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.53 0.53	29,820 29,820	15,804 15,804	
特殊作業員		人	0.53 0.53	25,305 25,305	13,411 13,411	
普通作業員		人	1.06 1.06	21,315 21,315	22,593 22,593	
軽量型ボーリングマシン損料	30KW級	日	0.53 0.53	40,500 40,500	21,465 21,465	
ドリルパイプ	φ９０mm用（１．０m）	本	0.367 0.367	52,000 52,000	19,084 19,084	
インナーロッド	φ９０mm用（１．０m）	本	0.427 0.427	38,300 38,300	16,354 16,354	
リングビット	φ９０mm用	個	0.302 0.302	57,600 57,600	17,395 17,395	
インナービット	φ９０mm用	個	0.215 0.215	32,400 32,400	6,966 6,966	
空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･15.0m3/min	日	0.53 0.53	38,920 38,920	20,627 20,627	WYB00079 単－ 153号
計					153,699 153,699	
単価					15,360 15,360	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	鋼材挿入工（軽量ボーリングマシン）	5.1m以上7.0m以下	単位	本	数量	10 10	単価	3,949 3,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	29,820 29,820	11,928 11,928	
特殊作業員		人	0.4 0.4	25,305 25,305	10,122 10,122	
普通作業員		人	0.8 0.8	21,315 21,315	17,052 17,052	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		388 388	
計					39,490 39,490	
単価					3,949 3,949	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	鋼材挿入工（軽量ボーリングマシン）	2.0m以上3.0m以下	単位	本	数量	10 10	単価	1,974 1,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,820 29,820	5,964 5,964	
特殊作業員		人	0.2 0.2	25,305 25,305	5,061 5,061	
普通作業員		人	0.4 0.4	21,315 21,315	8,526 8,526	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		189 189	
計					19,740 19,740	
単価					1,974 1,974	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	グラウト注入		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	220,300 220,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.96 1.96	29,820 29,820	58,447 58,447	
特殊作業員		人	1.96 1.96	25,305 25,305	49,597 49,597	
普通作業員		人	3.92 3.92	21,315 21,315	83,554 83,554	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		28,702 28,702	
計					220,300 220,300	
単価					220,300 220,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	頭部処理工		単位	本	数量	100 100	単価	2,236 2,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.08 2.08	29,820 29,820	62,025 62,025	
特殊作業員		人	2.08 2.08	25,305 25,305	52,634 52,634	
普通作業員		人	4.16 4.16	21,315 21,315	88,670 88,670	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		20,271 20,271	
計					223,600 223,600	
単価					2,236 2,236	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	逆巻き施工による準備撤去		単位	回	数量	1 1	単価	139,000 139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
普通作業員		人	2 2	21,315 21,315	42,630 42,630	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1 1	41,200 41,200	41,200 41,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		45 45	
計					139,000 139,000	
単価					139,000 139,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空ｍ３	数量	1	単価	4,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工　足場工		現場条件II　仮設足場の設置・撤去	空ｍ３	1	4,665.9	4,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,665		
単価						4,665	円／空ｍ３	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価	19,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工　上下移動工		現場条件II　削孔機械の上下移動	回	1	19,879	19,879		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						19,880		
単価						19,880	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	フリクションパッカー取付	L>6.0m	単位	本	数量	0 100	単価	0 7,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 7	0 29,820	0 208,740	
特殊作業員		人	0 7	0 25,305	0 177,135	
普通作業員		人	0 15.7	0 21,315	0 334,645	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 720,600	
単価					0 7,206	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	フリクションパッカー（材料費）	FP100×6.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 31,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションパッカー	FP100×6.5m	本	0 1	0 31,200	0 31,200	
計					0 31,200	
単価					0 31,200	円／本

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ブチルシール（材料費）	2t×30×20m	単位	個	数量	0 1	単価	0 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブチルシール	2t×30×20m	個	0 1	0 6,000	0 6,000	
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	先端キャップ（材料費）	40A φ75×59.5 塩ビ	単位	個	数量	0 1	単価	0 360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先端キャップ	40A φ75×59.5 塩ビ	個	0 1	0 360	0 360	
計					0 360	
単価					0 360	円／個

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	収納部付先端コアー（小）（材料費）	φ40	単位	個	数量	0 1	単価	0 510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収納部付先端コアー（小）	φ40	個	0 1	0 510	0 510	
計					0 510	
単価					0 510	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,170	16,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,170		
単価						16,170	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,175	14,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,180		
単価						14,180	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	借地料（一式入力）	1549千円	単位	式	数量	1	単価	1,549,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		式	1		1,549,000	
計					1,549,000	
単価					1,549,000	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	201,000 201,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	100kN以内	箇所	1 1	201,000 201,000	201,000 201,000	
計					201,000 201,000	
単価					201,000 201,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	0 1	0 120,000	0 120,000	
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／工事

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	施工形態動向調査費（技術員１．２人）	土工(ﾊﾞｯｸﾎｳによるﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸへの掘削積込･運搬作業)	単位	件	数量	0 1	単価	0 40,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工形態動向調査費	土工(ﾊﾞｯｸﾎｳによるﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸへの掘削積込･運搬作業)	件	0 1	0 40,320	0 40,320	
計					0 40,320	
単価					0 40,320	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	施工形態動向調査費（技術員１．２人）	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ打設作業)	単位	件	数量	0 1	単価	0 40,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工形態動向調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ打設作業)	件	0 1	0 40,320	0 40,320	
計					0 40,320	
単価					0 40,320	円／件

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	1050千円	単位	式	数量	1	単価	1,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		1,050,000	
計					1,050,000	
単価					1,050,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	104	142	14,768	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					56,970	
単価					56,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	104	142	14,768	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					56,970	
単価					56,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	78	142	11,076	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	12,000	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					51,720	
単価					51,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	78	142	11,076	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	12,000	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					51,720	
単価					51,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,820	65,604	
普通作業員		人	5.4	21,315	115,101	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,380	110,836	WK250550 単－ 154号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,659	
計					300,200	
単価					3,002	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,180	
単価					2,180	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	65	143	9,295	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1.71	3,580	6,121	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,420	
単価					15,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31	143	4,433	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.71	2,660	4,548	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,981	
単価					8,981	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	26,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.8	23,205	18,564	
軽油		L	14	143	2,002	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1.58	3,980	6,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					26,860	
単価					26,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･15.0m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	38,920 38,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	154 154	143 143	22,022 22,022	
空気圧縮機［排出ガス対策型（第２次基準値）］	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･15.0m3/min	日	1 1	16,900 16,900	16,900 16,900	
計					38,922 38,922	
単価					38,920 38,920	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･15.0m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	38,920 38,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	154 154	143 143	22,022 22,022	
空気圧縮機［排出ガス対策型（第２次基準値）］	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･15.0m3/min	日	1 1	16,900 16,900	16,900 16,900	
計					38,922 38,922	
単価					38,920 38,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･15.0m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	38,920 38,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	154 154	143 143	22,022 22,022	
空気圧縮機［排出ガス対策型（第２次基準値）］	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･15.0m3/min	日	1 1	16,900 16,900	16,900 16,900	
計					38,922 38,922	
単価					38,920 38,920	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	88	142	12,496	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	12,000	12,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					50,380	
単価					50,380	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	366.3 366.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	400.1 400.1	400.1 400.1	CA900020
計					400.1 400.1	
単価					400.1 400.1	円／m3

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	117.4 117.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	128 128	128 128	CA900310
計					128 128	
単価					128 128	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	955 955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1 1	1,041 1,041	1,041 1,041	CB210110
計					1,041 1,041	
単価					1,041 1,041	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1 1	単価	1,588 1,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,735 1,735	1,735 1,735	CB221110
計					1,735 1,735	
単価					1,735 1,735	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	目地板	瀝青質目地板 t =20	単位	m2	数量	1 1	単価	6,719 6,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=20	ｍ２	1 1	7,338 7,338	7,338 7,338	CB224710
計					7,338 7,338	
単価					7,338 7,338	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ （張りｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	28,727 28,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	31,370 31,370	31,370 31,370	CB240010
計					31,370 31,370	
単価					31,370 31,370	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	753.7 753.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	823.1 823.1	823.1 823.1	CB410030
計					823.1 823.1	
単価					823.1 823.1	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	864 864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	943.5 943.5	943.5 943.5	CB410040
計					943.5 943.5	
単価					943.5 943.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,997 1,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,181 2,181	2,181 2,181	CB410240
計					2,181 2,181	
単価					2,181 2,181	 円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,959 1,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,140 2,140	2,140 2,140	CB410260
計					2,140 2,140	
単価					2,140 2,140	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	295.4 295.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	322.6 322.6	322.6 322.6	WB821210 単－　28号
計					322.6 322.6	
単価					322.6 322.6	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,154 7,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	7,813 7,813	7,813 7,813	WB824010 単－　30号
計					7,813 7,813	
単価					7,813 7,813	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	170.2 170.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	185.6 185.6	185.6 185.6	CB430310
計					185.6 185.6	
単価					185.6 185.6	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,397 4,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	4,802 4,802	4,802 4,802	CB227010
計					4,802 4,802	
単価					4,802 4,802	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,242 2,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,449 2,449	2,449 2,449	CB227010
計					2,449 2,449	
単価					2,449 2,449	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,304 4,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	WB020051 単－　31号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,304 4,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	WB020051 単－　32号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	穴あきＰＣ版（材料費）	X版　t=100	単位	m2	数量	1 1	単価	18,600 18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穴あきＰＣ版	X版　t=100	m2	1 1	18,600 18,600	18,600 18,600	
計					18,600 18,600	
単価					18,600 18,600	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	穴あきＰＣ版（材料費）	Y版　t=100	単位	m2	数量	1 1	単価	18,400 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穴あきＰＣ版	Y版　t=100	m2	1 1	18,400 18,400	18,400 18,400	
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	受梁（材料費）	470×350×2950　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	単位	本	数量	1 1	単価	66,600 66,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受梁	470×350×2950　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	本	1 1	66,600 66,600	66,600 66,600	
計					66,600 66,600	
単価					66,600 66,600	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	転落防止柵（材料費）	H=1100　縦格子 白色塗装　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	9,400 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100　縦格子 白色塗装　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1 1	9,400 9,400	9,400 9,400	
計					9,400 9,400	
単価					9,400 9,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	74,261.25	74,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					184,500	
単価					184,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,202	5,202	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,202	
単価					5,202	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1 1	単価	8,540 8,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-2B 置式用	m	1 1	8,540 8,540	8,540 8,540	
計					8,540 8,540	
単価					8,540 8,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	プレキャスト製連続基礎（材料費）	B型基本 L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	34,600 34,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト連続基礎	B型基本 L=2000	個	1 1	34,600 34,600	34,600 34,600	
計					34,600 34,600	
単価					34,600 34,600	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	プレキャスト製連続基礎（材料費）	B型端部A L=1500	単位	個	数量	1 1	単価	32,800 32,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト連続基礎	B型端部A L=1500	個	1 1	32,800 32,800	32,800 32,800	
計					32,800 32,800	
単価					32,800 32,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	プレキャスト製連続基礎（材料費）	B型端部B L=1500	単位	個	数量	1 1	単価	33,400 33,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト連続基礎	B型端部B L=1500	個	1 1	33,400 33,400	33,400 33,400	
計					33,400 33,400	
単価					33,400 33,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	322.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	179	179,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	202	115,140	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	44	142	6,248	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,837	
計					322,600	
単価					322.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,375.5	1,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,375	
単価					1,375	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	7,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	7,813	7,813	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,813	
単価					7,813	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,170	16,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,170		
単価						16,170	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,175	14,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,180		
単価						14,180	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	181,000 181,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	1 1	181,000 181,000	181,000 181,000	
計					181,000 181,000	
単価					181,000 181,000	円／箇所

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 48m3	単位	式	数量	1	単価	298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	29,820	298	
計					298	
単価					298	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	920千円	単位	式	数量	1	単価	920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		920,000	
計					920,000	
単価					920,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	現場利用料	ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費用	単位	式	数量	1 1	単価	780 780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場利用料	ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費用	式	1 1		780 780	
計					780 780	
単価					780 780	円／式

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	快適トイレ費用	1基	単位	基・月	数量	1 1	単価	51,000 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	1基	基･月	1 1	51,000 51,000	51,000 51,000	
計					51,000 51,000	
単価					51,000 51,000	円／基・月