

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工事
工事地名	熊本県球磨郡錦町（木上南・木上東）地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年10月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389580037	1 4) 単価適用年月	2023年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年12月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	427, 449, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	427, 449, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	442日間 自 令和 6年 1月15日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (3回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	334, 858
		2 3) 公 告 日	令和 5年10月27日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部 （球磨大橋）			式	1 1		182,657,517 179,013,946	1	-3,643,571	
河川土工			式	1 1		1,055,830 387,007	1	-668,823	
盛土工 （A1橋台）			式	1 0		668,823 0	-1	-668,823	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		170 0	871.9 871.9	148,223 0	-170	-148,223	単-1号
土砂等運搬		土砂（岩塊・玉石混り土含む）		190 0	2,477 2,477	470,630 0	-190	-470,630	単-2号
積込（ルース）		土砂 土量50,000m3未満		190 0	263 263	49,970 0	-190	-49,970	単-3号
法面整形工 （A1橋台）			式	1 1		224,911 224,911	0	0	
法面整形（切土部）		現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		250 250	736.8 736.8	184,200 184,200	0	0	単-4号
法面整形（盛土部）		法面締固め無し 現場制約無し		110 110	370.1 370.1	40,711 40,711	0	0	単-5号
法面整形工 （A2橋台）			式	1 1		162,096 162,096	0	0	
法面整形（切土部）		現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		220 220	736.8 736.8	162,096 162,096	0	0	単-6号
橋台工			式	1 1		63,686,164 64,134,263	1	448,099	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工 (A 1・A 2) 外工 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工 (A1橋台)		式	1		4, 562, 475				
			1		4, 637, 123	1	74, 648		
床掘り	土砂							内-1号	
		m3	1, 200		646, 364				
			1, 200		646, 364	0	0		
埋戻し								内-2号	
		m3	610		954, 485				
			610		954, 485	0	0		
基面整正								内-3号	
		m2	80		27, 776				
			80		27, 776	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満							内-4号	
		m3	400		102, 195				
			0		0	-400	-102, 195		
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満							内-5号	
		m3	0		0				
			1, 100		271, 239	1, 100	271, 239		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-6号	
		m3	800		304, 204				
			0		0	-800	-304, 204		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-7号	
		m3	0		0				
			1, 240		474, 817	1, 240	474, 817		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-8号	
		m3	450		544, 922				
			0		0	-450	-544, 922		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-9号	
		m3	0		0				
			660		1, 041, 256	660	1, 041, 256		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-10号	
		m3	310		495, 386				
			0		0	-310	-495, 386		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-11号	
		m3	0		0				
			310		239, 670	310	239, 670		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工 (A 1 ・ A 2) 外工 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	760 0		582, 521 0	-760	-582, 521	内-12号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 660		0 76, 894	660	76, 894	内-13号	
土材料		m3	250 250		867, 942 867, 942	0	0	内-14号	
掘削補助機械搬入搬出		回	1 1		36, 680 36, 680	0	0	内-15号	
作業土工 (A2橋台)		式	1 1		3, 786, 459 3, 789, 568	1	3, 109		
床掘り	土砂	m3	900 900		421, 130 421, 130	0	0	内-16号	
埋戻し		m3	510 510		798, 297 798, 297	0	0	内-17号	
基面整正		m2	50 50		19, 976 19, 976	0	0	内-18号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	260 0		66, 849 0	-260	-66, 849	内-19号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	0 800		0 204, 903	800	204, 903	内-20号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	520 0		172, 662 0	-520	-172, 662	内-21号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1, 030		0 340, 361	1, 030	340, 361	内-22号	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	510		619, 451			内-23号
				0		0	-510	-619, 451	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-24号
				540		851, 936	540	851, 936	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130		208, 251			内-25号
				0		0	-130	-208, 251	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-26号
				130		100, 753	130	100, 753	
残土等処分			m3	640		490, 544			内-27号
				0		0	-640	-490, 544	
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-28号
				540		62, 913	540	62, 913	
土材料			m3	270		952, 619			内-29号
				270		952, 619	0	0	
掘削補助機械搬入搬出			回	1		36, 680			内-30号
				1		36, 680	0	0	
場所打杭工 (A1橋台)			式	1		13, 240, 801			
				1		13, 199, 635	1	-41, 166	
場所打杭		杭径 1200mm 杭長（設計長）19m	本	6	2, 143, 952	12, 863, 712			単-7号
				6	2, 143, 952	12, 863, 712	0	0	
積込(ルーズ)		土砂	m3	140		35, 852			内-31号
				140		35, 852	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140		171, 023			内-32号
				0		0	-140	-171, 023	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 140		0 220, 835	140	220, 835	内-33号	
残土等処分		m3	140 0		107, 288 0	-140	-107, 288	内-34号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 140		0 16, 310	140	16, 310	内-35号	
積込(コンクリート殻)		m3	11 11	1, 040 1, 040	11, 440 11, 440	0	0	単-8号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	11 11	822. 6 822. 6	9, 048 9, 048	0	0	単-9号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11 11	3, 858 3, 858	42, 438 42, 438	0	0	単-10号	
場所打杭工 (A2橋台)		式	1 1		19, 211, 057 19, 147, 505	1	-63, 552		
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 37m	本	5 5	3, 736, 863 3, 736, 863	18, 684, 315 18, 684, 315	0	0	単-11号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	220 220		55, 570 55, 570	0	0	内-36号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220 0		265, 086 0	-220	-265, 086	内-37号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 220		0 342, 295	220	342, 295	内-38号	
残土等処分		m3	220 0		166, 042 0	-220	-166, 042	内-39号	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-40号
				220		25, 281	220	25, 281	
積込(コンクリート殻)			m3	7	1, 040	7, 280			単-12号
				7	1, 040	7, 280	0	0	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	7	822. 6	5, 758			単-13号
				7	822. 6	5, 758	0	0	
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	7	3, 858	27, 006			単-14号
				7	3, 858	27, 006	0	0	
橋台躯体工 (A1橋台)			式	1		13, 970, 234			
				1		14, 234, 778	1	264, 544	
基礎材		再生グラッシャー40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	m2	76	1, 527	116, 052			単-15号
				76	1, 527	116, 052	0	0	
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m	m2	76		262, 421			内-41号
				76		262, 421	0	0	
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	361	23, 225	8, 384, 225			単-16号
				361	23, 225	8, 384, 225	0	0	
鉄筋		SD345 D16～25	t	6. 86	158, 543	1, 087, 604			単-17号
				6. 86	158, 543	1, 087, 604	0	0	
鉄筋		SD345 D13	t	1. 64	160, 459	263, 152			単-18号
				1. 64	160, 459	263, 152	0	0	
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZT 77	本	18	1, 791	32, 238			単-19号
				18	1, 791	32, 238	0	0	
機械式継手		D19+D19	箇所	6	2, 084	12, 504			単-20号
				6	2, 084	12, 504	0	0	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式継手		D16+D16		6	1,785	10,710			単-21号
			箇所	6	1,785	10,710	0	0	
機械式鉄筋定着加工費		呼び経D16		100		35,057			内-42号
			箇所	100		35,057	0	0	
機械式鉄筋定着加工費		呼び経D13		139		42,017			内-43号
			箇所	139		42,017	0	0	
型枠		一般型枠		310		2,355,321			内-44号
			m2	310		2,355,321	0	0	
円形型枠		D250		9		12,678			内-45号
			m	9		12,678	0	0	
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]		30		77,317			内-46号
			空m3	30		77,317	0	0	
支保		40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]		4		19,833			内-47号
			空m3	4		19,833	0	0	
足場		安全ネット必要		300		1,259,105			内-48号
			掛m2	300		1,259,105	0	0	
誘発目地				0		0			内-49号
			m	29		264,544	29	264,544	
橋台躯体工（構造物単位） （A2橋台）				1		8,915,138			
			式	1		9,125,654	1	210,516	
逆T式橋台		5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25（20）（高炉）		212	35,595	7,546,140			単-22号
			m3	212	35,595	7,546,140	0	0	
鉄筋		SD345 D29～32		2.34	159,499	373,227			単-23号
			t	2.34	159,499	373,227	0	0	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16～25	t	4.5	158,543	713,443	0	0	単-24号
				4.5	158,543	713,443			
鉄筋		SD345 D13	t	0.91	160,459	146,017	0	0	単-25号
				0.91	160,459	146,017			
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZT 77	本	13	1,791	23,283	0	0	単-26号
				13	1,791	23,283			
機械式継手		D32+D32	箇所	4	3,962	15,848	0	0	単-27号
				4	3,962	15,848			
機械式継手		D16+D16	箇所	4	1,785	7,140	0	0	単-28号
				4	1,785	7,140			
機械式鉄筋定着加工費		呼び経D16	箇所	173		55,570	0	0	内-50号
				173		55,570			
機械式鉄筋定着加工費		呼び経D13	箇所	30	325.7	9,771	0	0	単-29号
				30	325.7	9,771			
円形型枠		D200	m	6		5,035	0	0	内-51号
				6		5,035			
落橋防止ケーブル孔			箇所	4	4,916	19,664	0	0	単-30号
				4	4,916	19,664			
誘発目地			m	0		0	24	210,516	内-52号
				24		210,516			
法覆護岸工			式	1		11,362,161	-1	-11,362,161	
				0		0			
作業土工 (A1橋台)			式	1		860,961	-1	-860,961	
				0		0			

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工 (A 1 ・ A 2) 外工 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	土砂	m3	90 0		23,039 0	-90	-23,039	内-53号	
床掘り	土砂	m3	280 0		60,786 0	-280	-60,786	内-54号	
埋戻し		m3	50 0		86,589 0	-50	-86,589	内-55号	
基面整正		m2	180 0		66,205 0	-180	-66,205	内-56号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	310 0		383,581 0	-310	-383,581	内-57号	
残土等処分		m3	310 0		240,761 0	-310	-240,761	内-58号	
作業土工 (A2橋台)		式	1 0		887,376 0	-1	-887,376		
床掘り(掘削)	土砂	m3	180 0		45,931 0	-180	-45,931	内-59号	
床掘り	土砂	m3	200 0		43,757 0	-200	-43,757	内-60号	
埋戻し		m3	60 0		98,576 0	-60	-98,576	内-61号	
基面整正		m2	180 0		65,469 0	-180	-65,469	内-62号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	320 0		389,689 0	-320	-389,689	内-63号	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工 (A 1 ・ A 2) 外工 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	320 0		243,954 0	-320	-243,954	内-64号	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (A1橋台)		式	1 0		4,630,980 0	-1	-4,630,980		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	m	61 0	6,434 6,434	392,474 0	-61	-392,474	単-31号	
平ブロック張	控 100mm	m2	451 0	8,774 8,774	3,957,074 0	-451	-3,957,074	単-32号	
現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	5 0	55,964 55,964	279,820 0	-5	-279,820	単-33号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.5 0	3,224 3,224	1,612 0	-0.5	-1,612	単-34号	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (A2橋台)		式	1 0		3,540,078 0	-1	-3,540,078		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	m	66 0	6,434 6,434	424,644 0	-66	-424,644	単-35号	
平ブロック張	控 100mm	m2	323 0	8,774 8,774	2,834,002 0	-323	-2,834,002	単-36号	
現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	5 0	55,964 55,964	279,820 0	-5	-279,820	単-37号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.5 0	3,224 3,224	1,612 0	-0.5	-1,612	単-38号	
護岸付属物工 (A1橋台)		式	1 0		694,512 0	-1	-694,512		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-25(高炉) 高さ 10 c m	m2	1680	4,134 4,134	694,5120	-168	-694,512	単-39号
護岸付属物工 (A2橋台)			式	10		748,2540	-1	-748,254	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-25(高炉) 高さ 10 c m	m2	1810	4,134 4,134	748,2540	-181	-748,254	単-40号
応急処理工			式	10		2,246,7980	-1	-2,246,798	
応急処理作業工			式	10		2,246,7980	-1	-2,246,798	
応急作業			式	10		2,246,7980	-1	-2,246,798	内-65号
構造物撤去工			式	01		0 443,094	1	443,094	
構造物取壊し工			式	01		0 298,200	1	298,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	028	0 10,650	0 298,200	28	298,200	単-41号
運搬処理工			式	01		0 144,894	1	144,894	
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	028	0 944.8	0 26,454	28	26,454	単-42号
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	028	0 4,230	0 118,440	28	118,440	単-43号

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1 1		104,306,564 114,049,582	1	9,743,018		
工事用道路工 （迂回路:A1）		式	1 1		7,745,317 6,667,957	1	-1,077,360		
工事用道路盛土 （設置）	4.0m以上	m3	1,300 1,300		1,347,101 1,347,101	0	0	内-66号	
仮設舗装		m2	402 0	2,680 2,680	1,077,360 0	-402	-1,077,360	単-44号	
土のう （設置）	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	468 468		4,583,050 4,583,050	0	0	内-67号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	94 94	7,849 7,849	737,806 737,806	0	0	単-45号	
工事用道路工 （迂回路:A2）		式	1 1		11,471,396 9,707,341	1	-1,764,055		
工事用道路盛土 （設置）	4.0m以上	m3	940 940		4,494,119 4,494,119	0	0	内-68号	
仮設舗装		m2	380 0	2,680 2,680	1,018,400 0	-380	-1,018,400	単-46号	
土のう （設置）	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	417 417		5,213,222 5,213,222	0	0	内-69号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	95 0	7,849 7,849	745,655 0	-95	-745,655	単-47号	
工事用道路工 （斜路部:A1）		式	1 1		3,635,600 2,639,124	1	-996,476		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土	4. 0m以上	m3	1, 100 0		3, 635, 600 0	-1, 100	-3, 635, 600	内-70号	
工事用道路盛土	4. 0m以上	m3	0 1, 100		0 2, 639, 124	1, 100	2, 639, 124	内-71号	
工事用道路工 (斜路部:A2)		式	1 1		1, 655, 796 1, 209, 803	1	-445, 993		
工事用道路盛土	4. 0m以上	m3	490 0		1, 655, 796 0	-490	-1, 655, 796	内-72号	
工事用道路盛土	4. 0m以上	m3	0 490		0 1, 209, 803	490	1, 209, 803	内-73号	
工事用道路工		式	1 1		18, 487, 120 19, 781, 210	1	1, 294, 090		
工事用道路盛土	4. 0m以上	m3	5, 000 0		18, 487, 120 0	-5, 000	-18, 487, 120	内-74号	
工事用道路盛土	4. 0m以上	m3	0 5, 500		0 19, 781, 210	5, 500	19, 781, 210	内-75号	
土留・仮締切工 (A1橋台)		式	1 1		26, 051, 719 35, 858, 264	1	9, 806, 545		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10. 5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引拔 長 10m	枚	140 0	24, 755 24, 755	3, 465, 700 0	-140	-3, 465, 700	単-48号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10. 5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引拔 長 10m	枚	0 140		0 14, 347, 805	140	14, 347, 805	内-76号	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工 (A 1 ・ A 2) 外工 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切梁・腹起し		t	38		2, 435, 111			内-77号	
			38		2, 435, 111	0	0		
土のう (1期施工・設置)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	340		3, 179, 082			内-78号	
			340		3, 179, 082	0	0		
土のう (2期施工・設置)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	385		1, 751, 279			内-79号	
			385		1, 751, 279	0	0		
土のう (1期施工・撤去)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	340		1, 771, 363			内-80号	
			340		1, 771, 363	0	0		
土のう (2期施工・撤去)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	385		1, 036, 242			内-81号	
			0		0	-385	-1, 036, 242		
土のう (2期施工・撤去)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	0		0			内-82号	
			385		994, 776	385	994, 776		
締切盛土 (1期施工)	4. 0m以上	m3	1, 000		1, 541, 985			内-83号	
			0		0	-1, 000	-1, 541, 985		
締切盛土 (1期施工)	4. 0m以上	m3	0		0			内-84号	
			1, 000		953, 762	1, 000	953, 762		
締切盛土 (2期施工)	4. 0m以上	m3	1, 500		4, 767, 867			内-85号	
			1, 500		4, 767, 867	0	0		
締切盛土撤去 (1期施工)		m3	1, 000		2, 755, 220			内-86号	
			1, 000		2, 755, 220	0	0		
締切盛土撤去 (2期施工)		m3	1, 500		3, 347, 870			内-87号	
			0		0	-1, 500	-3, 347, 870		
締切盛土撤去 (2期施工)		m3	0		0			内-88号	
			1, 500		2, 901, 999	1, 500	2, 901, 999		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工 (A2橋台)		式	1 1		26, 653, 755 32, 355, 321	1	5, 701, 566		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜 長さ 9m	枚	4 0	34, 856 34, 856	139, 424 0	-4	-139, 424	単-49号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜 長さ 9m	枚	0 4	0 79, 440	0 317, 760	4	317, 760	単-50号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	124 0	33, 980 33, 980	4, 213, 520 0	-124	-4, 213, 520	単-51号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	0 124	0 10, 129, 084	0 10, 129, 084	124	10, 129, 084	内-89号	
切梁・腹起し		t	33.6 33.6		2, 191, 562 2, 191, 562	0	0	内-90号	
土のう (1期施工・設置)	耐候性大型土のう 短 期仮設(1年)対応	袋	277 277		3, 337, 261 3, 337, 261	0	0	内-91号	
土のう (2期施工・設置)	耐候性大型土のう 短 期仮設(1年)対応	袋	314 314		1, 314, 180 1, 314, 180	0	0	内-92号	
土のう (1期施工・撤去)	耐候性大型土のう 短 期仮設(1年)対応	袋	277 277		1, 329, 838 1, 329, 838	0	0	内-93号	
土のう (2期施工・撤去)	耐候性大型土のう 短 期仮設(1年)対応	袋	314 0		833, 479 0	-314	-833, 479	内-94号	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (2期施工・撤去)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	0		0			内-95号	
			314		799, 911	314	799, 911		
締切盛土 (1期施工)	4. 0m以上	m3	1, 000		4, 976, 168			内-96号	
			1, 000		4, 976, 168	0	0		
締切盛土 (2期施工)	4. 0m以上	m3	1, 200		3, 220, 656			内-97号	
			1, 200		3, 220, 656	0	0		
締切盛土撤去 (1期施工)		m3	1, 000		2, 406, 833			内-98号	
			1, 000		2, 406, 833	0	0		
締切盛土撤去 (2期施工)		m3	1, 200		2, 690, 834			内-99号	
			0		0	-1, 200	-2, 690, 834		
締切盛土撤去 (2期施工)		m3	0		0			内-100号	
			1, 200		2, 332, 068	1, 200	2, 332, 068		
交通管理工		式	1		8, 605, 861				
			1		5, 830, 562	1	-2, 775, 299		
交通誘導警備員		人日	707		8, 605, 861			内-101号	
			0		0	-707	-8, 605, 861		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-102号	
			479		5, 830, 562	479	5, 830, 562		
直接工事費		式	1		182, 657, 517				
			1		179, 013, 946	1	-3, 643, 571		
共通仮設費		式	1		32, 483, 510				
			1		34, 944, 671	1	2, 461, 161		
共通仮設費		式	1		15, 130, 136				
			1		17, 867, 610	1	2, 737, 474		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1 1		13, 597, 185 14, 831, 822	1	1, 234, 637		
建設機械運搬費		式	0 1		0 284, 000	1	284, 000	内-103号	
重建設機械分解組立輸送費		式	1 0		10, 599, 882 0	-1	-10, 599, 882	内-104号	
重建設機械分解組立輸送費		式	0 1		0 11, 550, 519	1	11, 550, 519	内-105号	
仮設材運搬費		式	1 1		2, 997, 303 2, 997, 303	0	0	内-106号	
技術管理費		式	0 1		0 1, 295, 120	1	1, 295, 120		
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	0 1		0 372, 560	1	372, 560	内-107号	
3次元温度応力解析		式	0 1		0 802, 560	1	802, 560	内-108号	
諸経費動向調査費		式	0 1		0 120, 000	1	120, 000	内-109号	
営繕費		式	0 1		0 203, 463	1	203, 463		
快適トイレ		式	0 1		0 203, 463	1	203, 463	内-110号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1, 532, 951 1, 537, 205	1	4, 254		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		17,353,374	1	-276,313		
			1		17,077,061				
純工事費		式	1		215,141,027	1	-1,182,410		
			1		213,958,617				
現場管理費		式	1		62,782,571	1	-583,051		
			1		62,199,520				
工事原価		式	1		341,043,381	1	-14,427,581		
			1		326,615,800				
一般管理費等		式	1		47,546,619	1	-1,782,419		
			1		45,764,200				
工事価格		式	1		388,590,000	1	-16,210,000		
			1		372,380,000				
消費税相当額		式	1		38,859,000	1	-1,621,000		
			1		37,238,000				
工事費計		式	1		427,449,000	1	-17,831,000		
			1		409,618,000				

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 （白石地区）		式	1 1		40,014,192 31,412,312	1	-8,601,880		
道路土工		式	1 1		5,967,587 1,688,187	1	-4,279,400		
掘削工		式	1 1		91,500 91,500	0	0		
掘削	軟岩 片切掘削	m3	30 30	3,050 3,050	91,500 91,500	0	0	単-1号	
路体盛土工		式	1 1		5,876,087 1,596,687	1	-4,279,400		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	210 210	5,025 5,025	1,055,250 1,055,250	0	0	単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	230 230	871.9 871.9	200,537 200,537	0	0	単-3号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,400 1,400	243.5 243.5	340,900 340,900	0	0	単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,950 0	1,932 1,932	3,767,400 0	-1,950	-3,767,400	単-5号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000 0	256 256	512,000 0	-2,000	-512,000	単-6号	
石・ブロック積(張)工		式	1 1		21,719,016 21,719,016	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号)		式	1 1		1,598,718 1,598,718	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.9	59,485	53,536	0	0	単-7号	
			0.9	59,485	53,536				
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+15cm	m2	52	25,852	1,344,304	0	0	単-8号	
			52	25,852	1,344,304				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	21	6,968	146,328	0	0	単-9号	
			21	6,968	146,328				
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	54,550	54,550	0	0	単-10号	
			1	54,550	54,550				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (大型ブロック)		式	1		20,120,298	0	0		
			1		20,120,298				
大型ブロック積	控 750	m2	32	25,003	800,096	0	0	単-11号	
			32	25,003	800,096				
大型ブロック積	控 800	m2	35	25,368	887,880	0	0	単-12号	
			35	25,368	887,880				
大型ブロック積	控 850	m2	73	25,642	1,871,866	0	0	単-13号	
			73	25,642	1,871,866				
大型ブロック積	控 900	m2	39	25,916	1,010,724	0	0	単-14号	
			39	25,916	1,010,724				
大型ブロック積	控 950	m2	160	26,372	4,219,520	0	0	単-15号	
			160	26,372	4,219,520				
大型ブロック積	控 1550	m2	60	28,561	1,713,660	0	0	単-16号	
			60	28,561	1,713,660				
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	310	27,977	8,672,870	0	0	単-17号	
			310	27,977	8,672,870				

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	188	4,409	828,892	0	0	単-18号	
			188	4,409	828,892				
鉄筋(差し筋)	SD345 D16～D25	t	0.72	99,614	71,722	0	0	単-19号	
			0.72	99,614	71,722				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	37	1,164	43,068	0	0	単-20号	
			37	1,164	43,068				
仮設工		式	1		12,327,589	1	-4,322,480		
			1		8,005,109				
工事用道路工		式	1		11,402,490	1	-5,612,749		
			1		5,789,741				
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	2,100	3,560	7,476,000	-2,100	-7,476,000	単-21号	
			0	3,560	0				
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0		0	2,700	3,216,621	内-1号	
			2,700		3,216,621				
舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	310	158.6	49,166	0	0	単-22号	
			310	158.6	49,166				
土のう (撤去)	耐候性土のう	袋	149		522,760	-149	-522,760	内-2号	
			0		0				
土のう (撤去)	耐候性土のう	袋	0		0	158	249,774	内-3号	
			158		249,774				
土のう (設置)	流用品	袋	0	0	0	118	154,226	単-23号	
			118	1,307	154,226				
袋詰玉石(撤去)	2t用	袋	304	7,555	2,296,720	-304	-2,296,720	単-24号	
			0	7,555	0				

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
袋詰玉石(撤去)	2t用		0		0			内-4号	
		袋	188		1,062,110	188	1,062,110		
殻運搬	舗装版破碎		15	4,229	63,435			単-25号	
		m3	15	4,229	63,435	0	0		
殻処分	アスファルト殻		15	4,287	64,305			単-26号	
		m3	15	4,287	64,305	0	0		
仮設防護柵 (撤去)			107		508,382			内-5号	
		m	107		508,382	0	0		
現場発生品運搬	ガードレール・ガードレール基礎		37.49		421,722			内-6号	
		t	37.49		421,722	0	0		
交通管理工			1		925,099				
		式	1		2,215,368	1	1,290,269		
交通誘導警備員			76		925,099			内-7号	
		人日	0		0	-76	-925,099		
交通誘導警備員			0		0			内-8号	
		人日	182		2,215,368	182	2,215,368		
直接工事費			1		40,014,192				
		式	1		31,412,312	1	-8,601,880		
共通仮設費			1		6,119,030				
		式	1		5,113,432	1	-1,005,598		
共通仮設費			1		463,535				
		式	1		382,222	1	-81,313		
現場環境改善費（率計上）			1		463,535				
		式	1		382,222	1	-81,313		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2）外工（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,655,495	1	-924,285		
			1		4,731,210				
純工事費		式	1		46,133,222	1	-9,607,478		
			1		36,525,744				
現場管理費		式	1		16,986,561	1	-3,054,642		
			1		13,931,919				
工事原価		式	1		63,119,783	1	-12,662,120		
			1		50,457,663				

1, 200m3当たり内訳書

床掘り
第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		314	296. 8	93, 195			CB210030
		m 3	314	296. 8	93, 195	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		531	470. 2	249, 676			CB210030
		m 3	531	470. 2	249, 676	0	0	
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		314	1, 164	365, 496			CB210030
		m 3	314	1, 164	365, 496	0	0	
合 計					646, 364			
					646, 364		0	

610m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		605	1, 729	1, 046, 045			CB210410
		m 3	605	1, 729	1, 046, 045	0	0	
合 計					954, 485		0	
					954, 485			

80m2当たり内訳書

第 3号内訳書
基面整正

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			75. 5	403. 2	30, 441			CB210080
		m 2	75. 5	403. 2	30, 441	0	0	
合 計					27, 776			
					27, 776		0	

400/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 4号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 100m3当たり内訳書

第 5号内訳書
積込(ルース)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 059	280. 7	297, 261	1, 059	297, 261	
合 計					0			
					297, 261		297, 261	
変更積算金額					0			
					271, 239		271, 239	円／m3

800/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 240m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1, 244	418. 3	520, 365	1, 244	520, 365	CB210110
合 計					0 520, 365		520, 365	
変更積算金額					0 474, 817		474, 817	円／m3

450/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/660m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	0 660	0 1, 729	0 1, 141, 140	 660	 1, 141, 140	CB210110
合 計					0 1, 141, 140		 1, 141, 140	
変更積算金額					0 1, 041, 256		 1, 041, 256	円／m3

310/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		314	1, 729	542, 906			CB210110
	グラムシエル平積0. 4m3または平積0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	314	1, 729	542, 906	0	0	
合 計					495, 386			
					0		-495, 386	

0/310m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	0 314	0 836. 5	0 262, 661			CB210110
合 計					0 262, 661			
変更積算金額					0 239, 670			
							239, 670	円／m3

760/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 12号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/660m3当たり内訳書

第 13号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	660	127. 7	84, 282	660	84, 282	
合 計					0			
					84, 282		84, 282	
変更積算金額					0			
					76, 894		76, 894	円／m3

250m3当たり内訳書

土材料
第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			328	2, 900	951, 200			CB210550
		m 3	328	2, 900	951, 200	0	0	
ほぐし土								
					867, 942			
合 計					867, 942		0	

1回当たり内訳書

掘削補助機械搬入搬出
第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準		1	40, 210	40, 210			CB210070
		回	1	40, 210	40, 210	0	0	
合 計					36, 680			
					36, 680		0	

900m3当たり内訳書

第 16号内訳書
床掘り

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		307	296. 8	91, 117			CB210030
		m 3	307	296. 8	91, 117	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		461	470. 2	216, 762			CB210030
		m 3	461	470. 2	216, 762	0	0	
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		132	1, 164	153, 648			CB210030
		m 3	132	1, 164	153, 648	0	0	
合 計					421, 130			
					421, 130		0	

510m3当たり内訳書

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		506	1, 729	874, 874			CB210410
		m 3	506	1, 729	874, 874	0	0	
合 計					798, 297		0	
					798, 297			

50m2当たり内訳書

第 18号内訳書
基面整正

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			54. 3	403. 2	21, 893			CB210080
		m 2	54. 3	403. 2	21, 893	0	0	
合 計					19, 976			
					19, 976		0	

260/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 19号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/800m3当たり内訳書

第 20号内訳書
積込(ルース)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	800	280. 7	224, 560	800	224, 560	
合 計					0			
					224, 560		224, 560	
変更積算金額					0			
					204, 903		204, 903	円／m3

520/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,030m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0 1,029	0 362.5	0 373,012	 1,029	 373,012	CB210110
合 計					0 373,012		373,012	
変更積算金額					0 340,361		340,361	円／m3

510/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	507	1, 339	678, 873			CB210110
			507	1, 339	678, 873	0	0	
合 計					619, 451			
					0		-619, 451	

0/540m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	540	1, 729	933, 660	540	933, 660	CB210110
合 計					0 933, 660		933, 660	
変更積算金額					0 851, 936		851, 936	円／m3

130/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 25号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/130m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	0 132	0 836. 5	0 110, 418	 132	 110, 418	CB210110
合 計					0 110, 418		 110, 418	
変更積算金額					0 100, 753		 100, 753	円／m3

640/0m3当たり内訳書

第 27号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土		768	700	537,600			WYB00078
		m 3	768	700	537,600	0	0	単一 53号
合 計					490,544			
					0		-490,544	

0/540m3当たり内訳書

第 28号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	540	127. 7	68, 958	540	68, 958	
合 計					0			
					68, 958		68, 958	
変更積算金額					0			
					62, 913		62, 913	円／m3

270m3当たり内訳書

土材料
第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			360	2, 900	1, 044, 000			CB210550
		m 3	360	2, 900	1, 044, 000	0	0	
ほぐし土								
					952, 619			
合 計					952, 619		0	

1回当たり内訳書

掘削補助機械搬入搬出
第 30号内訳書

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準		1	40, 210	40, 210			CB210070
		回	1	40, 210	40, 210	0	0	
合 計					36, 680			
					36, 680			

140m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 31号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 32号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 33号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140/0m3当たり内訳書

第 34号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土		168	700	117,600			WYB00077
		m 3	168	700	117,600	0	0	単一 65号
合 計					107,288			
					0		-107,288	

0/140m3当たり内訳書

第 35号内訳書
整地

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	140	127. 7	17, 878	140	17, 878	
合 計					0			
					17, 878		17, 878	
変更積算金額					0			
					16, 310		16, 310	円／m3

220m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 36号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

220/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	217	1, 339	290, 563			CB210110
			217	1, 339	290, 563	0	0	
合 計					265, 086			
					0		-265, 086	

0/220m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	0 217	0 1, 729	0 375, 193	 217	 375, 193	CB210110
合 計					0 375, 193		 375, 193	
変更積算金額					0 342, 295		 342, 295	円／m3

220/0m3当たり内訳書

第 39号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土		260	700	182,000			WYB00043
		m 3	260	700	182,000	0	0	単一 72号
合 計					166,042			
					0		-166,042	

0/220m3当たり内訳書

第 40号内訳書
整地

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	217	127. 7	27, 710	217	27, 710	
合 計					0			
					27, 710		27, 710	
変更積算金額					0			
					25, 281		25, 281	円／m3

76m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		7. 6	35, 540	270, 104			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m 3	7. 6	35, 540	270, 104	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 1	4, 266	17, 490			CB240210
		m 2	4. 1	4, 266	17, 490	0	0	
合 計					262, 421			
					262, 421		0	

100箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費
第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=3680		58	422	24, 476			WYB00012
		箇所	58	422	24, 476	0	0	単一 80号
機械式鉄筋定着加工費	L=1760 (Tヘット 工法)		42	332	13, 944			WYB00038
		箇所	42	332	13, 944	0	0	単一 81号
合 計					35, 057		0	
					35, 057			

139箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費
第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=3650 (Head-bar 工法)		84	357	29, 988			WYB00044
		箇所	84	357	29, 988	0	0	単一 82号
機械式鉄筋定着加工費	L=630 (Head-bar 工法)		55	292	16, 060			WYB00046
		箇所	55	292	16, 060	0	0	単一 83号
合 計					42, 017		0	
					42, 017			

310m2当たり内訳書

型枠

第 44号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9m当たり内訳書

円形型枠
第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		9. 1	1, 527	13, 895			CB420860
		m	9. 1	1, 527	13, 895	0	0	
合 計					12, 678			
					12, 678		0	

30空m3当たり内訳書

支保

第 46号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4空m3当たり内訳書

支保
第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		4	5, 434	21, 736			WB252210
	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	空m 3	4	5, 434	21, 736	0	0	単一 85号
合 計					19, 833			
					19, 833		0	

300掛m2当たり内訳書

足場
第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		299	4, 615	1, 379, 885			WB252110
		掛m 2	299	4, 615	1, 379, 885	0	0	単一 86号
合 計					1, 259, 105			
					1, 259, 105		0	

0/29m当たり内訳書

[熊本県球磨郡錦町(木上南・木上東) 地先外]

誘発目地
第 49号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ誘発目地材設置			0	0	0			WYB00011
		m	29. 5	2, 709	79, 915	29. 5	79, 915	単一 87号
誘発目地材（材料費）	M-50型(標準)		0	0	0			WYB00015
		m	9	4, 500	40, 500	9	40, 500	単一 88号
誘発目地材（材料費）	M-50型 0. 15*0. 15 (90° 特殊役物)		0	0	0			WYB00035
		本	2	7, 400	14, 800	2	14, 800	単一 89号
誘発目地材（材料費）	M-50型 0. 15*0. 15 (135° 特殊役物)		0	0	0			WYB00032
		本	1	7, 400	7, 400	1	7, 400	単一 90号
誘発目地材（材料費）	M-70型(標準)		0	0	0			WYB00037
		m	7. 2	4, 600	33, 120	7. 2	33, 120	単一 91号
誘発目地材（材料費）	L-100型(標準)		0	0	0			WYB00047
		m	1. 8	3, 000	5, 400	1. 8	5, 400	単一 92号
誘発目地材（材料費）	L-150型(1. 83m)		0	0	0			WYB00048
		m	1. 8	3, 630	6, 534	1. 8	6, 534	単一 93号
誘発目地材（材料費）	L-250型(0. 22m)		0	0	0			WYB00049
		m	0. 22	14, 500	3, 190	0. 22	3, 190	単一 94号
誘発目地材（材料費）	L-600型(1. 83m)		0	0	0			WYB00050
		m	5. 5	9, 020	49, 610	5. 5	49, 610	単一 95号
誘発目地材（材料費）	L-600型(1. 30m)		0	0	0			WYB00051
		m	3. 9	12, 690	49, 491	3. 9	49, 491	単一 96号
合 計					0			
					289, 960			
変更積算金額					0			
					264, 544			
							264, 544	円／m

173箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=3680		44	422	18, 568			WYB00045
		箇所	44	422	18, 568	0	0	単一 100号
機械式鉄筋定着加工費	L=1760 (Tヘッド 工法)		30	332	9, 960			WYB00053
		箇所	30	332	9, 960	0	0	単一 101号
機械式鉄筋定着加工費	L=670 (Head-bar 工法)		99	327	32, 373			WYB00058
		箇所	99	327	32, 373	0	0	単一 102号
合 計					55, 570		0	
					55, 570			

6m当たり内訳書

円形型枠
第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形型枠 (材料費)	D200		6. 3	876	5, 518			WYB00010
		m	6. 3	876	5, 518	0	0	単一 104号
合 計					5, 035			
					5, 035		0	

0/24m当たり内訳書

誘発目地
第 52号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ誘発目地材設置			0	0	0			WYB00059
		m	24. 3	2, 709	65, 828	24. 3	65, 828	単一 107号
誘発目地材（材料費）	M-50型(標準)		0	0	0			WYB00015
		m	9	4, 500	40, 500	9	40, 500	単一 88号
誘発目地材（材料費）	M-50型 0. 15*0. 15（90° 特殊役物）		0	0	0			WYB00035
		本	2	7, 400	14, 800	2	14, 800	単一 89号
誘発目地材（材料費）	M-50型 0. 15*0. 15（135° 特殊役物）		0	0	0			WYB00032
		本	1	7, 400	7, 400	1	7, 400	単一 90号
誘発目地材（材料費）	M-50型 0. 25*0. 25（135° 特殊役物）		0	0	0			WYB00052
		本	1	7, 700	7, 700	1	7, 700	単一 108号
誘発目地材（材料費）	M-70型(標準)		0	0	0			WYB00067
		m	5. 4	4, 600	24, 840	5. 4	24, 840	単一 109号
誘発目地材（材料費）	L-100型(標準)		0	0	0			WYB00047
		m	1. 8	3, 000	5, 400	1. 8	5, 400	単一 92号
誘発目地材（材料費）	L-100型(0. 45m)		0	0	0			WYB00073
		m	0. 45	5, 382	2, 421	0. 45	2, 421	単一 110号
誘発目地材（材料費）	L-150型(1. 83m)		0	0	0			WYB00048
		m	1. 8	3, 630	6, 534	1. 8	6, 534	単一 93号
誘発目地材（材料費）	L-150型(0. 45m)		0	0	0			WYB00075
		m	0. 45	5, 869	2, 641	0. 45	2, 641	単一 111号
誘発目地材（材料費）	L-250型(0. 50m)		0	0	0			WYB00070
		m	0. 5	6, 380	3, 190	0. 5	3, 190	単一 112号
誘発目地材（材料費）	L-600型(1. 60m)		0	0	0			WYB00071
		m	4. 8	10, 310	49, 488	4. 8	49, 488	単一 113号

0/24m当たり内訳書

誘発目地
第 52号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					230, 742		230, 742	
変更積算金額					0			
					210, 516		210, 516	円／m

90/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 53号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

280/0m3当たり内訳書

床掘り

第 54号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		54. 9	1, 729	94, 922			CB210410
		m 3	54. 9	1, 729	94, 922	0	0	
合 計					86, 589			
					0		-86, 589	

180/0m2当たり内訳書

第 56号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			180	403. 2	72, 576			CB210080
		m 2	180	403. 2	72, 576	0	0	
合 計					66, 205			
					0		-66, 205	

310/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 57号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

310/0m3当たり内訳書

第 58号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土		377	700	263,900			WYB00042
		m 3	377	700	263,900	0	0	単一 114号
合 計					240,761			
					0		-240,761	

180/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 59号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200/0m3当たり内訳書

床掘り

第 60号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

60/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 61号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		62. 5	1, 729	108, 062			CB210410
		m 3	62. 5	1, 729	108, 062	0	0	
合 計					98, 576			
					0		-98, 576	

180/0m2当たり内訳書

基面整正

第 62号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

320/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 63号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

320/0m3当たり内訳書

第 64号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土		382	700	267,400			WYB00074
		m 3	382	700	267,400	0	0	単一 115号
合 計					243,954			
					0		-243,954	

一式当たり内訳書

第 65号内訳書
応急作業

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			100	3, 346	334, 600			WYB00014
		時間	100	3, 346	334, 600	0	0	単一 116号
特殊作業員			100	2, 900	290, 000			WYB00016
		時間	100	2, 900	290, 000	0	0	単一 117号
普通作業員			100	2, 520	252, 000			WYB00018
		時間	100	2, 520	252, 000	0	0	単一 118号
運転手（特殊）			100	2, 979	297, 900			WYB00020
		時間	100	2, 979	297, 900	0	0	単一 119号
運転手（一般）			100	2, 664	266, 400			WYB00022
		時間	100	2, 664	266, 400	0	0	単一 120号
ダンプトラック運転（損料）	2t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好		100	1, 545	154, 500			WYB00024
		時間	100	1, 545	154, 500	0	0	単一 121号
ダンプトラック運転（損料）	4t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好		100	2, 346	234, 600			WYB00026
		時間	100	2, 346	234, 600	0	0	単一 122号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		100	2, 596	259, 600			WYB00028
		時間	100	2, 596	259, 600	0	0	単一 123号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		100	3, 734	373, 400			WYB00030
		時間	100	3, 734	373, 400	0	0	単一 124号
合 計					2, 246, 798			
					0			

1, 300m3当たり内訳書

第 66号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		1, 492	280. 7	418, 804			CA900010
		m 3	1, 492	280. 7	418, 804	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		1, 492	418. 3	624, 103			CB210110
		m 3	1, 492	418. 3	624, 103	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		812	267	216, 804			CA900030
		m 3	812	267	216, 804	0	0	
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		530	408. 7	216, 611			CA900040
		m 3	530	408. 7	216, 611	0	0	
合 計					1, 347, 101			
					1, 347, 101			

468袋当たり内訳書

第 67号内訳書
土のう
(設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		468	7, 858	3, 677, 544			WB252730
		袋	468	7, 858	3, 677, 544	0	0	単一 127号
大型土のう積込			468	1, 279	598, 572			WYB00029
		袋	468	1, 279	598, 572	0	0	単一 128号
大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 5km以下		468	1, 597	747, 396			WYB00039
		袋	468	1, 597	747, 396	0	0	単一 129号
合 計					4, 583, 050			
					4, 583, 050		0	

940m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 68号内訳書 (設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		2, 080	280. 7	583, 856			CA900010
		m 3	2, 080	280. 7	583, 856	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		1, 040	3, 513	3, 653, 520			CB210110
		m 3	1, 040	3, 513	3, 653, 520	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1, 040	362. 5	377, 000			CB210110
		m 3	1, 040	362. 5	377, 000	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		506	267	135, 102			CA900030
		m 3	506	267	135, 102	0	0	
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		430	408. 7	175, 741			CA900040
		m 3	430	408. 7	175, 741	0	0	
合 計					4, 494, 119			
					4, 494, 119			

417袋当たり内訳書

第 69号内訳書
土のう
(設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		348	280. 7	97, 683			CA900010
		m 3	348	280. 7	97, 683	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		348	3, 513	1, 222, 524			CB210110
		m 3	348	3, 513	1, 222, 524	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		417	7, 858	3, 276, 786			WB252730
		袋	417	7, 858	3, 276, 786	0	0	単一 127号
大型土のう積込			417	1, 279	533, 343			WYB00057
		袋	417	1, 279	533, 343	0	0	単一 131号
大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km以下		417	1, 398	582, 966			WYB00065
		袋	417	1, 398	582, 966	0	0	単一 132号
合 計					5, 213, 222			
					5, 213, 222		0	

1, 100/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 70号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0. 5	247	123			CA900020
		m 3	0. 5	247	123	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		1, 173	256. 4	300, 757			CA900010
		m 3	1, 173	256. 4	300, 757	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 19. 5km以下		1, 173	2, 736	3, 209, 328			CB210110
		m 3	1, 173	2, 736	3, 209, 328	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1, 056	253. 6	267, 801			CA900030
		m 3	1, 056	253. 6	267, 801	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		483	427. 2	206, 337			CB220010
		m 2	483	427. 2	206, 337	0	0	
合 計					3, 635, 600			
					0			

0/1, 100m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 71号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0			CA900020
		m 3	0. 5	247	123	0. 5	123	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 173	256. 4	300, 757	1, 173	300, 757	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 11. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 173	1, 805	2, 117, 265	1, 173	2, 117, 265	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	1, 056	253. 6	267, 801	1, 056	267, 801	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	483	427. 2	206, 337	483	206, 337	
合 計					0			
					2, 892, 283		2, 892, 283	
変更積算金額					0			
					2, 639, 124		2, 639, 124	円／m3

490/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 72号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		19	247	4, 693			CA900020
		m 3	19	247	4, 693	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		525	256. 4	134, 610			CA900010
		m 3	525	256. 4	134, 610	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下		525	2, 736	1, 436, 400			CB210110
		m 3	525	2, 736	1, 436, 400	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		489	253. 6	124, 010			CA900030
		m 3	489	253. 6	124, 010	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		269	427. 2	114, 916			CB220010
		m 2	269	427. 2	114, 916	0	0	
合 計					1, 655, 796			
					0		-1, 655, 796	

0/490m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 73号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0			CA900020
		m 3	19	247	4, 693	19	4, 693	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	525	256. 4	134, 610	525	134, 610	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	525	1, 805	947, 625	525	947, 625	
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	489	253. 6	124, 010	489	124, 010	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	269	427. 2	114, 916	269	114, 916	
合 計					0			
					1, 325, 854		1, 325, 854	
変更積算金額					0			
					1, 209, 803		1, 209, 803	円／m3

5,000/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 74号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,000	256. 4	1,282,000			CA900010
		m 3	5,000	256. 4	1,282,000	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		5,000	3,668	18,340,000			CB210110
	31. 5km以下	m 3	5,000	3,668	18,340,000	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		5,000	127. 7	638,500			CA900310
		m 3	5,000	127. 7	638,500	0	0	
合 計					18,487,120			
					0		-18,487,120	

0/5, 500m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 75号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	5, 465	256. 4	1, 401, 226	5, 465	1, 401, 226	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 31. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4, 965	3, 668	18, 211, 620	4, 965	18, 211, 620	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 19. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	500	2, 736	1, 368, 000	500	1, 368, 000	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	5, 465	127. 7	697, 880	5, 465	697, 880	
合 計					0			
					21, 678, 726			
変更積算金額					0			
					19, 781, 210			
								円／m3

0/140枚当たり内訳書

鋼矢板
第 76号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	4	9, 590	38, 360	4	38, 360	単一 136号
鋼矢板圧入（硬質地盤）	III型 12m以下		0	0	0			WYB00007
		枚	136	96, 000	13, 056, 000	136	13, 056, 000	単一 137号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	140	5, 513	771, 820	140	771, 820	単一 138号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10. 5m/枚 73日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB250150
		枚	4	12, 420	49, 680	4	49, 680	単一 139号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10. 5m/枚 73日 無 有 3650円 有 1回		0	0	0			WB250150
		枚	136	10, 120	1, 376, 320	136	1, 376, 320	単一 140号
油圧式杭圧入引抜機据付・ 解体（硬質地盤）	圧入 III型		0	0	0			WYB00085
		回	1	428, 100	428, 100	1	428, 100	単一 141号
合 計					0			
					15, 720, 280			
変更積算金額					0			
					14, 347, 805			
								円／枚

38t当たり内訳書

切梁・腹起し
第 77号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		38	47,420	1,801,960			WB251930
		t	38	47,420	1,801,960	0	0	単一 142号
山留材質料	無 46日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		30.2	28,700	866,740			WB251910
		t	30.2	28,700	866,740	0	0	単一 143号
合 計					2,435,111			
					2,435,111		0	

340袋当たり内訳書

第 78号内訳書 土のう (1期施工・設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		340	7, 328	2, 491, 520			WB252730
		袋	340	7, 328	2, 491, 520	0	0	単一 144号
大型土のう積込			340	1, 279	434, 860			WYB00040
		袋	340	1, 279	434, 860	0	0	単一 145号
大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 5km以下		340	1, 597	542, 980			WYB00055
		袋	340	1, 597	542, 980	0	0	単一 146号
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		55. 3	265. 4	14, 676			CB210030
		m 3	55. 3	265. 4	14, 676	0	0	
合 計					3, 179, 082			
					3, 179, 082		0	

385袋当たり内訳書

第 79号内訳書 土のう (2期施工・設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		385	1, 432	551, 320			WB252730
		袋	385	1, 432	551, 320	0	0	単一 147号
大型土のう積込			385	1, 279	492, 415			WYB00103
		袋	385	1, 279	492, 415	0	0	単一 148号
大型土のう運搬	運搬距離 L=17. 5km		385	2, 236	860, 860			WYB00108
		袋	385	2, 236	860, 860	0	0	単一 149号
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		55. 3	265. 4	14, 676			CB210030
		m 3	55. 3	265. 4	14, 676	0	0	
合 計					1, 751, 279			
					1, 751, 279		0	

340袋当たり内訳書

第 80号内訳書 土のう
(1期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		340	688. 9	234, 226			WB252730
		袋	340	688. 9	234, 226	0	0	単一 150号
大型土のう積込			340	1, 279	434, 860			WYB00040
		袋	340	1, 279	434, 860	0	0	単一 145号
大型土のう運搬	運搬距離 L=17. 5km		340	2, 236	760, 240			WYB00107
		袋	340	2, 236	760, 240	0	0	単一 151号
大型土のう荷下ろし			340	1, 212	412, 080			WYB00104
		袋	340	1, 212	412, 080	0	0	単一 152号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		55. 3	1, 729	95, 613			CB210410
		m 3	55. 3	1, 729	95, 613	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		6. 1	280. 7	1, 712			CA900010
		m 3	6. 1	280. 7	1, 712	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		6. 1	418. 3	2, 551			CB210110
		m 3	6. 1	418. 3	2, 551	0	0	
合 計					1, 771, 363			
					1, 771, 363			

385/0袋当たり内訳書

第 81号内訳書 土のう (2期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		385	688. 9	265, 226			WB252730
		袋	385	688. 9	265, 226	0	0	単一 150号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		315	280. 7	88, 420			CA900010
		m 3	315	280. 7	88, 420	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		315	1, 339	421, 785			CB210110
		m 3	315	1, 339	421, 785	0	0	
残土等処分	ほぐし土		378	700	264, 600			WYB00112
		m 3	378	700	264, 600	0	0	単一 153号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		55. 3	1, 729	95, 613			CB210410
		m 3	55. 3	1, 729	95, 613	0	0	
合 計					1, 036, 242			
					0		-1, 036, 242	

0/385袋当たり内訳書

第 82号内訳書
土のう
(2期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	385	688. 9	265, 226	385	265, 226	単一 154号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	315	280. 7	88, 420	315	88, 420	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	315	1, 729	544, 635	315	544, 635	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	315	123. 4	38, 871	315	38, 871	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	55. 3	1, 729	95, 613	55. 3	95, 613	
運搬費	廃プラスチック L=10km以下		0	0	0			WYB00006
		t	0. 83	9, 200	7, 636	0. 83	7, 636	単一 155号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0. 83	60, 000	49, 800	0. 83	49, 800	単一 156号
合 計					0			
					1, 090, 201		1, 090, 201	
変更積算金額					0			
					994, 776		994, 776	円／袋

1,000/0m3当たり内訳書

第 83号内訳書
締切盛土
(1期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,282	280.7	359,857			CA900010
		m 3	1,282	280.7	359,857	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		170	3,513	597,210			CB210110
		m 3	170	3,513	597,210	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		1,113	418.3	465,567			CB210110
		m 3	1,113	418.3	465,567	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1,001	267	267,267			CA900030
		m 3	1,001	267	267,267	0	0	
合 計					1,541,985			
					0		-1,541,985	

0/1,000m3当たり内訳書

第 84号内訳書
締切盛土
(1期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,113	280.7	312,419	1,113	312,419	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,113	418.3	465,567	1,113	465,567	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	1,001	267	267,267	1,001	267,267	
合 計					0			
					1,045,253		1,045,253	
変更積算金額					0			
					953,762		953,762	円／m3

1,500m3当たり内訳書

第 85号内訳書
締切盛土
(2期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,663	280.7	466,804			CA900010
		m 3	1,663	280.7	466,804	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		1,663	2,621	4,358,723			CB210110
		m 3	1,663	2,621	4,358,723	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1,497	267	399,699			CA900030
		m 3	1,497	267	399,699	0	0	
合 計					4,767,867		0	
					4,767,867			

1,000m3当たり内訳書

第 86号内訳書
締切盛土撤去
(1期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1,001	272. 1	272, 372			CA900020
		m 3	1,001	272. 1	272, 372	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下		1,001	2, 621	2, 623, 621			CB210110
		m 3	1,001	2, 621	2, 623, 621	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,001	123. 4	123, 523			CA900310
		m 3	1,001	123. 4	123, 523	0	0	
合 計					2, 755, 220			
					2, 755, 220			

1,500/0m3当たり内訳書

第 87号内訳書
締切盛土撤去
(2期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1,497	272. 1	407,333			CA900020
		m 3	1,497	272. 1	407,333	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		1,497	1,339	2,004,483			CB210110
		m 3	1,497	1,339	2,004,483	0	0	
残土等処分	ほぐし土		1,796	700	1,257,200			WYB00113
		m 3	1,796	700	1,257,200	0	0	単一 157号
合 計					3,347,870			
					0			
							-3,347,870	

0/1, 500m3当たり内訳書

第 88号内訳書
締切盛土撤去
(2期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	0 1, 497	0 272. 1	0 407, 333	 1, 497	 407, 333	CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	0 1, 497	0 1, 729	0 2, 588, 313	 1, 497	 2, 588, 313	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 1, 497	0 123. 4	0 184, 729	 1, 497	 184, 729	CA900310
合 計					0 3, 180, 375		 3, 180, 375	
変更積算金額					0 2, 901, 999		 2, 901, 999	円／m3

0/124枚当たり内訳書

鋼矢板
第 89号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（硬質地盤）	Ⅲ型 9m以下		0	0	0			WYB00086
		枚	124	72, 010	8, 929, 240	124	8, 929, 240	単一 165号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0			WB250240
		枚	124	4, 744	588, 256	124	588, 256	単一 162号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	ⅢⅡ型 9. 5m/枚 76日 無 有 3650円 有 1回		0	0	0			WB250150
		枚	124	9, 307	1, 154, 068	124	1, 154, 068	単一 166号
油圧式杭圧入引抜機据付・ 解体（硬質地盤）	圧入 Ⅲ型		0	0	0			WYB00085
		回	1	428, 100	428, 100	1	428, 100	単一 141号
合 計					0			
					11, 099, 664			
変更積算金額					0			
					10, 129, 084			
								円／枚

33.6t当たり内訳書

切梁・腹起し
第 90号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		33.6	47,420	1,593,312			WB251930
		t	33.6	47,420	1,593,312	0	0	単一 142号
山留材質料	無 54日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		26.7	30,280	808,476			WB251910
		t	26.7	30,280	808,476	0	0	単一 167号
合 計					2,191,562			
					2,191,562			

277袋当たり内訳書

第 91号内訳書
土のう
(1期施工・設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		231	280. 7	64, 841			CA900010
		m 3	231	280. 7	64, 841	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		231	3, 513	811, 503			CB210110
		m 3	231	3, 513	811, 503	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		277	7, 328	2, 029, 856			WB252730
		袋	277	7, 328	2, 029, 856	0	0	単一 144号
大型土のう積込			277	1, 279	354, 283			WYB00054
		袋	277	1, 279	354, 283	0	0	単一 168号
大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km以下		277	1, 398	387, 246			WYB00063
		袋	277	1, 398	387, 246	0	0	単一 169号
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		36. 4	265. 4	9, 660			CB210030
		m 3	36. 4	265. 4	9, 660	0	0	
合 計					3, 337, 261			
					3, 337, 261			

314袋当たり内訳書

第 92号内訳書 土のう (2期施工・設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		314	1, 432	449, 648			WB252730
		袋	314	1, 432	449, 648	0	0	単一 147号
大型土のう積込			314	1, 279	401, 606			WYB00114
		袋	314	1, 279	401, 606	0	0	単一 170号
大型土のう運搬	運搬距離 L=11. 1km		314	1, 845	579, 330			WYB00116
		袋	314	1, 845	579, 330	0	0	単一 171号
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		36. 4	265. 4	9, 660			CB210030
		m 3	36. 4	265. 4	9, 660	0	0	
合 計					1, 314, 180			
					1, 314, 180		0	

277袋当たり内訳書

第 93号内訳書 土のう (1期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		277	688. 9	190, 825			WB252730
		袋	277	688. 9	190, 825	0	0	単一 150号
大型土のう積込			277	1, 279	354, 283			WYB00054
		袋	277	1, 279	354, 283	0	0	単一 168号
大型土のう運搬	運搬距離 L=11. 1km		277	1, 845	511, 065			WYB00081
		袋	277	1, 845	511, 065	0	0	単一 172号
大型土のう荷下ろし			277	1, 212	335, 724			WYB00080
		袋	277	1, 212	335, 724	0	0	単一 173号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		36. 4	1, 729	62, 935			CB210410
		m 3	36. 4	1, 729	62, 935	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		4	280. 7	1, 122			CA900010
		m 3	4	280. 7	1, 122	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		4	362. 5	1, 450			CB210110
		m 3	4	362. 5	1, 450	0	0	
合 計					1, 329, 838			
					1, 329, 838		0	

314/0袋当たり内訳書

第 94号内訳書 土のう (2期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		314	688. 9	216, 314			WB252730
		袋	314	688. 9	216, 314	0	0	単一 150号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		258	280. 7	72, 420			CA900010
		m 3	258	280. 7	72, 420	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		258	1, 339	345, 462			CB210110
		m 3	258	1, 339	345, 462	0	0	
残土等処分	ほぐし土		309	700	216, 300			WYB00115
		m 3	309	700	216, 300	0	0	単一 174号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		36. 4	1, 729	62, 935			CB210410
		m 3	36. 4	1, 729	62, 935	0	0	
合 計					833, 479			
					0		-833, 479	

0/314袋当たり内訳書

第 95号内訳書
土のう
(2期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	314	688. 9	216, 314	314	216, 314	単一 154号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	258	280. 7	72, 420	258	72, 420	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	258	1, 729	446, 082	258	446, 082	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	258	123. 4	31, 837	258	31, 837	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	36. 4	1, 729	62, 935	36. 4	62, 935	
運搬費	廃プラスチック L=10km以下		0	0	0			WYB00089
		t	0. 68	9, 200	6, 256	0. 68	6, 256	単一 175号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0. 68	60, 000	40, 800	0. 68	40, 800	単一 156号
合 計					0			
					876, 644		876, 644	
変更積算金額					0			
					799, 911		799, 911	円／袋

1,000m3当たり内訳書

第 96号内訳書
締切盛土
(1期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,332	280.7	654,592			CA900010
		m 3	2,332	280.7	654,592	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		1,166	3,513	4,096,158			CB210110
		m 3	1,166	3,513	4,096,158	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,166	362.5	422,675			CB210110
		m 3	1,166	362.5	422,675	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1,049	267	280,083			CA900030
		m 3	1,049	267	280,083	0	0	
合 計					4,976,168			
					4,976,168		0	

1, 200m3当たり内訳書

第 97号内訳書
締切盛土
(2期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		1, 337	280. 7	375, 295			CA900010
		m 3	1, 337	280. 7	375, 295	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下		1, 337	2, 119	2, 833, 103			CB210110
		m 3	1, 337	2, 119	2, 833, 103	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1, 203	267	321, 201			CA900030
		m 3	1, 203	267	321, 201	0	0	
合 計					3, 220, 656			
					3, 220, 656			

1,000m3当たり内訳書

第 98号内訳書 締切盛土撤去 (1期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1,049	272. 1	285,432			CA900020
		m 3	1,049	272. 1	285,432	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下		1,049	2,119	2,222,831			CB210110
		m 3	1,049	2,119	2,222,831	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,049	123. 4	129,446			CA900310
		m 3	1,049	123. 4	129,446	0	0	
合 計					2,406,833			
					2,406,833		0	

1, 200/0m3当たり内訳書

第 99号内訳書
締切盛土撤去
(2期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1, 203	272. 1	327, 336			CA900020
		m 3	1, 203	272. 1	327, 336	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		1, 203	1, 339	1, 610, 817			CB210110
		m 3	1, 203	1, 339	1, 610, 817	0	0	
残土等処分	ほぐし土		1, 444	700	1, 010, 800			WYB00118
		m 3	1, 444	700	1, 010, 800	0	0	単一 176号
合 計					2, 690, 834			
					0			
							-2, 690, 834	

0/1, 200m3当たり内訳書

第 100号内訳書 締切盛土撤去 (2期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	0 1, 203	0 272. 1	0 327, 336	 1, 203	 327, 336	CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	0 1, 203	0 1, 729	0 2, 079, 987	 1, 203	 2, 079, 987	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 1, 203	0 123. 4	0 148, 450	 1, 203	 148, 450	CA900310
合 計					0 2, 555, 773		 2, 555, 773	
変更積算金額					0 2, 332, 068		 2, 332, 068	円／m3

707/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 101号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			707	13, 340	9, 431, 380			WB010212
		人日	707	13, 340	9, 431, 380	0	0	単一 177号
合 計					8, 605, 861			
					0		-8, 605, 861	

0/479人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 102号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	479	13, 340	6, 389, 860	479	6, 389, 860	単一 178号
合 計					0			
					6, 389, 860		6, 389, 860	
変更積算金額					0			
					5, 830, 562		5, 830, 562	円／人日

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 103号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡錦町(木上南・木上東) 地先外]

第 104号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下)		2	439, 300	878, 600			WB010350
	標準(1. 0)	回	2	439, 300	878, 600	0	0	単一 180号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機		2	2, 244, 000	4, 488, 000			WB010350
	スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	回	2	2, 244, 000	4, 488, 000	0	0	単一 181号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		6	1, 042, 000	6, 252, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下)	回	6	1, 042, 000	6, 252, 000	0	0	単一 182号
合 計					10, 599, 882			
					0		-10, 599, 882	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡錦町(木上南・木上東) 地先外]

第 105号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)		0	0	0			WB010350
		回	2	439, 300	878, 600	2	878, 600	単一 183号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)		0	0	0			WB010350
		回	2	2, 244, 000	4, 488, 000	2	4, 488, 000	単一 184号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		0	0	0			WB010350
		回	7	1, 042, 000	7, 294, 000	7	7, 294, 000	単一 185号
合 計					0			
					12, 660, 600		12, 660, 600	
変更積算金額					0			
					11, 550, 519		11, 550, 519	円/式

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 106号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	462	5, 610	2, 591, 820			WB010020
			462	5, 610	2, 591, 820	0	0	単一 186号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	231	3, 000	693, 000			WB010030
			231	3, 000	693, 000	0	0	単一 187号
合 計					2, 997, 303		0	
					2, 997, 303			

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験
第 107号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			0		0			WYB00093
		式	1		372, 560	1	372, 560	単一 188号
合 計					0			
					372, 560		372, 560	
変更積算金額					0			
					372, 560		372, 560	円／式

一式当たり内訳書

3次元温度応力解析

第 108号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元温度応力解析			0		0			WYB00164
		式	1		802, 560	1	802, 560	単一 189号
合 計					0			
					802, 560		802, 560	
変更積算金額					0			
					802, 560		802, 560	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費
第 109号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00009
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 190号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 110号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基		0	0	0			WYB00004
		基・月	14. 1	14, 430	203, 463	14. 1	203, 463	単一 191号
合 計					0			
					203, 463		203, 463	
変更積算金額					0			
					203, 463		203, 463	円／式

0/2,700m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 1号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ掘削積込	バックホウ積0.45m3 土砂		0	0	0			WYB00019
		m 3	2,660	586	1,558,760	2,660	1,558,760	単一 30号
土砂等運搬 (ダンプトラック 4 t)	バックホウ積0.45m3 土砂 0.3km		0	0	0			WYB00006
		m 3	2,660	706.9	1,880,354	2,660	1,880,354	単一 31号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	707	123.4	87,243	707	87,243	
合 計					0			
					3,526,357		3,526,357	
変更積算金額					0			
					3,216,621		3,216,621	円/m3

149/0袋当たり内訳書

第 2号内訳書

土のう
(撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		149	688. 9	102, 646			WB252730
		袋	149	688. 9	102, 646	0	0	単一 32号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		124	280. 7	34, 806			CA900010
		m 3	124	280. 7	34, 806	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		124	3, 513	435, 612			CB210110
		m 3	124	3, 513	435, 612	0	0	
合 計					522, 760			
					0		-522, 760	

0/158袋当たり内訳書

第 3号内訳書

土のう
(撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	158	688. 9	108, 846	158	108, 846	単一 33号
大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km		0	0	0			WYB00008
		袋	118	1, 398	164, 964	118	164, 964	単一 34号
合 計					0			
					273, 810		273, 810	
変更積算金額					0			
					249, 774		249, 774	円／袋

0/188袋当たり内訳書

袋詰玉石(撤去)
第 4号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
袋詰玉石撤去	2t用		0	0	0			WYB00011
		袋	188	2, 812	528, 656	188	528, 656	単一 39号
袋詰玉石運搬 (L＝0. 3 k m)	ダンプトラック 4t		0	0	0			WYB00013
		袋	142	738. 5	104, 867	142	104, 867	単一 40号
袋詰玉石運搬 (L＝8. 3 k m)	普通型 10～11t車		0	0	0			WYB00017
		袋	22	3, 274	72, 028	22	72, 028	単一 41号
袋詰玉石設置	バックホ 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0			WYB00016
		袋	142	2, 953	419, 326	142	419, 326	単一 42号
袋詰玉石荷卸	2t用		0	0	0			WYB00012
		袋	22	1, 799	39, 578	22	39, 578	単一 43号
合 計					0			
					1, 164, 455			
変更積算金額					0			
					1, 062, 110			
								円／袋

107m当たり内訳書

仮設防護柵
(撤去)

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	107	5, 207	557, 149			WB821130
			107	5, 207	557, 149	0	0	単一 45号
合 計					508, 382			
					508, 382		0	

37. 49t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下		37. 49	3, 752	140, 662			CB010410
		t	37. 49	3, 752	140, 662	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t		37. 49	8, 576	321, 514			CB010420
		t	37. 49	8, 576	321, 514	0	0	
合 計					421, 722			
					421, 722		0	

交通誘導警備員
第 7号内訳書

[illegible]

0/182人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 8号内訳書

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	182	13, 340	2, 427, 880	182	2, 427, 880	単一 47号
合 計					0			
					2, 427, 880			
変更積算金額					0			
					2, 215, 368			
							2, 215, 368	円／人日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	871. 9
						1		871. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	955. 8	955. 8	CA900030	
			m 3	1	955. 8	955. 8		
計						955. 8		
						955. 8		
単価						955. 8	円／m3	
						955. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 477
						1		2, 477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 716	2, 716	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下		1	2, 716	2, 716		
計						2, 716		
						2, 716		
単価						2, 716		
						2, 716		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	263
						1		263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	288. 3	288. 3	CA900010	
			m 3	1	288. 3	288. 3		
計						288. 3		
						288. 3		
単価						288. 3	円／m3	
						288. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)	現場制約無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	736. 8
						1		736. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	807. 8	807. 8	CB220010	
			m 2	1	807. 8	807. 8		
計						807. 8		
						807. 8		
単価						807. 8		
						807. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	370. 1	
						1		370. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 㐀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	405. 8	405. 8	CB220010		
			m 2	1	405. 8	405. 8			
計						405. 8			
						405. 8			
単価						405. 8	円／m2		
						405. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	736. 8
						1		736. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	807. 8	807. 8	CB220010	
			m 2	1	807. 8	807. 8		
計						807. 8		
						807. 8		
単価						807. 8	円／m2	
						807. 8		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一7号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 19m	単位	本	数量	1	2, 143, 952
						1	2, 143, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 23. 3m 2. 2m 0m 0m 19m 生コンクリート各種		1	1, 780, 000	1, 780, 000	WB230310
			本	1	1, 780, 000	1, 780, 000	単一 54号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1. 2	160, 100	192, 120	WB810010
			t	1. 2	160, 100	192, 120	単一 55号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1. 1	159, 100	175, 010	WB810010
			t	1. 1	159, 100	175, 010	単一 56号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 02	161, 200	3, 224	WB810010
			t	0. 02	161, 200	3, 224	単一 57号
杭頭処理		1, 200mm		1	24, 380	24, 380	WB230350
			本	1	24, 380	24, 380	単一 58号
補強リング (材料費)		L6-50×50 曲げ加工含む		10	8, 688	86, 880	WYB00017
			本	10	8, 688	86, 880	単一 59号
補強リング固定Uボルト (材料費)		D32用(ナット2個含む)		70	270	18, 900	WYB00019
			個	70	270	18, 900	単一 60号
補強リング固定Uボルト (材料費)		D25用(ナット2個含む)		60	260	15, 600	WYB00021
			個	60	260	15, 600	単一 61号
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		260	100	26, 000	WYB00023
			箇所	260	100	26, 000	単一 62号
スペーサー固定金具 (材料費)		D32用(ナット2個及び裏当て材含む)		36	330	11, 880	WYB00025
			個	36	330	11, 880	単一 63号
スペーサー固定金具 (材料費)		D25用(ナット2個及び裏当て材含む)		48	320	15, 360	WYB00027
			個	48	320	15, 360	単一 64号

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 040
						1		1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 141	1, 141	CA900320	
			m 3	1	1, 141	1, 141		
計						1, 141		
						1, 141		
単価						1, 141		
						1, 141	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	822. 6
						1		822. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		1	901. 8	901. 8	CB227010	
			m 3	1	901. 8	901. 8		
計						901. 8		
						901. 8		
単価						901. 8		
						901. 8	円／m3	

1 次单価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一11号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 37m	単位	本	数量	1	3, 736, 863
						1	3, 736, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 42. 5m 0m 0m 0m 37m 生コンクリート各種		1	3, 320, 000	3, 320, 000	WB230310
			本	1	3, 320, 000	3, 320, 000	単一 67号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 9	159, 100	461, 390	WB810010
				2. 9	159, 100	461, 390	単一 56号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	161, 200	4, 836	WB810010
				0. 03	161, 200	4, 836	単一 57号
杭頭処理		1, 200mm		1	24, 380	24, 380	WB230350
			本	1	24, 380	24, 380	単一 58号
補強リング (材料費)		L6-50×50 曲げ加工含む		17	8, 688	147, 696	WYB00031
			本	17	8, 688	147, 696	単一 68号
補強リング固定Uボルト (材料費)		D25用(ナット2個含む)		200	260	52, 000	WYB00033
			個	200	260	52, 000	単一 69号
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		400	100	40, 000	WYB00034
			箇所	400	100	40, 000	単一 70号
スペーサー固定金具 (材料費)		D25用(ナット2個及び裏当て材含む)		140	320	44, 800	WYB00036
			個	140	320	44, 800	単一 71号
計						4, 095, 102	
						4, 095, 102	
単価						4, 096, 000	
						4, 096, 000	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	積込 (コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 040	
						1		1, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 141	1, 141	CA900320		
			m 3	1	1, 141	1, 141			
計						1, 141			
						1, 141			
単価						1, 141	円／m3		
						1, 141			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	822. 6	
						1		822. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		1	901. 8	901. 8	CB227010		
			m 3	1	901. 8	901. 8			
計						901. 8			
						901. 8			
単価						901. 8	円／m3		
						901. 8			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 858
						1		3, 858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一 66号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 527
						1		1, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 675	1, 675	CB221110	
			m 2	1	1, 675	1, 675		
計						1, 675		
						1, 675		
単価						1, 675		
						1, 675	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	23, 225
						1		23, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		1	25, 460	25, 460	WB474310	
			m 3	1	25, 460	25, 460	単一 73号	
計						25, 460		
						25, 460		
単価						25, 460		
						25, 460	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一17号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	158, 543	
						1		158, 543	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	173, 800	173, 800	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無							
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	173, 800	173, 800	単一 74号		
計						173, 800			
						173, 800			
単価						173, 800			
						173, 800	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	160, 459	
						1		160, 459	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	175, 900	175, 900	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	175, 900	175, 900	単一 75号		
計						175, 900			
						175, 900			
単価						175, 900			
						175, 900	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100	単価	1, 791
						100		1, 791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 18	62, 350	11, 223	WB810010	
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		差筋及び杭頭処理	t	0. 18	62, 350	11, 223	単一 76号	
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZT77		100	1, 850	185, 000	WYB00002	
			本	100	1, 850	185, 000	単一 77号	
計						196, 223		
						196, 223		
単価						1, 963	円／本	
						1, 963		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	機械式継手	D19+D19	単位	箇所	数量	1	単価	2, 084
						1		2, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D19×D19		1	2, 284	2, 284	WB822010	
			箇所	1	2, 284	2, 284	単一 78号	
計						2, 284		
						2, 284		
単価						2, 284		
						2, 284	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	機械式継手	D16+D16	単位	箇所	数量	1	単価	1, 785
						1		1, 785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16		1	1, 957	1, 957	WB822010	
			箇所	1	1, 957	1, 957	単一 79号	
計						1, 957		
						1, 957		
単価						1, 957		
						1, 957	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	逆T式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35, 595	
						1		35, 595	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
逆T式橋台		5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	39, 010	39, 010	WB474240		
			m 3	1	39, 010	39, 010	単一	97号	
計						39, 010			
						39, 010			
単価						39, 010			
						39, 010	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	159, 499	
						1		159, 499	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	174, 800	174, 800	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	174, 800	174, 800	単一 98号		
計						174, 800			
						174, 800			
単価						174, 800			
						174, 800	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	158, 543	
						1		158, 543	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	173, 800	173, 800	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	173, 800	173, 800	単一 74号		
計						173, 800			
						173, 800			
単価						173, 800			
						173, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	160, 459
						1		160, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	175, 900	175, 900	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	175, 900	175, 900	単一 75号	
計						175, 900		
						175, 900		
単価						175, 900		
						175, 900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100	単価	1, 791
						100		1, 791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 18	62, 350	11, 223	WB810010	
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZT77		100	1, 850	185, 000	WYB00005	
			本	100	1, 850	185, 000	単－ 77号	
計						196, 223		
						196, 223		
単価						1, 963		
						1, 963	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	機械式継手	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	3, 962
						1		3, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D32×D32		1	4, 343	4, 343	WB822010	
			箇所	1	4, 343	4, 343	単－ 99号	
計						4, 343		
						4, 343		
単価						4, 343	円／箇所	
						4, 343		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	機械式継手	D16+D16	単位	箇所	数量	1	単価	1, 785
						1		1, 785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16		1	1, 957	1, 957	WB822010	
			箇所	1	1, 957	1, 957	単－ 79号	
計						1, 957		
						1, 957		
単価						1, 957		
						1, 957		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	機械式鉄筋定着加工費	呼び経D13	単位	箇所	数量	1	単価	325. 7
						1		325. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		L=3650 (Head-bar工法)		1	357	357	WYB00013	
			箇所	1	357	357	単－ 103号	
計						357		
						357		
単価						357		
						357		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-30号	落橋防止ケーブル孔		単位	箇所	数量	1	単価	4, 916	
						1		4, 916	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シース (材料費)		VP75 L=970	本	1	788	788	WYB00001		
				1	788	788	単- 105号		
トランペットシース (材料費)		TR90 L=330	個	1	4, 600	4, 600	WYB00003		
				1	4, 600	4, 600	単- 106号		
計						5, 388			
						5, 388			
単価						5, 388			
						5, 388	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	6, 434
						10		6, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 93	75, 840	70, 531. 2	CB226170	
			m 3	0. 93	75, 840	70, 531. 2		
計						70, 531. 2		
						70, 531. 2		
単価						7, 054		
						7, 054		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控 100mm	単位	m2	数量	1	単価	8, 774
						1		8, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 不要 無し 無し	m 2	1	9, 619	9, 619	CB226030	
				1	9, 619	9, 619		
計						9, 619		
						9, 619		
単価						9, 619		
						9, 619	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55, 964
						1		55, 964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	61, 350	61, 350	CB226180	
				1	61, 350	61, 350		
計						61, 350		
						61, 350		
単価						61, 350		
						61, 350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 224	
						1		3, 224	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 535	3, 535	CB224710		
			m 2	1	3, 535	3, 535			
計						3, 535			
						3, 535			
単価						3, 535	円／m2		
						3, 535			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	6, 434
						10		6, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 93	75, 840	70, 531. 2	CB226170	
			m 3	0. 93	75, 840	70, 531. 2		
計						70, 531. 2		
						70, 531. 2		
単価						7, 054	円／m	
						7, 054		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	控 100mm	単位	m2	数量	1	単価	8, 774
						1		8, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾟﾛｯｸ各種 再生砕石		1	9, 619	9, 619	CB226030	
		RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 不要 無し 無し	m 2	1	9, 619	9, 619		
計						9, 619		
						9, 619		
単価						9, 619	円／m2	
						9, 619		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55, 964
						1		55, 964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	61, 350	61, 350	CB226180	
			m 3	1	61, 350	61, 350		
計						61, 350		
						61, 350		
単価						61, 350	円／m3	
						61, 350		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 224
						1		3, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 535	3, 535	CB224710	
			m 2	1	3, 535	3, 535		
計						3, 535		
						3, 535		
単価						3, 535	円／m2	
						3, 535		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	平張コンクリート	18-8-25(高炉) 高さ 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	4, 134
						10		4, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		10	1, 675	16, 750	CB221110	
			m 2	10	1, 675	16, 750		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	28, 570	28, 570	CB240010	
			m 3	1	28, 570	28, 570		
計						45, 320		
						45, 320		
単価						4, 532		
						4, 532	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	平張コンクリート	18-8-25(高炉) 高さ 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	4, 134
						10		4, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		10	1, 675	16, 750	CB221110	
			m 2	10	1, 675	16, 750		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	28, 570	28, 570	CB240010	
			m 3	1	28, 570	28, 570		
計						45, 320		
						45, 320		
単価						4, 532		
						4, 532	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		10, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	10, 650	10, 650	単一 125号	
計						0		
						10, 650		
単価						0		
						10, 650	円／m3	
変更積算単価						10, 650	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		944. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	944. 8	944. 8		
計						0		
						944. 8		
単価						0		
						944. 8	円／m3	
変更積算単価						944. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一 126号	
計						0		
						4, 230		
単価						0		
						4, 230	円／m3	
変更積算単価						4, 230	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	仮設舗装		単位	m2	数量	1	単価	2, 680	
						1		2, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	810. 7	810. 7	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	810. 7	810. 7			
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3）		1	2, 127	2, 127	CB410260		
		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 127	2, 127			
計						2, 937. 7			
						2, 937. 7			
単価						2, 938	円／m2		
						2, 938			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	7, 849
						1		7, 849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無 加算無し		1	8, 605	8, 605	WB810510	
			m	1	8, 605	8, 605	単一 130号	
計						8, 605		
						8, 605		
単価						8, 605	円／m	
						8, 605		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	仮設舗装		単位	m2	数量	1	単価	2, 680	
						1		2, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	810. 7	810. 7	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	810. 7	810. 7			
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3）		1	2, 127	2, 127	CB410260		
		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 127	2, 127			
計						2, 937. 7			
						2, 937. 7			
単価						2, 938	円／m2		
						2, 938			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	7, 849
						1		7, 849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無 加算無し		1	8, 605	8, 605	WB810510	
			m	1	8, 605	8, 605	単一 130号	
計						8, 605		
						8, 605		
単価						8, 605	円／m	
						8, 605		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－48号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10. 5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜長 10m	単位	枚	数量	1	24, 755
						1	24, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		1	9, 590	9, 590	WB250200
			枚	1	9, 590	9, 590	単－ 133号
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 12m以下		1	5, 513	5, 513	WB250240
			枚	1	5, 513	5, 513	単－ 134号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 10. 5m/枚 66日 無 有 3650円 無 1回		1	12, 020	12, 020	WB250150
			枚	1	12, 020	12, 020	単－ 135号
計						27, 123	
						27, 123	
単価						27, 130	
						27, 130	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10. 5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引拔長 9m	単位	枚	数量	1	単価	34, 856
						1		34, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
W J 併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下 50≦Nmax<100		1	23, 390	23, 390	WB250220	
			枚	1	23, 390	23, 390	単－ 158号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 9m以下		1	4, 744	4, 744	WB250240	
			枚	1	4, 744	4, 744	単－ 159号	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 10. 5m/枚 72日 無 有 3650円 有 1回		1	10, 060	10, 060	WB250150	
			枚	1	10, 060	10, 060	単－ 160号	
計						38, 194		
						38, 194		
単価						38, 200	円／枚	
						38, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一50号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜き長 9m	単位	枚	数量	0	0
						1	79,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（硬質地盤）		Ⅲ型 9m以下		0	0	0	WYB00098
			枚	1	72,010	72,010	単一 161号
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0	WB250240
			枚	1	4,744	4,744	単一 162号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 10.5m/枚 76日 無 有 3650円 有 1回		0	0	0	WB250150
			枚	1	10,290	10,290	単一 163号
計						0	
						87,044	
単価						0	
						87,050	円／枚
変更積算単価							
						79,440	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均 鋼矢板引拔長 9m	単位	枚	数量	1	単価	33,980	
						1		33,980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
W J 併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下 50≦Nmax<100	枚	1	23,390	23,390	WB250220		
				1	23,390	23,390	単－ 158号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 9m以下	枚	1	4,744	4,744	WB250240		
				1	4,744	4,744	単－ 159号		
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 9.5m/枚 72日 無 有 3650円 有 1回	枚	1	9,102	9,102	WB250150		
				1	9,102	9,102	単－ 164号		
計						37,236			
						37,236			
単価						37,240			
						37,240	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700	円／m 3	
						700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一54号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 23. 3m 2. 2m 0m 0m 19m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 780, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 76	26, 775	47, 124	
とび工			人	1. 76	25, 935	45, 645	
特殊作業員			人	1. 76	23, 205	40, 840	
普通作業員			人	1. 76	20, 160	35, 481	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 23. 3m 2. 2m	日	1. 76	264, 100	464, 816	WK230580 単一 192号
クローラクレーン運転		1, 200mm 23. 3m 2. 2m	日	1. 76	145, 100	255, 376	WK230070 単一 193号
バックホウ運転			日	1. 76	33, 520	58, 995	WK230570 単一 194号
生コンクリート 高炉		30-18-25 (20) 最低セメント量350kg/m ³ 水セメント比55%以下	m ³	23. 422	23, 800	557, 443	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		274, 280	
計						1, 780, 000	
単価						1, 780, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一55号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 160, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	107, 000	110, 210	
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 875	49, 875	
諸雑費（まるめ）			式	1		15	
計						160, 100	
単価						160, 100	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－56号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 159, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180	
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 875	49, 875	
諸雑費（まるめ）			式	1		45	
計						159, 100	
単価						159, 100	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－57号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 161, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240	
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 875	49, 875	
諸雑費（まるめ）			式	1		85	
計						161, 200	
単価						161, 200	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	24, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	26, 775	2, 945		
特殊作業員			人	0. 37	23, 205	8, 585		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊	日	0. 11	81, 500	8, 965		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		3, 885		
計						24, 380		
単価						24, 380	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	補強リング（材料費）	L6-50×50 曲げ加工含む	単位	本	数量	1	単価	8, 688	
						1		8, 688	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼		中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		0. 012	124, 000	1, 488			
			t	0. 012	124, 000	1, 488			
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満(リング溶接含む)		1	7, 200	7, 200			
			本	1	7, 200	7, 200			
計						8, 688			
						8, 688			
単価						8, 688			
						8, 688			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	補強リング固定Ｕボルト（材料費）	D32用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定Ｕボルト		D32用(ナット2個含む)		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
						270		
単価						270	円／個	
						270		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	補強リング固定Ｕボルト（材料費）	D25用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	260	
						1		260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング固定Ｕボルト		D25用(ナット2個含む)		1	260	260			
			個	1	260	260			
計						260			
						260			
単価						260	円／個		
						260			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100		
						100	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	スペーサー固定金具（材料費）	D32用(ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	330
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		D32用(ナット2個及び裏当て材含む)		1	330	330		
			個	1	330	330		
計						330		
						330		
単価						330		
						330	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	スペーサー固定金具（材料費）	D25用(ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	320
						1		320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		D25用(ナット2個及び裏当て材含む)		1	320	320		
			個	1	320	320		
計						320		
						320		
単価						320		
						320	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一65号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単一66号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）						
			m 3	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価								
						4,230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一67号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 42. 5m 0m 0m 0m 37m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 320, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 78	26, 775	74, 434	
とび工			人	2. 78	25, 935	72, 099	
特殊作業員			人	2. 78	23, 205	64, 509	
普通作業員			人	2. 78	20, 160	56, 044	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 42. 5m	日	2. 78	348, 600	969, 108	WK230580 単一 195号
クローラクレーン運転		1, 200mm 42. 5m	日	2. 78	145, 100	403, 378	WK230070 単一 196号
バックホウ運転			日	2. 78	33, 520	93, 185	WK230570 単一 194号
生コンクリート 高炉		30-18-25 (20) 最低セメント量350kg/m ³ 水セメント比55%以下	m ³	45. 612	23, 800	1, 085, 565	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		501, 678	
計						3, 320, 000	
単価						3, 320, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	補強リング（材料費）	L6-50×50 曲げ加工含む	単位	本	数量	1	単価	8,688
						1		8,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		0. 012	124, 000	1, 488		
			t	0. 012	124, 000	1, 488		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満(リング溶接含む)		1	7, 200	7, 200		
			本	1	7, 200	7, 200		
計						8, 688		
						8, 688		
単価						8, 688	円／本	
						8, 688		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	補強リング固定Uボルト（材料費）	D25用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定Uボルト		D25用(ナット2個含む)		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100	
						1		100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100			
			箇所	1	100	100			
計						100			
						100			
単価						100	円／箇所		
						100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-71号	スペーサー固定金具（材料費）	D25用(ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	320
						1		320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		D25用(ナット2個及び裏当て材含む)		1	320	320		
			個	1	320	320		
計						320		
						320		
単価						320	円／個	
						320		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700	円／m 3	
						700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一73号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 25,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.06	26,775	1,606	
特殊作業員			人	0.18	23,205	4,176	
普通作業員			人	0.24	20,160	4,838	
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m 3	10.2	22,900	233,580	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	86,430	5,185	WK470110 単一 197号
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	478.9	4,789	WB240050 単一 198号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		426	
計						254,600	
単価						25,460	円／m 3

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一74号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価 173, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 575	64, 575	
諸雑費（まるめ）			式	1		45	
計						173, 800	
単価						173, 800	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一75号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	175, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 575	64, 575		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						175, 900		
単価						175, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量		単価	62, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー筋	別途計上	t	1. 03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 343. 75	62, 343		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					62, 350		
	単価					62, 350	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZT77		1	1, 850	1, 850		
			本	1	1, 850	1, 850		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850		
						1, 850		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一78号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D19×D19	単位	箇所	数量	1	単価 2, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D19×D19	箇所	1	424. 2	424	
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 1 9 継手一般用	組	1	1, 860	1, 860	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2, 284	
単価						2, 284	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一79号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1, 957
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D16×D16	箇所	1	387. 45	387	摘要
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 1 6 継手一般用					
			組	1	1, 570	1, 570	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 957	
単価						1, 957	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	機械式鉄筋定着加工費	L=3680	単位	箇所	数量	1	単価	422
						1		422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3m超～4m以下 呼び経D16		1	422	422		
			箇所	1	422	422		
計						422		
						422		
単価						422	円／箇所	
						422		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	機械式鉄筋定着加工費	L=1760 (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	332
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び経D16		1	332	332		
			箇所	1	332	332		
計						332		
						332		
単価						332		
						332		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	機械式鉄筋定着加工費	L=3650 (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	357
						1		357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3m超～4m以下 呼び経D13		1	357	357		
			箇所	1	357	357		
計						357		
						357		
単価						357	円／箇所	
						357		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	機械式鉄筋定着加工費	L=630 (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	292
						1		292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m以下 呼び経D13		1	292	292		
			箇所	1	292	292		
計						292		
						292		
単価						292	円／箇所	
						292		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単-84号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価 3, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	26, 775	37, 485	
型わく工			人	1. 3	25, 410	33, 033	
とび工			人	3. 3	25, 935	85, 585	
普通作業員			人	3. 3	20, 160	66, 528	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 900	22, 450	
諸雑費（率+まるめ） 33%			式	1		80, 819	
計						325, 900	
単価						3, 259	円／空m 3

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－85号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価 5, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 1	26, 775	56, 227	
型わく工			人	2. 7	25, 410	68, 607	
とび工			人	4. 2	25, 935	108, 927	
普通作業員			人	6	20, 160	120, 960	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 2	44, 900	53, 880	
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		134, 799	
計						543, 400	
単価						5, 434	円／空m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一86号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 4, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	26, 775	42, 840	
とび工			人	8. 5	25, 935	220, 447	
普通作業員			人	1. 3	20, 160	26, 208	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		109, 145	
計						461, 500	
単価						4, 615	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	ひび割れ誘発目地材設置		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10		2, 709
型わく工				0	0	0	摘要	
諸雑費（まるめ）			人	1	27, 090	27, 090		
			式	1		0		
計						0		
						27, 090		
単価						0		
						2, 709	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	誘発目地材（材料費）	M-50型(標準)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		4, 500
誘発目地材		M-50型(標準)		0	0	0	摘要	
			m	1	4, 500	4, 500		
計						0		
						4, 500		
単価						0		
						4, 500	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	誘発目地材（材料費）	M-50型 0.15*0.15（90° 特殊役物）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		M-50型 0.15*0.15（90° 特殊役物）		0	0	0		
			本	1	7, 400	7, 400		
計						0		
						7, 400		
単価						0	円／本	
						7, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	誘発目地材（材料費）	M-50型 0.15*0.15（135° 特殊役物）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		M-50型 0.15*0.15（135° 特殊役物）		0	0	0		
			本	1	7, 400	7, 400		
計						0		
						7, 400		
単価						0		
						7, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	誘発目地材（材料費）	M-70型(標準)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		M-70型(標準)		0	0	0		
			m	1	4, 600	4, 600		
計						0		
						4, 600		
単価						0		
						4, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	誘発目地材（材料費）	L-100型(標準)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		L-100型(標準)		0	0	0		
			m	1	3, 000	3, 000		
計						0		
						3, 000		
単価						0		
						3, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	誘発目地材（材料費）	L-150型(1. 83m)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		L-150型(1. 83m)		0	0	0		
			m	1	3, 630	3, 630		
計						0		
						3, 630		
単価						0	円／m	
						3, 630		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	誘発目地材（材料費）	L-250型(0. 22m)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		L-250型(0. 22m)		0	0	0		
			m	1	14, 500	14, 500		
計						0		
						14, 500		
単価						0		
						14, 500	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	誘発目地材（材料費）	L-600型(1. 83m)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		L-600型(1. 83m)		0	0	0		
			m	1	9, 020	9, 020		
計						0		
						9, 020		
単価						0	円／m	
						9, 020		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	誘発目地材（材料費）	L-600型(1. 30m)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		L-600型(1. 30m)		0	0	0		
			m	1	12, 694	12, 694		
計						0		
						12, 694		
単価						0	円／m	
						12, 690		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一97号	逆T式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 39,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	26,775	16,065	
特殊作業員			人	0.2	23,205	4,641	
型わく工			人	2	25,410	50,820	
とび工			人	0.4	25,935	10,374	
普通作業員			人	1.7	20,160	34,272	
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m 3	10.2	22,900	233,580	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	86,430	5,185	WK470110 単一 197号
雑工種 8%			式	1		9,708	
諸雑費（率+まるめ） 21%			式	1		25,455	
計						390,100	
単価						39,010	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	174, 800	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	107, 000	110, 210			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 575	64, 575			
諸雑費（まるめ）			式	1		15			
計						174, 800			
単価						174, 800	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－99号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D32×D32	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D32×D32	箇所	1	643. 65	643	
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 3 2 継手一般用	組	1	3, 700	3, 700	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 343	
単価						4, 343	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	機械式鉄筋定着加工費	L=3680	単位	箇所	数量	1	単価	422
						1		422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3m超～4m以下 呼び経D16		1	422	422		
			箇所	1	422	422		
計						422		
						422		
単価						422	円／箇所	
						422		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	機械式鉄筋定着加工費	L=1760 (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	332
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び経D16		1	332	332		
			箇所	1	332	332		
計						332		
						332		
単価						332		
						332		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	機械式鉄筋定着加工費	L=670 (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	327
						1		327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m以下 呼び経D16		1	327	327		
			箇所	1	327	327		
計						327		
						327		
単価						327	円／箇所	
						327		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	機械式鉄筋定着加工費	L=3650 (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	357
						1		357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3m超～4m以下 呼び経D13		1	357	357		
			箇所	1	357	357		
計						357		
						357		
単価						357		
						357		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	円形型枠（材料費）	D200	単位	m	数量	1	単価	876
						1		876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ 200		1	876	876		
			m	1	876	876		
計						876		
						876		
単価						876		
						876	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	シース（材料費）	VP75 L=970	単位	本	数量	1	単価	788
						1		788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－7 5		0. 97	812. 5	788		
			m	0. 97	812. 5	788		
計						788		
						788		
単価						788		
						788	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	トランペットシース（材料費）	TR90 L=330	単位	個	数量	1	単価	4, 600
						1		4, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トランペットシース		TR90 L=330		1	4, 600	4, 600		
			個	1	4, 600	4, 600		
計						4, 600		
						4, 600		
単価						4, 600		
						4, 600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	ひび割れ誘発目地材設置		単位	m	数量	0	単価	0
						10		2, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工				0	0	0		
			人	1	27, 090	27, 090		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						27, 090		
単価						0		
						2, 709	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	誘発目地材（材料費）	M-50型 0. 25*0. 25（135° 特殊役物）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		M-50型 0. 25*0. 25（135° 特殊役物）		0	0	0		
			本	1	7, 700	7, 700		
計						0		
						7, 700		
単価						0		
						7, 700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	誘発目地材（材料費）	M-70型(標準)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		M-70型(標準)		0	0	0		
			m	1	4, 600	4, 600		
計						0		
						4, 600		
単価						0		
						4, 600	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	誘発目地材（材料費）	L-100型(0. 45m)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		L-100型(0. 45m)		0	0	0		
			m	1	5, 382	5, 382		
計						0		
						5, 382		
単価						0		
						5, 382	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	誘発目地材（材料費）	L-150型(0. 45m)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		L-150型(0. 45m)		0	0	0		
			m	1	5, 869	5, 869		
計						0		
						5, 869		
単価						0		
						5, 869		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	誘発目地材（材料費）	L-250型(0. 50m)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		L-250型(0. 50m)		0	0	0		
			m	1	6, 380	6, 380		
計						0		
						6, 380		
単価						0		
						6, 380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	誘発目地材（材料費）	L-600型(1. 60m)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		L-600型(1. 60m)		0	0	0		
			m	1	10, 317	10, 317		
計						0		
						10, 317		
単価						0		
						10, 310	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700	円／m 3	
						700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－115号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 346
						1		3, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	26, 775	3, 346		
			人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 346		
						3, 346		
単価						3, 346		
						3, 346	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 900
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	23, 205	2, 900		
			人	0. 125	23, 205	2, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 900		
						2, 900		
単価						2, 900		
						2, 900	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 520
						1		2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	20, 160	2, 520		
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 520		
						2, 520		
単価						2, 520		
						2, 520	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	2, 979
						1		2, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	23, 835	2, 979		
			人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 979		
						2, 979		
単価						2, 979		
						2, 979	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－120号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	2, 664
						1	2, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0. 125	21, 315	2, 664	
			人	0. 125	21, 315	2, 664	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 664	
						2, 664	
単価						2, 664	
						2, 664	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単-121号	ダンプトラック運転（損料）	2t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	1,545
						1	1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				3.5	140	490	
			L	3.5	140	490	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,020	1,020	
			時間	1	1,020	1,020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	35	35	
			時間	1	35	35	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,545	
						1,545	
単価						1,545	
						1,545	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単-122号	ダンプトラック運転（損料）	4t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	2,346
						1	2,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5.4	140	756	
			L	5.4	140	756	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,540	1,540	
			時間	1	1,540	1,540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	50	50	
			時間	1	50	50	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,346	
						2,346	
単価						2,346	
						2,346	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一123号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	2, 596
						1	2, 596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5. 9	140	826	
			L	5. 9	140	826	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 770	1, 770	
			時間	1	1, 770	1, 770	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 596	
						2, 596	
単価						2, 596	
						2, 596	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一124号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	3,734
						1	3,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				8.6	140	1,204	
			L	8.6	140	1,204	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,530	2,530	
			時間	1	2,530	2,530	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,734	
						3,734	
単価						3,734	
						3,734	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 648. 35	10, 648		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10, 650		
単価						10, 650	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2023. 12</div> <div>2023. 12</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－127号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 858	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 278	26, 775	7, 443			
特殊作業員			人	0. 278	23, 205	6, 450			
普通作業員			人	0. 278	20, 160	5, 604			
耐候性大型土のう（2. 0 t用）		φ110（丸型）×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4, 300	43, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	55, 080	15, 312	WK250500		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		771	単－ 199号		
計						78, 580			
単価						7, 858	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-128号	大型土のう積込		単位	袋	数量	100	1, 279
						100	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 111	26, 775	29, 747	
			人	1. 111	26, 775	29, 747	
特殊作業員				1. 111	23, 205	25, 780	
			人	1. 111	23, 205	25, 780	
普通作業員				1. 111	20, 160	22, 397	
			人	1. 111	20, 160	22, 397	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 111	44, 900	49, 883	
			日	1. 111	44, 900	49, 883	
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						127, 900	
						127, 900	
単価						1, 279	
						1, 279	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 5km以下	単位	袋	数量	100	単価	1, 597	
						100		1, 597	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好	日	2. 857	55, 890	159, 677	WYB00041		
				2. 857	55, 890	159, 677	単－ 200号		
諸雑費（まるめ）				1		23			
			式	1		23			
計						159, 700			
						159, 700			
単価						1, 597	円／袋		
						1, 597			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r － C － 4 E 塗装	m	1	8,605.2	8,605		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,605		
単価						8,605	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一131号	大型土のう積込		単位	袋	数量	100	1, 279
						100	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 111	26, 775	29, 747	
			人	1. 111	26, 775	29, 747	
特殊作業員				1. 111	23, 205	25, 780	
			人	1. 111	23, 205	25, 780	
普通作業員				1. 111	20, 160	22, 397	
			人	1. 111	20, 160	22, 397	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 111	44, 900	49, 883	
			日	1. 111	44, 900	49, 883	
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						127, 900	
						127, 900	
単価						1, 279	
						1, 279	円／袋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km以下	単位	袋	数量	100	単価	1, 398
						100		1, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		2. 5	55, 890	139, 725	WYB00066	
			日	2. 5	55, 890	139, 725	単－ 201号	
諸雑費（まるめ）				1		75		
			式	1		75		
計						139, 800		
						139, 800		
単価						1, 398	円／袋	
						1, 398		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0			
単一133号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.345	26,775	9,237	
とび工			人	0.69	25,935	17,895	
普通作業員			人	0.345	20,160	6,955	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.345	134,800	46,506	WK250010 単一 202号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		15,307	
計						95,900	
単価						9,590	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一134号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	26, 775	5, 355	
とび工			人	0. 4	25, 935	10, 374	
普通作業員			人	0. 2	20, 160	4, 032	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	134, 800	26, 960	WK250010 単一 203号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		8, 409	
計						55, 130	
単価						5, 513	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 66日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	12, 020
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g ／m）	t	0. 63	5, 940	3, 742		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 63	13, 140	8, 278		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 020		
単価						12, 020	円／枚	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0			
単一136号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.345	26,775	9,237	
とび工			人	0.69	25,935	17,895	
普通作業員			人	0.345	20,160	6,955	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.345	134,800	46,506	WK250010 単一 204号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		15,307	
計						95,900	
単価						9,590	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一137号	鋼矢板圧入（硬質地盤）	Ⅲ型 12m以下	単位	枚	数量	0	0
						10	96, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 449	26, 775	38, 796	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 449	23, 205	33, 624	
とび工				0	0	0	
			人	2. 899	25, 935	75, 185	
油圧式杭圧入引抜機運転（硬質地盤専用）		普通鋼矢板用 圧入力800kN(排3次)		0	0	0	WYB00083
			日	1. 449	342, 200	495, 847	単一 205号
クローラクレーン運転		50～55t吊 排カ ^ス 型(第3次)		0	0	0	WYB00008
			日	1. 449	127, 100	184, 167	単一 206号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				0		0	
			式	1		132, 381	
計						0	
						960, 000	
単価						0	
						96, 000	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一138号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355	
とび工			人	0.4	25,935	10,374	
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.2	134,800	26,960	WK250010 単一 207号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		8,409	
計						55,130	
単価						5,513	円／枚

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一139号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 73日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価 12, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 63	6, 570	4, 139	
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 63	13, 140	8, 278	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						12, 420	
単価						12, 420	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 73日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量		1	単価	10, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 63	6, 570	4, 139			
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 63	9, 490	5, 978			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						10, 120			
単価						10, 120	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体（硬質地盤）	圧入Ⅲ型	単位	回	数量	0	単価	0
						1		428, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 1	26, 775	29, 452		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 1	23, 205	25, 525		
とび工				0	0	0		
			人	2. 19	25, 935	56, 797		
油圧式杭圧入引抜機運転（硬質地盤専用）		普通鋼矢板用 圧入力800kN(排3次)		0	0	0	WYB00087	
			日	0. 59	342, 200	201, 898	単一 208号	
クローラクレーン運転		50～55t吊 排カス型(第3次)		0	0	0	WYB00092	
			日	0. 9	127, 100	114, 390	単一 209号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		38		
計						0		
						428, 100		
単価						0		
						428, 100		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0			
単－142号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 47,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	29,670	296,700	WB251931 単－ 210号
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	17,750	177,500	WB251932 単－ 211号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						474,200	
単価						47,420	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一143号	山留材質料	無 46日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 28, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	5, 520	5, 520	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123	
副部材（A）		賃料（46日）	t	0. 22	16, 339	3, 594	
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336	
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						28, 700	
単価						28, 700	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一144号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	26, 775	7, 443	
特殊作業員			人	0. 278	23, 205	6, 450	
普通作業員			人	0. 278	20, 160	5, 604	
耐候性大型土のう（2. 0 t 用）		φ 110（丸型）×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	55, 080	15, 312	WK250500 単一 199号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		771	
計						73, 280	
単価						7, 328	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一145号	大型土のう積込		単位	袋	数量	100	1, 279
						100	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 111	26, 775	29, 747	
			人	1. 111	26, 775	29, 747	
特殊作業員				1. 111	23, 205	25, 780	
			人	1. 111	23, 205	25, 780	
普通作業員				1. 111	20, 160	22, 397	
			人	1. 111	20, 160	22, 397	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 111	44, 900	49, 883	
			日	1. 111	44, 900	49, 883	
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						127, 900	
						127, 900	
単価						1, 279	
						1, 279	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 5km以下	単位	袋	数量	100	単価	1, 597
						100		1, 597
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		2. 857	55, 890	159, 677	WYB00056	
			日	2. 857	55, 890	159, 677	単－ 200号	
諸雑費（まるめ）				1		23		
			式	1		23		
計						159, 700		
						159, 700		
単価						1, 597	円／袋	
						1, 597		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一147号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 1,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.116	26,775	3,105	
特殊作業員			人	0.116	23,205	2,691	
普通作業員			人	0.116	20,160	2,338	
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	53,320	6,185	WK250500 単一 212号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						14,320	
単価						1,432	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一148号	大型土のう積込		単位	袋	数量	100	1, 279
						100	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 111	26, 775	29, 747	
			人	1. 111	26, 775	29, 747	
特殊作業員				1. 111	23, 205	25, 780	
			人	1. 111	23, 205	25, 780	
普通作業員				1. 111	20, 160	22, 397	
			人	1. 111	20, 160	22, 397	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 111	44, 900	49, 883	
			日	1. 111	44, 900	49, 883	
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						127, 900	
						127, 900	
単価						1, 279	
						1, 279	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	大型土のう運搬	運搬距離 L=17. 5km	単位	袋	数量	100	単価	2, 236
						100		2, 236
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		4	55, 890	223, 560	WYB00109	
			日	4	55, 890	223, 560	単－ 213号	
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						223, 600		
						223, 600		
単価						2, 236		
						2, 236	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一150号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 688.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.069	26,775	1,847	
特殊作業員			人	0.069	23,205	1,601	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	49,880	3,441	WK250500 単一 214号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,889	
単価						688.9	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	大型土のう運搬	運搬距離 L=17. 5km	単位	袋	数量	100	単価	2, 236	
						100		2, 236	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		4	55, 890	223, 560	WYB00110		
			日	4	55, 890	223, 560	単－ 213号		
諸雑費（まるめ）				1		40			
			式	1		40			
計						223, 600			
						223, 600			
単価						2, 236	円／袋		
						2, 236			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一152号	大型土のう荷下ろし		単位	袋	数量	100	1, 212
						100	1, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 053	26, 775	28, 194	
			人	1. 053	26, 775	28, 194	
特殊作業員				1. 053	23, 205	24, 434	
			人	1. 053	23, 205	24, 434	
普通作業員				1. 053	20, 160	21, 228	
			人	1. 053	20, 160	21, 228	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 053	44, 900	47, 279	
			日	1. 053	44, 900	47, 279	
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						121, 200	
						121, 200	
単価						1, 212	
						1, 212	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700	円／m 3	
						700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一154号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 688.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.069	26,775	1,847	
特殊作業員			人	0.069	23,205	1,601	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	49,880	3,441	WK250500 単一 215号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,889	
単価						688.9	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ L=10km以下	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		9, 200
運搬費		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ L=10km以下		0	0	0	摘要	
			t	1	9, 200	9, 200		
	計					0		
						9, 200		
	単価					0		
						9, 200	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	60, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ						
			t	100	60, 000	6, 000, 000		
	計					6, 000, 000		
	単価							
						60, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一158号	W J 併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下 50≦Nmax<100	単位	枚	数量	10	単価 23, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	26, 775	13, 387	
とび工			人	1	25, 935	25, 935	
普通作業員			人	0. 5	20, 160	10, 080	
溶接工			人	0. 5	27, 720	13, 860	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 5	134, 800	67, 400	WK250010 単一 202号
杭打ち用ウォータージェット運転			日	1	67, 630	67, 630	WK250040 単一 216号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		35, 608	
計						233, 900	
単価						23, 390	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一159号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 4,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.172	26,775	4,605	
とび工			人	0.345	25,935	8,947	
普通作業員			人	0.172	20,160	3,467	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.172	134,800	23,185	WK250010 単一 203号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7,236	
計						47,440	
単価						4,744	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 72日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量		1	単価	10, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 63	6, 480	4, 082			
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 63	9, 490	5, 978			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						10, 060			
単価						10, 060	円／枚		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一161号	鋼矢板圧入（硬質地盤）	Ⅲ型 9m以下	単位	枚	数量	0	0
						10	72, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 087	26, 775	29, 104	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 087	23, 205	25, 223	
とび工				0	0	0	
			人	2. 174	25, 935	56, 382	
油圧式杭圧入引抜機運転（硬質地盤専用）		普通鋼矢板用 圧入力800kN(排3次)		0	0	0	WYB00100
			日	1. 087	342, 200	371, 971	単一 217号
クローラクレーン運転		50～55t吊 排カ ^ス 型(第3次)		0	0	0	WYB00088
			日	1. 087	127, 100	138, 157	単一 218号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				0		0	
			式	1		99, 263	
計						0	
						720, 100	
単価						0	
						72, 010	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一162号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	4, 744	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 172	26, 775	4, 605			
とび工			人	0. 345	25, 935	8, 947			
普通作業員			人	0. 172	20, 160	3, 467			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	134, 800	23, 185	WK250010		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 236	単一 207号		
計						47, 440			
単価						4, 744	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－163号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 76日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価 10, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 63	6, 840	4, 309	
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 63	9, 490	5, 978	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						10, 290	
単価						10, 290	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一164号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 72日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量		1	単価	9, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 57	6, 480	3, 693			
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 57	9, 490	5, 409			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9, 102			
単価						9, 102	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一165号	鋼矢板圧入（硬質地盤）	Ⅲ型 9m以下	単位	枚	数量	0	0
						10	72, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 087	26, 775	29, 104	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 087	23, 205	25, 223	
とび工				0	0	0	
			人	2. 174	25, 935	56, 382	
油圧式杭圧入引抜機運転（硬質地盤専用）		普通鋼矢板用 圧入力800kN(排3次)		0	0	0	WYB00090
			日	1. 087	342, 200	371, 971	単一 217号
クローラクレーン運転		50～55t吊 排カ ^ス 型(第3次)		0	0	0	WYB00097
			日	1. 087	127, 100	138, 157	単一 218号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				0		0	
			式	1		99, 263	
計						0	
						720, 100	
単価						0	
						72, 010	円／枚

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－166号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 76日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価 9, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g / m）	t	0. 57	6, 840	3, 898	
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 57	9, 490	5, 409	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9, 307	
単価						9, 307	円／枚

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一167号	山留材質料	無 54日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 30, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）	t	1	6, 480	6, 480	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123	
副部材（A）		賃料（54日）	t	0. 22	19, 180	4, 219	
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336	
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						30, 280	
単価						30, 280	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一168号	大型土のう積込		単位	袋	数量	100	1, 279
						100	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 111	26, 775	29, 747	
			人	1. 111	26, 775	29, 747	
特殊作業員				1. 111	23, 205	25, 780	
			人	1. 111	23, 205	25, 780	
普通作業員				1. 111	20, 160	22, 397	
			人	1. 111	20, 160	22, 397	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 111	44, 900	49, 883	
			日	1. 111	44, 900	49, 883	
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						127, 900	
						127, 900	
単価						1, 279	
						1, 279	円／袋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km以下	単位	袋	数量	100	単価	1, 398
						100		1, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		2. 5	55, 890	139, 725	WYB00064	
			日	2. 5	55, 890	139, 725	単－ 201号	
諸雑費（まるめ）				1		75		
			式	1		75		
計						139, 800		
						139, 800		
単価						1, 398		
						1, 398	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一170号	大型土のう積込		単位	袋	数量	100	1, 279
						100	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 111	26, 775	29, 747	
			人	1. 111	26, 775	29, 747	
特殊作業員				1. 111	23, 205	25, 780	
			人	1. 111	23, 205	25, 780	
普通作業員				1. 111	20, 160	22, 397	
			人	1. 111	20, 160	22, 397	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 111	44, 900	49, 883	
			日	1. 111	44, 900	49, 883	
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						127, 900	
						127, 900	
単価						1, 279	
						1, 279	円／袋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	大型土のう運搬	運搬距離 L=11. 1km	単位	袋	数量	100	単価	1, 845
						100		1, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		3. 3	55, 890	184, 437	WYB00117	
			日	3. 3	55, 890	184, 437	単一 219号	
諸雑費（まるめ）				1		63		
			式	1		63		
計						184, 500		
						184, 500		
単価						1, 845		
						1, 845	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	大型土のう運搬	運搬距離 L=11. 1km	単位	袋	数量	100	単価	1, 845
						100		1, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		3. 3	55, 890	184, 437	WYB00082	
			日	3. 3	55, 890	184, 437	単一 219号	
諸雑費（まるめ）				1		63		
			式	1		63		
計						184, 500		
						184, 500		
単価						1, 845		
						1, 845	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一173号	大型土のう荷下ろし		単位	袋	数量	100	1, 212
						100	1, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 053	26, 775	28, 194	
			人	1. 053	26, 775	28, 194	
特殊作業員				1. 053	23, 205	24, 434	
			人	1. 053	23, 205	24, 434	
普通作業員				1. 053	20, 160	21, 228	
			人	1. 053	20, 160	21, 228	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 053	44, 900	47, 279	
			日	1. 053	44, 900	47, 279	
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						121, 200	
						121, 200	
単価						1, 212	
						1, 212	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ L=10km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		9, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ L=10km以下		0	0	0		
			t	1	9, 200	9, 200		
計						0		
						9, 200		
単価						0		
						9, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 11. 7km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	439, 300
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	2. 7	23, 205	62, 653		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕			2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
運搬費等率 250%				式	1		313, 782		
諸雑費（まるめ）				式	1		5		
計							439, 300		
単価							439, 300	円／回	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0			
単一181号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価 2,244,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	4.9	23,205	113,704	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t 吊	時間	11.9	22,400	266,560	単一 220号
運搬費等率 490%			式	1		1,863,293	
諸雑費 (まるめ)			式	1		443	
計						2,244,000	
単価						2,244,000	円/回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一182号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 1, 042, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	5. 5	23, 205	127, 627	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350	
運搬費等率 434%			式	1		846, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		823	
計						1, 042, 000	
単価						1, 042, 000	円／回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－183号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 439, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	2. 7	23, 205	62, 653	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
運搬費等率 250%			式	1		313, 782	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						439, 300	
単価						439, 300	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一184号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価 2,244,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	4.9	23,205	113,704	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	11.9	22,400	266,560	単一 221号
運搬費等率 490%			式	1		1,863,293	
諸雑費（まるめ）			式	1		443	
計						2,244,000	
単価						2,244,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一185号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 1, 042, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	5. 5	23, 205	127, 627	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350	
運搬費等率 434%			式	1		846, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		823	
計						1, 042, 000	
単価						1, 042, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一186号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 610		
単価						5, 610	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－188号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		372,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費				0		0		
			式	1		372,560		
計						0		
						372,560		
単価						0		
						372,560	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0	
単－189号	3次元温度応力解析		単位	式	数量	0	単価	0
						1		802,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費				0		0	WYB00165	
			式	1		729,600	単－ 222号	
一般管理費等				0		0		
			式	1		72,960		
計						0		
						802,560		
単価						0		
						802,560	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0	円／工事	
						120, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	快適トイレ費用	1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		14, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		1基		0	0	0		
			基・月	1	14, 436	14, 436		
計						0		
						14, 436		
単価						0		
						14, 430	円／基・月	

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一192号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 23. 3m 2. 2m	
名称	規格	単位	日
数量	単価	金額	単価
1	264, 100		
運転手（特殊）		人	1
軽油		L	69
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45
諸雑費（まるめ）		式	1
計			
単価			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一193号	クローラクレーン運転	1, 200mm 23. 3m 2. 2m	単位	日	数量	1	単価	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	106	140	14, 840		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						145, 100		
単価						145, 100	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	33, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 8	23, 835	19, 068			
軽油			L	28	140	3, 920			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 580	10, 528			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						33, 520			
単価						33, 520	円／日		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一195号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 42. 5m	単位	日	数量	1	単価 348, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835	
軽油			L	82	140	11, 480	
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 45	216, 000	313, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		85	
計						348, 600	
単価						348, 600	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	クローラクレーン運転	1, 200mm 42. 5m	単位	日	数量	1	単価	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	106	140	14, 840		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						145, 100		
単価						145, 100	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	86, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	66	140	9, 240		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／h	供用日	1. 03	51, 800	53, 354		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						86, 430		
単価						86, 430	円／日	

参考資料（２）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2023. 12</div> <div>2023. 12</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－198号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	478. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 05	26, 775	1, 338			
普通作業員			人	0. 13	20, 160	2, 620			
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		831			
計						4, 789			
単価						478. 9	円／m 3		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単一200号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	単価	55,890
						1		55,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	21,315	21,315		
			人	1	21,315	21,315		
軽油				58	140	8,120		
			L	58	140	8,120		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.28	20,000	25,600		
			供用日	1.28	20,000	25,600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	667	853		
			供用日	1.28	667	853		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						55,890		
						55,890		
単価						55,890		
						55,890	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一201号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	55, 890
						1	55, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21, 315	21, 315	
			人	1	21, 315	21, 315	
軽油				58	140	8, 120	
			L	58	140	8, 120	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1. 28	20, 000	25, 600	
			供用日	1. 28	20, 000	25, 600	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	667	853	
			供用日	1. 28	667	853	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						55, 890	
						55, 890	
単価						55, 890	
						55, 890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-202号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位 日 数量
名称	規格	単位	数量
運転手（特殊）		人	1
軽油		L	69
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値） 5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3
諸雑費（まるめ）		式	1
計			
単価			

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	134, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835			
軽油			L	69	140	9, 660			
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第 1 次基準値） 5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190			
諸雑費（まるめ）			式	1		35			
計						134, 800			
単価						134, 800	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-204号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	69	140	9, 660		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						134, 800		
単価						134, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	油圧式杭圧入引抜機運転（硬質地盤専用）	普通鋼矢板用 圧入力800kN(排3次)	単位 日 数量 単価 金額 単価 342, 200
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
軽油			0 0 0
		L	176 140 24, 640
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	0 0 0
		供用日	1. 45 219, 000 317, 550
諸雑費（まるめ）			0 0
		式	1 10
計			0 342, 200
単価			0 342, 200 円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一206号	クローラクレーン運転	50～55t吊 排ガス型(第3次)	単位	日	数量	0	0
						1	127, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	69	140	9, 660	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）5 0～5 5 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	64, 500	93, 525	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		80	
計						0	
						127, 100	
単価						0	
						127, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	69	140	9, 660		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						134, 800		
単価						134, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	油圧式杭圧入引抜機運転（硬質地盤専用）	普通鋼矢板用 圧入力800kN(排3次)	単位 日 数量 単価 金額 単価 342, 200
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
軽油			0 0 0
		L	176 140 24, 640
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	0 0 0
		供用日	1. 45 219, 000 317, 550
諸雑費（まるめ）			0 0
		式	1 10
計			0 342, 200
単価			0 342, 200 円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一209号	クローラクレーン運転	50～55t吊 排ガス型(第3次)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		127, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				0	0	0		
			L	69	140	9, 660		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）5 0～5 5 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	64, 500	93, 525		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						127, 100		
単価						0		
						127, 100	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－210号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	29, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 7	26, 775	45, 517			
とび工			人	3. 2	25, 935	82, 992			
溶接工			人	1. 7	27, 720	47, 124			
普通作業員			人	1. 7	20, 160	34, 272			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 900	76, 330			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 465			
計						296, 700			
単価						29, 670	円／ t		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－211号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	17,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,775	26,775		
とび工			人	1.9	25,935	49,276		
溶接工			人	1	27,720	27,720		
普通作業員			人	1	20,160	20,160		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	44,900	44,900		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		8,669		
計						177,500		
単価						17,750	円／ t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-212号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835			
軽油			L	94	140	13, 160			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	12, 000	16, 320			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						53, 320			
単価						53, 320	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一213号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	55,890
						1	55,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,315	21,315	
			人	1	21,315	21,315	
軽油				58	140	8,120	
			L	58	140	8,120	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.28	20,000	25,600	
			供用日	1.28	20,000	25,600	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	667	853	
			供用日	1.28	667	853	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						55,890	
						55,890	
単価						55,890	
						55,890	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-214号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	78	140	10, 920		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49, 880		
単価						49, 880	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-215号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835			
軽油			L	78	140	10, 920			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						49, 880			
単価						49, 880	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一216号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	67, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	120	140	16, 800		
杭打ち用ウォータジェット [エンジン式]		排ガス型（第1次）1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n	供用日	1. 3	39, 100	50, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67, 630		
単価						67, 630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	油圧式杭圧入引抜機運転（硬質地盤専用）	普通鋼矢板用 圧入力800kN(排3次)	単位 日 数量 単価 金額 単価 342, 200
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
軽油			0 0 0
		L	176 140 24, 640
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	0 0 0
		供用日	1. 45 219, 000 317, 550
諸雑費（まるめ）			0 0
		式	1 10
計			0 342, 200
単価			0 342, 200 円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一218号	クローラクレーン運転	50～55t吊 排ガス型(第3次)	単位	日	数量	0	0
						1	127, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	69	140	9, 660	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）50～55t吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	64, 500	93, 525	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		80	
計						0	
						127, 100	
単価						0	
						127, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一219号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	55,890
						1	55,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,315	21,315	
			人	1	21,315	21,315	
軽油				58	140	8,120	
			L	58	140	8,120	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.28	20,000	25,600	
			供用日	1.28	20,000	25,600	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	667	853	
			供用日	1.28	667	853	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						55,890	
						55,890	
単価						55,890	
						55,890	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-220号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	23,835	4,051		
軽油			L	16	140	2,240		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						22,400		
単価						22,400	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70 t吊	単位	時間	数量	1	単価	22, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	23, 835	4, 051		
軽油			L	16	140	2, 240		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70 t吊	時間	1	16, 100	16, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						22, 400		
単価						22, 400	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	直接人件費		単位	式	数量	0 1	単価	0 729, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
温度応力解析				0	0	0	WYB00166	
			業務	1	576, 000	576, 000	単－ 223号	
報告書作成				0	0	0	WYB00167	
			業務	1	153, 600	153, 600	単－ 224号	
計						0 729, 600		
単価						0 729, 600	円／式	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	温度応力解析		単位	業務	数量	0	単価	0
						1		576, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（C）				0	0	0		
			人	15	38, 400	576, 000		
計						0		
						576, 000		
単価						0	円／業務	
						576, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	報告書作成		単位	業務	数量	0	単価	0
						1		153, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（C）				0	0	0		
			人	4	38, 400	153, 600		
計						0		
						153, 600		
単価						0	円／業務	
						153, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3, 050	
						1		3, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50, 000m3未満) 無し		1	3, 344	3, 344	CA900020		
			m 3	1	3, 344	3, 344			
計						3, 344			
						3, 344			
単価						3, 344	円／m3		
						3, 344			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 025
						1		5, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 509	5, 509	CA900030	
			m 3	1	5, 509	5, 509		
計						5, 509		
						5, 509		
単価						5, 509		
						5, 509		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	871. 9
						1		871. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	955. 8	955. 8	CA900030	
			m 3	1	955. 8	955. 8		
計						955. 8		
						955. 8		
単価						955. 8		
						955. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	243. 5
						1		243. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	267	267	CA900030	
			m 3	1	267	267		
計						267		
						267		
単価						267		
						267	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 932
						1		1, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	1	2, 119	2, 119	CB210110	
				1	2, 119	2, 119		
計						2, 119		
						2, 119		
単価						2, 119		
						2, 119	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	256
						1		256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	280. 7	280. 7	CA900010	
				1	280. 7	280. 7		
計						280. 7		
						280. 7		
単価						280. 7		
						280. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 485
						1		59, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65, 210	65, 210	CB226190	
			m 3	1	65, 210	65, 210		
計						65, 210		
						65, 210		
単価						65, 210		
						65, 210	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+15cm	単位	m2	数量	1	単価	25, 852
						1		25, 852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)		1	28, 340	28, 340	WB825010	
			m 2	1	28, 340	28, 340	単一 27号	
計						28, 340		
						28, 340		
単価						28, 340		
						28, 340	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 968
						1		6, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7, 639	7, 639	CB226120	
			m 3	1	7, 639	7, 639		
計						7, 639		
						7, 639		
単価						7, 639		
						7, 639	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	54, 550
						1		54, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	59, 800	59, 800	CB226180	
			m 3	1	59, 800	59, 800		
計						59, 800		
						59, 800		
単価						59, 800		
						59, 800	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控 750	単位	m2	数量	1	単価	25, 003	
						1		25, 003	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	27, 410	27, 410	CB226230		
			m 2	1	27, 410	27, 410			
計						27, 410			
						27, 410			
単価						27, 410	円／m2		
						27, 410			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	大型ブロック積	控 800	単位	m2	数量	1	単価	25, 368
						1		25, 368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	27, 810	27, 810	CB226230	
			m 2	1	27, 810	27, 810		
計						27, 810		
						27, 810		
単価						27, 810	円／m2	
						27, 810		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	大型ブロック積	控 850	単位	m2	数量	1	単価	25, 642		
						1		25, 642		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	28, 110	28, 110	CB226230			
			m 2	1	28, 110	28, 110				
計						28, 110				
						28, 110				
単価						28, 110				
						28, 110				円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控 900	単位	m2	数量	1	単価	25, 916
						1		25, 916
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	28, 410	28, 410	CB226230	
			m 2	1	28, 410	28, 410		
計						28, 410		
						28, 410		
単価						28, 410		
						28, 410		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控 950	単位	m2	数量	1	単価	26, 372	
						1		26, 372	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り		1	28,910	28,910	CB226230		
			m 2	1	28,910	28,910			
計						28,910			
						28,910			
単価						28,910	円／m2		
						28,910			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単ー16号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控 1550	単位	m2	数量	1	単価	28, 561
						1		28, 561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	31, 310	31, 310	CB226230	
			m 2	1	31, 310	31, 310		
計						31, 310		
						31, 310		
単価						31, 310	円／m2	
						31, 310		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27, 977
						1		27, 977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2, 000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	30, 670	30, 670	CB226110	
			m 3	1	30, 670	30, 670		
計						30, 670		
						30, 670		
単価						30, 670		
						30, 670	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 409
						1		4, 409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4, 834	4, 834	CB226120	
			m 3	1	4, 834	4, 834		
計						4, 834		
						4, 834		
単価						4, 834		
						4, 834	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋(差し筋)	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	99, 614	
						1		99, 614	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～D25 ㊦含む		1. 03	106, 000	109, 180	WYB00001		
			t	1. 03	106, 000	109, 180	単一 28号		
計						109, 180			
						109, 180			
単価						109, 200	円／t		
						109, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 164
						1		1, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm 30m2以上 ロス含む		1. 11	1, 150	1, 276. 5	WYB00002	
			m 2	1. 11	1, 150	1, 276. 5	単一 29号	
計						1, 276. 5		
						1, 276. 5		
単価						1, 277		
						1, 277	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	工事用道路盛土 (撤去)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	3, 560
						1		3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	389. 8	389. 8	CA900020	
				1	389. 8	389. 8		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	1	3, 513	3, 513	CB210110	
				1	3, 513	3, 513		
計						3, 902. 8		
						3, 902. 8		
単価						3, 903		
						3, 903	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	舗装版破碎	アスファルト舗装版	単位	m2	数量	1	単価	158. 6
						1		158. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	173. 9	173. 9	CB430310	
				1	173. 9	173. 9		
計						173. 9		
						173. 9		
単価						173. 9		
						173. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一23号	土のう (設置)	流用品	単位	袋	数量	0 1	0 1,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		設置 6m以下		0	0	0	WB252730
			袋	1	1,432	1,432	単一 35号
計						0 1,432	
単価						0 1,432	円／袋
変更積算単価						1,307	円／袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一24号	袋詰玉石(撤去)	2t用	単位	袋	数量	1	7,555
						1	7,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石撤去		2t用		1	2,812	2,812	WYB00003
			袋	1	2,812	2,812	単一 36号
袋詰玉石運搬 (L = 15.0 km以下)		普通型 10～11t車		1	3,672	3,672	WYB00004
			袋	1	3,672	3,672	単一 37号
袋詰玉石荷卸		2t用		1	1,799	1,799	WYB00007
			袋	1	1,799	1,799	単一 38号
計						8,283	
						8,283	
単価						8,283	
						8,283	円／袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	4, 229
						1		4, 229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	4, 636	4, 636	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 22. 0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 636	4, 636		
計						4, 636		
						4, 636		
単価						4, 636		
						4, 636	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 287
						1		4, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 44号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13, 240	1, 324, 000		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	6, 640	664, 000		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	41. 44	20, 400	845, 376		
諸雑費（まるめ）			式	1		624		
計						2, 834, 000		
単価						28, 340	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～D25 ロス含む	単位	t	数量	1	単価	106, 000
						1		106, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	106, 000	106, 000		
			t	1	106, 000	106, 000		
計						106, 000		
						106, 000		
単価						106, 000		
						106, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	瀝青纖維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2以上 ㊦含む	単位	m 2	数量	1	単価	1, 150
						1		1, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 150	1, 150		
			m 2	1	1, 150	1, 150		
計						1, 150		
						1, 150		
単価						1, 150		
						1, 150		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	バックホウ掘削積込	バックホウ山積0.45m3 土砂	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕運転		山積0.45m3 排ガス型(第2次)		0	0	0	WYB00020	
			日	1. 2	48, 830	58, 596	単一 48号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						58, 600		
単価						0		
						586	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	土砂等運搬（ダンプトラック 4 t）	バックホウ山積0.45m3 土砂 0.3km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		706. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕運転		4t積級		0	0	0	WYB00015	
			日	1. 923	36, 760	70, 689	単一 49号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						70, 690		
単価						0		
						706. 9	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一32号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 688.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.069	26,775	1,847	
特殊作業員			人	0.069	23,205	1,601	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	49,880	3,441	WK250500 単一 50号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,889	
単価						688.9	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一33号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 688.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.069	26,775	1,847	
特殊作業員			人	0.069	23,205	1,601	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	49,880	3,441	WK250500 単一 51号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,889	
単価						688.9	円／袋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km	単位	袋	数量	0	単価	0
						100		1, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		0	0	0	WYB00009	
			日	2. 5	55, 890	139, 725	単－ 52号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		75		
計						0		
						139, 800		
単価						0		
						1, 398	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1, 432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 116	26, 775	3, 105		
特殊作業員			人	0. 116	23, 205	2, 691		
普通作業員			人	0. 116	20, 160	2, 338		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	53, 320	6, 185	WK250500 単－ 53号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						14, 320		
単価						1, 432	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－36号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	10	2, 812
						10	2, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 208	26, 775	5, 569	
			人	0. 208	26, 775	5, 569	
特殊作業員				0. 208	23, 205	4, 826	
			人	0. 208	23, 205	4, 826	
普通作業員				0. 416	20, 160	8, 386	
			人	0. 416	20, 160	8, 386	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 208	44, 900	9, 339	
			日	0. 208	44, 900	9, 339	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						28, 120	
						28, 120	
単価						2, 812	
						2, 812	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一37号	袋詰玉石運搬（L＝15. 0km以下）	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	10	3,672
						10	3,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック運転		普通型 10～11t車		0.83	44,250	36,727	WYB00005
			日	0.83	44,250	36,727	単一 54号
計						36,727	
						36,727	
単価						3,672	
						3,672	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－38号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	1, 799
						10	1, 799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 139	26, 775	3, 721	
			人	0. 139	26, 775	3, 721	
特殊作業員				0. 139	23, 205	3, 225	
			人	0. 139	23, 205	3, 225	
普通作業員				0. 238	20, 160	4, 798	
			人	0. 238	20, 160	4, 798	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 139	44, 900	6, 241	
			日	0. 139	44, 900	6, 241	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						17, 990	
						17, 990	
単価						1, 799	
						1, 799	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－39号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	0	0
						10	2, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 208	26, 775	5, 569	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 208	23, 205	4, 826	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 416	20, 160	8, 386	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 208	44, 900	9, 339	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						28, 120	
単価						0	
						2, 812	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	袋詰玉石運搬（L＝0. 3 k m）	ダンプトラック 4t	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		738. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		4t積級		0	0	0	WYB00014	
			日	0. 21	35, 170	7, 385	単一 55号	
計						0		
						7, 385		
単価						0		
						738. 5	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	袋詰玉石運搬（L＝8. 3 k m）	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		3, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10～11t車		0	0	0	WYB00018	
			日	0. 74	44, 250	32, 745	単一 56号	
計						0		
						32, 745		
単価						0		
						3, 274	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一42号	袋詰玉石設置	バックホウ 山積0.45m3 2.9t吊	単位	袋	数量	0	0
						10	2,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.21	26,775	5,622	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.21	23,205	4,873	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.42	20,160	8,467	
バックホウ（クローラ型）運転		山積0.45m3 2.9t吊 排ガス型(第2次)		0	0	0	WYB00010
			日	0.21	50,320	10,567	単一 57号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						29,530	
単価						0	
						2,953	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一43号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	0	0
						10	1, 799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 139	26, 775	3, 721	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 139	23, 205	3, 225	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 238	20, 160	4, 798	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 139	44, 900	6, 241	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						17, 990	
単価						0	
						1, 799	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 207	5, 207		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 207		
単価						5, 207	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（２）

単一48号		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 運転	山積0.45m3 排ガス型(第2次)	単位	日	数量	0	単価	0
							1		48,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	23,835	23,835			
軽油				0	0	0			
			L	54	140	7,560			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0			
			供用日	1.66	10,500	17,430			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						48,830			
単価						0			
						48,830	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	4t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 36, 760		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）				0	0	0				
			人	1	21, 315	21, 315				
軽油				0	0	0				
			L	42	140	5, 880				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0				
			供用日	1. 28	7, 090	9, 075				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0				
			供用日	1. 28	377	482				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		8				
計						0 36, 760				
単価						0 36, 760	円／日			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-50号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835			
軽油			L	78	140	10, 920			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						49, 880			
単価						49, 880	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835			
軽油			L	78	140	10, 920			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						49, 880			
単価						49, 880	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 55,890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0	0	0			
			人	1	21,315	21,315			
軽油				0	0	0			
			L	58	140	8,120			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		0	0	0			
			供用日	1.28	20,000	25,600			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
			供用日	1.28	667	853			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0 55,890			
単価						0 55,890	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-53号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835			
軽油			L	94	140	13, 160			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	12, 000	16, 320			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						53, 320			
単価						53, 320	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一54号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	1	44, 250
						1	44, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21, 315	21, 315	
			人	1	21, 315	21, 315	
軽油				47	140	6, 580	
			L	47	140	6, 580	
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		1. 12	14, 600	16, 352	
			供用日	1. 12	14, 600	16, 352	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						44, 250	
						44, 250	
単価						44, 250	
						44, 250	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-55号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		35, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	21, 315	21, 315		
軽油				0	0	0		
			L	32	140	4, 480		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 28	7, 090	9, 075		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 28	233	298		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						35, 170		
単価						0	円／日	
						35, 170		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一56号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	0	0
						1	44, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	21, 315	21, 315	
軽油				0	0	0	
			L	47	140	6, 580	
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0	
			供用日	1. 12	14, 600	16, 352	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						44, 250	
単価						0	
						44, 250	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一57号	バックホウ（クローラ型）運転	山積0.45m3 2.9t吊 排ガス型(第2次)	単位	日	数量	0	0
						1	50,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23,835	23,835	
軽油				0	0	0	
			L	54	140	7,560	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0	
			供用日	1.66	11,400	18,924	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						50,320	
単価						0	
						50,320	円／日