

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷は地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 8月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580020	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	271, 194, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	248, 600, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	326日間 自 令和 6年 9月17日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (1回変更) 至 令和 7年 8月 8日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	3, 605, 853
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月20日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		125,363,351 143,373,354	1	18,010,003	
道路土工			式	1 1		5,374,672 5,248,373	1	-126,299	
掘削工			式	1 1		577,800 660,540	1	82,740	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,000 1,600	323.4 323.4	323,400 517,440	600	194,040	単-1号
掘削		軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満		160 90	1,590 1,590	254,400 143,100	-70	-111,300	単-2号
掘削工 (ICT)			式	0 1		0 279,054	1	279,054	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	0 540	0 423.6	0 228,744	540	228,744	単-3号
掘削 (ICT)		軟岩 オープンカット 障害無 し 1,000m3未満		0 30	0 1,677	0 50,310	30	50,310	単-4号
路体盛土工			式	1 1		4,664,560 3,938,435	1	-726,125	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m3	830 730	5,228 5,228	4,339,240 3,816,440	-100	-522,800	単-5号
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満		400 150	813.3 813.3	325,320 121,995	-250	-203,325	単-6号
路床盛土工			式	1 1		132,312 370,344	1	238,032	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土		2.5m未満	m3	0	0	0	60	319,080	単-7号
				60	5,318	319,080			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	130	854.4	111,072	-70	-59,808	単-8号
				60	854.4	51,264			
路床盛土		4.0m以上	m3	60	354	21,240	-60	-21,240	単-9号
				0	354	0			
石・ブロック積(張)工			式	1		96,375,892	1	32,179	
				1		96,408,071			
作業土工			式	1		5,177,253	1	-1,405,948	
				1		3,771,305			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	340		537,572	-340	-537,572	内-1号
				0		0			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	0		0	240	376,936	内-2号
				240		376,936			
床掘り		土砂	m3	950		210,871	-950	-210,871	内-3号
				0		0			
埋戻し			m3	530		499,745	-530	-499,745	内-4号
				0		0			
埋戻しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無し	m3	90		2,144,471	0	0	内-5号
				90		2,144,471			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	240	55,506	内-6号
				240		55,506			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	420		1,413,520	-420	-1,413,520	内-7号
				0		0			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	軟岩	m3	0		0			内-8号	
			240		968,521	240	968,521		
残土等処分	土砂	m3	420		371,074			内-9号	
			0		0	-420	-371,074		
残土等処分	軟岩	m3	0		0			内-10号	
			240		225,871	240	225,871		
作業土工(ICT)		式	0		0				
			1		549,914	1	549,914		
床掘り(掘削)(ICT)		m3	0		0			内-11号	
			80		132,616	80	132,616		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-12号	
			80		18,525	80	18,525		
土砂等運搬	軟岩	m3	0		0			内-13号	
			80		323,240	80	323,240		
残土等処分	軟岩	m3	0		0			内-14号	
			80		75,533	80	75,533		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		91,198,639				
			1		92,086,852	1	888,213		
現場打基礎コンクリート(控1200)	18-8-40(高炉) 底幅 150 c m 高さ 30 c m	m	29	20,487	594,123			単-10号	
			29	20,487	594,123	0	0		
現場打基礎コンクリート(控1300)	18-8-40(高炉) 底幅 161 c m 高さ 30 c m	m	18	21,688	390,384			単-11号	
			18	21,688	390,384	0	0		
現場打基礎コンクリート(控1500)	18-8-40(高炉) 底幅 183 c m 高さ 30 c m	m	30	24,099	722,970			単-12号	
			30	24,099	722,970	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その 7）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート (控1600)		18-8-40(高炉) 底幅 1 94 c m 高さ 30 c m	m	20	25,905	518,100	0	0	単-13号
				20	25,905	518,100			
コマ型コンクリートブロック基礎工			m2	0		0	58	1,391,861	内-15号
				58		1,391,861			
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	8	61,436	491,488	0	0	単-14号
				8	61,436	491,488			
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	9	59,052	531,468	0	0	単-15号
				9	59,052	531,468			
大型ブロック積		控1200	m2	352	28,160	9,912,320	0	0	単-16号
				352	28,160	9,912,320			
大型ブロック積		控1300	m2	237	28,343	6,717,291	0	0	単-17号
				237	28,343	6,717,291			
大型ブロック積		控1500	m2	444	28,710	12,747,240	0	0	単-18号
				444	28,710	12,747,240			
大型ブロック積		控1600	m2	273	29,168	7,962,864	0	0	単-19号
				273	29,168	7,962,864			
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	1,678	27,656	46,406,768	0	0	単-20号
				1,678	27,656	46,406,768			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	780	4,053	3,161,340	0	0	単-21号
				780	4,053	3,161,340			
鉄筋 (差筋)		SD345 D16～25	t	2.61	101,110	263,897	0	0	単-22号
				2.61	101,110	263,897			
目地板		瀝青繊維質目地板 t=1 0	m2	170	1,210	205,700	24	29,040	単-23号
				194	1,210	234,740			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その 7） 工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠 （既設暗渠部）	一般型枠	m2	5		39,998			内-16号	
			5		39,998	0	0		
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	23		532,688			内-17号	
			0		0	-23	-532,688		
舗装工		式	1		307,988				
			0		0	-1	-307,988		
アスファルト舗装工		式	1		307,988				
			0		0	-1	-307,988		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	128	551	70,528			単-24号	
			0	551	0	-128	-70,528		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	124	1,915	237,460			単-25号	
			0	1,915	0	-124	-237,460		
応急処理工		式	1		882,082				
			1		882,082	0	0		
応急処理作業工		式	1		882,082				
			1		882,082	0	0		
応急処理		式	1		882,082			内-18号	
			1		882,082	0	0		
構造物撤去工		式	1		5,153,695				
			1		1,429,174	1	-3,724,521		
防護柵撤去工		式	1		101,222				
			0		0	-1	-101,222		
防護柵撤去(ガードレール)		m	69		101,222			内-19号	
			0		0	-69	-101,222		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1 1		3,217,233 1,263,691	1	-1,953,542		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	324 122	9,671 9,671	3,133,404 1,179,862	-202	-1,953,542	単-26号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	73 73		44,142 44,142	0	0	内-20号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	76 76	522.2 522.2	39,687 39,687	0	0	単-27号	
運搬処理工		式	1 1		1,835,240 165,483	1	-1,669,757		
殻運搬	アスファルト殻	m3	8 8	1,262 1,262	10,096 10,096	0	0	単-28号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	324 4	3,498 3,498	1,133,352 13,992	-320	-1,119,360	単-29号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 118	0 862.4	0 101,763	118	101,763	単-30号	
殻処分	アスファルト殻	m3	8 8	3,877 3,877	31,016 31,016	0	0	単-31号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	324 4	2,154 2,154	697,896 8,616	-320	-689,280	単-32号	
処分	ヘビ^-H3	t	1 0	-37,120 -37,120	-37,120 0	-1	37,120	単-33号	
仮設工		式	1 1		17,269,022 39,405,654	1	22,136,632		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全施設工			式	1		2,242,151	0	0	
				1		2,242,151			
仮設防護柵（設置）			m	49		2,030,395	0	0	内-21号
				49		2,030,395			
仮設防護柵（撤去・再設置）			m	19		211,756	0	0	内-22号
				19		211,756			
工事用道路工			式	1		12,165,400	1	14,369,075	
				1		26,534,475			
工事用道路盛土（設置）			m3	820		871,295	-820	-871,295	内-23号
				0		0			
工事用道路盛土（設置）			m3	0		0	3,600	9,186,368	内-24号
				3,600		9,186,368			
工事用道路盛土（撤去）			m3	820		3,677,590	-820	-3,677,590	内-25号
				0		0			
工事用道路盛土（撤去）			m3	0		0	3,600	16,265,524	内-26号
				3,600		16,265,524			
敷砂利（設置）		RC-40 敷厚 100mm	m2	390		83,799	-390	-83,799	内-27号
				0		0			
敷砂利（設置）		RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	560	120,456	内-28号
				560		120,456			
敷砂利（撤去）		RC-40 敷厚 100mm	m2	390		172,718	-390	-172,718	内-29号
				0		0			
敷砂利（撤去）		RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	560	248,171	内-30号
				560		248,171			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう （大型土のう, 設置）		φ110×110 短期仮設（1年）対応	袋	591 0		4, 532, 390 0	-591	-4, 532, 390	内-31号
土のう （大型土のう, 撤去）		φ110×110 短期仮設（1年）対応	袋	591 0		2, 595, 214 0	-591	-2, 595, 214	内-32号
袋詰玉石 （設置）		2t用（長期性能型）購入材	袋	10 0		175, 178 0	-10	-175, 178	内-33号
袋詰玉石 （移設）		2t用（長期性能型）	袋	0 69		0 319, 166	69	319, 166	内-34号
袋詰玉石 （撤去）		2t用（長期性能型）購入材	袋	10 0		57, 216 0	-10	-57, 216	内-35号
袋詰玉石 （撤去）		2t用（長期性能型）	袋	0 69		0 394, 790	69	394, 790	内-36号
仮水路工			式	1 1		491, 689 491, 689	0	0	
コルゲートパイプ （設置・撤去）		フランジ型（メッキ仕上げ） φ1500（円形1型） t=2.7mm	m	10 10		491, 689 491, 689	0	0	内-37号
汚濁防止工			式	0 1		0 3, 657, 945	1	3, 657, 945	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0 320		0 3, 657, 945	320	3, 657, 945	内-38号
法面吹付工			式	0 1		0 389, 578	1	389, 578	
仮設用モルタル吹付		高炉B（袋物）100m2以上250m2未満 法面清掃不要の補正無	m2	0 193		0 389, 578	193	389, 578	内-39号

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		2,369,782	1	3,720,034		
			1		6,089,816				
交通誘導警備員		人日	172		2,369,782	-172	-2,369,782	内-40号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	412	6,089,816	内-41号	
			412		6,089,816				
直接工事費		式	1		125,363,351	1	18,010,003		
			1		143,373,354				
共通仮設費		式	1		17,499,553	1	8,488,153		
			1		25,987,706				
共通仮設費		式	1		1,360,363	1	6,387,028		
			1		7,747,391				
準備費		式	0		0	1	103,974		
			1		103,974				
伐採費		式	0		0	1	87,274	内-42号	
			1		87,274				
木根等処分費		式	0		0	1	16,700	内-43号	
			1		16,700				
技術管理費		式	1		216,338	1	6,155,792		
			1		6,372,130				
地質調査費		式	1		216,338	0	0	内-44号	
			1		216,338				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	6,792	内-45号	
			1		6,792				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	0 1		0 598,000	1	598,000	内-46号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 2,256,000	1	2,256,000	内-47号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0 1		0 1,765,000	1	1,765,000	内-48号	
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	0 1		0 1,530,000	1	1,530,000	内-49号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,144,025 1,271,287	1	127,262		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		16,139,190 18,240,315	1	2,101,125		
純工事費		式	1 1		142,862,904 169,361,060	1	26,498,156		
現場管理費		式	1 1		52,802,084 60,632,799	1	7,830,715		
工事原価		式	1 1		195,664,988 229,993,859	1	34,328,871		
一般管理費等		式	1 1		30,335,012 34,306,141	1	3,971,129		
工事価格		式	1 1		226,000,000 264,300,000	1	38,300,000		
消費税相当額		式	1 1		22,600,000 26,430,000	1	3,830,000		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その 7）工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			式	1		248, 600, 000		1	42, 130, 000		
				1		290, 730, 000					

340/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/240m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 2号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

950/0m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

530/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 5号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/240m3当たり内訳書

第 6号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	237	255. 5	60, 553	237	60, 553	
合 計					0			
					60, 553		60, 553	
変更積算金額					0			
					55, 506		55, 506	円／m3

420/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/240m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 有り 31. 5km以下	m 3	237	4, 458	1, 056, 546	237	1, 056, 546	CB210110
合 計					0 1, 056, 546		1, 056, 546	
変更積算金額					0 968, 521		968, 521	円／m3

420/0m3当たり内訳書

第 9号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			506	800	404, 800			CB210560
		m 3	506	800	404, 800	0	0	
土砂 ほぐし土								
合 計					371, 074			
					0		-371, 074	

0/240m3当たり内訳書

第 10号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	308	800	246, 400	308	246, 400	
軟岩 ほぐし土								
					0			
合 計					246, 400		246, 400	
					0			
変更積算金額					225, 871		225, 871	円／m3

0/80m3当たり内訳書

床掘り(掘削)(ICT)
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（掘削）（ICT）	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満 破砕片除去有		0	0	0			WYB00049
		m 3	79. 1	1, 829	144, 673	79. 1	144, 673	単一 35号
合 計					0			
					144, 673		144, 673	
変更積算金額					0			
					132, 616		132, 616	円／m3

0/80m3当たり内訳書

第 12号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	79. 1	255. 5	20, 210	79. 1	20, 210	
合 計					0			
					20, 210		20, 210	
変更積算金額					0			
					18, 525		18, 525	円／m3

0/80m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 有り 31. 5km以下	m 3	0 79. 1	0 4, 458	0 352, 627	 79. 1	 352, 627	CB210110
合 計					0 352, 627		 352, 627	
変更積算金額					0 323, 240		 323, 240	円／m3

0/80m3当たり内訳書

第 14号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	103	800	82, 400	103	82, 400	
軟岩 ほぐし土								
合 計					0			
					82, 400		82, 400	
変更積算金額					0			
					75, 533		75, 533	円／m3

0/58m2当たり内訳書

コマ型コンクリートブロック基礎工

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	5	34, 470	172, 350	5	172, 350	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	4. 5	8, 905	40, 072	4. 5	40, 072	
コマ型コンクリートブロック設置	φ 500		0	0	0			WYB00029
		m 2	58	6, 225	361, 050	58	361, 050	単一 36号
鉄筋工 (材工共)	SD345 D13(連結筋 加工・組立共)		0	0	0			WYB00040
		t	0. 2	24, 640	4, 928	0. 2	4, 928	単一 37号
コマ型コンクリートブロック (材料費)	φ 500型 筏マット含む		0	0	0			WYB00042
		組	200	4, 700	940, 000	200	940, 000	単一 38号
合 計					0			
					1, 518, 400		1, 518, 400	
変更積算金額					0			
					1, 391, 861		1, 391, 861	円／m2

5m2当たり内訳書

型杵

(既設暗渠部)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2024.07

2024.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

23/0m3当たり内訳書

ヘーラインコンクリート

第 17号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 18号内訳書
応急処理

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3, 692	110, 760			WYB00006
		時間	30	3, 692	110, 760	0	0	単一 41号
特殊作業員			30	3, 133	93, 990			WYB00007
		時間	30	3, 133	93, 990	0	0	単一 42号
普通作業員			30	2, 639	79, 170			WYB00008
		時間	30	2, 639	79, 170	0	0	単一 43号
運転手（特殊）			60	3, 159	189, 540			WYB00009
		時間	60	3, 159	189, 540	0	0	単一 44号
運転手（一般）			60	2, 873	172, 380			WYB00010
		時間	60	2, 873	172, 380	0	0	単一 45号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	1, 736	52, 080			WYB00012
		時間	30	1, 736	52, 080	0	0	単一 46号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	2, 623	78, 690			WYB00013
		時間	30	2, 623	78, 690	0	0	単一 47号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		30	2, 537	76, 110			WYB00014
		時間	30	2, 537	76, 110	0	0	単一 48号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		30	3, 651	109, 530			WYB00015
		時間	30	3, 651	109, 530	0	0	単一 49号
合 計					882, 082			
					882, 082		0	

69/0m当たり内訳書

防護柵撤去(カートレール)

第 19号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

73m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 20号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

49m当たり内訳書

仮設防護柵
第 21号内訳書 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	連続基礎 ^{ﾌﾟﾛｯｸ} 1000kg/基超2000kg/基以下		49	6, 632	324, 968			WYB00011
		m	49	6, 632	324, 968	0	0	単一 55号
ガードレール (材料費)	Gr-B-2B 置式用		49	8, 540	418, 460			WYB00018
		m	49	8, 540	418, 460	0	0	単一 56号
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	B=600 L=3000		15	84, 500	1, 267, 500			WYB00019
		個	15	84, 500	1, 267, 500	0	0	単一 57号
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	B=600 L=2000		2	56, 400	112, 800			WYB00020
		個	2	56, 400	112, 800	0	0	単一 58号
連結プレート (材料費)	置式用		16	5, 700	91, 200			WYB00021
		個	16	5, 700	91, 200	0	0	単一 59号
合 計					2, 030, 395			
					2, 030, 395			

19m当たり内訳書

仮設防護柵
第 22号内訳書 (撤去・再設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		19	5, 526	104, 994			WYB00016
		m	19	5, 526	104, 994	0	0	単一 60号
仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		19	6, 632	126, 008			WYB00024
		m	19	6, 632	126, 008	0	0	単一 61号
合 計					211, 756			
					211, 756			

820/0m3当たり内訳書

第 23号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		824	255. 5	210, 532			CA900010
		m 3	824	255. 5	210, 532	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		824	753. 9	621, 213			CB210110
		m 3	824	753. 9	621, 213	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		824	144. 1	118, 738			CA900310
		m 3	824	144. 1	118, 738	0	0	
合 計					871, 295			
					0			
							-871, 295	

0/3, 600m3当たり内訳書

第 24号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2, 429	255. 5	620, 609	2, 429	620, 609	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2, 429	3, 654	8, 875, 566	2, 429	8, 875, 566	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	3, 644	144. 1	525, 100	3, 644	525, 100	
合 計					0			
					10, 021, 275		10, 021, 275	
変更積算金額					0			
					9, 186, 368		9, 186, 368	円／m3

820/0m3当たり内訳書

第 25号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		824	255. 5	210, 532			CA900010
		m 3	824	255. 5	210, 532	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		824	3, 654	3, 010, 896			CB210110
		m 3	824	3, 654	3, 010, 896	0	0	
残土等処分			988	800	790, 400			CB210560
		m 3	988	800	790, 400	0	0	
土砂 ほぐし土量								
合 計					3, 677, 590		-3, 677, 590	
					0			

0/3, 600m3当たり内訳書

第 26号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	3, 644	255. 5	931, 042	3, 644	931, 042	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3, 644	3, 654	13, 315, 176	3, 644	13, 315, 176	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	4, 372	800	3, 497, 600	4, 372	3, 497, 600	
土砂 ほぐし土量								
合 計					0 17, 743, 818		17, 743, 818	
変更積算金額					0 16, 265, 524		16, 265, 524	円／m3

390/0m2当たり内訳書

第 27号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		38. 7	144. 1	5, 576			CA900310
		m 3	38. 7	144. 1	5, 576	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		46. 4	1, 850	85, 840			WYB00003
		m 3	46. 4	1, 850	85, 840	0	0	単一 62号
合 計					83, 799			
					0			
							-83, 799	

0/560m2当たり内訳書

第 28号内訳書
敷砂利 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 55. 6	0 144. 1	0 8, 011	 55. 6	 8, 011	CA900310
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40	m 3	0 66. 7	0 1, 850	0 123, 395	 66. 7	 123, 395	WYB00028 単一 63号
合 計					0 131, 406		 131, 406	
変更積算金額					0 120, 456		 120, 456	円／m2

390/0m2当たり内訳書

第 29号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		38. 7	255. 5	9, 887			CA900010
		m 3	38. 7	255. 5	9, 887	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		38. 7	3, 654	141, 409			CB210110
		m 3	38. 7	3, 654	141, 409	0	0	
残土等処分			46. 4	800	37, 120			CB210560
		m 3	46. 4	800	37, 120	0	0	
土砂 ほぐし土								
合 計					172, 718			
					0		-172, 718	

0/560m2当たり内訳書

第 30号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	55. 6	255. 5	14, 205	55. 6	14, 205	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	55. 6	3, 654	203, 162	55. 6	203, 162	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	66. 7	800	53, 360	66. 7	53, 360	
土砂 ほぐし土								
合 計					0			
					270, 727		270, 727	
変更積算金額					0			
					248, 171		248, 171	円／m2

591/0袋当たり内訳書

第 31号内訳書 土のう (大型土のう, 設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		591	7, 524	4, 446, 684			WB252730
		袋	591	7, 524	4, 446, 684	0	0	単一 64号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		493	255. 5	125, 961			CA900010
		m 3	493	255. 5	125, 961	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		493	753. 9	371, 672			CB210110
		m 3	493	753. 9	371, 672	0	0	
合 計					4, 532, 390			
					0			

591/0袋当たり内訳書

第 32号内訳書 土のう
(大型土のう, 撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		591	729. 1	430, 898			WB252730
		袋	591	729. 1	430, 898	0	0	単一 65号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		493	255. 5	125, 961			CA900010
		m 3	493	255. 5	125, 961	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		493	3, 654	1, 801, 422			CB210110
		m 3	493	3, 654	1, 801, 422	0	0	
残土等処分			591	800	472, 800			CB210560
		m 3	591	800	472, 800	0	0	
土砂 ほぐし土								
合 計					2, 595, 214			
					0			

10/0袋当たり内訳書

第 33号内訳書 袋詰玉石 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型)		10	19, 110	191, 100			CB322430
	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材							
	全ての費用	袋	10	19, 110	191, 100	0	0	
中詰材 割栗石(150-200mm)								
合 計					175, 178			
					0		-175, 178	

0/69袋当たり内訳書

第 34号内訳書 袋詰玉石 (移設)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用		0	0	0			WYB00032
		袋	69	2, 996	206, 724	69	206, 724	単一 66号
袋詰玉石設置	2t用		0	0	0			WYB00030
		袋	69	2, 050	141, 450	69	141, 450	単一 67号
合 計					0			
					348, 174		348, 174	
変更積算金額					0			
					319, 166		319, 166	円／袋

10/0袋当たり内訳書

袋詰玉石
第 35号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用		10	2, 996	29, 960			WYB00017
		袋	10	2, 996	29, 960	0	0	単一 68号
袋詰玉石運搬(L = 2. 5 k m以下)	普通型 10～11t車		10	708. 7	7, 087			WYB00023
		袋	10	708. 7	7, 087	0	0	単一 69号
袋詰玉石荷卸	2t用		10	2, 537	25, 370			WYB00026
		袋	10	2, 537	25, 370	0	0	単一 70号
合 計					57, 216			
					0			
							-57, 216	

0/69袋当たり内訳書

第 36号内訳書 袋詰玉石 (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用		0	0	0			WYB00032
		袋	69	2, 996	206, 724	69	206, 724	単一 66号
袋詰玉石運搬 (L = 2. 5 k m以下)	普通型 10～11t車		0	0	0			WYB00034
		袋	69	708. 7	48, 900	69	48, 900	単一 71号
袋詰玉石荷卸	2t用		0	0	0			WYB00033
		袋	69	2, 537	175, 053	69	175, 053	単一 72号
合 計					0			
					430, 677		430, 677	
変更積算金額					0			
					394, 790		394, 790	円／袋

10m当たり内訳書

第 37号内訳書
コルゲートパイプ
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 1200を超え1800以下 全ての費用		10	27, 250	272, 500			CB222890
		m	10	27, 250	272, 500	0	0	
損料率20%								
フィルター材	再生クワッシャー RC-40 全ての費用		42. 9	6, 151	263, 877			CB222780
		m 3	42. 9	6, 151	263, 877	0	0	
合 計					491, 689		0	
					491, 689			

0/320m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	160	11, 820	1, 891, 200	160	1, 891, 200	単一 73号
単独ポート φ 300 H=1m 1000 N/3cm アンカー含む 44日								
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	160	13, 120	2, 099, 200	160	2, 099, 200	単一 74号
単独ポート φ 300 H=1m 1000 N/3cm アンカー含む 60日								
合 計					0			
					3, 990, 400		3, 990, 400	
変更積算金額					0			
					3, 657, 945		3, 657, 945	円／m

0/193m2当たり内訳書

仮設用モルタル吹付
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準		0	0	0			WB254010
		m 2	193	2, 202	424, 986	193	424, 986	単一 75号
合 計					0			
					424, 986		424, 986	
変更積算金額					0			
					389, 578		389, 578	円／m2

172/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			86	16, 020	1, 377, 720			WB010211
		人 日	86	16, 020	1, 377, 720	0	0	単一 76号
交通誘導警備員 B			86	14, 040	1, 207, 440			WB010212
		人 日	86	14, 040	1, 207, 440	0	0	単一 77号
合 計					2, 369, 782			
					0			

0/412人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A	7:00～18:00		0	0	0			WYB00037
		人日	48	20, 270	972, 960	48	972, 960	単一 78号
交通誘導警備員 B	8:00～17:00		0	0	0			WYB00038
		人日	223	14, 040	3, 130, 920	223	3, 130, 920	単一 79号
交通誘導警備員 B	7:00～18:00		0	0	0			WYB00027
		人日	141	18, 010	2, 539, 410	141	2, 539, 410	単一 80号
合 計					0			
					6, 643, 290		6, 643, 290	
変更積算金額					0			
					6, 089, 816		6, 089, 816	円／人日

一式当たり内訳書

伐採費
第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採			0		0			WYB00036
		式	1		87, 274	1	87, 274	単一 81号
合 計					0			
					87, 274		87, 274	
変更積算金額					0			
					87, 274		87, 274	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	伐採木 L=20km以下		0	0	0			WYB00047
		t	1	7, 000	7, 000	1	7, 000	単一 82号
処分費	伐採木		0	0	0			WYB00048
		t	1	9, 700	9, 700	1	9, 700	単一 83号
合 計					0			
					16, 700		16, 700	
変更積算金額					0			
					16, 700		16, 700	円／式

一式当たり内訳書

地質調査費
第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		1	236, 000	236, 000			WYB00004
		箇所	1	236, 000	236, 000	0	0	単一 84号
合 計					216, 338			
					216, 338		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 543m3	式	0		0			WA991010
			1		3,573	1	3,573	単一 85号
掘削（ICT）保守点検	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満 109m3	式	0		0			WYB00046
			1		3,219	1	3,219	単一 86号
合 計					0			
					6,792		6,792	
変更積算金額					0			
					6,792		6,792	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 87号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2256千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 256, 000	1	2, 256, 000	単一 88号
合 計					0			
					2, 256, 000		2, 256, 000	
変更積算金額					0			
					2, 256, 000		2, 256, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元[〃]納品費用・外注経費等費

第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 [〃] 納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00045
		式	1		1, 765, 000	1	1, 765, 000	単一 89号
合 計					0			
					1, 765, 000		1, 765, 000	
変更積算金額					0			
					1, 765, 000		1, 765, 000	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 49号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M活用工事に要する費用			0		0			WYB00050
		式	1		1, 530, 000	1	1, 530, 000	単一 90号
合 計					0			
					1, 530, 000		1, 530, 000	
変更積算金額					0			
					1, 530, 000		1, 530, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	323. 4
						1		323. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	352. 8	352. 8	CA900020	
			m 3	1	352. 8	352. 8		
計						352. 8		
						352. 8		
単価						352. 8	円／m3	
						352. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1, 590
						1		1, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し		1	1, 735	1, 735	CA900020	
			m 3	1	1, 735	1, 735		
計						1, 735		
						1, 735		
単価						1, 735		
						1, 735	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		423. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m 3	1	462. 1	462. 1		
計						0		
						462. 1		
単価						0	円／m3	
						462. 1		
変更積算単価						423. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削(ICT)	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満 破砕片除去有		0	0	0	WYB00022	
			m 3	1	1, 829	1, 829	単一 34号	
計						0		
						1, 829		
単価						0		
						1, 829	円／m3	
変更積算単価								
						1, 677	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 228
						1		5, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 704	5, 704	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						5, 704		
						5, 704		
単価						5, 704	円／m3	
						5, 704		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	813. 3
						1		813. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	887. 3	887. 3	CA900030	
			m 3	1	887. 3	887. 3		
計						887. 3		
						887. 3		
単価						887. 3		
						887. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		0	0	0	CA900040	
			m 3	1	5, 802	5, 802		
計						0		
						5, 802		
単価						0		
						5, 802	円／m3	
変更積算単価								
						5, 318	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	854. 4
						1		854. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	932. 1	932. 1	CA900040	
			m 3	1	932. 1	932. 1		
計						932. 1		
						932. 1		
単価						932. 1	円／m3	
						932. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	354
						1		354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	386. 2	386. 2	CA900040	
			m 3	1	386. 2	386. 2		
計						386. 2		
						386. 2		
単価						386. 2	円／m3	
						386. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打基礎コンクリート (控1200)	18-8-40(高炉) 底幅 150 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10 10	単価	20, 487 20, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		3. 4	65, 720	223, 448	CB226170	
			m 3	3. 4	65, 720	223, 448		
計						223, 448		
						223, 448		
単価						22, 350	円／m	
						22, 350		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	現場打基礎コンクリート (控1300)	18-8-40(高炉) 底幅 161 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	21, 688	
						10		21, 688	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		3. 6	65, 720	236, 592	CB226170		
			m 3	3. 6	65, 720	236, 592			
計						236, 592			
						236, 592			
単価						23, 660	円／m		
						23, 660			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	現場打基礎コンクリート (控1500)	18-8-40(高炉) 底幅 183 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	24, 099
						10		24, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		4	65, 720	262, 880	CB226170	
			m 3	4	65, 720	262, 880		
計						262, 880		
						262, 880		
単価						26, 290	円／m	
						26, 290		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	現場打基礎コンクリート (控1600)	18-8-40(高炉) 底幅 194 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	25, 905
						10		25, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		4. 3	65, 720	282, 596	CB226170	
			m 3	4. 3	65, 720	282, 596		
計						282, 596		
						282, 596		
単価						28, 260		
						28, 260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	61, 436
						1		61, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	67, 020	67, 020	CB226190	
			m 3	1	67, 020	67, 020		
計						67, 020		
						67, 020		
単価						67, 020		
						67, 020		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場打横帯 (隔壁)コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 052
						1		59, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯 （隔壁） コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		1	64, 420	64, 420	CB226200	
			m 3	1	64, 420	64, 420		
計						64, 420		
						64, 420		
単価						64, 420	円／m3	
						64, 420		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	大型ブロック積	控1200	単位	m2	数量	1	単価	28, 160
						1		28, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	30, 720	30, 720	CB226230	
			m 2	1	30, 720	30, 720		
計						30, 720		
						30, 720		
単価						30, 720		
						30, 720		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1300	単位	m2	数量	1	単価	28, 343	
						1		28, 343	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	30, 920	30, 920	CB226230		
			m 2	1	30, 920	30, 920			
計						30, 920			
						30, 920			
単価						30, 920	円／m2		
						30, 920			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー18号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1500	単位	m2	数量	1	単価	28, 710	
						1		28, 710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	31, 320	31, 320	CB226230		
			m 2	1	31, 320	31, 320			
計						31, 320			
						31, 320			
単価						31, 320	円／m2		
						31, 320			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	大型ブロック積	控1600	単位	m2	数量	1	単価	29, 168
						1		29, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	31, 820	31, 820	CB226230	
			m 2	1	31, 820	31, 820		
計						31, 820		
						31, 820		
単価						31, 820	円／m2	
						31, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27, 656
						1		27, 656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下	m 3	1	30, 170	30, 170	CB226110	
		18-8-40(高炉)		1	30, 170	30, 170		
計						30, 170		
						30, 170		
単価						30, 170	円／m3	
						30, 170		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 053
						1		4, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	4, 422	4, 422	CB226120	
			m 3	1	4, 422	4, 422		
計						4, 422		
						4, 422		
単価						4, 422	円／m3	
						4, 422		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	鉄筋 (差筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	101, 110
						1		101, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25 ｵｽ含む		1. 03	107, 000	110, 210	WYB00001	
			t	1. 03	107, 000	110, 210	単一 39号	
計						110, 210		
						110, 210		
単価						110, 300	円／t	
						110, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	目地板	瀝青纖維質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 210
						1		1, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm 30m2以上 ロス含む		1. 11	1, 190	1, 320. 9	WYB00002	
			m 2	1. 11	1, 190	1, 320. 9	単一 40号	
計						1, 320. 9		
						1, 320. 9		
単価						1, 321		
						1, 321		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	551
						1		551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	601.1	601.1	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	601.1	601.1		
計						601.1		
						601.1		
単価						601.1	円／m2	
						601.1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 915
						1		1, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm	m 2	1	2, 090	2, 090	CB410260	
		再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 090	2, 090		
計						2, 090		
						2, 090		
単価						2, 090	円／m2	
						2, 090		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 671
						1		9, 671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 550	10, 550	WB824010	
			m 3	1	10, 550	10, 550	単一 51号	
計						10, 550		
						10, 550		
単価						10, 550		
						10, 550		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	522. 2
						1		522. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	569. 7	569. 7	CB430310	
			m 2	1	569. 7	569. 7		
計						569. 7		
						569. 7		
単価						569. 7	円／m2	
						569. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 262
						1		1, 262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	1, 377	1, 377	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	1, 377	1, 377		
計						1, 377		
						1, 377		
単価						1, 377		
						1, 377		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 498
						1		3, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28. 4km以下 全ての費用		1	3, 816	3, 816	CB227010	
			m 3	1	3, 816	3, 816		
計						3, 816		
						3, 816		
単価						3, 816	円／m3	
						3, 816		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 862. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	940. 8	940. 8		
計						0 940. 8		
単価						0 940. 8	円／m3	
変更積算単価						862. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 877
						1		3, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 52号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 154
						1		2, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 53号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	処分	ヘビ－H3	単位	t	数量	1	単価	-37, 120
						1		-37, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ－H3		1	-40, 500	-40, 500	WYB00005	
			t	1	-40, 500	-40, 500	単－ 54号	
計						-40, 500		
						-40, 500		
単価						-40, 500		
						-40, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	掘削（ICT）	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満 破砕片除去有	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		1, 829
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1. 3	25, 272	32, 853		
軽油				0	0	0		
			L	263	142	37, 346		
バックホウ（クレーン）〔標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			0	0	0		
			日	1. 3	30, 700	39, 910		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量1 3 0 0 k g 級			0	0	0		
			供用日	1. 3	10, 900	14, 170		
バックホウ（クレーン）〔標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			0	0	0		
			日	1. 3	30, 700	39, 910		
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ICT施工対応型）			0	0	0		
			日	1. 3	13, 300	17, 290		
諸雑費（率＋まるめ） 4. 6%				0		0		
			式	1		1, 421		
計						0		
						182, 900		
単価						0		
						1, 829	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	床掘り（掘削）（ＩＣＴ）	軟岩 オープンカット 障害無し 1, 000m3未満 破砕片除去有	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		1, 829
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1. 3	25, 272	32, 853		
軽油				0	0	0		
			L	263	142	37, 346		
バックホウ（クローラ）〔標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			0	0	0		
			日	1. 3	30, 700	39, 910		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量1 3 0 0 k g 級			0	0	0		
			供用日	1. 3	10, 900	14, 170		
バックホウ（クローラ）〔標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			0	0	0		
			日	1. 3	30, 700	39, 910		
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）			0	0	0		
			日	1. 3	13, 300	17, 290		
諸雑費（率＋まるめ） 4. 6%				0		0		
			式	1		1, 421		
計						0		
						182, 900		
単価						0		
						1, 829	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	コマ型コンクリートブロック設置	φ 500	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		6,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.1	29,536	2,953		
ブロック工				0	0	0		
			人	0.2	27,560	5,512		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.1	25,064	2,506		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.2	21,112	4,222		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0.1	44,100	4,410		
間詰砕石工 (材工共)		40～0mm		0	0	0		
			m 3	4.68	9,048	42,344		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
2%			式	1		303		
計						0		
						62,250		
単価						0		
						6,225	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－37号	鉄筋工（材工共）	SD345 D13(連結筋 加工・組立共)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工（材工共）		SD345 D13(連結筋 加工・組立共)		0	0	0		
			t	1.03	23,920	24,637		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						24,640		
単価						0		
						24,640	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－38号	コマ型コンクリートブロック（材料費）	φ500型 筏マット含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コマ型コンクリートブロック		φ500型 筏マット含む		0	0	0		
			組	1	4,700	4,700		
計						0		
						4,700		
単価						0		
						4,700	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25 ㇼ含む	単位	t	数量	1	単価	107, 000
						1		107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	107, 000	107, 000		
			t	1	107, 000	107, 000		
計						107, 000		
						107, 000		
単価						107, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	瀝青纖維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2以上 ㊦含む	単位	m 2	数量	1	単価	1, 190
						1		1, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 190	1, 190		
			m 2	1	1, 190	1, 190		
計						1, 190		
						1, 190		
単価						1, 190	円／m 2	
						1, 190		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－41号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 692
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	29, 536	3, 692		
				0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 692		
						3, 692		
単価						3, 692	円／時間	
						3, 692		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 133
						1		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 125	25, 064	3, 133		
				0. 125	25, 064	3, 133		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 133		
						3, 133		
単価						3, 133		
						3, 133		

参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単一43号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 639
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	21, 112	2, 639		
			人	0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 639		
						2, 639		
単価						2, 639		
						2, 639	円／時間	

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単一44号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 159
						1		3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 272	3, 159		
			人	0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159		
						3, 159	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 873
						1		2, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	22, 984	2, 873		
			人	0. 125	22, 984	2, 873		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 873		
						2, 873		
単価						2, 873		
						2, 873		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 736
						1		1, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 5	142	497		
			L	3. 5	142	497		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 200	1, 200		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 736		
						1, 736		
単価						1, 736		
						1, 736		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 623
						1		2, 623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	142	766		
			L	5. 4	142	766		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 623		
						2, 623		
単価						2, 623	円／時間	
						2, 623		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,537
						1		2,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.9	142	837		
			L	5.9	142	837		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,700	1,700		
			時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,537		
						2,537		
単価						2,537	円／時間	
						2,537		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,651
						1		3,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	142	1,221		
			L	8.6	142	1,221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,651		
						3,651		
単価						3,651	円／時間	
						3,651		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B						
			m	1	1, 612	1, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 612		
単価						1, 612	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	10, 545. 96	10, 545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 550		
単価						10, 550	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	スクラップ	へび-H3	単位	t	数量	1	単価	-40, 500
						1		-40, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へび-H3		-1	40, 500	-40, 500		
			t	-1	40, 500	-40, 500		
計						-40, 500		
						-40, 500		
単価						-40, 500		
						-40, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単—55号	仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6, 632
						1		6, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置【4週8休以上(月単位)】		連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		1	6, 632. 08	6, 632		
			m	1	6, 632. 08	6, 632		
計						6, 632		
						6, 632		
単価						6, 632		
						6, 632		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1	単価	8, 540
						1		8, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-2B 置式用		1	8, 540	8, 540		
			m	1	8, 540	8, 540		
計						8, 540		
						8, 540		
単価						8, 540	円／m	
						8, 540		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B=600 L=3000	単位	個	数量	1	単価	84, 500
						1		84, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		B=600 L=3000		1	84, 500	84, 500		
			個	1	84, 500	84, 500		
計						84, 500		
						84, 500		
単価						84, 500		
						84, 500	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B=600 L=2000	単位	個	数量	1	単価	56, 400
						1		56, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		B=600 L=2000		1	56, 400	56, 400		
			個	1	56, 400	56, 400		
計						56, 400		
						56, 400		
単価						56, 400	円／個	
						56, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	連結プレート（材料費）	置式用	単位	個	数量	1	単価	5, 700
						1		5, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート		置式用		1	5, 700	5, 700		
			個	1	5, 700	5, 700		
計						5, 700		
						5, 700		
単価						5, 700		
						5, 700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5, 526
						1		5, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去【4週8休以上(月単位)】		連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		1	5, 526. 56	5, 526		
			m	1	5, 526. 56	5, 526		
計						5, 526		
						5, 526		
単価						5, 526	円／m	
						5, 526		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6, 632
						1		6, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置【4週8休以上(月単位)】		連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		1	6, 632. 08	6, 632		
			m	1	6, 632. 08	6, 632		
計						6, 632		
						6, 632		
単価						6, 632	円／m	
						6, 632		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	1, 850	1, 850		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850		
						1, 850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						0		
						1, 850		
単価						0		
						1, 850	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
耐候性大型土のう（2 t 用）		φ 110×110 短期仮設(1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500 単一 91号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						75, 240		
単価						7, 524	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 090	3, 525	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 92号	
計						7, 291		
単価						729. 1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 25	29, 536	7, 384		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 25	25, 064	6, 266		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 25	21, 112	5, 278		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 25	44, 100	11, 025		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						29, 960		
単価						0		
						2, 996	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	袋詰玉石設置	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						69		2, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 7	29, 536	20, 675		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 4	21, 112	29, 556		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕運転		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00043	
			日	1. 4	65, 200	91, 280	単一 93号	
計						0		
						141, 511		
単価						0		
						2, 050	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2,996
						10		2,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	29,536	7,384		
				0.25	29,536	7,384		
特殊作業員			人	0.25	25,064	6,266		
				0.25	25,064	6,266		
普通作業員			人	0.25	21,112	5,278		
				0.25	21,112	5,278		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2.5 t 吊		0.25	44,100	11,025		
			日	0.25	44,100	11,025		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		7		
計						29,960		
						29,960		
単価						2,996	円／袋	
						2,996		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	袋詰玉石運搬(L＝2.5 km以下)	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	10	単価	708.7
						10		708.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10～11t車		0.15	47,250	7,087	WYB00025	
			日	0.15	47,250	7,087	単一 94号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,087		
						7,087		
単価						708.7	円／袋	
						708.7		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2, 537
						10		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 18	29, 536	5, 316		
			人	0. 18	29, 536	5, 316		
特殊作業員				0. 18	25, 064	4, 511		
			人	0. 18	25, 064	4, 511		
普通作業員				0. 36	21, 112	7, 600		
			人	0. 36	21, 112	7, 600		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 18	44, 100	7, 938		
			日	0. 18	44, 100	7, 938		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						25, 370		
						25, 370		
単価						2, 537	円／袋	
						2, 537		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	袋詰玉石運搬(L = 2. 5 k m以下)	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		708. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転	普通型 10～11t車		0	0	0	WYB00035	
			日	0. 15	47, 250	7, 087	単一 95号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						7, 087		
	単価					0		
						708. 7	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 18	29, 536	5, 316		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 18	25, 064	4, 511		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 36	21, 112	7, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 18	44, 100	7, 938		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						25, 370		
単価						0		
						2, 537	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	11, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 972	297, 200	WB253020 単一 96号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 供用日数44日	m	100	8, 040	804, 000		
アンカー工 10%			式	1		80, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1, 182, 000		
単価						11, 820	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	13, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 972	297, 200	WB253020 単一 96号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 供用日数60日	m	100	9, 220	922, 000		
アンカー工 10%			式	1		92, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 312, 000		
単価						13, 120	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 536	14, 768		
法面工			人	2	28, 912	57, 824		
特殊作業員			人	0. 8	25, 064	20, 051		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
セメント		高炉B 2 5 k g 袋入	t	1. 6	23, 600	37, 760		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	4. 7	3, 900	18, 330		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m 3 ／ h	時間	4. 4	2, 180	9, 592	単一 97号	
空気圧縮機運転			日	0. 69	15, 300	10, 557	WK250450 単一 98号	
発動発電機運転			日	0. 69	8, 896	6, 138	WK250460 単一 99号	
ホイールローダ運転			日	0. 37	26, 570	9, 830	WK250580 単一 100号	
計量器〔骨材累加算・機械式〕		ひょう量3 0 0 k g × 1 槽 ・ 2 槽	日	0. 69	767	529		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ（ポータブル） [モータ駆動]		ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m	日	1. 4	825	1, 155		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		6, 221		
計						220, 200		
単価						2, 202	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 016	16, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 050-20-00-1-0	
単－78号	交通誘導警備員 A	7:00～18:00	単位	人日	数量	0	単価	0
						8		20, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				0	0	0	WB010211	
			人日	10	16, 220	162, 200	単－ 101号	
計						0		
						162, 200		
単価						0		
						20, 270	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	交通誘導警備員 B	8:00～17:00	単位	人日	数量	0 1	単価	0 14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	1	14, 040	14, 040	単一 102号	
計						0 14, 040		
単価						0 14, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 050-20-00-1-0

単一80号	交通誘導警備員 B	7:00～18:00	単位	人日	数量	0	単価	0
						8		18, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	10	14, 410	144, 100	単一 103号	
計						0		
						144, 100		
単価						0		
						18, 010	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	立木伐採		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	87, 274
普通作業員				0	0	0		
			人	2	21, 112	42, 224		
チェーンソー運転	鋸長250mm			0	0	0	WYB00039	
			日	0. 5	26, 540	13, 270	単一 104号	
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3			0	0	0	WYB00041	
			日	0. 5	63, 560	31, 780	単一 105号	
計						0		
						87, 274		
単価						0		
						87, 274	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	運搬費	伐採木 L=20km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		伐採木 L=20km以下		0	0	0		
			t	1	7, 000	7, 000		
計						0		
						7, 000		
単価						0		
						7, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	処分費	伐採木	単位	t	数量	0	単価	0
						1		9, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採木		0	0	0		
			t	1	9, 700	9, 700		
計						0		
						9, 700		
単価						0		
						9, 700	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	236, 000
						1		236, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100kN以内		1	236, 000	236, 000		
			箇所	1	236, 000	236, 000		
計						236, 000		
						236, 000		
単価						236, 000	円／箇所	
						236, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 543m3	単位	式	数量	1	単価	3, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 121	29, 536	3, 573		
計						3, 573		
単価						3, 573	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3未満 109m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 219
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 109	29, 536	3, 219		
	計					0		
						3, 219		
	単価					0		
						3, 219	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ						
			式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価							
						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2256千円	単位	式	数量	1	単価	2, 256, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 256, 000		
計						2, 256, 000		
単価						2, 256, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 765, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)				0		0		
			式	1		1, 765, 000		
計						0		
						1, 765, 000		
単価						0		
						1, 765, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	B I M／C I M活用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 530, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M活用工事に要する費用				0		0		
			式	1		1, 530, 000		
計						0		
						1, 530, 000		
単価						0	円／式	
						1, 530, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		65, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	87	142	12, 354		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 49	18, 500	27, 565		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						65, 200		
単価						0		
						65, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	1	単価	47,250
						1		47,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	22,984	22,984		
			人	1	22,984	22,984		
軽油				47	142	6,674		
			L	47	142	6,674		
トラック [普通型]		1 0 ～ 1 1 t 積		1.12	15,700	17,584		
			供用日	1.12	15,700	17,584		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						47,250		
						47,250		
単価						47,250		
						47,250		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	22, 984	22, 984		
軽油				0	0	0		
			L	47	142	6, 674		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 12	15, 700	17, 584		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						47, 250		
単価						0		
						47, 250	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 820	109, 604	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 613	単一 106号	
計						297, 200		
単価						2, 972	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	2, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 180		
単価						2, 180	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	65	143	9, 295		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分	日	1. 71	3, 510	6, 002		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 300		
単価						15, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31	143	4, 433		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 71	2, 610	4, 463		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 896		
単価						8, 896	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	26, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 8	22, 984	18, 387		
軽油			L	14	143	2, 002		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		山積0. 3 4 m 3	日	1. 58	3, 910	6, 177		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						26, 570		
単価						26, 570	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 050-20-00-1-0	
単－101号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 220	16, 220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 220		
単価						16, 220	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 050-20-00-1-0

単一103号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 405	14, 405		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 410		
単価						14, 410	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	チェーンソー運転	鋸長250mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		26, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	25, 064	25, 064		
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	3	156	468		
チェーンソー（損料）		鋸長250mm		0	0	0		
			日	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						26, 540		
単価						0		
						26, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		63, 560
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	87	142	12, 354		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						63, 560		
単価						0		
						63, 560	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	