

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その 2 6）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 5月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580010	1 4) 単価適用年月	2024年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 6月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	295, 449, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	269, 610, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	362日間 自 令和 6年 9月 2日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (1回変更) 至 令和 7年 8月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 3 4 号	2 2) 処 分 費 等	4, 398, 212
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月23日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		136, 712, 269 230, 327, 195	1	93, 614, 926	
道路土工			式	1 1		2, 733, 712 2, 629, 279	1	-104, 433	
掘削工			式	1 1		244, 860 238, 245	1	-6, 615	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上1 0, 000m3未満	m3	200 0	274. 5 274. 5	54, 900 0	-200	-54, 900	単-1号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	0 150	0 321. 9	0 48, 285	150	48, 285	単-2号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3未満	m3	120 120	1, 583 1, 583	189, 960 189, 960	0	0	単-3号	
掘削工 (ICT)			式	0 1		0 21, 110	1	21, 110	
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5, 000m3未満	m3	0 50	0 422. 2	0 21, 110	50	21, 110	単-4号	
路体盛土工			式	1 1		2, 202, 292 1, 769, 700	1	-432, 592	
路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満	m3	420 340	5, 205 5, 205	2, 186, 100 1, 769, 700	-80	-416, 400	単-5号	
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	20 0	809. 6 809. 6	16, 192 0	-20	-16, 192	単-6号	
路床盛土工			式	0 1		0 351, 744	1	351, 744	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土		2.5m未満	m3	0	0	0	60	317,700	単-7号
				60	5,295	317,700			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0	40	34,044	単-8号
				40	851.1	34,044			
残土処理工			式	1		286,560	1	-38,080	
				1		248,480			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	2,487	198,960	-80	-198,960	単-9号
				0	2,487	0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	80	160,880	単-10号
				80	2,011	160,880			
残土等処分			m3	80	1,095	87,600	0	0	単-11号
				80	1,095	87,600			
法面工			式	1		15,854,713	1	-699,648	
				1		15,155,065			
アンカー工			式	1		15,854,713	1	-699,648	
				1		15,155,065			
アンカー工材料費(アンカー)			式	1		4,743,399	-1	-4,743,399	内-1号
				0		0			
アンカー工材料費(アンカー)			式	0		0	1	4,666,745	内-2号
				1		4,666,745			
削孔(アンカー)		杭径 90mm（硬質土）	m	65	12,346	802,490	-8	-98,768	単-12号
				57	12,346	703,722			
削孔(アンカー)		杭径 90mm（軟岩）	m	114	15,148	1,726,872	-22	-333,256	単-13号
				92	15,148	1,393,616			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その26）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔(アンカー)		杭径 115mm（れ質土）	m	31	15,376	476,656	1	15,376	単-14号
				32	15,376	492,032			
削孔(アンカー)		杭径 115mm（軟岩）	m	110	18,533	2,038,630	6	111,198	単-15号
				116	18,533	2,149,828			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			本	33		1,162,023	0	0	内-3号
				33		1,162,023			
グラウト注入			m3	8	61,815	494,520	0	0	単-16号
				8	61,815	494,520			
ボーリングマシン移設			回	6		266,097	-6	-266,097	内-4号
				0		0			
ボーリングマシン移設			回	0		0	5	221,747	内-5号
				5		221,747			
足場(アンカー)			空m3	1,170		4,144,026	-1,170	-4,144,026	内-6号
				0		0			
足場(アンカー)			空m3	0		0	1,090	3,870,832	内-7号
				1,090		3,870,832			
擁壁工			式	1		62,943,337	1	578,865	
				1		63,522,202			
作業土工			式	1		2,788,840	1	-148,431	
				1		2,640,409			
床掘り(掘削)		土砂	m3	350		95,005	-350	-95,005	内-8号
				0		0			
床掘り(掘削)		土砂	m3	0		0	350	111,391	内-9号
				350		111,391			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)		軟岩	m3	80		130,935	0	0	内-10号
				80		130,935			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	90		118,039	0	0	内-11号
				90		118,039			
床掘り		土砂	m3	2		399	0	0	内-12号
				2		399			
埋戻しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	52		1,174,355	0	0	内-13号
				52		1,174,355			
積込(ルース) (破砕片除去)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	90		24,891	0	0	内-14号
				90		24,891			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350		860,707	-350	-860,707	内-15号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	350	695,890	内-16号
				350		695,890			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2		3,979	0	0	内-17号
				2		3,979			
残土等処分			m3	350		380,530	0	0	内-18号
				350		380,530			
場所打杭工			式	1		12,241,486	0	0	
				1		12,241,486			
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 10m	本	1	377,245	377,245	0	0	単-17号
				1		377,245			
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 11.0m(300×300, 頭出6m超)	本	1	438,020	438,020	0	0	単-18号
				1		438,020			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６） 工事（ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12. 0m (300×300, 頭出6m超)	本	1	1	448, 241	448, 241	0	0	単-19号
				1	448, 241	448, 241			
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 13. 0m (300×300, 頭出6m超)	本	1	1	569, 700	569, 700	0	0	単-20号
				1	569, 700	569, 700			
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 13. 5m (300×300, 頭出6m超)	本	16	16	574, 902	9, 198, 432	0	0	単-21号
				16	574, 902	9, 198, 432			
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 14. 5m (300×300, 頭出6m超)	本	2	2	604, 924	1, 209, 848	0	0	単-22号
				2	604, 924	1, 209, 848			
土留め壁工		式	1	1		47, 913, 011 48, 640, 307	1	727, 296	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m	m2	46	46		178, 173	0	0	内-19号
				46		178, 173			
現場打基礎コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	m	44	44		499, 142	0	0	内-20号
				44		499, 142			
土留め壁		m2	382	0		46, 640, 708 0	-382	-46, 640, 708	内-21号
土留め壁		m2	0	382		0 47, 368, 004	382	47, 368, 004	内-22号
現場打天端コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	8	8		594, 988	0	0	内-23号
				8		594, 988			
舗装工		式	1	1		279, 927 483, 303	1	203, 376	
アスファルト舗装工		式	1	1		279, 927 483, 303	1	203, 376	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上がり厚 150mm	m2	114	548.5	62,529	0	0	単-23号
				114	548.5	62,529			
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	0	0	114	212,838	単-24号
				114	1,867	212,838			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.40以上3.0m以下	m2	114	1,907	217,398	-114	-217,398	単-25号
				0	1,907	0			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.40以上3.0m以下	m2	0	0	0	114	207,936	単-26号
				114	1,824	207,936			
区画線工				1		13,684	0	0	
				1		13,684			
区画線工				1		13,684	0	0	
				1		13,684			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	45	304.1	13,684	0	0	単-27号
				45	304.1	13,684			
応急処理工				1		878,094	1	1,663,103	
				1		2,541,197			
応急処理作業工				1		878,094	1	1,663,103	
				1		2,541,197			
応急作業				1		878,094	-1	-878,094	内-24号
				0		0			
応急作業				0		0	1	2,541,197	内-25号
				1		2,541,197			
構造物撤去工				1		2,995,708	1	-19,007	
				1		2,976,701			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1 1		64,917 64,917	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)		m	45 45		64,917 64,917	0	0	内-26号	
構造物取壊し工		式	1 1		1,628,822 1,628,822	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	214 214	7,402 7,402	1,584,028 1,584,028	0	0	単-28号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	45 45		26,946 26,946	0	0	内-27号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	97 97	184 184	17,848 17,848	0	0	単-29号	
運搬処理工		式	1 1		1,301,969 1,282,962	1	-19,007		
殻運搬	アスファルト殻	m3	15 0	4,398 4,398	65,970 0	-15	-65,970	単-30号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 15	0 6,562	0 98,430	15	98,430	単-31号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	214 214	3,482 3,482	745,148 745,148	0	0	単-32号	
殻処分	アスファルト殻	m3	15 0	3,860 3,860	57,900 0	-15	-57,900	単-33号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 15	0 428.9	0 6,433	15	6,433	単-34号	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	214	2,144	458,816	0	0	単-35号
				214	2,144	458,816			
処分		ヘビ-H3	t	0.7	-36,950	-25,865	0	0	単-36号
				0.7	-36,950	-25,865			
仮設工			式	1		51,013,094	1	91,992,670	
				1		143,005,764			
安全施設工			式	1		421,695	0	0	
				1		421,695			
仮設防護柵（撤去・再設置）			m	45	9,371	421,695	0	0	単-37号
				45	9,371	421,695			
工事用道路工			式	1		39,991,243	1	88,607,781	
				1		128,599,024			
工事用道路盛土（設置）			m3	2,000		3,587,390	-2,000	-3,587,390	内-28号
				0		0			
工事用道路盛土（設置）			m3	26,400		77,221,249	26,400	77,221,249	内-29号
				0		0			
工事用道路盛土（撤去）			m3	2,000		7,631,599	-2,000	-7,631,599	内-30号
				0		0			
工事用道路盛土（撤去）			m3	2,000		6,678,903	2,000	6,678,903	内-31号
				0		0			
敷砂利（設置）		RC-40 敷厚 100mm	m2	608		131,233	-608	-131,233	内-32号
				0		0			
敷砂利（撤去）		RC-40 敷厚 100mm	m2	608		232,036	-608	-232,036	内-33号
				0		0			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう （大型土のう,設置）		φ110（丸型）×110cm 短期仮設（1年）対応	袋	850 0		7,012,915 0	-850	-7,012,915	内-34号
土のう （大型土のう,設置）		φ110（丸型）×110cm 短期仮設（1年）対応	袋	0 45		0 410,996	45	410,996	内-35号
土のう （大型土のう,撤去）		φ110（丸型）×110cm 短期仮設（1年）対応	袋	850 0		3,267,486 0	-850	-3,267,486	内-36号
土のう （大型土のう,撤去）		φ110（丸型）×110cm 短期仮設（1年）対応	袋	0 45		0 155,168	45	155,168	内-37号
袋詰玉石 （設置）		2t用（長期性能型）購 入材	袋	700 0		12,207,091 0	-700	-12,207,091	内-38号
袋詰玉石 （設置）		2t用（長期性能型）流 用又は採取材	袋	0 1,645		0 38,211,215	1,645	38,211,215	内-39号
袋詰玉石 （撤去）		2t用（長期性能型）購 入材	袋	700 0		5,921,493 0	-700	-5,921,493	内-40号
袋詰玉石 （撤去）			袋	0 700		0 5,921,493	700	5,921,493	内-41号
法面吹付工			式	1 1		484,056 1,868,670	1	1,384,614	
仮設用モルタル吹付		高炉B（袋物）100m2以 上250m2未満 法面清掃 不要の補正有	m2	243 0	1,992 1,992	484,056 0	-243	-484,056	単-38号
仮設用モルタル吹付		厚5cm	m2	0 243	0 7,690	0 1,868,670	243	1,868,670	単-39号
鉄筋挿入工			式	1 1		8,744,548 8,825,965	1	81,417	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入工（材料費）	φ 28. 5 (S45C)	式	1		2, 613, 983			内-42号	
			1		2, 613, 983	0	0		
削孔	自穿孔式 φ 50mm コンクリート	m	5	27, 139	135, 695			単-40号	
			8	27, 139	217, 112	3	81, 417		
削孔	自穿孔式 φ 50mm 礫質土	m	234	17, 840	4, 174, 560			単-41号	
			234	17, 840	4, 174, 560	0	0		
削孔	自穿孔式 φ 50mm 軟岩	m	26	17, 986	467, 636			単-42号	
			26	17, 986	467, 636	0	0		
グラウト注入		m3	2	354, 979	709, 958			単-43号	
			2	354, 979	709, 958	0	0		
頭部締付		本	164	3, 919	642, 716			単-44号	
			164	3, 919	642, 716	0	0		
交通管理工		式	1		1, 371, 552				
			1		3, 290, 410	1	1, 918, 858		
交通誘導警備員		人日	100		1, 371, 552			内-43号	
			0		0	-100	-1, 371, 552		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-44号	
			254		3, 290, 410	254	3, 290, 410		
直接工事費		式	1		136, 712, 269				
			1		230, 327, 195	1	93, 614, 926		
共通仮設費		式	1		18, 668, 809				
			1		36, 201, 492	1	17, 532, 683		
共通仮設費		式	1		1, 207, 294				
			1		8, 202, 410	1	6, 995, 116		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	0 1		0 6,345,924	1	6,345,924		
施工調査費		式	0 1		0 80,600	1	80,600	内-45号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 324	1	324	内-46号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 598,000	1	598,000	内-47号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 1,510,000	1	1,510,000	内-48号	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0 1		0 4,157,000	1	4,157,000	内-49号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,207,294 1,856,486	1	649,192		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		17,461,515 27,999,082	1	10,537,567		
純工事費		式	1 1		155,381,078 266,528,687	1	111,147,609		
現場管理費		式	1 1		57,174,486 94,872,086	1	37,697,600		
工事原価		式	1 1		212,555,564 361,400,773	1	148,845,209		
一般管理費等		式	1 1		32,544,436 51,049,227	1	18,504,791		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その2 6）工事					（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			式	1		245, 100, 000		1	167, 350, 000		
				1		412, 450, 000					
消費税相当額			式	1		24, 510, 000		1	16, 735, 000		
				1		41, 245, 000					
工事費計			式	1		269, 610, 000		1	184, 085, 000		
				1		453, 695, 000					

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 06
步掛使用年月	2024. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	319.6m 0m 0m 29.1kg 33組		0		0			CB223980
	33組	式	1		5, 114, 000	1	5, 114, 000	
合 計					0			
					5, 114, 000		5, 114, 000	
変更積算金額					0			
					4, 666, 745		4, 666, 745	円／式

33本当たり内訳書

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り		1	36, 060	36, 060			CB223920
		本	1	36, 060	36, 060	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 400≦f<1300kN 有り		21	39, 330	825, 930			CB223920
		本	21	39, 330	825, 930	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り		11	37, 400	411, 400			CB223920
		本	11	37, 400	411, 400	0	0	
合 計					1, 162, 023			
					1, 162, 023		0	

6/0回当たり内訳書

ボーリングマシン移設
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		6	48, 600	291, 600			CB223950
		回	6	48, 600	291, 600	0	0	
合 計					266, 097			
					0		-266, 097	

0/5回当たり内訳書

ボーリングマシン移設
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		0	0	0			CB223950
		回	5	48,600	243,000	5	243,000	
合 計					0		243,000	
					243,000			
変更積算金額					0		221,747	円／回
					221,747			

1, 170/0空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		1, 168	3, 888	4, 541, 184			CB223970
		空m 3	1, 168	3, 888	4, 541, 184	0	0	
合 計					4, 144, 026		-4, 144, 026	
					0			

0/1,090空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		0	0	0			CB223970
		空m3	1,091	3,888	4,241,808	1,091	4,241,808	
合 計					0			
					4,241,808		4,241,808	
変更積算金額					0			
					3,870,832		3,870,832	円／空m3

350/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/350m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 9号内訳書

單價使用年月	2024. 06
步掛使用年月	2024. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80m3当たり内訳書

第 10号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	82.7	1,735	143,484			CA900020
			82.7	1,735	143,484	0	0	
合 計					130,935			
					130,935		0	

90m3当たり内訳書

第 11号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m 3	87. 4	1, 480	129, 352			CA900020
			87. 4	1, 480	129, 352	0	0	
合 計					118, 039			
					118, 039		0	

2m3当たり内訳書

床掘り

第 12号内訳書

單價使用年月	2024. 06
步掛使用年月	2024. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

52m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 13号内訳書

單価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

(破碎片除去)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2024. 06

2024. 06

1. 000-00-00-2-0

第 14号内訳書

[illegible]

350/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

單価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/350m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	346	2, 204	762, 584	346	762, 584	CB210110
合 計					0 762, 584		762, 584	
変更積算金額					0 695, 890		695, 890	円／m3

2m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		1. 6	2, 726	4, 361			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1. 6	2, 726	4, 361	0	0	
合 計					3, 979			
					3, 979		0	

350m3当たり内訳書

残土等処分

第 18号内訳書

單価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

46m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		4. 6	34, 010	156, 446			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	4. 6	34, 010	156, 446	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		8. 6	4, 512	38, 803			CB240210
		m 2	8. 6	4, 512	38, 803	0	0	
合 計					178, 173		0	
					178, 173			

44m当たり内訳書

現場打基礎コンクリート
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		9. 8	34, 970	342, 706			CB240010
	パッキナ(クレーン機能付)打設							
	24-8-25(20)(高炉)一般養生	m 3	9. 8	34, 970	342, 706	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		22. 4	8, 905	199, 472			CB240210
		m 2	22. 4	8, 905	199, 472	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		0. 98	4, 901	4, 802			CB224710
		m 2	0. 98	4, 901	4, 802	0	0	
合 計					499, 142			
					499, 142		0	

382/0m2当たり内訳書

土留め壁

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面パネル設置			382	10,340	3,949,880			WYB00002
		m 2	382	10,340	3,949,880	0	0	単一 51号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		82.8	34,770	2,878,956			CB240010
		m 3	82.8	34,770	2,878,956	0	0	
モルタル 1:2 高炉								
裏込碎石	再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		147	6,793	998,571			CB221120
		m 3	147	6,793	998,571	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		14.6	3,718	54,282			CB224710
		m 2	14.6	3,718	54,282	0	0	
壁面パネル（材料費）	A300		11	296,000	3,256,000			WYB00010
		枚	11	296,000	3,256,000	0	0	単一 52号
壁面パネル（材料費）	A500(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)		14	489,000	6,846,000			WYB00012
		枚	14	489,000	6,846,000	0	0	単一 53号
壁面パネル（材料費）	A700(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)		8	532,000	4,256,000			WYB00014
		枚	8	532,000	4,256,000	0	0	単一 54号
壁面パネル（材料費）	B1		144	167,000	24,048,000			WYB00003
		枚	144	167,000	24,048,000	0	0	単一 55号
壁面パネル（材料費）	B2		28	106,000	2,968,000			WYB00004
		枚	28	106,000	2,968,000	0	0	単一 56号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		382	4,856	1,854,992			WB252110
		掛m 2	382	4,856	1,854,992	0	0	単一 57号
合 計					46,640,708			
					0		-46,640,708	

0/382m2当たり内訳書

土留め壁

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面パネル設置			0	0	0			WYB00008
		m 2	382	10, 340	3, 949, 880	382	3, 949, 880	単一 58号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	82. 8	34, 770	2, 878, 956	82. 8	2, 878, 956	
モルタル 1:2 高炉								
裏込碎石	再生クラッシュ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	147	6, 793	998, 571	147	998, 571	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	14. 6	3, 718	54, 282	14. 6	54, 282	
壁面パネル（材料費）	A300		0	0	0			WYB00016
		枚	12	296, 000	3, 552, 000	12	3, 552, 000	単一 59号
壁面パネル（材料費）	A500(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)		0	0	0			WYB00021
		枚	13	489, 000	6, 357, 000	13	6, 357, 000	単一 60号
壁面パネル（材料費）	A700(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)		0	0	0			WYB00032
		枚	8	532, 000	4, 256, 000	8	4, 256, 000	単一 61号
壁面パネル（材料費）	B1		0	0	0			WYB00009
		枚	122	167, 000	20, 374, 000	122	20, 374, 000	単一 62号
壁面パネル（材料費）	B2		0	0	0			WYB00013
		枚	72	106, 000	7, 632, 000	72	7, 632, 000	単一 63号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	382	4, 856	1, 854, 992	382	1, 854, 992	単一 64号
合 計					0			
					51, 907, 681		51, 907, 681	

0/382m2当たり内訳書

第 22号内訳書
土留め壁

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					47, 368, 004		47, 368, 004	円／m2

8m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		7. 6	34, 970	265, 772			CB240010
	バックホ(クレーン機能付) 打設							
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	7. 6	34, 970	265, 772	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		28. 9	8, 905	257, 354			CB240210
		m 2	28. 9	8, 905	257, 354	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 47	186, 000	87, 420			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 47	186, 000	87, 420	0	0	単一 65号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0. 21	184, 000	38, 640			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 21	184, 000	38, 640	0	0	単一 66号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 76	3, 718	2, 825			CB224710
		m 2	0. 76	3, 718	2, 825	0	0	
合 計					594, 988			
					594, 988			

一式当たり内訳書

応急作業

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3, 692	110, 760			WYB00023
		時間	30	3, 692	110, 760	0	0	単一 68号
特殊作業員			30	3, 133	93, 990			WYB00024
		時間	30	3, 133	93, 990	0	0	単一 69号
普通作業員			30	2, 639	79, 170			WYB00025
		時間	30	2, 639	79, 170	0	0	単一 70号
運転手（特殊）			60	3, 159	189, 540			WYB00026
		時間	60	3, 159	189, 540	0	0	単一 71号
運転手（一般）			60	2, 873	172, 380			WYB00027
		時間	60	2, 873	172, 380	0	0	単一 72号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	1, 736	52, 080			WYB00028
		時間	30	1, 736	52, 080	0	0	単一 73号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	2, 623	78, 690			WYB00029
		時間	30	2, 623	78, 690	0	0	単一 74号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)		30	2, 537	76, 110			WYB00030
		時間	30	2, 537	76, 110	0	0	単一 75号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)		30	3, 651	109, 530			WYB00031
		時間	30	3, 651	109, 530	0	0	単一 76号
合 計					878, 094			
					0			

一式当たり内訳書

応急作業

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00044
		時間	24	3, 692	88, 608	24	88, 608	単一 77号
普通作業員			0	0	0			WYB00046
		時間	96	2, 639	253, 344	96	253, 344	単一 78号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00047
		時間	84	3, 159	265, 356	84	265, 356	単一 79号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00048
		時間	96	2, 873	275, 808	96	275, 808	単一 80号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		0	0	0			WYB00051
		時間	80	2, 623	209, 840	80	209, 840	単一 81号
ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		0	0	0			WYB00056
		時間	12	5, 903	70, 836	12	70, 836	単一 82号
トラック〔クレーン装置付〕（賃料）	ベ-ストラック4t級 吊能力2. 9t		0	0	0			WYB00036
		時間	4	1, 101	4, 404	4	4, 404	単一 83号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3〔排出ガス型(1次)〕（燃料含む）		0	0	0			WYB00052
		時間	68	2, 537	172, 516	68	172, 516	単一 84号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3〔排出ガス型(1次)〕（燃料含む）		0	0	0			WYB00053
		時間	4	3, 651	14, 604	4	14, 604	単一 85号
バックホウ運転（損料）	山積0. 8m3〔排出ガス型(1次)〕（燃料含む）		0	0	0			WYB00057
		時間	12	6, 350	76, 200	12	76, 200	単一 86号
チェーンソー（賃料）	エンジン式300～400(mm) 刃付き		0	0	0			WYB00045
		時間	8	166	1, 328	8	1, 328	単一 87号
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	24	2, 600	62, 400	24	62, 400	単一 88号

一式当たり内訳書

応急作業

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート塊(二次製品)								
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	153	8, 000	1, 224, 000	153	1, 224, 000	単一 89号
ラス網付きモルタル								
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	1. 1	5, 000	5, 500	1. 1	5, 500	単一 90号
金属くず(ラス網)								
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0. 16	25, 000	4, 000	0. 16	4, 000	単一 91号
伐採木								
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	1. 6	35, 000	56, 000	1. 6	56, 000	単一 92号
伐採根								
合 計					0			
					2, 784, 744		2, 784, 744	
変更積算金額					0			
					2, 541, 197		2, 541, 197	円／式

45m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		39. 4	1, 612	63, 512			WB810530
		m	39. 4	1, 612	63, 512	0	0	単一 93号
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		5. 6	1, 362	7, 627			WB810530
		m	5. 6	1, 362	7, 627	0	0	単一 94号
合 計					64, 917			
					64, 917		0	

45m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 27号内訳書

單價使用年月	2024. 06
步掛使用年月	2024. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,000/0m3当たり内訳書

第 28号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,000	255. 5	511,000			CA900010
		m 3	2,000	255. 5	511,000	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		2,000	1,566	3,132,000			CB210110
		m 3	2,000	1,566	3,132,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,000	144. 1	288,200			CA900310
		m 3	2,000	144. 1	288,200	0	0	
合 計					3,587,390			
					0			
							-3,587,390	

0/26,400m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 29号内訳書 (設置)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	26,418	255. 5	6,749,799	26,418	6,749,799	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		0	0	0			CB210110
	22. 5km以下	m 3	23,318	2,726	63,564,868	23,318	63,564,868	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		0	0	0			CB210110
	31. 5km以下	m 3	3,100	3,654	11,327,400	3,100	11,327,400	
整地	敷均し(ルーズ)		0	0	0			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	26,418	112. 8	2,979,950	26,418	2,979,950	
合 計					0			
					84,622,017		84,622,017	
変更積算金額					0			
					77,221,249		77,221,249	円／m3

2,000/0m3当たり内訳書

第 30号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,000	255. 5	511,000			CA900010
		m 3	2,000	255. 5	511,000	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		2,000	2,726	5,452,000			CB210110
		m 3	2,000	2,726	5,452,000	0	0	
残土等処分			2,400	1,000	2,400,000			CB210560
		m 3	2,400	1,000	2,400,000	0	0	
土砂 ほぐし土								
合 計					7,631,599		-7,631,599	
					0			

0/2,000m3当たり内訳書

第 31号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2,000	255. 5	511,000	2,000	511,000	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,000	2,204	4,408,000	2,000	4,408,000	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	2,400	1,000	2,400,000	2,400	2,400,000	
土砂 ほぐし土								
合 計					0 7,319,000		7,319,000	
変更積算金額					0 6,678,903		6,678,903	円／m3

608/0m2当たり内訳書

第 32号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		60. 8	144. 1	8, 761			CA900310
		m 3	60. 8	144. 1	8, 761	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		73	1, 850	135, 050			WYB00001
		m 3	73	1, 850	135, 050	0	0	単一 102号
合 計					131, 233		-131, 233	
					0			

608/0m2当たり内訳書

第 33号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		60. 8	255. 5	15, 534			CA900010
		m 3	60. 8	255. 5	15, 534	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		60. 8	2, 726	165, 740			CB210110
		m 3	60. 8	2, 726	165, 740	0	0	
残土等処分			73	1, 000	73, 000			CB210560
		m 3	73	1, 000	73, 000	0	0	
土砂 ほぐし土								
合 計					232, 036			
					0		-232, 036	

850/0袋当たり内訳書

第 34号内訳書 土のう (大型土のう, 設置)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		850	7, 524	6, 395, 400			WB252730
		袋	850	7, 524	6, 395, 400	0	0	単一 103号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		708	255. 5	180, 894			CA900010
		m 3	708	255. 5	180, 894	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		708	1, 566	1, 108, 728			CB210110
		m 3	708	1, 566	1, 108, 728	0	0	
合 計					7, 012, 915		-7, 012, 915	
					0			

0/45袋当たり内訳書

第 35号内訳書 土のう (大型土のう, 設置)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	45	7, 524	338, 580	45	338, 580	単一 104号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	37. 5	255. 5	9, 581	37. 5	9, 581	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	37. 5	2, 726	102, 225	37. 5	102, 225	
合 計					0			
					450, 386		450, 386	
変更積算金額					0			
					410, 996		410, 996	
								円／袋

850/0袋当たり内訳書

第 36号内訳書 土のう
(大型土のう, 撤去)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		850	729. 1	619, 735			WB252730
		袋	850	729. 1	619, 735	0	0	単一 105号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		708	255. 5	180, 894			CA900010
		m 3	708	255. 5	180, 894	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		708	2, 726	1, 930, 008			CB210110
		m 3	708	2, 726	1, 930, 008	0	0	
残土等処分			850	1, 000	850, 000			CB210560
		m 3	850	1, 000	850, 000	0	0	
土砂 ほぐし土								
合 計					3, 267, 486			
					0			

0/45袋当たり内訳書

第 37号内訳書 土のう
(大型土のう, 撤去)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	45	729. 1	32, 809	45	32, 809	単一 106号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	37. 5	255. 5	9, 581	37. 5	9, 581	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	37. 5	2, 204	82, 650	37. 5	82, 650	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	45	1, 000	45, 000	45	45, 000	
土砂 ほぐし土								
合 計					0			
					170, 040			
変更積算金額					0			
					155, 168			
							155, 168	円／袋

700/0袋当たり内訳書

第 38号内訳書 袋詰玉石 (設置)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型)		700	19, 110	13, 377, 000			CB322430
	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材							
	全ての費用	袋	700	19, 110	13, 377, 000	0	0	
中詰材 割栗石(150-200mm)								
合 計					12, 207, 091			
					0		-12, 207, 091	

0/1,645袋当たり内訳書

袋詰玉石
第 39号内訳書 (設置)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	0 244	0 14, 520	0 3, 542, 880	 244	 3, 542, 880	CB322430
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	0 1, 401	0 15, 820	0 22, 163, 820	 1, 401	 22, 163, 820	CB322430
袋詰玉石積込 (2 t 用)		袋	0 1, 645	0 2, 996	0 4, 928, 420	 1, 645	 4, 928, 420	WYB00022 単一 107号
袋詰玉石運搬 (2 t 用)	運搬距離 L=21. 0km以下	袋	0 965	0 5, 616	0 5, 419, 440	 965	 5, 419, 440	WYB00067 単一 108号
袋詰玉石運搬 (2 t 用)	運搬距離 L=30. 0km以下	袋	0 680	0 8, 557	0 5, 818, 760	 680	 5, 818, 760	WYB00074 単一 109号
合 計					0 41, 873, 320		 41, 873, 320	
変更積算金額					0 38, 211, 215		 38, 211, 215	円／袋

700/0袋当たり内訳書

袋詰玉石
第 40号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用		700	3, 524	2, 466, 800			WYB00017
		袋	700	3, 524	2, 466, 800	0	0	単一 110号
袋詰玉石運搬 (L = 8. 5 k m以下)	普通型 10～11t車		700	3, 209	2, 246, 300			WYB00019
		袋	700	3, 209	2, 246, 300	0	0	単一 111号
袋詰玉石荷卸	2t用		700	2, 537	1, 775, 900			WYB00018
		袋	700	2, 537	1, 775, 900	0	0	単一 112号
合 計					5, 921, 493			
					0			
							-5, 921, 493	

0/700袋当たり内訳書

袋詰玉石
第 41号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用		0	0	0			WYB00034
		袋	700	3, 524	2, 466, 800	700	2, 466, 800	単一 113号
袋詰玉石運搬 (L = 8. 5 k m以下)	普通型 10～11t車		0	0	0			WYB00037
		袋	700	3, 209	2, 246, 300	700	2, 246, 300	単一 114号
袋詰玉石荷卸	2t用		0	0	0			WYB00035
		袋	700	2, 537	1, 775, 900	700	1, 775, 900	単一 115号
合 計					0			
					6, 489, 000		6, 489, 000	
変更積算金額					0			
					5, 921, 493		5, 921, 493	円／袋

一式当たり内訳書

鉄筋挿入工（材料費）

第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自穿孔ロックボルト（材料費）	φ 28. 5		350	3, 060	1, 071, 000			WYB00006
		m	350	3, 060	1, 071, 000	0	0	単一 118号
チップ付ビット（材料費）	φ 50		164	9, 010	1, 477, 640			WYB00007
		個	164	9, 010	1, 477, 640	0	0	単一 119号
ナット（材料費）	φ 28. 5用		164	1, 010	165, 640			WYB00011
		個	164	1, 010	165, 640	0	0	単一 120号
球面ワッシャー（材料費）	φ 28. 5用		164	476	78, 064			WYB00015
		個	164	476	78, 064	0	0	単一 121号
角座金（材料費）	150×150×9		164	440	72, 160			WYB00049
		枚	164	440	72, 160	0	0	単一 122号
合 計					2, 613, 983			
					2, 613, 983			

100/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			50	16, 020	801, 000			WB010211
		人 日	50	16, 020	801, 000	0	0	単一 128号
交通誘導警備員 B			50	14, 040	702, 000			WB010212
		人 日	50	14, 040	702, 000	0	0	単一 129号
合 計					1, 371, 552			
					0		-1, 371, 552	

0/254人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	20	16, 020	320, 400	20	320, 400	単一 130号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	234	14, 040	3, 285, 360	234	3, 285, 360	単一 131号
合 計					0			
					3, 605, 760		3, 605, 760	
変更積算金額					0			
					3, 290, 410		3, 290, 410	円／人日

一式当たり内訳書

第 45号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	タ [〃] ウンザ [〃] ホールハンマ工(技術員2. 4人工)		0	0	0			WYB00061
		工種	1	80, 600	80, 600	1	80, 600	単一 132号
合 計					0			
					80, 600		80, 600	
変更積算金額					0			
					80, 600		80, 600	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満		0		0			WA991010
	49m3	式	1		324	1	324	単一 133号
合 計					0			
					324		324	
変更積算金額					0			
					324		324	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 134号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	1510千円		0		0			WB010610
		式	1		1, 510, 000	1	1, 510, 000	単一 135号
合 計					0			
					1, 510, 000		1, 510, 000	
変更積算金額					0			
					1, 510, 000		1, 510, 000	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 49号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M適用工事に要する費用			0		0			WYB00005
		式	1		4, 157, 000	1	4, 157, 000	単一 136号
合 計					0			
					4, 157, 000		4, 157, 000	
変更積算金額					0			
					4, 157, 000		4, 157, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	274. 5
						1		274. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	300. 9	300. 9	CA900020	
			m 3	1	300. 9	300. 9		
計						300. 9		
						300. 9		
単価						300. 9	円／m3	
						300. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 321. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	352. 8	352. 8		
計						0 352. 8		
単価						0 352. 8	円／m3	
変更積算単価						321. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,583
						1		1,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し		1	1,735	1,735	CA900020	
			m 3	1	1,735	1,735		
計						1,735		
						1,735		
単価						1,735	円／m3	
						1,735		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 422. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m 3	1	462. 6	462. 6		
計						0 462. 6		
単価						0 462. 6	円／m3	
変更積算単価						422. 2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 205
						1		5, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 704	5, 704	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						5, 704		
						5, 704		
単価						5, 704	円／m3	
						5, 704		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	809. 6
						1		809. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	887. 3	887. 3	CA900030	
			m 3	1	887. 3	887. 3		
計						887. 3		
						887. 3		
単価						887. 3		
						887. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		0	0	0	CA900040	
			m 3	1	5, 802	5, 802		
計						0		
						5, 802		
単価						0		
						5, 802	円／m3	
変更積算単価								
						5, 295	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 851. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0 1	0 932. 7	0 932. 7	CA900040	
計						0 932. 7		
単価						0 932. 7	円／m3	
変更積算単価						851. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 487
						1		2, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	2, 726	2, 726	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		22. 5km以下	m 3	1	2, 726	2, 726		
計						2, 726		
						2, 726		
単価						2, 726		
						2, 726	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		15. 5km以下	m 3	1	2, 204	2, 204		
計						0		
						2, 204		
単価						0		
						2, 204	円／m3	
変更積算単価								
						2, 011	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1, 095
						1		1, 095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				1. 2	1, 000	1, 200	CB210560	
			m 3	1. 2	1, 000	1, 200		
土砂 ほぐし土								
計						1, 200		
						1, 200		
単価						1, 200		
						1, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (レキ質土)	単位	m	数量	1	単価	12, 346
						1		12, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スケット型) 90mm レキ質土		1	13, 530	13, 530	CB223910	
			m	1	13, 530	13, 530		
計						13, 530		
						13, 530		
単価						13, 530		
						13, 530	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (軟岩)	単位	m	数量	1	単価	15, 148		
						1		15, 148		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 90mm 軟岩		1	16, 600	16, 600	CB223910			
			m	1	16, 600	16, 600				
計						16, 600				
						16, 600				
単価						16, 600	円／m			
						16, 600				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	削孔(アンカー)	杭径 115mm (レキ質土)	単位	m	数量	1	単価	15, 376
						1		15, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り(スキッド型) 115mm レキ質土		1	16, 850	16, 850	CB223910	
			m	1	16, 850	16, 850		
計						16, 850		
						16, 850		
単価						16, 850		
						16, 850		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	削孔 (アンカー)	杭径 115mm (軟岩)	単位	m	数量	1	単価	18, 533
						1		18, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スリット型) 115mm 軟岩		1	20, 310	20, 310	CB223910	
			m	1	20, 310	20, 310		
計						20, 310		
						20, 310		
単価						20, 310	円／m	
						20, 310		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	61, 815
						1		61, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入（アンカー）				1	67, 740	67, 740	CB223940	
			m 3	1	67, 740	67, 740		
c=1230kg/m3 (普通セメント25kg袋入り) 混和剤=C×1. 0%								
計						67, 740		
						67, 740		
単価						67, 740		
						67, 740	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 10m	単位	本	数量	1	単価	377, 245	
						1		377, 245	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）		A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼)		1	413, 400	413, 400	WB230810		
		424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 4. 4m/本 0m/本 10m/本 無し	本	1	413, 400	413, 400	単一 45号		
計						413, 400			
						413, 400			
単価						413, 400			
						413, 400	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11. 0m (300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	438, 020	
						1		438, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマー工)		杭径424mm H形鋼 杭長11. 0m 削孔長4. 4m		1	480, 000	480, 000	WYB00086		
			本	1	480, 000	480, 000	単一 46号		
計						480, 000			
						480, 000			
単価						480, 000			
						480, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12. 0m (300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	448, 241
						1		448, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマー工)		杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長4. 4m		1	491, 200	491, 200	WYB00096	
			本	1	491, 200	491, 200	単一 47号	
計						491, 200		
						491, 200		
単価						491, 200	円／本	
						491, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 13. 0m (300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	569, 700
						1		569, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマー工)		杭径424mm H形鋼 杭長13. 0m 削孔長4. 4m		1	624, 300	624, 300	WYB00106	
			本	1	624, 300	624, 300	単一 48号	
計						624, 300		
						624, 300		
単価						624, 300		
						624, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 13. 5m (300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	574, 902
						1		574, 902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマー工)		杭径424mm H形鋼 杭長13. 5m 削孔長4. 4m		1	630, 000	630, 000	WYB00116	
			本	1	630, 000	630, 000	単一 49号	
計						630, 000		
						630, 000		
単価						630, 000		
						630, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 14. 5m (300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	604, 924
						1		604, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマー工)		杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長4. 9m		1	662, 900	662, 900	WYB00146	
			本	1	662, 900	662, 900	単一 50号	
計						662, 900		
						662, 900		
単価						662, 900		
						662, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上がり厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	548. 5
						1		548. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	601. 1	601. 1	CB410030	
			m 2	1	601. 1	601. 1		
計						601. 1		
						601. 1		
単価						601. 1	円／m2	
						601. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1, 867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0 1	0 2, 046	0 2, 046	CB410240	
計						0 2, 046		
単価						0 2, 046	円／m2	
変更積算単価						1, 867	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 40以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 907
						1		1, 907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン （2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 090	2, 090	CB410260	
計						2, 090		
単価						2, 090		
						2, 090	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.40以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
				1	1,998	1,998		
計						0 1,998		
単価						0 1,998	円／m2	
変更積算単価						1,824	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	304. 1
						1		304. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	333. 3	333. 3	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	333. 3	333. 3	単－ 67号	
計						333. 3		
						333. 3		
単価						333. 3		
						333. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 402
						1		7, 402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 112	8, 112	WB824010	
			m 3	1	8, 112	8, 112	単一 95号	
計						8, 112		
						8, 112		
単価						8, 112		
						8, 112		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	184		
						1		184		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	201. 7	201. 7	CB430310			
			m 2	1	201. 7	201. 7				
計						201. 7				
						201. 7				
単価						201. 7	円／m2			
						201. 7				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 398
						1		4, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	4, 820	4, 820	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22. 0km以下 全ての費用		1	4, 820	4, 820		
計						4, 820		
						4, 820		
単価						4, 820		
						4, 820		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	7, 191	7, 191		
計						0		
						7, 191		
単価						0		
						7, 191	円／m3	
変更積算単価						6, 562	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 482
						1		3, 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	3, 816	3, 816	CB227010	
				1	3, 816	3, 816		
計						3, 816		
						3, 816		
単価						3, 816		
						3, 816	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 860
						1		3, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 96号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	
						4, 230		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 428. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	470	470	単－ 97号	
計						0 470		
単価						0 470	円／m3	
変更積算単価						428. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 144
						1		2, 144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 98号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	処分	へび－H3	単位	t	数量	1	単価	-36, 950
						1		-36, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へび－H3		1	-40, 500	-40, 500	WYB00039	
			t	1	-40, 500	-40, 500	単－ 99号	
計						-40, 500		
						-40, 500		
単価						-40, 500		
						-40, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	仮設防護柵（撤去・再設置）		単位	m	数量	1	単価	9, 371	
						1		9, 371	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		1	4, 739	4, 739	WB821130		
			m	1	4, 739	4, 739	単－ 100号		
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		1	5, 526	5, 526	WB821110		
			m	1	5, 526	5, 526	単－ 101号		
計						10, 265			
						10, 265			
単価						10, 270			
						10, 270			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	仮設用モルタル吹付	高炉B(袋物) 100m2以上250m2未満 法面清掃不要の補正有	単位	m2	数量	1	単価	1, 992
						1		1, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		高炉B(袋物) 無し 標準		1	2, 183	2, 183	WB254010	
			m 2	1	2, 183	2, 183	単－ 116号	
目地材・水抜きパイプ無し								
計						2, 183		
						2, 183		
単価						2, 183		
						2, 183		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	仮設用モルタル吹付	厚5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 100m2以上250m2未満 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	8, 427	8, 427	単－ 117号	
計						0		
						8, 427		
単価						0		
						8, 427	円／m2	
変更積算単価								
						7, 690	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	削孔	自穿孔式 φ50mm コンクリート	単位	m	数量	1	単価	27, 139
						1		27, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		自穿孔式 φ50mm コンクリート		1	29, 740	29, 740	WYB00068	
			m	1	29, 740	29, 740	単－ 123号	
計						29, 740		
						29, 740		
単価						29, 740		
						29, 740		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	削孔	自穿孔式 φ50mm 礫質土	単位	m	数量	1	単価	17, 840
						1		17, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		自穿孔式 φ50mm 礫質土		1	19, 550	19, 550	WYB00072	
			m	1	19, 550	19, 550	単一 124号	
計						19, 550		
						19, 550		
単価						19, 550		
						19, 550	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	削孔	自穿孔式 φ50mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	17, 986
						1		17, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		自穿孔式 φ50mm 軟岩		1	19, 710	19, 710	WYB00076	
			m	1	19, 710	19, 710	単一 125号	
計						19, 710		
						19, 710		
単価						19, 710		
						19, 710	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	354, 979
						1		354, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入				1	389, 000	389, 000	WYB00055	
			m 3	1	389, 000	389, 000	単一 126号	
c=1230kg/m3 (普通セメント25kg袋入り) 混和剤=C×2. 0%								
計						389, 000		
						389, 000		
単価						389, 000		
						389, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	頭部締付		単位	本	数量	1	単価	3, 919
						1		3, 919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頭部締付				1	4, 295	4, 295	WYB00059	
			本	1	4, 295	4, 295	単一 127号	
計						4, 295		
						4, 295		
単価						4, 295		
						4, 295		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 424mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 4. 4m/本 0m/本 10m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	413, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 57	29, 536	16, 835		
とび工			人	0. 57	27, 560	15, 709		
特殊作業員			人	0. 57	25, 064	14, 286		
普通作業員			人	0. 57	21, 112	12, 033		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	0. 95	25, 400	24, 130		
H形鋼		広幅 SS400 300×300	t	0. 93	121, 000	112, 530		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0. 57	87, 200	49, 704	WK230210 単一 137号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼） 424mm	日	0. 57	36, 570	20, 844	WK230180 単一 138号	
空気圧縮機運転			日	1. 71	26, 990	46, 152	WK230150 単一 139号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 57	68, 410	38, 993	WK230430 単一 140号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		62, 184		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 424mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 4. 4m/本 0m/本 10m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	413, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						413, 400		
単価						413, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一46号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ ー工）	杭径424mm H形鋼 杭長11. 0m 削孔長4. 4m	単位	本	数量	1	480, 000
						1	480, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 684	29, 536	20, 202	
			人	0. 684	29, 536	20, 202	
とび工				0. 684	27, 560	18, 851	
			人	0. 684	27, 560	18, 851	
特殊作業員				0. 684	25, 064	17, 143	
			人	0. 684	25, 064	17, 143	
普通作業員				0. 684	21, 112	14, 440	
			人	0. 684	21, 112	14, 440	
モルタル		1：3 高炉		0. 95	25, 400	24, 130	
			m 3	0. 95	25, 400	24, 130	
H形鋼		広幅 SS400 300×300		1. 023	121, 000	123, 783	
			t	1. 023	121, 000	123, 783	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊		0. 684	87, 200	59, 644	WYB00087
			日	0. 684	87, 200	59, 644	単一 141号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 684	36, 570	25, 013	WYB00088
			日	0. 684	36, 570	25, 013	単一 142号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		2. 052	26, 990	55, 383	WYB00089
			日	2. 052	26, 990	55, 383	単一 143号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊		0. 684	68, 410	46, 792	WYB00090
			日	0. 684	68, 410	46, 792	単一 144号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		74, 619	
			式	1		74, 619	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ一工）	杭径424mm H形鋼 杭長11. 0m 削孔長4. 4m	単位	本	数量	1	単価	480, 000
						1		480, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					480, 000		
						480, 000		
	単価					480, 000		
						480, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一47号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ ー工）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長4. 4m	単位	本	数量	1	491, 200
						1	491, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 684	29, 536	20, 202	
			人	0. 684	29, 536	20, 202	
とび工				0. 684	27, 560	18, 851	
			人	0. 684	27, 560	18, 851	
特殊作業員				0. 684	25, 064	17, 143	
			人	0. 684	25, 064	17, 143	
普通作業員				0. 684	21, 112	14, 440	
			人	0. 684	21, 112	14, 440	
モルタル		1 : 3 高炉		0. 95	25, 400	24, 130	
			m 3	0. 95	25, 400	24, 130	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1. 116	121, 000	135, 036	
			t	1. 116	121, 000	135, 036	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊		0. 684	87, 200	59, 644	WYB00097
			日	0. 684	87, 200	59, 644	単一 141号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 684	36, 570	25, 013	WYB00092
			日	0. 684	36, 570	25, 013	単一 142号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		2. 052	26, 990	55, 383	WYB00099
			日	2. 052	26, 990	55, 383	単一 143号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊		0. 684	68, 410	46, 792	WYB00100
			日	0. 684	68, 410	46, 792	単一 144号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		74, 566	
			式	1		74, 566	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ一工）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長4. 4m	単位	本	数量	1	単価	491, 200
						1		491, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						491, 200		
						491, 200		
単価						491, 200		
						491, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一48号	場所打杭工（ダウンザホールハンマー工）	杭径424mm H形鋼 杭長13. 0m 削孔長4. 4m	単位	本	数量	1	624, 300
						1	624, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 741	29, 536	21, 886	
			人	0. 741	29, 536	21, 886	
とび工				0. 741	27, 560	20, 421	
			人	0. 741	27, 560	20, 421	
特殊作業員				0. 741	25, 064	18, 572	
			人	0. 741	25, 064	18, 572	
普通作業員				0. 741	21, 112	15, 643	
			人	0. 741	21, 112	15, 643	
モルタル		1：3 高炉		0. 95	25, 400	24, 130	
			m 3	0. 95	25, 400	24, 130	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1. 209	121, 000	146, 289	
			t	1. 209	121, 000	146, 289	
継杭接合		300W 当て板, ボルト, 加工費込		1	94, 100	94, 100	
			箇所	1	94, 100	94, 100	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊		0. 741	87, 200	64, 615	WYB00107
			日	0. 741	87, 200	64, 615	単一 145号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 741	36, 570	27, 098	WYB00093
			日	0. 741	36, 570	27, 098	単一 146号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 吐出量18～19m3/min		2. 223	26, 990	59, 998	WYB00109
			日	2. 223	26, 990	59, 998	単一 147号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊		0. 741	68, 410	50, 691	WYB00110
			日	0. 741	68, 410	50, 691	単一 148号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ一工）	杭径424mm H形鋼 杭長13. 0m 削孔長4. 4m	単位	本	数量	1	単価	624, 300
						1		624, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		80, 857		
29%			式	1		80, 857		
計						624, 300		
						624, 300		
単価						624, 300		
						624, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一49号	場所打杭工（ダウンザホールハンマー工）	杭径424mm H形鋼 杭長13. 5m 削孔長4. 4m	単位	本	数量	1	630, 000
						1	630, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 741	29, 536	21, 886	
			人	0. 741	29, 536	21, 886	
とび工				0. 741	27, 560	20, 421	
			人	0. 741	27, 560	20, 421	
特殊作業員				0. 741	25, 064	18, 572	
			人	0. 741	25, 064	18, 572	
普通作業員				0. 741	21, 112	15, 643	
			人	0. 741	21, 112	15, 643	
モルタル		1：3 高炉		0. 95	25, 400	24, 130	
			m 3	0. 95	25, 400	24, 130	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1. 256	121, 000	151, 976	
			t	1. 256	121, 000	151, 976	
継杭接合		300W 当て板, ボルト, 加工費込		1	94, 100	94, 100	
			箇所	1	94, 100	94, 100	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊		0. 741	87, 200	64, 615	WYB00117
			日	0. 741	87, 200	64, 615	単一 145号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 741	36, 570	27, 098	WYB00094
			日	0. 741	36, 570	27, 098	単一 146号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 吐出量18～19m3/min		2. 223	26, 990	59, 998	WYB00119
			日	2. 223	26, 990	59, 998	単一 147号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊		0. 741	68, 410	50, 691	WYB00120
			日	0. 741	68, 410	50, 691	単一 148号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ ー工）	杭径424mm H形鋼 杭長13. 5m 削孔長4. 4m	単位	本	数量	1	単価	630, 000
						1		630, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		80, 870		
29%			式	1		80, 870		
計						630, 000		
						630, 000		
単価						630, 000		
						630, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0
単一50号	場所打杭工（ダウンザホールハンマー工）	杭径424mm H形鋼 杭長14.5m 削孔長4.9m	単位	本	数量	1	662,900
						1	662,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.78	29,536	23,038	
			人	0.78	29,536	23,038	
とび工				0.78	27,560	21,496	
			人	0.78	27,560	21,496	
特殊作業員				0.78	25,064	19,549	
			人	0.78	25,064	19,549	
普通作業員				0.78	21,112	16,467	
			人	0.78	21,112	16,467	
モルタル		1：3 高炉		1.058	25,400	26,873	
			m ³	1.058	25,400	26,873	
H形鋼		広幅 SS400 300×300		1.349	121,000	163,229	
			t	1.349	121,000	163,229	
継杭接合		300W 当て板,ボルト,加工費込		1	94,100	94,100	
			箇所	1	94,100	94,100	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊		0.78	87,200	68,016	WYB00147
			日	0.78	87,200	68,016	単一 149号
ダウンザホールハンマー運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0.78	36,570	28,524	WYB00095
			日	0.78	36,570	28,524	単一 150号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m ³ /min		2.34	26,990	63,156	WYB00149
			日	2.34	26,990	63,156	単一 151号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊		0.78	68,410	53,359	WYB00150
			日	0.78	68,410	53,359	単一 152号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ ー工）	杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長4. 9m	単位	本	数量	1	単価	662, 900
						1		662, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		85, 093		
29%			式	1		85, 093		
計						662, 900		
						662, 900		
単価						662, 900		
						662, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-51号	壁面パネル設置		単位	m 2	数量	100	単価	10, 340
						100		10, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5	29, 536	147, 680		
			人	5	29, 536	147, 680		
ブロック工				10	27, 560	275, 600		
			人	10	27, 560	275, 600		
普通作業員				15	21, 112	316, 680		
			人	15	21, 112	316, 680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		5	44, 100	220, 500		
			日	5	44, 100	220, 500		
諸雑費 (率+まるめ)				1		73, 540		
10%			式	1		73, 540		
計						1, 034, 000		
						1, 034, 000		
単価						10, 340		
						10, 340	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	壁面パネル（材料費）	A300	単位	枚	数量	1	単価	296, 000
						1		296, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A300		1	296, 000	296, 000		
			枚	1	296, 000	296, 000		
計						296, 000		
						296, 000		
単価						296, 000		
						296, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	壁面パネル（材料費）	A500(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)	単位	枚	数量	1	単価	489, 000
						1		489, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A500(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)		1	489, 000	489, 000		
			枚	1	489, 000	489, 000		
計						489, 000		
						489, 000		
単価						489, 000		
						489, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	壁面パネル（材料費）	A700(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)	単位	枚	数量	1	単価	532, 000
						1		532, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A700(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)		1	532, 000	532, 000		
			枚	1	532, 000	532, 000		
計						532, 000		
						532, 000		
単価						532, 000		
						532, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単ー55号	壁面パネル（材料費）	B1	単位	枚	数量	1	単価	167, 000
						1		167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		B1		1	167, 000	167, 000		
			枚	1	167, 000	167, 000		
計						167, 000		
						167, 000		
単価						167, 000		
						167, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	壁面パネル（材料費）	B2	単位	枚	数量	1	単価	106, 000
						1		106, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		B2		1	106, 000	106, 000		
			枚	1	106, 000	106, 000		
計						106, 000		
						106, 000		
単価						106, 000		
						106, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－57号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257		
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 898		
計						485, 600		
単価						4, 856	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	壁面パネル設置		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		10, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5	29, 536	147, 680		
ブロック工				0	0	0		
			人	10	27, 560	275, 600		
普通作業員				0	0	0		
			人	15	21, 112	316, 680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	5	44, 100	220, 500		
諸雑費 (率＋まるめ)				0		0		
10%			式	1		73, 540		
計						0		
						1, 034, 000		
単価						0		
						10, 340	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	壁面パネル（材料費）	A300	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		296, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A300		0	0	0		
			枚	1	296, 000	296, 000		
計						0		
						296, 000		
単価						0		
						296, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	壁面パネル（材料費）	A500(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		489, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A500(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)		0	0	0		
			枚	1	489, 000	489, 000		
計						0		
						489, 000		
単価						0		
						489, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	壁面パネル（材料費）	A700(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		532, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A700(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)		0	0	0		
			枚	1	532, 000	532, 000		
計						0		
						532, 000		
単価						0		
						532, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	壁面パネル（材料費）	B1	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		B1		0	0	0		
			枚	1	167, 000	167, 000		
計						0		
						167, 000		
単価						0		
						167, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	壁面パネル（材料費）	B2	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		106, 000
壁面パネル		B2		0	0	0		
			枚	1	106, 000	106, 000		
計						0		
						106, 000		
単価						0		
						106, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257		
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 898		
計						485, 600		
単価						4, 856	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						186, 000		
単価						186, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						184, 000		
単価						184, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-67号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	333. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	190. 32	190, 320		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	202	115, 140		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	40	142	5, 680		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 785		
計						333, 300		
単価						333. 3	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 692
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	29, 536	3, 692		
				0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 692		
						3, 692		
単価						3, 692		
						3, 692	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 133
						1		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	25, 064	3, 133		
			人	0. 125	25, 064	3, 133		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 133		
						3, 133		
単価						3, 133		
						3, 133	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 639
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 125	21, 112	2, 639		
				0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						2, 639		
						2, 639		
単価						2, 639	円／時間	
						2, 639		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 159
						1		3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 125	25, 272	3, 159		
				0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159		
						3, 159	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,873
						1		2,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	22,984	2,873		
			人	0.125	22,984	2,873		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,873		
						2,873		
単価						2,873	円／時間	
						2,873		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,736
						1		1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.5	142	497		
			L	3.5	142	497		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,736		
						1,736		
単価						1,736	円／時間	
						1,736		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 623
						1		2, 623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	142	766		
			L	5. 4	142	766		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 623		
						2, 623		
単価						2, 623		
						2, 623		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3〔排出ガス型（1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	2,537
						1		2,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.9	142	837		
			L	5.9	142	837		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1,700	1,700		
			時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,537		
						2,537		
単価						2,537		
						2,537	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3〔排出ガス型（1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	3,651
						1		3,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	142	1,221		
			L	8.6	142	1,221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,651		
						3,651		
単価						3,651		
						3,651	円／時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 692		
単価						0		
						3, 692	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 639		
単価						0		
						2, 639	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0		
単一79号	運転手（特殊）			単位	時間	数量	0	単価	0
							1		3, 159
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）					0	0	0		
				人	0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		0		
計							0		
							3, 159		
単価							0		
							3, 159		円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	22, 984	2, 873		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 2, 873		
単価						0 2, 873	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 623
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	5. 4	142	766		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2, 623		
						0		
単価						2, 623	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5, 903
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	9. 8	142	1, 391		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級			0	0	0		
			時間	1	4, 350	4, 350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0	0	0		
			時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						5, 903		
						0		
単価						5, 903	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	トラック〔クレーン装置付〕（賃料）	ベ一ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック〔クレーン装置付〕		ベ一ストラック4 t 級 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			日	0.125	8,810	1,101		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,101		
単価						0		
						1,101		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3〔排出ガス型（1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	5.9	142	837		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2,537		
						0		
単価						2,537	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3〔排出ガス型（1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,651
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	8.6	142	1,221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,651		
	単価					0		
						3,651	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	バックホウ運転（損料）	山積0.8m3〔排出ガス型(1次)〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	15	142	2,130		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0	0	0		
			時間	1	4,220	4,220		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						6,350		
						0		
単価						6,350	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	チェーンソー（賃料）	エンジン式300～400 (mm) 刃付き	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー 賃料		エンジン式300～400 (mm) 刃付き		0	0	0		
			日	0. 125	1, 330	166		
計						0		
						166		
単価						0		
						166	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート塊（二次製品）						
			t	100	2, 600	260, 000		
計						260, 000		
単価								
						2, 600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		8, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ラス網付きモルタル						
			t	100	8, 000	800, 000		
計						800, 000		
単価						8, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		金属くず(ラス網)						
			t	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採木	t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	35, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採根	t	100	35, 000	3, 500, 000		
計						3, 500, 000		
単価						35, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B	m	1	1, 612	1, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 612		
単価						1, 612	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1, 362. 4	1, 362		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 362		
単価						1, 362	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 112. 28	8, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 112		
単価						8, 112	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	470	47, 000		
計						47, 000		
単価						470	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	スクラップ	ヘビ－H3	単位	t	数量	1	単価	-40, 500
						1		-40, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ－H3		-1	40, 500	-40, 500		
			t	-1	40, 500	-40, 500		
計						-40, 500		
						-40, 500		
単価						-40, 500		
						-40, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	4, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無						
			m	1	4, 739. 28	4, 739		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 739		
単価						4, 739	円／ m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 526. 56	5, 526		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 526		
単価						5, 526	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		1	1, 850	1, 850		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850		
						1, 850	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
耐候性大型土のう		φ 110 (丸型) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500 単一 153号	
諸雑費 (率＋まるめ) 4%			式	1		839		
計						75, 240		
単価						7, 524	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
耐候性大型土のう		φ 110 (丸型) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500 単一 154号	
諸雑費 (率＋まるめ) 4%			式	1		839		
計						75, 240		
単価						7, 524	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 090	3, 525	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 155号	
計						7, 291		
単価						729. 1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 090	3, 525	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 156号	
計						7, 291		
単価						729. 1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	袋詰玉石積込（2 t 用）		単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 25	29, 536	7, 384		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 25	25, 064	6, 266		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 25	21, 112	5, 278		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 25	44, 100	11, 025		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						29, 960		
単価						0		
						2, 996	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	袋詰玉石運搬（2 t 用）	運搬距離 L=21. 0km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		5, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型10～11t車		0	0	0	WYB00070	
			日	1. 05	53, 480	56, 154	単－ 157号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						56, 160		
単価						0		
						5, 616	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	袋詰玉石運搬（2 t 用）	運搬距離 L=30. 0km以下	単位	袋	数量	0 10	単価	0 8, 557
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トラック運転		普通型10～11t車		0	0	0	WYB00075	
			日	1. 6	53, 480	85, 568	単－ 158号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0 85, 570		
単価						0 8, 557		
							円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	10	単価	3, 524
						10		3, 524
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 25	29, 536	7, 384		
			人	0. 25	29, 536	7, 384		
特殊作業員				0. 25	25, 064	6, 266		
			人	0. 25	25, 064	6, 266		
普通作業員				0. 5	21, 112	10, 556		
			人	0. 5	21, 112	10, 556		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 25	44, 100	11, 025		
			日	0. 25	44, 100	11, 025		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						35, 240		
						35, 240		
単価						3, 524		
						3, 524	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	袋詰玉石運搬（L＝8．5 km以下）	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	10	単価	3, 209
						10		3, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10～11t車		0. 6	53, 480	32, 088	WYB00020	
			日	0. 6	53, 480	32, 088	単一 159号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						32, 090		
						32, 090		
単価						3, 209		
						3, 209		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2, 537
						10		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 18	29, 536	5, 316		
			人	0. 18	29, 536	5, 316		
特殊作業員				0. 18	25, 064	4, 511		
			人	0. 18	25, 064	4, 511		
普通作業員				0. 36	21, 112	7, 600		
			人	0. 36	21, 112	7, 600		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 18	44, 100	7, 938		
			日	0. 18	44, 100	7, 938		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						25, 370		
						25, 370		
単価						2, 537	円／袋	
						2, 537		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		3, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 25	29, 536	7, 384		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 25	25, 064	6, 266		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	21, 112	10, 556		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 25	44, 100	11, 025		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						35, 240		
単価						0		
						3, 524	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	袋詰玉石運搬（L＝8．5 k m以下）	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		3, 209
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転	普通型 10～11t車		0	0	0	WYB00038	
			日	0. 6	53, 480	32, 088	単一 160号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						32, 090		
	単価					0		
						3, 209	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 18	29, 536	5, 316		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 18	25, 064	4, 511		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 36	21, 112	7, 600		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 18	44, 100	7, 938		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						25, 370		
単価						0		
						2, 537	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 183
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 536	14, 768		
	法面工		人	2	28, 912	57, 824		
	特殊作業員		人	0. 8	25, 064	20, 051		
	普通作業員		人	1. 3	21, 112	27, 445		
	セメント	高炉B 2 5 k g 袋入	t	1. 6	22, 400	35, 840		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	4. 7	3, 900	18, 330		
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m 3 ／ h	時間	4. 4	2, 180	9, 592	単一 161号	
	空気圧縮機運転		日	0. 69	15, 240	10, 515	WK250450 単一 162号	
	発動発電機運転		日	0. 69	8, 865	6, 116	WK250460 単一 163号	
	ホイールローダ運転		日	0. 37	26, 560	9, 827	WK250580 単一 164号	
	計量器〔骨材累加算・機械式〕	ひょう量3 0 0 k g × 1 槽・2 槽	日	0. 69	767	529		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ（ポータブル） [モータ駆動]		ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m	日	1. 4	825	1, 155		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		6, 308		
計						218, 300		
単価						2, 183	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	モルタル吹付工	5cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		8, 427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m						
			m 2	1	8, 427. 24	8, 427		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8, 427		
単価						8, 427	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	自穿孔ロックボルト（材料費）	φ 28. 5	単位	m	数量	1	単価	3, 060
						1		3, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自穿孔ロックボルト		φ 28. 5		1	3, 060	3, 060		
			m	1	3, 060	3, 060		
計						3, 060		
						3, 060		
単価						3, 060		
						3, 060	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-119号	チップ付ビット（材料費）	φ 50	単位	個	数量	1	単価	9, 010
						1		9, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップ付ビット		φ 50		1	9, 010	9, 010		
			個	1	9, 010	9, 010		
計						9, 010		
						9, 010		
単価						9, 010		
						9, 010		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単ー120号	ナット（材料費）	φ 28. 5用	単位	個	数量	1	単価	1, 010
						1		1, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット		φ 28. 5用		1	1, 010	1, 010		
			個	1	1, 010	1, 010		
計						1, 010		
						1, 010		
単価						1, 010		
						1, 010		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	球面ワッシャー（材料費）	φ 28. 5用	単位	個	数量	1	単価	476
						1		476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
球面ワッシャー		φ 28. 5用		1	476	476		
			個	1	476	476		
計						476		
						476		
単価						476	円／個	
						476		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	角座金（材料費）	150×150×9	単位	枚	数量	1	単価	440
						1		440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角座金		150×150×9		1	440	440		
			枚	1	440	440		
計						440		
						440		
単価						440		
						440	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	削孔	自穿孔式 φ50mm コンクリート	単位	m	数量	10	単価	29, 740
						10		29, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 4	29, 536	41, 350		
			人	1. 4	29, 536	41, 350		
法面工				1. 4	28, 912	40, 476		
			人	1. 4	28, 912	40, 476		
特殊作業員				1. 4	25, 064	35, 089		
			人	1. 4	25, 064	35, 089		
普通作業員				1. 4	21, 112	29, 556		
			人	1. 4	21, 112	29, 556		
S D削孔機（損料）		2型 空圧駆動型 最大削孔長5. 0m 削孔径45~65mm		1. 4	30, 500	42, 700		
			日	1. 4	30, 500	42, 700		
空気圧縮機運転（排対2次）		可搬式・スクウェアエンジン・10. 5～11. 0m3/min		1. 4	23, 430	32, 802	WYB00069	
			日	1. 4	23, 430	32, 802	単－ 165号	
削孔ツールス損耗費		SDジャンクロット°スィペル		0. 23	137, 000	31, 510		
			本	0. 23	137, 000	31, 510		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		43, 917		
			式	1		43, 917		
計						297, 400		
						297, 400		
単価						29, 740		
						29, 740		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	削孔	自穿孔式 φ50mm 礫質土	単位	m	数量	10	単価	19, 550
						10		19, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 95	29, 536	28, 059		
			人	0. 95	29, 536	28, 059		
法面工				0. 95	28, 912	27, 466		
			人	0. 95	28, 912	27, 466		
特殊作業員				0. 95	25, 064	23, 810		
			人	0. 95	25, 064	23, 810		
普通作業員				0. 95	21, 112	20, 056		
			人	0. 95	21, 112	20, 056		
S D削孔機（損料）		2型 空圧駆動型 最大削孔長5. 0m 削孔径45~65mm		0. 95	30, 500	28, 975		
			日	0. 95	30, 500	28, 975		
空気圧縮機運転（排対2次）		可搬式・スクウェアエンジン・10. 5～11. 0m3/min		0. 95	23, 430	22, 258	WYB00071 単－ 166号	
			日	0. 95	23, 430	22, 258		
削孔ツールズ損耗費		SDジャンクロット°スィペル		0. 11	137, 000	15, 070		
			本	0. 11	137, 000	15, 070		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		29, 806		
			式	1		29, 806		
計						195, 500		
						195, 500		
単価						19, 550	円／m	
						19, 550		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	削孔	自穿孔式 φ50mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	19, 710
						10		19, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 93	29, 536	27, 468		
			人	0. 93	29, 536	27, 468		
法面工				0. 93	28, 912	26, 888		
			人	0. 93	28, 912	26, 888		
特殊作業員				0. 93	25, 064	23, 309		
			人	0. 93	25, 064	23, 309		
普通作業員				0. 93	21, 112	19, 634		
			人	0. 93	21, 112	19, 634		
S D削孔機（損料）		2型 空圧駆動型 最大削孔長5. 0m 削孔径45~65mm		0. 93	30, 500	28, 365		
			日	0. 93	30, 500	28, 365		
空気圧縮機運転（排対2次）		可搬式・スクウェアエンジン・10. 5～11. 0m3/min		0. 93	23, 430	21, 789	WYB00073 単－ 167号	
			日	0. 93	23, 430	21, 789		
削孔ツールズ損耗費		SDジャンクロット°スィペル		0. 15	137, 000	20, 550		
			本	0. 15	137, 000	20, 550		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		29, 097		
			式	1		29, 097		
計						197, 100		
						197, 100		
単価						19, 710		
						19, 710		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー126号	グラウト注入		単位	m 3	数量	1	単価	389, 000
						1		389, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	29, 536	73, 840		
			人	2. 5	29, 536	73, 840		
法面工				2. 5	28, 912	72, 280		
			人	2. 5	28, 912	72, 280		
特殊作業員				2. 5	25, 064	62, 660		
			人	2. 5	25, 064	62, 660		
普通作業員				2. 5	21, 112	52, 780		
			人	2. 5	21, 112	52, 780		
グラウト材		c=1230kg/m3 混和剤=C×2. 0%		1	35, 900	35, 900		
			m 3	1	35, 900	35, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		91, 540		
			式	1		91, 540		
計						389, 000		
						389, 000		
単価						389, 000	円／m 3	
						389, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	頭部締付		単位	本	数量	10	単価	4, 295
						10		4, 295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 33	29, 536	9, 746		
			人	0. 33	29, 536	9, 746		
法面工				0. 66	28, 912	19, 081		
			人	0. 66	28, 912	19, 081		
普通作業員				0. 33	21, 112	6, 966		
			人	0. 33	21, 112	6, 966		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		7, 157		
			式	1		7, 157		
計						42, 950		
						42, 950		
単価						4, 295	円／本	
						4, 295		

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 06</div> <div>2024. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－128号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	<div>単価</div> <div>16, 020</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	16, 016	16, 016	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						16, 020	
単価						16, 020	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 06</div> <div>2024. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－129号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	<div>単価</div> <div>14, 040</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14, 040	
単価						14, 040	円／人日

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 06</div> <div>2024. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－130号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>16, 020</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	16, 016	16, 016	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						16, 020	
単価						16, 020	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 06</div> <div>2024. 06</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－131号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>14, 040</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14, 040	
単価						14, 040	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	施工合理化調査費	タ [°] ウンザ [°] ホールハンマ工(技術員2. 4人工)	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		80, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		タ [°] ウンザ [°] ホールハンマ工		0	0	0		
			工種	1	80, 600	80, 600		
計						0		
						80, 600		
単価						0		
						80, 600	円／工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 49m3	単位	式	数量	1	単価	324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 011	29, 536	324		
計						324		
単価						324	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1510千円	単位	式	数量	1	単価	1, 510, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 510, 000		
計						1, 510, 000		
単価						1, 510, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	B I M／C I M適用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
					1	4, 157, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M適用工事に要する費用				0		0		
			式	1		4, 157, 000		
計						0		
						4, 157, 000		
単価						0	円／式	
						4, 157, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	87, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	84	142	11, 928		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 65	30, 300	49, 995		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						87, 200		
単価						87, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ508～762mm	供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 570		
単価						36, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						26, 990		
単価						26, 990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	68, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	84	142	11, 928		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 03	30, 300	31, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						68, 410		
単価						68, 410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	87, 200
						1		87, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				84	142	11, 928		
			L	84	142	11, 928		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		1. 65	30, 300	49, 995		
			供用日	1. 65	30, 300	49, 995		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						87, 200		
						87, 200		
単価						87, 200		
						87, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
						1		36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 38	26, 500	36, 570		
			供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36, 570		
						36, 570		
単価						36, 570		
						36, 570		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	26, 990
						1		26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16, 188		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 ／m i n		1. 33	8, 120	10, 799		
			日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 990		
						26, 990		
単価						26, 990	円／日	
						26, 990		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				84	142	11,928		
			L	84	142	11,928		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		1.03	30,300	31,209		
			供用日	1.03	30,300	31,209		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410		
						68,410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	87, 200
						1		87, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				84	142	11, 928		
			L	84	142	11, 928		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊		1. 65	30, 300	49, 995		
			供用日	1. 65	30, 300	49, 995		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						87, 200		
						87, 200		
単価						87, 200		
						87, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
						1		36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 38	26, 500	36, 570		
			供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36, 570		
						36, 570		
単価						36, 570		
						36, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－147号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	26, 990
						1		26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16, 188		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n		1. 33	8, 120	10, 799		
			日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 990		
						26, 990		
単価						26, 990		
						26, 990		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				84	142	11,928		
			L	84	142	11,928		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		1.03	30,300	31,209		
			供用日	1.03	30,300	31,209		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410		
						68,410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	87, 200
						1		87, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				84	142	11, 928		
			L	84	142	11, 928		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊		1. 65	30, 300	49, 995		
			供用日	1. 65	30, 300	49, 995		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						87, 200		
						87, 200		
単価						87, 200		
						87, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－150号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
						1		36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 38	26, 500	36, 570		
			供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36, 570		
						36, 570		
単価						36, 570		
						36, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	26, 990
						1		26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16, 188		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n		1. 33	8, 120	10, 799		
			日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 990		
						26, 990		
単価						26, 990		
						26, 990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				84	142	11,928		
			L	84	142	11,928		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		1.03	30,300	31,209		
			供用日	1.03	30,300	31,209		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410		
						68,410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－155号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－156号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	トラック運転	普通型10～11t車	単位	日	数量	0	単価	0
						1		53, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	22, 984	22, 984		
軽油				0	0	0		
			L	77. 6	142	11, 019		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 24	15, 700	19, 468		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						53, 480		
単価						0		
						53, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	トラック運転	普通型10～11t車	単位	日	数量	0	単価	0
						1		53, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	22, 984	22, 984		
軽油				0	0	0		
			L	77. 6	142	11, 019		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 24	15, 700	19, 468		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						53, 480		
単価						0		
						53, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	1	単価	53, 480
						1		53, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	22, 984	22, 984		
			人	1	22, 984	22, 984		
軽油				77. 6	142	11, 019		
			L	77. 6	142	11, 019		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		1. 24	15, 700	19, 468		
			供用日	1. 24	15, 700	19, 468		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						53, 480		
						53, 480		
単価						53, 480		
						53, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	0	単価	0
						1		53, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	22, 984	22, 984		
軽油				0	0	0		
			L	77. 6	142	11, 019		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 24	15, 700	19, 468		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						53, 480		
単価						0		
						53, 480	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	2, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 180		
単価						2, 180	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	65	142	9, 230		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分	日	1. 71	3, 510	6, 002		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 240		
単価						15, 240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8, 865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31	142	4, 402		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 71	2, 610	4, 463		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 865		
単価						8, 865	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	26, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 8	22, 984	18, 387		
軽油			L	14	142	1, 988		
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		山積0. 3 4 m 3	日	1. 58	3, 910	6, 177		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26, 560		
単価						26, 560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	空気圧縮機運転（排対2次）	可搬式・スクューエンジン・10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	23,430
						1		23,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				91	142	12,922		
			L	91	142	12,922		
空気圧縮機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕損料		可搬式・スクューエンジン・10.5～11.0m3/min		1	10,500	10,500		
			日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						23,430		
						23,430		
単価						23,430		
						23,430		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－166号	空気圧縮機運転（排対2次）	可搬式・スクリューエンジン・10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	23,430
						1		23,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				91	142	12,922		
			L	91	142	12,922		
空気圧縮機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕損料		可搬式・スクリューエンジン・10.5～11.0m3/min		1	10,500	10,500		
			日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						23,430		
						23,430		
単価						23,430		
						23,430		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－167号	空気圧縮機運転（排対2次）	可搬式・スクリューエンジン・10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	23,430
						1		23,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				91	142	12,922		
			L	91	142	12,922		
空気圧縮機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕損料		可搬式・スクリューエンジン・10.5～11.0m3/min		1	10,500	10,500		
			日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						23,430		
						23,430		
単価						23,430		
						23,430		