

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	亀尾地区築堤護岸（その2）工事
工事地名	熊本県菊池市七城町亀尾地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 2月
2) 事務所名	菊池川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389530014	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	92,125,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	285日間 自 令和 6年 6月 3日 (当初) 至 令和 7年 3月13日 (2回変更) 至 令和 7年 3月14日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	菊池	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	菊池川水系 菊池川	2 2) 処 分 費 等	735,336
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月 9日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費(R5補正)	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------------	---------

設計内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:29:47

工事名	亀尾地区築堤護岸（その2）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1 1		48,696,034 50,814,409	1	2,118,375	
河川土工			式	1 1		4,150,654 5,725,338	1	1,574,684	
掘削工			式	1 0		754,413 0	-1	-754,413	
掘削 （表土）		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	80 0	364.2 364.2	29,136 0	-80	-29,136	単-1号
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,400 0	364.2 364.2	509,880 0	-1,400	-509,880	単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	630 0	341.9 341.9	215,397 0	-630	-215,397	単-3号
掘削工(ICT)			式	0 1		0 924,499	1	924,499	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	0 1,200	0 426.1	0 511,320	1,200	511,320	単-4号
掘削 （表土）		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 130	0 364.2	0 47,346	130	47,346	単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 1,070	0 341.9	0 365,833	1,070	365,833	単-6号
盛土工			式	1 1		3,088,132 4,037,850	1	949,718	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	370 370	5,315 5,315	1,966,550 1,966,550	0	0	単-7号

設計内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:29:47

工事名	亀尾地区築堤護岸（その2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		620	913	566,060			単-8号	
		m3	620	913	566,060	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		330	262.4	86,592			単-9号	
		m3	1,100	262.4	288,640	770	202,048		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		330	1,421	468,930			単-10号	
		m3	0	1,421	0	-330	-468,930		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-11号	
		m3	1,100	1,106	1,216,600	1,100	1,216,600		
法面整形工			1		58,320				
		式	0		0	-1	-58,320		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		150	388.8	58,320			単-12号	
		m2	0	388.8	0	-150	-58,320		
法面整形工(ICT)			0		0				
		式	1		79,616	1	79,616		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		0	0	0			単-13号	
		m2	160	497.6	79,616	160	79,616		
残土処理工			1		249,789				
		式	1		683,373	1	433,584		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		80		161,524			内-1号	
		m3	0		0	-80	-161,524		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-2号	
		m3	130		263,877	130	263,877		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-3号	
		m3	80		263,429	80	263,429		

設計内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:29:47

工事名	亀尾地区築堤護岸（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し（ルース）		0		0			内-4号	
		m3	80		11,872	80	11,872		
残土等処分 （表土）			80		88,265			内-5号	
		m3	0		0	-80	-88,265		
残土等処分 （表土）			0		0			内-6号	
		m3	130		144,195	130	144,195		
法覆護岸工			1		31,625,074				
		式	1		33,200,493	1	1,575,419		
作業土工（ICT）			0		0				
		式	1		492,584	1	492,584		
床掘り（ICT）	土砂		0		0			内-7号	
		m3	1,300		492,584	1,300	492,584		
作業土工			1		1,343,199				
		式	1		2,135,038	1	791,839		
床掘り	土砂		1,400		301,512			内-8号	
		m3	0		0	-1,400	-301,512		
埋戻し			1,000		940,265			内-9号	
		m3	0		0	-1,000	-940,265		
埋戻し			0		0			内-10号	
		m3	950		858,943	950	858,943		
埋戻し （根固めﾌﾟﾛｯｸ）	1t型		0		0			内-11号	
		個	214		556,359	214	556,359		
基面整正			87		33,723			内-12号	
		m2	0		0	-87	-33,723		

設計内訳書

工事名	亀尾地区築堤護岸（その2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正			0		0			内-13号	
		m2	88		34,072	88	34,072		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		200		67,699			内-14号	
		m3	0		0	-200	-67,699		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-15号	
		m3	200		656,088	200	656,088		
整地	敷均し(ルーズ)		0		0			内-16号	
		m3	200		29,576	200	29,576		
コンクリートブロック工(大型ブロック張)			1		28,211,227				
		式	1		28,470,676	1	259,449		
現場打基礎コンクリート(A)	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm		132	13,891	1,833,612			単-14号	
		m	133	13,891	1,847,503	1	13,891		
大型ブロック張(上段)	控え350mm		421	19,699	8,293,279			単-15号	
		m2	424	19,699	8,352,376	3	59,097		
大型ブロック張(下段)	控え350mm		735	19,699	14,478,765			単-16号	
		m2	741	19,699	14,596,959	6	118,194		
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40		231	7,360	1,700,160			単-17号	
		m3	233	7,360	1,714,880	2	14,720		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		43	3,244	139,492			単-18号	
		m2	49	3,244	158,956	6	19,464		
現場打天端コンクリート(肩止コンクリート(A))	18-8-40(高炉)		67	11,233	752,611			単-19号	
		m	67	11,233	752,611	0	0		
現場打天端コンクリート(肩止コンクリート(B))	18-8-40(高炉)		66	14,037	926,442			単-20号	
		m	67	14,037	940,479	1	14,037		

設計内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:29:47

工事名	亀尾地区築堤護岸（その２）工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
袋詰玉石 （流用）	2t用		13	6,682	86,866			単-21号	
		袋	16	6,682	106,912	3	20,046		
護岸付属物工			1		1,764,348				
		式	1		1,775,475	1	11,127		
横帯(隔壁)コンクリート （上段）	18-8-40(高炉)		1	133,635	133,635			単-22号	
		箇所	1	133,635	133,635	0	0		
横帯(隔壁)コンクリート （小段部）	18-8-40(高炉)		1	35,438	35,438			単-23号	
		箇所	1	35,438	35,438	0	0		
横帯(隔壁)コンクリート （下段）	18-8-40(高炉)		1	227,672	227,672			単-24号	
		箇所	1	227,672	227,672	0	0		
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 3 5 c m		139		1,367,603			内-17号	
		m2	0		0	-139	-1,367,603		
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 3 5 c m		0		0			内-18号	
		m2	140		1,378,730	140	1,378,730		
植生工			1		306,300				
		式	1		326,720	1	20,420		
張芝	張芝工 300m2未満		150	2,042	306,300			単-25号	
		m2	160	2,042	326,720	10	20,420		
構造物撤去工			1		5,188,960				
		式	1		5,408,507	1	219,547		
構造物取壊し工			1		3,214,624				
		式	1		2,969,670	1	-244,954		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		452	7,112	3,214,624			単-26号	
		m3	267	7,112	1,898,904	-185	-1,315,720		

設計内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:29:47

工事名	亀尾地区築堤護岸（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固めブロック撤去	1t型	個	0 474	0 2,259	0 1,070,766	474	1,070,766	単-27号	
運搬処理工		式	1 1		1,974,336 2,438,837	1	464,501		
中詰材撤去 （袋詰玉石）		m3	0 3		0 6,921	3	6,921	内-19号	
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	452 267	2,229 2,229	1,007,508 595,143	-185	-412,365	単-28号	
廃プラスチック運搬		t	0 0.4	0 13,580	0 5,432	0.4	5,432	単-29号	
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	452 267	2,139 2,139	966,828 571,113	-185	-395,715	単-30号	
廃プラスチック処分		t	0 0.4	0 50,070	0 20,028	0.4	20,028	単-31号	
現場発生品運搬	根固めブロック 1t型	個	0 260	0 4,770	0 1,240,200	260	1,240,200	単-32号	
仮設工		式	1 1		7,731,346 6,480,071	1	-1,251,275		
工事用道路工 （坂路部）		式	1 1		3,054,501 3,075,276	1	20,775		
工事用道路盛土	設置	m3	520 520		76,932 76,932	0	0	内-20号	
工事用道路盛土	撤去	m3	520 0		1,901,524 0	-520	-1,901,524	内-21号	

設計内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:29:47

工事名	亀尾地区築堤護岸（その２）工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土	撤去	m3	0		0	520	1,918,588	内-22号	
			520		1,918,588				
土のう （大型）	製作・設置	袋	135		601,320	0	0	内-23号	
			135		601,320				
土のう （大型）	撤去	袋	135		474,725	-135	-474,725	内-24号	
			0		0				
土のう （大型）	撤去	袋	0		0	135	478,436	内-25号	
			135		478,436				
水替工		式	1		612,385	0	0		
			1		612,385				
ポンプ 排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	60		612,385	0	0	内-26号	
			60		612,385				
作業ヤード整備工 （川表・川裏）		式	1		3,069,820	1	-1,124,850		
			1		1,944,970				
ヤード造成	設置	m3	370		531,542	-370	-531,542	内-27号	
			0		0				
ヤード造成	設置	m3	0		0	350	51,686	内-28号	
			350		51,686				
ヤード造成	撤去	m3	370		1,362,451	-370	-1,362,451	内-29号	
			0		0				
ヤード造成	一部撤去	m3	0		0	130	818,466	内-30号	
			130		818,466				
土のう （大型）	製作・設置	袋	135		601,320	-135	-601,320	内-31号	
			0		0				

設計内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:29:48

工事名	亀尾地区築堤護岸（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (大型)	製作・設置	袋	0		0			内-32号	
			122		543,415	122	543,415		
土のう (大型)	撤去	袋	135		474,725			内-33号	
			0		0	-135	-474,725		
土のう (大型)	撤去	袋	0		0			内-34号	
			122		431,621	122	431,621		
敷鉄板	設置・撤去 22×1,524 ×6,096(mm)	m2	216		99,782			内-35号	
			216		99,782	0	0		
汚濁防止工		式	1		555,754				
			1		408,554	1	-147,200		
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独7ポート φ300 H=1.0m 1000以 上2000未満 賃料144日	m	30		555,754			内-36号	
			0		0	-30	-555,754		
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独7ポート φ300 H=1.0m 1000以 上2000未満 賃料80日	m	0		0			内-37号	
			30		408,554	30	408,554		
交通管理工		式	1		438,886				
			1		438,886	0	0		
交通誘導警備員		人日	34		438,886			内-38号	
			34		438,886	0	0		
直接工事費		式	1		48,696,034				
			1		50,814,409	1	2,118,375		
共通仮設費		式	1		5,212,053				
			1		9,672,190	1	4,460,137		
共通仮設費		式	1		595,790				
			1		4,895,004	1	4,299,214		

設計内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:29:48

工事名	亀尾地区築堤護岸（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		62,339				
			1		62,339	0	0		
仮設材運搬費		t	6.4		62,339			内-39号	
			6.4		62,339	0	0		
技術管理費		式	0		0				
			1		4,021,833	1	4,021,833		
施工調査費		式	0		0			内-40号	
			1		16,800	1	16,800		
施工調査費 （追加調査）		式	0		0			内-41号	
			1		50,400	1	50,400		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-42号	
			1		120,000	1	120,000		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-43号	
			1		16,370	1	16,370		
システム初期費(ICT)		式	0		0			内-44号	
			1		598,000	1	598,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-45号	
			1		1,880,000	1	1,880,000		
3次元出来形管理・3次元データ納品費、外注経費等		式	0		0			内-46号	
			1		1,170,000	1	1,170,000		
ICT活用効果等調査費		式	0		0			内-47号	
			1		16,800	1	16,800		
遠隔臨場費		式	0		0			内-48号	
			1		149,600	1	149,600		

設計内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:29:48

工事名	亀尾地区築堤護岸（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
CCUS現場利用料等費用			0		0			内-49号	
		式	1		3,863	1	3,863		
営繕費			0		0				
		式	1		255,000	1	255,000		
快適トル			0		0			内-50号	
		式	1		255,000	1	255,000		
現場環境改善費（率計上）			1		533,451				
		式	1		555,832	1	22,381		
共通仮設費（率計上）			1		4,616,263				
		式	1		4,777,186	1	160,923		
純工事費			1		53,908,087				
		式	1		60,486,599	1	6,578,512		
現場管理費			1		17,267,065				
		式	1		18,376,184	1	1,109,119		
工事原価			1		71,175,152				
		式	1		78,862,783	1	7,687,631		
一般管理費等			1		12,574,848				
		式	1		13,267,217	1	692,369		
工事価格			1		83,750,000				
		式	1		92,130,000	1	8,380,000		
消費税相当額			1		8,375,000				
		式	1		9,213,000	1	838,000		
工事費計			1		92,125,000				
		式	1		101,343,000	1	9,218,000		

80/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:44

土砂等運搬

第 1号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/130m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:44

土砂等運搬

第 2号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:44

土砂等運搬

第 3号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:44

第 4号内訳書 整地

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 79.5	0 164.1	0 13,045	 79.5	 13,045	CA900310
合 計					0 13,045		 13,045	
変更積算金額					0 11,872		 11,872	円／m3

80/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:44

第 5号内訳書

残土等処分
(表土)

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/130m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:44

第 6号内訳書 残土等処分
(表土)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	132	1,200	158,400	132	158,400	
合 計					0			
					158,400		158,400	
変更積算金額					0			
					144,195		144,195	円／m3

0/1, 300m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:44

床掘り (ICT)

第 7号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,400/0m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:44

第 8号内訳書

床掘り

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,000/0m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:44

埋戻し
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		13.2	2,776	36,643			CB210410
		m 3	13.2	2,776	36,643	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1,026	971	996,246			CB210410
		m 3	1,026	971	996,246	0	0	
合 計					940,265		-940,265	
					0			

0/950m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:44

第 10号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	13.2	2,776	36,643	13.2	36,643	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	934	971	906,914	934	906,914	
合 計					0			
					943,557		943,557	
変更積算金額					0			
					858,943		858,943	円／m3

0/214個当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:44

第 11号内訳書 埋戻し
(根固めブロック)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シフト型)25t吊 標準	個	0 214	0 2,856	0 611,184	 214	 611,184	CB310070
合 計					0 611,184		 611,184	
変更積算金額					0 556,359		 556,359	円／個

87/0m2当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:44

基面整正

第 12号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/88m2当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:44

基面整正

第 13号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:44

土砂等運搬

第 14号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/200m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:44

土砂等運搬

第 15号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/200m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:45

第 16号内訳書 整地

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 198	0 164.1	0 32,491	 198	 32,491	CA900310
合 計					0 32,491		 32,491	
変更積算金額					0 29,576		 29,576	円／m3

139/0m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:45

平張コンクリート
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	139	1,603	222,817			CB221110
			139	1,603	222,817	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	48.7	25,900	1,261,330			CB240010
			48.7	25,900	1,261,330	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	5.1	3,564	18,176			CB224710
			5.1	3,564	18,176	0	0	
合 計					1,367,603			
					0		-1,367,603	

0/140m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:45

平張コンクリート
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	140	1,603	224,420	140	224,420	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	49	25,900	1,269,100	49	1,269,100	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	5.9	3,564	21,027	5.9	21,027	CB224710
合 計					0 1,514,547		1,514,547	
変更積算金額					0 1,378,730		1,378,730	円／m2

0/3m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:45

第 19号内訳書 中詰材撤去
(袋詰玉石)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2. 5	305. 8	764	2. 5	764	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し							
	22. 5km以下	m 3	2. 5	2, 736	6, 840	2. 5	6, 840	
合 計					0			
					7, 604		7, 604	
変更積算金額					0			
					6, 921		6, 921	円／m3

520m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:45

工事用道路盛土

第 20号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

520/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:45

工事用道路盛土

第 21号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/520m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:45

工事用道路盛土

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	515	288.3	148,474	515	148,474	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し							
	49.5km以下	m 3	515	3,640	1,874,600	515	1,874,600	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			CA900310
	無し	m 3	515	164.1	84,511	515	84,511	
合 計					0			
					2,107,585		2,107,585	
変更積算金額					0			
					1,918,588		1,918,588	円／m3

135袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:45

第 23号内訳書 土のう (大型)

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

135/0袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:45

第 24号内訳書 土のう (大型)

單個使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/135袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:45

第 25号内訳書 土のう (大型)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	135	737.1	99,508	135	99,508	単一 42号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	112	3,640	407,680	112	407,680	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	112	164.1	18,379	112	18,379	
合 計					0			
					525,567		525,567	
変更積算金額					0			
					478,436		478,436	
								円／袋

60日当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:45

ポンプ排水
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	84,410	84,410			WB252320
		箇所	1	84,410	84,410	0	0	単一 43号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		60	9,805	588,300			WB252310
		日	60	9,805	588,300	0	0	単一 44号
合 計					612,385		0	
					612,385			

370/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:45

ヤト^レ造成

第 27号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/350m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:45

第 28号内訳書

ヤード造成

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 346	0 164.1	0 56,778	 346	 56,778	CA900310
合 計					0 56,778		 56,778	
変更積算金額					0 51,686		 51,686	円／m3

370/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:46

ヤート⁶造成

第 29号内訳書

單価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/130m3当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:46

第 30号内訳書

ヤード造成

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	125	288.3	36,037	125	36,037	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	125	3,640	455,000	125	455,000	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	125	164.1	20,512	125	20,512	
法面整形	切土部 無し 硬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	249	855.4	212,994	249	212,994	
人工張芝	ワ芝		0	0	0			WYB00010
		m 2	249	701	174,549	249	174,549	単一 45号
合 計					0			
					899,092		899,092	
変更積算金額					0			
					818,466		818,466	円／m3

135/0袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:46

第 31号内訳書 土のう (大型)

單個使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/122袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:46

第 32号内訳書

单価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

135/0袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:46

第 33号内訳書

單個使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/122袋当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:46

第 34号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

216m2当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:46

敷鉄板
第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		216	399.5	86,292			WB253610
		m 2	216	399.5	86,292	0	0	単一 47号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 55日 無 有		4	5,830	23,320			WB253630
		枚	4	5,830	23,320	0	0	単一 48号
合 計					99,782		0	
					99,782			

30/0m当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:46

汚濁防止フェンス

第 36号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:46

汚濁防止フェンス

第 37号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

34人日当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:46

交通誘導警備員

第 38号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6. 4t当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:46

仮設材運搬費

第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	6.4	3,850	24,640	0	0	WB010020 単一 52号
仮設材等の積込み、取卸し費 (往路)	積込み、取卸し(片道分)	t	6.4	1,500	9,600	0	0	WB010030 単一 53号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	6.4	3,850	24,640	0	0	WB010020 単一 52号
仮設材等の積込み、取卸し費 (復路)	積込み、取卸し(片道分)	t	6.4	1,500	9,600	0	0	WB010030 単一 53号
合 計					62,339		0	
					62,339		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:46

施工調査費

第 40号内訳書

单価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:46

第 41号内訳書 施工調査費
(追加調査)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費(モニタリング調査)(追加調査)	大型土のう工(技術員:0.5人/式)		0		0			WYB00007
		式	1		16,800	1	16,800	単一 55号
施工状況モニタリング調査費(追加調査)	機械土工(土砂)埋戻し(技術員:0.5人/式)		0		0			WYB00006
		式	1		16,800	1	16,800	単一 56号
施工状況モニタリング調査費(追加調査)	土の敷均し締固め工(技術員:0.5人/式)		0		0			WYB00008
		式	1		16,800	1	16,800	単一 57号
合 計					0			
					50,400		50,400	
変更積算金額					0			
					50,400		50,400	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:46

諸経費動向調査費

第 42号内訳書

單価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:47

保守管理(ICT)
第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1153m3	式	0		0			WA991010
			1		7,633	1	7,633	単一 58号
床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 1250m3	式	0		0			WB010490
			1		7,753	1	7,753	単一 59号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 161m2	式	0		0			WB010440
			1		984	1	984	単一 60号
合 計					0			
					16,370		16,370	
変更積算金額					0			
					16,370		16,370	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:47

システム初期費 (ICT)

第 44号内訳書

單價使用年月	2024.06
步掛使用年月	2024.06
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:47

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 45号内訳書

单価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:47

第 46号内訳書

單價使用年月	2024. 06
步掛使用年月	2024. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:47

ICT活用効果等調査費

第 47号内訳書

單僱使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:47

遠隔臨場費
第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費			0	0	0			Y0800015-004
		月	5. 5	27, 200	149, 600	5. 5	149, 600	
合 計					0			
					149, 600		149, 600	
変更積算金額					0			
					149, 600		149, 600	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/02/25 10:30:47

CCUS現場利用料等費用

第 49号内訳書

單僱使用年月	2024. 06
步掛使用年月	2024. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/02/25 10:30:47

第 50号内訳書

单価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (表土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	364.2	
						1		364.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	400.1	400.1	CA900020		
			m 3	1	400.1	400.1			
計						400.1			
						400.1			
単価						400.1	円／m3		
						400.1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	364.2
						1		364.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	400.1	400.1	CA900020	
			m 3	1	400.1	400.1		
計						400.1		
						400.1		
単価						400.1	円／m3	
						400.1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	341.9	
						1		341.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	375.6	375.6	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	375.6	375.6			
計						375.6			
						375.6			
単価						375.6			
						375.6			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		426. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m 3	1	468. 1	468. 1		
計						0		
						468. 1		
単価						0	円／m3	
						468. 1		
変更積算単価							円／m3	
						426. 1		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	掘削 (表土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 364.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0	0	0	CA900020	
				1	400.1	400.1		
計						0 400.1		
単価						0 400.1	円／m3	
変更積算単価						364.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 341.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	375.6	375.6		
計						0 375.6		
単価						0 375.6	円／m3	
変更積算単価						341.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,315
						1		5,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,839	5,839	CA900030	
			m 3	1	5,839	5,839		
計						5,839		
						5,839		
単価						5,839		
						5,839	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	913
						1		913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	1,004	1,004	CA900030	
			m 3	1	1,004	1,004		
計						1,004		
						1,004		
単価						1,004		
						1,004	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262.4
						1		262.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	288.3	288.3	CA900010	
			m 3	1	288.3	288.3		
計						288.3		
						288.3		
単価						288.3		
						288.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,421
						1		1,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,561	1,561	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1,561	1,561		
計						1,561		
						1,561		
単価						1,561		
						1,561	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,214	1,214		
計						0		
						1,214		
単価						0		
						1,214	円／m3	
変更積算単価								
						1,106	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	388.8
						1		388.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	427.2	427.2	CB220010	
			m 2	1	427.2	427.2		
計						427.2		
						427.2		
単価						427.2		
						427.2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		497. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	546. 7	546. 7		
計						0		
						546. 7		
単価						0		
						546. 7	円／m2	
変更積算単価						497. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	13, 891
						10		13, 891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2	76, 270	152, 540	CB226170	
			m 3	2	76, 270	152, 540		
計						152, 540		
						152, 540		
単価						15, 260		
						15, 260	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	大型ブロック張（上段）	控え350mm	単位	m2	数量	1	単価	19,699
						1		19,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック張（上段）		控え350mm ブロック質量770kg/個以下		1	2,136	2,136	WYB00003	
			m 2	1	2,136	2,136	単一 33号	
大型ブロック（材料費）		控え350mm 間詰めブロック, 連結金具含む		1	19,500	19,500	WYB00002	
			m 2	1	19,500	19,500	単一 34号	
計						21,636		
						21,636		
単価						21,640		
						21,640	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	大型ブロック張（下段）	控え350mm	単位	m2	数量	1	単価	19,699
						1		19,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック張（下段）		控え350mm ブロック質量770kg/個以下		1	2,136	2,136	WYB00005	
			m 2	1	2,136	2,136	単一 35号	
大型ブロック（材料費）		控え350mm 間詰めブロック, 連結金具含む		1	19,500	19,500	WYB00004	
			m 2	1	19,500	19,500	単一 34号	
計						21,636		
						21,636		
単価						21,640		
						21,640	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,360
						1		7,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8,086	8,086	CB226120	
			m 3	1	8,086	8,086		
計						8,086		
						8,086		
単価						8,086		
						8,086	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,244
						1		3,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,564	3,564	CB224710	
			m 2	1	3,564	3,564		
計						3,564		
						3,564		
単価						3,564		
						3,564	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	現場打天端コンクリート (肩止コンクリート(A))	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	11,233
						10		11,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2	61,320	122,640	CB226180	
			m 3	2	61,320	122,640		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.2	3,564	712.8	CB224710	
			m 2	0.2	3,564	712.8		
計						123,352.8		
						123,352.8		
単価						12,340		
						12,340	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	現場打天端コンクリート (肩止コンクリート(B))	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	14,037
						10		14,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	61,320	153,300	CB226180	
			m 3	2.5	61,320	153,300		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.25	3,564	891	CB224710	
			m 2	0.25	3,564	891		
計						154,191		
						154,191		
単価						15,420		
						15,420	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	袋詰玉石 (流用)	2t用	単位	袋	数量	1	単価	6,682
						1		6,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	1	1,959	1,959	CB310210	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	1	1,526	1,526	CB310040	
消波根固めブロック荷卸		2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	1	1,688	1,688	CB310190	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	1	2,168	2,168	CB310070	
計						7,341		
単価						7,341		
						7,341	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	横帯(隔壁)コンクリート (上段)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	133,635
						1		133,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.4	37,460	52,444	CB240010	
				1.4	37,460	52,444		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11.6	8,127	94,273.2	CB240210	
				11.6	8,127	94,273.2		
計						146,717.2		
						146,717.2		
単価						146,800		
						146,800	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	横帯(隔壁)コンクリート (小段部)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	35,438
						1		35,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.41	37,460	15,358.6	CB240010	
				0.41	37,460	15,358.6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.9	8,127	23,568.3	CB240210	
				2.9	8,127	23,568.3		
計						38,926.9		
						38,926.9		
単価						38,930		
						38,930	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	横帯(隔壁)コンクリート (下段)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	227,672
						1		227,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.4	37,460	89,904	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物		2.4	37,460	89,904		
			m 2	19.7	8,127	160,101.9	CB240210	
				19.7	8,127	160,101.9		
計						250,005.9		
						250,005.9		
単価						250,100		
						250,100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,042
						1		2,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2未満 無	m 2	1	2,244	2,244	WB810870 単一 36号	
				1	2,244	2,244		
計						2,244		
						2,244		
単価						2,244		
						2,244	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,112
						1		7,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,813	7,813	WB824010	
			m 3	1	7,813	7,813	単一 37号	
計						7,813		
						7,813		
単価						7,813		
						7,813	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0	
単一27号	根固めブロック撤去	1t型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準		0	0	0	CB310210	
			個	1	2,481	2,481		
計						0		
						2,481		
単価						0		
						2,481	円／個	
変更積算単価								
						2,259	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	廃プラスチック運搬		単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	0	0	0	CB010410	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	6,227	6,227	CB010420	
			t	0	0	0		
			t	1	8,684	8,684		
	計					0		
						14,911		
	単価					0		
						14,920	円／t	
	変更積算単価							
						13,580	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,139
						1		2,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単一 38号	
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円／m3	

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	廃プラスチック処分		単位	t	数量	0	単価	0
						1		50,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	55,000	55,000	単一 39号	
計						0		
						55,000		
単価						0		
						55,000	円／t	
変更積算単価						50,070	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	現場発生品運搬	根固めブロック 1t型	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	消波根固めブロック積込み	2. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0		CB310180
				1	1, 761	1, 761		
	消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 10個 6. 0km以下	個	0	0	0		CB310040
				1	1, 791	1, 791		
	消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0		CB310190
				1	1, 688	1, 688		
	計					0		
						5, 240		
	単価					0		
						5, 240	円／個	
	変更積算単価							
						4, 770	円／個	

参考資料（１）

単－33号	大型ブロック張（上段）	控え350mm ブロック質量770kg/個以下	単位	m 2	数量	10	単価	2, 136
						10		2, 136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	29, 820	2, 982	R0125000	
				0. 1	29, 820	2, 982		
特殊作業員			人	0. 1	25, 305	2, 530	R0101000	
				0. 1	25, 305	2, 530		
普通作業員			人	0. 2	21, 315	4, 263	R0102000	
				0. 2	21, 315	4, 263		
ブロック工			人	0. 2	27, 825	5, 565	R0108000	
				0. 2	27, 825	5, 565		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 1	44, 900	4, 490	L1130006	
				0. 1	44, 900	4, 490		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 530	X1001001	
				1		1, 530		
計						21, 360		
						21, 360		
単価						2, 136		
						2, 136	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	大型ブロック（材料費）	控え350mm 間詰めブロック、連結金具含む	単位	m 2	数量	1	単価	19,500
						1		19,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブロック	控え350mm 間詰めブロック、連結金具含む		1	19,500	19,500	Y0800002-001	
			m 2	1	19,500	19,500		
	計					19,500		
						19,500		
	単価					19,500		
						19,500	円／m 2	

参考資料（１）

単－35号	大型ブロック張（下段）	控え350mm ブロック質量770kg/個以下	単位	m 2	数量	10	単価	2, 136
						10		2, 136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	29, 820	2, 982	R0125000	
				0. 1	29, 820	2, 982		
特殊作業員			人	0. 1	25, 305	2, 530	R0101000	
				0. 1	25, 305	2, 530		
普通作業員			人	0. 2	21, 315	4, 263	R0102000	
				0. 2	21, 315	4, 263		
ブロック工			人	0. 2	27, 825	5, 565	R0108000	
				0. 2	27, 825	5, 565		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 1	44, 900	4, 490	L1130006	
				0. 1	44, 900	4, 490		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 530	X1001001	
				1		1, 530		
計						21, 360		
						21, 360		
単価						2, 136		
						2, 136	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		2, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）					Q1416001	
			m 2	1	2, 244. 51	2, 244		
諸雑費（まるめ）							X1002001	
			式	1		0		
計						2, 244		
単価						2, 244	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		7, 813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無					Q1611001	
			m 3	1	7, 813	7, 813		
諸雑費（まるめ）							X1002001	
			式	1		0		
計						7, 813		
単価						7, 813	円／m 3	

参考資料（１）

単－38号		処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
							100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	2,350	235,000	Y7600000-002		
計						235,000			
単価						2,350	円／m ³		

								単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1.000-00-00-2-0
単－39号		処分費（t）		単位	t	数量		単価	
							100		55,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		廃プラスチック	t	100	55,000	5,500,000	Y7600001-001		
計						5,500,000			
単価						55,000	円／t		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 893	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 278	29, 820	8, 289	R0125000		
特殊作業員			人	0. 278	25, 305	7, 034	R0101000		
普通作業員			人	0. 278	21, 315	5, 925	R0102000		
大型土のう袋材		H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	1, 100	11, 000	Y0561101-001		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 970	15, 837	WK250500 単－ 64号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		845	X1001001		
計						48, 930			
単価						4, 893	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	737.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	29,820	2,057	R0125000	
特殊作業員			人	0.069	25,305	1,746	R0101000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	51,720	3,568	WK250500 単一 65号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						7,371		
単価						737.1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	737.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	29,820	2,057	R0125000	
特殊作業員			人	0.069	25,305	1,746	R0101000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	51,720	3,568	WK250500 単一 66号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						7,371		
単価						737.1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	84,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	29,820	14,910	R0125000	
	特殊作業員		人	0.1	25,305	2,530	R0101000	
	普通作業員		人	2	21,315	42,630	R0102000	
	バックホウ運転		日	0.5	48,670	24,335	WK250540 単一 67号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001	
	計					84,410		
	単価					84,410	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	25,305	3,542	R0101000	
工事用水中ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	502	502	WK250400 単一 68号	
発動発電機運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,476	5,476	WK250410 単一 69号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		285	X1001001	
計						9,805		
単価						9,805	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	人工張芝	芝張	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				0	0	0	CB220910	
			m 2	1	701.5	701		
計						0		
						701		
単価						0		
						701	円／m 2	

参考資料（１）

単一46号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,893
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.278	29,820	8,289	R0125000	
特殊作業員				人	0.278	25,305	7,034	R0101000	
普通作業員				人	0.278	21,315	5,925	R0102000	
大型土のう袋材		H＝1.08m W＝1.1m		袋	10	1,100	11,000	Y0561101-001	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下		日	0.278	56,970	15,837	WK250500 単一 70号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				式	1		845	X1001001	
計							48,930		
単価							4,893	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	399.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295	29,820	8,796	R0125000	
とび工			人	0.295	27,825	8,208	R0106000	
普通作業員			人	0.295	21,315	6,287	R0102000	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	55,140	16,266	WK250590 単一 71号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		393	X1001001	
計						39,950		
単価						399.5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月		2024. 3					
歩掛使用年月		2024. 2					
労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単一48号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 55日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 5,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	4,730	4,730	L2413001
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100	Z6754002
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001
計						5,830	
単価						5,830	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,970	297,000	WB253020 単一 72号	
汚濁防止フェンス(基本料+賃料)		単独7ポートφ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料144日	m	100	15,800	1,580,000	Y1076000-001	
アンカー工 10%			式	1		158,000	X1009001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						2,035,000		
単価						20,350	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,970	297,000	WB253020 単一 73号	
汚濁防止フェンス(基本料+賃料)		単独7ポートφ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料80日	m	100	10,900	1,090,000	Y1076000-002	
アンカー工 10%			式	1		109,000	X1009001	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						1,496,000		
単価						14,960	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 175	14, 175	R0804000	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850	Z6810103	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						3, 850		
単価						3, 850	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－53号	仮設材等の積込み，取卸し費 (往路)	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500	Z6800001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1.000-00-00-2-0	
単－54号	施工形態動向調査費（モニタリング 調査）	敷鉄板設置・撤去工(技術員:0.5人/式)	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	Y0800015-001	
			人	0.5	33,600	16,800		
計						0		
						16,800		
単価						0		
						16,800	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	施工形態動向調査費(モニタリング調査)(追加調査)	大型土のう工(技術員:0.5人/式)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	Y0800015-002	
			人	0.5	33,600	16,800		
計						0		
						16,800		
単価						0		
						16,800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	施工状況モニタリング調査費（追加調査）	機械土工(土砂)埋戻し(技術員:0.5人/式)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	Y0800015-002	
			人	0.5	33,600	16,800		
計						0		
						16,800		
単価						0		
						16,800	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	施工状況モニタリング調査費（追加調査）	土の敷均し締固め工(技術員:0.5人/式)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	Y0800015-002	
			人	0. 5	33, 600	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1153m3	単位	式	数量	1	単価	7, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							R0125000	
			人	0. 256	29, 820	7, 633		
計						7, 633		
単価								
						7, 633	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 1250m3	単位	式	数量	1	単価	7, 753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 26	29, 820	7, 753	R0125000	
計						7, 753		
単価						7, 753	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 161m2	単位	式	数量	1	単価	984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 033	29, 820	984	R0125000	
計						984		
単価						984	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	Z6890002	
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1880千円	単位	式	数量	1	単価	1, 880, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 880, 000	Y7700001	
計						1, 880, 000		
単価						1, 880, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515	R0114000	
軽油			L	104	142	14,768	Z6702002	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.39	12,000	16,680	L1010004	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	X1002001	
計						56,970		
単価						56,970	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515	R0114000	
軽油			L	78	142	11,076	Z6702002	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120	L1010004	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	X1002001	
計						51,720		
単価						51,720	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515	R0114000	
軽油			L	78	142	11,076	Z6702002	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120	L1010004	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	X1002001	
計						51,720		
単価						51,720	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515	R0114000	
軽油			L	65	142	9,230	Z6702002	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.16	12,000	13,920	L1010004	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						48,670		
単価						48,670	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.2	419	502	L1100005	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						502		
単価						502	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	142	3,124	Z6702002	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1.2	1,960	2,352	L1110008	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						5,476		
単価						5,476	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515	R0114000	
軽油			L	104	142	14,768	Z6702002	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	12,000	16,680	L1010004	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	X1002001	
計						56,970		
単価						56,970	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515	R0114000	
軽油			L	119	142	16,898	Z6702002	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.06	12,000	12,720	L1010004	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	X1002001	
計						55,140		
単価						55,140	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	29,820	65,604	R0125000	
普通作業員			人	5.4	21,315	115,101	R0102000	
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	48,960	107,712	WK250550 単一 74号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,583	X1001001	
計						297,000		
単価						2,970	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	29,820	65,604	R0125000	
普通作業員			人	5.4	21,315	115,101	R0102000	
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	48,960	107,712	WK250550 単一 75号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,583	X1001001	
計						297,000		
単価						2,970	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	48,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515	R0114000	
軽油			L	78	142	11,076	Z6702002	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360	L1010004	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	X1002001	
計						48,960		
単価						48,960	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	48,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515	R0114000	
軽油			L	78	142	11,076	Z6702002	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360	L1010004	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	X1002001	
計						48,960		
単価						48,960	円／日	