この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	本明川ダム建設（一期）工事
工事地名	左岸：長崎県諫早市富川町洞泉地先、右岸：長崎県諫早市上大渡野町古場地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年10月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 7月
２）	事務所名	本明川ダム工事事務所　工事課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489200004	１４）	単価適用年月	2024年 7月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2024年 7月
５）	変更回数	1回	１６）	前請負工事費	15,754,772,000
６）	主 工 種	コンクリートダム工事	１７）	前請負代金額	14,599,200,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	1498日間　自　令和 6年 7月26日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和10年 8月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 1回変更）　至　令和10年 8月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	長崎県	２２）	処 分 費 等	107,172,959
１０）	地　　区	諫早	２３）	公 告 日	令和 6年 3月26日
１１）	河川・路線	本明川水系　本明川			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川整備事業費	河川総合開発事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ								
			1		8,571,483,123			
		式	1		8,686,030,626	1	114,547,503	
転流工								
			1		520,957,646			
		式	1		628,348,416	1	107,390,770	
上流仮締切工								
			1		204,941,431			
		式	1		204,941,431	0	0	
掘削	土砂　片切							単-1号
			1,600	1,012	1,619,200			
		m3	1,600	1,012	1,619,200	0	0	
掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝ							単-2号
			10,600	195	2,067,000			
		m3	10,600	195	2,067,000	0	0	
掘削	軟岩　片切							単-3号
			1,500	2,882	4,323,000			
		m3	1,500	2,882	4,323,000	0	0	
掘削	軟岩　ｵｰﾌﾟﾝ							単-4号
			8,000	290	2,320,000			
		m3	8,000	290	2,320,000	0	0	
土砂等運搬	本明川河口土砂受入地 土砂･積込含む							単-5号
			12,150	2,456	29,840,400			
		m3	0	2,456	0	-12,150	-29,840,400	
土砂等運搬	小江地区土砂受入地 土砂･積込含む							単-6号
			0	0	0			
		m3	12,150	2,456	29,840,400	12,150	29,840,400	
土砂等運搬	本明川河口土砂受入地 軟岩･積込含む							単-7号
			9,500	3,166	30,077,000			
		m3	0	3,166	0	-9,500	-30,077,000	
土砂等運搬	小江地区土砂受入地 軟岩･積込含む							単-8号
			0	0	0			
		m3	9,500	3,166	30,077,000	9,500	30,077,000	
整地	本明川河口土砂受入地							単-9号
			21,700	111	2,408,700			
		m3	0	111	0	-21,700	-2,408,700	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	小江地区土砂受入地							単-10号
			0	0	0			
		m3	21,700	111	2,408,700	21,700	2,408,700	
床掘	土砂							内-1号
			641		136,599			
		m3	641		136,599	0	0	
床掘	軟岩							内-2号
			513		148,986			
		m3	513		148,986	0	0	
土砂等運搬	本明川河口土砂受入地							内-3号
	土砂,積込含む		641		1,556,611			
		m3	0		0	-641	-1,556,611	
土砂等運搬	小江地区土砂受入地							内-4号
	土砂･積込含む		0		0			
		m3	641		1,556,611	641	1,556,611	
土砂等運搬	本明川河口土砂受入地							内-5号
	軟岩,積込含む		513		1,623,825			
		m3	0		0	-513	-1,623,825	
土砂等運搬	小江地区土砂受入地							内-6号
	軟岩･積込含む		0		0			
		m3	513		1,623,825	513	1,623,825	
整地	本明川河口土砂受入地							内-7号
			1,154		128,187			
		m3	0		0	-1,154	-128,187	
整地	小江地区土砂受入地							内-8号
			0		0			
		m3	1,154		128,187	1,154	128,187	
切土法面整形	土砂							単-11号
			2,120	753	1,596,360			
		m2	2,120	753	1,596,360	0	0	
切土法面整形	軟岩							単-12号
			2,110	975	2,057,250			
		m2	2,110	975	2,057,250	0	0	
埋戻し								内-9号
			1,453		1,320,189			
		m3	1,453		1,320,189	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40高炉							内-10号
			1,705		41,022,300			
		m3	1,705		41,022,300	0	0	
型枠								内-11号
			1,220		10,289,682			
		m2	1,220		10,289,682	0	0	
鉄筋	SD345　D13							単-13号
			0.63	158,600	99,918			
		t	0.63	158,600	99,918	0	0	
鉄筋	SD345　D16～25							単-14号
			0.64	156,600	100,224			
		t	0.64	156,600	100,224	0	0	
改良盛土								内-12号
			7,900		72,206,000			
		m3	7,900		72,206,000	0	0	
堤内水路工								
			1		227,421,584			
		式	1		227,421,584	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40普通							内-13号
			8,215		163,823,530			
		m3	8,215		163,823,530	0	0	
型枠								内-14号
			3,160		25,565,759			
		m2	3,160		25,565,759	0	0	
鉄筋	SD345　D13							単-15号
			10.07	158,600	1,597,102			
		t	10.07	158,600	1,597,102	0	0	
鉄筋	SD345　D16～25							単-16号
			79.98	156,600	12,524,868			
		t	79.98	156,600	12,524,868	0	0	
止水板	塩ビB200　t=5mm							単-17号
			162	2,475	400,950			
		m	162	2,475	400,950	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄｽﾄｯﾊﾟｰ	塩ﾋﾞ製　B220　t=6mm							単-18号
			126	3,033	382,158			
		m	126	3,033	382,158	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾄｽﾄｯﾊﾟｰ保護鉄板	SS　t=3.2mm　ｱﾝｶｰ打							単-19号
	込式		7	290,787	2,035,509			
		箇所	7	290,787	2,035,509	0	0	
堤内水路閉塞ｹﾞｰﾄ戸当り金物製作据付	製作・据付							内-15号
			1		20,450,250			
		式	1		20,450,250	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	二次ｺﾝ							単-20号
			22	22,170	487,740			
		m3	22	22,170	487,740	0	0	
型枠	二次ｺﾝ部							内-16号
			19		153,718			
		m2	19		153,718	0	0	
堤外水路工								
			1		88,016,150			
		式	1		88,016,150	0	0	
埋戻し								内-17号
			1,870		3,071,335			
		m3	1,870		3,071,335	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40普通							内-18号
			1,879		37,281,239			
		m3	1,879		37,281,239	0	0	
型枠								内-19号
			3,229		26,123,998			
		m2	3,229		26,123,998	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40普通							単-21号
			131	20,487	2,683,797			
		m3	131	20,487	2,683,797	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠								内-20号
			12		49,322			
		m2	12		49,322	0	0	
基面整正								内-21号
			1,306		496,876			
		m2	1,306		496,876	0	0	
鉄筋	SD345　D13							単-22号
			26.51	158,600	4,204,486			
		t	26.51	158,600	4,204,486	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345　D16～25							単-23号
			53.16	156,600	8,324,856			
		t	53.16	156,600	8,324,856	0	0	
鉄筋	SD345　D29～32							単-24号
			27.94	157,600	4,403,344			
		t	27.94	157,600	4,403,344	0	0	
目地板	瀝青繊維質t=20mm							単-25号
			172	4,451	765,572			
		m2	172	4,451	765,572	0	0	
止水板	塩ビB200　t=5mm							単-26号
			247	2,475	611,325			
		m	247	2,475	611,325	0	0	
下流仮締切工								
			1		578,481			
		式	1		578,481	0	0	
大型土のう設置								単-27号
			43	7,099	305,257			
		袋	43	7,099	305,257	0	0	
盛土								単-28号
			10	5,084	50,840			
		m3	10	5,084	50,840	0	0	
盛土法面整形								単-29号
			10	375	3,750			
		m2	10	375	3,750	0	0	
遮水ｼｰﾄ								単-30号
			78	2,803	218,634			
		m2	78	2,803	218,634	0	0	
土砂撤去工								
			0		0			
		式	1		107,390,770	1	107,390,770	
掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ							単-31号
			0	0	0			
		m3	39,200	195.5	7,663,600	39,200	7,663,600	
土砂等運搬	土砂　小江地区土砂受入地							単-32号
			0	0	0			
		m3	39,230	2,431	95,368,130	39,230	95,368,130	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	小江地区土砂受入地							単-33号
			0	0	0			
		m3	39,200	111.2	4,359,040	39,200	4,359,040	
ﾀﾞﾑ土工								
			1		1,284,166,510			
		式	1		1,279,886,382	1	-4,280,128	
堤体基礎掘削工								
			1		1,284,166,510			
		式	1		1,279,886,382	1	-4,280,128	
土石掘削								単-34号
			343,600	211	72,499,600			
		m3	343,600	211	72,499,600	0	0	
積込・運搬	左岸1号線							内-22号
			27,240		20,729,640			
		m3	27,240		20,729,640	0	0	
積込・運搬	母材山1号線							内-23号
			7,430		6,033,160			
		m3	7,430		6,033,160	0	0	
積込・運搬	Ⅱ材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ							内-24号
			22,170		19,443,090			
		m3	22,170		19,443,090	0	0	
積込・運搬	ﾀﾞﾑｻｲﾄ仮置き場							内-25号
			50,000		40,000,000			
		m3	50,000		40,000,000	0	0	
積込・運搬	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流土砂受入地①							内-26号
			33,000		40,392,000			
		m3	33,000		40,392,000	0	0	
積込・運搬	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流土砂受入地②							内-27号
			33,190		43,014,240			
		m3	33,190		43,014,240	0	0	
積込・運搬	本明川河口土砂受入地							内-28号
			171,910		554,237,840			
		m3	0		0	-171,910	-554,237,840	
積込・運搬	本明川河口土砂受入地							内-29号
			0		0			
		m3	166,760		537,767,687	166,760	537,767,687	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込・運搬	長野地区土砂受入地							内-30号
			0		0			
		m3	5,160		14,043,524	5,160	14,043,524	
建設発生土処理								内-31号
			162,900		30,951,000			
		m3	0		0	-162,900	-30,951,000	
建設発生土処理								内-32号
			0		0			
		m3	160,400		29,097,501	160,400	29,097,501	
簡易岩盤清掃								単-35号
			3,670	10,861	39,859,870			
		m2	3,670	10,861	39,859,870	0	0	
岩盤面処理	堤体部（水洗い有）							単-36号
			7,840	21,576	169,155,840			
		m2	7,840	21,576	169,155,840	0	0	
岩盤面処理	堤体部（水洗い無）							単-37号
			10,560	20,560	217,113,600			
		m2	10,560	20,560	217,113,600	0	0	
岩盤面処理	減勢工部							単-38号
			2,830	10,861	30,736,630			
		m2	2,830	10,861	30,736,630	0	0	
母材山掘削工								
			1		575,797,020			
		式	1		575,797,020	0	0	
表土掘削工								
			1		350,891,220			
		式	1		350,891,220	0	0	
表土掘削	土砂　44tﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ							単-39号
			127,600	121	15,439,600			
		m3	127,600	121	15,439,600	0	0	
積込み	土砂　1.6m3ﾊﾞｯｸﾎｳ							単-40号
			127,600	164	20,926,400			
		m3	127,600	164	20,926,400	0	0	
運搬（本明川河口土砂受入地）	土砂　10tﾀﾞﾝﾌﾟ							単-41号
			103,150	2,705	279,020,750			
		m3	103,150	2,705	279,020,750	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（場内流用）	土砂　10tﾀﾞﾝﾌﾟ							単-42号
			24,450	535	13,080,750			
		m3	24,450	535	13,080,750	0	0	
整地（本明川河口土砂受入地）	土砂　15tﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ							単-43号
			103,150	133	13,718,950			
		m3	103,150	133	13,718,950	0	0	
法面整形	土砂							単-44号
			1,810	735	1,330,350			
		m2	1,810	735	1,330,350	0	0	
法面整形	軟岩Ⅰ							単-45号
			7,730	954	7,374,420			
		m2	7,730	954	7,374,420	0	0	
母材採取工								
			1		224,905,800			
		式	1		224,905,800	0	0	
母材採取	軟岩							単-46号
			247,100	182	44,972,200			
		m3	247,100	182	44,972,200	0	0	
積込運搬整地	母材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ①							単-47号
			142,400	727	103,524,800			
		m3	142,400	727	103,524,800	0	0	
積込運搬整地	母材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ②							単-48号
			96,720	790	76,408,800			
		m3	96,720	790	76,408,800	0	0	
堤体材料工								
			1		813,637,480			
		式	1		813,637,480	0	0	
CSG材料工								
			1		174,343,100			
		式	1		174,343,100	0	0	
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(CSG用)							単-49号
			12,295	14,180	174,343,100			
		t	12,295	14,180	174,343,100	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ材料工								
			1		639,294,380			
		式	1		639,294,380	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
				工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ	中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ+ﾌﾗｲｱｯｼｭⅡ種30%混合							単-50号
			9,868	19,950	196,866,600			
		t	9,868	19,950	196,866,600	0	0	
混和剤(1)	AE減水剤							単-51号
			91,400	80	7,312,000			
		kg	91,400	80	7,312,000	0	0	
混和剤(2)	高性能AE減水剤							単-52号
			2,940	425	1,249,500			
		kg	2,940	425	1,249,500	0	0	
混和剤(3)	AE剤							単-53号
			3,860	988	3,813,680			
		kg	3,860	988	3,813,680	0	0	
購入骨材	粗骨材G1(80-40mm)							単-54号
			22,080	5,320	117,465,600			
		t	22,080	5,320	117,465,600	0	0	
購入骨材	粗骨材G2(40-20mm)							単-55号
			21,650	4,680	101,322,000			
		t	21,650	4,680	101,322,000	0	0	
購入骨材	粗骨材G3(20-5mm)							単-56号
			22,180	4,750	105,355,000			
		t	22,180	4,750	105,355,000	0	0	
購入骨材	細骨材S							単-57号
			24,920	4,250	105,910,000			
		t	24,920	4,250	105,910,000	0	0	
堤体工								
			1		1,564,312,812			
		式	1		1,564,312,812	0	0	
CSG材製造工								
			1		332,804,160			
		式	1		332,804,160	0	0	
CSG材製造								単-58号
			112,320	2,963	332,804,160			
		m3	112,320	2,963	332,804,160	0	0	
CSG打設工								
			1		391,385,100			
		式	1		391,385,100	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CSG打設								単-59号
			129,170	3,030	391,385,100			
		m3	129,170	3,030	391,385,100	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工								
			1		439,973,870			
		式	1		439,973,870	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設								単-60号
			34,030	12,929	439,973,870			
		m3	34,030	12,929	439,973,870	0	0	
型枠工								
			1		252,668,349			
		式	1		252,668,349	0	0	
堤外型枠								内-33号
			10,255		201,215,937			
		m2	10,255		201,215,937	0	0	
堤内型枠								内-34号
			3,225		51,452,412			
		m2	3,225		51,452,412	0	0	
施工継目処理工								
			1		20,689,524			
		式	1		20,689,524	0	0	
鉄筋	SD345　D16～25							単-61号
			30	216,900	6,507,000			
		t	30	216,900	6,507,000	0	0	
止水板	UC400×9							単-62号
			219	9,084	1,989,396			
		m	219	9,084	1,989,396	0	0	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	1.5cm							単-63号
			1,939	4,308	8,353,212			
		m2	1,939	4,308	8,353,212	0	0	
処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ							単-64号
			29	2,580	74,820			
		m3	29	2,580	74,820	0	0	
半割管	SGP　φ165　t=5mm							単-65号
			216	17,431	3,765,096			
		m	216	17,431	3,765,096	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設工			1		27,851,239			
		式	1		27,851,239	0	0	
鉄筋	SD345　D13		18	239,900	4,318,200			単-66号
		t	18	239,900	4,318,200	0	0	
鉄筋	SD345　D16～25		58	216,900	12,580,200			単-67号
		t	58	216,900	12,580,200	0	0	
鉄筋	SD345　D29～32		2	171,600	343,200			単-68号
		t	2	171,600	343,200	0	0	
鉄筋	SD345　D35		0.3	174,400	52,320			単-69号
		t	0.3	174,400	52,320	0	0	
ｶﾞｽ圧接	D35×35		12	1,313	15,756			単-70号
		箇所	12	1,313	15,756	0	0	
主止水板	UC400×9		346	9,084	3,143,064			単-71号
		m	346	9,084	3,143,064	0	0	
副止水板	UC400×9		239	9,084	2,171,076			単-72号
		m	239	9,084	2,171,076	0	0	
通廊止水板	UC300×9		110	7,693	846,230			単-73号
		m	110	7,693	846,230	0	0	
止水板着岩部処理	B1,000×L2,000×H1,000		11	63,117	694,287			単-74号
		箇所	11	63,117	694,287	0	0	
継目半割管	VPφ150		197	17,422	3,432,134			単-75号
		m	197	17,422	3,432,134	0	0	
引出し管	VPφ100		54	4,718	254,772			単-76号
		m	54	4,718	254,772	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工								
			1		91,265,800			
		式	1		91,265,800	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配							単-77号
	筋ﾀｲﾌﾟ1		1	673,100	673,100			
		基	1	673,100	673,100	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配							単-78号
	筋ﾀｲﾌﾟ2		35	688,600	24,101,000			
		基	35	688,600	24,101,000	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配							単-79号
	筋ﾀｲﾌﾟ2　基礎排水孔		3	729,800	2,189,400			
	箱抜き	基	3	729,800	2,189,400	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配							単-80号
	筋ﾀｲﾌﾟ3		58	707,800	41,052,400			
		基	58	707,800	41,052,400	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配							単-81号
	筋ﾀｲﾌﾟ3　基礎排水孔		17	749,000	12,733,000			
	箱抜き	基	17	749,000	12,733,000	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配							単-82号
	筋ﾀｲﾌﾟ3　継目排水孔		5	726,100	3,630,500			
	用ｿｹｯﾄ付	基	5	726,100	3,630,500	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H2　L=1.0m　配							単-83号
	筋ﾀｲﾌﾟ3		1	541,800	541,800			
		基	1	541,800	541,800	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H2　L=1.0m　配							単-84号
	筋ﾀｲﾌﾟ3　基礎排水孔		2	582,900	1,165,800			
	箱抜き	基	2	582,900	1,165,800	0	0	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	標準部　L=1.5m							単-85号
			3	1,001,000	3,003,000			
		基	3	1,001,000	3,003,000	0	0	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	下部出入口部　上部材							単-86号
	E2　L=1.5m		1	1,087,900	1,087,900			
		基	1	1,087,900	1,087,900	0	0	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	下部出入口部　下部材							単-87号
	E3　L=1.5m		1	1,087,900	1,087,900			
		基	1	1,087,900	1,087,900	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水施設工			1		36,162			
		式	1		36,162	0	0	
排水管	VPφ150		6	3,159	18,954			単-88号
		m	6	3,159	18,954	0	0	
調整ﾓﾙﾀﾙ	1:3		6	2,868	17,208			単-89号
		m2	6	2,868	17,208	0	0	
冷却工			1		7,638,608			
		式	1		7,638,608	0	0	
冷却設備運転(1)	運転・供用損料		38	162,138	6,161,244			単-90号
		日	38	162,138	6,161,244	0	0	
冷却設備運転(2)	労務		38	38,878	1,477,364			単-91号
		日	38	38,878	1,477,364	0	0	
減勢工			1		245,859,750			
		式	1		245,859,750	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工			1		141,152,190			
		式	1		141,152,190	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設			10,030	14,073	141,152,190			単-92号
		m3	10,030	14,073	141,152,190	0	0	
型枠工			1		77,383,609			
		式	1		77,383,609	0	0	
減勢工型枠			5,475		77,383,609			内-35号
		m2	5,475		77,383,609	0	0	
埋設工			1		27,323,951			
		式	1		27,323,951	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345　D13							単-93号
			31	239,900	7,436,900			
		t	31	239,900	7,436,900	0	0	
鉄筋	SD345　D16～25							単-94号
			59	216,900	12,797,100			
		t	59	216,900	12,797,100	0	0	
鉄筋	SD345　D29～32							単-95号
			18	171,600	3,088,800			
		t	18	171,600	3,088,800	0	0	
鉄筋	SD345　D35							単-96号
			5	173,600	868,000			
		t	5	173,600	868,000	0	0	
ｶﾞｽ圧接	D35×D35							単-97号
			79	1,313	103,727			
		箇所	79	1,313	103,727	0	0	
止水板	UC300×9							単-98号
			364	7,693	2,800,252			
		m	364	7,693	2,800,252	0	0	
背面排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　無							単-99号
	孔管φ200		9	2,788	25,092			
		m	9	2,788	25,092	0	0	
ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管φ50×2							単-100号
	本　ｼｰﾄ付		241	794	191,354			
		m	241	794	191,354	0	0	
ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ竪孔	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ無孔管φ50×1							単-101号
	本		21	606	12,726			
		m	21	606	12,726	0	0	
基礎処理工								
			1		692,797,408			
		式	1		692,797,408	0	0	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工								
			1		53,105,281			
		式	1		53,105,281	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
				工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・P孔・C孔）	堤内水路部先行施工							単-102号
	φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般							
	部 削孔方向各種 ｺｱあ		210	18,040	3,788,400			
	り	m	210	18,040	3,788,400	0	0	
ｾﾒﾝﾃｰｼｮﾝ	ｶｰﾃﾝ 堤内水路部先行							内-36号
	施工 φ66mm 高炉ｾﾒﾝﾄ		4		12,568			
	B種	孔	4		12,568	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・一般孔）	堤内水路部先行施工							単-103号
	φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般		335	8,893	2,979,155			
	部 鉛直下方 ｺｱなし	m	335	8,893	2,979,155	0	0	
ｾﾒﾝﾃｰｼｮﾝ	ｶｰﾃﾝ 堤内水路部先行							内-37号
	施工 φ46mm 高炉ｾﾒﾝﾄ		7		21,742			
	B種	孔	7		21,742	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（Con・P孔・C孔）	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘ							単-104号
	ｰ式 施工箇所各種 削		67	11,850	793,950			
	孔方向各種 ｺｱなし	m	67	11,850	793,950	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・P孔・C孔）	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘ							単-105号
	ｰ式 施工箇所各種 削		994	19,870	19,750,780			
	孔方向各種 ｺｱあり	m	994	19,870	19,750,780	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（Con・一般孔）	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘ							単-106号
	ｰ式 施工場所各種 鉛		212	9,723	2,061,276			
	直下方 ｺｱなし	m	212	9,723	2,061,276	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・一般孔）	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘ							単-107号
	ｰ式 施工場所各種 鉛		2,321	10,210	23,697,410			
	直下方 ｺｱなし	m	2,321	10,210	23,697,410	0	0	
ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工								
			1		85,845,810			
		式	1		85,845,810	0	0	
透水試験(K-1b)	堤内水路部先行施工							単-108号
	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66		31	43,930	1,361,830			
	mm	回	31	43,930	1,361,830	0	0	
注入(K-1b)	堤内水路部先行施工							単-109号
	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66		171	18,650	3,189,150			
	mm	時間	171	18,650	3,189,150	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水押し試験(K-2b)	堤内水路部先行施工							単-110号
	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46		48	42,270	2,028,960			
	mm	回	48	42,270	2,028,960	0	0	
注入(K-2b)	堤内水路部先行施工							単-111号
	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46		264	17,540	4,630,560			
	mm	時間	264	17,540	4,630,560	0	0	
透水試験(K-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-112号
	交代 φ66mm		133	32,160	4,277,280			
		回	133	32,160	4,277,280	0	0	
透水試験(K-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-113号
	交代 φ66mm		14	47,700	667,800			
		回	14	47,700	667,800	0	0	
注入(K-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-114号
	交代 φ66mm		732	16,830	12,319,560			
		時間	732	16,830	12,319,560	0	0	
注入(K-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-115号
	交代 φ66mm		77	20,210	1,556,170			
		時間	77	20,210	1,556,170	0	0	
水押し試験(K-4a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-116号
	交代 φ46mm		340	30,500	10,370,000			
		回	340	30,500	10,370,000	0	0	
水押し試験(K-4b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-117号
	交代 φ46mm		21	46,040	966,840			
		回	21	46,040	966,840	0	0	
注入(K-4a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-118号
	交代 φ46mm		1,870	15,730	29,415,100			
		時間	1,870	15,730	29,415,100	0	0	
注入(K-4b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-119号
	交代 φ46mm		116	19,100	2,215,600			
		時間	116	19,100	2,215,600	0	0	
ｾﾒﾝﾄ(Ka)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　ﾊﾞﾗ							単-120号
			58	178,430	10,348,940			
		t	58	178,430	10,348,940	0	0	
ｾﾒﾝﾄ(Kb)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　袋							単-121号
			14	178,430	2,498,020			
		t	14	178,430	2,498,020	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
				工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助ｶｰﾃﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工								
			1		131,610,845			
		式	1		131,610,845	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(岩盤)	堤内水路部先行施工							単-122号
	φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般		1,798	8,893	15,989,614			
	部 鉛直下方 ｺｱなし	m	1,798	8,893	15,989,614	0	0	
ｾﾒﾝﾃｰｼｮﾝ	補助ｶｰﾃﾝ 堤内水路部							内-38号
	先行施工 φ46mm 高炉		132		409,200			
	ｾﾒﾝﾄB種	孔	132		409,200	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(岩盤)	河床部先行施工 φ46							単-123号
	mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 鉛		11,326	8,893	100,722,118			
	直下方 ｺｱなし	m	11,326	8,893	100,722,118	0	0	
ｾﾒﾝﾃｰｼｮﾝ	補助ｶｰﾃﾝ 河床部先行							内-39号
	施工 φ46mm 高炉ｾﾒﾝﾄ		764		2,369,928			
	B種	孔	764		2,369,928	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘ							単-124号
	ｰ式 一般部 鉛直下方		495	8,549	4,231,755			
	ｺｱなし	m	495	8,549	4,231,755	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(岩盤)	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘ							単-125号
	ｰ式 一般部 鉛直下方		855	9,226	7,888,230			
	ｺｱなし	m	855	9,226	7,888,230	0	0	
補助ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工								
			1		417,010,794			
		式	1		417,010,794	0	0	
水押し試験(S-1a)	堤内水路部先行施工							単-126号
	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46		191	25,350	4,841,850			
	mm	回	191	25,350	4,841,850	0	0	
水押し試験(S-1b)	堤内水路部先行施工							単-127号
	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46		64	37,840	2,421,760			
	mm	回	64	37,840	2,421,760	0	0	
注入(S-1a)	堤内水路部先行施工							単-128号
	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46		1,051	12,950	13,610,450			
	mm	時間	1,051	12,950	13,610,450	0	0	
注入(S-1b)	堤内水路部先行施工							単-129号
	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46		352	15,690	5,522,880			
	mm	時間	352	15,690	5,522,880	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水押し試験(S-2a)	河床部先行施工 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm							単-130号
			3,051	25,430	77,586,930			
		回	3,051	25,430	77,586,930	0	0	
注入(S-2a)	河床部先行施工 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm							単-131号
			16,781	12,940	217,146,140			
		時間	16,781	12,940	217,146,140	0	0	
水押し試験(S-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm							単-132号
			163	30,500	4,971,500			
		回	163	30,500	4,971,500	0	0	
水押し試験(S-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm							単-133号
			8	46,040	368,320			
		回	8	46,040	368,320	0	0	
注入(S-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm							単-134号
			897	15,500	13,903,500			
		時間	897	15,500	13,903,500	0	0	
注入(S-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm							単-135号
			44	19,100	840,400			
		時間	44	19,100	840,400	0	0	
ｾﾒﾝﾄ(Sa)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　ﾊﾞﾗ							単-136号
			416	178,430	74,226,880			
		t	416	178,430	74,226,880	0	0	
ｾﾒﾝﾄ(Sb)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　袋							単-137号
			8.8	178,430	1,570,184			
		t	8.8	178,430	1,570,184	0	0	
岩盤変位計設置工								
			1		5,224,678			
		式	1		5,224,678	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ・不動孔)	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし							単-138号
			25	11,020	275,500			
		m	25	11,020	275,500	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ・変動孔)	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし							単-139号
			4	9,241	36,964			
		m	4	9,241	36,964	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(岩盤・不動孔)	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし							単-140号
			141	12,130	1,710,330			
		m	141	12,130	1,710,330	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変位計設置	測定単位0.01mm ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示							単-141号
			8	31,934	255,472			
		箇所	8	31,934	255,472	0	0	
変位計撤去	測定単位0.01mm ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示							単-142号
			2	28,749	57,498			
		箇所	2	28,749	57,498	0	0	
岩盤変位計損料	測定単位0.01mm ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示							内-40号
			1		2,770,620			
		式	1		2,770,620	0	0	
岩盤変位計材料								内-41号
			1		118,294			
		式	1		118,294	0	0	
観測設備工								
			1		2,198,242			
		式	1		2,198,242	0	0	
計測器設置工								
			1		2,198,242			
		式	1		2,198,242	0	0	
温度計	測定範囲-30～70℃ 耐圧200kPa							単-143号
			7	38,622	270,354			
		箇所	7	38,622	270,354	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ配線(水平)	0.5mm2　4芯ｼｰﾙﾄﾞｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　外径11.5mm							単-144号
			254	1,021	259,334			
		m	254	1,021	259,334	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ配線(鉛直)	0.5mm2　4芯ｼｰﾙﾄﾞｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　外径11.5mm							単-145号
			16	2,257	36,112			
		m	16	2,257	36,112	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ接続	耐電接続ｷｯﾄ							単-146号
			7	24,586	172,102			
		箇所	7	24,586	172,102	0	0	
ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ等設置接続	ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ：30ch以上 ｽｷｬﾅｰ：10ch雷ｻｰｼﾞ保護機付							単-147号
			1	1,460,340	1,460,340			
		箇所	1	1,460,340	1,460,340	0	0	
閉塞工								
			1		43,841,361			
		式	1		43,841,361	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横坑閉塞工								
			1		43,841,361			
		式	1		43,841,361	0	0	
支保工撤去	TL-1							単-148号
			1	53,875	53,875			
		箇所	1	53,875	53,875	0	0	
支保工撤去	TL-2							単-149号
			1	31,503	31,503			
		箇所	1	31,503	31,503	0	0	
支保工撤去	TR-1							単-150号
			1	28,365	28,365			
		箇所	1	28,365	28,365	0	0	
坑内清掃								単-151号
			1,590	4,420	7,027,800			
		m2	1,590	4,420	7,027,800	0	0	
土砂搬出								単-152号
			16	2,540	40,640			
		m3	16	2,540	40,640	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40高炉							単-153号
			710	20,313	14,422,230			
		m3	710	20,313	14,422,230	0	0	
型枠								内-42号
			11		88,995			
		m2	11		88,995	0	0	
間仕切枠	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ							単-154号
			136	14,924	2,029,664			
		m2	136	14,924	2,029,664	0	0	
配管架台								単-155号
			88	29,975	2,637,800			
		基	88	29,975	2,637,800	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ注入管								単-156号
			1,065	4,720	5,026,800			
		m	1,065	4,720	5,026,800	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ注入	1:2（高炉）							単-157号
			15	28,758	431,370			
		m3	15	28,758	431,370	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入管								単-158号
			1,374	5,603	7,698,522			
		m	1,374	5,603	7,698,522	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ注入								単-159号
			43	59,475	2,557,425			
		時間	43	59,475	2,557,425	0	0	
ｾﾒﾝﾄ	高炉							単-160号
			9	16,840	151,560			
		t	9	16,840	151,560	0	0	
混和剤								単-161号
			22	80	1,760			
		kg	22	80	1,760	0	0	
砕石充填	現地発生材							単-162号
			173	9,324	1,613,052			
		m3	173	9,324	1,613,052	0	0	
法面工								
			1		406,719,912			
		式	1		406,429,725	1	-290,187	
法面吹付工								
			1		37,888,148			
		式	1		37,888,148	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流側　t=10cm							単-163号
			3,764	7,420	27,928,880			
		m2	3,764	7,420	27,928,880	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付（小段部）	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流側　t=15cm（平均）							単-164号
			1,083	9,196	9,959,268			
		m2	1,083	9,196	9,959,268	0	0	
法枠工								
			1		168,928,770			
		式	1		168,928,770	0	0	
吹付法枠（枠内植生吹付）	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流側　300×300　植生基材t=5cm							内-43号
			1,704		39,808,848			
		m2	1,704		39,808,848	0	0	
吹付法枠（枠内ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付）	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流側　300×300　ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付t=10cm							内-44号
			2,127		50,697,045			
		m2	2,127		50,697,045	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付法枠（枠内植生吹付）	ﾀﾞﾑｻｲﾄ下流側　300×300　植生基材t=5cm							内-45号
			3,357		78,422,877			
		m2	3,357		78,422,877	0	0	
法面排水工								
			1		21,495,454			
		式	1		21,205,267	1	-290,187	
小段排水	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　PU300　張ｺﾝ							単-165号
			171	21,374	3,654,954			
		m	0	21,374	0	-171	-3,654,954	
小段排水	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　PU300　張ｺﾝ							単-166号
			0	0	0			
		m	171	21,100	3,608,100	171	3,608,100	
縦排水	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　W300							単-167号
			39	2,894	112,866			
		m	39	2,894	112,866	0	0	
集水桝	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　500×500×500							内-46号
			5		221,380			
		箇所	5		221,380	0	0	
跳水防止板	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　縞鋼板t=3.2mm　600×1200							単-168号
			3	14,667	44,001			
		枚	0	14,667	0	-3	-44,001	
跳水防止板	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　縞鋼板t=3.2mm　600×1200							単-169号
			0	0	0			
		枚	3	14,650	43,950	3	43,950	
跳水防止板	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　縞鋼板t=3.2mm　600×1000							単-170号
			2	13,112	26,224			
		枚	0	13,112	0	-2	-26,224	
跳水防止板	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　縞鋼板t=3.2mm　600×1000							単-171号
			0	0	0			
		枚	2	13,100	26,200	2	26,200	
小段排水	母材山　PU300　張ｺﾝ							単-172号
			800	19,544	15,635,200			
		m	0	19,544	0	-800	-15,635,200	
小段排水	母材山　PU300　張ｺﾝ							単-173号
			0	0	0			
		m	800	19,270	15,416,000	800	15,416,000	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水	母材山　PU300　張ｺﾝ							単-174号
			76	16,763	1,273,988			
		m	0	16,763	0	-76	-1,273,988	
縦排水	母材山　PU300　張ｺﾝ							単-175号
			0	0	0			
		m	76	16,450	1,250,200	76	1,250,200	
集水桝	母材山　500×500×50							単-176号
	0		7	42,959	300,713			
		箇所	7	42,959	300,713	0	0	
跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2							単-177号
	mm　600×1200		6	14,667	88,002			
		枚	0	14,667	0	-6	-88,002	
跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2							単-178号
	mm　600×1200		0	0	0			
		枚	6	14,650	87,900	6	87,900	
跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2							単-179号
	mm　600×1000		6	13,112	78,672			
		枚	0	13,112	0	-6	-78,672	
跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2							単-180号
	mm　600×1000		0	0	0			
		枚	6	13,100	78,600	6	78,600	
跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2							単-181号
	mm　600×585		6	9,909	59,454			
		枚	0	9,909	0	-6	-59,454	
跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2							単-182号
	mm　600×585		0	0	0			
		枚	6	9,893	59,358	6	59,358	
連続繊維補強土工								
			1		178,407,540			
		式	1		178,407,540	0	0	
連続繊維補強土	母材山　補強土t=20cm							内-47号
	植生基材t=5cm		9,540		178,407,540			
		m2	9,540		178,407,540	0	0	
濁水処理設備運転工								
			1		203,770,655			
		式	1		203,770,655	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備運転	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流							
			1		35,400,515			
		式	1		35,400,515	0	0	
運転(1)	上流　ｼｯｸﾅｰ運転　加圧脱水機運転							単-183号
			207	140,361	29,054,727			
		日	207	140,361	29,054,727	0	0	
運転(2)	上流　中和処理設備運転							単-184号
			198	8,001	1,584,198			
		日	198	8,001	1,584,198	0	0	
主剤(高分子)	上流　高分子凝集剤							単-185号
			180	961	172,980			
		kg	180	961	172,980	0	0	
助剤(PAC)	上流　無機凝集剤							単-186号
			6,000	44	264,000			
		kg	6,000	44	264,000	0	0	
炭酸ｶﾞｽ	上流　液化炭酸　ﾛｰﾘｰ							単-187号
			740	89	65,860			
		kg	740	89	65,860	0	0	
建設汚泥搬出処理(1)	上流　脱水ｹｰｷ							単-188号
			150	15,445	2,316,750			
		m3	150	15,445	2,316,750	0	0	
建設汚泥搬出処理(2)	上流　ｽﾗｯｼﾞ							単-189号
			80	24,275	1,942,000			
		m3	80	24,275	1,942,000	0	0	
濁水処理設備運転	ﾀﾞﾑｻｲﾄ下流							
			1		168,370,140			
		式	1		168,370,140	0	0	
運転(1)	下流　ｼｯｸﾅｰ運転　加圧脱水機運転							単-190号
			682	140,910	96,100,620			
		日	682	140,910	96,100,620	0	0	
運転(2)	下流　中和処理設備運転損料							単-191号
			590	16,992	10,025,280			
		日	590	16,992	10,025,280	0	0	
主剤(高分子)	下流　高分子凝集剤							単-192号
			2,220	961	2,133,420			
		kg	2,220	961	2,133,420	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
助剤(PAC)	下流　無機凝集剤							単-193号
			73,890	44	3,251,160			
		kg	73,890	44	3,251,160	0	0	
炭酸ｶﾞｽ	下流　液化炭酸　ﾛｰﾘｰ							単-194号
			54,990	89	4,894,110			
		kg	54,990	89	4,894,110	0	0	
建設汚泥搬出処理(1)	下流　脱水ｹｰｷ							単-195号
			1,840	15,445	28,418,800			
		m3	1,840	15,445	28,418,800	0	0	
建設汚泥搬出処理(2)	下流　ｽﾗｯｼﾞ							単-196号
			970	24,275	23,546,750			
		m3	970	24,275	23,546,750	0	0	
流水管理工								
			1		44,575,287			
		式	1		46,415,088	1	1,839,801	
取水ﾋﾟｯﾄ工（本体工）								
			1		1,277,262			
		式	1		1,277,262	0	0	
掘削	土砂、片切							単-197号
			10	1,012	10,120			
		m3	10	1,012	10,120	0	0	
床掘	土砂							内-48号
			31		6,605			
		m3	31		6,605	0	0	
床掘（掘削）	土砂、片切							内-49号
			119		33,351			
		m3	119		33,351	0	0	
埋戻し	1.0m≦W1＜4.0m							内-50号
			120		197,091			
		m3	120		197,091	0	0	
埋戻し	W1＜1.0m							内-51号
			5		13,071			
		m3	5		13,071	0	0	
土砂等運搬	土砂							内-52号
			22		53,425			
		m3	22		53,425	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	土砂、本明川河口土砂受入地	m3	20 20		2,222 2,222	0	0	内-53号
基面整正		m2	13 13		4,946 4,946	0	0	内-54号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（高炉）	m3	14 14	22,170 22,170	310,380 310,380	0	0	単-198号
型枠	一般型枠	m2	55 55		444,974 444,974	0	0	内-55号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉、t=10cm	m3	1 1	21,146 21,146	21,146 21,146	0	0	単-199号
型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	14 14		57,543 57,543	0	0	内-56号
鉄筋	SD345、D13	t	0.12 0.12	158,600 158,600	19,032 19,032	0	0	単-200号
鉄筋	SD345、D16～D25	t	0.66 0.66	156,600 156,600	103,356 103,356	0	0	単-201号
取水ﾋﾟｯﾄ工（本体部接続工）		式	1 1		229,281 229,281	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉	m3	5 5	21,585 21,585	107,925 107,925	0	0	単-202号
型枠	一般型枠	m2	15 15		121,356 121,356	0	0	内-57号
取水ﾋﾟｯﾄ工（張ｺﾝｸﾘｰﾄ工）		式	1 1		419,052 419,052	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉、t=350							単-203号
			47	7,534	354,098			
		m2	47	7,534	354,098	0	0	
基礎材	RC-40、t=200							単-204号
			47	1,382	64,954			
		m2	47	1,382	64,954	0	0	
取水ﾋﾟｯﾄ工（肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ工）								
			1		79,359			
		式	1		79,359	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉							単-205号
			3	26,453	79,359			
		m3	3	26,453	79,359	0	0	
既設構造物撤去工								
			1		410,872			
		式	1		400,540	1	-10,332	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ							単-206号
			28	9,580	268,240			
		m3	0	9,580	0	-28	-268,240	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ							単-207号
			0	0	0			
		m3	28	9,211	257,908	28	257,908	
殻運搬・処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ							単-208号
			28	5,094	142,632			
		m3	28	5,094	142,632	0	0	
吐出桝工（高清水井堰吐出桝）								
			1		101,995			
		式	1		101,995	0	0	
床掘	土砂							内-58号
			4		7,166			
		m3	4		7,166	0	0	
埋戻し	W1＜1.0m							内-59号
			3		7,842			
		m3	3		7,842	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25、高炉							単-209号
			1	28,566	28,566			
		m3	1	28,566	28,566	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠							内-60号
			8		58,421			
		m2	8		58,421	0	0	
吐出桝工（寺井手井堰吐出桝）								
			1		104,566			
		式	1		104,566	0	0	
床掘	土砂							内-61号
			4		7,166			
		m3	4		7,166	0	0	
埋戻し	W1＜1.0m							内-62号
			3		7,842			
		m3	3		7,842	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25、高炉							単-210号
			1	31,137	31,137			
		m3	1	31,137	31,137	0	0	
型枠	一般型枠							内-63号
			8		58,421			
		m2	8		58,421	0	0	
配管等設備工								
			1		41,952,900			
		式	1		43,803,033	1	1,850,133	
床掘（埋設部(1)）	土砂							内-64号
			61		109,286			
		m3	61		109,286	0	0	
埋戻し（埋設部(1)）	1.0m≦W1＜4.0m							内-65号
			55		90,333			
		m3	55		90,333	0	0	
床掘（埋設部(2)）	土砂							内-66号
			2		3,583			
		m3	2		3,583	0	0	
埋戻し（埋設部(2)）	1.0m≦W1＜4.0m							内-67号
			2		3,285			
		m3	2		3,285	0	0	
盛土（覆土工(1)）	路体、2.5m未満							単-211号
			4	5,084	20,336			
		m3	4	5,084	20,336	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土（覆土工(2)）	路体、2.5m未満							単-212号
			30	5,084	152,520			
		m3	30	5,084	152,520	0	0	
盛土（覆土工(3)）	路体、2.5m未満							単-213号
			1	5,084	5,084			
		m3	1	5,084	5,084	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置（取水口部）	φ200、φ350							単-214号
			2	53,207	106,414			
		台	2	53,207	106,414	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置（中継部）	φ350							単-215号
			1	54,772	54,772			
		台	1	54,772	54,772	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転（φ200）	φ200							単-216号
			315	2,412	759,780			
		日	315	2,412	759,780	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転（φ350）	φ350							単-217号
			779	16,241	12,651,739			
		日	779	16,241	12,651,739	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ資材（φ200）	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min、購入品							単-218号
			2	584,685	1,169,370			
		台	2	584,685	1,169,370	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ資材（φ350）	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min、購入品							単-219号
			3	3,175,050	9,525,150			
		台	3	3,175,050	9,525,150	0	0	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1)設置	φ200							単-220号
			42	4,478	188,076			
		m	42	4,478	188,076	0	0	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2)設置	φ350							単-221号
			110	22,326	2,455,860			
		m	110	22,326	2,455,860	0	0	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1)付属材料	PE管φ200、ｴﾙﾎﾞ等							単-222号
			1	1,307,535	1,307,535			
		組	1	1,307,535	1,307,535	0	0	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2)付属材料	PE管φ350、ｴﾙﾎﾞ等							単-223号
			1	9,589,200	9,589,200			
		組	1	9,589,200	9,589,200	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受水槽設置	鋼製、20m3							単-224号
			1	3,470	3,470			
		基	1	3,470	3,470	0	0	
受水槽	鋼製、20m3、購入品							単-225号
			1	1,445,700	1,445,700			
		基	0	1,445,700	0	-1	-1,445,700	
受水槽	鋼製、20m3、購入品							単-226号
			0	0	0			
		基	1	3,296,000	3,296,000	1	3,296,000	
縞鋼板防護(1)設置	1250×394、CHP4.5t							単-227号
			8	44,844	358,752			
		枚	0	44,844	0	-8	-358,752	
縞鋼板防護(1)設置	1250×394、CHP4.5t							単-228号
			0	0	0			
		枚	8	44,830	358,640	8	358,640	
縞鋼板防護(2)設置	1250×382、CHP4.5t							単-229号
			5	44,661	223,305			
		枚	0	44,661	0	-5	-223,305	
縞鋼板防護(2)設置	1250×382、CHP4.5t							単-230号
			0	0	0			
		枚	5	44,650	223,250	5	223,250	
流入口ｽｸﾘｰﾝ製作据付	1350×3960×2枚							単-231号
			1	1,729,350	1,729,350			
		式	1	1,729,350	1,729,350	0	0	
交通管理工								
			1		37,466,940			
		式	1		37,466,940	0	0	
交通管理工								
			1		37,466,940			
		式	1		37,466,940	0	0	
交通誘導警備員B	昼間（8:00～17:00）							単-232号
			2,411	15,540	37,466,940			
		人	2,411	15,540	37,466,940	0	0	
左岸下流工事用道路工								
			1		62,391,785			
		式	1		62,273,529	1	-118,256	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左岸下流工事用道路工								
			1		22,559,165			
		式	1		22,440,909	1	-118,256	
掘削	土砂 片切掘削							単-233号
			1,300	995	1,293,500			
		m3	1,300	995	1,293,500	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無							単-234号
	障害無 10,000m3以上		2,300	192	441,600			
	50,000m3未満	m3	2,300	192	441,600	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-235号
			350	5,000	1,750,000			
		m3	350	5,000	1,750,000	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-236号
			390	698	272,220			
		m3	390	698	272,220	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-237号
			2,900	198	574,200			
		m3	2,900	198	574,200	0	0	
床掘り	土砂							内-68号
			180		43,027			
		m3	180		43,027	0	0	
埋戻し								内-69号
			67		172,277			
		m3	67		172,277	0	0	
切土法面整形	土砂							単-238号
			250	741	185,250			
		m2	250	741	185,250	0	0	
盛土法面整形	法面締固め無し							単-239号
			2,440	369	900,360			
		m2	2,440	369	900,360	0	0	
種子散布	肥料無し 1000m2以上							単-240号
			2,690	217	583,730			
		m2	2,690	217	583,730	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-241号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		1,340	1,704	2,283,360			
		m2	1,340	1,704	2,283,360	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-242号
			1,340	576	771,840			
		m2	1,340	576	771,840	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ							単-243号
			1,340	1,194	1,599,960			
		m2	1,340	1,194	1,599,960	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-244号
			163	8,481	1,382,403			
		m	0	8,481	0	-163	-1,382,403	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-245号
			0	0	0			
		m	163	8,224	1,340,512	163	1,340,512	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	600×600							単-246号
			17	14,670	249,390			
		m	0	14,670	0	-17	-249,390	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	600×600							単-247号
			0	0	0			
		m	17	14,410	244,970	17	244,970	
縦排水	300×300　ｿｹｯﾄ付							単-248号
			5	20,862	104,310			
		m	0	20,862	0	-5	-104,310	
縦排水	300×300　ｿｹｯﾄ付							単-249号
			0	0	0			
		m	5	20,560	102,800	5	102,800	
縦排水	450×450							単-250号
			4	19,197	76,788			
		m	0	19,197	0	-4	-76,788	
縦排水	450×450							単-251号
			0	0	0			
		m	4	18,890	75,560	4	75,560	
側溝蓋	300 40×6×60							単-252号
			3	1,375	4,125			
		枚	0	1,375	0	-3	-4,125	
側溝蓋	300 40×6×60							単-253号
			0	0	0			
		枚	3	1,359	4,077	3	4,077	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断暗渠	300×300							単-254号
			11	24,750	272,250			
		m	11	24,750	272,250	0	0	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	φ400							単-255号
			12	25,227	302,724			
		m	12	25,227	302,724	0	0	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	φ600							単-256号
			42	38,349	1,610,658			
		m	42	38,349	1,610,658	0	0	
集水桝	1号、500×500×700							単-257号
			3	78,561	235,683			
		箇所	0	78,561	0	-3	-235,683	
集水桝	1号、500×500×700							単-258号
			0	0	0			
		箇所	3	78,550	235,650	3	235,650	
集水桝	2号、600×600×1000							単-259号
			1	96,030	96,030			
		箇所	0	96,030	0	-1	-96,030	
集水桝	2号、600×600×1000							単-260号
			0	0	0			
		箇所	1	96,020	96,020	1	96,020	
集水桝	3-1号、800×800×800							単-261号
			1	117,000	117,000			
		箇所	0	117,000	0	-1	-117,000	
集水桝	3-1号、800×800×800							単-262号
			0	0	0			
		箇所	1	117,000	117,000	1	117,000	
集水桝	3-2号、800×800×800							単-263号
			1	109,080	109,080			
		箇所	0	109,080	0	-1	-109,080	
集水桝	3-2号、800×800×800							単-264号
			0	0	0			
		箇所	1	109,100	109,100	1	109,100	
集水桝	3-3,5号、800×800×1000							単-265号
			2	123,570	247,140			
		箇所	0	123,570	0	-2	-247,140	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝	3-3,5号、800×800×1000							単-266号
			0	0	0			
		箇所	2	123,600	247,200	2	247,200	
集水桝	3-4号、800×800×1000							単-267号
			1	120,060	120,060			
		箇所	0	120,060	0	-1	-120,060	
集水桝	3-4号、800×800×1000							単-268号
			0	0	0			
		箇所	1	120,100	120,100	1	120,100	
集水桝	特殊桝、800×1500×2100							単-269号
			1	359,910	359,910			
		箇所	0	359,910	0	-1	-359,910	
集水桝	特殊桝、800×1500×2100							単-270号
			0	0	0			
		箇所	1	360,000	360,000	1	360,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	景観色(グレーベージュ)　塗装品　Gr-C-4E							単-271号
			338	9,171	3,099,798			
		m	338	9,171	3,099,798	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-272号
			5	593	2,965			
		m	5	593	2,965	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ							単-273号
			340	503	171,020			
		m2	340	503	171,020	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-274号
			17	5,261	89,437			
		m3	17	5,261	89,437	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-275号
			146	9,423	1,375,758			
		m3	0	9,423	0	-146	-1,375,758	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-276号
			0	0	0			
		m3	146	9,060	1,322,760	146	1,322,760	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-277号
			146	5,010	731,460			
		m3	146	5,010	731,460	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-278号
			26	16,488	428,688			
		m3	0	16,488	0	-26	-428,688	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-279号
			0	0	0			
		m3	26	15,860	412,360	26	412,360	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-280号
			26	6,435	167,310			
		m3	26	6,435	167,310	0	0	
大型土のう撤去								単-281号
			353	664	234,392			
		袋	353	664	234,392	0	0	
大型土のう処分								単-282号
			353	93	32,829			
		袋	353	93	32,829	0	0	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	φ400							単-283号
			37	114	4,218			
		m	37	114	4,218	0	0	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管処分								単-284号
			5	12,483	62,415			
		m3	5	12,483	62,415	0	0	
左岸下流工事用橋梁工								
			1		39,832,620			
		式	1		39,832,620	0	0	
床掘り	土砂							内-70号
			200		41,922			
		m3	200		41,922	0	0	
埋戻し								内-71号
			102		164,781			
		m3	102		164,781	0	0	
基面整正								内-72号
			22		8,232			
		m2	22		8,232	0	0	
地盤改良	混合深さ1mを超え2m以下							単-285号
			67	4,661	312,287			
		m2	67	4,661	312,287	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良	混合深さ1m以下							単-286号
			14	5,215	73,010			
		m2	14	5,215	73,010	0	0	
大型土のう製作・設置	橋台背面土工の土留め							単-287号
			18	7,156	128,808			
		袋	18	7,156	128,808	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40高炉							単-288号
			29	21,231	615,699			
		m3	29	21,231	615,699	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20高炉							単-289号
			7	29,070	203,490			
		m3	7	29,070	203,490	0	0	
型枠								内-73号
			92		732,118			
		m2	92		732,118	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40高炉							単-290号
			2	22,248	44,496			
		m3	2	22,248	44,496	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠								内-74号
			3		12,128			
		m2	3		12,128	0	0	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m							単-291号
			20	1,359	27,180			
		m2	20	1,359	27,180	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ150×L400/箇所							単-292号
			13	12,411	161,343			
		m	13	12,411	161,343	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-293号
			0.22	158,600	34,892			
		t	0.22	158,600	34,892	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-294号
			0.79	156,600	123,714			
		t	0.79	156,600	123,714	0	0	
上部工材料費								単-295号
			45	598,100	26,914,500			
		t	45	598,100	26,914,500	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	鋼製滑り止め、補強型							単-296号
			180	27,711	4,987,980			
		m2	180	27,711	4,987,980	0	0	
覆工板材料費	ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ							単-297号
			180	567	102,060			
		m2	180	567	102,060	0	0	
防護柵材料費	簡易防護柵(地覆、手摺)							単-298号
			60	19,350	1,161,000			
		m	60	19,350	1,161,000	0	0	
上部工設置								単-299号
			43.8	73,500	3,219,300			
		t	43.8	73,500	3,219,300	0	0	
覆工板設置	MD-1.0×2.0　H300用							単-300号
			180	2,531	455,580			
		m2	180	2,531	455,580	0	0	
防護柵設置								単-301号
			60	5,135	308,100			
		m	60	5,135	308,100	0	0	
雑工								
			0		0			
		式	1		9,731,040	1	9,731,040	
表土掘削工								
			0		0			
		式	1		9,731,040	1	9,731,040	
掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ							単-302号
			0	0	0			
		m3	45,600	213.4	9,731,040	45,600	9,731,040	
仮設工								
			1		1,392,971,465			
		式	1		1,393,245,928	1	274,463	
ﾀﾞﾑ土工仮設工								
			1		46,560,905			
		式	1		46,560,905	0	0	
仮設ﾓﾙﾀﾙ吹付工	t=5cm							単-303号
			10,640	2,446	26,025,440			
		m2	10,640	2,446	26,025,440	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ﾓﾙﾀﾙ殻							単-304号
			138	6,185	853,530			
		m3	138	6,185	853,530	0	0	
特殊足場工								内-75号
			1		19,681,935			
		式	1		19,681,935	0	0	
母材山仮設工								
			1		4,572,762			
		式	1		4,572,762	0	0	
特殊足場工								内-76号
			1		4,572,762			
		式	1		4,572,762	0	0	
堤体仮設工								
			1		55,835,524			
		式	1		55,835,524	0	0	
特殊足場工								内-77号
			1		10,077,252			
		式	1		10,077,252	0	0	
特殊架台工								内-78号
			1		22,269,819			
		式	1		22,269,819	0	0	
打設面保護工								内-79号
			1		18,904,663			
		式	1		18,904,663	0	0	
開口部養生工								内-80号
			1		455,643			
		式	1		455,643	0	0	
上流面保護工								内-81号
			1		4,128,147			
		式	1		4,128,147	0	0	
減勢工仮設工								
			1		12,399,192			
		式	1		12,399,192	0	0	
特殊足場工								内-82号
			1		12,399,192			
		式	1		12,399,192	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎処理仮設工								
			1		43,661,955			
		式	1		43,661,955	0	0	
基礎処理足場工	基礎処理用足場・階段							内-83号
			1		15,763,500			
		式	1		15,763,500	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ製造設備据付工								内-84号
			1		10,974,968			
		式	1		10,974,968	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ製造設備仮設工								内-85号
			1		16,923,487			
		式	1		16,923,487	0	0	
閉塞仮設工								
			1		6,198,923			
		式	1		6,198,923	0	0	
照明設備								内-86号
			1		1,607,864			
		式	1		1,607,864	0	0	
換気設備工								内-87号
			1		2,453,695			
		式	1		2,453,695	0	0	
特殊足場工								内-88号
			1		2,137,364			
		式	1		2,137,364	0	0	
仮締切仮設工								
			1		60,779,363			
		式	1		60,779,363	0	0	
一次仮締切工								内-89号
			1		28,160,471			
		式	1		28,160,471	0	0	
上流仮締切仮設工								内-90号
			1		6,022,014			
		式	1		6,022,014	0	0	
堤内外水路仮設工								内-91号
			1		26,596,878			
		式	1		26,596,878	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工設備仮設工								
			1		254,734,918			
		式	1		254,734,918	0	0	
補助破砕設備ﾔｰﾄﾞ造成工								内-92号
			1		3,696,810			
		式	1		3,696,810	0	0	
一次破砕設備ﾔｰﾄﾞ造成工								内-93号
			1		5,899,749			
		式	1		5,899,749	0	0	
CSG製造設備ﾔｰﾄﾞ造成工								内-94号
			1		33,863,584			
		式	1		33,863,584	0	0	
骨材貯蔵設備ﾔｰﾄﾞ造成工								内-95号
			1		13,120,073			
		式	1		13,120,073	0	0	
下流濁水処理設備ﾔｰﾄﾞ造成工								内-96号
			1		563,705			
		式	1		563,705	0	0	
受電設備ﾔｰﾄﾞ造成工								内-97号
			1		95,179			
		式	1		95,179	0	0	
貯留池設置工								内-98号
			1		10,988,493			
		式	1		10,988,493	0	0	
補助破砕設備基礎工								内-99号
			1		51,686,858			
		式	1		51,686,858	0	0	
一次破砕設備基礎工								内-100号
			1		11,485,083			
		式	1		11,485,083	0	0	
CSG製造設備BC基礎工	(BC1～BC8)							内-101号
			1		14,683,192			
		式	1		14,683,192	0	0	
骨材貯蔵設備BC基礎工	(BBC1～BBC8)							内-102号
			1		14,992,276			
		式	1		14,992,276	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CSG製造設備基礎工								内-103号
			1		29,369,631			
		式	1		29,369,631	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備基礎工								内-104号
			1		10,438,147			
		式	1		10,438,147	0	0	
骨材貯蔵設備基礎工								内-105号
			1		25,933,861			
		式	1		25,933,861	0	0	
上流濁水処理設備基礎工								内-106号
			1		9,388,012			
		式	1		9,388,012	0	0	
下流濁水処理設備基礎工								内-107号
			1		11,293,315			
		式	1		11,293,315	0	0	
基礎処理中央ﾌﾟﾗﾝﾄ基礎工								内-108号
			1		3,453,316			
		式	1		3,453,316	0	0	
給水貯水槽基礎工								内-109号
			1		2,121,208			
		式	1		2,121,208	0	0	
電力設備基礎工								内-110号
			1		1,662,426			
		式	1		1,662,426	0	0	
工事用道路仮設工								
			1		587,016,818			
		式	1		587,016,818	0	0	
掘削搬出路								内-111号
			1		50,806,446			
		式	1		50,806,446	0	0	
打設道路								内-112号
			1		171,792,604			
		式	1		171,792,604	0	0	
ﾀﾞﾑｻｲﾄ・母材山連絡線								内-113号
			1		8,141,683			
		式	1		8,141,683	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
母材山道路								内-114号
			1		263,809,057			
		式	1		263,809,057	0	0	
下流工事用道路								内-115号
			1		5,262,733			
		式	1		5,262,733	0	0	
工事用道路維持修繕工								内-116号
			1		76,590,844			
		式	1		76,590,844	0	0	
洗浄設備工								内-117号
			1		10,613,451			
		式	1		10,613,451	0	0	
ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ仮設工								
			1		52,253,426			
		式	1		52,253,426	0	0	
母材(Ⅰ材)ヤード整備								内-118号
			1		9,853,323			
		式	1		9,853,323	0	0	
母材(Ⅱ材)ヤード整備								内-119号
			1		25,128,977			
		式	1		25,128,977	0	0	
CSG材ヤード整備								内-120号
			1		17,271,126			
		式	1		17,271,126	0	0	
給排水設備工								
			1		155,299,077			
		式	1		155,299,077	0	0	
給水設備工								内-121号
			1		88,110,453			
		式	1		88,110,453	0	0	
排水設備工								内-122号
			1		67,188,624			
		式	1		67,188,624	0	0	
流水管理仮設工								
			1		10,100,565			
		式	1		10,406,134	1	305,569	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮締切工								内-123号
			1		515,587			
		式	1		515,587	0	0	
足場工								内-124号
			1		26,001			
		式	1		26,001	0	0	
受変電設備工（土木）								内-125号
			1		122,257			
		式	1		122,257	0	0	
受変電設備機材								内-126号
			1		7,853,131			
		式	0		0	-1	-7,853,131	
受変電設備機材								内-127号
			0		0			
		式	1		8,158,700	1	8,158,700	
受変電設備工								内-128号
			1		1,583,589			
		式	1		1,583,589	0	0	
左岸下流工事用道路仮設工								
			1		1,681,296			
		式	1		1,650,190	1	-31,106	
仮橋施工ﾔｰﾄﾞ								単-305号
			1	1,100,582	1,100,582			
		式	0	1,100,582	0	-1	-1,100,582	
仮橋施工ﾔｰﾄﾞ								内-129号
			0		0			
		式	1		1,069,476	1	1,069,476	
足場工								単-306号
			1	575,307	575,307			
		式	1	575,307	575,307	0	0	
敷鉄板								内-130号
			1		5,407			
		式	1		5,407	0	0	
電気設備仮設工								
			1		101,876,741			
		式	1		101,876,741	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受変電設備機材								内-131号
			1		54,958,499			
		式	1		54,958,499	0	0	
受変電設備工								内-132号
			1		15,834,168			
		式	1		15,834,168	0	0	
電力設備機材								内-133号
			1		13,789,035			
		式	1		13,789,035	0	0	
電力設備工								内-134号
			1		11,774,839			
		式	1		11,774,839	0	0	
電気設備維持保守工								内-135号
			1		5,102,150			
		式	1		5,102,150	0	0	
照明設備電気料								内-136号
			1		418,050			
		式	1		418,050	0	0	
ﾀﾞﾑ施工設備機械設備据付工								
			1		680,018,850			
		式	1		680,018,850	0	0	
ﾀﾞﾑ施工設備機械据付工								
			1		680,018,850			
		式	1		680,018,850	0	0	
ﾀﾞﾑ施工設備機械据付工								内-137号
			1		680,018,850			
		式	1		680,018,850	0	0	
直接工事費								
			1		8,571,483,123			
		式	1		8,686,030,626	1	114,547,503	
共通仮設費								
			1		809,659,279			
		式	1		844,729,033	1	35,069,754	
共通仮設費								
			1		298,954,279			
		式	1		326,580,040	1	27,625,761	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費								
			1		130,489,916			
		式	1		130,489,916	0	0	
仮設材運搬								内-138号
			1		5,376,659			
		式	1		5,376,659	0	0	
重建設機械分解・組立・輸送費								内-139号
			1		124,572,492			
		式	1		124,572,492	0	0	
重建設機械分解・組立費								内-140号
			1		540,765			
		式	1		540,765	0	0	
準備費								
			1		103,915,685			
		式	1		119,510,535	1	15,594,850	
伐木・集積費	雑木							単-307号
			105,200	179.71	18,905,071			
		m2	0	179.71	0	-105,200	-18,905,071	
伐木・集積費	雑木							単-308号
			0	0	0			
		m2	121,200	179.8	21,791,760	121,200	21,791,760	
木根等運搬・処分費	幹、枝葉							単-309号
			21,043	3,969.81	83,536,549			
		m3	0	3,969.81	0	-21,043	-83,536,549	
木根等運搬・処分費	幹、枝葉							単-310号
			0	0	0			
		m3	24,243	3,970	96,244,710	24,243	96,244,710	
ﾀﾞﾑ用施工機械設備総合試運転								内-141号
			1		1,474,065			
		日	1		1,474,065	0	0	
安全費								
			1		590,084			
		式	1		794,084	1	204,000	
呼吸用保護具等費用								内-142号
			1		590,084			
		式	1		590,084	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空線防護柵設置								内-143号
			0		0			
		式	1		204,000	1	204,000	
役務費								
			1		24,018,110			
		式	1		21,837,021	1	-2,181,089	
電力基本料金								内-144号
			1		24,018,110			
		式	0		0	-1	-24,018,110	
電力基本料金								内-145号
			0		0			
		式	1		21,837,021	1	21,837,021	
技術管理費								
			1		36,390,484			
		式	1		50,398,484	1	14,008,000	
現場密度試験								内-146号
			1		12,699,395			
		式	1		12,699,395	0	0	
大型供試体試験	CSG供試体							内-147号
			1		20,143,634			
		式	1		20,143,634	0	0	
施工合理化調査費								内-148号
			0		0			
		式	1		1,911,000	1	1,911,000	
六価ｸﾛﾑ溶出試験								内-149号
			1		82,167			
		式	1		82,167	0	0	
建設汚泥成分分析								内-150号
			1		3,465,288			
		式	1		3,465,288	0	0	
石綿調査費								内-151号
			0		0			
		式	1		193,000	1	193,000	
CIM費用								内-152号
			0		0			
		式	1		11,904,000	1	11,904,000	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,550,000			
		式	1		3,550,000	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		510,705,000			
		式	1		518,148,993	1	7,443,993	
純工事費								
			1		9,381,142,402			
		式	1		9,530,759,659	1	149,617,257	
現場管理費								
			1		2,783,000,000			
		式	1		2,828,519,186	1	45,519,186	
工事原価								
			1		12,164,142,402			
		式	1		12,359,278,845	1	195,136,443	
一般管理費等								
			1		1,107,857,598			
		式	1		1,125,971,155	1	18,113,557	
工事価格								
			1		13,272,000,000			
		式	1		13,485,250,000	1	213,250,000	
消費税相当額								
			1		1,327,200,000			
		式	1		1,348,525,000	1	21,325,000	
工事費計								
			1		14,599,200,000			
		式	1		14,833,775,000	1	234,575,000	

641m3当たり内訳書

床掘

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		641	232.9	149,288			CB210030
		m３	641	232.9	149,288	0	0	
合　計					136,599			
					136,599		0	

513m3当たり内訳書

床掘

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上		513	317.4	162,826			CB210100
		m３	513	317.4	162,826	0	0	
合　計					148,986			
					148,986		0	

641/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	 m３	641 641	2,654 2,654	1,701,214 1,701,214	 0	 0	CB210110
合　計					1,556,611 0		 -1,556,611	

0/641m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	 m３	0 641	0 2,654	0 1,701,214	 641	 1,701,214	CB210110
合　計					0 1,701,214		 1,701,214	
変更積算金額					0 1,556,611		 1,556,611	 円／m3

513/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		513	222.4	114,091			CB210020
		m３	513	222.4	114,091	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下		513	3,237	1,660,581			CB210110
		m３	513	3,237	1,660,581	0	0	
合　計					1,623,825			
					0		-1,623,825	

0/513m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	513	222.4	114,091	513	114,091	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	513	3,237	1,660,581	513	1,660,581	
合　計					0 1,774,672		1,774,672	
変更積算金額					0 1,623,825		1,623,825	円／m3

1,154/0m3当たり内訳書

整地

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,154	121.4	140,095			CB210610
		m３	1,154	121.4	140,095	0	0	
合　計					128,187			
					0		-128,187	

0/1,154m3当たり内訳書

整地

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	1,154	121.4	140,095	1,154	140,095	
合　計					0 140,095		140,095	
変更積算金額					0 128,187		128,187	円／m3

1,453m3当たり内訳書

埋戻し

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1,453	993	1,442,829			CB210410
		m３	1,453	993	1,442,829	0	0	
合　計					1,320,189			
					1,320,189		0	

1,705m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1,705	21,900	37,339,500			CB226410
		m３	1,705	21,900	37,339,500	0	0	
岩盤清掃			424	12,780	5,418,720			WYB00167
		m2	424	12,780	5,418,720	0	0	単－ 311号
岩盤面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=2.0cm		424	3,500	1,484,000			WYB00155
		m2	424	3,500	1,484,000	0	0	単－ 312号
打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm		863	595	513,485			WYB00156
		m2	863	595	513,485	0	0	単－ 313号
合　計					41,022,300			
					41,022,300		0	

1,220m2当たり内訳書

型枠

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1,092	8,842	9,655,464			CB240210
		m２	1,092	8,842	9,655,464	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		17	11,900	202,300			CB240210
		m２	17	11,900	202,300	0	0	
埋設型枠	4.5時間 6時間		107	12,970	1,387,790			WD231010
		m２	107	12,970	1,387,790	0	0	単－ 314号
合　計					10,289,682			
					10,289,682		0	

7,900m3当たり内訳書

改良盛土

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撹拌混合			7,873	4,408	34,704,184			WYB00133
		m3	7,873	4,408	34,704,184	0	0	単－ 317号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		8,748	479.8	4,197,290			CB210110
		ｍ３	8,748	479.8	4,197,290	0	0	
敷均し・転圧			7,873	1,811	14,258,003			WYB00140
		m3	7,873	1,811	14,258,003	0	0	単－ 318号
法肩部整形			2,057	490.5	1,008,958			WYB00157
		m	2,057	490.5	1,008,958	0	0	単－ 319号
法肩部転圧			2,057	1,298	2,669,986			WYB00165
		m	2,057	1,298	2,669,986	0	0	単－ 320号
岩盤清掃			1,637	11,970	19,594,890			WYB00458
		ｍ２	1,637	11,970	19,594,890	0	0	単－ 321号
着岩面モルタル散布	t=1.5cm		1,637	844.5	1,382,446			WYB00337
		ｍ２	1,637	844.5	1,382,446	0	0	単－ 322号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	ｺﾝｸﾘｰﾄ部t=1.5cm		97	4,749	460,653			WYB00183
		m2	97	4,749	460,653	0	0	単－ 323号
ﾓﾙﾀﾙ塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ境界部　t=1.5cm		97	598.2	58,025			WYB00184
		m2	97	598.2	58,025	0	0	単－ 324号
合　計					72,206,000			
					72,206,000		0	

8,215m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　13号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(普通) 一般養生 延長無し		8,215	21,540	176,951,100			CB225510
		m３	8,215	21,540	176,951,100	0	0	
打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm		3,920	536.9	2,104,648			WYB00186
		m2	3,920	536.9	2,104,648	0	0	単－ 325号
合　計					163,823,530			
					163,823,530		0	

3,160m2当たり内訳書

型枠

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		3,160	8,842	27,940,720			CB240210
		m２	3,160	8,842	27,940,720	0	0	
合　計					25,565,759			
					25,565,759		0	

一式当たり内訳書

堤内水路閉塞ｹﾞｰﾄ戸当り金物製作据付

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤内閉塞ｹﾞｰﾄ戸当り金物	製作・据付		1		22,370,000			
		式	1		22,370,000	0	0	
合　計					20,450,250			
					20,450,250		0	

19m2当たり内訳書

型枠

第　16号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		19	8,842	167,998			CB240210
		m２	19	8,842	167,998	0	0	
合　計					153,718			
					153,718		0	

1,870m3当たり内訳書

埋戻し

第　17号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		1,870	1,795	3,356,650			CB210410
		m３	1,870	1,795	3,356,650	0	0	
合　計					3,071,335			
					3,071,335		0	

1,879m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　18号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(普通) 一般養生 延長無し		1,879	21,540	40,473,660			CB225510
		m３	1,879	21,540	40,473,660	0	0	
打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm		418	654.6	273,622			WYB00339
		m2	418	654.6	273,622	0	0	単－ 327号
合　計					37,281,239			
					37,281,239		0	

3,229m2当たり内訳書

型枠

第　19号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		3,229	8,842	28,550,818			CB240210
		m２	3,229	8,842	28,550,818	0	0	
合　計					26,123,998			
					26,123,998		0	

12m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

第　20号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		12	4,492	53,904			CB240210
		m２	12	4,492	53,904	0	0	
合　計					49,322			
					49,322		0	

1,306m2当たり内訳書

基面整正

第　21号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			1,306	415.8	543,034			CB210080
		m２	1,306	415.8	543,034	0	0	
合　計					496,876			
					496,876		0	

27,240m3当たり内訳書

積込・運搬

第　22号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		27,240	212.7	5,793,948			WYB00397
		m３	27,240	212.7	5,793,948	0	0	単－ 335号
ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～		27,240	632.8	17,237,472			WYB00350
		m３	27,240	632.8	17,237,472	0	0	単－ 336号
合　計					20,729,640			
					20,729,640		0	

7,430m3当たり内訳書

積込・運搬

第　23号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		7,430	212.7	1,580,361			WYB00450
		m３	7,430	212.7	1,580,361	0	0	単－ 337号
ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～		7,430	689.7	5,124,471			WYB00361
		m３	7,430	689.7	5,124,471	0	0	単－ 338号
合　計					6,033,160			
					6,033,160		0	

22,170m3当たり内訳書

積込・運搬

第　24号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		22,173	212.7	4,716,197			WYB00467
		m３	22,173	212.7	4,716,197	0	0	単－ 339号
ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路先行部～		17,733	764	13,548,012			WYB00367
		m３	17,733	764	13,548,012	0	0	単－ 340号
ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路カバーロック部～		4,440	753	3,343,320			WYB00353
		m３	4,440	753	3,343,320	0	0	単－ 341号
合　計					19,443,090			
					19,443,090		0	

50,000m3当たり内訳書

積込・運搬

第　25号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		50,000	212.7	10,635,000			WYB00403
		m３	50,000	212.7	10,635,000	0	0	単－ 342号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～		50,000	675.8	33,790,000			WYB00374
		m３	50,000	675.8	33,790,000	0	0	単－ 343号
合　計					40,000,000			
					40,000,000		0	

33,000m3当たり内訳書

積込・運搬

第　26号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		33,000	212.7	7,019,100			WYB00472
		m３	33,000	212.7	7,019,100	0	0	単－ 344号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～		33,000	1,147	37,851,000			WYB00411
		m３	33,000	1,147	37,851,000	0	0	単－ 345号
合　計					40,392,000			
					40,392,000		0	

33,190m3当たり内訳書

積込・運搬

第　27号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		33,192	212.7	7,059,938			WYB00456
		m３	33,192	212.7	7,059,938	0	0	単－ 346号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～		15,080	1,194	18,005,520			WYB00413
		m３	15,080	1,194	18,005,520	0	0	単－ 347号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部カバーロック部EL100m盤～		6,303	1,220	7,689,660			WYB00425
		m３	6,303	1,220	7,689,660	0	0	単－ 348号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部カバーロック部EL97m盤～		11,809	1,272	15,021,048			WYB00423
		m３	11,809	1,272	15,021,048	0	0	単－ 349号
合　計					43,014,240			
					43,014,240		0	

171,910/0m3当たり内訳書

積込・運搬

第　28号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		170,410	212.7	36,246,207			WYB00406
		m３	170,410	212.7	36,246,207	0	0	単－ 350号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,502	222.4	334,044			CB210020
		m３	1,502	222.4	334,044	0	0	
ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～		60,673	3,477	210,960,021			WYB00412
		m３	60,673	3,477	210,960,021	0	0	単－ 351号
ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路上流部～		2,491	3,820	9,515,620			WYB00414
		m３	2,491	3,820	9,515,620	0	0	単－ 352号
ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路下流部～		7,637	3,318	25,339,566			WYB00424
		m３	7,637	3,318	25,339,566	0	0	単－ 353号
ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路先行部～		13,085	3,052	39,935,420			WYB00426
		m３	13,085	3,052	39,935,420	0	0	単－ 354号
ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路カバーロック部～		4,868	3,609	17,568,612			WYB00364
		m３	4,868	3,609	17,568,612	0	0	単－ 355号
ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～		66,061	3,357	221,766,777			WYB00439
		m３	66,061	3,357	221,766,777	0	0	単－ 356号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～		3,424	3,457	11,836,768			WYB00440
		m３	3,424	3,457	11,836,768	0	0	単－ 357号
ダンプトラック運搬（ダム）	減勢工部～		13,674	3,091	42,266,334			WYB00437
		m３	13,674	3,091	42,266,334	0	0	単－ 358号
合　計					554,237,840			
					0		-554,237,840	

0/166,760m3当たり内訳書

積込・運搬

第　29号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		0	0	0			WYB00508
		m３	165,255	212.7	35,149,738	165,255	35,149,738	単－ 359号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	1,502	222.4	334,044	1,502	334,044	
ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～		0	0	0			WYB00506
		m３	55,518	3,490	193,757,820	55,518	193,757,820	単－ 360号
ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路上流部～		0	0	0			WYB00507
		m３	2,491	3,820	9,515,620	2,491	9,515,620	単－ 361号
ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路下流部～		0	0	0			WYB00521
		m３	7,637	3,318	25,339,566	7,637	25,339,566	単－ 362号
ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路先行部～		0	0	0			WYB00523
		m３	13,085	3,052	39,935,420	13,085	39,935,420	単－ 363号
ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路カバーロック部～		0	0	0			WYB00524
		m３	4,868	3,609	17,568,612	4,868	17,568,612	単－ 364号
ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～		0	0	0			WYB00525
		m３	66,061	3,357	221,766,777	66,061	221,766,777	単－ 365号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～		0	0	0			WYB00526
		m３	3,424	3,457	11,836,768	3,424	11,836,768	単－ 366号
ダンプトラック運搬（ダム）	減勢工部～		0	0	0			WYB00527
		m３	13,674	3,091	42,266,334	13,674	42,266,334	単－ 367号
合　計					0 597,470,699		597,470,699	
変更積算金額					0 537,767,687		537,767,687	円／m3

0/5,160m3当たり内訳書

積込・運搬

第　30号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		0	0	0			WYB00536
		m３	5,155	212.7	1,096,468	5,155	1,096,468	単－ 368号
ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～		0	0	0			WYB00529
		m３	5,155	2,814	14,506,170	5,155	14,506,170	単－ 369号
合　計					0 15,602,638		15,602,638	
変更積算金額					0 14,043,524		14,043,524	円／m3

162,900/0m3当たり内訳書

建設発生土処理

第　31号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎掘削発生土	Ⅱ材ストックヤード		12,058	222.4	2,681,699			WYB00436
		m３	12,058	222.4	2,681,699	0	0	単－ 370号
基礎掘削発生土	ダムサイト仮置き場		25,000	231	5,775,000			WYB00438
		m３	25,000	231	5,775,000	0	0	単－ 371号
基礎掘削発生土	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流受入地①		16,500	195	3,217,500			WYB00447
		m３	16,500	195	3,217,500	0	0	単－ 372号
基礎掘削発生土	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流受入地②		23,436	173.8	4,073,176			WYB00349
		m３	23,436	173.8	4,073,176	0	0	単－ 373号
基礎掘削発生土	本明川河口土砂受入地		85,956	217	18,652,452			WYB00449
		m３	85,956	217	18,652,452	0	0	単－ 374号
合　計					30,951,000			
					0		-30,951,000	

0/160,400m3当たり内訳書

建設発生土処理

第　32号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎掘削発生土	Ⅱ材ストックヤード		0	0	0			WYB00528
		m３	12,058	222.4	2,681,699	12,058	2,681,699	単－ 375号
基礎掘削発生土	ダムサイト仮置き場		0	0	0			WYB00539
		m３	25,000	231	5,775,000	25,000	5,775,000	単－ 376号
基礎掘削発生土	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流受入地①		0	0	0			WYB00540
		m３	16,500	195	3,217,500	16,500	3,217,500	単－ 377号
基礎掘削発生土	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流受入地②		0	0	0			WYB00541
		m３	23,436	173.8	4,073,176	23,436	4,073,176	単－ 378号
基礎掘削発生土	本明川河口土砂受入地		0	0	0			WYB00542
		m３	83,379	199	16,592,421	83,379	16,592,421	単－ 379号
合　計					0			
					32,339,796		32,339,796	
変更積算金額					0			
					29,097,501		29,097,501	円／m3

10,255m2当たり内訳書

堤外型枠

第　33号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上下流面置き型枠	（上流側）		2,065	27,370	56,519,050			WYB00296
		m2	2,065	27,370	56,519,050	0	0	単－ 433号
上下流面置き型枠	（下流側）		2,360	27,370	64,593,200			WYB00300
		m2	2,360	27,370	64,593,200	0	0	単－ 434号
上流面型枠	（堤体工）		385	19,370	7,457,450			WYB00393
		m2	385	19,370	7,457,450	0	0	単－ 435号
下流面型枠	（堤体工）		1,013	17,620	17,849,060			WYB00298
		m2	1,013	17,620	17,849,060	0	0	単－ 436号
バラ型枠（ダム）	3.4時間 5.7時間		3,624	18,270	66,210,480			WD230300
（堤体工）		m２	3,624	18,270	66,210,480	0	0	単－ 437号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		764	8,842	6,755,288			CB240210
		m２	764	8,842	6,755,288	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		44	11,900	523,600			CB240210
		m２	44	11,900	523,600	0	0	
合　計					201,215,937			
					201,215,937		0	

3,225m2当たり内訳書

堤内型枠

第　34号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監査廊型枠	(水平部)		166	30,720	5,099,520			WYB00299
		m2	166	30,720	5,099,520	0	0	単－ 438号
監査廊型枠	(傾斜部 1：1.2)		157	35,220	5,529,540			WYB00303
		m2	157	35,220	5,529,540	0	0	単－ 439号
監査廊型枠	(傾斜部 1：1.7)		219	26,720	5,851,680			WYB00305
		m2	219	26,720	5,851,680	0	0	単－ 440号
監査廊型枠	(傾斜部 1：2.0)		220	25,820	5,680,400			WYB00307
		m2	220	25,820	5,680,400	0	0	単－ 441号
バラ型枠 (ダム)	3.4時間 5.7時間		318	18,270	5,809,860			WD230300
(堤体工)		m２	318	18,270	5,809,860	0	0	単－ 437号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		18	8,842	159,156			CB240210
		m２	18	8,842	159,156	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		13	11,900	154,700			CB240210
		m２	13	11,900	154,700	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		8	7,981	63,848			CB240210
		m２	8	7,981	63,848	0	0	
埋設型枠	3.4時間 5.7時間		2,106	13,240	27,883,440			WD231010
(埋設継目,埋設目地)		m２	2,106	13,240	27,883,440	0	0	単－ 442号
合　計					51,452,412			
					51,452,412		0	

5,475m2当たり内訳書

減勢工型枠

第　35号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面型枠	（減勢工）		751	15,480	11,625,480			WYB00302
		m2	751	15,480	11,625,480	0	0	単－ 469号
下流面型枠	（減勢工）		615	14,960	9,200,400			WYB00306
		m2	615	14,960	9,200,400	0	0	単－ 470号
バラ型枠（ダム）	3.4時間 5.7時間		2,900	18,270	52,983,000			WD230300
（減勢工）		m２	2,900	18,270	52,983,000	0	0	単－ 437号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1,185	8,842	10,477,770			CB240210
		m２	1,185	8,842	10,477,770	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		24	11,900	285,600			CB240210
		m２	24	11,900	285,600	0	0	
合　計					77,383,609			
					77,383,609		0	

4孔当たり内訳書

セメンテーション

第　36号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメンテーション	φ66mm		4	3,342	13,368			WYB00244
		孔	4	3,342	13,368	0	0	単－ 481号
材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種		0.02	18,400	368			WYB00319
		t	0.02	18,400	368	0	0	単－ 482号
合　計					12,568			
					12,568		0	

7孔当たり内訳書

セメンテーション

第　37号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメンテーション	φ46mm		7	3,342	23,394			WYB00326
		孔	7	3,342	23,394	0	0	単－ 484号
材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種		0.02	18,400	368			WYB00327
		t	0.02	18,400	368	0	0	単－ 485号
合　計					21,742			
					21,742		0	

132孔当たり内訳書

セメンテーション

第　38号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメンテーション	φ46mm		132	3,342	441,144			WYB00332
		孔	132	3,342	441,144	0	0	単－ 516号
材料費	高炉セメントB種		0.33	18,400	6,072			WYB00335
		t	0.33	18,400	6,072	0	0	単－ 517号
合　計					409,200			
					409,200		0	

764孔当たり内訳書

セメンテーション

第　39号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメンテーション	φ46mm		764	3,342	2,553,288			WYB00341
		孔	764	3,342	2,553,288	0	0	単－ 518号
材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種		2	18,400	36,800			WYB00342
		t	2	18,400	36,800	0	0	単－ 519号
合　計					2,369,928			
					2,369,928		0	

一式当たり内訳書

岩盤変位計損料

第　40号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤変位計損料			1		3,028,000			WYB00196
		式	1		3,028,000	0	0	単－ 532号
合　計					2,770,620 2,770,620		0	

一式当たり内訳書

岩盤変位計材料

第　41号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費	モルタル　高炉　1:3		0.57	22,800	12,996			WYB00295
		m3	0.57	22,800	12,996	0	0	単ー 533号
グリッパー			8	15,200	121,600			
		個	8	15,200	121,600	0	0	
合　計					118,294			
					118,294		0	

11m2当たり内訳書

型枠

第　42号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		11	8,842	97,262			CB240210
		m２	11	8,842	97,262	0	0	
合　計					88,995			
					88,995		0	

1,704m2当たり内訳書

吹付法枠（枠内植生吹付）

第　43号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無		1,704	2,112	3,598,848			WB811120
		m２	1,704	2,112	3,598,848	0	0	単－ 558号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		1,687	19,570	33,014,590			WB811110
		m	1,687	19,570	33,014,590	0	0	単－ 559号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			34	67,470	2,293,980			WB811130
		m３	34	67,470	2,293,980	0	0	単－ 560号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有		1,005	4,577	4,599,885			WB810830
		m２	1,005	4,577	4,599,885	0	0	単－ 561号
合　計					39,808,848			
					39,808,848		0	

2,127m2当たり内訳書

吹付法枠（枠内ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付）

第　44号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無		2,127	2,112	4,492,224			WB811120
		m２	2,127	2,112	4,492,224	0	0	単－ 558号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		2,106	19,570	41,214,420			WB811110
		m	2,106	19,570	41,214,420	0	0	単－ 559号
枠内ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	t=10cm　水抜き吸出防止材有		1,489	6,507	9,688,923			WYB00191
		m2	1,489	6,507	9,688,923	0	0	単－ 562号
合　計					50,697,045			
					50,697,045		0	

3,357m2当たり内訳書

吹付法枠（枠内植生吹付）

第　45号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無		3,357	2,112	7,089,984			WB811120
		m２	3,357	2,112	7,089,984	0	0	単－ 558号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		3,323	19,570	65,031,110			WB811110
		m	3,323	19,570	65,031,110	0	0	単－ 559号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			67	67,470	4,520,490			WB811130
		m３	67	67,470	4,520,490	0	0	単－ 560号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有		1,981	4,577	9,067,037			WB810830
		m２	1,981	4,577	9,067,037	0	0	単－ 561号
合　計					78,422,877			
					78,422,877		0	

5箇所当たり内訳書

集水桝

第　46号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	m３	7 7	1,436 1,436	10,052 10,052	0	0	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m３	4 4	271.5 271.5	1,086 1,086	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 17.5km以下	m３	4 4	3,237 3,237	12,948 12,948	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	4 4	121.4 121.4	485 485	0	0	CB210610
基面整正		m２	3 3	415.8 415.8	1,247 1,247	0	0	CB210080
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	4 4	2,857 2,857	11,428 11,428	0	0	CB210410
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	5 5	40,940 40,940	204,700 204,700	0	0	CB222950
合　計					221,380 221,380		0	

9,540m2当たり内訳書

連続繊維補強土

第　47号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面清掃			9,540	660.2	6,298,308			WYB00290
		m2	9,540	660.2	6,298,308	0	0	単－ 583号
裏面排水			9,540	1,521	14,510,340			WYB00192
		m	9,540	1,521	14,510,340	0	0	単－ 584号
流末処理	VP50		871	1,137	990,327			WYB00193
		m	871	1,137	990,327	0	0	単－ 585号
鉄筋挿入工（ﾌﾟﾚｰﾄ付きｱﾝｶｰ工）	D19　L=0.8m		4,240	4,708	19,961,920			WYB00194
		本	4,240	4,708	19,961,920	0	0	単－ 586号
連続繊維補強土造成			1,908	50,890	97,098,120			WYB00195
		m3	1,908	50,890	97,098,120	0	0	単－ 587号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無		9,540	5,722	54,587,880			WB810830
		ｍ２	9,540	5,722	54,587,880	0	0	単－ 588号
合　計					178,407,540			
					178,407,540		0	

31m3当たり内訳書

床掘

第　48号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		31	232.9	7,219			CB210030
		m３	31	232.9	7,219	0	0	
合　計					6,605			
					6,605		0	

119m3当たり内訳書

床掘（掘削）

第　49号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		119	306.3	36,449			CB210100
		m３	119	306.3	36,449	0	0	
合　計					33,351 33,351		0	

120m3当たり内訳書

埋戻し

第　50号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		120	1,795	215,400			CB210410
		m３	120	1,795	215,400	0	0	
合　計					197,091			
					197,091		0	

5m3当たり内訳書

埋戻し

第　51号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		5	2,857	14,285			CB210410
		m３	5	2,857	14,285	0	0	
合　計					13,071			
					13,071		0	

22m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　52号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	 m３	22 22	2,654 2,654	58,388 58,388	 0	 0	CB210110
合　計					53,425 53,425		 0	

20m3当たり内訳書

整地

第　53号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		20	121.4	2,428			CB210610
		m３	20	121.4	2,428	0	0	
合　計					2,222			
					2,222		0	

13m2当たり内訳書

基面整正

第　54号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			13	415.8	5,405			CB210080
		m２	13	415.8	5,405	0	0	
合　計					4,946			
					4,946		0	

55m2当たり内訳書

型枠

第　55号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		55	8,842	486,310			CB240210
		m２	55	8,842	486,310	0	0	
合　計					444,974			
					444,974		0	

14m2当たり内訳書

型枠

第　56号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		14	4,492	62,888			CB240210
		m２	14	4,492	62,888	0	0	
合　計					57,543			
					57,543		0	

15m2当たり内訳書

型枠

第　57号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		15	8,842	132,630			CB240210
		m２	15	8,842	132,630	0	0	
合　計					121,356			
					121,356		0	

4m3当たり内訳書

床掘

第　58号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		4	1,958	7,832			CB210030
		m３	4	1,958	7,832	0	0	
合　計					7,166			
					7,166		0	

3m3当たり内訳書

埋戻し

第　59号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3	2,857	8,571			CB210410
		m３	3	2,857	8,571	0	0	
合　計					7,842			
					7,842		0	

8m2当たり内訳書

型枠

第　60号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		8	7,981	63,848			CB240210
		m２	8	7,981	63,848	0	0	
合　計					58,421			
					58,421		0	

4m3当たり内訳書

床掘

第　61号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		4	1,958	7,832			CB210030
		m３	4	1,958	7,832	0	0	
合　計					7,166			
					7,166		0	

3m3当たり内訳書

埋戻し

第　62号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3	2,857	8,571			CB210410
		m３	3	2,857	8,571	0	0	
合　計					7,842			
					7,842		0	

8m2当たり内訳書

型枠

第　63号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		8	7,981	63,848			CB240210
		m２	8	7,981	63,848	0	0	
合　計					58,421			
					58,421		0	

61m3当たり内訳書

床掘（埋設部(1)）

第　64号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		61	1,958	119,438			CB210030
		m３	61	1,958	119,438	0	0	
合　計					109,286			
					109,286		0	

55m3当たり内訳書

埋戻し（埋設部(1)）

第　65号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		55	1,795	98,725			CB210410
		m３	55	1,795	98,725	0	0	
合　計					90,333			
					90,333		0	

2m3当たり内訳書

床掘（埋設部(2)）

第　66号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		2	1,958	3,916			CB210030
		m３	2	1,958	3,916	0	0	
合　計					3,583			
					3,583		0	

2m3当たり内訳書

埋戻し（埋設部(2)）

第　67号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		2	1,795	3,590			CB210410
		m３	2	1,795	3,590	0	0	
合　計					3,285			
					3,285		0	

180m3当たり内訳書

床掘り

第　68号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		180	265.6	47,808			CB210030
		m３	180	265.6	47,808	0	0	
合　計					43,027			
					43,027		0	

67m3当たり内訳書

埋戻し

第　69号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		67	2,857	191,419			CB210410
		m３	67	2,857	191,419	0	0	
合　計					172,277			
					172,277		0	

200m3当たり内訳書

床掘り

第　70号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		200	232.9	46,580			CB210030
		m３	200	232.9	46,580	0	0	
合　計					41,922			
					41,922		0	

102m3当たり内訳書

埋戻し

第　71号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		102	1,795	183,090			CB210410
		m３	102	1,795	183,090	0	0	
合　計					164,781			
					164,781		0	

22m2当たり内訳書

基面整正

第　72号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			22	415.8	9,147			CB210080
		m２	22	415.8	9,147	0	0	
合　計					8,232			
					8,232		0	

92m2当たり内訳書

型枠

第　73号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		92	8,842	813,464			CB240210
		m２	92	8,842	813,464	0	0	
合　計					732,118			
					732,118		0	

3m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

第　74号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		3	4,492	13,476			CB240210
		m２	3	4,492	13,476	0	0	
合　計					12,128			
					12,128		0	

一式当たり内訳書

特殊足場工

第　75号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無		441	15,100	6,659,100			WD601101
		m	441	15,100	6,659,100	0	0	単－ 656号
仮設階段損料			441	9,646	4,253,886			WYB00124
		m	441	9,646	4,253,886	0	0	単－ 657号
仮設階段撤去			441	8,342	3,678,822			WYB00077
		m	441	8,342	3,678,822	0	0	単－ 658号
防護柵設置（切取法面等）	8時間 0.53無 有 0.64無		562	6,255	3,515,310			WD603701
		m	562	6,255	3,515,310	0	0	単－ 659号
仮設防護柵損料			562	3,950	2,219,900			WYB00409
		m	562	3,950	2,219,900	0	0	単－ 660号
防護柵撤去（切取法面等）			562	1,926	1,082,412			WD603702
		m	562	1,926	1,082,412	0	0	単－ 661号
合　計					19,681,935			
					19,681,935		0	

一式当たり内訳書

特殊足場工

第　76号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無		68	15,100	1,026,800			WD601101
		m	68	15,100	1,026,800	0	0	単－ 662号
仮設階段損料			68	5,903	401,404			WYB00323
		m	68	5,903	401,404	0	0	単－ 663号
防護柵設置（切取法面等）	8時間 0.53無 有 0.64無		365	6,255	2,283,075			WD603701
		m	365	6,255	2,283,075	0	0	単－ 664号
仮設防護柵損料（切取法面等）			365	3,471	1,266,915			WYB00328
		m	365	3,471	1,266,915	0	0	単－ 665号
合　計					4,572,762			
					4,572,762		0	

一式当たり内訳書

特殊足場工

第　77号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		1,027	4,736	4,863,872			WB252110
		掛ｍ２	1,027	4,736	4,863,872	0	0	単－ 666号
足場工	単管足場 必要 標準		648	4,457	2,888,136			WB252110
		掛ｍ２	648	4,457	2,888,136	0	0	単－ 667号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		392	3,802	1,490,384			WB252110
		掛ｍ２	392	3,802	1,490,384	0	0	単－ 668号
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		268	4,201	1,125,868			WB252210
		空ｍ３	268	4,201	1,125,868	0	0	単－ 669号
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)		98	3,375	330,750			WB252210
		空ｍ３	98	3,375	330,750	0	0	単－ 670号
下流面縦階段設置			11	14,230	156,530			WD601201
		m	11	14,230	156,530	0	0	単－ 671号
下流面縦階段損料			11	14,160	155,760			WYB00402
		m	11	14,160	155,760	0	0	単－ 672号
合　計					10,077,252			
					10,077,252		0	

一式当たり内訳書

特殊架台工

第　78号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟ乗込み架台制作			2	11,050,000	22,100,000			WYB00025
		基	2	11,050,000	22,100,000	0	0	単－ 673号
ﾀﾞﾝﾌﾟ乗込み架台設置･撤去			13	172,200	2,238,600			WYB00027
		回	13	172,200	2,238,600	0	0	単－ 674号
合　計					22,269,819			
					22,269,819		0	

一式当たり内訳書

打設面保護工

第　79号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		1,310	196.5	257,415			WB253610
		m２	1,310	196.5	257,415	0	0	単－ 675号
敷鉄板流用	撤去・再設置		149	381	56,769			WYB00236
		m2	149	381	56,769	0	0	単－ 676号
敷鉄板移設	22*1524*6096　16枚		320	56,690	18,140,800			WYB00059
		回	320	56,690	18,140,800	0	0	単－ 677号
敷鉄板賃料	22*1524*6096		141	18,380	2,591,580			WYB00060
		枚	141	18,380	2,591,580	0	0	単－ 678号
敷鉄板設置・撤去	撤去		743	184.9	137,380			WB253610
		m２	743	184.9	137,380	0	0	単－ 679号
合　計					18,904,663			
					18,904,663		0	

一式当たり内訳書

開口部養生工

第　80号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開口部養生	堤内水路		2	148,200	296,400			WYB00063
		箇所	2	148,200	296,400	0	0	単－ 680号
開口部養生	監査廊（出入口部）		3	40,930	122,790			WYB00061
		箇所	3	40,930	122,790	0	0	単－ 681号
開口部養生	ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ（上端部）		1	78,780	78,780			WYB00261
		箇所	1	78,780	78,780	0	0	単－ 682号
合　計					455,643			
					455,643		0	

一式当たり内訳書

上流面保護工

第　81号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面保護設置	木製材料		1,496	2,220	3,321,120			WYB00552
		m2	1,496	2,220	3,321,120	0	0	単－ 683号
上流面保護材料費	型枠用合板		1,496	833	1,246,168			WYB00559
		m2	1,496	833	1,246,168	0	0	単－ 684号
合　計					4,128,147			
					4,128,147		0	

一式当たり内訳書

特殊足場工

第　82号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		993	4,736	4,702,848			WB252110
		掛ｍ２	993	4,736	4,702,848	0	0	単－ 666号
足場工	単管足場 必要 標準		489	4,457	2,179,473			WB252110
		掛ｍ２	489	4,457	2,179,473	0	0	単－ 667号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		1,754	3,802	6,668,708			WB252110
		掛ｍ２	1,754	3,802	6,668,708	0	0	単－ 668号
合　計					12,399,192			
					12,399,192		0	

一式当たり内訳書

基礎処理足場工

第　83号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助ｶｰﾃﾝ斜面足場工								
ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Bﾀｲﾌﾟ 0.53無 有 0.64無		169	20,020	3,383,380			WD601500
		m	169	20,020	3,383,380	0	0	単－ 685号
ボーリンググラウチング用足場撤去	Bﾀｲﾌﾟ		169	7,698	1,300,962			WD601600
		m	169	7,698	1,300,962	0	0	単－ 686号
ボーリンググラウチング用足場損料	Bﾀｲﾌﾟ 標準以外 71日 71日		69	2,792	192,648			WD604000
堤内水路部Bﾀｲﾌﾟ		m	69	2,792	192,648	0	0	単－ 687号
ボーリンググラウチング用足場損料	Bﾀｲﾌﾟ 標準以外 97日 194日		100	3,065	306,500			WD604000
河床部先行施工Bﾀｲﾌﾟ		m	100	3,065	306,500	0	0	単－ 688号
スクラップ運搬								
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t		6	8,976	53,856			CB010420
		t	6	8,976	53,856	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下		6	10,430	62,580			CB010410
		t	6	10,430	62,580	0	0	
補助ｶｰﾃﾝ平坦部足場工　足場A								
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ用足場設置	足場A		1,022	2,591	2,648,002			WYB00272
		空m3	1,022	2,591	2,648,002	0	0	単－ 689号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ用足場撤去	足場A		1,022	1,842	1,882,524			WYB00273
		空m3	1,022	1,842	1,882,524	0	0	単－ 690号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ用足場損料	足場A		1,022	2,472	2,526,384			WYB00274
		空m3	1,022	2,472	2,526,384	0	0	単－ 691号

一式当たり内訳書

基礎処理足場工

第　83号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶｰﾃﾝ斜面部足場工								
ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Bﾀｲﾌﾟ 0.53無 有 0.64無		18	20,020	360,360			WD601500
		m	18	20,020	360,360	0	0	単－ 685号
ボーリンググラウチング用足場撤去	Bﾀｲﾌﾟ		18	7,698	138,564			WD601600
		m	18	7,698	138,564	0	0	単－ 686号
ボーリンググラウチング用足場損料	Bﾀｲﾌﾟ 標準以外 211日 422日		18	6,171	111,078			WD604000
		m	18	6,171	111,078	0	0	単－ 692号
ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ階段								
仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無		14	15,100	211,400			WD601101
		m	14	15,100	211,400	0	0	単－ 656号
鋼製階段損料	仮設材の転用:有　転用回数(使用回数):2回		14	4,960	69,440			WYB00275
		m	14	4,960	69,440	0	0	単－ 693号
仮設盛土								
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1,389	219.7	305,163			CB210510
		m３	1,389	219.7	305,163	0	0	
合　計					15,763,500			
					15,763,500		0	

一式当たり内訳書

ｸﾞﾗｳﾄ製造設備据付工

第　84号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ設置	30t　20t/h		6	374,600	2,247,600			WYB00276
		基	6	374,600	2,247,600	0	0	単－ 694号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ撤去	30t　20t/h		3	194,000	582,000			WYB00277
		基	3	194,000	582,000	0	0	単－ 695号
中央プラント設置	標準		7	1,021,000	7,147,000			WD601401
100L/min		基	7	1,021,000	7,147,000	0	0	単－ 696号
中央プラント撤去	標準		4	582,100	2,328,400			WD601402
100L/min		基	4	582,100	2,328,400	0	0	単－ 697号
合　計					10,974,968			
					10,974,968		0	

一式当たり内訳書

ｸﾞﾗｳﾄ製造設備仮設工

第　85号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管理室設置損料	上屋面積20m2,設置期間1170日,組立のみ,消耗品あり		1	1,064,000	1,064,000			WYB00278
		基	1	1,064,000	1,064,000	0	0	単－ 698号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1	ｽﾃｯﾌﾟ1:転流水路部施工時		36	4,200	151,200			WYB00279
		日	36	4,200	151,200	0	0	単－ 699号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2	ｽﾃｯﾌﾟ2:先行施工部施工時		117	15,600	1,825,200			WYB00280
		日	117	15,600	1,825,200	0	0	単－ 700号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3	ｽﾃｯﾌﾟ3:本施工時(右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ1台稼働時)		29	12,900	374,100			WYB00480
		日	29	12,900	374,100	0	0	単－ 701号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　4	ｽﾃｯﾌﾟ4:本施工時(右岸中央P2台,左岸中央P1台稼働時)		18	11,200	201,600			WYB00281
		日	18	11,200	201,600	0	0	単－ 702号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1設置	ｽﾃｯﾌﾟ1:転流水路部施工時		954	1,162	1,108,548			WYB00282
		m	954	1,162	1,108,548	0	0	単－ 703号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2設置	ｽﾃｯﾌﾟ2:先行施工部施工時		3,784	1,162	4,397,008			WYB00283
		m	3,784	1,162	4,397,008	0	0	単－ 704号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3設置	ｽﾃｯﾌﾟ3:本施工時(右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ1台稼働時)		1,298	1,162	1,508,276			WYB00481
		m	1,298	1,162	1,508,276	0	0	単－ 705号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　4設置	ｽﾃｯﾌﾟ4:本施工時(右岸2台左岸1台、稼働時)		3,135	1,162	3,642,870			WYB00284
		m	3,135	1,162	3,642,870	0	0	単－ 706号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1撤去	ｽﾃｯﾌﾟ1:転流水路部施工時		954	697.5	665,415			WYB00355
		m	954	697.5	665,415	0	0	単－ 707号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2撤去	ｽﾃｯﾌﾟ2:先行施工部施工時		3,784	697.5	2,639,340			WYB00356
		m	3,784	697.5	2,639,340	0	0	単－ 708号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3撤去	ｽﾃｯﾌﾟ3:本施工時(右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ1台稼働時)		1,298	697.5	905,355			WYB00484
		m	1,298	697.5	905,355	0	0	単－ 709号

一式当たり内訳書

ｸﾞﾗｳﾄ製造設備仮設工

第　85号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					16,923,487 16,923,487		0	

一式当たり内訳書

照明設備

第　86号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 1～320m 設置･撤去 6ｶ月未満 設備費含む	m	265 265	6,656 6,656	1,763,840 1,763,840	0	0	WB253900 単－ 710号
電力料		ｋｗＨ	357 357	17.11 17.11	6,108 6,108	0	0	
合　計					1,607,864 1,607,864		0	

一式当たり内訳書

換気設備工

第　87号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軸流ファン［軸流式・定風量型］	５０／６０ｍ３／ｍｉｎ		118	214	25,252			
		日	118	214	25,252	0	0	単－ 711号
風管損料	φ200㎜,ﾌｧｽﾅｰ式,損料率30%		161	16,500	2,656,500			
		m	161	16,500	2,656,500	0	0	
合　計					2,453,695			
					2,453,695		0	

一式当たり内訳書

特殊足場工

第　88号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	坑内、枠内足場		140	4,577	640,780			WYB00201
		掛m2	140	4,577	640,780	0	0	単－ 712号
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		10	3,386	33,860			WB252110
		掛ｍ２	10	3,386	33,860	0	0	単－ 713号
ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Bﾀｲﾌﾟ 0.53無 有 0.64無		12	20,020	240,240			WD601500
		m	12	20,020	240,240	0	0	単－ 714号
ボーリンググラウチング用足場損料	Bﾀｲﾌﾟ 標準以外 184日 184日		12	5,866	70,392			WD604000
		m	12	5,866	70,392	0	0	単－ 715号
ボーリンググラウチング用足場撤去	Bﾀｲﾌﾟ		12	7,698	92,376			WD601600
		m	12	7,698	92,376	0	0	単－ 686号
仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無		48	15,100	724,800			WD601101
		m	48	15,100	724,800	0	0	単－ 656号
仮設階段損料	転用なし		11	2,134	23,474			WYB00452
		m	11	2,134	23,474	0	0	単－ 716号
仮設階段損料	転用1回		18	3,073	55,314			WYB00407
		m	18	3,073	55,314	0	0	単－ 717号
仮設階段撤去			48	8,342	400,416			WD601102
		m	48	8,342	400,416	0	0	単－ 718号
合　計					2,137,364			
					2,137,364		0	

一式当たり内訳書

一次仮締切工

第　89号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		2,188	213.4	466,919			CB210100
		m３	2,188	213.4	466,919	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		2,011	423.4	851,457			CB210110
		m３	2,011	423.4	851,457	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		2,126	97.35	206,966			CB210610
		m３	2,126	97.35	206,966	0	0	
基面整正			613	415.8	254,885			CB210080
		m２	613	415.8	254,885	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		1,089	823.1	896,355			CB220010
		m２	1,089	823.1	896,355	0	0	
布製型枠	t=20cm		1,855	14,610	27,101,550			WYB00513
		m2	1,855	14,610	27,101,550	0	0	単－ 719号
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		59	7,759	457,781			WB252730
		袋	59	7,759	457,781	0	0	単－ 720号
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)		74	3,063	226,662			CB226130
		m２	74	3,063	226,662	0	0	
大型土のう撤去			59	3,040	179,360			WYB00516
		袋	59	3,040	179,360	0	0	単－ 721号
盛土材撤去			115	3,327	382,605			WYB00517
		m3	115	3,327	382,605	0	0	単－ 722号
遮水ｼｰﾄ撤去			74	352.3	26,070			WYB00518
		m2	74	352.3	26,070	0	0	単－ 723号
廃プラスチック処分	大型土のう、遮水シート		1	13,860	13,860			WYB00522
		m3	1	13,860	13,860	0	0	単－ 724号

一式当たり内訳書

一次仮締切工

第　89号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					28,160,471 28,160,471		0	

一式当たり内訳書

上流仮締切仮設工

第　90号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		424	4,457	1,889,768			WB252110
		掛ｍ２	424	4,457	1,889,768	0	0	単－ 667号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		1,234	3,802	4,691,668			WB252110
		掛ｍ２	1,234	3,802	4,691,668	0	0	単－ 668号
合　計					6,022,014			
					6,022,014		0	

一式当たり内訳書

堤内外水路仮設工

第　91号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		669	4,736	3,168,384			WB252110
		掛ｍ２	669	4,736	3,168,384	0	0	単－ 666号
足場工	単管足場 必要 標準		2,994	4,457	13,344,258			WB252110
		掛ｍ２	2,994	4,457	13,344,258	0	0	単－ 667号
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]		1,646	5,625	9,258,750			WB252210
	標準(1.0)	空ｍ３	1,646	5,625	9,258,750	0	0	単－ 725号
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]		941	3,375	3,175,875			WB252210
	標準(1.0)	空ｍ３	941	3,375	3,175,875	0	0	単－ 670号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		19	4,736	89,984			WB252110
		掛ｍ２	19	4,736	89,984	0	0	単－ 666号
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]		9	3,375	30,375			WB252210
	標準(1.0)	空ｍ３	9	3,375	30,375	0	0	単－ 670号
合　計					26,596,878			
					26,596,878		0	

一式当たり内訳書

補助破砕設備ﾔｰﾄﾞ造成工

第　92号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		317	1,106	350,602			CB210100
		m３	317	1,106	350,602	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		4,766	151.2	720,619			CB210100
		m３	4,766	151.2	720,619	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		317	222.4	70,500			CB210020
		m３	317	222.4	70,500	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		372	479.8	178,485			CB210110
		m３	372	479.8	178,485	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1,589	993	1,577,877			CB210410
		m３	1,589	993	1,577,877	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し		2,532	216.2	547,418			CB210510
		m３	2,532	216.2	547,418	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		96	775.3	74,428			CB210510
		m３	96	775.3	74,428	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m未満		23	5,556	127,788			CB210510
		m３	23	5,556	127,788	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		271	823.1	223,060			CB220010
		m２	271	823.1	223,060	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		413	410.3	169,453			CB220010
		m２	413	410.3	169,453	0	0	
合　計					3,696,810			
					3,696,810		0	

一式当たり内訳書

一次破砕設備ﾔｰﾄﾞ造成工

第　93号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		617	1,106	682,402			CB210100
		m３	617	1,106	682,402	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		6,390	151.2	966,168			CB210100
		m３	6,390	151.2	966,168	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		617	222.4	137,220			CB210020
		m３	617	222.4	137,220	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		6,605	479.8	3,169,079			CB210110
		m３	6,605	479.8	3,169,079	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し		292	216.2	63,130			CB210510
		m３	292	216.2	63,130	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		30	775.3	23,259			CB210510
		m３	30	775.3	23,259	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m未満		40	5,556	222,240			CB210510
		m３	40	5,556	222,240	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		1,389	823.1	1,143,285			CB220010
		m２	1,389	823.1	1,143,285	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		100	410.3	41,030			CB220010
		m２	100	410.3	41,030	0	0	
合　計					5,899,749			
					5,899,749		0	

一式当たり内訳書

CSG製造設備ﾔｰﾄﾞ造成工

第　94号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		3,326	1,106	3,678,556			CB210100
		m３	3,326	1,106	3,678,556	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		44,712	151.2	6,760,454			CB210100
		m３	44,712	151.2	6,760,454	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		3,326	222.4	739,702			CB210020
		m３	3,326	222.4	739,702	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		950	846.7	804,365			CB210110
		m３	950	846.7	804,365	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		41,846	479.8	20,077,710			CB210110
		m３	41,846	479.8	20,077,710	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し		4,718	216.2	1,020,031			CB210510
		m３	4,718	216.2	1,020,031	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		4,736	823.1	3,898,201			CB220010
		m２	4,736	823.1	3,898,201	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		74	410.3	30,362			CB220010
		m２	74	410.3	30,362	0	0	
合　計					33,863,584			
					33,863,584		0	

一式当たり内訳書

骨材貯蔵設備ﾔｰﾄﾞ造成工

第　95号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	2,321 2,321	151.2 151.2	350,935 350,935	0	0	CB210100
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し	m３	11,615 11,615	216.2 216.2	2,511,163 2,511,163	0	0	CB210510
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	11,721 11,721	222.4 222.4	2,606,750 2,606,750	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m３	11,721 11,721	516.5 516.5	6,053,896 6,053,896	0	0	CB210110
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し	m３	10,549 10,549	216.2 216.2	2,280,693 2,280,693	0	0	CB210510
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m２	1,305 1,305	410.3 410.3	535,441 535,441	0	0	CB220010
合　計					13,120,073 13,120,073		0	

一式当たり内訳書

下流濁水処理設備ﾔｰﾄﾞ造成工

第　96号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	900 900	151.2 151.2	136,080 136,080	0	0	CB210100
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し	m３	2,074 2,074	216.2 216.2	448,398 448,398	0	0	CB210510
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	77 77	410.3 410.3	31,593 31,593	0	0	CB220010
合　計					563,705 563,705		0	

一式当たり内訳書

受電設備ﾔｰﾄﾞ造成工

第　97号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	57 57	151.2 151.2	8,618 8,618	0	0	CB210100
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し	m３	335 335	216.2 216.2	72,427 72,427	0	0	CB210510
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	56 56	410.3 410.3	22,976 22,976	0	0	CB220010
合　計					95,179 95,179		0	

一式当たり内訳書

貯留池設置工

第　98号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		2,823	151.2	426,837			CB210100
		m３	2,823	151.2	426,837	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り		2,823	2,654	7,492,242			CB210110
（諫早干陸地）	20.5km以下	m３	2,823	2,654	7,492,242	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		2,823	121.4	342,712			CB210610
		m３	2,823	121.4	342,712	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		1,026	823.1	844,500			CB220010
		m２	1,026	823.1	844,500	0	0	
遮水シート設置	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　t=0.5mm		1,679	1,729	2,902,991			WYB00125
		m２	1,679	1,729	2,902,991	0	0	単－ 726号
合　計					10,988,493			
					10,988,493		0	

一式当たり内訳書

補助破砕設備基礎工

第　99号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			275	415.8	114,345			CB210080
		m２	275	415.8	114,345	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		1,073	21,320	22,876,360			CB240010
	24-8-40(高炉)							
	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m３	1,073	21,320	22,876,360	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1,881	8,842	16,631,802			CB240210
		m２	1,881	8,842	16,631,802	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		27	22,760	614,520			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
（均し）	養生無し 延長無し 全ての費用	m３	27	22,760	614,520	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		9	4,492	40,428			CB240210
		m２	9	4,492	40,428	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		275	1,510	415,250			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	275	1,510	415,250	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		4	4,864	19,456			CB224710
		m２	4	4,864	19,456	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		5.53	173,300	958,349			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	5.53	173,300	958,349	0	0	単－ 315号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		36.8	171,200	6,300,160			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	36.8	171,200	6,300,160	0	0	単－ 316号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物		2.13	172,200	366,786			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.13	172,200	366,786	0	0	単－ 328号
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3		572	4,201	2,402,972			WB252210
	f≦40kN/m2[t≦120cm]							
		空m３	572	4,201	2,402,972	0	0	単－ 669号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		1,159	4,736	5,489,024			WB252110
		掛m２	1,159	4,736	5,489,024	0	0	単－ 666号

一式当たり内訳書

補助破砕設備基礎工

第　99号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		61	4,457	271,877			WB252110
		掛ｍ２	61	4,457	271,877	0	0	単－ 667号
合　計					51,686,858			
					51,686,858		0	

一式当たり内訳書

一次破砕設備基礎工

第　100号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			124	415.8	51,559			CB210080
		m２	124	415.8	51,559	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		295	21,320	6,289,400			CB240010
	24-8-40(高炉)							
	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m３	295	21,320	6,289,400	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		317	8,842	2,802,914			CB240210
		m２	317	8,842	2,802,914	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		12	22,760	273,120			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
（均し）	養生無し 延長無し 全ての費用	m３	12	22,760	273,120	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		5	4,492	22,460			CB240210
		m２	5	4,492	22,460	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		124	1,510	187,240			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	124	1,510	187,240	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		2.8	173,300	485,240			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	2.8	173,300	485,240	0	0	単－ 315号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		4.96	171,200	849,152			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.96	171,200	849,152	0	0	単－ 316号
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3		93	4,201	390,693			WB252210
	f≦40kN/m2[t≦120cm]							
		空m３	93	4,201	390,693	0	0	単－ 669号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		201	4,736	951,936			WB252110
		掛m２	201	4,736	951,936	0	0	単－ 666号
足場工	単管足場 必要 標準		57	4,457	254,049			WB252110
		掛m２	57	4,457	254,049	0	0	単－ 667号
合　計					11,485,083			
					11,485,083		0	

一式当たり内訳書

CSG製造設備BC基礎工

第　101号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		967	232.9	225,214			CB210030
		m３	967	232.9	225,214	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		480	1,795	861,600			CB210410
		m３	480	1,795	861,600	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		434	2,654	1,151,836			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	434	2,654	1,151,836	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		434	121.4	52,687			CB210610
		m３	434	121.4	52,687	0	0	
基面整正			474	415.8	197,089			CB210080
		m２	474	415.8	197,089	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		393	23,590	9,270,870			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	393	23,590	9,270,870	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		404	8,842	3,572,168			CB240210
		m２	404	8,842	3,572,168	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		474	1,510	715,740			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	474	1,510	715,740	0	0	
合　計					14,683,192			
					14,683,192		0	

一式当たり内訳書

骨材貯蔵設備BC基礎工

第　102号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,081	232.9	251,764			CB210030
		m３	1,081	232.9	251,764	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		569	1,795	1,021,355			CB210410
		m３	569	1,795	1,021,355	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		449	366.9	164,738			CB210110
		m３	449	366.9	164,738	0	0	
基面整正			396	415.8	164,656			CB210080
		m２	396	415.8	164,656	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	433	23,590	10,214,470	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		449	8,842	3,970,058			CB240210
		m２	449	8,842	3,970,058	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		396	1,510	597,960			CB221110
		m２	396	1,510	597,960	0	0	
合　計					14,992,276			
					14,992,276	0		

一式当たり内訳書

CSG製造設備基礎工

第　103号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		978	232.9	227,776			CB210030
		m３	978	232.9	227,776	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		266	1,795	477,470			CB210410
		m３	266	1,795	477,470	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		55	2,857	157,135			CB210410
		m３	55	2,857	157,135	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		509	366.9	186,752			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下							
場内流用		m３	509	366.9	186,752	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		113	2,654	299,902			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	113	2,654	299,902	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		113	121.4	13,718			CB210610
		m３	113	121.4	13,718	0	0	
基面整正			708	415.8	294,386			CB210080
		m２	708	415.8	294,386	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		566	24,070	13,623,620			CB240010
	24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	566	24,070	13,623,620	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		56	23,590	1,321,040			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	56	23,590	1,321,040	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		706	8,842	6,242,452			CB240210
		m２	706	8,842	6,242,452	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		60	22,760	1,365,600			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
(均し)	養生無し 延長無し 全ての費用	m３	60	22,760	1,365,600	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		39	4,492	175,188			CB240210
		m２	39	4,492	175,188	0	0	

一式当たり内訳書

CSG製造設備基礎工

第　103号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	668 668	1,510 1,510	1,008,680 1,008,680	0	0	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	14 14	4,864 4,864	68,096 68,096	0	0	CB224710
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	6.62 6.62	173,300 173,300	1,147,246 1,147,246	0	0	WB810010 単－ 315号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	19.2 19.2	171,200 171,200	3,287,040 3,287,040	0	0	WB810010 単－ 316号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	471 471	4,736 4,736	2,230,656 2,230,656	0	0	WB252110 単－ 666号
合　計					29,369,631 29,369,631		0	

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備基礎工

第　104号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		456	232.9	106,202			CB210030
		m３	456	232.9	106,202	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		111	1,795	199,245			CB210410
		m３	111	1,795	199,245	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		9	2,857	25,713			CB210410
		m３	9	2,857	25,713	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		322	366.9	118,141			CB210110
		m３	322	366.9	118,141	0	0	
基面整正			285	415.8	118,503			CB210080
		m２	285	415.8	118,503	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	285	24,070	6,859,950	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		130	8,842	1,149,460			CB240210
		m２	130	8,842	1,149,460	0	0	
コンクリート （均し）	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m３	28	22,760	637,280	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		75	4,492	336,900			CB240210
		m２	75	4,492	336,900	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	285	1,510	430,350	0	0	CB221110
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.31	173,300	400,323	0	0	WB810010 単－ 315号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.07	171,200	1,039,184	0	0	WB810010 単－ 316号

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備基礎工

第　104号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					10,438,147 10,438,147		0	

一式当たり内訳書

骨材貯蔵設備基礎工

第　105号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	735	151.2	111,132	0	0	CB210100
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	58	410.3	23,797	0	0	CB220010
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m３	525	993	521,325	0	0	CB210410
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	1,288	1,795	2,311,960	0	0	CB210410
基面整正		m２	868	415.8	360,914	0	0	CB210080
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	421	24,070	10,133,470	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	567	8,842	5,013,414	0	0	CB240210
コンクリート （均し）	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m３	62	22,760	1,411,120	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	25	4,492	112,300	0	0	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1,405	1,510	2,121,550	0	0	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m２	27	4,864	131,328	0	0	CB224710
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	8.64	173,300	1,497,312	0	0	WB810010 単－ 315号

一式当たり内訳書

骨材貯蔵設備基礎工

第　105号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		15.21	171,200	2,603,952			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	15.21	171,200	2,603,952	0	0	単－ 316号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		416	4,736	1,970,176			WB252110
		掛ｍ２	416	4,736	1,970,176	0	0	単－ 666号
足場工	単管足場 必要 標準		11	4,457	49,027			WB252110
		掛ｍ２	11	4,457	49,027	0	0	単－ 667号
合　計					25,933,861			
					25,933,861		0	

一式当たり内訳書

上流濁水処理設備基礎工

第　106号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		578	232.9	134,616			CB210030
		m３	578	232.9	134,616	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		278	1,795	499,010			CB210410
		m３	278	1,795	499,010	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		23	2,857	65,711			CB210410
		m３	23	2,857	65,711	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		244	2,654	647,576			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	244	2,654	647,576	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		244	121.4	29,621			CB210610
		m３	244	121.4	29,621	0	0	
基面整正			263	415.8	109,355			CB210080
		m２	263	415.8	109,355	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		137	24,070	3,297,590			CB240010
	24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	137	24,070	3,297,590	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0.3	23,590	7,077			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0.3	23,590	7,077	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		250	8,842	2,210,500			CB240210
		m２	250	8,842	2,210,500	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		26	22,760	591,760			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
(均し)	養生無し 延長無し 全ての費用	m３	26	22,760	591,760	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		16	4,492	71,872			CB240210
		m２	16	4,492	71,872	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		263	1,510	397,130			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	263	1,510	397,130	0	0	

一式当たり内訳書

上流濁水処理設備基礎工

第　106号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		1	4,864	4,864			CB224710
		ｍ２	1	4,864	4,864	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		3.61	173,300	625,613			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	ｔ	3.61	173,300	625,613	0	0	単－ 315号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		4.93	171,200	844,016			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	4.93	171,200	844,016	0	0	単－ 316号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		115	4,736	544,640			WB252110
		掛ｍ２	115	4,736	544,640	0	0	単－ 666号
足場工	単管足場 必要 標準		43	4,457	191,651			WB252110
		掛ｍ２	43	4,457	191,651	0	0	単－ 667号
合　計					9,388,012			
					9,388,012		0	

一式当たり内訳書

下流濁水処理設備基礎工

第　107号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		678	232.9	157,906			CB210030
		m３	678	232.9	157,906	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		303	1,795	543,885			CB210410
		m３	303	1,795	543,885	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		30	2,857	85,710			CB210410
		m３	30	2,857	85,710	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		307	2,654	814,778			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	307	2,654	814,778	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		307	121.4	37,269			CB210610
		m３	307	121.4	37,269	0	0	
基面整正			306	415.8	127,234			CB210080
		m２	306	415.8	127,234	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		170	24,070	4,091,900			CB240010
	24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	170	24,070	4,091,900	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		3	23,590	70,770			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	3	23,590	70,770	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		280	8,842	2,475,760			CB240210
		m２	280	8,842	2,475,760	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		29	22,760	660,040			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
(均し)	養生無し 延長無し 全ての費用	m３	29	22,760	660,040	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		15	4,492	67,380			CB240210
		m２	15	4,492	67,380	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		306	1,510	462,060			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	306	1,510	462,060	0	0	

一式当たり内訳書

下流濁水処理設備基礎工

第　107号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		3	4,864	14,592			CB224710
		ｍ２	3	4,864	14,592	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		4.39	173,300	760,787			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	4.39	173,300	760,787	0	0	単－ 315号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		3.77	171,200	645,424			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.77	171,200	645,424	0	0	単－ 316号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物		2.82	172,200	485,604			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.82	172,200	485,604	0	0	単－ 328号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		126	4,736	596,736			WB252110
		掛ｍ２	126	4,736	596,736	0	0	単－ 666号
足場工	単管足場 必要 標準		58	4,457	258,506			WB252110
		掛ｍ２	58	4,457	258,506	0	0	単－ 667号
合　計					11,293,315			
					11,293,315		0	

一式当たり内訳書

基礎処理中央ﾌﾟﾗﾝﾄ基礎工

第　108号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		144	232.9	33,537			CB210030
		m３	144	232.9	33,537	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		31	2,857	88,567			CB210410
		m３	31	2,857	88,567	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		110	2,654	291,940			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	110	2,654	291,940	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		110	121.4	13,354			CB210610
		m３	110	121.4	13,354	0	0	
基面整正			265	415.8	110,187			CB210080
		m２	265	415.8	110,187	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		20	24,070	481,400			CB240010
	24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	20	24,070	481,400	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		60	23,590	1,415,400			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	60	23,590	1,415,400	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		60	8,842	530,520			CB240210
		m２	60	8,842	530,520	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		5	25,200	126,000			CB240010
	養生無し 無し 全ての費用							
(均し)		m３	5	25,200	126,000	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		6	4,492	26,952			CB240210
		m２	6	4,492	26,952	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		265	1,510	400,150			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	265	1,510	400,150	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		7	4,864	34,048			CB224710
		m２	7	4,864	34,048	0	0	

一式当たり内訳書

基礎処理中央ﾌﾟﾗﾝﾄ基礎工

第　108号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.09 0.09	173,300 173,300	15,597 15,597	0	0	WB810010 単－ 315号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.22 1.22	171,200 171,200	208,864 208,864	0	0	WB810010 単－ 316号
合　計					3,453,316 3,453,316		0	

一式当たり内訳書

給水貯水槽基礎工

第　109号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		81	232.9	18,864			CB210030
		m３	81	232.9	18,864	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		20	2,857	57,140			CB210410
		m３	20	2,857	57,140	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		59	2,654	156,586			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	59	2,654	156,586	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		59	121.4	7,162			CB210610
		m３	59	121.4	7,162	0	0	
基面整正			128	415.8	53,222			CB210080
		m２	128	415.8	53,222	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		47	23,590	1,108,730			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	47	23,590	1,108,730	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		78	8,842	689,676			CB240210
		m２	78	8,842	689,676	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		128	1,510	193,280			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	128	1,510	193,280	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		0.2	168,000	33,600			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
(差筋)	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.2	168,000	33,600	0	0	単ー 727号
合　計					2,121,208			
					2,121,208		0	

一式当たり内訳書

電力設備基礎工

第　110号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		79	232.9	18,399			CB210030
		m３	79	232.9	18,399	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		28	2,857	79,996			CB210410
		m３	28	2,857	79,996	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		48	2,654	127,392			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	48	2,654	127,392	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		48	121.4	5,827			CB210610
		m３	48	121.4	5,827	0	0	
基面整正			135	415.8	56,133			CB210080
		m２	135	415.8	56,133	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		37	26,020	962,740			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用							
		m３	37	26,020	962,740	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		41	8,842	362,522			CB240210
		m２	41	8,842	362,522	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		135	1,510	203,850			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	135	1,510	203,850	0	0	
合　計					1,662,426			
					1,662,426		0	

一式当たり内訳書

掘削搬出路

第　111号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1号線】								
掘削	土砂 片切掘削		132	1,106	145,992			CB210100
		m３	132	1,106	145,992	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		2,970	151.2	449,064			CB210100
		m３	2,970	151.2	449,064	0	0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		8	1,111	8,888			CB210100
		m３	8	1,111	8,888	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		3,102	97.35	301,979			CB210610
		m３	3,102	97.35	301,979	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	8	2,654	21,232	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		8	121.4	971			CB210610
		m３	8	121.4	971	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		678	823.1	558,061			CB220010
		m２	678	823.1	558,061	0	0	
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し		44	3,512	154,528			WYB00058
		m２	44	3,512	154,528	0	0	単－ 728号
【2号線】								
掘削	土砂 片切掘削		1,524	1,106	1,685,544			CB210100
		m３	1,524	1,106	1,685,544	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		5,442	151.2	822,830			CB210100
		m３	5,442	151.2	822,830	0	0	

一式当たり内訳書

掘削搬出路

第　111号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		8	1,111	8,888			CB210100
		m３	8	1,111	8,888	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		2,159	282.3	609,485			CB210110
		m３	2,159	282.3	609,485	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		2,077	395.2	820,830			CB210110
		m３	2,077	395.2	820,830	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	1,088	2,654	2,887,552	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		1,088	121.4	132,083			CB210610
		m３	1,088	121.4	132,083	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		3,809	97.35	370,806			CB210610
		m３	3,809	97.35	370,806	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		2,242	823.1	1,845,390			CB220010
		m２	2,242	823.1	1,845,390	0	0	
暗渠排水	波状管φ1,000mm		25	62,550	1,563,750			WYB00363
		m	25	62,550	1,563,750	0	0	単－ 729号
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し		44	3,512	154,528			WYB00105
		m２	44	3,512	154,528	0	0	単－ 730号
【3号線】								
掘削	土砂 片切掘削		68	1,106	75,208			CB210100
		m３	68	1,106	75,208	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		15,032	151.2	2,272,838			CB210100
		m３	15,032	151.2	2,272,838	0	0	

一式当たり内訳書

掘削搬出路

第　111号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		32	1,111	35,552			CB210100
		m３	32	1,111	35,552	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		68	145.1	9,866			CB210020
		m３	68	145.1	9,866	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,614	282.3	455,632			CB210110
		m３	1,614	282.3	455,632	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	13,518	2,654	35,876,772	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		13,518	121.4	1,641,085			CB210610
		m３	13,518	121.4	1,641,085	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		2,452	823.1	2,018,241			CB220010
		m２	2,452	823.1	2,018,241	0	0	
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し		176	3,512	618,112			WYB00150
		m２	176	3,512	618,112	0	0	単－ 731号
合　計					50,806,446			
					50,806,446		0	

一式当たり内訳書

打設道路

第　112号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【河床1号線、2号線】								
掘削	土砂 片切掘削	m３	1,792 1,792	1,106 1,106	1,981,952 1,981,952	0	0	CB210100
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	21,148 21,148	151.2 151.2	3,197,577 3,197,577	0	0	CB210100
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m３	20 20	1,111 1,111	22,220 22,220	0	0	CB210100
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m３	610 610	145.1 145.1	88,511 88,511	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	15,380 15,380	2,654 2,654	40,818,520 40,818,520	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m３	610 610	413.2 413.2	252,052 252,052	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	15,380 15,380	121.4 121.4	1,867,132 1,867,132	0	0	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	8,190 8,190	97.35 97.35	797,296 797,296	0	0	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	4,148 4,148	823.1 823.1	3,414,218 3,414,218	0	0	CB220010
敷鉄板設置撤去	設置、賃料	m２	1,858 1,858	4,596 4,596	8,539,368 8,539,368	0	0	WYB00260 単ー 732号
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	m２	110 110	3,512 3,512	386,320 386,320	0	0	WYB00259 単ー 733号

一式当たり内訳書

打設道路

第　112号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮橋②】								
下部工材料費	杭基礎 H形鋼		1		955,900			WYB00209
		式	1		955,900	0	0	単－ 734号
上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ		1		49,440,000			WYB00211
		式	1		49,440,000	0	0	単－ 735号
覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品		1		20,710,000			WYB00215
		式	1		20,710,000	0	0	単－ 736号
防護柵材料費			1		1,081,000			WYB00217
		式	1		1,081,000	0	0	単－ 737号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 2.4m/本 2.4m/本 0m/本 5.5m/本 無し 発生土	本	5	251,000	1,255,000	0	0	WB230810 単－ 738号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 1m/本 2.2m/本 0m/本 4m/本 無し 発生土	本	5	210,000	1,050,000	0	0	WB230810 単－ 739号
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	283	232.9	65,910	0	0	CB210030
基面整正		ｍ２	46	415.8	19,126	0	0	CB210080
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	24	7,951	190,824	0	0	WB252730 単－ 740号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	214	1,795	384,130	0	0	CB210410
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	25	2,654	66,350	0	0	CB210110

一式当たり内訳書

打設道路

第　112号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		25	121.4	3,035			CB210610
		m３	25	121.4	3,035	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		16	24,230	387,680			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	16	24,230	387,680	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		82	23,590	1,934,380			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	82	23,590	1,934,380	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		220	8,842	1,945,240			CB240210
		m２	220	8,842	1,945,240	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		5	30,830	154,150			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	m３	5	30,830	154,150	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		7	4,492	31,444			CB240210
		m２	7	4,492	31,444	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		46	1,510	69,460			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	46	1,510	69,460	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m		26	10,780	280,280			WYB00208
		m	26	10,780	280,280	0	0	単－ 741号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		1.66	171,200	284,192			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.66	171,200	284,192	0	0	単－ 316号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.48	173,300	83,184			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.48	173,300	83,184	0	0	単－ 315号
足場工	単管足場 必要 標準		120	4,457	534,840			WB252110
		掛m２	120	4,457	534,840	0	0	単－ 667号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		152	4,736	719,872			WB252110
		掛m２	152	4,736	719,872	0	0	単－ 666号

一式当たり内訳書

打設道路

第　112号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊		80.4	79,760	6,412,704			WYB00213
		t	80.4	79,760	6,412,704	0	0	単－ 742号
敷鉄板設置撤去			9	603.3	5,429			WYB00212
		m２	9	603.3	5,429	0	0	単－ 743号
覆工板設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊		392	2,678	1,049,776			WYB00482
		m２	392	2,678	1,049,776	0	0	単－ 744号
高欄設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊		56	5,860	328,160			WYB00219
		m	56	5,860	328,160	0	0	単－ 745号
【右岸1号線】								
掘削	土砂 片切掘削		549	1,106	607,194			CB210100
		m３	549	1,106	607,194	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		2,912	151.2	440,294			CB210100
		m３	2,912	151.2	440,294	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		4,842	97.35	471,368			CB210610
		m３	4,842	97.35	471,368	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		24,449	91.1	2,227,303			CB210610
		m３	24,449	91.1	2,227,303	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1,377	823.1	1,133,408			CB220010
		m２	1,377	823.1	1,133,408	0	0	
【仮設備ヤード線】								
掘削	土砂 片切掘削		46	1,106	50,876			CB210100
		m３	46	1,106	50,876	0	0	

一式当たり内訳書

打設道路

第　112号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	62 62	151.2 151.2	9,374 9,374	0	0	CB210100
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	944 944	97.35 97.35	91,898 91,898	0	0	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	836 836	2,200 2,200	1,839,200 1,839,200	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	88 88	823.1 823.1	72,432 72,432	0	0	CB220010
暗渠排水	φ1000mm	m	23 23	62,550 62,550	1,438,650 1,438,650	0	0	WYB00210 単－ 746号
【左岸1号線】								
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	3,072 3,072	1,106 1,106	3,397,632 3,397,632	0	0	CB210100
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	10,495 10,495	151.2 151.2	1,586,844 1,586,844	0	0	CB210100
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	607 607	145.1 145.1	88,075 88,075	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	ｍ３	3,354 3,354	2,654 2,654	8,901,516 8,901,516	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	607 607	482.1 482.1	292,634 292,634	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	3,354 3,354	121.4 121.4	407,175 407,175	0	0	CB210610

一式当たり内訳書

打設道路

第　112号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	38,057 38,057	97.35 97.35	3,704,848 3,704,848	0	0	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	5,360 5,360	823.1 823.1	4,411,816 4,411,816	0	0	CB220010
合　計					171,792,604 171,792,604		0	

一式当たり内訳書

ﾀﾞﾑｻｲﾄ･母材山連絡線

第　113号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【ダムサイト・母材山線】								
掘削	土砂 片切掘削	m３	830 830	1,106 1,106	917,980 917,980	0	0	CB210100
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	4,165 4,165	151.2 151.2	629,748 629,748	0	0	CB210100
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m３	32 32	1,111 1,111	35,552 35,552	0	0	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	2,576 2,576	282.3 282.3	727,204 727,204	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	1,088 1,088	338.7 338.7	368,505 368,505	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	32 32	2,654 2,654	84,928 84,928	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	32 32	121.4 121.4	3,884 3,884	0	0	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	5,789 5,789	97.35 97.35	563,559 563,559	0	0	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	794 794	2,200 2,200	1,746,800 1,746,800	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	1,244 1,244	823.1 823.1	1,023,936 1,023,936	0	0	CB220010
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	214 214	8,605 8,605	1,841,470 1,841,470	0	0	WB810510 単－ 747号

一式当たり内訳書

ﾀﾞﾑｻｲﾄ･母材山連絡線

第　113号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し		176	3,512	618,112			WYB00346
		m２	176	3,512	618,112	0	0	単－ 748号
合　計					8,141,683			
					8,141,683		0	

一式当たり内訳書

母材山道路

第　114号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【母材山1号線】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	108 108	151.2 151.2	16,329 16,329	0	0	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	1,296 1,296	145.1 145.1	188,049 188,049	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m３	1,296 1,296	482.1 482.1	624,801 624,801	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	57,660 57,660	97.35 97.35	5,613,201 5,613,201	0	0	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	182 182	823.1 823.1	149,804 149,804	0	0	CB220010
【仮橋③】								
下部工材料費	杭基礎 H形鋼	式	1 1		1,158,000 1,158,000	0	0	WYB00221 単－ 749号
上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	式	1 1		31,920,000 31,920,000	0	0	WYB00223 単－ 750号
覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品	式	1 1		16,280,000 16,280,000	0	0	WYB00225 単－ 751号
防護柵材料費		式	1 1		849,200 849,200	0	0	WYB00227 単－ 752号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 2.1m/本 2.2m/本 0m/本 5m/本 無し 発生土	本	5 5	240,800 240,800	1,204,000 1,204,000	0	0	WB230810 単－ 753号

一式当たり内訳書

母材山道路

第　114号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 3.6m/本 2.2m/本 0m/本 6.5m/本 無し 発生土	本	5	276,700 276,700	1,383,500 1,383,500	0	0	WB230810 単－ 754号
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	236	232.9 232.9	54,964 54,964	0	0	CB210030
基面整正		ｍ２	46	415.8 415.8	19,126 19,126	0	0	CB210080
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	49	7,951 7,951	389,599 389,599	0	0	WB252730 単－ 740号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	173	1,795 1,795	310,535 310,535	0	0	CB210410
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	3	2,654 2,654	7,962 7,962	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	3	121.4 121.4	364 364	0	0	CB210610
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	16	24,230 24,230	387,680 387,680	0	0	CB240010
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	76	23,590 23,590	1,792,840 1,792,840	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	209	8,842 8,842	1,847,978 1,847,978	0	0	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	ｍ３	5	30,830 30,830	154,150 154,150	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7	4,492 4,492	31,444 31,444	0	0	CB240210

一式当たり内訳書

母材山道路

第　114号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	46 46	1,510 1,510	69,460 69,460	0	0	CB221110
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m	m	26 26	10,780 10,780	280,280 280,280	0	0	WYB00216 単－ 755号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.66 1.66	171,200 171,200	284,192 284,192	0	0	WB810010 単－ 316号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.48 0.48	173,300 173,300	83,184 83,184	0	0	WB810010 単－ 315号
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	114 114	4,457 4,457	508,098 508,098	0	0	WB252110 単－ 667号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	144 144	4,736 4,736	681,984 681,984	0	0	WB252110 単－ 666号
上部工架設工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	t	51.4 51.4	97,740 97,740	5,023,836 5,023,836	0	0	WYB00222 単－ 756号
敷鉄板設置撤去		ｍ２	5 5	549.5 549.5	2,747 2,747	0	0	WYB00218 単－ 757号
覆工板設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	ｍ２	308 308	2,169 2,169	668,052 668,052	0	0	WYB00229 単－ 758号
高欄設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	m	44 44	4,692 4,692	206,448 206,448	0	0	WYB00230 単－ 759号
【母材山2号線】								
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	684 684	1,106 1,106	756,504 756,504	0	0	CB210100

一式当たり内訳書

母材山道路

第　114号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	44,113 44,113	151.2 151.2	6,669,885 6,669,885	0	0	CB210100
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	m３	28 28	3,150 3,150	88,200 88,200	0	0	CB210100
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上	m３	39,294 39,294	317.4 317.4	12,471,915 12,471,915	0	0	CB210100
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m３	76 76	1,111 1,111	84,436 84,436	0	0	CB210100
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m３	38,177 38,177	145.1 145.1	5,539,482 5,539,482	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	4,989 4,989	395.2 395.2	1,971,652 1,971,652	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	38,772 38,772	2,654 2,654	102,900,888 102,900,888	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	428 428	338.7 338.7	144,963 144,963	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m３	15,471 15,471	413.2 413.2	6,392,617 6,392,617	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m３	22,706 22,706	482.1 482.1	10,946,562 10,946,562	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	38,122 38,122	97.35 97.35	3,711,176 3,711,176	0	0	CB210610
整地	残土受入れ地での処理	m３	38,772 38,772	121.4 121.4	4,706,920 4,706,920	0	0	CB210610

一式当たり内訳書

母材山道路

第　114号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1,792 1,792	823.1 823.1	1,474,995 1,474,995	0	0	CB220010
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	ｍ２	3,838 3,838	1,066 1,066	4,091,308 4,091,308	0	0	CB220010
【母材山3号線】								
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	604 604	1,106 1,106	668,024 668,024	0	0	CB210100
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	4,477 4,477	151.2 151.2	676,922 676,922	0	0	CB210100
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	16 16	1,111 1,111	17,776 17,776	0	0	CB210100
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1,496 1,496	145.1 145.1	217,069 217,069	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	ｍ３	16 16	2,654 2,654	42,464 42,464	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.5km以下	ｍ３	1,496 1,496	413.2 413.2	618,147 618,147	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	16 16	121.4 121.4	1,942 1,942	0	0	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	6,577 6,577	97.35 97.35	640,270 640,270	0	0	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1,126 1,126	823.1 823.1	926,810 926,810	0	0	CB220010

一式当たり内訳書

母材山道路

第　114号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮橋④】								
下部工材料費	杭基礎 H形鋼		1		1,158,000			WYB00232
		式	1		1,158,000	0	0	単－ 760号
上部工賃料	PG-1B型		1		10,720,000			WYB00258
		式	1		10,720,000	0	0	単－ 761号
上部工材料費	ボルト類		1		1,246,000			WYB00234
		式	1		1,246,000	0	0	単－ 762号
覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品		1		14,800,000			WYB00024
		式	1		14,800,000	0	0	単－ 763号
防護柵材料費			1		772,000			WYB00238
		式	1		772,000	0	0	単－ 764号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0.7m/本 1.9m/本 2.2m/本 0m/本 5.5m/本	本	5	245,900	1,229,500	0	0	WB230810 単－ 765号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 1.8m/本 1.4m/本 2.1m/本 0m/本 6m/本	本	5	245,900	1,229,500	0	0	WB230810 単－ 766号
床掘り	土砂 標準 無し 無し		225	232.9	52,402			CB210030
		ｍ３	225	232.9	52,402	0	0	
基面整正			46	415.8	19,126			CB210080
		ｍ２	46	415.8	19,126	0	0	
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		32	7,951	254,432			WB252730
		袋	32	7,951	254,432	0	0	単－ 740号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		163	1,795	292,585			CB210410
		ｍ３	163	1,795	292,585	0	0	

一式当たり内訳書

母材山道路

第　114号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		17	2,654	45,118			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
	19.5km以下	m３	17	2,654	45,118	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		17	121.4	2,063			CB210610
		m３	17	121.4	2,063	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		16	24,230	387,680			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	16	24,230	387,680	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		50	23,590	1,179,500			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	50	23,590	1,179,500	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		166	8,842	1,467,772			CB240210
		m２	166	8,842	1,467,772	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		5	30,830	154,150			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	m３	5	30,830	154,150	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		7	4,492	31,444			CB240210
		m２	7	4,492	31,444	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		46	1,510	69,460			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	46	1,510	69,460	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m		26	10,780	280,280			WYB00220
		m	26	10,780	280,280	0	0	単－ 767号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		1.66	171,200	284,192			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.66	171,200	284,192	0	0	単－ 316号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.48	173,300	83,184			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.48	173,300	83,184	0	0	単－ 315号
足場工	単管足場 必要 標準		91	4,457	405,587			WB252110
		掛m２	91	4,457	405,587	0	0	単－ 667号

一式当たり内訳書

母材山道路

第　114号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		115	4,736	544,640			WB252110
		掛ｍ２	115	4,736	544,640	0	0	単－ 666号
上部工架設工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊		45.5	102,900	4,681,950			WYB00233
		t	45.5	102,900	4,681,950	0	0	単－ 768号
敷鉄板設置撤去			5	530.8	2,654			WYB00224
		ｍ２	5	530.8	2,654	0	0	単－ 769号
覆工板設置工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊		280	1,692	473,760			WYB00240
		ｍ２	280	1,692	473,760	0	0	単－ 770号
高欄設置工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊		40	3,596	143,840			WYB00241
		ｍ	40	3,596	143,840	0	0	単－ 771号
【母材ストック1号線】								
掘削	土砂 片切掘削		98	1,106	108,388			CB210100
		ｍ３	98	1,106	108,388	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		476	151.2	71,971			CB210100
		ｍ３	476	151.2	71,971	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		440	145.1	63,844			CB210020
		ｍ３	440	145.1	63,844	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下		440	482.1	212,124			CB210110
		ｍ３	440	482.1	212,124	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,014	97.35	98,712			CB210610
		ｍ３	1,014	97.35	98,712	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		106	823.1	87,248			CB220010
		ｍ２	106	823.1	87,248	0	0	

一式当たり内訳書

母材山道路

第　114号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【母材ストック2号線】								
掘削	土砂 片切掘削		517	1,106	571,802			CB210100
		m３	517	1,106	571,802	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		2,308	151.2	348,969			CB210100
		m３	2,308	151.2	348,969	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		513	338.7	173,753			CB210110
		m３	513	338.7	173,753	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	367 367	2,654 2,654	974,018 974,018	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		367	121.4	44,553			CB210610
		m３	367	121.4	44,553	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		3,019	97.35	293,899			CB210610
		m３	3,019	97.35	293,899	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		561	2,200	1,234,200			
		m３	561	2,200	1,234,200	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		742	823.1	610,740			CB220010
		m２	742	823.1	610,740	0	0	
合　計					263,809,057 263,809,057		0	

一式当たり内訳書

下流工事用道路

第　115号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜右岸下流線＞								
掘削	土砂 片切掘削		279	1,106	308,574			CB210100
		m３	279	1,106	308,574	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1,085	213.4	231,539			CB210100
		m３	1,085	213.4	231,539	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		121	222.4	26,910			CB210020
		m３	121	222.4	26,910	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		422	366.9	154,831			CB210110
		m３	422	366.9	154,831	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		784	479.8	376,163			CB210110
		m３	784	479.8	376,163	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,424	97.35	138,626			CB210610
		m３	1,424	97.35	138,626	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		482	2,200	1,060,400			
		m３	482	2,200	1,060,400	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		466	823.1	383,564			CB220010
		m２	466	823.1	383,564	0	0	
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		185	8,605	1,591,925			WB810510
		m	185	8,605	1,591,925	0	0	単－ 747号
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		12	6,022	72,264			CB222770
		m	12	6,022	72,264	0	0	
＜減勢工進入路＞								

一式当たり内訳書

下流工事用道路

第　115号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		6	1,106	6,636			CB210100
		m３	6	1,106	6,636	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		380	213.4	81,092			CB210100
		m３	380	213.4	81,092	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		182	222.4	40,476			CB210020
		m３	182	222.4	40,476	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		51	366.9	18,711			CB210110
		m３	51	366.9	18,711	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m３	263	2,654	698,002	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下		182	1,240	225,680			CB210110
		m３	182	1,240	225,680	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		263	121.4	31,928			CB210610
		m３	263	121.4	31,928	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		254	97.35	24,726			CB210610
		m３	254	97.35	24,726	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		82	823.1	67,494			CB220010
		m２	82	823.1	67,494	0	0	
合　計					5,262,733			
					5,262,733		0	

一式当たり内訳書

工事用道路維持修繕工

第　116号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水（工事用道路維持補修）	42時間/km 3.2時間 5.5時間		6.7	320,100	2,144,670			WD900200
掘削搬出路1号線		ｋｍ・月	6.7	320,100	2,144,670	0	0	単－ 772号
工事用道路維持補修費	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		6.7	397,200	2,661,240			WD900100
掘削搬出路1号線		ｋｍ・月	6.7	397,200	2,661,240	0	0	単－ 773号
散水（工事用道路維持補修）	42時間/km 3.2時間 5.5時間		8.8	320,100	2,816,880			WD900200
掘削搬出路2号線		ｋｍ・月	8.8	320,100	2,816,880	0	0	単－ 772号
工事用道路維持補修費	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		8.8	397,200	3,495,360			WD900100
掘削搬出路2号線		ｋｍ・月	8.8	397,200	3,495,360	0	0	単－ 773号
散水（工事用道路維持補修）	42時間/km 3.2時間 5.5時間		2	320,100	640,200			WD900200
掘削搬出路3号線		ｋｍ・月	2	320,100	640,200	0	0	単－ 772号
工事用道路維持補修費	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		2	397,200	794,400			WD900100
掘削搬出路3号線		ｋｍ・月	2	397,200	794,400	0	0	単－ 773号
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		7.2	640,100	4,608,720			WD900200
仮設ヤード線		ｋｍ・月	7.2	640,100	4,608,720	0	0	単－ 774号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		6.1	698,900	4,263,290			WD900100
仮設ヤード線		ｋｍ・月	6.1	698,900	4,263,290	0	0	単－ 775号
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		4.2	640,100	2,688,420			WD900200
左岸1号線		ｋｍ・月	4.2	640,100	2,688,420	0	0	単－ 774号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		4.2	698,900	2,935,380			WD900100
左岸1号線		ｋｍ・月	4.2	698,900	2,935,380	0	0	単－ 775号
散水（工事用道路維持補修）	51時間/km 3.2時間 5.5時間		6.9	388,700	2,682,030			WD900200
河床1号線、2号線①		ｋｍ・月	6.9	388,700	2,682,030	0	0	単－ 776号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		3.1	698,900	2,166,590			WD900100
河床1号線、2号線①		ｋｍ・月	3.1	698,900	2,166,590	0	0	単－ 775号

一式当たり内訳書

工事用道路維持修繕工

第　116号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		3.7	640,100	2,368,370			WD900200
河床1号線、2号線②		ｋｍ・月	3.7	640,100	2,368,370	0	0	単－ 774号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		3.7	698,900	2,585,930			WD900100
河床1号線、2号線②		ｋｍ・月	3.7	698,900	2,585,930	0	0	単－ 775号
散水（工事用道路維持補修）	42時間/km 3.2時間 5.5時間		8.7	320,100	2,784,870			WD900200
ﾀﾞﾑｻｲﾄ･母材山連絡線		ｋｍ・月	8.7	320,100	2,784,870	0	0	単－ 772号
工事用道路維持補修費	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		8.7	397,200	3,455,640			WD900100
ﾀﾞﾑｻｲﾄ･母材山連絡線		ｋｍ・月	8.7	397,200	3,455,640	0	0	単－ 773号
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		7.4	640,100	4,736,740			WD900200
母材山1号線		ｋｍ・月	7.4	640,100	4,736,740	0	0	単－ 774号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		6.8	698,900	4,752,520			WD900100
母材山1号線		ｋｍ・月	6.8	698,900	4,752,520	0	0	単－ 775号
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		7.7	640,100	4,928,770			WD900200
母材山2号線		ｋｍ・月	7.7	640,100	4,928,770	0	0	単－ 774号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		7.7	698,900	5,381,530			WD900100
母材山2号線		ｋｍ・月	7.7	698,900	5,381,530	0	0	単－ 775号
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		6.3	640,100	4,032,630			WD900200
母材山3号線		ｋｍ・月	6.3	640,100	4,032,630	0	0	単－ 774号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		5.8	698,900	4,053,620			WD900100
母材山3号線		ｋｍ・月	5.8	698,900	4,053,620	0	0	単－ 775号
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		1.6	640,100	1,024,160			WD900200
母材ｽﾄｯｸ1号線		ｋｍ・月	1.6	640,100	1,024,160	0	0	単－ 774号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		1.6	698,900	1,118,240			WD900100
母材ｽﾄｯｸ1号線		ｋｍ・月	1.6	698,900	1,118,240	0	0	単－ 775号

一式当たり内訳書

工事用道路維持修繕工

第　116号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		3.4	640,100	2,176,340			WD900200
母材ｽﾄｯｸ2号線		ｋｍ・月	3.4	640,100	2,176,340	0	0	単－ 774号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		3.4	698,900	2,376,260			WD900100
母材ｽﾄｯｸ2号線		ｋｍ・月	3.4	698,900	2,376,260	0	0	単－ 775号
散水（工事用道路維持補修）	24時間/km 3.2時間 5.5時間		8.9	182,900	1,627,810			WD900200
右岸下流線		ｋｍ・月	8.9	182,900	1,627,810	0	0	単－ 777号
工事用道路維持補修費	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		8.9	397,200	3,535,080			WD900100
右岸下流線		ｋｍ・月	8.9	397,200	3,535,080	0	0	単－ 773号
散水（工事用道路維持補修）	24時間/km 3.2時間 5.5時間		1.5	182,900	274,350			WD900200
減勢工進入路		ｋｍ・月	1.5	182,900	274,350	0	0	単－ 777号
工事用道路維持補修費	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		1.5	397,200	595,800			WD900100
減勢工進入路		ｋｍ・月	1.5	397,200	595,800	0	0	単－ 773号
合　計					76,590,844			
					76,590,844		0	

一式当たり内訳書

洗浄設備工

第　117号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗浄設備設置			2	98,700	197,400			WYB00243
		基	2	98,700	197,400	0	0	単－ 778号
洗浄設備賃料	ダンプカー泥落装置　湿式		86	127,000	10,922,000			WYB00245
		月	86	127,000	10,922,000	0	0	単－ 779号
洗浄設備基本料			2	240,000	480,000			WYB00122
		基	2	240,000	480,000	0	0	
合　計					10,613,451			
					10,613,451		0	

一式当たり内訳書

母材(Ｉ材)ヤード整備

第　118号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素掘り側溝	ﾓﾙﾀﾙ吹付　t=5cm		263	19,170	5,041,710			WYB00246
		m	263	19,170	5,041,710	0	0	単－ 780号
暗渠排水	φ150 有孔		532	5,397	2,871,204			WYB00247
		m	532	5,397	2,871,204	0	0	単－ 781号
吸出し防止材	不織布 t=10mm		532	741	394,212			WYB00068
		m２	532	741	394,212	0	0	単－ 782号
表面転圧			7,825	65	508,625			WYB00354
		m２	7,825	65	508,625	0	0	単－ 783号
基盤材敷均し	t=25cm		3,342	538	1,797,996			WYB00214
		m3	3,342	538	1,797,996	0	0	単－ 784号
合　計					9,853,323			
					9,853,323		0	

一式当たり内訳書

母材(Ⅱ材)ヤード整備

第　119号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料境界シート	不織布t=10㎜		10,290	905	9,312,450			WYB00446
		m２	10,290	905	9,312,450	0	0	単－ 785号
素掘り側溝	ﾓﾙﾀﾙ吹付　t=5cm		362	14,670	5,310,540			WYB00309
		m	362	14,670	5,310,540	0	0	単－ 786号
暗渠排水	φ150 有孔		1,156	4,664	5,391,584			WYB00287
		m	1,156	4,664	5,391,584	0	0	単－ 787号
吸出し防止材	不織布 t=10㎜		1,156	741	856,596			WYB00066
		m２	1,156	741	856,596	0	0	単－ 788号
表面転圧			11,163	65	725,595			WYB00357
		m２	11,163	65	725,595	0	0	単－ 789号
基盤材敷均し	t=25cm		8,071	584.1	4,714,271			WYB00399
		m３	8,071	584.1	4,714,271	0	0	単－ 790号
合　計					25,128,977			
					25,128,977		0	

一式当たり内訳書

CSG材ヤード整備

第　120号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
養生シート設置撤去			44	364,300	16,029,200			WYB00286
		回	44	364,300	16,029,200	0	0	単ー 791号
養生シート（ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ仮設工）	ブルーシート＃3000		2,962	79.7	236,071			
		ｍ２	2,962	79.7	236,071	0	0	
基盤材敷均し	t=25cm		1,005	2,572	2,584,860			WYB00270
		m3	1,005	2,572	2,584,860	0	0	単ー 792号
合　計					17,271,126			
					17,271,126		0	

一式当たり内訳書

給水設備工

第　121号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ5.0m×H2.5m　40m3(清水)		1	718,600	718,600			WYB01517
		基	1	718,600	718,600	0	0	単－ 793号
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ5.0m×H3.1m　51m3(循環水)		1	898,200	898,200			WYB01518
		基	1	898,200	898,200	0	0	単－ 794号
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ5.0m×H3.7m　63m3(循環水)		2	1,063,000	2,126,000			WYB01519
		基	2	1,063,000	2,126,000	0	0	単－ 795号
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽損料	φ5.0m×H2.5m　40m3(清水)		1	909,000	909,000			WYB01520
		基	1	909,000	909,000	0	0	単－ 796号
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽損料	φ5.0m×H3.1m　51m3(循環水)		1	1,160,000	1,160,000			WYB01521
		基	1	1,160,000	1,160,000	0	0	単－ 797号
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽損料	φ5.0m×H3.7m　63m3(循環水)		2	931,000	1,862,000			WYB01522
		基	2	931,000	1,862,000	0	0	単－ 798号
鋼製水槽設置	5.50m×2.5m×H1.8m　20m3		6	19,260	115,560			WYB01523
		基	6	19,260	115,560	0	0	単－ 799号
鋼製水槽設置	2.75m×2.5m×H1.8m　10m3		4	8,619	34,476			WYB01524
		基	4	8,619	34,476	0	0	単－ 800号
鋼製水槽損料	5.50m×2.5m×H1.8m　20m3		6	1,422,000	8,532,000			WYB01525
		基	6	1,422,000	8,532,000	0	0	単－ 801号
鋼製水槽損料	2.75m×2.5m×H1.8m　10m3		4	689,000	2,756,000			WYB01526
		基	4	689,000	2,756,000	0	0	単－ 802号
給水管設置			3,422	4,896	16,754,112			WYB01527
		m	3,422	4,896	16,754,112	0	0	単－ 803号
給水管損料			3,422	10,650	36,444,300			WYB01532
		m	3,422	10,650	36,444,300	0	0	単－ 804号

一式当たり内訳書

給水設備工

第　121号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置			23	51,830	1,192,090			WYB01555
		台	23	51,830	1,192,090	0	0	単－ 805号
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転			23	958,500	22,045,500			WYB01557
		台	23	958,500	22,045,500	0	0	単－ 806号
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		48	1,958	93,984			CB210030
		m３	48	1,958	93,984	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		34	3,479	118,286			CB210410
		m３	34	3,479	118,286	0	0	
保護砂	埋戻し用		13	4,260	55,380			
		m３	13	4,260	55,380	0	0	
土砂等運搬	小規模		11	5,499	60,489			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	11	5,499	60,489	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		11	121.4	1,335			CB210610
		m３	11	121.4	1,335	0	0	
合　計					88,110,453			
					88,110,453		0	

一式当たり内訳書

排水設備工

第　122号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置			3,016	5,075	15,306,200			WYB01440
		m	3,016	5,075	15,306,200	0	0	単－ 807号
排水管損料			3,016	8,588	25,901,408			WYB01445
		m	3,016	8,588	25,901,408	0	0	単－ 808号
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置			18	51,830	932,940			WYB01473
		台	18	51,830	932,940	0	0	単－ 809号
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転			18	1,737,000	31,266,000			WYB01475
		台	18	1,737,000	31,266,000	0	0	単－ 810号
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		33	1,958	64,614			CB210030
		ｍ３	33	1,958	64,614	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		21	3,479	73,059			CB210410
		ｍ３	21	3,479	73,059	0	0	
保護砂	埋戻し用		10	4,260	42,600			
		ｍ３	10	4,260	42,600	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	9	5,499	49,491	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		9	121.4	1,092			CB210610
		ｍ３	9	121.4	1,092	0	0	
合　計					67,188,624			
					67,188,624		0	

一式当たり内訳書

仮締切工

第　123号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土		64	5,960	381,440			WB252730
		袋	64	5,960	381,440	0	0	単－ 811号
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)		64	1,489	95,296			WB252730
		袋	64	1,489	95,296	0	0	単－ 812号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		64	737.4	47,193			WB252730
		袋	64	737.4	47,193	0	0	単－ 648号
大型土のう処分	廃プラスチック殻（PE）		64	102.7	6,572			WYB00087
		袋	64	102.7	6,572	0	0	単－ 813号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		11	222.4	2,446			CB210020
		ｍ３	11	222.4	2,446	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り		11	2,654	29,194			CB210110
	19.5km以下	ｍ３	11	2,654	29,194	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		11	121.4	1,335			CB210610
		ｍ３	11	121.4	1,335	0	0	
合　計					515,587			
					515,587		0	

一式当たり内訳書

足場工

第　124号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		6	4,736	28,416			WB252110
		掛ｍ２	6	4,736	28,416	0	0	単－ 666号
合　計					26,001 26,001		0	

一式当たり内訳書

受変電設備工（土木）

第　125号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【FEP埋設部】								
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		17	1,958	33,286			CB210030
		m３	17	1,958	33,286	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		11	2,857	31,427			CB210410
		m３	11	2,857	31,427	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り		4	4,033	16,132			CB210110
		m３	4	4,033	16,132	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		4	121.4	485			CB210610
		m３	4	121.4	485	0	0	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目		6	3,550	21,300			
		m３	6	3,550	21,300	0	0	
【仮設盤基礎】								
H形鋼	H200-200-8-12、中古品		0.22	109,000	23,980			
		t	0.22	109,000	23,980	0	0	
合　計					122,257			
					122,257		0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　126号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【受変電設備】								
高圧気中開閉器	300A VT,LA（地絡方向性）		1,004	767	770,068			
		日	1,004	767	770,068	0	0	
CB型受電設備	VCB受電盤 屋外自立型 1面体 300kVA		1,004	2,070	2,078,280			
		日	1,004	2,070	2,078,280	0	0	
CB型変電設備	動力盤　屋外自立型　1面体　300kVA		1,004	2,450	2,459,800			
		日	1,004	2,450	2,459,800	0	0	
起動盤	水中ポンプ起動盤φ350 屋外壁掛　1面体		1	405,000	405,000			
		基	1	405,000	405,000	0	0	
起動盤	水中ポンプ起動盤φ350 屋外壁掛　1面体		1	405,000	405,000			
		基	1	405,000	405,000	0	0	
起動盤	水中ポンプ起動盤φ200 屋外壁掛　1面体		1	85,000	85,000			
		基	1	85,000	85,000	0	0	
水位計測機材	水位計 フリクト型		3	31,900	95,700			
		組	3	31,900	95,700	0	0	
【配管・配線】								
CVTケーブル	600VCVT　100sq　6年未満		54	4,340	234,360			
		m	54	4,340	234,360	0	0	
CVTケーブル	600VCVT　60sq　6年未満		31	2,591	80,321			
		m	31	2,591	80,321	0	0	
CVTケーブル	6kVCVT　38sq　6年未満		12	2,610	31,320			
		m	12	2,610	31,320	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　126号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CVTケーブル	600VCVT　14sq-3c　6年未満		31	653	20,243			
		m	31	653	20,243	0	0	
フリクト付属ケーブル	2PNCT0.75SQ-4C		25	168	4,200			
		m	25	168	4,200	0	0	
IV電線	600V　IV　14sq　6年未満		6	218	1,308			
		m	6	218	1,308	0	0	
IV電線	600V　IV　22sq　6年未満		83	337	27,971			
		m	83	337	27,971	0	0	
IV電線	600V　IV　38sq　6年未満		8	563	4,504			
		m	8	563	4,504	0	0	
IV電線	600V　IV　5.5sq　6年未満		31	87	2,697			
		m	31	87	2,697	0	0	
IV電線	600V IV 60sq　6年未満		16	892	14,272			
		m	16	892	14,272	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋外　6年未満		1	14,700	14,700			
		個	1	14,700	14,700	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋内　6年未満		1	10,900	10,900			
		個	1	10,900	10,900	0	0	
ケーブル端末処理材	600V CVT 100sq 屋内　6年未満		2	10,600	21,200			
		個	2	10,600	21,200	0	0	
ケーブル端末処理材	600V CVT 60sq　屋内　6年未満		2	7,650	15,300			
		個	2	7,650	15,300	0	0	
ビニル電線管	VE16		9	85	765			
		m	9	85	765	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　126号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニル電線管	VE22		7	97	679			
		m	7	97	679	0	0	
ビニル電線管	VE28		14	190	2,660			
		m	14	190	2,660	0	0	
埋設ｼｰﾄ	ダブル		45	170	7,650			
		m	45	170	7,650	0	0	
プルボックス（SUS WP）	400×400×300		1	33,640	33,640			
		個	1	33,640	33,640	0	0	
【接地】								
接地銅板	900×900×1.5t		4	26,000	104,000			
		枚	4	26,000	104,000	0	0	
接地埋設標	黄銅製		4	1,010	4,040			
		枚	4	1,010	4,040	0	0	
【引込柱】								
自在バンド	IBT-212　6年未満		10	393	3,930			
		個	10	393	3,930	0	0	
自在バンド	3BD-HD-17　支線他　6年未満		1	1,270	1,270			
		個	1	1,270	1,270	0	0	
亜鉛メッキ鋼撚線	2種 A級 38sq　6年未満		3.6	304	1,094			
		kg	3.6	304	1,094	0	0	
支線カバー	6年未満		1	2,960	2,960			
		個	1	2,960	2,960	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　126号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステーブロック	ロッド付700×350　6年未満		1	6,650	6,650			
		個	1	6,650	6,650	0	0	
足場ボルト	CP用　6年未満		16	132	2,112			
		個	16	132	2,112	0	0	
腕金	1.5　6年未満		2	1,821	3,642			
		本	2	1,821	3,642	0	0	
腕金	1.8　6年未満		1	2,167	2,167			
		本	1	2,167	2,167	0	0	
玉碍子	100×100　6年未満		1	430	430			
		個	1	430	430	0	0	
根かせ	1200×170×120　6年未満		1	4,284	4,284			
		個	1	4,284	4,284	0	0	
ポール底板	ボール底板　6年未満		1	1,588	1,588			
		個	1	1,588	1,588	0	0	
巻付グリップ	38sq　6年未満		4	261	1,044			
		本	4	261	1,044	0	0	
合　計					7,853,131			
					0		-7,853,131	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　127号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【受変電設備】								
高圧気中開閉器	300A VT,LA（地絡方向性）		0	0	0			
		日	1,004	767	770,068	1,004	770,068	
CB型受電設備	VCB受電盤 屋外自立型 1面体 300kVA		0	0	0			
		日	1,004	2,070	2,078,280	1,004	2,078,280	
CB型変電設備	動力盤　屋外自立型　1面体　300kVA		0	0	0			
		日	1,004	2,720	2,730,880	1,004	2,730,880	
起動盤	水中ポンプ起動盤φ350 屋外壁掛　1面体		0	0	0			
		基	1	405,000	405,000	1	405,000	
起動盤	水中ポンプ起動盤φ350 屋外壁掛　1面体		0	0	0			
		基	1	405,000	405,000	1	405,000	
起動盤	水中ポンプ起動盤φ200 屋外壁掛　1面体		0	0	0			
		基	1	85,000	85,000	1	85,000	
水位計測機材	水位計 フリクト型		0	0	0			
		組	3	31,900	95,700	3	95,700	
【配管・配線】								
CVTケーブル	600VCVT　100sq　6年未満		0	0	0			
		m	54	4,340	234,360	54	234,360	
CVTケーブル	600VCVT　60sq　6年未満		0	0	0			
		m	31	2,591	80,321	31	80,321	
CVTケーブル	6kVCVT　38sq　6年未満		0	0	0			
		m	12	2,610	31,320	12	31,320	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　127号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CVTケーブル	600VCVT　14sq-3c　6年未満	m	0 31	0 653	0 20,243	31	20,243	
フリクト付属ケーブル	2PNCT0.75SQ-4C	m	0 25	0 168	0 4,200	25	4,200	
IV電線	600V　IV　14sq　6年未満	m	0 6	0 218	0 1,308	6	1,308	
IV電線	600V　IV　22sq　6年未満	m	0 83	0 337	0 27,971	83	27,971	
IV電線	600V　IV　38sq　6年未満	m	0 8	0 563	0 4,504	8	4,504	
IV電線	600V　IV　5.5sq　6年未満	m	0 31	0 87	0 2,697	31	2,697	
IV電線	600V IV 60sq　6年未満	m	0 16	0 892	0 14,272	16	14,272	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋外　6年未満	個	0 1	0 14,700	0 14,700	1	14,700	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋内　6年未満	個	0 1	0 10,900	0 10,900	1	10,900	
ケーブル端末処理材	600V CVT 100sq 屋内　6年未満	個	0 2	0 10,600	0 21,200	2	21,200	
ケーブル端末処理材	600V CVT 60sq　屋内　6年未満	個	0 2	0 7,650	0 15,300	2	15,300	
ビニル電線管	VE16	m	0 9	0 85	0 765	9	765	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　127号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニル電線管	VE22	m	0 7	0 97	0 679	7	679	
ビニル電線管	VE28	m	0 14	0 190	0 2,660	14	2,660	
埋設ｼｰﾄ	ダブル	m	0 45	0 170	0 7,650	45	7,650	
プルボックス（SUS WP）	400×400×300	個	0 1	0 33,640	0 33,640	1	33,640	
【接地】								
接地銅板	900×900×1.5t	枚	0 4	0 26,000	0 104,000	4	104,000	
接地埋設標	黄銅製	枚	0 4	0 1,010	0 4,040	4	4,040	
【引込柱】								
自在バンド	IBT-212　6年未満	個	0 10	0 393	0 3,930	10	3,930	
自在バンド	3BD-HD-17　支線他　6年未満	個	0 1	0 1,270	0 1,270	1	1,270	
亜鉛メッキ鋼撚線	2種 A級 38sq　6年未満	kg	0 3.6	0 304	0 1,094	3.6	1,094	
支線カバー	6年未満	個	0 1	0 2,960	0 2,960	1	2,960	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　127号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステーブロック	ロッド付700×350　6年未満		0	0	0			
		個	1	6,650	6,650	1	6,650	
足場ボルト	CP用　6年未満		0	0	0			
		個	16	132	2,112	16	2,112	
腕金	1.5　6年未満		0	0	0			
		本	2	1,821	3,642	2	3,642	
腕金	1.8　6年未満		0	0	0			
		本	1	2,167	2,167	1	2,167	
玉碍子	100×100　6年未満		0	0	0			
		個	1	430	430	1	430	
根かせ	1200×170×120　6年未満		0	0	0			
		個	1	4,284	4,284	1	4,284	
ポール底板	ボール底板　6年未満		0	0	0			
		個	1	1,588	1,588	1	1,588	
巻付グリップ	38sq　6年未満		0	0	0			
		本	4	261	1,044	4	1,044	
合　計					0			
					7,237,829		7,237,829	
変更積算金額					0			
					8,158,700		8,158,700	円／式

一式当たり内訳書

受変電設備工

第　128号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 新設 補正あり		1	27,240	27,240			WE201601
		台	1	27,240	27,240	0	0	単－ 814号
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし		1	156,000	156,000			WE201100
		面	1	156,000	156,000	0	0	単－ 815号
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり		1	109,200	109,200			WE201100
		面	1	109,200	109,200	0	0	単－ 816号
制御盤据付	負荷 18kW以上 新設 補正なし 同機種 1台		2	71,510	143,020			WE201200
		面	2	71,510	143,020	0	0	単－ 817号
制御盤据付	負荷 11～18kW 新設 補正なし 同機種 1台		1	59,590	59,590			WE201200
		面	1	59,590	59,590	0	0	単－ 818号
雨量・水位計据付	水位計ﾌﾛｰﾄ式 新設 補正なし		1	12,810	12,810			WE310800
		台	1	12,810	12,810	0	0	単－ 819号
雨量・水位計据付	水位計ﾌﾛｰﾄ式 新設 補正あり		2	8,967	17,934			WE310800
		台	2	8,967	17,934	0	0	単－ 820号
ケーブル及び電線配線	露出配線 5mm以下 新設		27	452.9	12,228			WE114000
		m	27	452.9	12,228	0	0	単－ 821号
ケーブル及び電線配線	露出配線 10mm以下 新設		3	858.1	2,574			WE114000
		m	3	858.1	2,574	0	0	単－ 822号
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設		3	2,098	6,294			WE114000
		m	3	2,098	6,294	0	0	単－ 823号
ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 新設		45	2,861	128,745			WE114000
		m	45	2,861	128,745	0	0	単－ 824号
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 5mm以下 新設		1	228.9	228			WE114000
		m	1	228.9	228	0	0	単－ 825号

一式当たり内訳書

受変電設備工

第　128号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設		29	429.1	12,443			WE114000
		m	29	429.1	12,443	0	0	単－ 826号
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設		4	1,049	4,196			WE114000
		m	4	1,049	4,196	0	0	単－ 827号
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 新設		1	2,003	2,003			WE114000
		m	1	2,003	2,003	0	0	単－ 828号
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 50mm以下 新設		1	3,099	3,099			WE114000
		m	1	3,099	3,099	0	0	単－ 829号
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 60mm以下 新設		1	5,244	5,244			WE114000
		m	1	5,244	5,244	0	0	単－ 830号
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設		28	286.1	8,010			WE114000
		m	28	286.1	8,010	0	0	単－ 831号
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設		58	548.2	31,795			WE114000
		m	58	548.2	31,795	0	0	単－ 832号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		48	1,311	62,928			WE114000
		m	48	1,311	62,928	0	0	単－ 833号
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設		28	2,384	66,752			WE114000
		m	28	2,384	66,752	0	0	単－ 834号
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設		52	3,814	198,328			WE114000
		m	52	3,814	198,328	0	0	単－ 835号
ケーブル及び電線配線	管内配線 60mm以下 新設		11	6,674	73,414			WE114000
		m	11	6,674	73,414	0	0	単－ 836号
高圧電力ケーブル端末処理	38mm2×3C以下 3心		2	21,460	42,920			WE123102
		箇所	2	21,460	42,920	0	0	単－ 837号

一式当たり内訳書

受変電設備工

第　128号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電力ケーブル端末処理	100mm2×3C以下 3心		2	14,310	28,620			WE123101
		箇所	2	14,310	28,620	0	0	単－ 838号
低圧電力ケーブル端末処理	60mm2×3C以下 3心		2	10,730	21,460			WE123101
		箇所	2	10,730	21,460	0	0	単－ 839号
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり		8	917.7	7,341			WE112010
		m	8	917.7	7,341	0	0	単－ 840号
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設		8	1,192	9,536			WE112000
		m	8	1,192	9,536	0	0	単－ 841号
硬質ビニル管敷設	地中 36mm以下 新設		14	1,907	26,698			WE112000
		m	14	1,907	26,698	0	0	単－ 842号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条 0%		91	1,460	132,860			WE110500
		m	91	1,460	132,860	0	0	単－ 843号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設		45	95.34	4,290			WE122200
		m	45	95.34	4,290	0	0	単－ 844号
プルボックス設置	各種 新設 40cm 40cm 30cm		1	13,110	13,110			WE122300
		個	1	13,110	13,110	0	0	単－ 845号
接地設置	A種接地 補正あり		2	23,840	47,680			WE123800
		極	2	23,840	47,680	0	0	単－ 846号
接地設置	B種接地 補正あり		1	23,840	23,840			WE123800
		極	1	23,840	23,840	0	0	単－ 847号
接地設置	D種接地 補正あり		1	5,958	5,958			WE123800
		極	1	5,958	5,958	0	0	単－ 848号
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱12m以下 新設		1	176,500	176,500			WE118100
		本	1	176,500	176,500	0	0	単－ 849号

一式当たり内訳書

受変電設備工

第　128号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(3号100口以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ あり	本	1 1	35,610 35,610	35,610 35,610	0	0	WE118300 単－ 850号
合　計					1,583,589 1,583,589		0	

一式当たり内訳書

仮橋施工ﾔｰﾄﾞ

第　129号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 102	0 124.7	0 12,719	102	12,719	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 37	0 124.7	0 4,613	37	4,613	CB210610
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	0 36	0 7,421	0 267,156	36	267,156	WB252730 単－ 855号
大型土のう工	設置 6m以下	袋	0 36	0 1,471	0 52,956	36	52,956	WB252730 単－ 856号
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0 36	0 709.2	0 25,531	36	25,531	WB252730 単－ 857号
大型土のう工	処分	袋	0 36	0 102.7	0 3,697	36	3,697	WYB00096 単－ 858号
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	0 30	0 7,421	0 222,630	30	222,630	WB252730 単－ 855号
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0 30	0 709.2	0 21,276	30	21,276	WB252730 単－ 857号
大型土のう工	処分	袋	0 30	0 102.7	0 3,081	30	3,081	WYB00108 単－ 859号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 102	0 222.4	0 22,684	102	22,684	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m３	0 154	0 3,557	0 547,778	154	547,778	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 154	0 121.4	0 18,695	154	18,695	CB210610

一式当たり内訳書

仮橋施工ﾔｰﾄﾞ

第　129号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 1,202,816		1,202,816	
変更積算金額					0 1,069,476		1,069,476	円／式

一式当たり内訳書

敷鉄板

第　130号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		9	381.5	3,433			WB253610
		ｍ２	9	381.5	3,433	0	0	単－ 860号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 16日 無 有		1	2,476	2,476			WB253630
		枚	1	2,476	2,476	0	0	単－ 861号
合　計					5,407			
					5,407		0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【受変電設備】								
高圧気中開閉器	300A VT,LA（地絡方向性）		1,308	767	1,003,236			
		日	1,308	767	1,003,236	0	0	
CB型受電設備	受電盤キュービクル　3240kVA　２面体		1,308	12,500	16,350,000			
		日	1,308	12,500	16,350,000	0	0	
CB型変電設備	SS-1 300kVA 2面体		1,308	2,720	3,557,760			
		日	1,308	2,720	3,557,760	0	0	
CB型変電設備	SS-2 400kVA　3面体		1,133	3,170	3,591,610			
		日	1,133	3,170	3,591,610	0	0	
CB型変電設備	SS-3 400kVA 3面体		988	3,170	3,131,960			
		日	988	3,170	3,131,960	0	0	
CB型変電設備	SS-4 500kVA 4面体		303	4,300	1,302,900			
		日	303	4,300	1,302,900	0	0	
CB型変電設備	SS-5 300kVA 3面体		227	2,720	617,440			
		日	227	2,720	617,440	0	0	
CB型変電設備	SS-6 400kVA 5面体		366	3,170	1,160,220			
		日	366	3,170	1,160,220	0	0	
CB型変電設備	SS-7 300kVA 5面体		227	2,720	617,440			
		日	227	2,720	617,440	0	0	
CB型変電設備	フリッカ制御盤 500kVA 4面体		227	43,700	9,919,900			
		日	227	43,700	9,919,900	0	0	
CB型受電設備	高圧切替盤　１面体		1,133	2,420	2,741,860			
		日	1,133	2,420	2,741,860	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CB型受電設備	高圧切替盤　1面体		303	2,420	733,260			
		日	303	2,420	733,260	0	0	
CB型受電設備	高圧切替盤　1面体		227	2,420	549,340			
		日	227	2,420	549,340	0	0	
【高圧ケーブル】								
OC電線	6kV OC38sq　6年未満		705	607	427,935			
		m	705	607	427,935	0	0	
OC電線	6kV OC38sq　4年未満		380	421	159,980			
		m	380	421	159,980	0	0	
OC電線	6kV OC60sq　6年未満		117	947	110,799			
		m	117	947	110,799	0	0	
CVTケーブル	6kV CVT150sq　6年未満		23	8,417	193,591			
		m	23	8,417	193,591	0	0	
CVTケーブル	6kV CVT100sq　6年未満		202	5,735	1,158,470			
		m	202	5,735	1,158,470	0	0	
CVTケーブル	6kV CVT100sq　3年未満		505	3,058	1,544,290			
		m	505	3,058	1,544,290	0	0	
CVTケーブル	6kV CVT38sq　6年未満		39	2,583	100,737			
		m	39	2,583	100,737	0	0	
CVTケーブル	6kV CVT38sq　4年未満		157	1,791	281,187			
		m	157	1,791	281,187	0	0	
CVTケーブル	6kV CVT38sq　3年未満		144	1,378	198,432			
		m	144	1,378	198,432	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CVTケーブル	6kV CVT38sq　2年未満		106	1,033	109,498			
		m	106	1,033	109,498	0	0	
CVケーブル	6kV CV14sq-3C　3年未満		37	712	26,344			
		m	37	712	26,344	0	0	
CVケーブル	6kV CV8sq-3C　6年未満		14	950	13,300			
		m	14	950	13,300	0	0	
CVケーブル	6kV CV8sq-3C　3年未満		17	507	8,619			
		m	17	507	8,619	0	0	
CVケーブル	6kV CV8sq-3C　2年未満		232	285	66,120			
		m	232	285	66,120	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT150sq　屋外　6年未満		1	28,200	28,200			
		個	1	28,200	28,200	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT150sq　屋内　6年未満		1	24,530	24,530			
		個	1	24,530	24,530	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT100sq　屋外　6年未満		2	20,510	41,020			
		個	2	20,510	41,020	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT100sq　屋内　6年未満		2	16,688	33,376			
		個	2	16,688	33,376	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT100sq用　屋内　3年未満		2	8,900	17,800			
		個	2	8,900	17,800	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋外　6年未満		2	14,700	29,400			
		個	2	14,700	29,400	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋外　4年未満		1	10,170	10,170			
		個	1	10,170	10,170	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋内　6年未満		2	10,900	21,800			
		個	2	10,900	21,800	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋内　4年未満		1	7,570	7,570			
		個	1	7,570	7,570	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋内　3年未満		2	5,820	11,640			
		個	2	5,820	11,640	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋内　2年未満		2	4,370	8,740			
		個	2	4,370	8,740	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CV14sq-3C　屋内　3年未満		2	4,200	8,400			
		個	2	4,200	8,400	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CV8sq-3C　屋内　6年未満		2	10,740	21,480			
		個	2	10,740	21,480	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CV8sq-3C　屋内　3年未満		2	5,730	11,460			
		個	2	5,730	11,460	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CV8sq-3C　屋内　2年未満		4	4,300	17,200			
		個	4	4,300	17,200	0	0	
【接地材】								
接地銅板	900×900×1.5t		17	26,000	442,000			
		枚	17	26,000	442,000	0	0	
接地線	IV線 5.5sq　6年未満		30	87	2,610			
		m	30	87	2,610	0	0	
接地線	IV線 5.5sq　4年未満		10	60	600			
		m	10	60	600	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地線	IV線 5.5sq　3年未満		20	46	920			
		m	20	46	920	0	0	
接地線	IV線 5.5sq　2年未満		30	35	1,050			
		m	30	35	1,050	0	0	
接地線	IV線 14sq　3年未満		20	116	2,320			
		m	20	116	2,320	0	0	
接地線	IV線 22sq　6年未満		30	337	10,110			
		m	30	337	10,110	0	0	
接地線	IV線 22sq　4年未満		10	233	2,330			
		m	10	233	2,330	0	0	
接地線	IV線 22sq　3年未満		10	180	1,800			
		m	10	180	1,800	0	0	
接地線	IV線 22sq　2年未満		10	135	1,350			
		m	10	135	1,350	0	0	
接地線	IV線 38sq　4年未満		10	391	3,910			
		m	10	391	3,910	0	0	
接地線	IV線 38sq　3年未満		30	300	9,000			
		m	30	300	9,000	0	0	
接地線	IV線 38sq　2年未満		30	225	6,750			
		m	30	225	6,750	0	0	
接地線	IV線 100sq　6年未満		10	1,493	14,930			
		m	10	1,493	14,930	0	0	
接地線	IV線 100sq　3年未満		10	796	7,960			
		m	10	796	7,960	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【引込柱】								
軽量腕金	1800-3.2　ヒ　6年未満		1	3,620	3,620			
		本	1	3,620	3,620	0	0	
中線引留金物	6年未満		1	413	413			
		個	1	413	413	0	0	
耐張ストラップ	高圧耐張碍子用　6年未満		6	120	720			
		個	6	120	720	0	0	
高圧耐張碍子	普通型（2山）6年未満		3	1,610	4,830			
		個	3	1,610	4,830	0	0	
引留クランプ	銅線用 小　6年未満		3	1,470	4,410			
		個	3	1,470	4,410	0	0	
引留クランプカバー	6年未満		3	366	1,098			
		個	3	366	1,098	0	0	
蓄圧コネクター	5号　6年未満		6	1,180	7,080			
		個	6	1,180	7,080	0	0	
分岐カバー	T3　5号用　6年未満		6	358	2,148			
		個	6	358	2,148	0	0	
高圧ﾋﾟﾝ碍子	普通型　6年未満		3	895	2,685			
		個	3	895	2,685	0	0	
碍子金具	腕金用　ﾎﾞﾙﾄ付き　6年未満		3	1,300	3,900			
		個	3	1,300	3,900	0	0	
ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SABD-19S-DW　（片抱）6年未満		1	3,690	3,690			
		本	1	3,690	3,690	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在バンド	3BD-HD-17　支線他　6年未満		1	1,270	1,270			
		個	1	1,270	1,270	0	0	
自在バンド	IBT-215　配管固定他　6年未満		4	460	1,840			
		個	4	460	1,840	0	0	
機器アーム	1000-75-75-3.2　6年未満		2	6,430	12,860			
		個	2	6,430	12,860	0	0	
コンクリート根かせ	1000-170-140　バンド付き　6年未満		1	3,550	3,550			
		個	1	3,550	3,550	0	0	
支線カバー	6年未満		1	2,960	2,960			
		個	1	2,960	2,960	0	0	
シンブル	6年未満		1	95	95			
		個	1	95	95	0	0	
玉碍子	100×100　6年未満		1	430	430			
		個	1	430	430	0	0	
巻付グリップ	38sq　6年未満		4	261	1,044			
		本	4	261	1,044	0	0	
亜鉛メッキ鋼撚線	2種 A級 38sq　6年未満		4.5	304	1,368			
		kg	4.5	304	1,368	0	0	
支線ブロック	600-300-80 ロッド付き　6年未満		1	4,080	4,080			
		個	1	4,080	4,080	0	0	
足場ボルト	CP用　6年未満		13	132	1,716			
		個	13	132	1,716	0	0	
3心用ブラケット	HD-33 (34) 6年未満		1	781	781			
		個	1	781	781	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管	VE16 LA用 4m		1	340	340			
		本	1	340	340	0	0	
接地線	IV線 14sq　LA用　6年未満		10	218	2,180			
		m	10	218	2,180	0	0	
接地銅板	900×900×1.5t		1	26,000	26,000			
		枚	1	26,000	26,000	0	0	
【構内電柱】								
軽量腕金	1800-2.3　テ　6年未満		8	2,120	16,960			
		本	8	2,120	16,960	0	0	
軽量腕金	1800-2.3　テ　4年未満		4	1,480	5,920			
		本	4	1,480	5,920	0	0	
軽量腕金	1800-3.2　ヒ　6年未満		3	3,620	10,860			
		本	3	3,620	10,860	0	0	
軽量腕金	1800-3.2　ヒ　4年未満		1	2,530	2,530			
		本	1	2,530	2,530	0	0	
中線引留金物	6年未満		3	413	1,239			
		個	3	413	1,239	0	0	
中線引留金物	4年未満		1	289	289			
		個	1	289	289	0	0	
耐張ストラップ	高圧耐張碍子用　6年未満		18	120	2,160			
		個	18	120	2,160	0	0	
耐張ストラップ	高圧耐張碍子用　4年未満		6	84	504			
		個	6	84	504	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧耐張碍子	普通型（2山）6年未満		9	1,610	14,490			
		個	9	1,610	14,490	0	0	
高圧耐張碍子	普通型（2山）4年未満		3	1,120	3,360			
		個	3	1,120	3,360	0	0	
引留クランプ	銅線用 小　6年未満		9	1,470	13,230			
		個	9	1,470	13,230	0	0	
引留クランプ	銅線用　小　4年未満		3	1,030	3,090			
		個	3	1,030	3,090	0	0	
引留クランプカバー	6年未満		9	366	3,294			
		個	9	366	3,294	0	0	
引留クランプカバー	4年未満		3	256	768			
		個	3	256	768	0	0	
蓄圧コネクター	3号　6年未満		18	428	7,704			
		個	18	428	7,704	0	0	
蓄圧コネクタ	3号　4年未満		6	299	1,794			
		個	6	299	1,794	0	0	
蓄圧コネクター	5号　6年未満		6	1,180	7,080			
		個	6	1,180	7,080	0	0	
分岐カバー	T1　3号用　6年未満		18	398	7,164			
		個	18	398	7,164	0	0	
分岐カバー	T1　3号用　4年未満		6	278	1,668			
		個	6	278	1,668	0	0	
分岐カバー	T3　5号用　6年未満		6	358	2,148			
		個	6	358	2,148	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧ﾋﾟﾝ碍子	普通型　6年未満		36	895	32,220			
		個	36	895	32,220	0	0	
高圧ﾋﾟﾝ碍子	普通型　4年未満		15	625	9,375			
		個	15	625	9,375	0	0	
碍子金具	腕金用　ﾎﾞﾙﾄ付き　6年未満		36	1,300	46,800			
		個	36	1,300	46,800	0	0	
碍子金具	腕金用　ボルト付き　4年未満		15	911	13,665			
		個	15	911	13,665	0	0	
ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SABD-19S-DW　(片抱) 6年未満		13	3,690	47,970			
		本	13	3,690	47,970	0	0	
ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SABD-19-DW　(片抱)　4年未満		5	2,580	12,900			
		本	5	2,580	12,900	0	0	
自在バンド	3BD-HD-17　支線他　6年未満		8	1,270	10,160			
		個	8	1,270	10,160	0	0	
自在バンド	3BD-HD-17　支線他　4年未満		1	880	880			
		個	1	880	880	0	0	
自在バンド	IBT-215　配管固定他　6年未満		28	460	12,880			
		個	28	460	12,880	0	0	
自在バンド	IBT-215　配管固定他　4年未満		4	321	1,284			
		個	4	321	1,284	0	0	
機器アーム	1000-75-75-3.2　6年未満		4	6,430	25,720			
		個	4	6,430	25,720	0	0	
機器アーム	1000-75-75-3.2　4年未満		2	4,490	8,980			
		個	2	4,490	8,980	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート根かせ	1000-170-140　バンド付き　6年未満		10	3,550	35,500			
		個	10	3,550	35,500	0	0	
コンクリート根かせ	1000-170-140　バンド付き　4年未満		5	2,480	12,400			
		個	5	2,480	12,400	0	0	
支線カバー	6年未満		8	2,960	23,680			
		個	8	2,960	23,680	0	0	
支線カバー	4年未満		1	2,070	2,070			
		個	1	2,070	2,070	0	0	
シンブル	6年未満		8	95	760			
		個	8	95	760	0	0	
シンブル	4年未満		1	66	66			
		個	1	66	66	0	0	
玉碍子	100×100　6年未満		8	430	3,440			
		個	8	430	3,440	0	0	
玉碍子	100×100　4年未満		1	300	300			
		個	1	300	300	0	0	
巻付グリップ	38sq　6年未満		32	261	8,352			
		本	32	261	8,352	0	0	
巻付グリップ	38sq　4年未満		4	182	728			
		本	4	182	728	0	0	
亜鉛メッキ鋼撚線	2種 A級 38sq　6年未満		36	304	10,944			
		kg	36	304	10,944	0	0	
亜鉛メッキ鋼撚線	2種 A級 38sq　4年未満		4.5	212	954			
		kg	4.5	212	954	0	0	

一式当たり内訳書

受変電設備機材

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支線ブロック	600-300-80 ロッド付き　6年未満		8	4,080	32,640			
		個	8	4,080	32,640	0	0	
支線ブロック	600-300-80 ロッド付き　4年未満		1	2,850	2,850			
		個	1	2,850	2,850	0	0	
足場ボルト	CP用　6年未満		110	132	14,520			
		個	110	132	14,520	0	0	
足場ボルト	CP用　4年未満		55	92	5,060			
		個	55	92	5,060	0	0	
3心用ブラケット	HD-33（34）6年未満		4	781	3,124			
		個	4	781	3,124	0	0	
3心用ブラケット	HD-33（34）　4年未満		1	546	546			
		個	1	546	546	0	0	
合　計					54,958,499			
					54,958,499		0	

一式当たり内訳書

受変電設備工

第　132号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【受変電設備】								
引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 新設 補正あり		1	27,240	27,240			WE201601
		台	1	27,240	27,240	0	0	単－ 862号
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし		12	156,000	1,872,000			WE201100
		面	12	156,000	1,872,000	0	0	単－ 863号
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり		22	109,200	2,402,400			WE201100
		面	22	109,200	2,402,400	0	0	単－ 864号
架線	仕上外径 15mm以下 新設		14	28,610	400,540			WE118500
		径間	14	28,610	400,540	0	0	単－ 865号
ケーブル及び電線配線	管内配線 60mm以下 新設		730	6,674	4,872,020			WE114000
		m	730	6,674	4,872,020	0	0	単－ 866号
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設		446	3,814	1,701,044			WE114000
		m	446	3,814	1,701,044	0	0	単－ 867号
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設		300	2,384	715,200			WE114000
		m	300	2,384	715,200	0	0	単－ 868号
高圧電力ケーブル端末処理	150mm2×3C以下 3心		2	33,370	66,740			WE123102
		箇所	2	33,370	66,740	0	0	単－ 869号
高圧電力ケーブル端末処理	100mm2×3C以下 3心		6	30,990	185,940			WE123102
		箇所	6	30,990	185,940	0	0	単－ 870号
高圧電力ケーブル端末処理	38mm2×3C以下 3心		10	21,460	214,600			WE123102
		箇所	10	21,460	214,600	0	0	単－ 871号
高圧電力ケーブル端末処理	14mm2×3C以下 3心		10	14,310	143,100			WE123102
		箇所	10	14,310	143,100	0	0	単－ 872号

一式当たり内訳書

受変電設備工

第　132号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【接地】								
接地設置	A種接地 補正あり		9	23,840	214,560			WE123800
		極	9	23,840	214,560	0	0	単－ 873号
接地設置	B種接地 補正あり		8	23,840	190,720			WE123800
		極	8	23,840	190,720	0	0	単－ 874号
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 5mm以下 新設		90	171.7	15,453			WE114000
		m	90	171.7	15,453	0	0	単－ 875号
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10mm以下 新設		80	309.9	24,792			WE114000
		m	80	309.9	24,792	0	0	単－ 876号
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設		90	786.6	70,794			WE114000
		m	90	786.6	70,794	0	0	単－ 535号
【配管】								
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 0%		280	938.8	262,864			WE110500
		m	280	938.8	262,864	0	0	単－ 877号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条 0%		418	1,460	610,280			WE110500
		m	418	1,460	610,280	0	0	単－ 878号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125mm以下 新設 FEP 100mm 1条 0%		543	2,125	1,153,875			WE110500
		m	543	2,125	1,153,875	0	0	単－ 879号
【引込柱】								
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設		1	134,400	134,400			WE118100
		本	1	134,400	134,400	0	0	単－ 880号

一式当たり内訳書

受変電設備工

第　132号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(2号55ロ以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	本	1 1	20,200 20,200	20,200 20,200	0	0	WE118300 単－ 881号
接地設置	A種接地 補正あり	極	1 1	23,840 23,840	23,840 23,840	0	0	WE123800 単－ 873号
【構内電柱】								
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設	本	10 10	134,400 134,400	1,344,000 1,344,000	0	0	WE118100 単－ 880号
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設	本	5 5	125,700 125,700	628,500 628,500	0	0	WE118100 単－ 882号
支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(2号55ロ以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	本	1 1	20,200 20,200	20,200 20,200	0	0	WE118300 単－ 881号
合　計					15,834,168 15,834,168		0	

一式当たり内訳書

電力設備機材

第　133号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【電力設備】								
CVケーブル	600V CV 2sq-3C　6年未満	m	37 37	131 131	4,847 4,847	0	0	
CVケーブル	600V CV 2sq-3C　4年未満	m	19 19	91 91	1,729 1,729	0	0	
CVケーブル	600V CV 2sq-3C　3年未満	m	47 47	70 70	3,290 3,290	0	0	
CVケーブル	600V CV 2sq-3C　2年未満	m	47 47	53 53	2,491 2,491	0	0	
CVケーブル	600V CV 5.5sq-3C　3年未満	m	25 25	158 158	3,950 3,950	0	0	
CVTケーブル	600V CVT 8.0sq-3C　3年未満	m	83 83	223 223	18,509 18,509	0	0	
CVTケーブル	600V CVT 8.0sq-3C　2年未満	m	65 65	167 167	10,855 10,855	0	0	
CVTケーブル	600V CVT 14sq-3C　2年未満	m	291 291	260 260	75,660 75,660	0	0	
CVTケーブル	600V CVT 38sq-3C　2年未満	m	131 131	668 668	87,508 87,508	0	0	
CVTケーブル	600V CVT 60sq-3C　6年未満	m	12 12	2,591 2,591	31,092 31,092	0	0	
CVTケーブル	600V CVT 60.0sq-3C　3年未満	m	428 428	1,382 1,382	591,496 591,496	0	0	

一式当たり内訳書

電力設備機材

第　133号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CVTケーブル	600V CVT 60.0sq-3C　2年未満	m	20	1,036	20,720	0	0	
			20	1,036	20,720			
CVTケーブル	600V CVT 100sq-3C　6年未満	m	248	4,340	1,076,320	0	0	
			248	4,340	1,076,320			
CVTケーブル	600V CVT 100.0sq-3C　4年未満	m	420	3,009	1,263,780	0	0	
			420	3,009	1,263,780			
CVTケーブル	600V CVT 100.0sq-3C　3年未満	m	190	2,315	439,850	0	0	
			190	2,315	439,850			
CVTケーブル	600V CVT 100.0sq-3C　2年未満	m	167	1,736	289,912	0	0	
			167	1,736	289,912			
CVTケーブル	600V CVT 150sq-3C　6年未満	m	449	6,470	2,905,030	0	0	
			449	6,470	2,905,030			
CVTケーブル	600V CVT 150.0sq-3C　3年未満	m	86	3,450	296,700	0	0	
			86	3,450	296,700			
CVTケーブル	600V CVT 150.0sq-3C　2年未満	m	22	2,590	56,980	0	0	
			22	2,590	56,980			
CVTケーブル	600V CVT 325sq-3C　6年未満	m	25	14,042	351,050	0	0	
			25	14,042	351,050			
CVケーブル	3000V CV　14sq-3C　3年未満	m	54	570	30,780	0	0	
			54	570	30,780			
CVケーブル	3000V CV 14.0sq-3C　2年未満	m	44	420	18,480	0	0	
			44	420	18,480			
IV電線	600V IV 2sq　6年未満	m	6	34	204	0	0	
			6	34	204			

一式当たり内訳書

電力設備機材

第　133号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
IV電線	600V IV 2sq　4年未満	m	3	23	69	0	0	
			3	23	69			
IV電線	600V IV 2sq　3年未満	m	6	18	108	0	0	
			6	18	108			
IV電線	600V IV 2sq　2年未満	m	6	13	78	0	0	
			6	13	78			
IV電線	600V IV 3.5sq　3年未満	m	28	30	840	0	0	
			28	30	840			
IV電線	600V IV 3.5sq　2年未満	m	113	22	2,486	0	0	
			113	22	2,486			
IV電線	600V IV 5.5sq　3年未満	m	54	46	2,484	0	0	
			54	46	2,484			
IV電線	600V IV 5.5sq　2年未満	m	69	35	2,415	0	0	
			69	35	2,415			
IV電線	600V IV 8sq　3年未満	m	6	66	396	0	0	
			6	66	396			
IV電線	600V IC 8.0sq　2年未満	m	78	49	3,822	0	0	
			78	49	3,822			
IV電線	600V IV 14sq　6年未満	m	6	218	1,308	0	0	
			6	218	1,308			
IV電線	600V IV 14sq　3年未満	m	312	116	36,192	0	0	
			312	116	36,192			
IV電線	600V IV 14sq　2年未満	m	20	87	1,740	0	0	
			20	87	1,740			

一式当たり内訳書

電力設備機材

第　133号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
IV電線	600V IV 22sq　6年未満		118	337	39,766			
		m	118	337	39,766	0	0	
IV電線	600V IV 22sq　4年未満		84	233	19,572			
		m	84	233	19,572	0	0	
IV電線	600V IV 22sq　3年未満		131	180	23,580			
		m	131	180	23,580	0	0	
IV電線	600V IV 22sq　2年未満		189	135	25,515			
		m	189	135	25,515	0	0	
IV電線	600V IV 38sq　6年未満		3	563	1,689			
		m	3	563	1,689	0	0	
ケーブル端末処理材	3kV CV14sq用　屋内　3年未満		2	1,420	2,840			
		個	2	1,420	2,840	0	0	
ケーブル端末処理材	3KV CV14sq用　屋内　2年未満		2	1,070	2,140			
		個	2	1,070	2,140	0	0	
仮設ボックス	400×300×200　6年未満		2	13,040	26,080			
		面	2	13,040	26,080	0	0	
仮設ボックス	400×300×200　4年未満		1	9,100	9,100			
		面	1	9,100	9,100	0	0	
仮設ボックス	400×300×200　3年未満		2	7,340	14,680			
		面	2	7,340	14,680	0	0	
仮設ボックス	400×300×200　2年未満		4	4,890	19,560			
		面	4	4,890	19,560	0	0	
仮設ボックス	500×400×200　6年未満		1	15,440	15,440			
		面	1	15,440	15,440	0	0	

一式当たり内訳書

電力設備機材

第　133号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ボックス	500×400×200　3年未満		2	8,690	17,380			
		面	2	8,690	17,380	0	0	
仮設ボックス	500×400×200　2年未満		2	5,790	11,580			
		面	2	5,790	11,580	0	0	
仮設ボックス	500×700×160　6年未満		4	22,500	90,000			
		面	4	22,500	90,000	0	0	
仮設ボックス	500×700×160　4年未満		3	15,800	47,400			
		面	3	15,800	47,400	0	0	
仮設ボックス	500×700×160　3年未満		1	12,600	12,600			
		面	1	12,600	12,600	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-30A　6年未満		2	9,920	19,840			
		個	2	9,920	19,840	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-30A　3年未満		2	5,580	11,160			
		個	2	5,580	11,160	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-30A　2年未満		2	3,720	7,440			
		個	2	3,720	7,440	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-60A　6年未満		1	11,600	11,600			
		個	1	11,600	11,600	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-60A　4年未満		1	8,090	8,090			
		個	1	8,090	8,090	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-60A　3年未満		7	4,340	30,380			
		個	7	4,340	30,380	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-100A　6年未満		2	21,100	42,200			
		個	2	21,100	42,200	0	0	

一式当たり内訳書

電力設備機材

第　133号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
漏電遮断器	ELB 3P-100A　4年未満		1	14,800	14,800			
		個	1	14,800	14,800	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-100A　3年未満		3	11,900	35,700			
		個	3	11,900	35,700	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-100A　2年未満		4	7,910	31,640			
		個	4	7,910	31,640	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-225A　6年未満		13	28,280	367,640			
		個	13	28,280	367,640	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-225A　4年未満		9	19,800	178,200			
		個	9	19,800	178,200	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-225A　2年未満		2	10,610	21,220			
		個	2	10,610	21,220	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-400A　6年未満		2	85,200	170,400			
		個	2	85,200	170,400	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-400A　4年未満		1	59,600	59,600			
		個	1	59,600	59,600	0	0	
接地棒	φ10×1500		14	1,510	21,140			
		本	14	1,510	21,140	0	0	
接地棒	φ14×1500		8	2,870	22,960			
		本	8	2,870	22,960	0	0	
接地棒用リード端子	φ10用 8sq×500		14	450	6,300			
		個	14	450	6,300	0	0	
接地棒用リード端子	φ14用　22sq×500		8	690	5,520			
		個	8	690	5,520	0	0	

一式当たり内訳書

電力設備機材

第　133号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【照明設備】								
投光器具	LED投光器 E39001MN（水銀灯1KW相当）6年未満		12	322,000	3,864,000			
		個	12	322,000	3,864,000	0	0	
投光器具	LED投光器 E39001MN（水銀灯1KW相当）　4年未満		10	225,000	2,250,000			
		個	10	225,000	2,250,000	0	0	
合　計					13,789,035			
					13,789,035		0	

一式当たり内訳書

電力設備工

第　134号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 新設	m	285	286.1	81,538	0	0	WE114000 単－ 831号
ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	m	944	548.2	517,500	0	0	WE114000 単－ 832号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	m	617	1,311	808,887	0	0	WE114000 単－ 833号
ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設	m	1,714	2,384	4,086,176	0	0	WE114000 単－ 834号
ケーブル及び電線配線	管内配線 50㎜以下 新設	m	557	3,814	2,124,398	0	0	WE114000 単－ 835号
ケーブル及び電線配線	管内配線 60㎜以下 新設	m	25	6,674	166,850	0	0	WE114000 単－ 836号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 30㎜ 1条 0%	m	285	862.8	245,898	0	0	WE110500 単－ 883号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 40㎜ 1条 0%	m	271	885.8	240,051	0	0	WE110500 単－ 884号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 50㎜ 1条 0%	m	551	938.8	517,278	0	0	WE110500 単－ 885号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80㎜以下 新設 FEP 65㎜ 1条 0%	m	1,059	1,340	1,419,060	0	0	WE110500 単－ 886号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80㎜以下 新設 FEP 80㎜ 1条 0%	m	517	1,460	754,820	0	0	WE110500 単－ 843号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125㎜以下 新設 FEP 100㎜ 1条 0%	m	21	2,125	44,625	0	0	WE110500 単－ 887号

一式当たり内訳書

電力設備工

第　134号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設		22	30,990	681,780			WE122800
		面	22	30,990	681,780	0	0	単－ 888号
接地設置	D種接地 補正あり		22	5,958	131,076			WE123800
		極	22	5,958	131,076	0	0	単－ 848号
白熱灯器具取付（屋外）	投光器 1kW以下 新設		22	47,670	1,048,740			WE210200
		灯	22	47,670	1,048,740	0	0	単－ 889号
合　計					11,774,839			
					11,774,839		0	

一式当たり内訳書

電気設備維持保守工

第　135号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気供給設備維持保守			92	23,830	2,192,360			WYB00291
		日	92	23,830	2,192,360	0	0	単－ 890号
負荷設備維持保守			92	36,770	3,382,840			WYB00292
		日	92	36,770	3,382,840	0	0	単－ 891号
合　計					5,102,150			
					5,102,150		0	

一式当たり内訳書

照明設備電気料

第　136号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流濁水処理（基礎処理施工時）照明	0.382kw 2台		3,195	13	41,535			WYB00293
		時間	3,195	13	41,535	0	0	単－ 892号
基礎処理工照明	0.382kw 20台		3,195	130	415,350			WYB00362
		時間	3,195	130	415,350	0	0	単－ 893号
合　計					418,050			
					418,050		0	

一式当たり内訳書

ﾀﾞﾑ施工設備機械据付工

第　137号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダム施工設備機械据付工			1		741,480,000			WYB00239
		式	1		741,480,000	0	0	
合　計					680,018,850			
					680,018,850		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬

第　138号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1,026 1,026	3,570 3,570	3,662,820 3,662,820	0	0	WB010020 単－ 894号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	133 133	3,570 3,570	474,810 474,810	0	0	WB010020 単－ 894号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1,026 1,026	1,500 1,500	1,539,000 1,539,000	0	0	WB010030 単－ 895号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	133 133	1,500 1,500	199,500 199,500	0	0	WB010030 単－ 895号
合　計					5,376,659 5,376,659		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解・組立・輸送費

第　139号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【転流工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		1	674,700	674,700			WB010350
		回	1	674,700	674,700	0	0	単－ 896号
【ダム土工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)		3	417,400	1,252,200			WB010350
		回	3	417,400	1,252,200	0	0	単－ 897号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		7	674,700	4,722,900			WB010350
		回	7	674,700	4,722,900	0	0	単－ 896号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	回	7	764,700	5,352,900	0	0	WB010350 単－ 898号
【母材山掘削工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		6	674,700	4,048,200			WB010350
		回	6	674,700	4,048,200	0	0	単－ 896号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		2	337,400	674,800			WB010350
		回	2	337,400	674,800	0	0	単－ 899号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	回	3	764,700	2,294,100	0	0	WB010350 単－ 898号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	回	1	382,400	382,400	0	0	WB010350 単－ 900号
重建設機械分解・組立・輸送費（往復）	BH3.5m3	回	2	2,566,000	5,132,000	0	0	WYB00445 単－ 901号

一式当たり内訳書

重建設機械分解・組立・輸送費

第　139号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	回	1 1	1,283,000 1,283,000	1,283,000 1,283,000	0	0	WYB00401 単－ 902号
重建設機械分解・組立・輸送費（往復）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	回	11 11	4,140,000 4,140,000	45,540,000 45,540,000	0	0	WYB00454 単－ 903号
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	回	4 4	2,070,000 2,070,000	8,280,000 8,280,000	0	0	WYB00405 単－ 904号
【CSG材製造・打設】								
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	4 4	337,400 337,400	1,349,600 1,349,600	0	0	WB010350 単－ 899号
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	回	4 4	1,283,000 1,283,000	5,132,000 5,132,000	0	0	WYB00511 単－ 905号
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	回	14 14	2,070,000 2,070,000	28,980,000 28,980,000	0	0	WYB00548 単－ 906号
【堤体コンクリート】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1 1	2,287,000 2,287,000	2,287,000 2,287,000	0	0	WB010350 単－ 907号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	2 2	1,144,000 1,144,000	2,288,000 2,288,000	0	0	WB010350 単－ 908号
【減勢工コンクリート】								
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1 1	543,800 543,800	543,800 543,800	0	0	WB010350 単－ 909号

一式当たり内訳書

重建設機械分解・組立・輸送費

第　139号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1 1	2,287,000 2,287,000	2,287,000 2,287,000	0	0	WB010350 単－ 907号
【左岸下流工事用道路工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	回	1 1	1,446,000 1,446,000	1,446,000 1,446,000	0	0	WB010350 単－ 910号
【仮設工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	5 5	454,200 454,200	2,271,000 2,271,000	0	0	WB010350 単－ 911号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	2 2	227,100 227,100	454,200 454,200	0	0	WB010350 単－ 912号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	6 6	1,088,000 1,088,000	6,528,000 6,528,000	0	0	WB010350 単－ 913号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	回	2 2	1,446,000 1,446,000	2,892,000 2,892,000	0	0	WB010350 単－ 910号
合　計					124,572,492 124,572,492		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解・組立費

第　140号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【ダム土工】								
重建設機械分解組立	分解組立 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		1	322,600	322,600			WB010360
		回	1	322,600	322,600	0	0	単－ 914号
重建設機械分解組立	分解組立 ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)		1	268,400	268,400			WB010360
		回	1	268,400	268,400	0	0	単－ 915号
合　計					540,765 540,765		0	

1日当たり内訳書

ﾀﾞﾑ用施工機械設備総合試運転

第　141号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CSG材製造設備運転			1	651,500	651,500			WYB00415
		日	1	651,500	651,500	0	0	単－ 920号
CSG混合設備運転			1	392,900	392,900			WYB00427
		日	1	392,900	392,900	0	0	単－ 921号
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ生産設備運転			1	65,650	65,650			WYB00502
		日	1	65,650	65,650	0	0	単－ 922号
骨材貯蔵・運搬設備運転			1	243,800	243,800			WYB00152
		日	1	243,800	243,800	0	0	単－ 923号
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転			1	256,500	256,500			WYB00158
		日	1	256,500	256,500	0	0	単－ 924号
合　計					1,474,065			
					1,474,065		0	

一式当たり内訳書

呼吸用保護具等費用

第　142号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呼吸用保護具等費用			1		644,900			WYB00294
		式	1		644,900	0	0	単－ 925号
合　計					590,084 590,084		0	

一式当たり内訳書

架空線防護柵設置

第　143号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空線防護柵設置費		式	0 1		0 204,000	1	204,000	
合　計					0 204,000		204,000	
変更積算金額					0 204,000		204,000	円／式

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　144号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	契約電力 75kw		4	144,600	578,400			WYB00365
		月	4	144,600	578,400	0	0	単－ 926号
電力基本料金	契約電力 119kw		1	229,400	229,400			WYB00377
		月	1	229,400	229,400	0	0	単－ 927号
電力基本料金	契約電力 136kw		4	262,200	1,048,800			WYB00378
		月	4	262,200	1,048,800	0	0	単－ 928号
電力基本料金	契約電力 119kw		1	229,400	229,400			WYB00380
		月	1	229,400	229,400	0	0	単－ 929号
電力基本料金	契約電力 150kw		1	289,200	289,200			WYB00379
		月	1	289,200	289,200	0	0	単－ 930号
電力基本料金	契約電力 75kw		1	144,600	144,600			WYB00442
		月	1	144,600	144,600	0	0	単－ 931号
電力基本料金	契約電力 107kw		5	206,200	1,031,000			WYB00381
		月	5	206,200	1,031,000	0	0	単－ 932号
電力基本料金	契約電力 112kw		5	215,900	1,079,500			WYB00382
		月	5	215,900	1,079,500	0	0	単－ 933号
電力基本料金	契約電力 288kw		1	555,200	555,200			WYB00383
		月	1	555,200	555,200	0	0	単－ 934号
電力基本料金	契約電力 252kw		1	485,800	485,800			WYB00384
		月	1	485,800	485,800	0	0	単－ 935号
電力基本料金	契約電力 283kw		2	545,600	1,091,200			WYB00385
		月	2	545,600	1,091,200	0	0	単－ 936号
電力基本料金	契約電力 230kw		3	443,400	1,330,200			WYB00386
		月	3	443,400	1,330,200	0	0	単－ 937号

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　144号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	契約電力 235kw		1	453,000	453,000			WYB00443
		月	1	453,000	453,000	0	0	単－ 938号
電力基本料金	契約電力 141kw		1	271,800	271,800			WYB00387
		月	1	271,800	271,800	0	0	単－ 939号
電力基本料金	契約電力 150kw		1	289,200	289,200			WYB00388
		月	1	289,200	289,200	0	0	単－ 940号
電力基本料金	契約電力 654kw		1	1,260,000	1,260,000			WYB00444
		月	1	1,260,000	1,260,000	0	0	単－ 941号
電力基本料金	契約電力 678kw		1	1,307,000	1,307,000			WYB00389
		月	1	1,307,000	1,307,000	0	0	単－ 942号
電力基本料金	契約電力 1095kw		1	2,111,000	2,111,000			WYB00390
		月	1	2,111,000	2,111,000	0	0	単－ 943号
電力基本料金	契約電力 1047kw		1	2,018,000	2,018,000			WYB00391
		月	1	2,018,000	2,018,000	0	0	単－ 944号
電力基本料金	契約電力 1079kw		3	2,080,000	6,240,000			WYB00466
		月	3	2,080,000	6,240,000	0	0	単－ 945号
電力基本料金	契約電力 1130kw		1	2,178,000	2,178,000			WYB00464
		月	1	2,178,000	2,178,000	0	0	単－ 946号
電力基本料金	契約電力 1206kw		1	2,325,000	2,325,000			WYB00441
		月	1	2,325,000	2,325,000	0	0	単－ 947号
電力基本料金	契約電力 1198kw		1	2,309,000	2,309,000			WYB00351
		月	1	2,309,000	2,309,000	0	0	単－ 948号
合　計					24,018,110			
					0		-24,018,110	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　145号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	契約電力 75kw	月	0 4	0 131,400	0 525,600	4	525,600	WYB00462 単－ 949号
電力基本料金	契約電力 119kw	月	0 1	0 208,600	0 208,600	1	208,600	WYB00471 単－ 950号
電力基本料金	契約電力 136kw	月	0 4	0 238,400	0 953,600	4	953,600	WYB00474 単－ 951号
電力基本料金	契約電力 119kw	月	0 1	0 208,600	0 208,600	1	208,600	WYB00477 単－ 952号
電力基本料金	契約電力 150kw	月	0 1	0 262,900	0 262,900	1	262,900	WYB00478 単－ 953号
電力基本料金	契約電力 75kw	月	0 1	0 131,400	0 131,400	1	131,400	WYB00479 単－ 954号
電力基本料金	契約電力 107kw	月	0 5	0 187,500	0 937,500	5	937,500	WYB00483 単－ 955号
電力基本料金	契約電力 112kw	月	0 5	0 196,300	0 981,500	5	981,500	WYB00485 単－ 956号
電力基本料金	契約電力 288kw	月	0 1	0 504,800	0 504,800	1	504,800	WYB00486 単－ 957号
電力基本料金	契約電力 252kw	月	0 1	0 441,700	0 441,700	1	441,700	WYB00487 単－ 958号
電力基本料金	契約電力 283kw	月	0 2	0 496,000	0 992,000	2	992,000	WYB00488 単－ 959号
電力基本料金	契約電力 230kw	月	0 3	0 403,100	0 1,209,300	3	1,209,300	WYB00490 単－ 960号

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　145号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	契約電力 235kw	月	0 1	0 411,900	0 411,900	1	411,900	WYB00491 単－ 961号
電力基本料金	契約電力 141kw	月	0 1	0 247,100	0 247,100	1	247,100	WYB00492 単－ 962号
電力基本料金	契約電力 150kw	月	0 1	0 262,900	0 262,900	1	262,900	WYB00493 単－ 963号
電力基本料金	契約電力 654kw	月	0 1	0 1,146,000	0 1,146,000	1	1,146,000	WYB00494 単－ 964号
電力基本料金	契約電力 678kw	月	0 1	0 1,188,000	0 1,188,000	1	1,188,000	WYB00495 単－ 965号
電力基本料金	契約電力 1095kw	月	0 1	0 1,919,000	0 1,919,000	1	1,919,000	WYB00496 単－ 966号
電力基本料金	契約電力 1047kw	月	0 1	0 1,835,000	0 1,835,000	1	1,835,000	WYB00497 単－ 967号
電力基本料金	契約電力 1079kw	月	0 3	0 1,891,000	0 5,673,000	3	5,673,000	WYB00499 単－ 968号
電力基本料金	契約電力 1130kw	月	0 1	0 1,980,000	0 1,980,000	1	1,980,000	WYB00500 単－ 969号
電力基本料金	契約電力 1206kw	月	0 1	0 2,114,000	0 2,114,000	1	2,114,000	WYB00498 単－ 970号
電力基本料金	契約電力 1198kw	月	0 1	0 2,100,000	0 2,100,000	1	2,100,000	WYB00504 単－ 971号
合　計					0 26,234,400		26,234,400	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　145号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 21,837,021		21,837,021	円／式

一式当たり内訳書

現場密度試験

第　146号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場密度試験	砂置換法		92	74,180	6,824,560			WYB00324
		回	92	74,180	6,824,560	0	0	単－ 972号
現場密度試験	表面型RI密度測定		92	78,780	7,247,760			WYB00512
		回	92	78,780	7,247,760	0	0	単－ 973号
合　計					12,699,395			
					12,699,395		0	

一式当たり内訳書

大型供試体試験

第　147号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型供試体作成	CSG供試体		122	92,250	11,254,500			WYB00463
		回	122	92,250	11,254,500	0	0	単－ 974号
圧縮強度試験	CSG供試体		122	88,200	10,760,400			WYB00469
		回	122	88,200	10,760,400	0	0	単－ 975号
合　計					20,143,634			
					20,143,634		0	

一式当たり内訳書

施工合理化調査費

第　148号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
R6施工合理化調査費			0		0			WYB00081
		式	1		1,911,000	1	1,911,000	単－ 976号
合　計					0 1,911,000		1,911,000	
変更積算金額					0 1,911,000		1,911,000	円／式

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験

第　149号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験（諸経費含む）		11	7,300	80,300			WYB00395
		回	11	7,300	80,300	0	0	単－ 977号
ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験(諸経費含む)		1	9,500	9,500			WYB00396
		回	1	9,500	9,500	0	0	単－ 978号
合　計					82,167			
					82,167		0	

一式当たり内訳書

建設汚泥成分分析

第　150号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥分析	銅除く28種		18	210,400	3,787,200			WYB00369
		回	18	210,400	3,787,200	0	0	単－ 979号
合　計					3,465,288 3,465,288		0	

一式当たり内訳書

石綿調査費

第　151号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石綿調査費			0		0			WYB00555
		式	1		193,000	1	193,000	単－ 980号
合　計					0 193,000		193,000	
変更積算金額					0 193,000		193,000	円／式

一式当たり内訳書

CIM費用

第　152号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
販売品費(CIM費用－運行管理ｼｽﾃﾑ)	30台分		0		0			
		式	1		1,614,000	1	1,614,000	
月額レンタル費(CIM費用－運行管理ｼｽﾃﾑ)	30台分×7か月分		0		0			
		式	1		10,290,000	1	10,290,000	
合　計					0 11,904,000		11,904,000	
変更積算金額					0 11,904,000		11,904,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	掘削	土砂　片切	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	1,012 1,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	1,000 1,000	1,106 1,106	1,106,000 1,106,000	CB210100
計					1,106,000 1,106,000	
単価					1,106 1,106	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝ	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	195 195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1,000 1,000	213.4 213.4	213,400 213,400	CB210100
計					213,400 213,400	
単価					213.4 213.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	掘削	軟岩　片切	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	2,882 2,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	ｍ３	1,000 1,000	3,150 3,150	3,150,000 3,150,000	CB210100
計					3,150,000 3,150,000	
単価					3,150 3,150	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	掘削	軟岩　ｵｰﾌﾟﾝ	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	290 290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上	ｍ３	1,000 1,000	317.4 317.4	317,400 317,400	CB210100
計					317,400 317,400	
単価					317.4 317.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	土砂等運搬	本明川河口土砂受入地　土砂･積込含む	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	2,456 2,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	131 131	222.4 222.4	29,134.4 29,134.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1,000 1,000	2,654 2,654	2,654,000 2,654,000	CB210110
計					2,683,134.4 2,683,134.4	
単価					2,684 2,684	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	土砂等運搬	小江地区土砂受入地　土砂･積込含む	単位	m3	数量	0 1,000	単価	0 2,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 131	0 222.4	0 29,134.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	0 1,000	0 2,654	0 2,654,000	CB210110
計					0 2,683,134.4	
単価					0 2,684	円／m3
変更積算単価					2,456	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	土砂等運搬	本明川河口土砂受入地　軟岩･積込含む	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	3,166 3,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1,000 1,000	222.4 222.4	222,400 222,400	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	ｍ３	1,000 1,000	3,237 3,237	3,237,000 3,237,000	CB210110
計					3,459,400 3,459,400	
単価					3,460 3,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	土砂等運搬	小江地区土砂受入地　軟岩･積込含む	単位	m3	数量	0 1,000	単価	0 3,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1,000	0 222.4	0 222,400	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	ｍ３	0 1,000	0 3,237	0 3,237,000	CB210110
計					0 3,459,400	
単価					0 3,460	円／m3
変更積算単価					3,166	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	整地	本明川河口土砂受入地	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	111 111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1,000 1,000	121.4 121.4	121,400 121,400	CB210610
計					121,400 121,400	
単価					121.4 121.4	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	整地	小江地区土砂受入地	単位	m3	数量	0 1,000	単価	0 111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1,000	0 121.4	0 121,400	CB210610
計					0 121,400	
単価					0 121.4	円／m3
変更積算単価					111	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	切土法面整形	土砂	単位	m2	数量	100 100	単価	753 753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	100 100	823.1 823.1	82,310 82,310	CB220010
計					82,310 82,310	
単価					823.1 823.1	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	切土法面整形	軟岩	単位	m2	数量	100 100	単価	975 975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	ｍ２	100 100	1,066 1,066	106,600 106,600	CB220010
計					106,600 106,600	
単価					1,066 1,066	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	鉄筋	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	158,600 158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	173,300 173,300	173,300 173,300	WB810010 単－ 315号
計					173,300 173,300	
単価					173,300 173,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	鉄筋	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	156,600 156,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	171,200 171,200	171,200 171,200	WB810010 単－ 316号
計					171,200 171,200	
単価					171,200 171,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	鉄筋	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	158,600 158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	173,300 173,300	173,300 173,300	WB810010 単－ 315号
計					173,300 173,300	
単価					173,300 173,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	鉄筋	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	156,600 156,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	171,200 171,200	171,200 171,200	WB810010 単－ 316号
計					171,200 171,200	
単価					171,200 171,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	止水板	塩ビB200　t=5mm	単位	m	数量	10 10	単価	2,475 2,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CC（塩ビ製）200*5	m	10 10	2,705 2,705	27,050 27,050	CB224810
計					27,050 27,050	
単価					2,705 2,705	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	ｸﾞﾗｳﾄｽﾄｯﾊﾟｰ	塩ﾋﾞ製　B220　t=6mm	単位	m	数量	10 10	単価	3,033 3,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	各種（塩ビ製）	m	10 10	3,315 3,315	33,150 33,150	CB224810
計					33,150 33,150	
単価					3,315 3,315	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	ｸﾞﾗｳﾄｽﾄｯﾊﾟｰ保護鉄板	SS　t=3.2㎜　ｱﾝｶｰ打込式	単位	箇所	数量	10 10	単価	290,787 290,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護鉄板取付	鋼板t=3.2㎜×50cm	m	162 162	18,070 18,070	2,927,340 2,927,340	WYB00187 単－ 326号
鋼板	SS　t=3.2㎜	t	2 2	124,000 124,000	248,000 248,000	
計					3,175,340 3,175,340	
単価					317,600 317,600	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	二次ｺﾝ	単位	m3	数量	10 10	単価	22,170 22,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	10 10	24,230 24,230	242,300 242,300	CB240010
計					242,300 242,300	
単価					24,230 24,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40普通	単位	m3	数量	100 100	単価	20,487 20,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-12-40(普通) 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し	ｍ３	100 100	22,920 22,920	2,292,000 2,292,000	CB240010
計					2,292,000 2,292,000	
単価					22,920 22,920	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	鉄筋	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	158,600 158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	173,300 173,300	173,300 173,300	WB810010 単－ 315号
計					173,300 173,300	
単価					173,300 173,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	鉄筋	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	156,600 156,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	171,200 171,200	171,200 171,200	WB810010 単－ 316号
計					171,200 171,200	
単価					171,200 171,200	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	鉄筋	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	157,600 157,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	172,200 172,200	172,200 172,200	WB810010 単－ 328号
計					172,200 172,200	
単価					172,200 172,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	目地板	瀝青繊維質t=20mm	単位	m2	数量	10 10	単価	4,451 4,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	10 10	4,864 4,864	48,640 48,640	CB224710
計					48,640 48,640	
単価					4,864 4,864	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	止水板	塩ビB200　t=5mm	単位	m	数量	10 10	単価	2,475 2,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CC（塩ビ製）200*5	m	10 10	2,705 2,705	27,050 27,050	CB224810
計					27,050 27,050	
単価					2,705 2,705	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	大型土のう設置		単位	袋	数量	10 10	単価	7,099 7,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		10	7,759	77,590	WB252730
		袋	10	7,759	77,590	単－ 329号
計					77,590 77,590	
単価					7,759 7,759	円／袋

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	盛土		単位	m3	数量	10 10	単価	5,084 5,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		10	5,556	55,560	CB210510
		ｍ３	10	5,556	55,560	
計					55,560 55,560	
単価					5,556 5,556	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	盛土法面整形		単位	m2	数量	10 10	単価	375 375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	10 10	410.3 410.3	4,103 4,103	CB220010
計					4,103 4,103	
単価					410.3 410.3	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	遮水ｼｰﾄ		単位	m2	数量	1 1	単価	2,803 2,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	ｍ２	1 1	3,063 3,063	3,063 3,063	CB226130
計					3,063 3,063	
単価					3,063 3,063	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位	m3	数量	0 1,000	単価	0 195.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	0 1,000	0 213.4	0 213,400	CB210100
計					0 213,400	
単価					0 213.4	円／m3
変更積算単価					195.5	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	土砂等運搬	土砂　小江地区土砂受入地	単位	m3	数量	0 1,000	単価	0 2,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	0 1,000	0 2,654	0 2,654,000	CB210110
計					0 2,654,000	
単価					0 2,654	円／m3
変更積算単価					2,431	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	整地	小江地区土砂受入地	単位	m3	数量	0 1,000	単価	0 111.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1,000	0 121.4	0 121,400	CB210610
計					0 121,400	
単価					0 121.4	円／m3
変更積算単価					111.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	土石掘削		単位	m3	数量	343,600 343,600	単価	211 211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土石掘削①	左岸斜面部	m3	87,913 87,913	193.8 193.8	17,037,539.4 17,037,539.4	WYB00248 単－ 330号
土石掘削②	転流水路部	m3	50,253 50,253	227.4 227.4	11,427,532.2 11,427,532.2	WYB00256 単－ 331号
土石掘削③	右岸斜面部	m3	73,491 73,491	152.1 152.1	11,177,981.1 11,177,981.1	WYB00257 単－ 332号
土石掘削④	河床部	m3	118,227 118,227	212.4 212.4	25,111,414.8 25,111,414.8	WYB00262 単－ 333号
土石掘削⑤	減勢工部	m3	13,675 13,675	238.3 238.3	3,258,752.5 3,258,752.5	WYB00263 単－ 334号
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	6,563 6,563	823.1 823.1	5,402,005.3 5,402,005.3	CB220010
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	ｍ２	6,501 6,501	1,066 1,066	6,930,066 6,930,066	CB220010
計					80,345,291.3 80,345,291.3	
単価					233.9 233.9	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	簡易岩盤清掃		単位	m2	数量	1 1	単価	10,861 10,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃	ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 水洗い無 8時間 標準		1	11,870	11,870	WD130200
		ｍ２	1	11,870	11,870	単－ 380号
計					11,870 11,870	
単価					11,870 11,870	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	岩盤面処理	堤体部（水洗い有）	単位	m2	数量	13,394 13,394	単価	21,576 21,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上掘削（ダム）	軟岩(I･II) 8時間 標準 標準	ｍ２	13,394 13,394	10,110 10,110	135,413,340 135,413,340	WD130100 単－ 381号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	6,697 6,697	222.4 222.4	1,489,412.8 1,489,412.8	CB210020
土砂等運搬 （左岸斜面部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1,191 1,191	447.7 447.7	533,210.7 533,210.7	CB210110
土砂等運搬 （堤内水路先行部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	255 255	585.4 585.4	149,277 149,277	CB210110
土砂等運搬 （カバーロック部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	207 207	585.4 585.4	121,177.8 121,177.8	CB210110
土砂等運搬 （右岸傾斜部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1,790 1,790	447.7 447.7	801,383 801,383	CB210110
土砂等運搬 （河床部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	3,253 3,253	1,033 1,033	3,360,349 3,360,349	CB210110
岩盤清掃	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 8時間 標準 標準 標準 標準	ｍ２	13,394 13,394	12,980 12,980	173,854,120 173,854,120	WD130200 単－ 382号
計					315,722,270.3 315,722,270.3	
単価					23,580 23,580	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	岩盤面処理	堤体部（水洗い無）	単位	m2	数量	14,768 14,768	単価	20,560 20,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上掘削（ダム）	軟岩(I･II) 8時間 標準 標準	ｍ２	14,768 14,768	10,110 10,110	149,304,480 149,304,480	WD130100 単－ 381号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	7,384 7,384	222.4 222.4	1,642,201.6 1,642,201.6	CB210020
土砂等運搬 （左岸斜面部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1,313 1,313	447.7 447.7	587,830.1 587,830.1	CB210110
土砂等運搬 （堤内水路先行部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	281 281	585.4 585.4	164,497.4 164,497.4	CB210110
土砂等運搬 (堤内水路ｶﾊﾞｰﾛｯｸ部)	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	229 229	585.4 585.4	134,056.6 134,056.6	CB210110
土砂等運搬 （右岸斜面部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1,974 1,974	447.7 447.7	883,759.8 883,759.8	CB210110
土砂等運搬 (河床部+ｶﾊﾞｰﾛｯｸ部)	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	3,587 3,587	1,033 1,033	3,705,371 3,705,371	CB210110
岩盤清掃	ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 水洗い無 8時間 標準	ｍ２	14,768 14,768	11,870 11,870	175,296,160 175,296,160	WD130200 単－ 380号
計					331,718,356.5 331,718,356.5	
単価					22,470 22,470	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	岩盤面処理	減勢工部	単位	m2	数量	1 1	単価	10,861 10,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃	ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 水洗い無 8時間 標準		1	11,870	11,870	WD130200
		ｍ２	1	11,870	11,870	単－ 380号
計					11,870 11,870	
単価					11,870 11,870	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	表土掘削	土砂　44tﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	m3	数量	198,552 198,552	単価	121 121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	198,552 198,552	131.8 131.8	26,169,153.6 26,169,153.6	WD100200 単－ 383号
計					26,169,153.6 26,169,153.6	
単価					131.8 131.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	積込み	土砂　1.6m3ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	198,552 198,552	単価	164 164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.4時間 標準以外 4.3時間	ｍ３	198,552 198,552	179.4 179.4	35,620,228.8 35,620,228.8	WD110300 単－ 384号
計					35,620,228.8 35,620,228.8	
単価					179.4 179.4	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	運搬（本明川河口土砂受入地）	土砂　10tﾀﾞﾝﾌﾟ	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	2,705 2,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.8時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	2,956 2,956	2,956,000 2,956,000	WD110200 単－ 385号
計					2,956,000 2,956,000	
単価					2,956 2,956	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	運搬（場内流用）	土砂　10tﾀﾞﾝﾌﾟ	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	535 535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 16.3m3/h 標準以外 3.8時間 標準以外 6.8時間 無 普通	ｍ３	1,000 1,000	585 585	585,000 585,000	WD110200 単－ 386号
計					585,000 585,000	
単価					585 585	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	整地（本明川河口土砂受入地）	土砂　15tﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	m3	数量	117,797 117,797	単価	133 133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.3時間 標準以外 4.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	58,899 58,899	290.7 290.7	17,121,939.3 17,121,939.3	WD120100 単－ 387号
計					17,121,939.3 17,121,939.3	
単価					145.4 145.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	法面整形	土砂	単位	m2	数量	3,376 3,376	単価	735 735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	3,376 3,376	802.8 802.8	2,710,252.8 2,710,252.8	CB220010
計					2,710,252.8 2,710,252.8	
単価					802.8 802.8	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	法面整形	軟岩Ｉ	単位	m2	数量	14,393 14,393	単価	954 954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	ｍ２	14,393 14,393	1,043 1,043	15,011,899 15,011,899	CB220010
計					15,011,899 15,011,899	
単価					1,043 1,043	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	母材採取	軟岩	単位	m3	数量	430,890 430,890	単価	182 182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	430,890 430,890	198.7 198.7	85,617,843 85,617,843	WD100200 単－ 388号
計					85,617,843 85,617,843	
単価					198.7 198.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	積込運搬整地	母材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ①	単位	m3	数量	265,940 265,940	単価	727 727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 2.9時間 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	265,940 265,940	153.8 153.8	40,901,572 40,901,572	WD110300 単－ 389号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.55km 標準以外 3.6時間 標準以外 6.3時間 普通	ｍ３	265,940 265,940	496.1 496.1	131,932,834 131,932,834	WD110200 単－ 390号
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	132,970 132,970	246 246	32,710,620 32,710,620	WD120100 単－ 391号
計					205,545,026 205,545,026	
単価					772.9 772.9	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	積込運搬整地	母材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ②	単位	m3	数量	157,020 157,020	単価	790 790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 2.9時間 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	157,020 157,020	153.8 153.8	24,149,676 24,149,676	WD110300 単－ 389号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.85km 標準以外 3.6時間 標準以外 6.3時間 普通	ｍ３	157,020 157,020	532.5 532.5	83,613,150 83,613,150	WD110200 単－ 392号
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	78,510 78,510	306.5 306.5	24,063,315 24,063,315	WD120100 単－ 393号
計					131,826,141 131,826,141	
単価					839.6 839.6	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(CSG用)	単位	t	数量	1 1	単価	14,180 14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	15,500	15,500	WB020018
		t	1	15,500	15,500	単－ 394号
計					15,500 15,500	
単価					15,500 15,500	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ	中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ+ﾌﾗｲｱｯｼｭⅡ種30%混合	単位	t	数量	1 1	単価	19,950 19,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	21,000	21,000	WB020018
		t	1	21,000	21,000	単－ 395号
計					21,000 21,000	
単価					21,000 21,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	混和剤(1)	AE減水剤	単位	kg	数量	1 1	単価	80 80

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	87	87	WB020017
		ｋｇ	1	87	87	単－ 396号
計					87 87	
単価					87 87	円／kg

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	混和剤(2)	高性能AE減水剤	単位	kg	数量	1 1	単価	425 425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	465	465	WB020017
		ｋｇ	1	465	465	単－ 397号
計					465 465	
単価					465 465	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	混和剤(3)	AE剤	単位	kg	数量	1 1	単価	988 988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	1,080	1,080	WB020017
		ｋｇ	1	1,080	1,080	単－ 398号
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／kg

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	購入骨材	粗骨材G1(80-40㎜)	単位	t	数量	1 1	単価	5,320 5,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	5,320	5,320	WB020018
		ｔ	1	5,320	5,320	単－ 399号
計					5,320 5,320	
単価					5,320 5,320	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	購入骨材	粗骨材G2(40-20mm)	単位	t	数量	1 1	単価	4,680 4,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	4,680	4,680	WB020018
		t	1	4,680	4,680	単－ 400号
計					4,680 4,680	
単価					4,680 4,680	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	購入骨材	粗骨材G3(20-5mm)	単位	t	数量	1 1	単価	4,750 4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	4,750	4,750	WB020018
		t	1	4,750	4,750	単－ 401号
計					4,750 4,750	
単価					4,750 4,750	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	購入骨材	細骨材S	単位	t	数量	1 1	単価	4,250 4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	4,250	4,250	WB020018
		t	1	4,250	4,250	単－ 402号
計					4,250 4,250	
単価					4,250 4,250	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	CSG材製造		単位	m3	数量	420,747 420,747	単価	2,963 2,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【仮置き母材掘削・積込・運搬（Ⅰ材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ）】						
ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.5時間	ｍ３	262,492 262,492	126.4 126.4	33,178,988.8 33,178,988.8	WD100100 単－ 403号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 5.4時間	ｍ３	262,492 262,492	161.8 161.8	42,471,205.6 42,471,205.6	WD110300 単－ 404号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.3km 標準以外 2.9時間 標準以外 6時間 普通	ｍ３	262,492 262,492	512.3 512.3	134,474,651.6 134,474,651.6	WD110200 単－ 405号
【仮置き母材掘削・積込・運搬（Ⅱ材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ）】						
ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.5時間 標準以外 4.5時間	ｍ３	158,255 158,255	133.9 133.9	21,190,344.5 21,190,344.5	WD100100 単－ 406号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 2.4時間 標準以外 4.4時間	ｍ３	158,255 158,255	173.6 173.6	27,473,068 27,473,068	WD110300 単－ 407号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 1km 標準以外 3.3時間 標準以外 6時間 普通	ｍ３	158,255 158,255	574.3 574.3	90,885,846.5 90,885,846.5	WD110200 単－ 408号
【CSG材製造】						
補助破砕設備・輸送設備運転		日	346 346	653,300 653,300	226,041,800 226,041,800	WYB00117 単－ 409号
一次破砕設備・輸送設備運転		日	346 346	546,000 546,000	188,916,000 188,916,000	WYB00131 単－ 410号

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	CSG材製造		単位	m3	数量	420,747 420,747	単価	2,963 2,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CSG材輸送設備運転		日	346 346	469,500 469,500	162,447,000 162,447,000	WYB00135 単－ 411号
CSG材製造からCSG材1次ｽﾄｯｸ全般（労務）		日	346 346	81,590 81,590	28,230,140 28,230,140	WYB00348 単－ 412号
【CSG材敷均し・運搬（一次～二次ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ）】						
ブルドーザ敷均し（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.1時間	ｍ３	420,747 420,747	134.4 134.4	56,548,396.8 56,548,396.8	WD120100 単－ 413号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 2.5時間 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	420,747 420,747	173.3 173.3	72,915,455.1 72,915,455.1	WD110300 単－ 414号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.06km 標準以外 3.1時間 標準以外 6.2時間 普通	ｍ３	420,747 420,747	481 481	202,379,307 202,379,307	WD110200 単－ 415号
【CSG材敷均し（二次ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ）】						
ブルドーザ敷均し（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.1時間	ｍ３	420,747 420,747	134.4 134.4	56,548,396.8 56,548,396.8	WD120100 単－ 413号
計					1,343,700,600.7 1,343,700,600.7	
単価					3,194 3,194	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	CSG打設		単位	m3	数量	483,859 483,859	単価	3,030 3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 不良 15m 標準以外 2.7時間 標準以外 5.3時間	ｍ３	420,747 420,747	136 136	57,221,592 57,221,592	WD100100 単－ 416号
CSG製造		m3	483,859 483,859	982 982	475,149,538 475,149,538	WYB00679 単－ 417号
CSG運搬		m3	483,859 483,859	497.9 497.9	240,913,396.1 240,913,396.1	WYB00694 単－ 418号
CSG敷均し・締固め		m3	483,859 483,859	712.9 712.9	344,943,081.1 344,943,081.1	WYB00697 単－ 419号
横目地工	亜鉛鉄板、t=0.27mm、914×700	m	28,347 28,347	1,250 1,250	35,433,750 35,433,750	WYB00715 単－ 420号
着岩部モルタル散布	t=2cm	m2	16,195 16,195	936.5 936.5	15,166,617.5 15,166,617.5	WYB00717 単－ 421号
構造物周辺モルタル敷設	t=1.5cm	m2	1,151 1,151	729.8 729.8	839,999.8 839,999.8	WYB00721 単－ 422号
モルタル運搬		m3	341 341	15,660 15,660	5,340,060 5,340,060	WYB00722 単－ 423号
打設面清掃及び養生		m2	638,247 638,247	340.3 340.3	217,195,454.1 217,195,454.1	WYB00725 単－ 424号
セメントペースト製造・運搬・敷設		m3	3,458 3,458	32,530 32,530	112,488,740 112,488,740	WYB00730 単－ 425号
CSG打止め部処理		m	30,324 30,324	2,657 2,657	80,570,868 80,570,868	WYB00735 単－ 426号

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	CSG打設		単位	m3	数量	483,859 483,859	単価	3,030 3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CSG打設全般		 m3	483,859 483,859	36.34 36.34	17,583,436.06 17,583,436.06	WYB00737 単－ 427号
計					1,602,846,532.66 1,602,846,532.66	
単価					3,313 3,313	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	m3	数量	117,803 117,803	単価	12,929 12,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵･運搬設備運転			243,756	2,124	517,737,744	WYB00001
		t	243,756	2,124	517,737,744	単－ 428号
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転			117,803	1,956	230,422,668	WYB00004
		m3	117,803	1,956	230,422,668	単－ 429号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設			117,803	4,704	554,145,312	WYB00010
		m3	117,803	4,704	554,145,312	単－ 430号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般			117,803	233.8	27,542,341.4	WYB00014
		m3	117,803	233.8	27,542,341.4	単－ 431号
打設面処理及び養生			172,741	1,832	316,461,512	WYB00020
		m2	172,741	1,832	316,461,512	単－ 432号
計					1,646,309,577.4 1,646,309,577.4	
単価					13,980 13,980	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	鉄筋	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	216,900 216,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D16～25		1	151,400	151,400	WYB00129
		t	1	151,400	151,400	単－ 443号
鉄筋組立	SD345　D16～25		1	85,550	85,550	WYB00130
		t	1	85,550	85,550	単－ 444号
計					236,950 236,950	
単価					237,000 237,000	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	止水板	UC400×9	単位	m	数量	1 1	単価	9,084 9,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置（合成樹脂製）			1	9,928	9,928	WD240202
		m	1	9,928	9,928	単－ 445号
計					9,928 9,928	
単価					9,928 9,928	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	1.5cm	単位	m2	数量	1,000 1,000	単価	4,308 4,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1,000 1,000	4,650 4,650	4,650,000 4,650,000	CB224250
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	15 15	1,094 1,094	16,410 16,410	CB224260
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	15 15	2,747 2,747	41,205 41,205	CB227010
計					4,707,615 4,707,615	
単価					4,708 4,708	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1 1	単価	2,580 2,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,820 2,820	2,820 2,820	WB020051 単－ 446号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	半割管	SGP φ165 t=5mm	単位	m	数量	1 1	単価	17,431 17,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
半割管設置	SGP φ165 t=5mm	m	1 1	19,050 19,050	19,050 19,050	WYB00074 単－ 447号
計					19,050 19,050	
単価					19,050 19,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	鉄筋	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	239,900 239,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D13		1	161,100	161,100	WYB00134
		t	1	161,100	161,100	単－ 448号
鉄筋組立	SD345　D13		1	101,100	101,100	WYB00139
		t	1	101,100	101,100	単－ 449号
計					262,200 262,200	
単価					262,200 262,200	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	鉄筋	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	216,900 216,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D16～25		1	151,400	151,400	WYB00142
		t	1	151,400	151,400	単－ 450号
鉄筋組立	SD345　D16～25		1	85,550	85,550	WYB00147
		t	1	85,550	85,550	単－ 451号
計					236,950 236,950	
単価					237,000 237,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	鉄筋	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	171,600 171,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D29～32		1	132,200	132,200	WYB00312
		t	1	132,200	132,200	単－ 452号
鉄筋組立	SD345　D29～32		1	55,220	55,220	WYB00315
		t	1	55,220	55,220	単－ 453号
計					187,420 187,420	
単価					187,500 187,500	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	鉄筋	SD345　D35	単位	t	数量	1 1	単価	174,400 174,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D35		1	135,300	135,300	WYB00358
		t	1	135,300	135,300	単－ 454号
鉄筋組立	SD345　D35		1	55,220	55,220	WYB00455
		t	1	55,220	55,220	単－ 455号
計					190,520 190,520	
単価					190,600 190,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	ｶﾞｽ圧接	D35×35	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,313 1,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動） ［市場単価］	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1 1	1,435 1,435	1,435 1,435	WB810110 単－ 456号
計					1,435 1,435	
単価					1,435 1,435	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	主止水板	UC400×9	単位	m	数量	1 1	単価	9,084 9,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置（合成樹脂製）		m	1 1	9,928 9,928	9,928 9,928	WD240202 単－ 445号
計					9,928 9,928	
単価					9,928 9,928	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	副止水板	UC400×9	単位	m	数量	1 1	単価	9,084 9,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置（合成樹脂製）		1 m	1 1	9,928 9,928	9,928 9,928	WD240202 単－ 445号
計					9,928 9,928	
単価					9,928 9,928	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	通廊止水板	UC300×9	単位	m	数量	1 1	単価	7,693 7,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置（合成樹脂製）		1 m	1 1	8,408 8,408	8,408 8,408	WD240202 単－ 457号
計					8,408 8,408	
単価					8,408 8,408	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	止水板着岩部処理	B1,000×L2,000×H1,000	単位	箇所	数量	1 1	単価	63,117 63,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	岩塊･玉石 現場制約あり	ｍ３	4 4	8,316 8,316	33,264 33,264	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	4 4	222.4 222.4	889.6 889.6	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	4 4	1,033 1,033	4,132 4,132	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	4 4	121.4 121.4	485.6 485.6	CB210610
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4 4	7,552 7,552	30,208 30,208	CB240010
計					68,979.2 68,979.2	
単価					68,980 68,980	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	継目半割管	VPφ150	単位	m	数量	1 1	単価	17,422 17,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール半割管設置		 m	1 1	19,040 19,040	19,040 19,040	WD240500 単－ 458号
計					19,040 19,040	
単価					19,040 19,040	 円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	引出し管	VPφ100	単位	m	数量	1 1	単価	4,718 4,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上する	 m	1 1	5,075 5,075	5,075 5,075	WD240900 単－ 459号
計					5,075 5,075	
単価					5,075 5,075	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ1	単位	基	数量	1 1	単価	673,100 673,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間		1.5	61,060	91,590	WD231020
		m	1.5	61,060	91,590	単－ 460号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ1		1	644,000	644,000	
		基	1	644,000	644,000	
計					735,590 735,590	
単価					735,600 735,600	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ2	単位	基	数量	1 1	単価	688,600 688,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間		1.5	61,060	91,590	WD231020
		m	1.5	61,060	91,590	単－ 460号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ2		1	661,000	661,000	
		基	1	661,000	661,000	
計					752,590 752,590	
単価					752,600 752,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ2　基礎排水孔箱抜き	単位	基	数量	1 1	単価	729,800 729,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間	m	1.5 1.5	61,060 61,060	91,590 91,590	WD231020 単－ 460号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ2　基礎排水孔箱抜き	基	1 1	706,000 706,000	706,000 706,000	
計					797,590 797,590	
単価					797,600 797,600	 円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ3	単位	基	数量	1 1	単価	707,800 707,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間	m	1.5 1.5	61,060 61,060	91,590 91,590	WD231020 単－ 460号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ3	基	1 1	682,000 682,000	682,000 682,000	
計					773,590 773,590	
単価					773,600 773,600	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ3　基礎排水孔箱抜き	単位	基	数量	1 1	単価	749,000 749,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間		1.5	61,060	91,590	WD231020
		m	1.5	61,060	91,590	単－ 460号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ3　基礎排水孔箱抜き		1	727,000	727,000	
		基	1	727,000	727,000	
計					818,590 818,590	
単価					818,600 818,600	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ3　継目排水孔用ｿｹｯﾄ付	単位	基	数量	1 1	単価	726,100 726,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間		1.5	61,060	91,590	WD231020
		m	1.5	61,060	91,590	単－ 460号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ3　継目排水孔用ｿｹｯﾄ付		1	702,000	702,000	
		基	1	702,000	702,000	
計					793,590 793,590	
単価					793,600 793,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H2　L=1.0m　配筋ﾀｲﾌﾟ3	単位	基	数量	1 1	単価	541,800 541,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間		1	61,060	61,060	WD231020
		m	1	61,060	61,060	単－ 460号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H2　L=1.0m　配筋ﾀｲﾌﾟ3		1	531,000	531,000	
		基	1	531,000	531,000	
計					592,060	
					592,060	
単価					592,100	
					592,100	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H2　L=1.0m　配筋ﾀｲﾌﾟ3　基礎排水孔箱抜き	単位	基	数量	1 1	単価	582,900 582,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間		1	61,060	61,060	WD231020
		m	1	61,060	61,060	単－ 460号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H2　L=1.0m　配筋ﾀｲﾌﾟ3　基礎排水孔箱抜き		1	576,000	576,000	
		基	1	576,000	576,000	
計					637,060	
					637,060	
単価					637,100	
					637,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	標準部　L=1.5m	単位	基	数量	1 1	単価	1,001,000 1,001,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストエレベーターシャフト型枠	0.5時間 0.8時間		1.5	157,900	236,850	WD231030
		m	1.5	157,900	236,850	単－ 461号
ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	標準部　L=1.5m		1	857,000	857,000	
		基	1	857,000	857,000	
計					1,093,850 1,093,850	
単価					1,094,000 1,094,000	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	下部出入口部　上部材E2　L=1.5m	単位	基	数量	1 1	単価	1,087,900 1,087,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストエレベーターシャフト型枠	0.5時間 0.8時間		1.5	157,900	236,850	WD231030
		m	1.5	157,900	236,850	単－ 461号
ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	下部出入口部　上部材E2　L=1.5m		1	952,000	952,000	
		基	1	952,000	952,000	
計					1,188,850 1,188,850	
単価					1,189,000 1,189,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	下部出入口部　下部材E3　L=1.5m	単位	基	数量	1 1	単価	1,087,900 1,087,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストエレベーターシャフト型枠	0.5時間 0.8時間	m	1.5 1.5	157,900 157,900	236,850 236,850	WD231030 単－ 461号
ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	下部出入口部　下部材E3　L=1.5m	基	1 1	952,000 952,000	952,000 952,000	
計					1,188,850 1,188,850	
単価					1,189,000 1,189,000	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	排水管	VP φ150	単位	m	数量	1 1	単価	3,159 3,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上する	m	1 1	3,437 3,437	3,437 3,437	WD240900 単－ 462号
計					3,437 3,437	
単価					3,437 3,437	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	調整ﾓﾙﾀﾙ	1:3	単位	m2	数量	6 6	単価	2,868 2,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.22 0.22	85,450 85,450	18,799 18,799	CB240060
計					18,799 18,799	
単価					3,134 3,134	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	冷却設備運転(1)	運転・供用損料	単位	日	数量	1 1	単価	162,138 162,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
冷却設備運転損料		日	1 1	163,536 163,536	163,536 163,536	
電力料		ｋｗＨ	796.8 796.8	17.11 17.11	13,633.24 13,633.24	
計					177,169.24 177,169.24	
単価					177,200 177,200	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	冷却設備運転(2)	労務	単位	日	数量	1 1	単価	38,878 38,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレクーリング冷却設備運転（労務）		日	1 1	42,490 42,490	42,490 42,490	WD260110 単－ 463号
計					42,490 42,490	
単価					42,490 42,490	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	m3	数量	12,991 12,991	単価	14,073 14,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵･運搬設備運転		26,439 t	26,439	2,124	56,156,436	WYB00028 単－ 464号
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転		12,991 m3	12,991	1,956	25,410,396	WYB00040 単－ 465号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		12,991 m3	12,991	7,598	98,705,618	WYB00079 単－ 466号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般		12,991 m3	12,991	233.8	3,037,295.8	WYB00034 単－ 467号
打設面処理及び養生		8,762 m2	8,762	1,954	17,120,948	WYB00055 単－ 468号
計					200,430,693.8 200,430,693.8	
単価					15,430 15,430	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－93号	鉄筋	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	239,900 239,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D13		1	161,100	161,100	WYB00304
		t	1	161,100	161,100	単－ 471号
鉄筋組立	SD345　D13		1	101,100	101,100	WYB00308
		t	1	101,100	101,100	単－ 472号
計					262,200	
					262,200	
単価					262,200	
					262,200	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－94号	鉄筋	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	216,900 216,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D16～25		1	151,400	151,400	WYB00310
		t	1	151,400	151,400	単－ 473号
鉄筋組立	SD345　D16～25		1	85,550	85,550	WYB00311
		t	1	85,550	85,550	単－ 474号
計					236,950	
					236,950	
単価					237,000	
					237,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－95号	鉄筋	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	171,600 171,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D29～32		1	132,200	132,200	WYB00313
		t	1	132,200	132,200	単－ 475号
鉄筋組立	SD345　D29～32		1	55,220	55,220	WYB00314
		t	1	55,220	55,220	単－ 476号
計					187,420 187,420	
単価					187,500 187,500	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－96号	鉄筋	SD345　D35	単位	t	数量	1 1	単価	173,600 173,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D35		1	135,300	135,300	WYB00561
		t	1	135,300	135,300	単－ 477号
鉄筋組立	SD345　D35		1	55,220	55,220	WYB00562
		t	1	55,220	55,220	単－ 478号
計					190,520 190,520	
単価					190,600 190,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－97号	ｶﾞｽ圧接	D35×D35	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,313 1,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動） ［市場単価］	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1 1	1,435 1,435	1,435 1,435	WB810110 単－ 456号
計					1,435 1,435	
単価					1,435 1,435	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－98号	止水板	UC300×9	単位	m	数量	1 1	単価	7,693 7,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置（合成樹脂製）		m	1 1	8,408 8,408	8,408 8,408	WD240202 単－ 457号
計					8,408 8,408	
単価					8,408 8,408	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－99号	背面排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　無孔管φ200	単位	m	数量	1 1	単価	2,788 2,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1 1	3,047 3,047	3,047 3,047	CB222770
計					3,047 3,047	
単価					3,047 3,047	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－100号	ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管φ50×2本　ｼｰﾄ付	単位	m	数量	100 100	単価	794 794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	200 200	557.9 557.9	111,580 111,580	CB222770
吸出し防止材設置		m２	30 30	275.7 275.7	8,271 8,271	CB224720
計					119,851 119,851	
単価					1,199 1,199	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－101号	ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ 竪孔	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ無孔管φ50×1本	単位	m	数量	1 1	単価	606 606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	1 1	557.9 557.9	557.9 557.9	CB222770
計					557.9 557.9	
単価					557.9 557.9	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－102号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・P孔・C孔）	堤内水路部先行施工 φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 削孔方向各種 ｺｱあり	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	18,040 18,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	m	6,640 6,640	17,750 17,750	117,860,000 117,860,000	WD500102 単－ 479号
ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 斜め下方 0.62無 無	m	3,360 3,360	18,600 18,600	62,496,000 62,496,000	WD500102 単－ 480号
計					180,356,000 180,356,000	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－103号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・一般孔）	堤内水路部先行施工 φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	8,893 8,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	m	10,000 10,000	8,895 8,895	88,950,000 88,950,000	WD500102 単－ 483号
計					88,950,000 88,950,000	
単価					8,895 8,895	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－104号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(Con・P孔・C孔)	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工箇所各種 削孔方向各種 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	11,850 11,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（コンクリート） P孔	一般部 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	129 129	10,080 10,080	1,300,320 1,300,320	WD500103 単－ 486号
ボーリング工（コンクリート） P孔	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	4,425 4,425	11,490 11,490	50,843,250 50,843,250	WD500103 単－ 487号
ボーリング工（コンクリート） C孔	一般部 66mm 2交替 無 0～50m 斜め下方 0.28無 無	m	136 136	10,800 10,800	1,468,800 1,468,800	WD500103 単－ 488号
ボーリング工（コンクリート） C孔	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	638 638	11,490 11,490	7,330,620 7,330,620	WD500103 単－ 487号
ボーリング工（コンクリート） C孔	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 斜め下方 0.28無 無	m	4,672 4,672	12,340 12,340	57,652,480 57,652,480	WD500103 単－ 489号
計					118,595,470 118,595,470	
単価					11,860 11,860	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－105号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・P孔・C孔）	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工箇所各種 削孔方向各種 ｺｱあり	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	19,870 19,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	1,641	18,190	29,849,790	WD500102 単－ 490号
ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	m	57	19,170	1,092,690	WD500102 単－ 491号
ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	m	3,611	19,880	71,786,680	WD500102 単－ 492号
ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	m	307	21,040	6,459,280	WD500102 単－ 493号
ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 斜め下方 0.28無 無	m	966	19,070	18,421,620	WD500102 単－ 494号
ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	m	339	19,880	6,739,320	WD500102 単－ 492号
ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	m	3,076	20,910	64,319,160	WD500102 単－ 495号
ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	m	3	22,160	66,480	WD500102 単－ 496号
計					198,735,020 198,735,020	
単価					19,880 19,880	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－106号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(Con・一般孔)	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	9,723 9,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（コンクリート）	一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	376 376	8,555 8,555	3,216,680 3,216,680	WD500103 単－ 497号
ボーリング工（コンクリート）	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	9,624 9,624	9,775 9,775	94,074,600 94,074,600	WD500103 単－ 498号
計					97,291,280 97,291,280	
単価					9,730 9,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－107号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・一般孔）	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱ なし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	10,210 10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	2,746 2,746	9,233 9,233	25,353,818 25,353,818	WD500102 単－ 499号
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	7,182 7,182	10,580 10,580	75,985,560 75,985,560	WD500102 単－ 500号
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 46mm 2交替 無 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	m	72 72	11,450 11,450	824,400 824,400	WD500102 単－ 501号
計					102,163,778 102,163,778	
単価					10,220 10,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－108号	透水試験(K-1b)	堤内水路部先行施工 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66mm	単位	回	数量	1 1	単価	43,930 43,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水試験 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.34無 0.34無	 回	1 1	43,930 43,930	43,930 43,930	WD510202 単－ 502号
計					43,930 43,930	
単価					43,930 43,930	 円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－109号	注入(K-1b)	堤内水路部先行施工 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66mm	単位	時間	数量	1 1	単価	18,650 18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.34無 0.34無 0.34無	 時間	1 1	18,650 18,650	18,650 18,650	WD510302 単－ 503号
計					18,650 18,650	
単価					18,650 18,650	 円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－110号	水押し試験(K-2b)	堤内水路部先行施工 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	42,270 42,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.34無 0.34無	回	1 1	42,270 42,270	42,270 42,270	WD510102 単－ 504号
計					42,270 42,270	
単価					42,270 42,270	円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－111号	注入(K-2b)	堤内水路部先行施工 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	17,540 17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.34無 0.34無 0.34無	時間	1 1	17,540 17,540	17,540 17,540	WD510302 単－ 505号
計					17,540 17,540	
単価					17,540 17,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－112号	透水試験(K-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66mm	単位	回	数量	1 1	単価	32,160 32,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水試験 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無		1	32,160	32,160	WD510202
		回	1	32,160	32,160	単－ 506号
計					32,160 32,160	
単価					32,160 32,160	円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－113号	透水試験(K-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66mm	単位	回	数量	1 1	単価	47,700 47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水試験 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無		1	47,700	47,700	WD510202
		回	1	47,700	47,700	単－ 507号
計					47,700 47,700	
単価					47,700 47,700	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－114号	注入(K-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66mm	単位	時間	数量	1 1	単価	16,830 16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min		1	16,830	16,830	WD510302
	0.21無 有 0.27無 2.59時間	時間	1	16,830	16,830	単－ 508号
計					16,830 16,830	
単価					16,830 16,830	円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－115号	注入(K-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66mm	単位	時間	数量	1 1	単価	20,210 20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.31無 0.31無 0.31無		1	20,210	20,210	WD510302
		時間	1	20,210	20,210	単－ 509号
計					20,210 20,210	
単価					20,210 20,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－116号	水押し試験(K-4a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	30,500 30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無	回	1 1	30,500 30,500	30,500 30,500	WD510102 単－ 510号
計					30,500 30,500	
単価					30,500 30,500	円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－117号	水押し試験(K-4b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	46,040 46,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無	回	1 1	46,040 46,040	46,040 46,040	WD510102 単－ 511号
計					46,040 46,040	
単価					46,040 46,040	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－118号	注入(K-4a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	15,730 15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	時間	1 1	15,730 15,730	15,730 15,730	WD510302 単－ 512号
計					15,730 15,730	
単価					15,730 15,730	円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－119号	注入(K-4b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	19,100 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.31無 0.31無 0.31無	時間	1 1	19,100 19,100	19,100 19,100	WD510302 単－ 513号
計					19,100 19,100	
単価					19,100 19,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－120号	ｾﾒﾝﾄ(Ka)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　ﾊﾞﾗ	単位	t	数量	1 1	単価	178,430 178,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	195,000	195,000	WB020018
		t	1	195,000	195,000	単－ 514号
計					195,000 195,000	
単価					195,000 195,000	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－121号	ｾﾒﾝﾄ(Kb)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　袋	単位	t	数量	1 1	単価	178,430 178,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	195,000	195,000	WB020018
		t	1	195,000	195,000	単－ 515号
計					195,000 195,000	
単価					195,000 195,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－122号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤）	堤内水路部先行施工 φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	8,893 8,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	m	10,000 10,000	8,895 8,895	88,950,000 88,950,000	WD500102 単－ 483号
計					88,950,000 88,950,000	
単価					8,895 8,895	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－123号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤）	河床部先行施工 φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	8,893 8,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	m	10,000 10,000	8,895 8,895	88,950,000 88,950,000	WD500102 単－ 483号
計					88,950,000 88,950,000	
単価					8,895 8,895	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－124号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	8,549 8,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（コンクリート）	一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	10,000 10,000	8,555 8,555	85,550,000 85,550,000	WD500103 単－ 497号
計					85,550,000 85,550,000	
単価					8,555 8,555	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－125号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(岩盤)	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	9,226 9,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	10,000 10,000	9,233 9,233	92,330,000 92,330,000	WD500102 単－ 499号
計					92,330,000 92,330,000	
単価					9,233 9,233	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－126号	水押し試験(S-1a)	堤内水路部先行施工 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	25,350 25,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.62無 0.62無	 回	1 1	25,350 25,350	25,350 25,350	WD510102 単－ 520号
計					25,350 25,350	
単価					25,350 25,350	 円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－127号	水押し試験(S-1b)	堤内水路部先行施工 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	37,840 37,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.6無 0.6無	 回	1 1	37,840 37,840	37,840 37,840	WD510102 単－ 521号
計					37,840 37,840	
単価					37,840 37,840	 円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－128号	注入(S-1a)	堤内水路部先行施工 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	12,950 12,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.62無 0.62無 0.62無 100L/min 0.44無 有 0.44無	 時間	1 1	12,950 12,950	12,950 12,950	WD510302 単－ 522号
計					12,950 12,950	
単価					12,950 12,950	 円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－129号	注入(S-1b)	堤内水路部先行施工 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	15,690 15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.6無 0.6無 0.6無	 時間	1 1	15,690 15,690	15,690 15,690	WD510302 単－ 523号
計					15,690 15,690	
単価					15,690 15,690	 円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－130号	水押し試験(S-2a)	河床部先行施工 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	25,430 25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.61無 0.61無	 回	1 1	25,430 25,430	25,430 25,430	WD510102 単－ 524号
計					25,430 25,430	
単価					25,430 25,430	 円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－131号	注入(S-2a)	河床部先行施工 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	12,940 12,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.61無 0.61無 0.61無 100L/min 0.53無 有 0.27無	 時間	1 1	12,940 12,940	12,940 12,940	WD510302 単－ 525号
計					12,940 12,940	
単価					12,940 12,940	 円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－132号	水押し試験(S-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	30,500 30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無	回	1 1	30,500 30,500	30,500 30,500	WD510102 単－ 510号
計					30,500 30,500	
単価					30,500 30,500	円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－133号	水押し試験(S-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	46,040 46,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無	回	1 1	46,040 46,040	46,040 46,040	WD510102 単－ 511号
計					46,040 46,040	
単価					46,040 46,040	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－134号	注入(S-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	15,500 15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min		1	15,500	15,500	WD510302
	0.27無 有 0.27無 2.59時間	時間	1	15,500	15,500	単－ 526号
計					15,500 15,500	
単価					15,500 15,500	円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－135号	注入(S-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	19,100 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.31無 0.31無 0.31無		1	19,100	19,100	WD510302
		時間	1	19,100	19,100	単－ 513号
計					19,100 19,100	
単価					19,100 19,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－136号	ｾﾒﾝﾄ(Sa)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　ﾊﾞﾗ	単位	t	数量	1 1	単価	178,430 178,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	195,000	195,000	WB020018
		t	1	195,000	195,000	単－ 514号
計					195,000 195,000	
単価					195,000 195,000	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－137号	ｾﾒﾝﾄ(Sb)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　袋	単位	t	数量	1 1	単価	178,430 178,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	195,000	195,000	WB020018
		t	1	195,000	195,000	単－ 515号
計					195,000 195,000	
単価					195,000 195,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－138号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ・不動孔)	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	11,020 11,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（コンクリート）	一般部 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	3,270 3,270	10,080 10,080	32,961,600 32,961,600	WD500103 単－ 486号
ボーリング工（コンクリート）	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	6,730 6,730	11,490 11,490	77,327,700 77,327,700	WD500103 単－ 487号
計					110,289,300 110,289,300	
単価					11,030 11,030	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－139号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ・変動孔)	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	9,241 9,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（コンクリート）	一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	4,324 4,324	8,555 8,555	36,991,820 36,991,820	WD500103 単－ 497号
ボーリング工（コンクリート）	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	5,676 5,676	9,775 9,775	55,482,900 55,482,900	WD500103 単－ 498号
計					92,474,720 92,474,720	
単価					9,248 9,248	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－140号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・不動孔）	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱ なし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	12,130 12,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	2,096 2,096	10,870 10,870	22,783,520 22,783,520	WD500102 単－ 527号
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	7,627 7,627	12,440 12,440	94,879,880 94,879,880	WD500102 単－ 528号
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 無 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	m	277 277	13,470 13,470	3,731,190 3,731,190	WD500102 単－ 529号
計					121,394,590 121,394,590	
単価					12,140 12,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－141号	変位計設置	測定単位0.01mm ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示	単位	箇所	数量	1 1	単価	31,934 31,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤変位計（設置）労務		箇所	1 1	34,900 34,900	34,900 34,900	WD510400 単－ 530号
計					34,900 34,900	
単価					34,900 34,900	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－142号	変位計撤去	測定単位0.01mm ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示	単位	箇所	数量	1 1	単価	28,749 28,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤変位計（撤去）労務		箇所	1 1	31,420 31,420	31,420 31,420	WD510500 単－ 531号
計					31,420 31,420	
単価					31,420 31,420	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－143号	温度計	測定範囲-30～70℃　耐圧200kPa	単位	箇所	数量	1 1	単価	38,622 38,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
温度計設置（労務）		台	1 1	9,806 9,806	9,806 9,806	WD241400 単－ 534号
温度計（観測設備工－計測器設置工）	測定範囲-30～70℃　耐圧200kPa	台	1 1	32,400 32,400	32,400 32,400	
計					42,206 42,206	
単価					42,210 42,210	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－144号	ｹｰﾌﾞﾙ配線(水平)	0.5㎜2　4芯ｼｰﾙﾄﾞｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　外径11.5㎜	単位	m	数量	1 1	単価	1,021 1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20㎜以下 新設	m	1 1	786.6 786.6	786.6 786.6	WE114000 単－ 535号
配線材料費（観測設備工－計測器設置工）	0.5㎜2　4芯ｼｰﾙﾄﾞｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　外径11.5㎜	m	1 1	329 329	329 329	
計					1,115.6 1,115.6	
単価					1,116 1,116	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－145号	ｹｰﾌﾞﾙ配線(鉛直)	0.5mm2　4芯ｼｰﾙﾄﾞｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　外径11.5mm	単位	m	数量	16.1 16.1	単価	2,257 2,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設		16.1	2,098	33,777.8	WE114000
		m	16.1	2,098	33,777.8	単－ 536号
配線材料費（観測設備工－計測器設置工）	0.5mm2　4芯ｼｰﾙﾄﾞｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　外径11.5mm		16.1	329	5,296.9	
		m	16.1	329	5,296.9	
配線固定材料費（観測設備工－計測器設置工）	ｽﾃﾝﾚｽｻﾄﾞﾙ、D20		11	66	726	
		個	11	66	726	
計					39,800.7 39,800.7	
単価					2,473 2,473	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－146号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	耐電接続ｷｯﾄ	単位	箇所	数量	1 1	単価	24,586 24,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ接続	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)　5P-0.5～0.9㎜		1	4,767	4,767	WYB00126
		箇所	1	4,767	4,767	単－ 537号
ｹｰﾌﾞﾙ接続材（観測設備工－計測器設置工）	耐電接続ｷｯﾄ　硬化型		1	22,100	22,100	
		個	1	22,100	22,100	
計					26,867 26,867	
単価					26,870 26,870	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－147号	ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ等設置接続	ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ：30ch以上　ｽｷｬﾅｰ：10ch雷ｻｰｼﾞ保護機付	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,460,340 1,460,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ端子接続	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)　5P-0.5～0.9㎜		1	4,767	4,767	WYB00448
		箇所	1	4,767	4,767	単－ 538号
ｹｰﾌﾞﾙ端子接続	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)　10P-0.5～0.9㎜		1	7,150	7,150	WYB00128
		箇所	1	7,150	7,150	単－ 539号
ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ（観測設備工－計測器設置工）	30ch以上　埋設計器用		1	1,350,000	1,350,000	
		台	1	1,350,000	1,350,000	
ｽｷｬﾅｰ（観測設備工－計測器設置工）	10ch/ﾕﾆｯﾄ　雷ｻｰｼﾞ保護機付		1	234,000	234,000	
		台	1	234,000	234,000	
計					1,595,917 1,595,917	
単価					1,596,000 1,596,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－148号	支保工撤去	TL-1	単位	箇所	数量	1 1	単価	53,875 53,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保工撤去	H-100	m	4 4	12,930 12,930	51,720 51,720	WYB00228 単－ 540号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	0.73 0.73	9,808 9,808	7,159.84 7,159.84	CB010410
計					58,879.84 58,879.84	
単価					58,880 58,880	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－149号	支保工撤去	TL-2	単位	箇所	数量	1 1	単価	31,503 31,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管支保工撤去		4 m	4 4	6,468 6,468	25,872 25,872	WYB00465 単－ 541号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 有り 20.0km以下	0.29 t	0.29 0.29	9,808 9,808	2,844.32 2,844.32	CB010410
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	0.5 t	0.5 0.5	2,604 2,604	1,302 1,302	CB010410
処分費（ｍ３）		0.63 ｍ３	0.63 0.63	7,000 7,000	4,410 4,410	WB020051 単－ 542号
計					34,428.32 34,428.32	
単価					34,430 34,430	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－150号	支保工撤去	TR-1	単位	箇所	数量	1 1	単価	28,365 28,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保工撤去	H-100	m	2 2	12,930 12,930	25,860 25,860	WYB00468 単－ 543号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	0.39 0.39	9,808 9,808	3,825.12 3,825.12	CB010410
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.1 0.1	2,604 2,604	260.4 260.4	CB010410
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.15 0.15	7,000 7,000	1,050 1,050	WB020051 単－ 542号
計					30,995.52 30,995.52	
単価					31,000 31,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－151号	坑内清掃		単位	m2	数量	1 1	単価	4,420 4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑内清掃	8時間 0.64無 0.57無		1	4,831	4,831	WD220600
		ｍ２	1	4,831	4,831	単－ 544号
計					4,831 4,831	
単価					4,831 4,831	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－152号	土砂搬出		単位	m3	数量	1 1	単価	2,540 2,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1 1	2,654 2,654	2,654 2,654	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	121.4 121.4	121.4 121.4	CB210610
計					2,775.4 2,775.4	
単価					2,776 2,776	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－153号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40高炉	単位	m3	数量	710 710	単価	20,313 20,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	配管延長120m以下	ｍ３	216 216	22,170 22,170	4,788,720 4,788,720	WYB00344 単－ 545号
コンクリート	配管延長60m以下	ｍ３	301 301	21,490 21,490	6,468,490 6,468,490	WYB00345 単－ 546号
コンクリート	延長なし	ｍ３	193 193	21,330 21,330	4,116,690 4,116,690	WYB00340 単－ 547号
計					15,373,900 15,373,900	
単価					21,660 21,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－154号	間仕切枠	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	単位	m2	数量	136 136	単価	14,924 14,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XS-32		136	1,090	148,240	
		m2	136	1,090	148,240	
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ設置			136	12,400	1,686,400	WYB00347
		m2	136	12,400	1,686,400	単－ 548号
ｱﾝｶｰ鉄筋	D25		2,445	105	256,725	
		kg	2,445	105	256,725	
ｱﾝｶｰ削孔			38	3,385	128,630	WYB00264
		m	38	3,385	128,630	単－ 549号
計					2,219,995 2,219,995	
単価					16,330 16,330	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－155号	配管架台		単位	基	数量	88 88	単価	29,975 29,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５		2.7	123,000	332,100	
		t	2.7	123,000	332,100	
配管架台製作据付			88	28,980	2,550,240	WYB00265
		基	88	28,980	2,550,240	単－ 550号
計					2,882,340	
					2,882,340	
単価					32,760	
					32,760	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－156号	ﾓﾙﾀﾙ注入管		単位	m	数量	1,065 1,065	単価	4,720 4,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　５０Ａ		1,065	1,341.81	1,429,027.65	
		m	1,065	1,341.81	1,429,027.65	
ｴﾙﾎﾞ	SGP φ50A		32	555	17,760	
		個	32	555	17,760	
ﾁｰｽﾞ	SGP φ50A		90	840	75,600	
		個	90	840	75,600	
注入管設置	SGP φ50A		1,065	3,795	4,041,675	WYB00266
		m	1,065	3,795	4,041,675	単－ 551号
計					5,564,062.65	
					5,564,062.65	
単価					5,225	
					5,225	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－157号	ﾓﾙﾀﾙ注入	1:2（高炉）	単位	m3	数量	1 1	単価	28,758 28,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込注入工	水路ﾄﾝﾈﾙ 56.4m 無		1	31,930	31,930	WB451210
		ｍ３	1	31,930	31,930	単－ 552号
計					31,930 31,930	
単価					31,930 31,930	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－158号	ｸﾞﾗｳﾄ注入管		単位	m	数量	1,374 1,374	単価	5,603 5,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入管	STPGφ38	m	1,062 1,062	1,094 1,094	1,161,828 1,161,828	
注入管	STPGφ19	m	312 312	472 472	147,264 147,264	
ﾁｰｽﾞ	50A×20A異径	個	320 320	1,580 1,580	505,600 505,600	
ｴﾙﾎﾞ	90°　φ38	個	32 32	378 378	12,096 12,096	
注入管設置	STPGφ38	m	1,374 1,374	3,795 3,795	5,214,330 5,214,330	WYB00267 単－ 553号
ｱﾝｶｰ削孔	STPGφ38	m	149 149	3,385 3,385	504,365 504,365	WYB00268 単－ 554号
計					7,545,483 7,545,483	
単価					5,492 5,492	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－159号	ｸﾞﾗｳﾄ注入		単位	時間	数量	1 1	単価	59,475 59,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ			1	64,950	64,950	WYB00269
		時間	1	64,950	64,950	単－ 555号
計					64,950 64,950	
単価					64,950 64,950	円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－160号	ｾﾒﾝﾄ	高炉	単位	t	数量	1 1	単価	16,840 16,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入		1	18,400	18,400	
		t	1	18,400	18,400	
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－161号	混和剤		単位	kg	数量	1 1	単価	80 80

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト用混和剤		1 k g	1 1	2,210 2,210	2,210 2,210	
計					2,210 2,210	
単価					2,210 2,210	円／kg

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－162号	砕石充填	現地発生材	単位	m3	数量	1 1	単価	9,324 9,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	40m以下	1 m３	1 1	4,782 4,782	4,782 4,782	CB211150
埋戻し	現場制約あり 岩塊･玉石 無し	1 m３	1 1	5,406 5,406	5,406 5,406	CB210410
計					10,188 10,188	
単価					10,190 10,190	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－163号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流側　t=10cm	単位	m2	数量	1,000 1,000	単価	7,420 7,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1,000 1,000	8,109 8,109	8,109,000 8,109,000	WB810820 単－ 556号
計					8,109,000 8,109,000	
単価					8,109 8,109	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－164号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付（小段部）	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流側　t=15cm(平均)	単位	m2	数量	1,000 1,000	単価	9,196 9,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	15cm 1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1,000 1,000	10,050 10,050	10,050,000 10,050,000	WB810820 単－ 557号
計					10,050,000 10,050,000	
単価					10,050 10,050	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－165号	小段排水	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	21,374 21,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	379 379	1,436 1,436	544,244 544,244	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	171 171	271.5 271.5	46,426.5 46,426.5	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 17.5km以下	ｍ３	171 171	3,237 3,237	553,527 553,527	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	171 171	121.4 121.4	20,759.4 20,759.4	CB210610
基面整正		ｍ２	420 420	415.8 415.8	174,636 174,636	CB210080
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	239 239	2,857 2,857	682,823 682,823	CB210410
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	1,000 1,000	9,914 9,914	9,914,000 9,914,000	WB821410 単－ 563号
コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25 (20) （高炉） 無し 10m3/100m2 無し 標準	ｍ２	1,681 1,681	5,573 5,573	9,368,213 9,368,213	WB240730 単－ 564号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	1,681 1,681	180.1 180.1	302,748.1 302,748.1	WB240740 単－ 565号
型枠工	小段排水溝	ｍ２	200 200	9,937 9,937	1,987,400 1,987,400	WB240720 単－ 566号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.35 0.35	34,890 34,890	12,211.5 12,211.5	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－165号	小段排水	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	21,374 21,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8 8	7,981 7,981	63,848 63,848	CB240210
計					23,670,836.5 23,670,836.5	
単価					23,680 23,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－166号	小段排水	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	0 379	0 1,436	0 544,244	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	0 171	0 271.5	0 46,426.5	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 17.5km以下	ｍ３	0 171	0 3,237	0 553,527	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 171	0 121.4	0 20,759.4	CB210610
基面整正		ｍ２	0 420	0 415.8	0 174,636	CB210080
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	0 239	0 2,857	0 682,823	CB210410
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	0 1,000	0 9,603	0 9,603,000	WB821410 単－ 567号
コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25 (20) （高炉） 無し 10m3/100m2 無し 標準	ｍ２	0 1,681	0 5,573	0 9,368,213	WB240730 単－ 568号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	0 1,681	0 180.1	0 302,748.1	WB240740 単－ 569号
型枠工	小段排水溝	ｍ２	0 200	0 9,937	0 1,987,400	WB240720 単－ 570号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0 0.35	0 34,890	0 12,211.5	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－166号	小段排水	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 8	0 7,981	0 63,848	CB240210
計					0 23,359,836.5	
単価					0 23,360	円／m
変更積算単価					21,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－167号	縦排水	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　W300	単位	m	数量	100 100	単価	2,894 2,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	39 39	8,109 8,109	316,251 316,251	WB810820 単－ 556号
計					316,251 316,251	
単価					3,163 3,163	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－168号	跳水防止板	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　縞鋼板t=3.2㎜　600×1200	単位	枚	数量	1 1	単価	14,667 14,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1 1	11,770 11,770	11,770 11,770	WB821430 単－ 571号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	6 6	603.7 603.7	3,622.2 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	6 6	109 109	654 654	
計					16,046.2 16,046.2	
単価					16,050 16,050	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－169号	跳水防止板	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　縞鋼板t=3.2㎜　600×1200	単位	枚	数量	0 1	単価	0 14,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	0 1	0 11,750	0 11,750	WB821430 単－ 572号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	0 6	0 603.7	0 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	0 6	0 109	0 654	
計					0 16,026.2	
単価					0 16,030	円／枚
変更積算単価					14,650	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－170号	跳水防止板	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　縞鋼板t=3.2㎜　600×1000	単位	枚	数量	1 1	単価	13,112 13,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1 1	10,070 10,070	10,070 10,070	WB821430 単－ 573号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	6 6	603.7 603.7	3,622.2 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	6 6	109 109	654 654	
計					14,346.2 14,346.2	
単価					14,350 14,350	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－171号	跳水防止板	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　縞鋼板t=3.2㎜　600×1000	単位	枚	数量	0 1	単価	0 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	0 1	0 10,050	0 10,050	WB821430 単－ 574号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	0 6	0 603.7	0 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	0 6	0 109	0 654	
計					0 14,326.2	
単価					0 14,330	円／枚
変更積算単価					13,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－172号	小段排水	母材山　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	19,544 19,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	378 378	1,436 1,436	542,808 542,808	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	170 170	271.5 271.5	46,155 46,155	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 28.5km以下	ｍ３	170 170	4,339 4,339	737,630 737,630	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	170 170	121.4 121.4	20,638 20,638	CB210610
基面整正		ｍ２	400 400	415.8 415.8	166,320 166,320	CB210080
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	239 239	2,857 2,857	682,823 682,823	CB210410
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	1,000 1,000	9,914 9,914	9,914,000 9,914,000	WB821410 単－ 563号
コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 8m3/100m2 無し 標準	ｍ２	1,600 1,600	5,156 5,156	8,249,600 8,249,600	WB240730 単－ 575号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	1,600 1,600	180.1 180.1	288,160 288,160	WB240740 単－ 565号
型枠工	小段排水溝	ｍ２	100 100	9,937 9,937	993,700 993,700	WB240720 単－ 566号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.13 0.13	34,890 34,890	4,535.7 4,535.7	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－172号	小段排水	母材山　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	19,544 19,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2 2	7,981 7,981	15,962 15,962	CB240210
計					21,662,331.7 21,662,331.7	
単価					21,670 21,670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－173号	小段排水	母材山　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	0 378	0 1,436	0 542,808	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	0 170	0 271.5	0 46,155	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 28.5km以下	ｍ３	0 170	0 4,339	0 737,630	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 170	0 121.4	0 20,638	CB210610
基面整正		ｍ２	0 400	0 415.8	0 166,320	CB210080
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	0 239	0 2,857	0 682,823	CB210410
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	ｍ	0 1,000	0 9,603	0 9,603,000	WB821410 単－ 567号
コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25 (20) （高炉） 無し 8m3/100m2 無し 標準	ｍ２	0 1,600	0 5,156	0 8,249,600	WB240730 単－ 576号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	0 1,600	0 180.1	0 288,160	WB240740 単－ 569号
型枠工	小段排水溝	ｍ２	0 100	0 9,937	0 993,700	WB240720 単－ 570号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0 0.13	0 34,890	0 4,535.7	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－173号	小段排水	母材山　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 2	0 7,981	0 15,962	CB240210
計					0 21,351,331.7	
単価					0 21,360	円／m
変更積算単価					19,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－174号	縦排水	母材山　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	100 100	単価	16,763 16,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	17 17	1,436 1,436	24,412 24,412	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	17 17	271.5 271.5	4,615.5 4,615.5	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 28.5km以下	ｍ３	17 17	4,339 4,339	73,763 73,763	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	17 17	121.4 121.4	2,063.8 2,063.8	CB210610
基面整正		ｍ２	40 40	415.8 415.8	16,632 16,632	CB210080
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	100 100	10,830 10,830	1,083,000 1,083,000	WB821410 単－ 577号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	14 14	34,890 34,890	488,460 488,460	CB240010
型枠工	縦排水溝	ｍ２	16 16	10,840 10,840	173,440 173,440	WB240720 単－ 578号
計					1,866,386.3 1,866,386.3	
単価					18,670 18,670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－175号	縦排水	母材山　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	0 100	単価	0 16,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	0 17	0 1,436	0 24,412	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	0 17	0 271.5	0 4,615.5	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 28.5km以下	ｍ３	0 17	0 4,339	0 73,763	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 17	0 121.4	0 2,063.8	CB210610
基面整正		ｍ２	0 40	0 415.8	0 16,632	CB210080
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	0 100	0 10,480	0 1,048,000	WB821410 単－ 579号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0 14	0 34,890	0 488,460	CB240010
型枠工	縦排水溝	ｍ２	0 16	0 10,840	0 173,440	WB240720 単－ 580号
計					0 1,831,386.3	
単価					0 18,320	円／m
変更積算単価					16,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－176号	集水桝	母材山　500×500×500	単位	箇所	数量	10 10	単価	42,959 42,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	13 13	1,436 1,436	18,668 18,668	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	4 4	271.5 271.5	1,086 1,086	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 28.5km以下	ｍ３	4 4	4,339 4,339	17,356 17,356	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	4 4	121.4 121.4	485.6 485.6	CB210610
基面整正		ｍ２	6 6	415.8 415.8	2,494.8 2,494.8	CB210080
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	7 7	2,857 2,857	19,999 19,999	CB210410
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10 10	40,940 40,940	409,400 409,400	CB222950
計					469,489.4 469,489.4	
単価					46,950 46,950	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－177号	跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2㎜　600×1200	単位	枚	数量	1 1	単価	14,667 14,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1 1	11,770 11,770	11,770 11,770	WB821430 単－ 571号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	6 6	603.7 603.7	3,622.2 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	6 6	109 109	654 654	
計					16,046.2 16,046.2	
単価					16,050 16,050	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－178号	跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2㎜　600×1200	単位	枚	数量	0 1	単価	0 14,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	0 1	0 11,750	0 11,750	WB821430 単－ 572号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	0 6	0 603.7	0 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	0 6	0 109	0 654	
計					0 16,026.2	
単価					0 16,030	円／枚
変更積算単価					14,650	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－179号	跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2㎜　600×1000	単位	枚	数量	1 1	単価	13,112 13,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1 1	10,070 10,070	10,070 10,070	WB821430 単－ 573号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	6 6	603.7 603.7	3,622.2 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	6 6	109 109	654 654	
計					14,346.2 14,346.2	
単価					14,350 14,350	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－180号	跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2㎜　600×1000	単位	枚	数量	0 1	単価	0 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	0 1	0 10,050	0 10,050	WB821430 単－ 574号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	0 6	0 603.7	0 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	0 6	0 109	0 654	
計					0 14,326.2	
単価					0 14,330	円／枚
変更積算単価					13,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－181号	跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2㎜　600×585	単位	枚	数量	1 1	単価	9,909 9,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1 1	6,566 6,566	6,566 6,566	WB821430 単－ 581号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	6 6	603.7 603.7	3,622.2 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	6 6	109 109	654 654	
計					10,842.2 10,842.2	
単価					10,850 10,850	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－182号	跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2㎜　600×585	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	0 1	0 6,548	0 6,548	WB821430 単－ 582号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	0 6	0 603.7	0 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	0 6	0 109	0 654	
計					0 10,824.2	
単価					0 10,830	円／枚
変更積算単価					9,893	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－183号	運転(1)	上流　ｼｯｸﾅｰ運転　加圧脱水機運転	単位	日	数量	1 1	単価	140,361 140,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備運転（労務）	100m3/h以上		1	76,230	76,230	WD260300
		日	1	76,230	76,230	単－ 589号
濁水プラント運転	骨材用　角型ｼｯｸﾅｰ100m3/h　ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積100m2		1	77,170	77,170	WYB00198
		日	1	77,170	77,170	単－ 590号
計					153,400 153,400	
単価					153,400 153,400	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－184号	運転(2)	上流　中和処理設備運転	単位	日	数量	1 1	単価	8,001 8,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備運転損料	処理能力20m3/h		1	8,744	8,744	WYB00199
		日	1	8,744	8,744	単－ 591号
計					8,744 8,744	
単価					8,744 8,744	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－185号	主剤(高分子)	上流　高分子凝集剤	単位	kg	数量	1 1	単価	961 961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		 ｋｇ	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	WB020017 単－ 592号
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	 円／kg

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－186号	助剤(PAC)	上流　無機凝集剤	単位	kg	数量	1 1	単価	44 44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		 ｋｇ	1 1	48 48	48 48	WB020017 単－ 593号
計					48 48	
単価					48 48	 円／kg

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－187号	炭酸ｶﾞｽ	上流　液化炭酸　ﾛｰﾘｰ	単位	kg	数量	1 1	単価	89 89

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		 ｋｇ	1 1	97 97	97 97	WB020017 単－ 594号
計					97 97	
単価					97 97	 円／kg

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－188号	建設汚泥搬出処理(1)	上流　脱水ｹｰｷ	単位	m3	数量	1 1	単価	15,445 15,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1	222.4	222.4	CB210020
		ｍ３	1	222.4	222.4	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		1	2,654	2,654	CB210110
		ｍ３	1	2,654	2,654	
処分費（ｍ３）			1	14,000	14,000	WB020051
		ｍ３	1	14,000	14,000	単－ 595号
計					16,876.4 16,876.4	
単価					16,880 16,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－189号	建設汚泥搬出処理(2)	上流　ｽﾗｯｼﾞ	単位	m3	数量	1 1	単価	24,275 24,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	22.0ｋｍ以下		1	11,480	11,480	WB232010
		ｍ３	1	11,480	11,480	単－ 596号
処分費（ｍ３）			1	14,000	14,000	WB020051
		ｍ３	1	14,000	14,000	単－ 597号
計					25,480 25,480	
単価					25,480 25,480	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－190号	運転(1)	下流　ｼｯｸﾅｰ運転　加圧脱水機運転	単位	日	数量	1 1	単価	140,910 140,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備運転（労務）	100m3/h以上		1	76,230	76,230	WD260300
		日	1	76,230	76,230	単－ 589号
濁水処理プラント運転損料	ﾀﾞﾑｻｲﾄ用 角型ｼｯｸﾅｰ150m3/h　ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積150m2		1	77,700	77,700	WYB00200
		日	1	77,700	77,700	単－ 598号
計					153,930 153,930	
単価					154,000 154,000	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－191号	運転(2)	下流　中和処理設備運転損料	単位	日	数量	1 1	単価	16,992 16,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備運転損料	150m3/h		1	18,570	18,570	WYB00336
		日	1	18,570	18,570	単－ 599号
計					18,570 18,570	
単価					18,570 18,570	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－192号	主剤(高分子)	下流　高分子凝集剤	単位	kg	数量	1 1	単価	961 961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	1,050	1,050	WB020017
		ｋｇ	1	1,050	1,050	単－ 592号
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－193号	助剤(PAC)	下流　無機凝集剤	単位	kg	数量	1 1	単価	44 44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	48	48	WB020017
		ｋｇ	1	48	48	単－ 593号
計					48 48	
単価					48 48	円／kg

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－194号	炭酸ｶﾞｽ	下流　液化炭酸　ﾛｰﾘｰ	単位	kg	数量	1 1	単価	89 89

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	97	97	WB020017
		ｋｇ	1	97	97	単－ 600号
計					97 97	
単価					97 97	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－195号	建設汚泥搬出処理(1)	下流　脱水ｹｰｷ	単位	m3	数量	1 1	単価	15,445 15,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1	222.4	222.4	CB210020
		ｍ３	1	222.4	222.4	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		1	2,654	2,654	CB210110
		ｍ３	1	2,654	2,654	
処分費（ｍ３）			1	14,000	14,000	WB020051
		ｍ３	1	14,000	14,000	単－ 595号
計					16,876.4 16,876.4	
単価					16,880 16,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－196号	建設汚泥搬出処理(2)	下流　ｽﾗｯｼﾞ	単位	m3	数量	1 1	単価	24,275 24,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	22.0ｋｍ以下		1	11,480	11,480	WB232010
		ｍ３	1	11,480	11,480	単－ 596号
処分費（ｍ３）			1	14,000	14,000	WB020051
		ｍ３	1	14,000	14,000	単－ 597号
計					25,480 25,480	
単価					25,480 25,480	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－197号	掘削	土砂、片切	単位	m3	数量	10 10	単価	1,012 1,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削		10	1,106	11,060	CB210100
		ｍ３	10	1,106	11,060	
計					11,060 11,060	
単価					1,106 1,106	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－198号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20 （高炉）	単位	m3	数量	1 1	単価	22,170 22,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	24,230 24,230	24,230 24,230	CB240010
計					24,230 24,230	
単価					24,230 24,230	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－199号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉、t=10cm	単位	m3	数量	1 1	単価	21,146 21,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	23,590 23,590	23,590 23,590	CB240010
計					23,590 23,590	
単価					23,590 23,590	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－200号	鉄筋	SD345、D13	単位	t	数量	1 1	単価	158,600 158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	173,300 173,300	173,300 173,300	WB810010 単－ 315号
計					173,300 173,300	
単価					173,300 173,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－201号	鉄筋	SD345、D16～D25	単位	t	数量	1 1	単価	156,600 156,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	171,200 171,200	171,200 171,200	WB810010 単－ 316号
計					171,200 171,200	
単価					171,200 171,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－202号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉	単位	m3	数量	1 1	単価	21,585 21,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	23,590 23,590	23,590 23,590	CB240010
計					23,590 23,590	
単価					23,590 23,590	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－203号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉、t=350	単位	m2	数量	46.7 46.7	単価	7,534 7,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	16.3 16.3	23,590 23,590	384,517 384,517	CB240010
計					384,517 384,517	
単価					8,234 8,234	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－204号	基礎材	RC-40、t=200	単位	m2	数量	1 1	単価	1,382 1,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,510 1,510	1,510 1,510	CB221110
計					1,510 1,510	
単価					1,510 1,510	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－205号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉	単位	m3	数量	1 1	単価	26,453 26,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	ｍ３	1 1	28,910 28,910	28,910 28,910	CB240010
計					28,910 28,910	
単価					28,910 28,910	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－206号	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1 1	単価	9,580 9,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,890 10,890	10,890 10,890	WB824010 単－ 601号
計					10,890 10,890	
単価					10,890 10,890	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－207号	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	0 1	単価	0 9,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 10,470	0 10,470	WB824010 単－ 602号
計					0 10,470	
単価					0 10,470	円／m3
変更積算単価					9,211	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－208号	殻運搬・処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1 1	単価	5,094 5,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,747 2,747	2,747 2,747	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,820 2,820	2,820 2,820	WB020051 単－ 446号
計					5,567 5,567	
単価					5,567 5,567	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－209号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25、高炉	単位	m3	数量	1 1	単価	28,566 28,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	31,220 31,220	31,220 31,220	CB240010
計					31,220 31,220	
単価					31,220 31,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－210号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25、高炉	単位	m3	数量	1 1	単価	31,137 31,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	ｍ３	1 1	34,030 34,030	34,030 34,030	CB240010
計					34,030 34,030	
単価					34,030 34,030	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－211号	盛土（覆土工(1)）	路体、2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,084 5,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,556 5,556	5,556 5,556	CB210510
計					5,556 5,556	
単価					5,556 5,556	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－212号	盛土（覆土工(2)）	路体、2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,084 5,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,556 5,556	5,556 5,556	CB210510
計					5,556 5,556	
単価					5,556 5,556	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－213号	盛土（覆土工(3)）	路体、2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,084 5,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,556 5,556	5,556 5,556	CB210510
計					5,556 5,556	
単価					5,556 5,556	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－214号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置（取水口部）	φ200、φ350	単位	台	数量	1 1	単価	53,207 53,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置	取水口部	台	1 1	58,150 58,150	58,150 58,150	WYB00088 単－ 603号
計					58,150 58,150	
単価					58,150 58,150	円／台

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－215号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置（中継部）	φ350	単位	台	数量	1 1	単価	54,772 54,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置	中継部	台	1 1	59,860 59,860	59,860 59,860	WYB00109 単－ 604号
計					59,860 59,860	
単価					59,860 59,860	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－216号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転（φ200）	φ200	単位	日	数量	1 1	単価	2,412 2,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min	台	1 1	2,638 2,638	2,638 2,638	WYB00112 単－ 605号
計					2,638 2,638	
単価					2,638 2,638	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－217号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転（φ350）	φ350	単位	日	数量	1 1	単価	16,241 16,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min	台	2 2	8,873 8,873	17,746 17,746	WYB00119 単－ 606号
計					17,746 17,746	
単価					17,750 17,750	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－218号	ﾎﾟﾝﾌﾟ資材（φ200）	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min、購入品	単位	台	数量	1 1	単価	584,685 584,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ資材(1)	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min、購入品	台	1 1	639,000 639,000	639,000 639,000	WYB00231 単－ 607号
計					639,000 639,000	
単価					639,000 639,000	円／台

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－219号	ﾎﾟﾝﾌﾟ資材（φ350）	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min、購入品	単位	台	数量	1 1	単価	3,175,050 3,175,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ資材(2)	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min、購入品	台	1 1	3,470,000 3,470,000	3,470,000 3,470,000	WYB00235 単－ 608号
計					3,470,000 3,470,000	
単価					3,470,000 3,470,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－220号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1)設置	φ200	単位	m	数量	1 1	単価	4,478 4,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管敷設	φ200	m	1 1	4,894 4,894	4,894 4,894	WYB00226 単－ 609号
計					4,894 4,894	
単価					4,894 4,894	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－221号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2)設置	φ350	単位	m	数量	10 10	単価	22,326 22,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管敷設	φ350、L=5m	m	10 10	21,170 21,170	211,700 211,700	WYB00392 単－ 610号
計					211,700 211,700	
単価					21,170 21,170	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－222号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1)付属材料	PE管φ200、ｴﾙﾎﾞ等	単位	組	数量	1 1	単価	1,307,535 1,307,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(1)付属材料	φ200用		1	1,429,000	1,429,000	WYB00189
		組	1	1,429,000	1,429,000	単－ 611号
計					1,429,000 1,429,000	
単価					1,429,000 1,429,000	円／組

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－223号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2)付属材料	PE管φ350、ｴﾙﾎﾞ等	単位	組	数量	1 1	単価	9,589,200 9,589,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(2)付属材料	φ350用		1	10,470,000	10,470,000	WYB00190
		組	1	10,470,000	10,470,000	単－ 612号
計					10,470,000 10,470,000	
単価					10,470,000 10,470,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－224号	受水槽設置	鋼製、20m3	単位	基	数量	1 1	単価	3,470 3,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽設置	鋼製、20m3	基	1 1	3,791 3,791	3,791 3,791	WYB00120 単－ 613号
計					3,791 3,791	
単価					3,791 3,791	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－225号	受水槽	鋼製、20m3、購入品	単位	基	数量	1 1	単価	1,445,700 1,445,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽材料費	鋼製、20m3	基	1 1	1,580,000 1,580,000	1,580,000 1,580,000	WYB00237 単－ 614号
計					1,580,000 1,580,000	
単価					1,580,000 1,580,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－226号	受水槽	鋼製、20m3、購入品	単位	基	数量	0 1	単価	0 3,296,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽材料費	鋼製、20m3	基	0 1	0 3,602,000	0 3,602,000	WYB00271 単－ 615号
計					0 3,602,000	
単価					0 3,602,000	円／基
変更積算単価					3,296,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－227号	縞鋼板防護(1)設置	1250×394、CHP4.5t	単位	枚	数量	1 1	単価	44,844 44,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	46,170 46,170	46,170 46,170	WB821430 単－ 616号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	4 4	603.7 603.7	2,414.8 2,414.8	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	4 4	109 109	436 436	
計					49,020.8 49,020.8	
単価					49,030 49,030	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－228号	縞鋼板防護(1)設置	1250×394、CHP4.5t	単位	枚	数量	0 1	単価	0 44,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 46,150	0 46,150	WB821430 単－ 617号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	0 4	0 603.7	0 2,414.8	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	0 4	0 109	0 436	
計					0 49,000.8	
単価					0 49,010	円／枚
変更積算単価					44,830	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－229号	縞鋼板防護(2)設置	1250×382、CHP4.5t	単位	枚	数量	1 1	単価	44,661 44,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	45,970 45,970	45,970 45,970	WB821430 単－ 618号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	4 4	603.7 603.7	2,414.8 2,414.8	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	4 4	109 109	436 436	
計					48,820.8 48,820.8	
単価					48,830 48,830	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－230号	縞鋼板防護(2)設置	1250×382、CHP4.5t	単位	枚	数量	0 1	単価	0 44,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 45,950	0 45,950	WB821430 単－ 619号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	0 4	0 603.7	0 2,414.8	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	0 4	0 109	0 436	
計					0 48,800.8	
単価					0 48,810	円／枚
変更積算単価					44,650	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－231号	流入口ｽｸﾘｰﾝ製作据付	1350×3960×2枚	単位	式	数量	1 1	単価	1,729,350 1,729,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流入口スクリーン製作据付__流水管理工	SS400、1350×3960×2枚	式	1 1		1,840,000 1,840,000	
計					1,840,000 1,840,000	
単価					1,840,000 1,840,000	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－232号	交通誘導警備員B	昼間（8:00～17:00）	単位	人	数量	1 1	単価	15,540 15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1 1	15,540 15,540	15,540 15,540	WB010212 単－ 620号
計					15,540 15,540	
単価					15,540 15,540	円／人

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－233号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1 1	単価	995 995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	1 1	1,106 1,106	1,106 1,106	CB210100
計					1,106 1,106	
単価					1,106 1,106	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－234号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	192 192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	213.4 213.4	213.4 213.4	CB210100
計					213.4 213.4	
単価					213.4 213.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－235号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,556 5,556	5,556 5,556	CB210510
計					5,556 5,556	
単価					5,556 5,556	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－236号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	698 698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	775.3 775.3	775.3 775.3	CB210510
計					775.3 775.3	
単価					775.3 775.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－237号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	198 198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	219.7 219.7	219.7 219.7	CB210510
計					219.7 219.7	
単価					219.7 219.7	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－238号	切土法面整形	土砂	単位	m2	数量	1 1	単価	741 741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	823.1 823.1	823.1 823.1	CB220010
計					823.1 823.1	
単価					823.1 823.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－239号	盛土法面整形	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	369 369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	410.3 410.3	410.3 410.3	CB220010
計					410.3 410.3	
単価					410.3 410.3	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－240号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	217 217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1 1	241 241	241 241	WB810830 単－ 621号
計					241 241	
単価					241 241	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－241号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,704 1,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,893 1,893	1,893 1,893	CB410260
計					1,893 1,893	
単価					1,893 1,893	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－242号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	576 576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	640.1 640.1	640.1 640.1	CB410040
計					640.1 640.1	
単価					640.1 640.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－243号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,194 1,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,327 1,327	1,327 1,327	CB410030
計					1,327 1,327	
単価					1,327 1,327	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－244号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	8,481 8,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	9,718 9,718	9,718 9,718	WB821410 単－ 622号
計					9,718 9,718	
単価					9,718 9,718	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－245号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	0 1	単価	0 8,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 1	0 9,423	0 9,423	WB821410 単－ 623号
計					0 9,423	
単価					0 9,423	円／m
変更積算単価					8,224	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－246号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	600×600	単位	m	数量	1 1	単価	14,670 14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	16,600 16,600	16,600 16,600	WB821410 単－ 624号
計					16,600 16,600	
単価					16,600 16,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－247号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	600×600	単位	m	数量	0 1	単価	0 14,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 1	0 16,300	0 16,300	WB821410 単－ 625号
計					0 16,300	
単価					0 16,300	円／m
変更積算単価					14,410	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－248号	縦排水	300×300　ｿｹｯﾄ付	単位	m	数量	10 10	単価	20,862 20,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10 10	15,750 15,750	157,500 157,500	WB821410 単－ 626号
型枠工	縦排水溝	ｍ２	2.1 2.1	10,840 10,840	22,764 22,764	WB240720 単－ 578号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	ｍ２	10 10	5,497 5,497	54,970 54,970	WB240730 単－ 627号
計					235,234 235,234	
単価					23,530 23,530	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－249号	縦排水	300×300　ｿｹｯﾄ付	単位	m	数量	0 10	単価	0 20,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	0 10	0 15,400	0 154,000	WB821410 単－ 628号
型枠工	縦排水溝	ｍ２	0 2.1	0 10,840	0 22,764	WB240720 単－ 629号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	ｍ２	0 10	0 5,497	0 54,970	WB240730 単－ 630号
計					0 231,734	
単価					0 23,180	円／m
変更積算単価					20,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－250号	縦排水	450×450	単位	m	数量	10 10	単価	19,197 19,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し		10	13,900	139,000	WB821410
	縦排水部 無し	m	10	13,900	139,000	単－ 631号
型枠工	縦排水溝		2.1	10,840	22,764	WB240720
		ｍ２	2.1	10,840	22,764	単－ 578号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し		10	5,497	54,970	WB240730
	5m3/100m2 無し	ｍ２	10	5,497	54,970	単－ 627号
計					216,734 216,734	
単価					21,680 21,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－251号	縦排水	450×450	単位	m	数量	0 10	単価	0 18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 縦排水部 無し	m	0 10	0 13,550	0 135,500	WB821410 単－ 632号
型枠工	縦排水溝	ｍ２	0 2.1	0 10,840	0 22,764	WB240720 単－ 580号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	ｍ２	0 10	0 5,497	0 54,970	WB240730 単－ 633号
計					0 213,234	
単価					0 21,330	円／m
変更積算単価					18,890	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－252号	側溝蓋	300 40×6×60	単位	枚	数量	1 1	単価	1,375 1,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	枚	1 1	1,546 1,546	1,546 1,546	WB821430 単－ 634号
計					1,546 1,546	
単価					1,546 1,546	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－253号	側溝蓋	300 40×6×60	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	枚	0 1	0 1,528	0 1,528	WB821430 単－ 635号
計					0 1,528	
単価					0 1,528	円／枚
変更積算単価					1,359	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－254号	横断暗渠	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	24,750 24,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	27,500 27,500	27,500 27,500	CB222790
計					27,500 27,500	
単価					27,500 27,500	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－255号	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	φ400	単位	m	数量	10 10	単価	25,227 25,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	10 10	18,240 18,240	182,400 182,400	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m３	15 15	6,476 6,476	97,140 97,140	CB222780
計					279,540 279,540	
単価					27,960 27,960	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－256号	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	φ600	単位	m	数量	10 10	単価	38,349 38,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	10 10	29,760 29,760	297,600 297,600	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	20 20	6,476 6,476	129,520 129,520	CB222780
計					427,120 427,120	
単価					42,720 42,720	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－257号	集水桝	1号、500×500×700	単位	箇所	数量	1 1	単価	78,561 78,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	48,740 48,740	48,740 48,740	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	38,570 38,570	38,570 38,570	WB821430 単－ 636号
計					87,310 87,310	
単価					87,310 87,310	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－258号	集水桝	1号、500×500×700	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 78,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 48,740	0 48,740	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 38,550	0 38,550	WB821430 単－ 637号
計					0 87,290	
単価					0 87,290	 円／箇所
変更積算単価					 78,550	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－259号	集水桝	2号、600×600×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	96,030 96,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	62,870 62,870	62,870 62,870	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	43,770 43,770	43,770 43,770	WB821430 単－ 638号
計					106,640 106,640	
単価					106,700 106,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－260号	集水桝	2号、600×600×1000	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 96,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 62,870	0 62,870	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 43,750	0 43,750	WB821430 単－ 639号
計					0 106,620	
単価					0 106,700	 円／箇所
変更積算単価					 96,020	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－261号	集水桝	3-1号、800×800×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	117,000 117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	74,570 74,570	74,570 74,570	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	55,370 55,370	55,370 55,370	WB821430 単－ 640号
計					129,940 129,940	
単価					130,000 130,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－262号	集水桝	3-1号、800×800×800	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 74,570	0 74,570	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 55,350	0 55,350	WB821430 単－ 641号
計					0 129,920	
単価					0 130,000	 円／箇所
変更積算単価					 117,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－263号	集水桝	3-2号、800×800×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	109,080 109,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		1	65,800	65,800	CB222950
	0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	65,800	65,800	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	55,370	55,370	WB821430
	無し					
		枚	1	55,370	55,370	単－ 640号
計					121,170 121,170	
単価					121,200 121,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－264号	集水桝	3-2号、800×800×800	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 109,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 65,800	0 65,800	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 55,350	0 55,350	WB821430 単－ 641号
計					0 121,150	
単価					0 121,200	 円／箇所
変更積算単価					 109,100	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－265号	集水桝	3-3,5号、800×800×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	123,570 123,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	81,880 81,880	81,880 81,880	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	55,370 55,370	55,370 55,370	WB821430 単－ 640号
計					137,250 137,250	
単価					137,300 137,300	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－266号	集水桝	3-3,5号、800×800×1000	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 123,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 81,880	0 81,880	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 55,350	0 55,350	WB821430 単－ 641号
計					0 137,230	
単価					0 137,300	 円／箇所
変更積算単価					 123,600	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－267号	集水桝	3-4号、800×800×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	120,060 120,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	77,980 77,980	77,980 77,980	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	55,370 55,370	55,370 55,370	WB821430 単－ 640号
計					133,350 133,350	
単価					133,400 133,400	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－268号	集水桝	3-4号、800×800×1000	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 120,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 77,980	0 77,980	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 55,350	0 55,350	WB821430 単－ 641号
計					0 133,330	
単価					0 133,400	 円／箇所
変更積算単価					 120,100	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－269号	集水桝	特殊桝、800×1500×2100	単位	箇所	数量	1 1	単価	359,910 359,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 2.48m3を超え2.62m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	271,800 271,800	271,800 271,800	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	128,100 128,100	128,100 128,100	WB821430 単－ 642号
計					399,900 399,900	
単価					399,900 399,900	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－270号	集水桝	特殊桝、800×1500×2100	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 2.48m3を超え2.62m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 271,800	0 271,800	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 128,100	0 128,100	WB821430 単－ 643号
計					0 399,900	
単価					0 399,900	円／箇所
変更積算単価					360,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－271号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	景観色(グレーベージュ)　塗装品　Gr-C-4E	単位	m	数量	338 338	単価	9,171 9,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置	Gr-C-4E　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ(景観色)塗装品　加算・補正無	m	252 252	9,965 9,965	2,511,180 2,511,180	WYB00501
防護柵設置	Gr-C-4E　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ(景観色)塗装品　加算・補正有	m	86 86	10,825 10,825	930,950 930,950	WYB00453
計					3,442,130 3,442,130	
単価					10,190 10,190	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－272号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	593 593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1 1	658.9 658.9	658.9 658.9	CB430510
計					658.9 658.9	
単価					658.9 658.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－273号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	503 503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	558.5 558.5	558.5 558.5	CB430310
計					558.5 558.5	
単価					558.5 558.5	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－274号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	5,261 5,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,495 3,495	3,495 3,495	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 644号
計					5,845 5,845	
単価					5,845 5,845	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－275号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	9,423 9,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,890 10,890	10,890 10,890	WB824010 単－ 601号
計					10,890 10,890	
単価					10,890 10,890	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－276号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 9,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 10,470	0 10,470	WB824010 単－ 602号
計					0 10,470	
単価					0 10,470	円／m3
変更積算単価					9,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－277号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,010 5,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,747 2,747	2,747 2,747	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,820 2,820	2,820 2,820	WB020051 単－ 446号
計					5,567 5,567	
単価					5,567 5,567	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－278号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	16,488 16,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	19,050 19,050	19,050 19,050	WB824010 単－ 645号
計					19,050 19,050	
単価					19,050 19,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－279号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 18,320	0 18,320	WB824010 単－ 646号
計					0 18,320	
単価					0 18,320	円／m3
変更積算単価					15,860	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－280号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	6,435 6,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,900 2,900	2,900 2,900	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,250 4,250	4,250 4,250	WB020051 単－ 647号
計					7,150 7,150	
単価					7,150 7,150	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－281号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1 1	単価	664 664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		1	737.4	737.4	WB252730
		袋	1	737.4	737.4	単－ 648号
計					737.4 737.4	
単価					737.4 737.4	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－282号	大型土のう処分		単位	袋	数量	100 100	単価	93 93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t		0.26	8,444	2,195.44	CB010420
		t	0.26	8,444	2,195.44	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下		0.26	2,604	677.04	CB010410
		t	0.26	2,604	677.04	
処分費	廃プラスチック(PE)		0.74	10,000	7,400	
		ｍ３	0.74	10,000	7,400	
計					10,272.48 10,272.48	
単価					102.8 102.8	 円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－283号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	φ400	単位	m	数量	1 1	単価	114 114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 200～400mm	m	1 1	126.2 126.2	126.2 126.2	CB222770
計					126.2 126.2	
単価					126.2 126.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－284号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管処分		単位	m3	数量	1 1	単価	12,483 12,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0.35 0.35	8,444 8,444	2,955.4 2,955.4	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.35 0.35	2,604 2,604	911.4 911.4	CB010410
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	
計					13,866.8 13,866.8	
単価					13,870 13,870	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－285号	地盤改良	混合深さ1mを超え2m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	4,661 4,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 18.5t/100m2	ｍ２	1 1	4,809 4,809	4,809 4,809	CB211410
計					4,809 4,809	
単価					4,809 4,809	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－286号	地盤改良	混合深さ1m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	5,215 5,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 25.5t/100m2	ｍ２	1 1	5,284 5,284	5,284 5,284	CB211410
計					5,284 5,284	
単価					5,284 5,284	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－287号	大型土のう製作・設置	橋台背面土工の土留め	単位	袋	数量	1 1	単価	7,156 7,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	1 1	7,951 7,951	7,951 7,951	WB252730 単－ 649号
計					7,951 7,951	
単価					7,951 7,951	円／袋

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－288号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40高炉	単位	m3	数量	1 1	単価	21,231 21,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	23,590 23,590	23,590 23,590	CB240010
計					23,590 23,590	
単価					23,590 23,590	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－289号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20高炉	単位	m3	数量	1 1	単価	29,070 29,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	 ｍ３	1 1	32,300 32,300	32,300 32,300	CB240010
計					32,300 32,300	
単価					32,300 32,300	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－290号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40高炉	単位	m3	数量	1 1	単価	22,248 22,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	 ｍ３	1 1	25,200 25,200	25,200 25,200	CB240010
計					25,200 25,200	
単価					25,200 25,200	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－291号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1 1	単価	1,359 1,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,510 1,510	1,510 1,510	CB221110
計					1,510 1,510	
単価					1,510 1,510	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－292号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ150×L400/箇所	単位	m	数量	0.4 0.4	単価	12,411 12,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0.19 0.19	11,900 11,900	2,261 2,261	CB240210
モルタル練	普通 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	0.01 0.01	71,980 71,980	719.8 719.8	CB240060
無収縮モルタル	プレミックス　1,875kg/m3	ｍ３	0.01 0.01	253,000 253,000	2,530 2,530	
計					5,510.8 5,510.8	
単価					13,780 13,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－293号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	158,600 158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	173,300 173,300	173,300 173,300	WB810010 単－ 315号
計					173,300 173,300	
単価					173,300 173,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－294号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	156,600 156,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	171,200 171,200	171,200 171,200	WB810010 単－ 316号
計					171,200 171,200	
単価					171,200 171,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－295号	上部工材料費		単位	t	数量	45 45	単価	598,100 598,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工部材	工事用仮橋①	式	1 1		27,005,847 27,005,847	WYB00320 単－ 650号
計					27,005,847 27,005,847	
単価					600,200 600,200	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－296号	覆工板賃料	鋼製滑り止め、補強型	単位	m2	数量	1 1	単価	27,711 27,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	MD1.0×2.0 落込式 鋼製滑り止 1800日(60箇月)以内	m2･月	33 33	933 933	30,789 30,789	WYB00321 単－ 651号
計					30,789 30,789	
単価					30,790 30,790	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－297号	覆工板材料費	ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ	単位	m2	数量	180 180	単価	567 567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ		個	360 360	315 315	113,400 113,400	
計					113,400 113,400	
単価					630 630	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－298号	防護柵材料費	簡易防護柵(地覆、手摺)	単位	m	数量	1 1	単価	19,350 19,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PG防護柵（ボルト類除く）		m	1 1	19,300 19,300	19,300 19,300	
計					19,300 19,300	
単価					19,300 19,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－299号	上部工設置		単位	t	数量	1 1	単価	73,500 73,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工設置工	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊		1	82,930	82,930	WYB00505
		t	1	82,930	82,930	単－ 652号
計					82,930 82,930	
単価					82,930 82,930	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－300号	覆工板設置	MD-1.0×2.0　H300用	単位	m2	数量	1 1	単価	2,531 2,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置工	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊		1	2,887	2,887	WYB00359
		m2	1	2,887	2,887	単－ 653号
計					2,887 2,887	
単価					2,887 2,887	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－301号	防護柵設置		単位	m	数量	1 1	単価	5,135 5,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置工	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	m	1 1	5,860 5,860	5,860 5,860	WYB00360 単－ 654号
計					5,860 5,860	
単価					5,860 5,860	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－302号	掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位	m3	数量	0 1,000	単価	0 213.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	0 1,000	0 213.4	0 213,400	CB210100
計					0 213,400	
単価					0 213.4	円／m3
変更積算単価					213.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－303号	仮設ﾓﾙﾀﾙ吹付工	t=5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,446 2,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤体敷仮吹工	計上しない 4.5時間 6.5時間 6.5時間 3.1時間 4.7時間 標準(1.0)		1	2,670	2,670	WD601800
	標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	ｍ２	1	2,670	2,670	単－ 655号
計					2,670 2,670	
単価					2,670 2,670	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－304号	殻処分	ﾓﾙﾀﾙ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	6,185 6,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) 機械積込 有り 16.0km以下 全ての費用		1	3,940	3,940	CB227010
		ｍ３	1	3,940	3,940	
処分費（ｍ３）			1	2,820	2,820	WB020051
		ｍ３	1	2,820	2,820	単－ 446号
計					6,760 6,760	
単価					6,760 6,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－305号	仮橋施工ﾔｰﾄﾞ		単位	式	数量	1 1	単価	1,100,582 1,100,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	102 102	124.7 124.7	12,719.4 12,719.4	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	37 37	124.7 124.7	4,613.9 4,613.9	CB210610
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	36 36	7,951 7,951	286,236 286,236	WB252730 単－ 649号
大型土のう工	設置 6m以下	袋	36 36	1,471 1,471	52,956 52,956	WB252730 単－ 851号
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	36 36	709.2 709.2	25,531.2 25,531.2	WB252730 単－ 852号
大型土のう工	処分	袋	36 36	102.7 102.7	3,697.2 3,697.2	WYB00084 単－ 853号
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	30 30	7,951 7,951	238,530 238,530	WB252730 単－ 649号
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	30 30	709.2 709.2	21,276 21,276	WB252730 単－ 852号
大型土のう工	処分	袋	30 30	102.7 102.7	3,081 3,081	WYB00106 単－ 854号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	102 102	222.4 222.4	22,684.8 22,684.8	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	154 154	3,557 3,557	547,778 547,778	CB210110

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－305号	仮橋施工ﾔｰﾄﾞ		単位	式	数量	1 1	単価	1,100,582 1,100,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	154 154	121.4 121.4	18,695.6 18,695.6	CB210610
計					1,237,799.1 1,237,799.1	
単価					1,238,000 1,238,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－306号	足場工		単位	式	数量	1 1	単価	575,307 575,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	55 55	4,457 4,457	245,135 245,135	WB252110 単－ 667号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	81 81	4,736 4,736	383,616 383,616	WB252110 単－ 666号
計					628,751 628,751	
単価					628,800 628,800	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－307号	伐木・集積費	雑木	単位	m2	数量	105,200 105,200	単価	179.71 179.71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・集積	伐木作業･集積作業 8時間 0.43無	ｍ２	105,200 105,200	196.4 196.4	20,661,280 20,661,280	WD600100 単－ 916号
計					20,661,280 20,661,280	
単価					196.4 196.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－308号	伐木・集積費	雑木	単位	m2	数量	0 121,200	単価	0 179.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・集積	伐木作業･集積作業 8時間 0.43無	ｍ２	0 121,200	0 196.4	0 23,803,680	WD600100 単－ 917号
計					0 23,803,680	
単価					0 196.4	円／m2
変更積算単価					179.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－309号	木根等運搬・処分費	幹、枝葉	単位	m3	数量	21,043 21,043	単価	3,969.81 3,969.81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	無し 全ての費用	ｍ２	105,208 105,208	54.92 54.92	5,778,023.36 5,778,023.36	CB320560
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	21,043 21,043	1,064 1,064	22,389,752 22,389,752	CB320580
処分費（ｍ３）		ｍ３	21,043 21,043	3,000 3,000	63,129,000 63,129,000	WB020051 単－ 918号
計					91,296,775.36 91,296,775.36	
単価					4,339 4,339	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－310号	木根等運搬・処分費	幹、枝葉	単位	m3	数量	0 24,243	単価	0 3,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	無し 全ての費用	ｍ２	0 121,200	0 54.92	0 6,656,304	CB320560
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 24,243	0 1,064	0 25,794,552	CB320580
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 24,243	0 3,000	0 72,729,000	WB020051 単－ 919号
計					0 105,179,856	
単価					0 4,339	円／m3
変更積算単価					3,970	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－311号	岩盤清掃		単位	m2	数量	100 100	単価	12,780 12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	28,665 28,665	114,660 114,660	
特殊作業員		人	12 12	24,780 24,780	297,360 297,360	
普通作業員		人	32 32	20,790 20,790	665,280 665,280	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4 4	8,896 8,896	35,584 35,584	単－ 981号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	7.971 7.971	460 460	3,666 3,666	単－ 982号
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	23 23	6,986 6,986	160,678 160,678	単－ 983号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		772 772	
計					1,278,000 1,278,000	
単価					12,780 12,780	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－312号	岩盤面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=2.0cm	単位	m2	数量	100 100	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3 1.3	28,665 28,665	37,264 37,264	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
普通作業員		人	1.8 1.8	20,790 20,790	37,422 37,422	
法面工		人	4.2 4.2	27,825 27,825	116,865 116,865	
コンクリート吹付機［湿式・モータ駆動］	能力６ｍ３／ｈ　所要空気量１０ｍ３／ｍｉｎ	時間	9.4 9.4	1,793 1,793	16,854 16,854	単－ 984号
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.38 1.38	31,050 31,050	42,849 42,849	単－ 985号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　５０／６０ｋＶＡ	日	1.38 1.38	9,892 9,892	13,650 13,650	単－ 986号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	2.1 2.1	22,800 22,800	47,880 47,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		46 46	
計					350,000 350,000	
単価					3,500 3,500	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－313号	打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm	単位	m2	数量	100 100	単価	595 595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13 0.13	28,665 28,665	3,726 3,726	
特殊作業員		人	0.13 0.13	24,780 24,780	3,221 3,221	
普通作業員		人	0.75 0.75	20,790 20,790	15,592 15,592	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	時間	0.1 0.1	11,650 11,650	1,165 1,165	単－ 987号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.57 1.57	22,800 22,800	35,796 35,796	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					59,500 59,500	
単価					595 595	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－314号	埋設型枠	4.5時間 6時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	28,665	100,327	
普通作業員		人	9	20,790	187,110	
型わく工		人	15	26,880	403,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	19	10,530	200,070	単－ 988号
鋼板	t=2.3㎜ SPHC(熱延薄板)	ｋｇ	2,100	126	264,600	
等辺山形鋼	40×40×3 SS400	ｋｇ	245	128	31,360	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		110,333	
計					1,297,000	
単価					12,970	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－315号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,000	63,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					173,300	
単価					173,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－316号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	171,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,000	63,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					171,200	
単価					171,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－317号	攪拌混合		単位	m3	数量	100 100	単価	4,408 4,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
攪拌混合		m3	100 100	3,394 3,394	339,400 339,400	WYB00149 単－ 989号
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ ﾌﾚｺﾝ	t	6 6	16,900 16,900	101,400 101,400	
計					440,800 440,800	
単価					4,408 4,408	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－318号	敷均し・転圧		単位	m3	数量	100 100	単価	1,811 1,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
特殊作業員		人	3.3 3.3	24,780 24,780	81,774 81,774	
普通作業員		人	1.1 1.1	20,790 20,790	22,869 22,869	
運転手（特殊）		人	1.1 1.1	24,570 24,570	27,027 27,027	
ブルドーザ[湿地]	７ｔ級	供用日	0.91 0.91	9,350 9,350	8,508 8,508	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量１０．５～１２ｔ	日	0.5 0.5	11,100 11,100	5,550 5,550	
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	0.63 0.63	631 631	397 397	
軽油	ローリー	L	150 150	124 124	18,600 18,600	
ガソリン	レギュラー	L	12 12	164 164	1,968 1,968	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					181,100 181,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－318号	敷均し・転圧		単位	m3	数量	100 100	単価	1,811 1,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,811 1,811	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－319号	法肩部整形		単位	m	数量	100 100	単価	490.5 490.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,790 20,790	6,237 6,237	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
バックホウ運転	0.45m3級	時間	4.4 4.4	3,496 3,496	15,382 15,382	WYB00067 単－ 990号
計					49,055 49,055	
単価					490.5 490.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－320号	法肩部転圧		単位	m	数量	100 100	単価	1,298 1,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,790 20,790	16,632 16,632	
運転手（特殊）		人	1.5 1.5	24,570 24,570	36,855 36,855	
端部法面締固め機運転	改良盛土締固め機	時間	4.2 4.2	14,760 14,760	61,992 61,992	WYB00073 単－ 991号
計					129,811 129,811	
単価					1,298 1,298	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－321号	岩盤清掃		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	11,970 11,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	28,665 28,665	114,660 114,660	
特殊作業員		人	12 12	24,780 24,780	297,360 297,360	
普通作業員		人	36 36	20,790 20,790	748,440 748,440	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4 4	8,896 8,896	35,584 35,584	 単－ 981号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		956 956	
計					1,197,000 1,197,000	
単価					11,970 11,970	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－322号	着岩面モルタル散布	t=1.5cm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	844.5 844.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
特殊作業員		人	0.3 0.3	24,780 24,780	7,434 7,434	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
法面工		人	0.4 0.4	27,825 27,825	11,130 11,130	
コンクリート吹付機［湿式・モータ駆動］	能力６ｍ３／ｈ　所要空気量１０ｍ３／ｍｉｎ	時間	0.59 0.59	1,793 1,793	1,057 1,057	単－ 984号
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	0.09 0.09	31,050 31,050	2,794 2,794	単－ 985号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　５０／６０ｋＶＡ	日	0.09 0.09	9,892 9,892	890 890	単－ 986号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	2.1 2.1	22,800 22,800	47,880 47,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					84,450 84,450	
単価					844.5 844.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－323号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	ｺﾝｸﾘｰﾄ部t=1.5cm	単位	m2	数量	1,000 1,000	単価	4,749 4,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		1,000	4,650	4,650,000	CB224250
		ｍ２	1,000	4,650	4,650,000	
積込（コンクリート殻）	全ての費用		15	1,094	16,410	CB224260
		ｍ３	15	1,094	16,410	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		15	2,747	41,205	CB227010
		ｍ３	15	2,747	41,205	
処分費（ｍ３）			15	2,820	42,300	WB020051
		ｍ３	15	2,820	42,300	単－ 446号
計					4,749,915 4,749,915	
単価					4,749 4,749	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－324号	ﾓﾙﾀﾙ塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ境界部　t=1.5cm	単位	m2	数量	100 100	単価	598.2 598.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13 0.13	28,665 28,665	3,726 3,726	
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,780 24,780	12,390 12,390	
普通作業員		人	0.38 0.38	20,790 20,790	7,900 7,900	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.57 1.57	22,800 22,800	35,796 35,796	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					59,820 59,820	
単価					598.2 598.2	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－325号	打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm	単位	m2	数量	100 100	単価	536.9 536.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
特殊作業員		人	0.4 0.4	24,780 24,780	9,912 9,912	
普通作業員		人	0.1 0.1	20,790 20,790	2,079 2,079	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	時間	0.26 0.26	11,650 11,650	3,029 3,029	単－ 987号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.57 1.57	22,800 22,800	35,796 35,796	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					53,690 53,690	
単価					536.9 536.9	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－326号	保護鉄板取付	鋼板t=3.2mm×50cm	単位	m	数量	162 162	単価	18,070 18,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	28,665 28,665	143,325 143,325	
特殊作業員		人	32 32	24,780 24,780	792,960 792,960	
普通作業員		人	43 43	20,790 20,790	893,970 893,970	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	1 1		1,097,745 1,097,745	
計					2,928,000 2,928,000	
単価					18,070 18,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－327号	打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm	単位	m2	数量	100 100	単価	654.6 654.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15 0.15	28,665 28,665	4,299 4,299	
特殊作業員		人	0.7 0.7	24,780 24,780	17,346 17,346	
普通作業員		人	0.15 0.15	20,790 20,790	3,118 3,118	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	時間	0.42 0.42	11,650 11,650	4,893 4,893	単－ 987号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.57 1.57	22,800 22,800	35,796 35,796	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					65,460 65,460	
単価					654.6 654.6	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－328号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,000	63,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					172,200	
単価					172,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－329号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	28,665	5,503	
特殊作業員		人	0.192	24,780	4,757	
普通作業員		人	0.192	20,790	3,991	
耐候性大型土のう袋材（下流締切）	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　長期仮設３年対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	56,610	10,869	WK250500 単－ 992号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	44,900	8,620	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		850	
計					77,590	
単価					7,759	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－330号	土石掘削①	左岸斜面部	単位	m3	数量	87,913 87,913	単価	193.8 193.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削①-1	EL130m以上	m3	11,477 11,477	97.32 97.32	1,116,941 1,116,941	WYB00252 単－ 993号
土砂掘削①-2	EL120～130m	m3	9,739 9,739	175.6 175.6	1,710,168 1,710,168	WYB00250 単－ 994号
土砂掘削①-3	EL105～120m	m3	25,999 25,999	158.7 158.7	4,126,041 4,126,041	WYB00251 単－ 995号
軟岩掘削①-1	EL130m以上	m3	5,179 5,179	180 180	932,220 932,220	WYB00253 単－ 996号
軟岩掘削①-2	EL120～130m	m3	6,000 6,000	237.6 237.6	1,425,600 1,425,600	WYB00254 単－ 997号
軟岩①-3	EL105～120m	m3	29,519 29,519	261.6 261.6	7,722,170 7,722,170	WYB00255 単－ 998号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6,860 6,860	
計					17,040,000 17,040,000	
単価					193.8 193.8	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－331号	土石掘削②	転流水路部	単位	m3	数量	50,253 50,253	単価	227.4 227.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	6,882 6,882	131.2 131.2	902,918 902,918	WD100200 単－ 999号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 222.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	13,085 13,085	121.8 121.8	1,593,753 1,593,753	WD100200 単－1000号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.4m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	12,554 12,554	309.4 309.4	3,884,207 3,884,207	WD100200 単－1001号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 95.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	17,733 17,733	284.4 284.4	5,043,265 5,043,265	WD100200 単－1002号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5,857 5,857	
計					11,430,000 11,430,000	
単価					227.4 227.4	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－332号	土石掘削③	右岸斜面部	単位	m3	数量	73,491 73,491	単価	152.1 152.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 土砂,EL120m以上	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 316.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	20,398 20,398	85.53 85.53	1,744,640 1,744,640	WD100200 単－1003号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 土砂,EL105～120m	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	25,701 25,701	131.2 131.2	3,371,971 3,371,971	WD100200 単－ 999号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 軟岩,EL120m以上	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 128.5m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	12,773 12,773	210.5 210.5	2,688,716 2,688,716	WD100200 単－1004号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 軟岩,EL105～120m	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 117.4m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	14,619 14,619	230.4 230.4	3,368,217 3,368,217	WD100200 単－1005号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6,456 6,456	
計					11,180,000 11,180,000	
単価					152.1 152.1	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－333号	土石掘削④	河床部	単位	m3	数量	118,227 118,227	単価	212.4 212.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 222.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	51,488 51,488	121.8 121.8	6,271,238 6,271,238	WD100200 単－1000号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	3,094 3,094	131.2 131.2	405,932 405,932	WD100200 単－ 999号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 95.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	50,017 50,017	284.4 284.4	14,224,834 14,224,834	WD100200 単－1002号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.4m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	13,629 13,629	309.4 309.4	4,216,812 4,216,812	WD100200 単－1001号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1,184 1,184	
計					25,120,000 25,120,000	
単価					212.4 212.4	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－334号	土石掘削⑤	減勢工部	単位	m3	数量	13,675 13,675	単価	238.3 238.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 土砂,先行掘削	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 222.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	8,978 8,978	121.8 121.8	1,093,520 1,093,520	WD100200 単－1000号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 軟岩,先行掘削	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 95.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	3,194 3,194	284.4 284.4	908,373 908,373	WD100200 単－1002号
掘削 土砂,後行掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	601 601	306.3 306.3	184,086 184,086	CB210100
掘削 軟岩,後行掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	901 901	1,192 1,192	1,073,992 1,073,992	CB210100
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					3,260,000 3,260,000	
単価					238.3 238.3	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－335号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	212.7 212.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,990	212,629	WYB00398
		時間	7.09	29,990	212,629	単－1006号
諸雑費（まるめ）			1		71	
		式	1		71	
計					212,700 212,700	
単価					212.7 212.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－336号	ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	27,240 27,240	単価	632.8 632.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 17.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	ｍ３	17,840 17,840	577.9 577.9	10,309,736 10,309,736	WD110200 単－1007号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.8m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	ｍ３	9,400 9,400	737 737	6,927,800 6,927,800	WD110200 単－1008号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2,464 2,464	
計					17,240,000 17,240,000	
単価					632.8 632.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－337号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	212.7 212.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,990	212,629	WYB00451
		時間	7.09	29,990	212,629	単－1009号
諸雑費（まるめ）			1		71	
		式	1		71	
計					212,700 212,700	
単価					212.7 212.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－338号	ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	7,430 7,430	単価	689.7 689.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 16.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	ｍ３	4,570 4,570	624 624	2,851,680 2,851,680	WD110200 単－1010号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 12.8m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	ｍ３	2,860 2,860	794.6 794.6	2,272,556 2,272,556	WD110200 単－1011号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		764 764	
計					5,125,000 5,125,000	
単価					689.7 689.7	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－339号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	212.7 212.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次） 山積2.1m3		7.09	29,990	212,629	WYB00470
		時間	7.09	29,990	212,629	単－1012号
諸雑費（まるめ）			1		71	
		式	1		71	
計					212,700	
					212,700	
単価					212.7	
					212.7	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－340号	ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路先行部～	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	764 764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	ｍ３	1 1	764.7 764.7	764 764	WD110200 単－1013号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					764 764	
単価					764 764	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－341号	ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路カバーロック部～	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	753 753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.5m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	ｍ３	1 1	753.4 753.4	753 753	WD110200 単－1014号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					753 753	
単価					753 753	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－342号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	212.7 212.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次） 山積2.1m3	時間	7.09 7.09	29,990 29,990	212,629 212,629	WYB00404 単－1015号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					212,700 212,700	
単価					212.7 212.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－343号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～	単位	ｍ３	数量	50,000 50,000	単価	675.8 675.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 17.1m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	ｍ３	25,360 25,360	594.8 594.8	15,084,128 15,084,128	WD110200 単－1016号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.4m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	ｍ３	24,640 24,640	759 759	18,701,760 18,701,760	WD110200 単－1017号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4,112 4,112	
計					33,790,000 33,790,000	
単価					675.8 675.8	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－344号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	212.7 212.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,990	212,629	WYB00473
		時間	7.09	29,990	212,629	単－1018号
諸雑費（まるめ）			1		71	
		式	1		71	
計					212,700 212,700	
単価					212.7 212.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－345号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～	単位	ｍ３	数量	33,000 33,000	単価	1,147 1,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 10m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	16,740 16,740	1,007 1,007	16,857,180 16,857,180	WD110200 単－1019号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.8m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	16,260 16,260	1,292 1,292	21,007,920 21,007,920	WD110200 単－1020号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4,900 4,900	
計					37,870,000 37,870,000	
単価					1,147 1,147	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－346号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	212.7 212.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,990	212,629	WYB00457
		時間	7.09	29,990	212,629	単－1021号
諸雑費（まるめ）			1		71	
		式	1		71	
計					212,700 212,700	
単価					212.7 212.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－347号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～	単位	ｍ３	数量	15,080 15,080	単価	1,194 1,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	7,650 7,650	1,049 1,049	8,024,850 8,024,850	WD110200 単－1022号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.5m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	7,430 7,430	1,343 1,343	9,978,490 9,978,490	WD110200 単－1023号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6,660 6,660	
計					18,010,000 18,010,000	
単価					1,194 1,194	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－348号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部カバーロック部EL100m盤～	単位	ｍ３	数量	6,303 6,303	単価	1,220 1,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.7m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	2,298 2,298	1,039 1,039	2,387,622 2,387,622	WD110200 単－1024号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	4,005 4,005	1,325 1,325	5,306,625 5,306,625	WD110200 単－1025号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		753 753	
計					7,695,000 7,695,000	
単価					1,220 1,220	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－349号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部カバーロック部EL97m盤～	単位	ｍ３	数量	11,809 11,809	単価	1,272 1,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.7m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	2,185 2,185	1,039 1,039	2,270,215 2,270,215	WD110200 単－1024号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	9,624 9,624	1,325 1,325	12,751,800 12,751,800	WD110200 単－1025号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7,985 7,985	
計					15,030,000 15,030,000	
単価					1,272 1,272	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－350号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	212.7 212.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,990	212,629	WYB00489
		時間	7.09	29,990	212,629	単－1026号
諸雑費（まるめ）			1		71	
		式	1		71	
計					212,700 212,700	
単価					212.7 212.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－351号	ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	60,673 60,673	単価	3,477 3,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	29,376 29,376	3,052 3,052	89,655,552 89,655,552	WD110200 単－1027号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	31,297 31,297	3,874 3,874	121,244,578 121,244,578	WD110200 単－1028号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		99,870 99,870	
計					211,000,000 211,000,000	
単価					3,477 3,477	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－352号	ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路上流部～	単位	ｍ３	数量	2,491 2,491	単価	3,820 3,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.4m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	146 146	2,962 2,962	432,452 432,452	WD110200 単－1029号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	2,345 2,345	3,874 3,874	9,084,530 9,084,530	WD110200 単－1028号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					9,517,000 9,517,000	
単価					3,820 3,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－353号	ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路下流部～	単位	ｍ３	数量	7,637 7,637	単価	3,318 3,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	5,167 5,167	3,052 3,052	15,769,684 15,769,684	WD110200 単－1027号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	2,470 2,470	3,874 3,874	9,568,780 9,568,780	WD110200 単－1028号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1,536 1,536	
計					25,340,000 25,340,000	
単価					3,318 3,318	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－354号	ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路先行部～	単位	ｍ３	数量	13,085 13,085	単価	3,052 3,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	13,085 13,085	3,052 3,052	39,935,420 39,935,420	WD110200 単－1027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4,580 4,580	
計					39,940,000 39,940,000	
単価					3,052 3,052	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－355号	ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路カバーロック部～	単位	ｍ３	数量	4,868 4,868	単価	3,609 3,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	1,569 1,569	3,052 3,052	4,788,588 4,788,588	WD110200 単－1027号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	3,299 3,299	3,874 3,874	12,780,326 12,780,326	WD110200 単－1028号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1,086 1,086	
計					17,570,000 17,570,000	
単価					3,609 3,609	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－356号	ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	66,061 66,061	単価	3,357 3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	41,529 41,529	3,052 3,052	126,746,508 126,746,508	WD110200 単－1027号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	24,532 24,532	3,874 3,874	95,036,968 95,036,968	WD110200 単－1028号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16,524 16,524	
計					221,800,000 221,800,000	
単価					3,357 3,357	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－357号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～	単位	ｍ３	数量	3,424 3,424	単価	3,457 3,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	1,738 1,738	3,052 3,052	5,304,376 5,304,376	WD110200 単－1027号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	1,687 1,687	3,874 3,874	6,535,438 6,535,438	WD110200 単－1028号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		186 186	
計					11,840,000 11,840,000	
単価					3,457 3,457	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－358号	ダンプトラック運搬（ダム）	減勢工部～	単位	ｍ３	数量	13,674 13,674	単価	3,091 3,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.5m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	8,978 8,978	2,878 2,878	25,838,684 25,838,684	WD110200 単－1030号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	601 601	2,654 2,654	1,595,054 1,595,054	CB210110
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.7m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	3,194 3,194	3,730 3,730	11,913,620 11,913,620	WD110200 単－1031号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	ｍ３	901 901	3,237 3,237	2,916,537 2,916,537	CB210110
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6,105 6,105	
計					42,270,000 42,270,000	
単価					3,091 3,091	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－359号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	0 1,000	単価	0 212.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		0	0	0	WYB00520
		時間	7.09	29,990	212,629	単－1032号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		71	
計					0 212,700	
単価					0 212.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－360号	ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	0 55,518	単価	0 3,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 25,999	0 3,052	0 79,348,948	WD110200 単－1033号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 29,519	0 3,874	0 114,356,606	WD110200 単－1034号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 94,446	
計					0 193,800,000	
単価					0 3,490	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－361号	ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路上流部～	単位	ｍ３	数量	0 2,491	単価	0 3,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.4m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 146	0 2,962	0 432,452	WD110200 単－1035号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 2,345	0 3,874	0 9,084,530	WD110200 単－1034号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 18	
計					0 9,517,000	
単価					0 3,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－362号	ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路下流部～	単位	ｍ３	数量	0 7,637	単価	0 3,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 5,167	0 3,052	0 15,769,684	WD110200 単－1033号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 2,470	0 3,874	0 9,568,780	WD110200 単－1034号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1,536	
計					0 25,340,000	
単価					0 3,318	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－363号	ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路先行部～	単位	ｍ３	数量	0 13,085	単価	0 3,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 13,085	0 3,052	0 39,935,420	WD110200 単－1033号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4,580	
計					0 39,940,000	
単価					0 3,052	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－364号	ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路カバーロック部～	単位	ｍ３	数量	0 4,868	単価	0 3,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 1,569	0 3,052	0 4,788,588	WD110200 単－1033号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 3,299	0 3,874	0 12,780,326	WD110200 単－1034号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1,086	
計					0 17,570,000	
単価					0 3,609	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－365号	ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	0 66,061	単価	0 3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 41,529	0 3,052	0 126,746,508	WD110200 単－1033号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 24,532	0 3,874	0 95,036,968	WD110200 単－1034号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16,524	
計					0 221,800,000	
単価					0 3,357	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－366号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～	単位	ｍ３	数量	0 3,424	単価	0 3,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 1,738	0 3,052	0 5,304,376	WD110200 単－1033号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 1,687	0 3,874	0 6,535,438	WD110200 単－1034号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 186	
計					0 11,840,000	
単価					0 3,457	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－367号	ダンプトラック運搬（ダム）	減勢工部～	単位	ｍ３	数量	0 13,674	単価	0 3,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.5m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 8,978	0 2,878	0 25,838,684	WD110200 単－1036号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	0 601	0 2,654	0 1,595,054	CB210110
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.7m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 3,194	0 3,730	0 11,913,620	WD110200 単－1037号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	ｍ３	0 901	0 3,237	0 2,916,537	CB210110
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6,105	
計					0 42,270,000	
単価					0 3,091	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－368号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	0 1,000	単価	0 212.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		0	0	0	WYB00538
		時間	7.09	29,990	212,629	単－1038号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		71	
計					0 212,700	
単価					0 212.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－369号	ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	0 5,155	単価	0 2,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.9m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 3,376	0 2,583	0 8,720,208	WD110200 単－1039号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 3.1m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	ｍ３	0 1,779	0 3,249	0 5,779,971	WD110200 単－1040号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9,821	
計					0 14,510,000	
単価					0 2,814	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－370号	基礎掘削発生土	Ⅱ材ストックヤード	単位	ｍ３	数量	12,058 12,058	単価	222.4 222.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.4時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	11,086 11,086	231.2 231.2	2,563,083 2,563,083	WD120100 単－1041号
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	972 972	121.4 121.4	118,000 118,000	CB210610
諸雑費（まるめ）		式	1 1		917 917	
計					2,682,000 2,682,000	
単価					222.4 222.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－371号	基礎掘削発生土	ダムサイト仮置き場	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	231 231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.4時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	1 1	231.2 231.2	231 231	WD120100 単－1041号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					231 231	
単価					231 231	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－372号	基礎掘削発生土	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流受入地①	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	195 195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 4.1時間 標準以外 7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	1 1	195.5 195.5	195 195	WD120100 単－1042号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					195 195	
単価					195 195	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－373号	基礎掘削発生土	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流受入地②	単位	ｍ３	数量	23,436 23,436	単価	173.8 173.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 4.1時間 標準以外 7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	16,596 16,596	195.5 195.5	3,244,518 3,244,518	WD120100 単－1042号
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	6,840 6,840	121.4 121.4	830,376 830,376	CB210610
諸雑費（まるめ）		式	1 1		106 106	
計					4,075,000 4,075,000	
単価					173.8 173.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－374号	基礎掘削発生土	本明川河口土砂受入地	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	217 217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	 ｍ３	1 1	217.2 217.2	217 217	WD120100 単－1043号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					217 217	
単価					217 217	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－375号	基礎掘削発生土	Ⅱ材ストックヤード	単位	ｍ３	数量	0 12,058	単価	0 222.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.4時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	0 11,086	0 231.2	0 2,563,083	WD120100 単－1044号
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 972	0 121.4	0 118,000	CB210610
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 917	
計					0 2,682,000	
単価					0 222.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－376号	基礎掘削発生土	ダムサイト仮置き場	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.4時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	0 1	0 231.2	0 231	WD120100 単－1044号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 231	
単価					0 231	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－377号	基礎掘削発生土	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流受入地①	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 4.1時間 標準以外 7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	0 1	0 195.5	0 195	WD120100 単－1045号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 195	
単価					0 195	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－378号	基礎掘削発生土	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流受入地②	単位	ｍ３	数量	0 23,436	単価	0 173.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 4.1時間 標準以外 7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	0 16,596	0 195.5	0 3,244,518	WD120100 単－1045号
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 6,840	0 121.4	0 830,376	CB210610
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 106	
計					0 4,075,000	
単価					0 173.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－379号	基礎掘削発生土	本明川河口土砂受入地	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 4.1時間 標準以外 6.7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	0 1	0 199.7	0 199	WD120100 単－1046号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 199	
単価					0 199	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－380号	岩盤清掃	ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 水洗い無 8時間 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	28,665	114,660	
特殊作業員		人	12	24,780	297,360	
普通作業員		人	36	20,790	748,440	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4	6,467	25,868	単－1047号
諸雑費（まるめ）		式	1		672	
計					1,187,000	
単価					11,870	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－381号	仕上掘削（ダム）	軟岩(I･II) 8時間 標準 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	28,665	114,660	
特殊作業員		人	17	24,780	421,260	
普通作業員		人	21	20,790	436,590	
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	14	153	2,142	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4	8,850	35,400	単－1048号
諸雑費（まるめ）		式	1		948	
計					1,011,000	
単価					10,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－382号	岩盤清掃	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 8時間 標準 標準 標準 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	28,665	114,660	
特殊作業員		人	12	24,780	297,360	
普通作業員		人	32	20,790	665,280	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4	8,696	34,784	単－1049号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	7.971	458	3,650	単－1050号
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	23	7,889	181,447	単－1051号
諸雑費（まるめ）		式	1		819	
計					1,298,000	
単価					12,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－383号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	131.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.85	27,160	131,726	単－1052号
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					131,800	
単価					131.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－384号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 2.4時間 標準以外 4.3時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	179.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	8.85	20,270	179,389	単－1053号
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					179,400	
単価					179.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－385号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.8時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	303.03	9,753	2,955,451	単－1054号
諸雑費（まるめ）		式	1		549	
計					2,956,000	
単価					2,956	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－386号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 16.3m3/h 標準以外 3.8時間 標準以外 6.8時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	61.35	9,535	584,972	単－1055号
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					585,000	
単価					585	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－387号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.3時間 標準以外 4.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	290.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	17,150	290,675	単－1056号
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					290,700	
単価					290.7	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－388号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	198.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	7.315	27,160	198,675	単－1052号
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					198,700	
単価					198.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－389号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.9時間 標準以外 5時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	153.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	4.082	37,670	153,768	単－1057号
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					153,800	
単価					153.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－390号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.55km 標準以外 3.6時間 標準以外 6.3時間 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	496.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	20.704	23,960	496,067	単－1058号
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					496,100	
単価					496.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－391号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	14,510	245,929	単－1059号
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					246,000	
単価					246	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－392号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.85km 標準以外 3.6時間 標準以外 6.3時間 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	532.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	22.222	23,960	532,439	単－1058号
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					532,500	
単価					532.5	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－393号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	306.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	18,080	306,437	単－1060号
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					306,500	
単価					306.5	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－394号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	(ﾊﾞﾗ､現場ｻｲﾛ有)	ｔ	1	15,500	15,500	
計					15,500	
単価					15,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－395号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ	中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ+ﾌﾗｲｱｯｼｭⅡ種30%混合	ｔ	1	21,000	21,000	
計					21,000	
単価					21,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－396号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AE減水剤	ﾌﾛｰﾘｯｸR	ｋｇ	1	87	87	
計					87	
単価					87	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－397号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高性能AE減水剤	ﾌﾛｰﾘｯｸSF500FR	ｋｇ	1	465	465	
計					465	
単価					465	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－398号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AE剤	ﾌﾛｰﾘｯｸAE4	ｋｇ	1	1,080	1,080	
計					1,080	
単価					1,080	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－399号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	5,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粗骨材G1	80-40㎜	ｔ	1	5,320	5,320	
計					5,320	
単価					5,320	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－400号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	4,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粗骨材G2	40-20㎜	ｔ	1	4,680	4,680	
計					4,680	
単価					4,680	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－401号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粗骨材G3	20-5㎜	ｔ	1	4,750	4,750	
計					4,750	
単価					4,750	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－402号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
細材材S		ｔ	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－403号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.5時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	126.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.202	30,070	126,354	単－1061号
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					126,400	
単価					126.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－404号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 5.4時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	161.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値） 山積３．５ｍ３	時間	4.082	39,620	161,728	単－1062号
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					161,800	
単価					161.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－405号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.3km 標準以外 2.9時間 標準以外 6時間 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	512.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	19.417	26,380	512,220	単－1063号
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					512,300	
単価					512.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－406号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.5時間 標準以外 4.5時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	133.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.202	31,860	133,875	単－1064号
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					133,900	
単価					133.9	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－407号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.4時間 標準以外 4.4時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	173.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	4.082	42,520	173,566	単－1065号
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					173,600	
単価					173.6	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－408号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 1km 標準以外 3.3時間 標準以外 6時間 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	574.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	22.989	24,980	574,265	単－1066号
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					574,300	
単価					574.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－409号	補助破砕設備・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	653,300 653,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	660 660	17.11 17.11	11,292 11,292	
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.6 0.6	341 341	204 204	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.9 0.9	650 650	585 585	
補助破砕設備運転（労務）	2系列	日	1 1	91,140 91,140	91,140 91,140	WYB00127 単－1067号
補助破砕設備・輸送設備損料（堤体工-CSG材製造）		日	1 1	550,008 550,008	550,008 550,008	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					653,300 653,300	
単価					653,300 653,300	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－410号	一次破砕設備・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	546,000 546,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	605 605	17.11 17.11	10,351 10,351	
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.6 0.6	341 341	204 204	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.9 0.9	650 650	585 585	
一次破砕設備運転（労務）	2系列	日	1 1	91,140 91,140	91,140 91,140	WYB00132 単－1068号
一次破砕設備・輸送設備損料（堤体工-CSG材製造）		日	1 1	443,656 443,656	443,656 443,656	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					546,000 546,000	
単価					546,000 546,000	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－411号	CSG材輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	469,500 469,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	448.75 448.75	17.11 17.11	7,678 7,678	
CSG材輸送設備運転（労務）	1系列	日	1 1	66,360 66,360	66,360 66,360	WYB00136 単－1069号
CSG材輸送設備損料（堤体工-CSG材製造）		日	1 1	395,459 395,459	395,459 395,459	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					469,500 469,500	
単価					469,500 469,500	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－412号	CSG材製造からCSG材1次ｽﾄｯｸ全般（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	81,590 81,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	1.5 1.5	28,350 28,350	42,525 42,525	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					81,590 81,590	
単価					81,590 81,590	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－413号	ブルドーザ敷均し（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.1時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	134.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.202	31,970	134,337	単－1070号
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					134,400	
単価					134.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－414号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 2.5時間 標準以外 5時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	173.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値） 山積３．５ｍ３	時間	4.082	42,440	173,240	単－1071号
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					173,300	
単価					173.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－415号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.06km 標準以外 3.1時間 標準以外 6.2時間 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	18.182	26,450	480,913	単－1072号
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					481,000	
単価					481	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－416号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 不良 15m 標準以外 2.7時間 標準以外 5.3時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.354	31,230	135,975	単－1073号
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					136,000	
単価					136	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－417号	CSG製造		単位	m3	数量	483,859 483,859	単価	982 982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CSG材投入（1号機）	(CSG製造)	m3	221,059 221,059	345.6 345.6	76,397,990 76,397,990	WYB00680 単－1074号
CSG材投入（２号機）	(CSG製造)	m3	199,688 199,688	337.2 337.2	67,334,793 67,334,793	WYB00682 単－1075号
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（１号機）	(CSG製造)	日	346 346	96,950 96,950	33,544,700 33,544,700	WYB00684 単－1076号
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（２号機）	(CSG製造)	日	304 304	97,260 97,260	29,567,040 29,567,040	WYB00686 単－1077号
CSG混合設備運転（１号機）	(CSG製造)	日	346 346	423,700 423,700	146,600,200 146,600,200	WYB00688 単－1078号
CSG混合設備運転（２号機）	(CSG製造)	日	304 304	400,500 400,500	121,752,000 121,752,000	WYB00691 単－1079号
計					475,196,723 475,196,723	
単価					982 982	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－418号	CSG運搬		単位	m3	数量	483,859 483,859	単価	497.9 497.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（32t）運転	(CSG運搬)	m3	445,283 445,283	466.2 466.2	207,590,934 207,590,934	WYB00695 単－1080号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（10t）運転	(CSG運搬)	m3	38,576 38,576	864.1 864.1	33,333,521 33,333,521	WYB00696 単－1081号
計					240,924,455 240,924,455	
単価					497.9 497.9	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－419号	CSG敷均し・締固め		単位	m3	数量	483,859 483,859	単価	712.9 712.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CSG打設労務（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ直送）	(CSG敷均し・締固め)		483,859	121.1	58,595,324	WYB00698
		m3	483,859	121.1	58,595,324	単－1082号
CSG敷均し	(CSG敷均し・締固め)		483,859	156.6	75,772,319	WYB00699
		m3	483,859	156.6	75,772,319	単－1083号
CSG締固め（一般部、河床部、高標高部）	(CSG敷均し・締固め)		446,829	245	109,473,105	WYB00702
		m3	446,829	245	109,473,105	単－1084号
CSG締固め（着岩部）	(CSG敷均し・締固め)		2,597	1,826	4,742,122	WYB00705
		m3	2,597	1,826	4,742,122	単－1085号
CSG締固め（局所部）	(CSG敷均し・締固め)		5,194	1,321	6,861,274	WYB00707
		m3	5,194	1,321	6,861,274	単－1086号
CSG締固め（構造物際）	(CSG敷均し・締固め)		1,809	1,640	2,966,760	WYB00709
		m	1,809	1,640	2,966,760	単－1087号
法肩部整形	(CSG敷均し・締固め)		37,176	688.1	25,580,805	WYB00711
		m	37,176	688.1	25,580,805	単－1088号
法肩部転圧	(CSG敷均し・締固め)		37,176	1,640	60,968,640	WYB00713
		m	37,176	1,640	60,968,640	単－1089号
計					344,960,349 344,960,349	
単価					712.9 712.9	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－420号	横目地工	亜鉛鉄板、t=0.27mm、914×700	単位	m	数量	100 100	単価	1,250 1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛鉄板（CSG打設　横目地工）	t=0.27mm、914×700mm	枚	100 100	475 475	47,500 47,500	
振動目地切き運転	（CSG横目地工）	時間	2.778 2.778	27,870 27,870	77,422 77,422	WYB00716 単－1090号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		78 78	
計					125,000 125,000	
単価					1,250 1,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－421号	着岩部モルタル散布	t=2cm	単位	m2	数量	100 100	単価	936.5 936.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
特殊作業員		人	0.3 0.3	24,780 24,780	7,434 7,434	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
法面工		人	0.4 0.4	27,825 27,825	11,130 11,130	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	(CSG着岩部)	時間	0.59 0.59	20,600 20,600	12,154 12,154	
空気圧縮機運転	(CSG着岩部)	時間	0.59 0.59	37,730 37,730	22,260 22,260	WYB00718 単－1091号
発動発電機運転	(CSG着岩部)	時間	0.59 0.59	14,570 14,570	8,596 8,596	WYB00719 単－1092号
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ (0.35m3) 運転	(CSG着岩部)	時間	0.51 0.51	36,910 36,910	18,824 18,824	WYB00720 単－1093号
計					93,659 93,659	
単価					936.5 936.5	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－422号	構造物周辺モルタル敷設	t=1.5cm	単位	m2	数量	100 100	単価	729.8 729.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	28,665 28,665	11,466 11,466	
普通作業員		人	2.64 2.64	20,790 20,790	54,885 54,885	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,629 6,629	
計					72,980 72,980	
単価					729.8 729.8	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－423号	モルタル運搬		単位	m3	数量	341 341	単価	15,660 15,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）運転（着岩部）	(CSGモルタル)	m3	324 324	15,660 15,660	5,073,840 5,073,840	WYB00723 単－1094号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）運転（止水ｺﾝ部）	(CSGモルタル)	m3	17 17	15,660 15,660	266,220 266,220	WYB00724 単－1095号
計					5,340,060 5,340,060	
単価					15,660 15,660	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－424号	打設面清掃及び養生		単位	m2	数量	638,247 638,247	単価	340.3 340.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打設面清掃	(CSG打設)	m2	638,247 638,247	266.3 266.3	169,965,176 169,965,176	WYB00726 単－1096号
打設面養生	(CSG打設)	m2	638,247 638,247	74.1 74.1	47,294,102 47,294,102	WYB00729 単－1097号
計					217,259,278 217,259,278	
単価					340.3 340.3	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－425号	セメントペースト製造・運搬・敷設		単位	m3	数量	3,458 3,458	単価	32,530 32,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ製造	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	日	346 346	110,100 110,100	38,094,600 38,094,600	WYB00731 単－1098号
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ運搬	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	m3	3,458 3,458	3,251 3,251	11,241,958 11,241,958	WYB00733 単－1099号
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ敷設	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	m2	691,661 691,661	91.34 91.34	63,176,315 63,176,315	WYB00734 単－1100号
計					112,512,873 112,512,873	
単価					32,530 32,530	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－426号	CSG打止め部処理		単位	m	数量	100 100	単価	2,657 2,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8 1.8	28,665 28,665	51,597 51,597	
普通作業員		人	5.6 5.6	20,790 20,790	116,424 116,424	
ｽﾗｲﾑ回収機運転	(CSG打止め部)	時間	10 10	9,773 9,773	97,730 97,730	WYB00736 単－1101号
計					265,751 265,751	
単価					2,657 2,657	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－427号	CSG打設全般		単位	m3	数量	1,398.4 1,398.4	単価	36.34 36.34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	0.5 0.5	28,350 28,350	14,175 14,175	
電工		人	0.5 0.5	23,835 23,835	11,917 11,917	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					50,820 50,820	
単価					36.34 36.34	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－428号	骨材貯蔵･運搬設備運転		単位	t	数量	270,195 270,195	単価	2,124 2,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵･運搬設備運転		日	416 416	1,337,000 1,337,000	556,192,000 556,192,000	WYB00002 単－1102号
骨材貯蔵･運搬全般		日	416 416	42,690 42,690	17,759,040 17,759,040	WYB00003 単－1103号
計					573,951,040 573,951,040	
単価					2,124 2,124	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－429号	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転		単位	m3	数量	130,794 130,794	単価	1,956 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転		日	416 416	77,900 77,900	32,406,400 32,406,400	WYB00005 単－1104号
ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	416 416	537,200 537,200	223,475,200 223,475,200	WYB00007 単－1105号
計					255,881,600 255,881,600	
単価					1,956 1,956	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－430号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	m3	数量	117,803 117,803	単価	4,704 4,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運転	(ｸﾚｰﾝ打設)		57,664	924.7	53,321,900	WYB00011
		m3	57,664	924.7	53,321,900	単－1106号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運転	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送)		56,568	881.3	49,853,378	WYB00013
		m3	56,568	881.3	49,853,378	単－1107号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(高流動)		709	9,491	6,729,119	WYB00015
		m3	709	9,491	6,729,119	単－1108号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(洪水吐後行)		1,077	1,809	1,948,293	WYB00017
		m3	1,077	1,809	1,948,293	単－1109号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(取水塔)		1,109	5,259	5,832,231	WYB00062
		m3	1,109	5,259	5,832,231	単－1110号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(分水槽)		676	4,420	2,987,920	WYB00019
		m3	676	4,420	2,987,920	単－1111号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(1.0m3)損料	(1号ｸﾚｰﾝ)		24	55.08	1,321	WYB00410
		m3	24	55.08	1,321	単－1112号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(2.0m3)損料	(2号ｸﾚｰﾝ)		400	115.4	46,160	WYB00206
		m3	400	115.4	46,160	単－1113号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(2.0m3)損料	(3号ｸﾚｰﾝ)		677	74.59	50,497	WYB00012
		m3	677	74.59	50,497	単－1114号
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(1号ｸﾚｰﾝ)		6,011	471.4	2,833,585	WYB00372
		m3	6,011	471.4	2,833,585	単－1115号
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(2号ｸﾚｰﾝ)		22,975	952.2	21,876,795	WYB00370
		m3	22,975	952.2	21,876,795	単－1116号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－430号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	m3	数量	117,803 117,803	単価	4,704 4,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(3号ｸﾚｰﾝ)		27,120	923.4	25,042,608	WYB00207
		m3	27,120	923.4	25,042,608	単－1117号
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(4号ｸﾚｰﾝ)		1,535	8,791	13,494,185	WYB00016
		m3	1,535	8,791	13,494,185	単－1118号
1号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(150t)運転			6,034	2,078	12,538,652	WYB00031
		m3	6,034	2,078	12,538,652	単－1119号
2号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(100t)運転			23,375	3,204	74,893,500	WYB00042
		m3	23,375	3,204	74,893,500	単－1120号
3号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(100t)運転			27,797	2,978	82,779,466	WYB00046
		m3	27,797	2,978	82,779,466	単－1121号
4号ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ(25t)運転			1,535	5,396	8,282,860	WYB00051
		m3	1,535	5,396	8,282,860	単－1122号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	(取水塔)		1,109	27,550	30,552,950	WYB00242
		m3	1,109	27,550	30,552,950	単－1123号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	(分水槽)		676	16,740	11,316,240	WYB00026
		m3	676	16,740	11,316,240	単－1124号
ﾊﾞｲﾊﾞｯｸ運転			69,746	434.8	30,325,560	WYB00030
		m3	69,746	434.8	30,325,560	単－1125号
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	機械締固 (補助ﾊﾞｲﾌﾟ)		69,746	56.52	3,942,043	WYB00371
		m3	69,746	56.52	3,942,043	単－1126号
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固 (2,3,4号ｸﾚｰﾝ)		45,887	149.7	6,869,283	WYB00375
		m3	45,887	149.7	6,869,283	単－1127号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－430号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	m3	数量	117,803 117,803	単価	4,704 4,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固（取水塔）		940	2,965	2,787,100	WYB00373
		m3	940	2,965	2,787,100	単－1128号
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固（分水槽）		676	1,462	988,312	WYB00037
		m3	676	1,462	988,312	単－1129号
ｺﾝｸﾘｰﾄ機械・人力締固め労務			117,247	894.6	104,889,166	WYB00038
		m3	117,247	894.6	104,889,166	単－1130号
計					554,183,124 554,183,124	
単価					4,704 4,704	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－431号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般		単位	m3	数量	130,794 130,794	単価	233.8 233.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送以外)		73,517	290.2	21,334,633	WYB00018
		m3	73,517	290.2	21,334,633	単－1131号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送)		57,277	161.6	9,255,963	WYB00021
		m3	57,277	161.6	9,255,963	単－1132号
計					30,590,596 30,590,596	
単価					233.8 233.8	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－432号	打設面処理及び養生		単位	m2	数量	100 100	単価	1,832 1,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
普通作業員		人	3.5 3.5	20,790 20,790	72,765 72,765	
養生ｼｰﾄ		m2	120 120	7.97 7.97	956 956	
工事用高圧洗浄機運転	電動式　22kw	日	0.5 0.5	16,190 16,190	8,095 8,095	WYB00022 単－1133号
ｽﾗｲﾑ回収機運転	18m3/分 自走式	時間	3 3	9,095 9,095	27,285 27,285	WYB00023 単－1134号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		8,264 8,264	
計					183,200 183,200	
単価					1,832 1,832	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－433号	上下流面置き型枠	（上流側）	単位	m2	数量	100 100	単価	27,370 27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上下流面置き型枠	（堤体工）		100	5,078	507,800	WYB00297
		m2	100	5,078	507,800	単－1135号
上下流面置き型枠損料	（堤体工）		100	22,300	2,230,000	
		ｍ２	100	22,300	2,230,000	
計					2,737,800 2,737,800	
単価					27,370 27,370	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－434号	上下流面置き型枠	（下流側）	単位	m2	数量	100 100	単価	27,370 27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上下流面置き型枠	（堤体工）		100	5,078	507,800	WYB00301
		m2	100	5,078	507,800	単－1136号
上下流面置き型枠損料	（堤体工）		100	22,300	2,230,000	
		ｍ２	100	22,300	2,230,000	
計					2,737,800 2,737,800	
単価					27,370 27,370	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－435号	上流面型枠	（堤体工）	単位	m2	数量	100 100	単価	19,370 19,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面型枠 （堤体工）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	11,160 11,160	1,116,000 1,116,000	WD230100 単－1137号
上流面型枠損料 （堤体工）		ｍ２	100 100	8,210 8,210	821,000 821,000	WD231500 単－1138号
計					1,937,000 1,937,000	
単価					19,370 19,370	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－436号	下流面型枠	（堤体工）	単位	m2	数量	100 100	単価	17,620 17,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠 （堤体工）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	11,160 11,160	1,116,000 1,116,000	WD230200 単－1139号
下流面型枠損料 （堤体工）		ｍ２	100 100	6,460 6,460	646,000 646,000	WD231600 単－1140号
計					1,762,000 1,762,000	
単価					17,620 17,620	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－437号	バラ型枠（ダム） （堤体工）	3.4時間 5.7時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	18,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	28,665	171,990	
普通作業員		人	15	20,790	311,850	
型わく工		人	29.5	26,880	792,960	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	29.5	11,950	352,525	単－1141号
諸雑費（率＋まるめ） 15.5%		式	1		197,675	
計					1,827,000	
単価					18,270	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－438号	監査廊型枠	（水平部）	単位	m2	数量	100 100	単価	30,720 30,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠 （水平部）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	16,220 16,220	1,622,000 1,622,000	WD230600 単－1142号
監査廊型枠損料 （水平部）		ｍ２	100 100	14,500 14,500	1,450,000 1,450,000	WD232000 単－1143号
計					3,072,000 3,072,000	
単価					30,720 30,720	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－439号	監査廊型枠	（傾斜部 1：1.2）	単位	m2	数量	100 100	単価	35,220 35,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠 （傾斜部 1：1.2）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	16,220 16,220	1,622,000 1,622,000	WD230600 単－1142号
監査廊型枠損料 （傾斜部 1：1.2）		ｍ２	100 100	19,000 19,000	1,900,000 1,900,000	WD232000 単－1144号
計					3,522,000 3,522,000	
単価					35,220 35,220	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－440号	監査廊型枠	（傾斜部 1：1.7）	単位	m2	数量	100 100	単価	26,720 26,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠 （傾斜部 1：1.7）	3.4時間 5.7時間	 m２	100 100	16,220 16,220	1,622,000 1,622,000	WD230600 単－1142号
監査廊型枠損料 （傾斜部 1：1.7）		 m２	100 100	10,500 10,500	1,050,000 1,050,000	WD232000 単－1145号
計					2,672,000 2,672,000	
単価					26,720 26,720	 円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－441号	監査廊型枠	（傾斜部 1：2.0）	単位	m2	数量	100 100	単価	25,820 25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠 （傾斜部 1：2.0）	3.4時間 5.7時間	 m２	100 100	16,220 16,220	1,622,000 1,622,000	WD230600 単－1142号
監査廊型枠損料 （傾斜部 1：2.0）		 m２	100 100	9,600 9,600	960,000 960,000	WD232000 単－1146号
計					2,582,000 2,582,000	
単価					25,820 25,820	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－442号	埋設型枠 (埋設継目,埋設目地)	3.4時間 5.7時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	13,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	28,665	100,327	
普通作業員		人	9	20,790	187,110	
型わく工		人	15	26,880	403,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	19	11,950	227,050	単－1141号
鋼板	t=2.3㎜ SPHC(熱延薄板)	ｋｇ	2,100	126	264,600	
等辺山形鋼	40×40×3 SS400	ｋｇ	245	128	31,360	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		110,353	
計					1,324,000	
単価					13,240	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－443号	鉄筋加工	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	151,400 151,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	105,000 105,000	108,150 108,150	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		757 757	
計					151,400 151,400	
単価					151,400 151,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－444号	鉄筋組立	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	85,550 85,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	28,665 28,665	8,599 8,599	
鉄筋工		人	1.5 1.5	26,985 26,985	40,477 40,477	
普通作業員		人	1.3 1.3	20,790 20,790	27,027 27,027	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1147号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,277 2,277	
計					85,550 85,550	
単価					85,550 85,550	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－445号	止水板設置（合成樹脂製）		単位	m	数量	10	単価	9,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	28,665	20,065	
普通作業員		人	1.4	20,790	29,106	
止水板	塩ビ UC400×9	m	10	5,010	50,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					99,280	
単価					9,928	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－446号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋コンクリート	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－447号	半割管設置	SGP φ165 t=5mm	単位	m	数量	100 100	単価	19,050 19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	7 7	20,790 20,790	145,530 145,530	
鋼管（半割鋼管）	SGP φ165 t=5mm	m	100 100	17,300 17,300	1,730,000 1,730,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		805 805	
計					1,905,000 1,905,000	
単価					19,050 19,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－448号	鉄筋加工	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	161,100 161,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	1.1 1.1	26,985 26,985	29,683 29,683	
普通作業員		人	0.7 0.7	20,790 20,790	14,553 14,553	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	107,000 107,000	110,210 110,210	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		921 921	
計					161,100 161,100	
単価					161,100 161,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－449号	鉄筋組立	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	101,100 101,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	28,665 28,665	11,466 11,466	
鉄筋工		人	1.8 1.8	26,985 26,985	48,573 48,573	
普通作業員		人	1.5 1.5	20,790 20,790	31,185 31,185	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	単－1147号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,706 2,706	
計					101,100 101,100	
単価					101,100 101,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－450号	鉄筋加工	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	151,400 151,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	105,000 105,000	108,150 108,150	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		757 757	
計					151,400 151,400	
単価					151,400 151,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－451号	鉄筋組立	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	85,550 85,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	28,665 28,665	8,599 8,599	
鉄筋工		人	1.5 1.5	26,985 26,985	40,477 40,477	
普通作業員		人	1.3 1.3	20,790 20,790	27,027 27,027	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1147号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,277 2,277	
計					85,550 85,550	
単価					85,550 85,550	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－452号	鉄筋加工	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	132,200 132,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
鉄筋工		人	0.5 0.5	26,985 26,985	13,492 13,492	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,790 20,790	6,237 6,237	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03 1.03	106,000 106,000	109,180 109,180	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		425 425	
計					132,200 132,200	
単価					132,200 132,200	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－453号	鉄筋組立	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	55,220 55,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,790 20,790	16,632 16,632	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1147号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,399 1,399	
計					55,220 55,220	
単価					55,220 55,220	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－454号	鉄筋加工	SD345　D35	単位	t	数量	1 1	単価	135,300 135,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
鉄筋工		人	0.5 0.5	26,985 26,985	13,492 13,492	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,790 20,790	6,237 6,237	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	1.03 1.03	109,000 109,000	112,270 112,270	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		435 435	
計					135,300 135,300	
単価					135,300 135,300	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－455号	鉄筋組立	SD345　D35	単位	t	数量	1 1	単価	55,220 55,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,790 20,790	16,632 16,632	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1148号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,399 1,399	
計					55,220 55,220	
単価					55,220 55,220	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－456号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	1	1,435.2	1,435	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,435	
単価					1,435	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－457号	止水板設置（合成樹脂製）		単位	m	数量	10	単価	8,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	28,665	20,065	
普通作業員		人	1.4	20,790	29,106	
止水板	塩ビ UC300×9	m	10	3,490	34,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					84,080	
単価					8,408	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－458号	塩化ビニール半割管設置		単位	m	数量	10	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	28,665	14,332	
普通作業員		人	1.5	20,790	31,185	
塩化ビニル半割管	VPφ150	m	10	11,800	118,000	
ソケット	VPφ150	個	5	4,860	24,300	
アンカーボルト	L型 W1/2×200mm ﾅｯﾄ付	組	40	56.1	2,244	
吸出し防止材（継目排水管用）	不織布 t=10mmo	m２	0.4	655	262	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					190,400	
単価					19,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－459号	硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上する	単位	m	数量	100	単価	5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,665	11,466	
普通作業員		人	1.7	20,790	35,343	
塩化ビニル管	VPφ100	m	101	1,194	120,594	
塩化ビニール管用継手	VPφ100 引出し管用	式	1		340,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					507,500	
単価					5,075	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－460号	プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間	単位	m	数量	10	単価	61,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
特殊作業員		人	2	24,780	49,560	
普通作業員		人	2	20,790	41,580	
溶接工		人	2	28,350	56,700	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	6.5	52,780	343,070	単－1149号
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×７５×４０	t	0.34	129,000	43,860	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	0.19	123,000	23,370	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,463	
計					610,600	
単価					61,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－461号	プレキャストエレベーターシャフト型枠	0.5時間 0.8時間	単位	m	数量	10	単価	157,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	28,665	85,995	
特殊作業員		人	4	24,780	99,120	
普通作業員		人	6.5	20,790	135,135	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	23.5	52,780	1,240,330	単－1149号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		18,420	
計					1,579,000	
単価					157,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－462号	硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上する	単位	m	数量	100	単価	3,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,665	11,466	
普通作業員		人	1.7	20,790	35,343	
塩化ビニル管	VPφ150	m	101	2,468	249,268	
塩化ビニール管用継手	ソケットVPφ150	式	1		47,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					343,700	
単価					3,437	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－463号	プレクーリング冷却設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	42,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,665	11,466	
特殊作業員		人	1	24,780	24,780	
普通作業員		人	0.3	20,790	6,237	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					42,490	
単価					42,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－464号	骨材貯蔵･運搬設備運転		単位	t	数量	270,195 270,195	単価	2,124 2,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵･運搬設備運転		日	416 416	1,337,000 1,337,000	556,192,000 556,192,000	WYB00029 単－1150号
骨材貯蔵･運搬全般		日	416 416	42,690 42,690	17,759,040 17,759,040	WYB00033 単－1151号
計					573,951,040 573,951,040	
単価					2,124 2,124	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－465号	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転		単位	m3	数量	130,794 130,794	単価	1,956 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転		日	416 416	77,900 77,900	32,406,400 32,406,400	WYB00041 単－1152号
ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	416 416	537,200 537,200	223,475,200 223,475,200	WYB00049 単－1153号
計					255,881,600 255,881,600	
単価					1,956 1,956	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－466号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	m3	数量	12,991 12,991	単価	7,598 7,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運転	(ｸﾚｰﾝ打設)		12,991	2,522	32,763,302	WYB00080
		m3	12,991	2,522	32,763,302	単－1154号
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(100tｸﾚｰﾝ)		2,964	1,244	3,687,216	WYB00376
		m3	2,964	1,244	3,687,216	単－1155号
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(70tｸﾚｰﾝ)		10,027	866.7	8,690,400	WYB00086
		m3	10,027	866.7	8,690,400	単－1156号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(100t)運転			2,964	4,117	12,202,788	WYB00090
		m3	2,964	4,117	12,202,788	単－1157号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(70t)運転			10,027	1,905	19,101,435	WYB00093
		m3	10,027	1,905	19,101,435	単－1158号
ﾊﾞｲﾊﾞｯｸ運転			2,480	539.4	1,337,712	WYB00100
		m3	2,480	539.4	1,337,712	単－1159号
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	機械締固（補助ﾊﾞｲﾌﾞ）		2,480	91.19	226,151	WYB00394
		m3	2,480	91.19	226,151	単－1160号
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固		10,511	109	1,145,699	WYB00101
		m3	10,511	109	1,145,699	単－1161号
ｺﾝｸﾘｰﾄ機械・人力締固め労務			12,991	1,505	19,551,455	WYB00102
		m3	12,991	1,505	19,551,455	単－1162号
計					98,706,158 98,706,158	
単価					7,598 7,598	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－467号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般		単位	m3	数量	130,794 130,794	単価	233.8 233.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送以外)	m3	73,517 73,517	290.2 290.2	21,334,633 21,334,633	WYB00035 単－1163号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送)	m3	57,277 57,277	161.6 161.6	9,255,963 9,255,963	WYB00039 単－1164号
計					30,590,596 30,590,596	
単価					233.8 233.8	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－468号	打設面処理及び養生		単位	m2	数量	100 100	単価	1,954 1,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
普通作業員		人	3.5 3.5	20,790 20,790	72,765 72,765	
養生ｼｰﾄ		m2	120 120	7.97 7.97	956 956	
工事用高圧洗浄機運転	電動式　22kw	日	0.5 0.5	22,190 22,190	11,095 11,095	WYB00056 単－1165号
ｽﾗｲﾑ回収機運転	18m3/分 自走式	時間	3 3	12,170 12,170	36,510 36,510	WYB00057 単－1166号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		8,239 8,239	
計					195,400 195,400	
単価					1,954 1,954	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－469号	上流面型枠	（減勢工）	単位	m2	数量	100 100	単価	15,480 15,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面型枠 （減勢工）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	11,160 11,160	1,116,000 1,116,000	WD230100 単－1137号
上流面型枠損料 （減勢工）		ｍ２	100 100	4,320 4,320	432,000 432,000	WD231500 単－1167号
計					1,548,000 1,548,000	
単価					15,480 15,480	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－470号	下流面型枠	（減勢工）	単位	m2	数量	100 100	単価	14,960 14,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠 （減勢工）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	11,160 11,160	1,116,000 1,116,000	WD230200 単－1139号
下流面型枠損料 （減勢工）		ｍ２	100 100	3,800 3,800	380,000 380,000	WD231600 単－1168号
計					1,496,000 1,496,000	
単価					14,960 14,960	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－471号	鉄筋加工	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	161,100 161,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	1.1 1.1	26,985 26,985	29,683 29,683	
普通作業員		人	0.7 0.7	20,790 20,790	14,553 14,553	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	107,000 107,000	110,210 110,210	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		921 921	
計					161,100 161,100	
単価					161,100 161,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－472号	鉄筋組立	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	101,100 101,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	28,665 28,665	11,466 11,466	
鉄筋工		人	1.8 1.8	26,985 26,985	48,573 48,573	
普通作業員		人	1.5 1.5	20,790 20,790	31,185 31,185	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	単－1147号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,706 2,706	
計					101,100 101,100	
単価					101,100 101,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－473号	鉄筋加工	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	151,400 151,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	105,000 105,000	108,150 108,150	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		757 757	
計					151,400 151,400	
単価					151,400 151,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－474号	鉄筋組立	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	85,550 85,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	28,665 28,665	8,599 8,599	
鉄筋工		人	1.5 1.5	26,985 26,985	40,477 40,477	
普通作業員		人	1.3 1.3	20,790 20,790	27,027 27,027	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1147号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,277 2,277	
計					85,550 85,550	
単価					85,550 85,550	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－475号	鉄筋加工	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	132,200 132,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
鉄筋工		人	0.5 0.5	26,985 26,985	13,492 13,492	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,790 20,790	6,237 6,237	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03 1.03	106,000 106,000	109,180 109,180	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		425 425	
計					132,200 132,200	
単価					132,200 132,200	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－476号	鉄筋組立	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	55,220 55,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,790 20,790	16,632 16,632	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1147号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,399 1,399	
計					55,220 55,220	
単価					55,220 55,220	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－477号	鉄筋加工	SD345　D35	単位	t	数量	1 1	単価	135,300 135,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
鉄筋工		人	0.5 0.5	26,985 26,985	13,492 13,492	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,790 20,790	6,237 6,237	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	1.03 1.03	109,000 109,000	112,270 112,270	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		435 435	
計					135,300 135,300	
単価					135,300 135,300	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－478号	鉄筋組立	SD345　D35	単位	t	数量	1 1	単価	55,220 55,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,790 20,790	16,632 16,632	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1148号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,399 1,399	
計					55,220 55,220	
単価					55,220 55,220	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－479号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	単位	m	数量	100	単価	17,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.32	60,092	139,413	
特殊作業員		人	6.96	51,985	361,815	
普通作業員		人	8.5	43,781	372,138	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝３．０m（超大口）	本	3	10,600	31,800	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	7.728	9,028	69,768	単－1169号
諸雑費（まるめ）		式	1		706	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－479号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	単位	m	数量	100	単価	17,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,775,000	
単価					17,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－480号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 斜め下方 0.62無 無	単位	m	数量	100	単価	18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.53	60,092	152,032	
特殊作業員		人	7.58	51,985	394,046	
普通作業員		人	9.27	43,781	405,849	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝３．０m（超大口）	本	3	10,600	31,800	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	8.425	9,028	76,060	単－1169号
諸雑費（まるめ）		式	1		853	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－480号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 斜め下方 0.62無 無	単位	m	数量	100	単価	18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,860,000	
単価					18,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－481号	セメンテーション	φ66㎜	単位	孔	数量	10 10	単価	3,342 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	60,092 60,092	6,009 6,009	
特殊作業員		人	0.25 0.25	51,985 51,985	12,996 12,996	
普通作業員		人	0.3 0.3	43,781 43,781	13,134 13,134	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,281 1,281	
計					33,420 33,420	
単価					3,342 3,342	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－482号	材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種	単位	t	数量	1 1	単価	18,400 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入		1	18,400	18,400	
		t	1	18,400	18,400	
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－483号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	単位	m	数量	100	単価	8,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.79	60,092	107,564	
特殊作業員		人	5.36	51,985	278,639	
普通作業員		人	6.55	43,781	286,765	
メタルクラウン	径４６	個	48	2,200	105,600	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	5,580	11,160	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4	3,550	14,200	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	5.952	9,028	53,734	単－1169号
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					889,500	
単価					8,895	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－484号	セメンテーション	φ46㎜	単位	孔	数量	10 10	単価	3,342 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	60,092 60,092	6,009 6,009	
特殊作業員		人	0.25 0.25	51,985 51,985	12,996 12,996	
普通作業員		人	0.3 0.3	43,781 43,781	13,134 13,134	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,281 1,281	
計					33,420 33,420	
単価					3,342 3,342	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－485号	材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種	単位	t	数量	1 1	単価	18,400 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	1 1	18,400 18,400	18,400 18,400	
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－486号	ボーリング工（コンクリート） P孔	一般部 66㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	60,092	114,174	
特殊作業員		人	5.69	51,985	295,794	
普通作業員		人	6.95	43,781	304,277	
メタルクラウン	径６６	個	52	2,560	133,120	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	6.321	14,700	92,918	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		717	
計					1,008,000	
単価					10,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－487号	ボーリング工（コンクリート） P孔	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	11,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	60,092	132,202	
特殊作業員		人	6.6	51,985	343,101	
普通作業員		人	8.06	43,781	352,874	
メタルクラウン	径６６	個	52	2,560	133,120	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	7.331	14,700	107,765	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		218	
計					1,149,000	
単価					11,490	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－488号	ボーリング工（コンクリート） C孔	一般部 66㎜ 2交替 無 0～50m 斜め下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.07	60,092	124,390	
特殊作業員		人	6.2	51,985	322,307	
普通作業員		人	7.58	43,781	331,859	
メタルクラウン	径６６	個	52	2,560	133,120	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	6.892	14,700	101,312	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					1,080,000	
単価					10,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－489号	ボーリング工（コンクリート） C孔	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 斜め下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	60,092	144,220	
特殊作業員		人	7.19	51,985	373,772	
普通作業員		人	8.79	43,781	384,834	
メタルクラウン	径６６	個	52	2,560	133,120	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	7.994	14,700	117,511	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		823	
計					1,234,000	
単価					12,340	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－490号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66㎜ 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	18,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.32	60,092	139,413	
特殊作業員		人	6.96	51,985	361,815	
普通作業員		人	8.5	43,781	372,138	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝３．０m（超大口）	本	3	10,600	31,800	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	7.728	14,700	113,601	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		873	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－490号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	18,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,819,000	
単価					18,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－491号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	19,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.55	60,092	153,234	
特殊作業員		人	7.65	51,985	397,685	
普通作業員		人	9.35	43,781	409,352	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝３．０m（超大口）	本	3	10,600	31,800	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	8.496	14,700	124,891	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		678	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－491号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	19,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,917,000	
単価					19,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－492号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	19,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.69	60,092	161,647	
特殊作業員		人	8.06	51,985	418,999	
普通作業員		人	9.86	43,781	431,680	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,420	44,520	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	8.961	14,700	131,726	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		68	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－492号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	19,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,988,000	
単価					19,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－493号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	21,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.96	60,092	177,872	
特殊作業員		人	8.88	51,985	461,626	
普通作業員		人	10.85	43,781	475,023	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,420	44,520	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	9.862	14,700	144,971	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		628	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－493号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	21,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,104,000	
単価					21,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－494号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 斜め下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	19,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.53	60,092	152,032	
特殊作業員		人	7.58	51,985	394,046	
普通作業員		人	9.27	43,781	405,849	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋW級	日	8.425	14,700	123,847	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		66	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－494号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 斜め下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	19,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,907,000	
単価					19,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－495号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	20,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.93	60,092	176,069	
特殊作業員		人	8.79	51,985	456,948	
普通作業員		人	10.74	43,781	470,207	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,420	44,520	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	9.766	14,700	143,560	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		336	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－495号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	20,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,091,000	
単価					20,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－496号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	22,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.22	60,092	193,496	
特殊作業員		人	9.67	51,985	502,694	
普通作業員		人	11.82	43,781	517,491	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,420	44,520	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	10.741	14,700	157,892	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		547	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－496号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	22,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,216,000	
単価					22,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－497号	ボーリング工（コンクリート）	一般部 46㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	8,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.61	60,092	96,748	
特殊作業員		人	4.82	51,985	250,567	
普通作業員		人	5.89	43,781	257,870	
メタルクラウン	径４６	個	52	2,200	114,400	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	5,580	11,160	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4	3,550	14,200	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	5.356	14,700	78,733	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					855,500	
単価					8,555	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－498号	ボーリング工（コンクリート）	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 46㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	9,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.86	60,092	111,771	
特殊作業員		人	5.59	51,985	290,596	
普通作業員		人	6.84	43,781	299,462	
メタルクラウン	径４６	個	52	2,200	114,400	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	5,580	11,160	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4	3,550	14,200	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	6.215	14,700	91,360	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					977,500	
単価					9,775	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－499号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	9,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.79	60,092	107,564	
特殊作業員		人	5.36	51,985	278,639	
普通作業員		人	6.55	43,781	286,765	
メタルクラウン	径４６	個	48	2,200	105,600	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	5,580	11,160	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4	3,550	14,200	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	5.952	14,700	87,494	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					923,300	
単価					9,233	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－500号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 46㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.07	60,092	124,390	
特殊作業員		人	6.22	51,985	323,346	
普通作業員		人	7.6	43,781	332,735	
メタルクラウン	径４６	個	48	2,200	105,600	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	5,580	11,160	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4	3,550	14,200	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	6.906	14,700	101,518	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		531	
計					1,058,000	
単価					10,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－501号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 46mm 2交替 無 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.28	60,092	137,009	
特殊作業員		人	6.83	51,985	355,057	
普通作業員		人	8.35	43,781	365,571	
メタルクラウン	径４６	個	48	2,200	105,600	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	5,580	11,160	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4	3,550	14,200	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	7.593	14,700	111,617	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		266	
計					1,145,000	
単価					11,450	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－502号	透水試験（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	単価	43,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.078	60,092	4,687	
特殊作業員		人	0.172	51,985	8,941	
普通作業員		人	0.313	43,781	13,703	
エアーパッカー本体	φ６６mm	組	0.006	64,800	388	
エアーパッカーラバー	φ６６mm高圧用	個	0.018	140,000	2,520	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	8,770	1,368	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	18,900	2,948	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	26,100	4,071	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.078	32,100	2,503	
電力料		ｋｗＨ	10.105	17.11	172	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		2,629	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－502号	透水試験（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	単価	43,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					43,930	
単価					43,930	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－503号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.34無 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	単価	18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.031	60,092	1,862	
特殊作業員		人	0.069	51,985	3,586	
普通作業員		人	0.125	43,781	5,472	
エアーパッカー本体	φ６６mm	組	0.004	64,800	259	
エアーパッカーラバー	φ６６mm高圧用	個	0.012	140,000	1,680	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	8,770	552	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,290	270	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	18,900	1,190	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	26,100	1,644	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	32,100	995	
電力料		ｋｗＨ	4.902	17.11	83	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－503号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.34無 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	単価	18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,057	
計					18,650	
単価					18,650	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－504号	水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	単価	42,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.078	60,092	4,687	
特殊作業員		人	0.172	51,985	8,941	
普通作業員		人	0.313	43,781	13,703	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.006	40,000	240	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.018	56,000	1,008	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	8,770	1,368	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	18,900	2,948	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	26,100	4,071	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.078	32,100	2,503	
電力料		ｋｗＨ	10.105	17.11	172	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		2,629	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－504号	水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	単価	42,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					42,270	
単価					42,270	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－505号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.34無 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	単価	17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.031	60,092	1,862	
特殊作業員		人	0.069	51,985	3,586	
普通作業員		人	0.125	43,781	5,472	
エアーパッカー本体	φ４６mm	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６mm高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	8,770	552	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,290	270	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	18,900	1,190	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	26,100	1,644	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	32,100	995	
電力料		ｋｗＨ	4.902	17.11	83	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－505号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.34無 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	単価	17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,054	
計					17,540	
単価					17,540	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－506号	透水試験（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無	単位	回	数量	1	単価	32,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.063	60,092	3,785	
特殊作業員		人	0.141	51,985	7,329	
普通作業員		人	0.109	43,781	4,772	
エアーパッカー本体	φ６６mm	組	0.006	64,800	388	
エアーパッカーラバー	φ６６mm高圧用	個	0.018	140,000	2,520	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	9,480	1,478	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	20,800	3,244	
グラウトデータレコーダ	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	28,700	4,477	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	36,300	1,125	
電力料		ｋｗＨ	9.675	17.11	165	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		2,877	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－506号	透水試験（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無	単位	回	数量	1	単価	32,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					32,160	
単価					32,160	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－507号	透水試験（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無	単位	回	数量	1	単価	47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.078	60,092	4,687	
特殊作業員		人	0.172	51,985	8,941	
普通作業員		人	0.313	43,781	13,703	
エアーパッカー本体	φ６６mm	組	0.006	64,800	388	
エアーパッカーラバー	φ６６mm高圧用	個	0.018	140,000	2,520	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	9,290	1,449	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	20,300	3,166	
グラウトデータレコーダ	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	28,000	4,368	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	35,200	5,491	
電力料		ｋｗＨ	10.535	17.11	180	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		2,807	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－507号	透水試験（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無	単位	回	数量	1	単価	47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					47,700	
単価					47,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－508号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	単位	時間	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	60,092	1,502	
特殊作業員		人	0.056	51,985	2,911	
普通作業員		人	0.044	43,781	1,926	
エアーパッカー本体	φ６６ｍｍ	組	0.004	64,800	259	
エアーパッカーラバー	φ６６ｍｍ高圧用	個	0.012	140,000	1,680	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	9,480	597	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,640	292	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	20,800	1,310	
グラウトデータレコーダ	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	28,700	1,808	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.013	36,300	471	
中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	日	0.013	218,400	2,839	WD510350 単－1171号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－508号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	単位	時間	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.73	17.11	80	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,155	
計					16,830	
単価					16,830	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－509号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.31無 0.31無 0.31無	単位	時間	数量	1	単価	20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.031	60,092	1,862	
特殊作業員		人	0.069	51,985	3,586	
普通作業員		人	0.125	43,781	5,472	
エアーパッカー本体	φ６６mm	組	0.004	64,800	259	
エアーパッカーラバー	φ６６mm高圧用	個	0.012	140,000	1,680	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	9,290	585	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,550	286	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	20,300	1,278	
グラウトデータレコーダ	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	28,000	1,764	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	35,200	2,217	
電力料		ｋｗＨ	5.074	17.11	86	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－509号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.31無 0.31無 0.31無	単位	時間	数量	1	単価	20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,135	
計					20,210	
単価					20,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－510号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無	単位	回	数量	1	単価	30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.063	60,092	3,785	
特殊作業員		人	0.141	51,985	7,329	
普通作業員		人	0.109	43,781	4,772	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.006	40,000	240	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.018	56,000	1,008	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	9,480	1,478	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	20,800	3,244	
グラウトデータレコーダ	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	28,700	4,477	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	36,300	1,125	
電力料		ｋｗＨ	9.675	17.11	165	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		2,877	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－510号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無	単位	回	数量	1	単価	30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					30,500	
単価					30,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－511号	水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無	単位	回	数量	1	単価	46,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.078	60,092	4,687	
特殊作業員		人	0.172	51,985	8,941	
普通作業員		人	0.313	43,781	13,703	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.006	40,000	240	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.018	56,000	1,008	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	9,290	1,449	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	20,300	3,166	
グラウトデータレコーダ	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	28,000	4,368	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	35,200	5,491	
電力料		ｋｗＨ	10.535	17.11	180	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		2,807	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－511号	水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無	単位	回	数量	1	単価	46,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					46,040	
単価					46,040	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－512号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	単位	時間	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	60,092	1,502	
特殊作業員		人	0.056	51,985	2,911	
普通作業員		人	0.044	43,781	1,926	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	9,480	597	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,640	292	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	20,800	1,310	
グラウトデータレコーダ	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	28,700	1,808	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.013	36,300	471	
中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	日	0.013	218,400	2,839	WD510350 単－1171号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－512号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	単位	時間	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.73	17.11	80	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,162	
計					15,730	
単価					15,730	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－513号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.31無 0.31無 0.31無	単位	時間	数量	1	単価	19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.031	60,092	1,862	
特殊作業員		人	0.069	51,985	3,586	
普通作業員		人	0.125	43,781	5,472	
エアーパッカー本体	φ４６mm	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６mm高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	9,290	585	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,550	286	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	20,300	1,278	
グラウトデータレコーダ	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	28,000	1,764	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	35,200	2,217	
電力料		ｋｗＨ	5.074	17.11	86	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－513号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.31無 0.31無 0.31無	単位	時間	数量	1	単価	19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,132	
計					19,100	
単価					19,100	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－514号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	超微粒子セメント　ﾊﾞﾗ	ｔ	1	195,000	195,000	
計					195,000	
単価					195,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－515号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	超微粒子セメント　袋	ｔ	1	195,000	195,000	
計					195,000	
単価					195,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－516号	セメンテーション	φ46㎜	単位	孔	数量	10 10	単価	3,342 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	60,092 60,092	6,009 6,009	
特殊作業員		人	0.25 0.25	51,985 51,985	12,996 12,996	
普通作業員		人	0.3 0.3	43,781 43,781	13,134 13,134	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,281 1,281	
計					33,420 33,420	
単価					3,342 3,342	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－517号	材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種	単位	t	数量	1 1	単価	18,400 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入		1	18,400	18,400	
		t	1	18,400	18,400	
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－518号	セメンテーション	φ46㎜	単位	孔	数量	10 10	単価	3,342 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	60,092 60,092	6,009 6,009	
特殊作業員		人	0.25 0.25	51,985 51,985	12,996 12,996	
普通作業員		人	0.3 0.3	43,781 43,781	13,134 13,134	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,281 1,281	
計					33,420 33,420	
単価					3,342 3,342	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－519号	材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種	単位	t	数量	1 1	単価	18,400 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入		1	18,400	18,400	
		t	1	18,400	18,400	
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－520号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.62無 0.62無	単位	回	数量	1	単価	25,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.063	60,092	3,785	
特殊作業員		人	0.141	51,985	7,329	
普通作業員		人	0.109	43,781	4,772	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.006	40,000	240	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.018	56,000	1,008	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	6,370	993	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	12,600	1,965	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	17,600	2,745	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	17,600	545	
電力料		ｋｗＨ	9.675	17.11	165	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,803	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－520号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.62無 0.62無	単位	回	数量	1	単価	25,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					25,350	
単価					25,350	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－521号	水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.6無 0.6無	単位	回	数量	1	単価	37,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.078	60,092	4,687	
特殊作業員		人	0.172	51,985	8,941	
普通作業員		人	0.313	43,781	13,703	
エアーパッカー本体	φ４６mm	組	0.006	40,000	240	
エアーパッカーラバー	φ４６mm高圧用	個	0.018	56,000	1,008	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	6,470	1,009	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	12,900	2,012	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（補助ｶｰﾃﾝ分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	18,000	2,808	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（補助ｶｰﾃﾝ分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.078	18,200	1,419	
電力料		ｋｗＨ	10.105	17.11	172	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,841	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－521号	水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.6無 0.6無	単位	回	数量	1	単価	37,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					37,840	
単価					37,840	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－522号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.62無 0.62無 0.62無 100L/min 0.44無 有 0.44無	単位	時間	数量	1	単価	12,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	60,092	1,502	
特殊作業員		人	0.056	51,985	2,911	
普通作業員		人	0.044	43,781	1,926	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	6,370	401	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	3,090	194	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	12,600	793	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	17,600	1,108	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.013	17,600	228	
中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.44無 有 0.44無 2.56時間	日	0.013	173,300	2,252	WD510350 単－1172号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－522号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.62無 0.62無 0.62無 100L/min 0.44無 有 0.44無	単位	時間	数量	1	単価	12,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.73	17.11	80	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		723	
計					12,950	
単価					12,950	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－523号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.6無 0.6無 0.6無	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.031	60,092	1,862	
特殊作業員		人	0.069	51,985	3,586	
普通作業員		人	0.125	43,781	5,472	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	6,470	407	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	3,140	197	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	12,900	812	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（補助ｶｰﾃﾝ分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	18,000	1,134	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（補助ｶｰﾃﾝ分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	18,200	564	
電力料		ｋｗＨ	4.902	17.11	83	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－523号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.6無 0.6無 0.6無	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		741	
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－524号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.61無 0.61無	単位	回	数量	1	単価	25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.063	60,092	3,785	
特殊作業員		人	0.141	51,985	7,329	
普通作業員		人	0.109	43,781	4,772	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.006	40,000	240	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.018	56,000	1,008	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	6,420	1,001	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	12,700	1,981	
グラウトデータレコーダ	河床部先行施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	17,800	2,776	
グラウトデータ処理装置損料	河床部先行施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	17,900	554	
電力料		ｋｗＨ	9.675	17.11	165	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,819	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－524号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.61無 0.61無	単位	回	数量	1	単価	25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					25,430	
単価					25,430	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－525号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.61無 0.61無 0.61無 100L/min 0.53無 有 0.27無	単位	時間	数量	1	単価	12,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	60,092	1,502	
特殊作業員		人	0.056	51,985	2,911	
普通作業員		人	0.044	43,781	1,926	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	6,420	404	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	3,120	196	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	12,700	800	
グラウトデータレコーダ	河床部先行施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	17,800	1,121	
グラウトデータ処理装置損料	河床部先行施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.013	17,900	232	
中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.53無 有 0.27無 5.04時間	日	0.013	169,600	2,204	WD510350 単－1173号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－525号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.61無 0.61無 0.61無 100L/min 0.53無 有 0.27無	単位	時間	数量	1	単価	12,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.73	17.11	80	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		732	
計					12,940	
単価					12,940	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－526号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.27無 有 0.27無 2.59時間	単位	時間	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	60,092	1,502	
特殊作業員		人	0.056	51,985	2,911	
普通作業員		人	0.044	43,781	1,926	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	9,480	597	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,640	292	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	20,800	1,310	
グラウトデータレコーダ	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	28,700	1,808	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.013	36,300	471	
中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.27無 有 0.27無 2.59時間	日	0.013	200,900	2,611	WD510350 単－1174号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－526号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.27無 有 0.27無 2.59時間	単位	時間	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.73	17.11	80	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,160	
計					15,500	
単価					15,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－527号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.11	60,092	126,794	
特殊作業員		人	6.32	51,985	328,545	
普通作業員		人	7.72	43,781	337,989	
メタルクラウン	径６６	個	48	2,560	122,880	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	7.022	14,700	103,223	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		569	
計					1,087,000	
単価					10,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－528号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	12,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.45	60,092	147,225	
特殊作業員		人	7.34	51,985	381,569	
普通作業員		人	8.97	43,781	392,715	
メタルクラウン	径６６	個	48	2,560	122,880	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	8.15	14,700	119,805	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					1,244,000	
単価					12,440	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－529号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	13,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.69	60,092	161,647	
特殊作業員		人	8.06	51,985	418,999	
普通作業員		人	9.86	43,781	431,680	
メタルクラウン	径６６	個	48	2,560	122,880	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	8.961	14,700	131,726	単－1170号
諸雑費（まるめ）		式	1		348	
計					1,347,000	
単価					13,470	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－530号	岩盤変位計（設置）労務		単位	箇所	数量	1	単価	34,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26	28,665	7,452	
普通作業員		人	1.32	20,790	27,442	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,900	
単価					34,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－531号	岩盤変位計（撤去）労務		単位	箇所	数量	1	単価	31,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	28,665	6,879	
普通作業員		人	1.18	20,790	24,532	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					31,420	
単価					31,420	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－532号	岩盤変位計損料		単位	式	数量	1 1	単価	3,028,000 3,028,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(観測・記録計部分損料)						
岩盤変位観測計	DUF-1B 3CH/台 2台		518	3,460	1,792,280	
		供用日	518	3,460	1,792,280	
打点記録計	100mm/幅記録計 6CH/台　1台		259	488	126,392	
		供用日	259	488	126,392	
(センサー部分損料)						
岩盤変位計ｾﾝｻｰ	DUF-S 20mm 8台		79	2,700	213,300	
		供用日	79	2,700	213,300	
変位計取付台	8台		79	409	32,311	
		供用日	79	409	32,311	
ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ	7芯複合ｼｰﾙﾄﾞDUF専用 1719m		79	4,970	392,630	
		供用日	79	4,970	392,630	
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀ	8P防水型　8個		79	282	22,278	
		供用日	79	282	22,278	
計測ｱｰﾑ	8個		79	1,440	113,760	
		供用日	79	1,440	113,760	
ｾﾝﾀｰﾗｲｻﾞｰ	30型 16個		79	3,070	242,530	
		供用日	79	3,070	242,530	
特殊金属ﾊﾞｰ	30×500×20A 16本		79	436	34,444	
		供用日	79	436	34,444	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－532号	岩盤変位計損料		単位	式	数量	1 1	単価	3,028,000 3,028,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計測バー	SGP-20A 白ガス管 L=5.5m 170.7m	供用日	79 79	247 247	19,513 19,513	
保護管	SGP-50A 白ガス管 L=5.5m 157.9m	供用日	79 79	477 477	37,683 37,683	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		879 879	
計					3,028,000 3,028,000	
単価					3,028,000 3,028,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－533号	材料費	モルタル　高炉　1:３	単位	m3	数量	1 1	単価	22,800 22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３　高炉		1	22,800	22,800	
		ｍ３	1	22,800	22,800	
計					22,800 22,800	
単価					22,800 22,800	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－534号	温度計設置（労務）		単位	台	数量	1	単価	9,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	28,665	2,866	
特殊作業員		人	0.1	24,780	2,478	
普通作業員		人	0.1	20,790	2,079	
電工		人	0.1	23,835	2,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,806	
単価					9,806	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－535号	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	786.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.3	23,835	78,655	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					78,660	
単価					786.6	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－536号	ケーブル及び電線配線	露出配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.8	23,835	209,748	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					209,800	
単価					2,098	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－537号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)　5P-0.5～0.9㎜	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,767 4,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2 0.2	23,835 23,835	4,767 4,767	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,767 4,767	
単価					4,767 4,767	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－538号	ｹｰﾌﾞﾙ端子接続	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)　5P-0.5～0.9㎜	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,767 4,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2 0.2	23,835 23,835	4,767 4,767	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,767 4,767	
単価					4,767 4,767	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－539号	ｹｰﾌﾞﾙ端子接続	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)　10P-0.5～0.9㎜	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,150 7,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.3 0.3	23,835 23,835	7,150 7,150	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,150 7,150	
単価					7,150 7,150	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－540号	鋼製支保工撤去	H-100	単位	m	数量	100 100	単価	12,930 12,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		8 人	8	28,665 28,665	229,320 229,320	
普通作業員		36 人	36	20,790 20,790	748,440 748,440	
特殊作業員		8 人	8	24,780 24,780	198,240 198,240	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		1 式	1		117,000 117,000	
計					1,293,000 1,293,000	
単価					12,930 12,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－541号	単管支保工撤去		単位	m	数量	100 100	単価	6,468 6,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	28,665 28,665	114,660 114,660	
普通作業員		人	18 18	20,790 20,790	374,220 374,220	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		58,800 58,800	
計					646,800 646,800	
単価					6,468 6,468	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－542号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃木材	ｍ３	100	7,000	700,000	
計					700,000	
単価					7,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－543号	鋼製支保工撤去	H-100	単位	m	数量	100 100	単価	12,930 12,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8 8	28,665 28,665	229,320 229,320	
普通作業員		人	36 36	20,790 20,790	748,440 748,440	
特殊作業員		人	8 8	24,780 24,780	198,240 198,240	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		117,000 117,000	
計					1,293,000 1,293,000	
単価					12,930 12,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－544号	坑内清掃	8時間 0.64無 0.57無	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2	45,885	9,177	
トンネル特殊工		人	0.6	42,210	25,326	
トンネル作業員		人	0.4	30,660	12,264	
電工		人	0.02	23,835	476	
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	0.25	153	38	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ２．５ｍ３／ｍｉｎ	日	0.23	4,472	1,028	単－1175号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					48,310	
単価					4,831	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－545号	コンクリート	配管延長120m以下	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	22,170 22,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6 6	20,790 20,790	124,740 124,740	
特殊作業員		人	4.5 4.5	24,780 24,780	111,510 111,510	
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
運転手（特殊）		人	0.75 0.75	24,570 24,570	18,427 18,427	
生コンクリート　高炉	１８－１２－４０	ｍ３	107 107	16,900 16,900	1,808,300 1,808,300	
軽油	ローリー	Ｌ	38.4 38.4	124 124	4,761 4,761	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.8 1.8	52,800 52,800	95,040 95,040	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		11,225 11,225	
計					2,217,000 2,217,000	
単価					22,170 22,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－546号	コンクリート	配管延長60m以下	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	21,490 21,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5.45 5.45	20,790 20,790	113,305 113,305	
特殊作業員		人	2.53 2.53	24,780 24,780	62,693 62,693	
土木一般世話役		人	1.32 1.32	28,665 28,665	37,837 37,837	
運転手（特殊）		人	0.75 0.75	24,570 24,570	18,427 18,427	
生コンクリート　高炉	１８－１２－４０	ｍ３	107 107	16,900 16,900	1,808,300 1,808,300	
軽油	ローリー	Ｌ	38.4 38.4	124 124	4,761 4,761	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.8 1.8	52,800 52,800	95,040 95,040	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		8,637 8,637	
計					2,149,000 2,149,000	
単価					21,490 21,490	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－547号	コンクリート	延長なし	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	21,330 21,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4.95 4.95	20,790 20,790	102,910 102,910	
特殊作業員		人	2.53 2.53	24,780 24,780	62,693 62,693	
土木一般世話役		人	1.32 1.32	28,665 28,665	37,837 37,837	
運転手（特殊）		人	0.55 0.55	24,570 24,570	13,513 13,513	
生コンクリート　高炉	１８－１２－４０	ｍ３	107 107	16,900 16,900	1,808,300 1,808,300	
軽油	ローリー	Ｌ	38.4 38.4	124 124	4,761 4,761	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.8 1.8	52,800 52,800	95,040 95,040	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		7,946 7,946	
計					2,133,000 2,133,000	
単価					21,330 21,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－548号	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ設置		単位	m2	数量	100 100	単価	12,400 12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.5 3.5	45,885 45,885	160,597 160,597	
トンネル特殊工		人	15 15	42,210 42,210	633,150 633,150	
トンネル作業員		人	9 9	30,660 30,660	275,940 275,940	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		170,313 170,313	
計					1,240,000 1,240,000	
単価					12,400 12,400	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－549号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,385 3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２mm×３．０m（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８mm　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７m３／ｍｉｎ	日	3 3	5,252 5,252	15,756 15,756	 単－1176号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					338,500 338,500	
単価					3,385 3,385	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－550号	配管架台製作据付		単位	基	数量	10 10	単価	28,980 28,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.8 1.8	45,885 45,885	82,593 82,593	
トンネル特殊工		人	3.6 3.6	42,210 42,210	151,956 151,956	
トンネル作業員		人	1.8 1.8	30,660 30,660	55,188 55,188	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		63 63	
計					289,800 289,800	
単価					28,980 28,980	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－551号	注入管設置	SGPφ50A	単位	m	数量	100 100	単価	3,795 3,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2 2	45,885 45,885	91,770 91,770	
トンネル特殊工		人	5 5	42,210 42,210	211,050 211,050	
トンネル作業員		人	2.5 2.5	30,660 30,660	76,650 76,650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					379,500 379,500	
単価					3,795 3,795	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－552号	裏込注入工	水路ﾄﾝﾈﾙ 56.4m 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	31,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.313	28,665	8,972	
特殊作業員		人	0.625	24,780	15,487	
普通作業員		人	0.625	20,790	12,993	
ﾓﾙﾀﾙ	1:2	ｍ３	10.2	25,000	255,000	
材料費		ｍ３	10	1,150.5	11,505	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1		15,343	
計					319,300	
単価					31,930	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－553号	注入管設置	STPGφ38	単位	m	数量	100 100	単価	3,795 3,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2 2	45,885 45,885	91,770 91,770	
トンネル特殊工		人	5 5	42,210 42,210	211,050 211,050	
トンネル作業員		人	2.5 2.5	30,660 30,660	76,650 76,650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					379,500 379,500	
単価					3,795 3,795	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－554号	ｱﾝｶｰ削孔	STPGφ38	単位	m	数量	100 100	単価	3,385 3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２mm×３．０m（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８mm　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７m３／ｍｉｎ	日	3 3	5,252 5,252	15,756 15,756	単－1176号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					338,500 338,500	
単価					3,385 3,385	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－555号	ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ		単位	時間	数量	8 8	単価	64,950 64,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	28,665 28,665	85,995 85,995	
特殊作業員		人	12 12	24,780 24,780	297,360 297,360	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
機械工		人	0.3 0.3	28,350 28,350	8,505 8,505	
電工		人	0.3 0.3	23,835 23,835	7,150 7,150	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1 1	5,240 5,240	5,240 5,240	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	1 1	2,560 2,560	2,560 2,560	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ	日	1 1	8,800 8,800	8,800 8,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					519,600 519,600	
単価					64,950 64,950	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－556号	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	8,109	8,109	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,109	
単価					8,109	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－557号	コンクリート吹付工	15cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１５ｃｍ	ｍ２	1	10,047	10,047	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,050	
単価					10,050	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－558号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,111.5	211,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					211,200	
単価					2,112	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－559号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	19,570	1,957,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,957,000	
単価					19,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－560号	水切モルタル・コンクリート加算額 ［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	67,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	ｍ３	100	67,465	6,746,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					6,747,000	
単価					67,470	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－561号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	4,577.76	4,577	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,577	
単価					4,577	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－562号	枠内ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	t=10cm　水抜き吸出防止材有	単位	m2	数量	1,000 1,000	単価	6,507 6,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有		1,000	6,487	6,487,000	WB810820
		ｍ２	1,000	6,487	6,487,000	単－1177号
吸出し防止材敷設工			23	903.2	20,773	WB220312
		ｍ２	23	903.2	20,773	単－1178号
計					6,507,773 6,507,773	
単価					6,507 6,507	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－563号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,514.48	65,144	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,060	33,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					99,140	
単価					9,914	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－564号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	28,665	80,262	
特殊作業員		人	3.8	24,780	94,164	
普通作業員		人	5.1	20,790	106,029	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	17,250	208,725	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		770	
計					557,300	
単価					5,573	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－565号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	180.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	28,665	6,019	
普通作業員		人	0.56	20,790	11,642	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		349	
計					18,010	
単価					180.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－566号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	9,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	28,665	25,798	
型わく工		人	1.6	26,880	43,008	
普通作業員		人	1.2	20,790	24,948	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,616	
計					99,370	
単価					9,937	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－567号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,203.8	62,038	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,060	33,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					96,030	
単価					9,603	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－568号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	28,665	80,262	
特殊作業員		人	3.8	24,780	94,164	
普通作業員		人	5.1	20,790	106,029	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	17,250	208,725	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		770	
計					557,300	
単価					5,573	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－569号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	180.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	28,665	6,019	
普通作業員		人	0.56	20,790	11,642	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		349	
計					18,010	
単価					180.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－570号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	9,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	28,665	25,798	
型わく工		人	1.6	26,880	43,008	
普通作業員		人	1.2	20,790	24,948	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,616	
計					99,370	
単価					9,937	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－571号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	11,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.4	36,540	
蓋版	縞鋼板t=3.2㎜　600×1200	枚	100	11,400	1,140,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		460	
計					1,177,000	
単価					11,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－572号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	11,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
蓋版	縞鋼板t=3.2㎜　600×1200	枚	100	11,400	1,140,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					1,175,000	
単価					11,750	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－573号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	10,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.4	36,540	
蓋版	縞鋼板t=3.2㎜　600×1000	枚	100	9,700	970,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		460	
計					1,007,000	
単価					10,070	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－574号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
蓋版	縞鋼板t=3.2㎜　600×1000	枚	100	9,700	970,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					1,005,000	
単価					10,050	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－575号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25（20）（高炉） 無し 8m3/100m2 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	28,665	80,262	
特殊作業員		人	3.8	24,780	94,164	
普通作業員		人	5.1	20,790	106,029	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	9.68	17,250	166,980	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		815	
計					515,600	
単価					5,156	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－576号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25（20）（高炉） 無し 8m3/100m2 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	28,665	80,262	
特殊作業員		人	3.8	24,780	94,164	
普通作業員		人	5.1	20,790	106,029	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	9.68	17,250	166,980	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		815	
計					515,600	
単価					5,156	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－577号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,430.1	74,301	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,060	33,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					108,300	
単価					10,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－578号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	28,665	34,398	
型わく工		人	1.6	26,880	43,008	
普通作業員		人	1.2	20,790	24,948	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,046	
計					108,400	
単価					10,840	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－579号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,075.75	70,757	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,060	33,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					104,800	
単価					10,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－580号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	28,665	34,398	
型わく工		人	1.6	26,880	43,008	
普通作業員		人	1.2	20,790	24,948	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,046	
計					108,400	
単価					10,840	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－581号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	6,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.4	36,540	
蓋版蓋	縞鋼板t=3.2㎜　600×585	枚	100	6,200	620,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					656,600	
単価					6,566	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－582号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	6,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
蓋版蓋	縞鋼板t=3.2㎜　600×585	枚	100	6,200	620,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					654,800	
単価					6,548	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－583号	法面清掃		単位	m2	数量	100 100	単価	660.2 660.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.46 0.46	28,665 28,665	13,185 13,185	
法面工		人	1.83 1.83	27,825 27,825	50,919 50,919	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,916 1,916	
計					66,020 66,020	
単価					660.2 660.2	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－584号	裏面排水		単位	m	数量	100 100	単価	1,521 1,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.63 0.63	28,665 28,665	18,058 18,058	
法面工		人	1.25 1.25	27,825 27,825	34,781 34,781	
普通作業員		人	0.63 0.63	20,790 20,790	13,097 13,097	
裏面排水材	TMG300	m	105 105	775 775	81,375 81,375	
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ9×200	本	100 100	15 15	1,500 1,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,289 3,289	
計					152,100 152,100	
単価					1,521 1,521	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－585号	流末処理	VP50	単位	m	数量	100 100	単価	1,137 1,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33 0.33	28,665 28,665	9,459 9,459	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
排水管	有孔管　VP50	m	101 101	528 528	53,328 53,328	
排水管	無孔管　VP50	m	15.2 15.2	415 415	6,308 6,308	
塩ビ継手（ﾁｰｽﾞ）	TS50	個	25 25	407 407	10,175 10,175	
吸出し防止材	ｽﾃﾗｼｰﾄSH-10	ｍ２	20.4 20.4	640 640	13,056 13,056	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		584 584	
計					113,700 113,700	
単価					1,137 1,137	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－586号	鉄筋挿入工（ﾌﾟﾚｰﾄ付きｱﾝｶｰ工）	D19　L=0.8m	単位	本	数量	100 100	単価	4,708 4,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.91 0.91	28,665 28,665	26,085 26,085	
法面工		人	3.64 3.64	27,825 27,825	101,283 101,283	
普通作業員		人	1.82 1.82	20,790 20,790	37,837 37,837	
ﾌﾟﾚｰﾄ付きｱﾝｶｰ	亜鉛ﾒｯｷ　D19×800　連続繊維補強土工	本	100 100	2,470 2,470	247,000 247,000	
注入打設工		m3	0.204 0.204	255,200 255,200	52,060 52,060	WYB00202 単－1179号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		6,535 6,535	
計					470,800 470,800	
単価					4,708 4,708	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－587号	連続繊維補強土造成		単位	m3	数量	1 1	単価	50,890 50,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
法面工		人	0.3 0.3	27,825 27,825	8,347 8,347	
特殊作業員		人	0.1 0.1	24,780 24,780	2,478 2,478	
普通作業員		人	0.1 0.1	20,790 20,790	2,079 2,079	
ｴｼﾞｪｸﾀ損料	4本ﾉｽﾞﾙ	日	0.1 0.1	5,700 5,700	570 570	
ｴｼﾞｪｸﾀﾉｽﾞﾙ	C型(ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ専用)	本	0.015 0.015	28,000 28,000	420 420	
ｽﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ損料	可搬式20～28ﾎﾞﾋﾞﾝ	日	0.1 0.1	20,250 20,250	2,025 2,025	
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式ﾓｰﾀ,0.8～1.2m3/h	日	0.1 0.1	16,900 16,900	1,690 1,690	WYB00368 単－1180号
空気圧縮機運転	可搬 ｴﾝｼﾞﾝ ｽｸﾘｭ 排ｶﾞｽ1次 吐出18～19m3 0.7MPa	日	0.1 0.1	36,090 36,090	3,609 3,609	WYB00203 単－1181号
ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ運転	普通 排ｶﾞｽ1次 0.34～0.35m3	日	0.1 0.1	26,080 26,080	2,608 2,608	WYB00204 単－1182号
散水車運転	ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ	日	0.1 0.1	42,200 42,200	4,220 4,220	WYB00205 単－1183号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－587号	連続繊維補強土造成		単位	m3	数量	1 1	単価	50,890 50,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,排出ｶﾞｽ対策1次,37/45KVA	日	0.1 0.1	8,716 8,716	871 871	WYB00400 単－1184号
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.56 1.56	3,550 3,550	5,538 5,538	
連続繊維	ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ	ｋｇ	4.13 4.13	2,000 2,000	8,260 8,260	
保水･保肥材	土壌改良材　LAｸﾞﾘｰﾝ	個	10 10	200 200	2,000 2,000	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		3,309 3,309	
計					50,890 50,890	
単価					50,890 50,890	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－588号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	5,722.2	5,722	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,722	
単価					5,722	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－589号	濁水処理設備運転（労務）	100m3/h以上	単位	日	数量	1	単価	76,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,665	28,665	
特殊作業員		人	1.5	24,780	37,170	
普通作業員		人	0.5	20,790	10,395	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,230	
単価					76,230	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－590号	濁水プラント運転	骨材用　角型ｼｯｸﾅｰ100m3/h　ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積100m2	単位	日	数量	1 1	単価	77,170 77,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材用角型ｼｯｸﾅ100m3/h						
濁水処理プラント運転損料	角型ｼｯｸﾅ100m3/h		2.4	16,200	38,880	
		時間	2.4	16,200	38,880	
電力料			23.5	17.11	402	
		ｋｗＨ	23.5	17.11	402	
骨材用ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積100m2						
加圧脱水機運転損料	骨材用　ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積100m2		2.4	15,600	37,440	
		時間	2.4	15,600	37,440	
電力料			26	17.11	444	
		ｋｗＨ	26	17.11	444	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					77,170 77,170	
単価					77,170 77,170	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－591号	中和処理設備運転損料	処理能力20m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	8,744 8,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備運転損料	炭酸ガス式　処理能力20m3/h	時間	2.1 2.1	4,120 4,120	8,652 8,652	
電力料		ｋｗＨ	5.4 5.4	17.11 17.11	92 92	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,744 8,744	
単価					8,744 8,744	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－592号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子凝集剤	紙袋	ｋｇ	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－593号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	PAC ﾛｰﾘｰ	ｋｇ	1	48	48	
計					48	
単価					48	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－594号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
液化炭酸	ﾛｰﾘｰ	ｋｇ	1	97.5	97	
計					97	
単価					97	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－595号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	脱水ケーキ(産廃処分場での処理)	ｍ３	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－596号	側溝清掃車運搬	22.0ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	11,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	11.628	20,790	241,746	
側溝清掃車運転		日	11.628	77,900	905,821	WK230370 単－1185号
諸雑費（まるめ）		式	1		433	
計					1,148,000	
単価					11,480	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－597号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｽﾗｯｼﾞ（産廃処分場での処理）	ｍ３	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－598号	濁水処理プラント運転損料	ﾀﾞﾑｻｲﾄ用 角型ｼｯｸﾅｰ150m3/h ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積150m2	単位	日	数量	1 1	単価	77,700 77,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾑｻｲﾄ用角型ｼｯｸﾅ150m3/h						
濁水処理プラント運転損料	ﾀﾞﾑｻｲﾄ用角型ｼｯｸﾅｰ150m3/h	時間	7.6 7.6	5,080 5,080	38,608 38,608	
電力料		ｋｗＨ	93.1 93.1	17.11 17.11	1,592 1,592	
ﾀﾞﾑｻｲﾄ用ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積100m2						
加圧脱水機運転損料	ﾀﾞﾑｻｲﾄ用ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積150m2	時間	7.6 7.6	4,730 4,730	35,948 35,948	
電力料		ｋｗＨ	90.4 90.4	17.11 17.11	1,546 1,546	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					77,700 77,700	
単価					77,700 77,700	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－599号	中和処理設備運転損料	150m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	18,570 18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備運転損料	150m3/h	時間	7.7 7.7	2,220 2,220	17,094 17,094	
電力料		ｋｗＨ	86.2 86.2	17.11 17.11	1,474 1,474	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					18,570 18,570	
単価					18,570 18,570	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－600号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
液化炭酸	ﾛｰﾘｰ	ｋｇ	1	97.5	97	
計					97	
単価					97	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－601号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,886.3	10,886	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,890	
単価					10,890	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－602号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,467.18	10,467	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,470	
単価					10,470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－603号	ポンプ設置	取水口部	単位	台	数量	10 10	単価	58,150 58,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	28,665 28,665	85,995 85,995	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	10 10	20,790 20,790	207,900 207,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	15 15	12,560 12,560	188,400 188,400	 単－1186号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					581,500 581,500	
単価					58,150 58,150	 円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－604号	ポンプ設置	中継部	単位	台	数量	10 10	単価	59,860 59,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	28,665 28,665	85,995 85,995	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	10 10	20,790 20,790	207,900 207,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	15 15	13,700 13,700	205,500 205,500	単－1187号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					598,600 598,600	
単価					59,860 59,860	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－605号	ポンプ運転	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min	単位	台	数量	1 1	単価	2,638 2,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	154.2 154.2	17.11 17.11	2,638 2,638	
計					2,638 2,638	
単価					2,638 2,638	円／台

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－606号	ポンプ運転	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min	単位	台	数量	1 1	単価	8,873 8,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	518.6 518.6	17.11 17.11	8,873 8,873	
計					8,873 8,873	
単価					8,873 8,873	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－607号	ポンプ資材(1)	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min、購入品	単位	台	数量	1 1	単価	639,000 639,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ＿流水管理工	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min	台	1 1	639,000 639,000	639,000 639,000	
計					639,000 639,000	
単価					639,000 639,000	円／台

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－608号	ポンプ資材(2)	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min、購入品	単位	台	数量	1 1	単価	3,470,000 3,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ＿流水管理工	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min	台	1 1	3,470,000 3,470,000	3,470,000 3,470,000	
計					3,470,000 3,470,000	
単価					3,470,000 3,470,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－609号	ポリエチレン管敷設	φ200	単位	m	数量	10 10	単価	4,894 4,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.85 0.85	20,790 20,790	17,671 17,671	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		3,623 3,623	
計					48,940 48,940	
単価					4,894 4,894	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－610号	ポリエチレン管敷設	φ350、L=5m	単位	m	数量	10 10	単価	21,170 21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.85 0.85	20,790 20,790	17,671 17,671	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	4 4	39,340 39,340	157,360 157,360	WYB00064 単－1188号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		9,023 9,023	
計					211,700 211,700	
単価					21,170 21,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－611号	ポリエチレン管(1)付属材料	φ200用	単位	組	数量	1 1	単価	1,429,000 1,429,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管__流水管理工	φ200	m	39.8 39.8	12,238 12,238	487,072 487,072	
送水ホース	φ200、サニーホース	m	7.6 7.6	4,570 4,570	34,732 34,732	
VP管	φ200	m	0.4 0.4	3,675 3,675	1,470 1,470	
90° 曲管	φ200、PE100	個	3 3	76,700 76,700	230,100 230,100	
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	200A、JIS10K	個	1 1	89,500 89,500	89,500 89,500	
TSﾌﾗﾝｼﾞ継手	200A、JIS10K	個	1 1	119,390 119,390	119,390 119,390	
PE100ﾌﾗﾝｼﾞ継手	200A、JIS10K	個	1 1	89,500 89,500	89,500 89,500	
ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	φ200用、ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1 1	135,820 135,820	135,820 135,820	
接着口	PE100、φ200用	個	5 5	32,350 32,350	161,750 161,750	
配管固定材	SS400、φ200用	個	2 2	40,100 40,100	80,200 80,200	
計					1,429,534 1,429,534	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－611号	ポリエチレン管(1)付属材料	φ200用	単位	組	数量	1 1	単価	1,429,000 1,429,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,429,000 1,429,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－612号	ポリエチレン管(2)付属材料	φ350用	単位	組	数量	1 1	単価	10,470,000 10,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管__流水管理工	φ350	m	91 91	23,400 23,400	2,129,400 2,129,400	
送水ホース	φ350、サニーホース	m	6.8 6.8	15,500 15,500	105,400 105,400	
VM管	φ350	m	1 1	26,900 26,900	26,900 26,900	
90° 曲管	φ350、PE100	個	8 8	279,000 279,000	2,232,000 2,232,000	
45° 曲管	φ350、PE100	個	3 3	219,000 219,000	657,000 657,000	
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	350A、JIS10K	個	3 3	446,000 446,000	1,338,000 1,338,000	
TSﾌﾗﾝｼﾞ継手	350A、JIS10K	個	2 2	130,000 130,000	260,000 260,000	
PE100ﾌﾗﾝｼﾞ継手	350A、JIS10K	個	3 3	446,000 446,000	1,338,000 1,338,000	
ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	φ350用、ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1 1	143,200 143,200	143,200 143,200	
接着口	PE100、φ350用	個	17 17	77,680 77,680	1,320,560 1,320,560	
配管固定材	SS400、φ350用	個	19 19	48,800 48,800	927,200 927,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－612号	ポリエチレン管(2)付属材料	φ350用	単位	組	数量	1 1	単価	10,470,000 10,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					10,477,660 10,477,660	
単価					10,470,000 10,470,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－613号	受水槽設置	鋼製、20m3	単位	基	数量	1 1	単価	3,791 3,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場取卸（鋼桁）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準	t	3.8 3.8	997.7 997.7	3,791 3,791	CB225210
計					3,791 3,791	
単価					3,791 3,791	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－614号	受水槽材料費	鋼製、20m3	単位	基	数量	1 1	単価	1,580,000 1,580,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽__流水管理工	鋼製、20m3	基	1 1	1,580,000 1,580,000	1,580,000 1,580,000	
計					1,580,000 1,580,000	
単価					1,580,000 1,580,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－615号	受水槽材料費	鋼製、20m3	単位	基	数量	0 1	単価	0 3,602,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽__流水管理工	鋼製、20m3	基	0 1	0 3,602,000	0 3,602,000	
計					0 3,602,000	
単価					0 3,602,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－616号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	46,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.4	36,540	
縞鋼板防護(1)＠流水管理工	1250×394、t=4.5㎜	枚	100	45,800	4,580,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		460	
計					4,617,000	
単価					46,170	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－617号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	46,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
縞鋼板防護(1)＠流水管理工	1250×394、t=4.5㎜	枚	100	45,800	4,580,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					4,615,000	
単価					46,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－618号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.4	36,540	
縞鋼板防護(2)＠流水管理工	1250×382、t=4.5㎜	枚	100	45,600	4,560,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		460	
計					4,597,000	
単価					45,970	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－619号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
縞鋼板防護(2)＠流水管理工	1250×382、t=4.5㎜	枚	100	45,600	4,560,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					4,595,000	
単価					45,950	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－620号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,540	15,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,540	
単価					15,540	円／人日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－621号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	241.74	241	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					241	
単価					241	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－622号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,186.6	61,866	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,060	33,990	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,200	1,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					97,180	
単価					9,718	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－623号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,891.55	58,915	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,060	33,990	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,200	1,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					94,230	
単価					9,423	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－624号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,186.6	61,866	
鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個	16.5	6,180	101,970	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.96	2,200	2,112	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					166,000	
単価					16,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－625号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,891.55	58,915	
鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個	16.5	6,180	101,970	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96	2,200	2,112	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					163,000	
単価					16,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－626号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	15,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,430.1	74,301	
側溝)鉄筋コンクリートU型) ソケット付	JIS A 5379 300B 300×300×600	個	16.5	5,040	83,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					157,500	
単価					15,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－627号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	28,665	71,662	
特殊作業員		人	2.1	24,780	52,038	
普通作業員		人	5	20,790	103,950	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	17,250	104,362	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	13,100	216,150	単－1189号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		1,538	
計					549,700	
単価					5,497	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－628号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,075.75	70,757	
側溝)鉄筋コンクリートU型) ソケット付	JIS A 5379 300B 300×300×600	個	16.5	5,040	83,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					154,000	
単価					15,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－629号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	28,665	34,398	
型わく工		人	1.6	26,880	43,008	
普通作業員		人	1.2	20,790	24,948	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,046	
計					108,400	
単価					10,840	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－630号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	28,665	71,662	
特殊作業員		人	2.1	24,780	52,038	
普通作業員		人	5	20,790	103,950	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	17,250	104,362	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	13,100	216,150	単－1190号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		1,538	
計					549,700	
単価					5,497	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－631号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,430.1	74,301	
鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	16.5	3,920	64,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					139,000	
単価					13,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－632号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,075.75	70,757	
鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	16.5	3,920	64,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					135,500	
単価					13,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－633号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	28,665	71,662	
特殊作業員		人	2.1	24,780	52,038	
普通作業員		人	5	20,790	103,950	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	17,250	104,362	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	13,100	216,150	単－1191号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		1,538	
計					549,700	
単価					5,497	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－634号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.4	36,540	
U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚	100	1,180	118,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					154,600	
単価					1,546	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－635号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚	100	1,180	118,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					152,800	
単価					1,528	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－636号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.4	36,540	
縞鋼板(蓋版)@集水桝1号	t=3.2㎜　500×500用	枚	100	38,200	3,820,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		460	
計					3,857,000	
単価					38,570	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－637号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
縞鋼板(蓋版)@集水桝1号	t=3.2㎜　500×500用	枚	100	38,200	3,820,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					3,855,000	
単価					38,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－638号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.4	36,540	
縞鋼板(蓋版)@集水桝2号	t=3.2㎜　600×600用	枚	100	43,400	4,340,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		460	
計					4,377,000	
単価					43,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－639号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
縞鋼板(蓋版)@集水桝2号	t=3.2㎜　600×600用	枚	100	43,400	4,340,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					4,375,000	
単価					43,750	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－640号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	55,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	365.4	36,540	
縞鋼板(蓋版)@集水桝3号全て	t=3.2㎜　800×800用	枚	100	55,000	5,500,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		460	
計					5,537,000	
単価					55,370	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－641号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	55,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
縞鋼板(蓋版)@集水桝3号全て	t=3.2㎜　800×800用	枚	100	55,000	5,500,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					5,535,000	
単価					55,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－642号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	128,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	879.9	87,990	
縞鋼板(蓋版)@集水桝･特殊桝	t=3.2㎜　800×1500用	枚	100	127,200	12,720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		2,010	
計					12,810,000	
単価					128,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－643号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	128,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	837.9	83,790	
縞鋼板(蓋版)@集水桝･特殊桝	t=3.2㎜　800×1500用	枚	100	127,200	12,720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6,210	
計					12,810,000	
単価					128,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－644号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－645号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	19,044.29	19,044	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,050	
単価					19,050	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－646号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,311.59	18,311	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,320	
単価					18,320	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－647号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	有筋コンクリート	ｍ３	100	4,250	425,000	
計					425,000	
単価					4,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－648号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	737.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	28,665	2,149	
特殊作業員		人	0.075	24,780	1,858	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	44,900	3,367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,374	
単価					737.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－649号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	28,665	7,968	
特殊作業員		人	0.278	24,780	6,888	
普通作業員		人	0.278	20,790	5,779	
大型土のう袋材@左岸工事用道路	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　長期仮設３年対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	54,150	15,053	WK250500 単－1192号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		822	
計					79,510	
単価					7,951	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－650号	上部工部材	工事用仮橋①	単位	式	数量	1 1	単価	27,005,847 27,005,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレガーダー部材	PG-2 型　桁長30m　ボルト除く	t	43.826 43.826	595,800 595,800	26,111,530 26,111,530	
ボルトナット・座金		式	1 1		894,317 894,317	
計					27,005,847 27,005,847	
単価					27,005,847 27,005,847	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－651号	覆工板賃料	MD1.0×2.0 落込式 鋼製滑り止 1800日(60箇月)以内	単位	m2･月	数量	1 1	単価	933 933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板　賃料	MD(M)-1.0×2.0、落込式、鋼製滑り止	ｍ２・月	1 1	630 630	630 630	
覆工板加工費	滑止加工費	ｍ２	1 1	303 303	303 303	
計					933 933	
単価					933 933	円／m2･月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－652号	上部工設置工	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	単位	t	数量	10 10	単価	82,930 82,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.5 2.5	40,215 40,215	100,537 100,537	
橋りょう特殊工		人	10 10	33,390 33,390	333,900 333,900	
溶接工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	1.1 1.1	298,000 298,000	327,800 327,800	 単－1193号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		28,318 28,318	
計					829,300 829,300	
単価					82,930 82,930	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－653号	覆工板設置工	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	単位	m2	数量	100 100	単価	2,887 2,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65 0.65	28,665 28,665	18,632 18,632	
とび工		人	2.17 2.17	26,565 26,565	57,646 57,646	
普通作業員		人	0.39 0.39	20,790 20,790	8,108 8,108	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	0.68 0.68	298,000 298,000	202,640 202,640	 単－1193号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,674 1,674	
計					288,700 288,700	
単価					2,887 2,887	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－654号	高欄設置工	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	単位	m	数量	100 100	単価	5,860 5,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4 1.4	28,665 28,665	40,131 40,131	
とび工		人	4 4	26,565 26,565	106,260 106,260	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	1.4 1.4	298,000 298,000	417,200 417,200	 単－1193号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,619 1,619	
計					586,000 586,000	
単価					5,860 5,860	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－655号	堤体敷仮吹工	計上しない 4.5時間 6.5時間 6.5時間 3.1時間 4.7時間 標準(1.0) 標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	28,665	20,065	
普通作業員		人	0.8	20,790	16,632	
特殊作業員		人	1.1	24,780	27,258	
法面工		人	2.3	27,825	63,997	
セメント	高炉B種　25kg袋	t	2.667	18,400	49,072	
砂	洗い・荒目	ｍ３	7.9	3,650	28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	5.2	2,286	11,887	単－1194号
空気圧縮機運転	6.5時間 標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	日	0.7	13,260	9,282	WD601801 単－1195号
発動発電機運転	6.5時間 標準(1.0)	日	0.7	2,669	1,868	WD601802 単－1196号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	4.9	6,482	31,761	単－1197号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,343	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－655号	堤体敷仮吹工	計上しない 4.5時間 6.5時間 6.5時間 3.1時間 4.7時間 標準(1.0) 標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					267,000	
単価					2,670	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－656号	仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.5	28,665	329,647	
とび工		人	19.5	26,565	518,017	
普通作業員		人	24	20,790	498,960	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	48	3,385	162,480	WD600500 単－1198号
諸雑費（まるめ）		式	1		896	
計					1,510,000	
単価					15,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－657号	仮設階段損料		単位	m	数量	100 100	単価	9,646 9,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鉄筋	D25　L＝800㎜	ｋｇ	235 235	105 105	24,675 24,675	
単管パイプ	φ48.6　損料50%	m	742 742	266 266	197,372 197,372	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用　損料50%	個	116 116	102 102	11,832 11,832	
ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用(自在 直交)　損料50%	個	299 299	100 100	29,900 29,900	
自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600　損料50%	枚	354 354	1,980 1,980	700,920 700,920	
計					964,699 964,699	
単価					9,646 9,646	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－658号	仮設階段撤去		単位	m	数量	1 1	単価	8,342 8,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段撤去		 m	1 1	8,342 8,342	8,342 8,342	WD601102 単－ 718号
計					8,342 8,342	
単価					8,342 8,342	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－659号	防護柵設置（切取法面等）	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	6,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	28,665	85,995	
とび工		人	5	26,565	132,825	
普通作業員		人	8	20,790	166,320	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	71	3,385	240,335	WD600500 単－1198号
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					625,500	
単価					6,255	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－660号	仮設防護柵損料		単位	m	数量	100 100	単価	3,950 3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ48.6　損料50%	m	452 452	266 266	120,232 120,232	
ひし形金網	亜鉛引き　径３．２　網目５０	ｍ２	152 152	965 965	146,680 146,680	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ３８	t	1.085 1.085	110,000 110,000	119,350 119,350	
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	45 45	194.2 194.2	8,739 8,739	
計					395,001 395,001	
単価					3,950 3,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－661号	防護柵撤去（切取法面等）		単位	m	数量	100	単価	1,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
とび工		人	2.5	26,565	66,412	
普通作業員		人	4	20,790	83,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					192,600	
単価					1,926	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－662号	仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.5	28,665	329,647	
とび工		人	19.5	26,565	518,017	
普通作業員		人	24	20,790	498,960	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	48	3,385	162,480	WD600500 単－1199号
諸雑費（まるめ）		式	1		896	
計					1,510,000	
単価					15,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－663号	仮設階段損料		単位	m	数量	68 68	単価	5,903 5,903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鉄筋	D25　L＝800㎜	ｋｇ	160 160	105 105	16,800 16,800	
単管パイプ	φ48.6　損料30%	m	505 505	160 160	80,800 80,800	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用　損料率30%	個	79 79	61.5 61.5	4,858 4,858	
ｸﾗﾝﾌﾟ	自在・直交　φ48.6用　損料率30%	個	203 203	60 60	12,180 12,180	
自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600　損料30%	枚	241 241	1,190 1,190	286,790 286,790	
計					401,428 401,428	
単価					5,903 5,903	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－664号	防護柵設置（切取法面等）	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	6,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	28,665	85,995	
とび工		人	5	26,565	132,825	
普通作業員		人	8	20,790	166,320	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	71	3,385	240,335	WD600500 単－1199号
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					625,500	
単価					6,255	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－665号	仮設防護柵損料（切取法面等）		単位	m	数量	365 365	単価	3,471 3,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ48.6　損料30%	m	1,650 1,650	160 160	264,000 264,000	
ひし形金網	亜鉛引き　径３．２　網目５０	ｍ２	555 555	965 965	535,575 535,575	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ３８	t	3.96 3.96	110,000 110,000	435,600 435,600	
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	164 164	194.2 194.2	31,848 31,848	
計					1,267,023 1,267,023	
単価					3,471 3,471	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－666号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	28,665	45,864	
とび工		人	8.5	26,565	225,802	
普通作業員		人	1.3	20,790	27,027	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		112,047	
計					473,600	
単価					4,736	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－667号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	28,665	54,463	
とび工		人	8.4	26,565	223,146	
普通作業員		人	1.8	20,790	37,422	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		94,749	
計					445,700	
単価					4,457	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－668号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
とび工		人	6.1	26,565	162,046	
普通作業員		人	2.7	20,790	56,133	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		83,104	
計					380,200	
単価					3,802	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－669号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	28,665	74,529	
型わく工		人	4.7	26,880	126,336	
とび工		人	2.2	26,565	58,443	
普通作業員		人	5.1	20,790	106,029	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		54,763	
計					420,100	
単価					4,201	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－670号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	28,665	40,131	
型わく工		人	1.3	26,880	34,944	
とび工		人	3.3	26,565	87,664	
普通作業員		人	3.3	20,790	68,607	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	44,900	22,450	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		83,704	
計					337,500	
単価					3,375	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－671号	下流面縦階段設置		単位	m	数量	100	単価	14,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12	28,665	343,980	
とび工		人	26.5	26,565	703,972	
普通作業員		人	18	20,790	374,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		828	
計					1,423,000	
単価					14,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－672号	下流面縦階段損料		単位	m	数量	100 100	単価	14,160 14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6　損料70%	m	742 742	374 374	277,508 277,508	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用(損料70%)	個	116 116	143 143	16,588 16,588	
ｸﾗﾝﾌﾟ	自在・直交　φ48.6用(70%損料)	個	299 299	140 140	41,860 41,860	
自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600(70%損料)	枚	390 390	2,770 2,770	1,080,300 1,080,300	
計					1,416,256 1,416,256	
単価					14,160 14,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－673号	ﾀﾞﾝﾌﾟ乗込み架台制作		単位	基	数量	1 1	単価	11,050,000 11,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟ乗込み架台制作	(1基) スロープ含む	式	1 1		11,050,000 11,050,000	
計					11,050,000 11,050,000	
単価					11,050,000 11,050,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－674号	ﾀﾞﾝﾌﾟ乗込み架台設置･撤去		単位	回	数量	1 1	単価	172,200 172,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.93 0.93	28,665 28,665	26,658 26,658	
とび工		人	1.47 1.47	26,565 26,565	39,050 39,050	
普通作業員		人	1.63 1.63	20,790 20,790	33,887 33,887	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４５ｔ吊	日	0.93 0.93	74,900 74,900	69,657 69,657	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,948 2,948	
計					172,200 172,200	
単価					172,200 172,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－675号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	196.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	28,665	4,357	
とび工		人	0.152	26,565	4,037	
普通作業員		人	0.152	20,790	3,160	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	52,050	7,911	WK250590 単－1200号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		185	
計					19,650	
単価					196.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－676号	敷鉄板流用	撤去・再設置	単位	m2	数量	1 1	単価	381 381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		1	381.5	381	WB253610
		ｍ２	1	381.5	381	単－ 860号
計					381 381	
単価					381 381	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－677号	敷鉄板移設	22*1524*6096　16枚	単位	回	数量	1 1	単価	56,690 56,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		148.6	381.5	56,690	WB253610
		ｍ２	148.6	381.5	56,690	単－ 860号
計					56,690 56,690	
単価					56,690 56,690	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－678号	敷鉄板賃料	22*1524*6096	単位	枚	数量	141 141	単価	18,380 18,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 73日 無 有	枚	52 52	7,378 7,378	383,656 383,656	WB253630 単－1201号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 303日 有 861日 有	枚	8 8	54,430 54,430	435,440 435,440	WB253630 単－1202号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 303日 有 863日 有	枚	8 8	54,430 54,430	435,440 435,440	WB253630 単－1203号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 241日 無 有	枚	28 28	19,660 19,660	550,480 550,480	WB253630 単－1204号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 241日 有 381日 有	枚	45 45	17,490 17,490	787,050 787,050	WB253630 単－1205号
計					2,592,066 2,592,066	
単価					18,380 18,380	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－679号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	184.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	28,665	4,099	
とび工		人	0.143	26,565	3,798	
普通作業員		人	0.143	20,790	2,972	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	52,050	7,443	WK250590 単－1200号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		178	
計					18,490	
単価					184.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－680号	開口部養生	堤内水路	単位	箇所	数量	1 1	単価	148,200 148,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	16.77 16.77	8,842 8,842	148,280 148,280	CB240210
計					148,280 148,280	
単価					148,200 148,200	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－681号	開口部養生	監査廊（出入口部）	単位	箇所	数量	1 1	単価	40,930 40,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	4.63 4.63	8,842 8,842	40,938 40,938	CB240210
計					40,938 40,938	
単価					40,930 40,930	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－682号	開口部養生	ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ（上端部）	単位	箇所	数量	1 1	単価	78,780 78,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		8.91	8,842	78,782	CB240210
		ｍ２	8.91	8,842	78,782	
計					78,782 78,782	
単価					78,780 78,780	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－683号	上流面保護設置	木製材料	単位	m2	数量	1 1	単価	2,220 2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面保護材設置費			1	2,220	2,220	WYB00558
		m2	1	2,220	2,220	単－1206号
計					2,220 2,220	
単価					2,220 2,220	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－684号	上流面保護材料費	型枠用合板	単位	m2	数量	1 1	単価	833 833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面保護材料費	型枠用合板		1	833.3	833	WYB00560
		m2	1	833.3	833	単－1207号
計					833 833	
単価					833 833	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－685号	ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Bﾀｲﾌﾟ 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	9	単価	20,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	28,665	22,932	
とび工		人	1.7	26,565	45,160	
普通作業員		人	1.7	20,790	35,343	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	19	3,385	64,315	WD600500 単－1198号
ｱﾝｶｰ鉄筋（基礎処理足場）	D25	t	0.111	105,000	11,655	
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	4	194.2	776	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					180,200	
単価					20,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－686号	ボーリンググラウチング用足場撤去	Bﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	9	単価	7,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	28,665	17,199	
とび工		人	1.1	26,565	29,221	
普通作業員		人	1.1	20,790	22,869	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					69,290	
単価					7,698	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－687号	ボーリンググラウチング用足場損料 堤内水路部Bﾀｲﾌﾟ	Bﾀｲﾌﾟ　標準以外 71日 71日	単位	m	数量	9	単価	2,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６mm×２．４mＳＴＫ	m	160	59.38	9,500	
ジョイント	パイプ径４８．６mm用	個	10	51.25	512	
クランプ	自在、直交　パイプ径４８．６mm用	個	120	60	7,200	
足場板	合板４．０m×２．８cm×２４cm	枚	24	306	7,344	
幅木	高さ１５０	m	9	63	567	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					25,130	
単価					2,792	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－688号	ボーリンググラウチング用足場損料 河床部先行施工Bﾀｲﾌﾟ	Bﾀｲﾌﾟ 標準以外 97日 194日	単位	m	数量	9	単価	3,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６mm×２．４mＳＴＫ	m	160	80.78	12,924	
ジョイント	パイプ径４８．６mm用	個	10	25.62	256	
クランプ	自在、直交　パイプ径４８．６mm用	個	120	30	3,600	
足場板	合板４．０m×２．８cm×２４cm	枚	24	418.2	10,036	
幅木	高さ１５０	m	9	86.1	774	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,590	
単価					3,065	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－689号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ用足場設置	足場A	単位	空m3	数量	100 100	単価	2,591 2,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.25 2.25	28,665 28,665	64,496 64,496	
助手		人	4.5 4.5	20,790 20,790	93,555 93,555	
普通作業員		人	4.5 4.5	20,790 20,790	93,555 93,555	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		7,494 7,494	
計					259,100 259,100	
単価					2,591 2,591	円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－690号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ用足場撤去	足場A	単位	空m3	数量	100 100	単価	1,842 1,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	28,665 28,665	45,864 45,864	
助手		人	3.2 3.2	20,790 20,790	66,528 66,528	
普通作業員		人	3.2 3.2	20,790 20,790	66,528 66,528	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		5,280 5,280	
計					184,200 184,200	
単価					1,842 1,842	円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－691号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ用足場損料	足場A	単位	空m3	数量	100 100	単価	2,472 2,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6　損料30%	m	446 446	160 160	71,360 71,360	
ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用　損料30%	個	212 212	60 60	12,720 12,720	
ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用　損料30%	個	72 72	60 60	4,320 4,320	
固定ベース	φ48.6用　損料30%	個	62 62	64.5 64.5	3,999 3,999	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用　損料30%	個	40 40	61.5 61.5	2,460 2,460	
足場板	4.0m×2.8cm×24cm　損料90%	枚	83.2 83.2	1,830 1,830	152,256 152,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					247,200 247,200	
単価					2,472 2,472	円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－692号	ボーリンググラウチング用足場損料	Bﾀｲﾌﾟ 標準以外 211日 422日	単位	m	数量	9	単価	6,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６mm×２．４mＳＴＫ	m	160	176.01	28,161	
ジョイント	パイプ径４８．６mm用	個	10	25.62	256	
クランプ	自在、直交　パイプ径４８．６mm用	個	120	30	3,600	
足場板	合板４．０m×２．８cm×２４cm	枚	24	909.84	21,836	
幅木	高さ１５０	m	9	187.32	1,685	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,540	
単価					6,171	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－693号	鋼製階段損料	仮設材の転用:有　転用回数(使用回数):2回	単位	m	数量	100 100	単価	4,960 4,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6　損料25%	m	742 742	133 133	98,686 98,686	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用　損料25%	個	116 116	51.2 51.2	5,939 5,939	
ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用　損料25%	個	299 299	50 50	14,950 14,950	
自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600　損料25%	枚	354 354	992 992	351,168 351,168	
ｱﾝｶｰ鉄筋（基礎処理足場）	D25	t	0.24 0.24	105,000 105,000	25,200 25,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		57 57	
計					496,000 496,000	
単価					4,960 4,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－694号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ設置	30t　20t/h	単位	基	数量	1 1	単価	374,600 374,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	3 3	20,790 20,790	62,370 62,370	
機械工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
とび工		人	3 3	26,565 26,565	79,695 79,695	
電工		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	84,300 84,300	84,300 84,300	WYB00065 単－1208号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		17,825 17,825	
計					374,600 374,600	
単価					374,600 374,600	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－695号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ撤去	30t　20t/h	単位	基	数量	1 1	単価	194,000 194,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	3 3	20,790 20,790	62,370 62,370	
機械工		人	0.5 0.5	28,350 28,350	14,175 14,175	
とび工		人	1.5 1.5	26,565 26,565	39,847 39,847	
電工		人	0.5 0.5	23,835 23,835	11,917 11,917	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5 0.5	84,300 84,300	42,150 42,150	WYB00070 単－1209号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,209 9,209	
計					194,000 194,000	
単価					194,000 194,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－696号	中央プラント設置 100L/min	標準	単位	基	数量	1	単価	1,021,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	28,665	171,990	
特殊作業員		人	12	24,780	297,360	
普通作業員		人	10	20,790	207,900	
機械工		人	6	28,350	170,100	
電工		人	6	23,835	143,010	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	30,400	30,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		240	
計					1,021,000	
単価					1,021,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－697号	中央プラント撤去 100L/min	標準	単位	基	数量	1	単価	582,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	28,665	85,995	
特殊作業員		人	6	24,780	148,680	
普通作業員		人	7.5	20,790	155,925	
機械工		人	4	28,350	113,400	
電工		人	2	23,835	47,670	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	30,400	30,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					582,100	
単価					582,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－698号	管理室設置損料	上屋面積20m2,設置期間1170日,組立のみ,消耗品あり	単位	基	数量	1 1	単価	1,064,000 1,064,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ハウス賃料	上屋面積20m2	棟・月	39 39	26,110 26,110	1,018,290 1,018,290	
消耗品費	上屋面積20m2	棟	1 1	17,610 17,610	17,610 17,610	
組立費	上屋面積20m2	棟	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		800 800	
計					1,064,000 1,064,000	
単価					1,064,000 1,064,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－699号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1	ｽﾃｯﾌﾟ1:転流水路部施工時	単位	日	数量	1 1	単価	4,200 4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1	配管延長954m		1	4,200	4,200	
		日	1	4,200	4,200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,200	
					4,200	
単価					4,200	
					4,200	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－700号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2	ｽﾃｯﾌﾟ2:先行施工部施工時	単位	日	数量	1 1	単価	15,600 15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2	配管延長3784m		1	15,600	15,600	
		日	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,600	
					15,600	
単価					15,600	
					15,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－701号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3	ｽﾃｯﾌﾟ3:本施工時(右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ1台稼働時)	単位	日	数量	1 1	単価	12,900 12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3	配管延長1298m		1	12,900	12,900	
		日	1	12,900	12,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					12,900	
					12,900	
単価					12,900	
					12,900	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－702号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　4	ｽﾃｯﾌﾟ4:本施工時(右岸中央P2台,左岸中央P1台稼働時)	単位	日	数量	1 1	単価	11,200 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　4	配管延長3135m		1	11,200	11,200	
		日	1	11,200	11,200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					11,200	
					11,200	
単価					11,200	
					11,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－703号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1設置	ｽﾃｯﾌﾟ 1:転流水路部施工時	単位	m	数量	10 10	単価	1,162 1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
助手		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		438 438	
計					11,620 11,620	
単価					1,162 1,162	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－704号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2設置	ｽﾃｯﾌﾟ 2:先行施工部施工時	単位	m	数量	10 10	単価	1,162 1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
助手		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		438 438	
計					11,620 11,620	
単価					1,162 1,162	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－705号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3設置	ｽﾃｯﾌﾟ3:本施工時(右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ1台稼働時)	単位	m	数量	10 10	単価	1,162 1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
助手		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		438 438	
計					11,620 11,620	
単価					1,162 1,162	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－706号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　4設置	ｽﾃｯﾌﾟ 4:本施工時(右岸2台左岸1台、稼働時)	単位	m	数量	10 10	単価	1,162 1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
助手		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		438 438	
計					11,620 11,620	
単価					1,162 1,162	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－707号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1撤去	ｽﾃｯﾌﾟ1:転流水路部施工時	単位	m	数量	10 10	単価	697.5 697.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06 0.06	28,665 28,665	1,719 1,719	
助手		人	0.12 0.12	20,790 20,790	2,494 2,494	
普通作業員		人	0.12 0.12	20,790 20,790	2,494 2,494	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		268 268	
計					6,975 6,975	
単価					697.5 697.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－708号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2撤去	ｽﾃｯﾌﾟ 2:先行施工部施工時	単位	m	数量	10 10	単価	697.5 697.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06 0.06	28,665 28,665	1,719 1,719	
助手		人	0.12 0.12	20,790 20,790	2,494 2,494	
普通作業員		人	0.12 0.12	20,790 20,790	2,494 2,494	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		268 268	
計					6,975 6,975	
単価					697.5 697.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－709号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3撤去	ｽﾃｯﾌﾟ3:本施工時(右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ1台稼働時)	単位	m	数量	10 10	単価	697.5 697.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06 0.06	28,665 28,665	1,719 1,719	
助手		人	0.12 0.12	20,790 20,790	2,494 2,494	
普通作業員		人	0.12 0.12	20,790 20,790	2,494 2,494	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		268 268	
計					6,975 6,975	
単価					697.5 697.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－710号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 1～320m 設置･撤去 6ｶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	6,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	7,440	148,800	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	100	40	4,000	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	783	39,150	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	216	10,800	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	67	6,700	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	51	2,040	
電工		人	19.05	23,835	454,056	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					665,600	
単価					6,656	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－711号	軸流ファン［軸流式・定風量型］	５０／６０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.32	17.11	73	
軸流ファン［軸流式・定風量型］	５０／６０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	141	141	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					214	
単価					214	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－712号	足場工	坑内、枠内足場	単位	掛m2	数量	100 100	単価	4,577 4,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	8.5 8.5	20,790 20,790	176,715 176,715	
特殊作業員		人	10 10	24,780 24,780	247,800 247,800	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		4,520 4,520	
計					457,700 457,700	
単価					4,577 4,577	円／掛m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－713号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
とび工		人	4.5	26,565	119,542	
普通作業員		人	2.7	20,790	56,133	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		84,008	
計					338,600	
単価					3,386	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－714号	ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Bﾀｲﾌﾟ 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	9	単価	20,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	28,665	22,932	
とび工		人	1.7	26,565	45,160	
普通作業員		人	1.7	20,790	35,343	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	19	3,385	64,315	WD600500 単－1198号
ｱﾝｶｰ鉄筋（横坑閉塞）	D25	t	0.111	105,000	11,655	
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	4	194.2	776	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					180,200	
単価					20,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－715号	ボーリンググラウチング用足場損料	Bﾀｲﾌﾟ 標準以外 184日 184日	単位	m	数量	9	単価	5,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６mm×２．４mＳＴＫ	m	160	153.54	24,566	
ジョイント	パイプ径４８．６mm用	個	10	51.25	512	
クランプ	自在、直交　パイプ径４８．６mm用	個	120	60	7,200	
足場板	合板４．０m×２．８cm×２４cm	枚	24	793.56	19,045	
幅木	高さ１５０	m	9	163.38	1,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					52,800	
単価					5,866	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－716号	仮設階段損料	転用なし	単位	m	数量	100 100	単価	2,134 2,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6　損料10%	m	742 742	53.5 53.5	39,697 39,697	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用　損料10%	個	116 116	21 21	2,436 2,436	
ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用　損料10%	個	299 299	20 20	5,980 5,980	
自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600　損料10%	枚	354 354	397 397	140,538 140,538	
アンカー鉄筋（横坑閉塞）	D25	ｋｇ	235 235	105 105	24,675 24,675	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		74 74	
計					213,400 213,400	
単価					2,134 2,134	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－717号	仮設階段損料	転用1回	単位	m	数量	100 100	単価	3,073 3,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6　損料30%	m	371 371	160 160	59,360 59,360	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用　損料30%	個	58 58	61.5 61.5	3,567 3,567	
ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用　損料30%	個	150 150	60 60	9,000 9,000	
自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600　損料30%	枚	177 177	1,190 1,190	210,630 210,630	
アンカー鉄筋（横坑閉塞）	D25	ｋｇ	235 235	105 105	24,675 24,675	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					307,300 307,300	
単価					3,073 3,073	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－718号	仮設階段撤去		単位	m	数量	100	単価	8,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	28,665	200,655	
とび工		人	12.5	26,565	332,062	
普通作業員		人	14.5	20,790	301,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					834,200	
単価					8,342	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－719号	布製型枠	t=20cm	単位	m2	数量	100 100	単価	14,610 14,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設工			100	6,361	636,100	WYB00514
		m2	100	6,361	636,100	単－1210号
注入工			100	8,256	825,600	WYB00515
		m2	100	8,256	825,600	単－1211号
計					1,461,700 1,461,700	
単価					14,610 14,610	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－720号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	28,665	5,503	
特殊作業員		人	0.192	24,780	4,757	
普通作業員		人	0.192	20,790	3,991	
耐候性大型土のう袋材（仮締切仮設工）	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　長期仮設３年対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	56,610	10,869	WK250500 単－ 992号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	44,900	8,620	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		850	
計					77,590	
単価					7,759	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－721号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	100 100	単価	3,040 3,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	100 100	737.4 737.4	73,740 73,740	WB252730 単－ 648号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	83 83	2,654 2,654	220,282 220,282	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	83 83	121.4 121.4	10,076 10,076	CB210610
計					304,098 304,098	
単価					3,040 3,040	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－722号	盛土材撤去		単位	m3	数量	100 100	単価	3,327 3,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	111 111	222.4 222.4	24,686 24,686	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	111 111	2,654 2,654	294,594 294,594	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	111 111	121.4 121.4	13,475 13,475	CB210610
計					332,755 332,755	
単価					3,327 3,327	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－723号	遮水ｼｰﾄ撤去		単位	m2	数量	100 100	単価	352.3 352.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36 0.36	28,665 28,665	10,319 10,319	
特殊作業員		人	0.36 0.36	24,780 24,780	8,920 8,920	
普通作業員		人	0.72 0.72	20,790 20,790	14,968 14,968	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,023 1,023	
計					35,230 35,230	
単価					352.3 352.3	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－724号	廃プラスチック処分	大型土のう、遮水シート	単位	m3	数量	1 1	単価	13,860 13,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0.35 0.35	8,444 8,444	2,955 2,955	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.35 0.35	2,604 2,604	911 911	CB010410
計					13,866 13,866	
単価					13,860 13,860	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－725号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	28,665	60,196	
型わく工		人	2.7	26,880	72,576	
とび工		人	4.2	26,565	111,573	
普通作業員		人	6	20,790	124,740	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	44,900	53,880	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		139,535	
計					562,500	
単価					5,625	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－726号	遮水シート設置	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　t=0.5㎜	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,729 1,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
法面工		人	2.2 2.2	27,825 27,825	61,215 61,215	
普通作業員		人	0.9 0.9	20,790 20,790	18,711 18,711	
遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　t=0.5㎜	ｍ２	108 108	555 555	59,940 59,940	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		12,969 12,969	
計					172,900 172,900	
単価					1,729 1,729	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－727号	鉄筋工［市場単価］ （差筋）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	59,850	59,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					168,000	
単価					168,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－728号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	1.2 1.2	20,790 20,790	24,948 24,948	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
法面工		人	3 3	27,825 27,825	83,475 83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.67 2.67	18,400 18,400	49,128 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.9 7.9	3,650 3,650	28,835 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	7.5 7.5	2,180 2,180	16,350 16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	20,430 20,430	20,430 20,430	単－1212号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1 1	8,166 8,166	8,166 8,166	単－1213号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	7 7	6,482 6,482	45,374 45,374	単－1214号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,659 8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－728号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					351,200 351,200	
単価					3,512 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－729号	暗渠排水	波状管φ1,000㎜	単位	m	数量	1 1	単価	62,550 62,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
普通作業員		人	0.08 0.08	20,790 20,790	1,663 1,663	
暗渠排水管	φ1000、ダブル	m	1.13 1.13	53,100 53,100	60,003 60,003	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		25 25	
計					62,550 62,550	
単価					62,550 62,550	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－730号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	1.2 1.2	20,790 20,790	24,948 24,948	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
法面工		人	3 3	27,825 27,825	83,475 83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.67 2.67	18,400 18,400	49,128 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.9 7.9	3,650 3,650	28,835 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	7.5 7.5	2,180 2,180	16,350 16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	20,430 20,430	20,430 20,430	単－1212号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1 1	8,166 8,166	8,166 8,166	単－1213号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	7 7	6,482 6,482	45,374 45,374	単－1214号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,659 8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－730号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					351,200 351,200	
単価					3,512 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－731号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	1.2 1.2	20,790 20,790	24,948 24,948	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
法面工		人	3 3	27,825 27,825	83,475 83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.67 2.67	18,400 18,400	49,128 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.9 7.9	3,650 3,650	28,835 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	7.5 7.5	2,180 2,180	16,350 16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	20,430 20,430	20,430 20,430	単－1212号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1 1	8,166 8,166	8,166 8,166	単－1213号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	7 7	6,482 6,482	45,374 45,374	単－1214号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,659 8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－731号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					351,200 351,200	
単価					3,512 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－732号	敷鉄板設置撤去	設置、賃料	単位	ｍ２	数量	9.2 9.2	単価	4,596 4,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		9.2	196.5	1,807	WB253610
		ｍ２	9.2	196.5	1,807	単－ 675号
敷鉄板賃料	22*1,524*6,096		230	176	40,480	
		枚・日	230	176	40,480	
計					42,287	
					42,287	
単価					4,596	
					4,596	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－733号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	28,665	28,665	
		人	1	28,665	28,665	
普通作業員			1.2	20,790	24,948	
		人	1.2	20,790	24,948	
特殊作業員			1.5	24,780	37,170	
		人	1.5	24,780	37,170	
法面工			3	27,825	83,475	
		人	3	27,825	83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入		2.67	18,400	49,128	
		ｔ	2.67	18,400	49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		7.9	3,650	28,835	
		ｍ３	7.9	3,650	28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ		7.5	2,180	16,350	
		時間	7.5	2,180	16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ		1	20,430	20,430	
		日	1	20,430	20,430	単－1212号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ		1	8,166	8,166	
		日	1	8,166	8,166	単－1213号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３		7	6,482	45,374	
		時間	7	6,482	45,374	単－1214号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		8,659	
		式	1		8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－733号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					351,200 351,200	
単価					3,512 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－734号	下部工材料費	杭基礎 H形鋼	単位	式	数量	1 1	単価	955,900 955,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	8.17 8.17	117,000 117,000	955,890 955,890	WB250010 単－1215号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					955,900 955,900	
単価					955,900 955,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－735号	上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	単位	式	数量	1 1	単価	49,440,000 49,440,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀｰ部材	中古品		80.4	595,800	47,902,320	
		t	80.4	595,800	47,902,320	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	KSU-AN φ32*400		64	2,311	147,904	
		本	64	2,311	147,904	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	KBN-24*60N		32	315	10,080	
		個	32	315	10,080	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*75		1,050	430	451,500	
		本	1,050	430	451,500	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*115		665	515	342,475	
		本	665	515	342,475	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*65		935	390	364,650	
		本	935	390	364,650	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*85		180	430	77,400	
		本	180	430	77,400	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-20*55		85	265	22,525	
		本	85	265	22,525	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-20*150		95	420	39,900	
		個	95	420	39,900	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-16*35		340	210	71,400	
		個	340	210	71,400	
ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	PPN		10	735	7,350	
		本	10	735	7,350	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－735号	上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	単位	式	数量	1 1	単価	49,440,000 49,440,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2,496 2,496	
計					49,440,000 49,440,000	
単価					49,440,000 49,440,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－736号	覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品	単位	式	数量	1 1	単価	20,710,000 20,710,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	中古品	ｍ２	392 392	52,200 52,200	20,462,400 20,462,400	
ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ		個	784 784	315 315	246,960 246,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		640 640	
計					20,710,000 20,710,000	
単価					20,710,000 20,710,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－737号	防護柵材料費		単位	式	数量	1 1	単価	1,081,000 1,081,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PG防護柵（ボルト類除く）		m	56 56	19,300 19,300	1,080,800 1,080,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		200 200	
計					1,081,000 1,081,000	
単価					1,081,000 1,081,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－738号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 2.4m/本 2.4m/本 0m/本 5.5m/本 無し 発生土	単位	本	数量	1	単価	251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	28,665	14,045	
とび工		人	0.49	26,565	13,016	
特殊作業員		人	0.49	24,780	12,142	
普通作業員		人	0.49	20,790	10,187	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.49	93,050	45,594	WK230420 単－1216号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.49	36,570	17,919	WK230180 単－1217号
空気圧縮機運転		日	1.96	25,150	49,294	WK230150 単－1218号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.49	66,200	32,438	WK230430 単－1219号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		56,365	
計					251,000	
単価					251,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－739号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 1m/本 2.2m/本 0m/本 4m/本 無し 発生土	単位	本	数量	1	単価	210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.41	28,665	11,752	
とび工		人	0.41	26,565	10,891	
特殊作業員		人	0.41	24,780	10,159	
普通作業員		人	0.41	20,790	8,523	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.41	93,050	38,150	WK230420 単－1216号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.41	36,570	14,993	WK230180 単－1217号
空気圧縮機運転		日	1.64	25,150	41,246	WK230150 単－1218号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.41	66,200	27,142	WK230430 単－1219号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		47,144	
計					210,000	
単価					210,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－740号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	28,665	7,968	
特殊作業員		人	0.278	24,780	6,888	
普通作業員		人	0.278	20,790	5,779	
大型土のう袋材　耐候性土のう	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　長期仮設３年対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	54,150	15,053	WK250500 単－1192号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		822	
計					79,510	
単価					7,951	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－741号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m	単位	m	数量	26 26	単価	10,780 10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	12.1 12.1	11,900 11,900	143,990 143,990	CB240210
モルタル練	普通 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	0.38 0.38	71,980 71,980	27,352 27,352	CB240060
無収縮モルタル	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	ｋｇ	713 713	153 153	109,089 109,089	
計					280,431 280,431	
単価					10,780 10,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－742号	上部工架設工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	単位	t	数量	10 10	単価	79,760 79,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.7 2.7	40,215 40,215	108,580 108,580	
橋りょう特殊工		人	10.8 10.8	33,390 33,390	360,612 360,612	
溶接工		人	1.1 1.1	28,350 28,350	31,185 31,185	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	0.86 0.86	298,000 298,000	256,280 256,280	 単－1193号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		30,548 30,548	
計					797,600 797,600	
単価					79,760 79,760	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－743号	敷鉄板設置撤去		単位	ｍ２	数量	9.3 9.3	単価	603.3 603.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		9.3	381.5	3,547	WB253610
		ｍ２	9.3	381.5	3,547	単－ 860号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 24日 無 無		1	2,064	2,064	WB253630
		枚	1	2,064	2,064	単－1220号
計					5,611 5,611	
単価					603.3 603.3	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－744号	覆工板設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,678 2,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65 0.65	28,665 28,665	18,632 18,632	
とび工		人	2.17 2.17	26,565 26,565	57,646 57,646	
普通作業員		人	0.39 0.39	20,790 20,790	8,108 8,108	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	0.61 0.61	298,000 298,000	181,780 181,780	 単－1193号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,634 1,634	
計					267,800 267,800	
単価					2,678 2,678	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－745号	高欄設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	単位	m	数量	100 100	単価	5,860 5,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4 1.4	28,665 28,665	40,131 40,131	
とび工		人	4 4	26,565 26,565	106,260 106,260	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	1.4 1.4	298,000 298,000	417,200 417,200	 単－1193号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,619 1,619	
計					586,000 586,000	
単価					5,860 5,860	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－746号	暗渠排水	φ1000㎜	単位	m	数量	1 1	単価	62,550 62,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
普通作業員		人	0.08 0.08	20,790 20,790	1,663 1,663	
暗渠排水管	φ1000、ダブル	m	1.13 1.13	53,100 53,100	60,003 60,003	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		25 25	
計					62,550 62,550	
単価					62,550 62,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－747号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	8,605.2	8,605	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,605	
単価					8,605	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－748号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	1.2 1.2	20,790 20,790	24,948 24,948	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
法面工		人	3 3	27,825 27,825	83,475 83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.67 2.67	18,400 18,400	49,128 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.9 7.9	3,650 3,650	28,835 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	7.5 7.5	2,180 2,180	16,350 16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	20,430 20,430	20,430 20,430	単－1212号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1 1	8,166 8,166	8,166 8,166	単－1213号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	7 7	6,482 6,482	45,374 45,374	単－1214号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,659 8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－748号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					351,200 351,200	
単価					3,512 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－749号	下部工材料費	杭基礎 H形鋼	単位	式	数量	1 1	単価	1,158,000 1,158,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	9.89 9.89	117,000 117,000	1,157,130 1,157,130	WB250010 単－1215号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		870 870	
計					1,158,000 1,158,000	
単価					1,158,000 1,158,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－750号	上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	単位	式	数量	1 1	単価	31,920,000 31,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀｰ部材	中古品	t	51.4 51.4	595,800 595,800	30,624,120 30,624,120	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	KSU-AN φ32*400	本	64 64	2,311 2,311	147,904 147,904	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	KBN-24*60N	個	32 32	315 315	10,080 10,080	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*70	本	750 750	420 420	315,000 315,000	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*115	本	665 665	515 515	342,475 342,475	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*65	本	715 715	390 390	278,850 278,850	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*80	本	50 50	420 420	21,000 21,000	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*85	本	135 135	430 430	58,050 58,050	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-20*55	本	85 85	265 265	22,525 22,525	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-20*150	個	75 75	420 420	31,500 31,500	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-16*35	個	285 285	210 210	59,850 59,850	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－750号	上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	単位	式	数量	1 1	単価	31,920,000 31,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	PPN	本	10 10	735 735	7,350 7,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1,296 1,296	
計					31,920,000 31,920,000	
単価					31,920,000 31,920,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－751号	覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品	単位	式	数量	1 1	単価	16,280,000 16,280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	中古品	ｍ２	308 308	52,200 52,200	16,077,600 16,077,600	
ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ		個	616 616	315 315	194,040 194,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8,360 8,360	
計					16,280,000 16,280,000	
単価					16,280,000 16,280,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－752号	防護柵材料費		単位	式	数量	1 1	単価	849,200 849,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PG防護柵（ボルト類除く）		m	44 44	19,300 19,300	849,200 849,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					849,200 849,200	
単価					849,200 849,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－753号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 2.1m/本 2.2m/本 0m/本 5m/本 無し 発生土	単位	本	数量	1	単価	240,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.47	28,665	13,472	
とび工		人	0.47	26,565	12,485	
特殊作業員		人	0.47	24,780	11,646	
普通作業員		人	0.47	20,790	9,771	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.47	93,050	43,733	WK230420 単－1216号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.47	36,570	17,187	WK230180 単－1217号
空気圧縮機運転		日	1.88	25,150	47,282	WK230150 単－1218号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.47	66,200	31,114	WK230430 単－1219号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		54,110	
計					240,800	
単価					240,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－754号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 3.6m/本 2.2m/本 0m/本 6.5m/本 無し 発生土	単位	本	数量	1	単価	276,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.54	28,665	15,479	
とび工		人	0.54	26,565	14,345	
特殊作業員		人	0.54	24,780	13,381	
普通作業員		人	0.54	20,790	11,226	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.54	93,050	50,247	WK230420 単－1216号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.54	36,570	19,747	WK230180 単－1217号
空気圧縮機運転		日	2.16	25,150	54,324	WK230150 単－1218号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.54	66,200	35,748	WK230430 単－1219号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		62,203	
計					276,700	
単価					276,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－755号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m	単位	m	数量	26 26	単価	10,780 10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	12.1 12.1	11,900 11,900	143,990 143,990	CB240210
モルタル練	普通 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	0.38 0.38	71,980 71,980	27,352 27,352	CB240060
無収縮モルタル	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	ｋｇ	713 713	153 153	109,089 109,089	
計					280,431 280,431	
単価					10,780 10,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－756号	上部工架設工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	単位	t	数量	10 10	単価	97,740 97,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.8 3.8	40,215 40,215	152,817 152,817	
橋りょう特殊工		人	15.5 15.5	33,390 33,390	517,545 517,545	
溶接工		人	1.3 1.3	28,350 28,350	36,855 36,855	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	1 1	214,600 214,600	214,600 214,600	 単－1221号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		43,109 43,109	
計					977,400 977,400	
単価					97,740 97,740	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－757号	敷鉄板設置撤去		単位	ｍ２	数量	4.6 4.6	単価	549.5 549.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		4.6	381.5	1,754	WB253610
		ｍ２	4.6	381.5	1,754	単－ 860号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 18日 無 無		1	774	774	WB253630
		枚	1	774	774	単－1222号
計					2,528 2,528	
単価					549.5 549.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－758号	覆工板設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,169 2,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65 0.65	28,665 28,665	18,632 18,632	
とび工		人	2.17 2.17	26,565 26,565	57,646 57,646	
普通作業員		人	0.39 0.39	20,790 20,790	8,108 8,108	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	0.61 0.61	214,600 214,600	130,906 130,906	単－1221号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,608 1,608	
計					216,900 216,900	
単価					2,169 2,169	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－759号	高欄設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	単位	m	数量	100 100	単価	4,692 4,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4 1.4	28,665 28,665	40,131 40,131	
とび工		人	4 4	26,565 26,565	106,260 106,260	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	1.4 1.4	214,600 214,600	300,440 300,440	 単－1221号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,579 1,579	
計					469,200 469,200	
単価					4,692 4,692	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－760号	下部工材料費	杭基礎 H形鋼	単位	式	数量	1 1	単価	1,158,000 1,158,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	9.89 9.89	117,000 117,000	1,157,130 1,157,130	WB250010 単－1215号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		870 870	
計					1,158,000 1,158,000	
単価					1,158,000 1,158,000	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－761号	上部工賃料	PG-1B型	単位	式	数量	1 1	単価	10,720,000 10,720,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工賃料	PG-1B型　20m	t	45.5 45.5	235,600 235,600	10,719,800 10,719,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		200 200	
計					10,720,000 10,720,000	
単価					10,720,000 10,720,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－762号	上部工材料費	ボルト類	単位	式	数量	1 1	単価	1,246,000 1,246,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	KSU-AN φ32*400		64	2,311	147,904	
		本	64	2,311	147,904	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	KBN-24*60N		32	315	10,080	
		個	32	315	10,080	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*70		750	420	315,000	
		本	750	420	315,000	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*115		665	515	342,475	
		本	665	515	342,475	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*65		660	390	257,400	
		本	660	390	257,400	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*80		50	420	21,000	
		本	50	420	21,000	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*85		90	430	38,700	
		本	90	430	38,700	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-20*55		85	265	22,525	
		本	85	265	22,525	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-20*150		70	420	29,400	
		個	70	420	29,400	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-16*35		257	210	53,970	
		個	257	210	53,970	
ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	PPN		10	735	7,350	
		本	10	735	7,350	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－762号	上部工材料費	ボルト類	単位	式	数量	1 1	単価	1,246,000 1,246,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		196 196	
計					1,246,000 1,246,000	
単価					1,246,000 1,246,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－763号	覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品	単位	式	数量	1 1	単価	14,800,000 14,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	中古品	ｍ２	280 280	52,200 52,200	14,616,000 14,616,000	
ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ		個	560 560	315 315	176,400 176,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7,600 7,600	
計					14,800,000 14,800,000	
単価					14,800,000 14,800,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－764号	防護柵材料費		単位	式	数量	1 1	単価	772,000 772,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PG防護柵（ボルト類除く）		m	40 40	19,300 19,300	772,000 772,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					772,000 772,000	
単価					772,000 772,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－765号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0.7m/本 1.9m/本 2.2m/本 0m/本 5.5m/本	単位	本	数量	1	単価	245,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48	28,665	13,759	
とび工		人	0.48	26,565	12,751	
特殊作業員		人	0.48	24,780	11,894	
普通作業員		人	0.48	20,790	9,979	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.48	93,050	44,664	WK230420 単－1216号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.48	36,570	17,553	WK230180 単－1217号
空気圧縮機運転		日	1.92	25,150	48,288	WK230150 単－1218号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.48	66,200	31,776	WK230430 単－1219号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		55,236	
計					245,900	
単価					245,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－766号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 1.8m/本 1.4m/本 2.1m/本 0m/本 6m/本	単位	本	数量	1	単価	245,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48	28,665	13,759	
とび工		人	0.48	26,565	12,751	
特殊作業員		人	0.48	24,780	11,894	
普通作業員		人	0.48	20,790	9,979	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.48	93,050	44,664	WK230420 単－1216号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.48	36,570	17,553	WK230180 単－1217号
空気圧縮機運転		日	1.92	25,150	48,288	WK230150 単－1218号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.48	66,200	31,776	WK230430 単－1219号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		55,236	
計					245,900	
単価					245,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－767号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m	単位	m	数量	26 26	単価	10,780 10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	12.1 12.1	11,900 11,900	143,990 143,990	CB240210
モルタル練	普通 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	0.38 0.38	71,980 71,980	27,352 27,352	CB240060
無収縮モルタル	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	ｋｇ	713 713	153 153	109,089 109,089	
計					280,431 280,431	
単価					10,780 10,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－768号	上部工架設工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊	単位	t	数量	10 10	単価	102,900 102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.4 4.4	40,215 40,215	176,946 176,946	
橋りょう特殊工		人	17.8 17.8	33,390 33,390	594,342 594,342	
溶接工		人	1.58 1.58	28,350 28,350	44,793 44,793	
普通作業員		人	0.68 0.68	20,790 20,790	14,137 14,137	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	1.1 1.1	136,300 136,300	149,930 149,930	WYB00069 単－1223号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		48,852 48,852	
計					1,029,000 1,029,000	
単価					102,900 102,900	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－769号	敷鉄板設置撤去		単位	ｍ２	数量	4.6 4.6	単価	530.8 530.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		4.6	381.5	1,754	WB253610
		ｍ２	4.6	381.5	1,754	単－ 860号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 16日 無 無		1	688	688	WB253630
		枚	1	688	688	単－1224号
計					2,442 2,442	
単価					530.8 530.8	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－770号	覆工板設置工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,692 1,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65 0.65	28,665 28,665	18,632 18,632	
とび工		人	2.17 2.17	26,565 26,565	57,646 57,646	
普通作業員		人	0.39 0.39	20,790 20,790	8,108 8,108	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	0.61 0.61	136,300 136,300	83,143 83,143	WYB00076 単－1225号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,671 1,671	
計					169,200 169,200	
単価					1,692 1,692	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－771号	高欄設置工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊	単位	m	数量	100 100	単価	3,596 3,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4 1.4	28,665 28,665	40,131 40,131	
とび工		人	4 4	26,565 26,565	106,260 106,260	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	1.4 1.4	136,300 136,300	190,820 190,820	WYB00083 単－1226号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,599 1,599	
計					359,600 359,600	
単価					3,596 3,596	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－772号	散水（工事用道路維持補修） 掘削搬出路1号線	42時間/km 3.2時間 5.5時間	単位	ｋｍ・月	数量	1	単価	320,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	42	7,620	320,040	単－1227号
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					320,100	
単価					320,100	円／ｋｍ・月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－773号	工事用道路維持補修費 掘削搬出路1号線	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間	単位	ｋｍ・月	数量	1	単価	397,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
普通作業員		人	4	20,790	83,160	
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	0	2,850	0	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	時間	25	10,840	271,000	単－1228号
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					397,200	
単価					397,200	円／ｋｍ・月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－774号	散水（工事用道路維持補修） 仮設ヤード線	84時間/km 3.2時間 5.5時間	単位	ｋｍ・月	数量	1	単価	640,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	84	7,620	640,080	単－1227号
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					640,100	
単価					640,100	円／ｋｍ・月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－775号	工事用道路維持補修費 仮設ヤード線	W>8m Om3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間	単位	ｋｍ・月	数量	1	単価	698,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	28,665	57,330	
普通作業員		人	5	20,790	103,950	
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	0	2,850	0	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．７ｍ	時間	40	13,440	537,600	単－1229号
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					698,900	
単価					698,900	円／ｋｍ・月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－776号	散水（工事用道路維持補修） 河床1号線、2号線①	51時間/km 3.2時間 5.5時間	単位	ｋｍ・月	数量	1	単価	388,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	51	7,620	388,620	単－1227号
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					388,700	
単価					388,700	円／ｋｍ・月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－777号	散水（工事用道路維持補修） 右岸下流線	24時間/km 3.2時間 5.5時間	単位	ｋｍ・月	数量	1	単価	182,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	24	7,620	182,880	単－1227号
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					182,900	
単価					182,900	円／ｋｍ・月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－778号	洗浄設備設置		単位	基	数量	1 1	単価	98,700 98,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	2.5 2.5	20,790 20,790	51,975 51,975	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5 0.5	44,900 44,900	22,450 22,450	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		9,943 9,943	
計					98,700 98,700	
単価					98,700 98,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－779号	洗浄設備賃料	ダンプカー泥落装置　湿式	単位	月	数量	1 1	単価	127,000 127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
洗浄設備賃料	ダンプカー泥落装置　湿式	月	1 1	127,000 127,000	127,000 127,000	WYB00288
計					127,000 127,000	
単価					127,000 127,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－780号	素掘り側溝	ﾓﾙﾀﾙ吹付　t=5cm	単位	m	数量	263 263	単価	19,170 19,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	527 527	1,106 1,106	582,862 582,862	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	527 527	2,654 2,654	1,398,658 1,398,658	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	527 527	121.4 121.4	63,977 63,977	CB210610
モルタル吹付	t=5cm	ｍ２	1,008 1,008	2,972 2,972	2,995,776 2,995,776	WYB00182 単－1230号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		727 727	
計					5,042,000 5,042,000	
単価					19,170 19,170	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－781号	暗渠排水	φ150 有孔	単位	m	数量	532 532	単価	5,397 5,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	173 173	1,958 1,958	338,734 338,734	CB210030
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	173 173	2,654 2,654	459,142 459,142	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	173 173	121.4 121.4	21,002 21,002	CB210610
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	ｍ	532 532	1,862 1,862	990,584 990,584	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	164 164	6,476 6,476	1,062,064 1,062,064	CB222780
計					2,871,526 2,871,526	
単価					5,397 5,397	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－782号	吸出し防止材	不織布 t=10mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	741 741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材敷設工		ｍ２	1 1	741.2 741.2	741 741	WB220312 単－1231号
計					741 741	
単価					741 741	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－783号	表面転圧		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	65 65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0.3 0.3	219.7 219.7	65 65	CB210510
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65 65	
単価					65 65	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－784号	基盤材敷均し	t=25cm	単位	m3	数量	3,342 3,342	単価	538 538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 2.9時間 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	2,325 2,325	153.8 153.8	357,585 357,585	WD110300 単－ 389号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.55km 標準以外 3.6時間 標準以外 6.3時間 普通	ｍ３	2,325 2,325	496.1 496.1	1,153,432 1,153,432	WD110200 単－ 390号
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	1,163 1,163	246 246	286,098 286,098	WD120100 単－ 391号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		885 885	
計					1,798,000 1,798,000	
単価					538 538	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－785号	材料境界シート	不織布t=10㎜	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	905 905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
吸出し防止材（ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ仮設工）	不織布　t=10㎜　合繊　98N/5cm	ｍ２	108 108	590 590	63,720 63,720	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		257 257	
計					90,500 90,500	
単価					905 905	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－786号	素掘り側溝	ﾓﾙﾀﾙ吹付　t=5cm	単位	m	数量	362 362	単価	14,670 14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	724 724	1,106 1,106	800,744 800,744	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	724 724	423.4 423.4	306,541 306,541	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	724 724	121.4 121.4	87,893 87,893	CB210610
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	ｍ２	1,385 1,385	2,972 2,972	4,116,220 4,116,220	WYB00188 単－1232号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		602 602	
計					5,312,000 5,312,000	
単価					14,670 14,670	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－787号	暗渠排水	φ150 有孔	単位	m	数量	1,156 1,156	単価	4,664 4,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	376 376	1,958 1,958	736,208 736,208	CB210030
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	376 376	423.4 423.4	159,198 159,198	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	376 376	121.4 121.4	45,646 45,646	CB210610
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	ｍ	1,156 1,156	1,862 1,862	2,152,472 2,152,472	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	355 355	6,476 6,476	2,298,980 2,298,980	CB222780
計					5,392,504 5,392,504	
単価					4,664 4,664	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－788号	吸出し防止材	不織布 t=10mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	741 741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材敷設工		ｍ２	1 1	741.2 741.2	741 741	WB220312 単－1231号
計					741 741	
単価					741 741	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－789号	表面転圧		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	65 65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0.3 0.3	219.7 219.7	65 65	CB210510
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65 65	
単価					65 65	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－790号	基盤材敷均し	t=25cm	単位	ｍ３	数量	8,071 8,071	単価	584.1 584.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 2.9時間 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	5,615 5,615	153.8 153.8	863,587 863,587	WD110300 単－ 389号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.85km 標準以外 3.6時間 標準以外 6.3時間 普通	ｍ３	5,615 5,615	532.5 532.5	2,989,987 2,989,987	WD110200 単－ 392号
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	2,808 2,808	306.5 306.5	860,652 860,652	WD120100 単－ 393号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		774 774	
計					4,715,000 4,715,000	
単価					584.1 584.1	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－791号	養生シート設置撤去		単位	回	数量	1 1	単価	364,300 364,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート設置撤去		ｍ２	2,962 2,962	123 123	364,326 364,326	WYB00318 単－1233号
計					364,326 364,326	
単価					364,300 364,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－792号	基盤材敷均し	t=25cm	単位	m3	数量	1,005 1,005	単価	2,572 2,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【仮置き母材掘削・積込・運搬（Ｉ材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ）】						
ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.5時間	ｍ３	699 699	132.3 132.3	92,477 92,477	WD100100 単－1234号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 5.4時間	ｍ３	699 699	169 169	118,131 118,131	WD110300 単－1235号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.3km 標準以外 2.9時間 標準以外 6時間 普通	ｍ３	699 699	531.7 531.7	371,658 371,658	WD110200 単－1236号
【CSG材製造】						
補助破砕設備・輸送設備運転		日	1 1	653,300 653,300	653,300 653,300	WYB00338 単－1237号
一次破砕設備・輸送設備運転		日	1 1	546,000 546,000	546,000 546,000	WYB00352 単－1238号
CSG材輸送設備運転		日	1 1	469,500 469,500	469,500 469,500	WYB00408 単－1239号
CSG材製造からCSG材1次ｽﾄｯｸ全般（労務）		日	1 1	81,590 81,590	81,590 81,590	WYB00461 単－1240号
【CSG材敷(一次ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ、二次ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ)】						
ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.1時間	ｍ３	699 699	134.4 134.4	93,945 93,945	WD100100 単－1241号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－792号	基盤材敷均し	t=25cm	単位	m3	数量	1,005 1,005	単価	2,572 2,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.5時間 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	243 243	173.3 173.3	42,111 42,111	WD110300 単－ 414号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.06km 標準以外 3.1時間 標準以外 6.2時間 普通	ｍ３	243 243	481 481	116,883 116,883	WD110200 単－ 415号
計					2,585,595 2,585,595	
単価					2,572 2,572	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－793号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ5.0m×H2.5m　40m3(清水)	単位	基	数量	1 1	単価	718,600 718,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	28,665 28,665	143,325 143,325	
特殊作業員		人	5 5	24,780 24,780	123,900 123,900	
普通作業員		人	10 10	20,790 20,790	207,900 207,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	5 5	44,900 44,900	224,500 224,500	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		18,975 18,975	
計					718,600 718,600	
単価					718,600 718,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－794号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ5.0m×H3.1m　51m3(循環水)	単位	基	数量	1 1	単価	898,200 898,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.25 6.25	28,665 28,665	179,156 179,156	
特殊作業員		人	6.25 6.25	24,780 24,780	154,875 154,875	
普通作業員		人	12.5 12.5	20,790 20,790	259,875 259,875	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	6.25 6.25	44,900 44,900	280,625 280,625	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		23,669 23,669	
計					898,200 898,200	
単価					898,200 898,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－795号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ5.0m×H3.7m　63m3(循環水)	単位	基	数量	1 1	単価	1,063,000 1,063,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.4 7.4	28,665 28,665	212,121 212,121	
特殊作業員		人	7.4 7.4	24,780 24,780	183,372 183,372	
普通作業員		人	14.8 14.8	20,790 20,790	307,692 307,692	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.4 7.4	44,900 44,900	332,260 332,260	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		27,555 27,555	
計					1,063,000 1,063,000	
単価					1,063,000 1,063,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－796号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽損料	φ5.0m×H2.5m　40m3(清水)	単位	基	数量	1 1	単価	909,000 909,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽	φ5.0m　H2.5m（損料率100%）	基	1 1	909,000 909,000	909,000 909,000	
計					909,000 909,000	
単価					909,000 909,000	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－797号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽損料	φ5.0m×H3.1m　51m3(循環水)	単位	基	数量	1 1	単価	1,160,000 1,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽	φ5.0m　H3.1m（損料率100%）	基	1 1	1,160,000 1,160,000	1,160,000 1,160,000	
計					1,160,000 1,160,000	
単価					1,160,000 1,160,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－798号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽損料	φ5.0m×H3.7m　63m3(循環水)	単位	基	数量	1 1	単価	931,000 931,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽	φ5.0m　H3.7m（損料率70%）	基	1 1	931,000 931,000	931,000 931,000	
計					931,000 931,000	
単価					931,000 931,000	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－799号	鋼製水槽設置	5.50m×2.5m×H1.8m　20m3	単位	基	数量	1 1	単価	19,260 19,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	3.8 3.8	1,500 1,500	5,700 5,700	WB010030 単－ 895号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	3.8 3.8	3,570 3,570	13,566 13,566	WB010020 単－ 894号
計					19,266 19,266	
単価					19,260 19,260	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－800号	鋼製水槽設置	2.75m×2.5m×H1.8m　10m3	単位	基	数量	1 1	単価	8,619 8,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1.7 1.7	1,500 1,500	2,550 2,550	WB010030 単－ 895号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1.7 1.7	3,570 3,570	6,069 6,069	WB010020 単－ 894号
計					8,619 8,619	
単価					8,619 8,619	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－801号	鋼製水槽損料	5.50m×2.5m×H1.8m　20m3	単位	基	数量	6 6	単価	1,422,000 1,422,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽損料	5.50m×2.5m×H1.8m　20m3（損料率100%）	基	4 4	1,580,000 1,580,000	6,320,000 6,320,000	
鋼製水槽損料	5.50m×2.5m×H1.8m　20m3（損料率70%）	基	2 2	1,106,000 1,106,000	2,212,000 2,212,000	
計					8,532,000 8,532,000	
単価					1,422,000 1,422,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－802号	鋼製水槽損料	2.75m×2.5m×H1.8m　10m3	単位	基	数量	4 4	単価	689,000 689,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽損料	2.75m×2.5m×H1.8m　10m3（損料率100%）	基	2 2	811,000 811,000	1,622,000 1,622,000	
鋼製水槽損料	2.75m×2.5m×H1.8m　10m3（損料率70%）	基	2 2	567,000 567,000	1,134,000 1,134,000	
計					2,756,000 2,756,000	
単価					689,000 689,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－803号	給水管設置		単位	m	数量	3,422 3,422	単価	4,896 4,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管設置	φ50	m	8 8	3,746 3,746	29,968 29,968	WYB01528 単－1242号
給水管設置	φ80	m	935 935	4,755 4,755	4,445,925 4,445,925	WYB01529 単－1243号
給水管設置	φ100	m	1,982 1,982	4,755 4,755	9,424,410 9,424,410	WYB01530 単－1244号
給水管設置	φ150	m	498 498	5,736 5,736	2,856,528 2,856,528	WYB01531 単－1245号
計					16,756,831 16,756,831	
単価					4,896 4,896	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－804号	給水管損料		単位	m	数量	3,423 3,423	単価	10,650 10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管損料 損料率100%	φ100	m	1,818 1,818	13,540 13,540	24,615,720 24,615,720	WYB01533 単－1246号
給水管損料 損料率100%	φ150	m	235 235	14,920 14,920	3,506,200 3,506,200	WYB01538 単－1247号
給水管損料 損料率70%	φ50	m	8 8	1,170 1,170	9,360 9,360	WYB01543 単－1248号
給水管損料 損料率70%	φ80	m	935 935	4,973 4,973	4,649,755 4,649,755	WYB01544 単－1249号
給水管損料 損料率70%	φ100	m	164 164	6,438 6,438	1,055,832 1,055,832	WYB01549 単－1250号
給水管損料 損料率70%	φ150	m	263 263	9,980 9,980	2,624,740 2,624,740	WYB01550 単－1251号
計					36,461,607 36,461,607	
単価					10,650 10,650	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－805号	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置		単位	台	数量	10 10	単価	51,830 51,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	28,665 28,665	85,995 85,995	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	10 10	20,790 20,790	207,900 207,900	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊り	時間	15 15	8,357 8,357	125,355 125,355	WYB01556 単－1252号
計					518,370 518,370	
単価					51,830 51,830	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－806号	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	台	数量	23 23	単価	958,500 958,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給水ポンプ】						
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m		355	1,792	636,160	
		日	355	1,792	636,160	単－1253号
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100mm　全揚程85m		335	10,330	3,460,550	WYB01558
		日	335	10,330	3,460,550	単－1254号
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100mm　全揚程85m		355	10,580	3,755,900	WYB01559
		日	355	10,580	3,755,900	単－1255号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m		179	1,275	228,225	
		日	179	1,275	228,225	単－1256号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程２０m		179	1,786	319,694	
		日	179	1,786	319,694	単－1257号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０mm　全揚程１５m		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1258号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０mm　全揚程１５m		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1258号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０mm　全揚程１５m		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1258号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m		355	1,792	636,160	
		日	355	1,792	636,160	単－1253号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１５０mm　全揚程１５m		355	2,832	1,005,360	
		日	355	2,832	1,005,360	単－1259号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－806号	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	台	数量	23 23	単価	958,500 958,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m		335	10,250	3,433,750	WYB01560
		日	335	10,250	3,433,750	単－1260号
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　４段全揚程７０ｍ		709	8,263	5,858,467	
		日	709	8,263	5,858,467	単－1261号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１０ｍ		335	1,321	442,535	
		日	335	1,321	442,535	単－1262号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１０ｍ		355	1,374	487,770	
		日	355	1,374	487,770	単－1263号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1258号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ		179	1,186	212,294	
		日	179	1,186	212,294	単－1264号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1258号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1258号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1258号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1258号
【冷却設備ポンプ】						

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－806号	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	台	数量	23 23	単価	958,500 958,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	38 38	2,148 2,148	81,624 81,624	単－1265号
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　２段全揚程４０ｍ	日	38 38	4,575 4,575	173,850 173,850	単－1266号
計					22,046,915 22,046,915	
単価					958,500 958,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－807号	排水管設置		単位	m	数量	3,016 3,016	単価	5,075 5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	φ80	m	1,407 1,407	4,755 4,755	6,690,285 6,690,285	WYB01441 単－1267号
排水管設置	φ100	m	658 658	4,755 4,755	3,128,790 3,128,790	WYB01442 単－1268号
排水管設置	φ150	m	924 924	5,736 5,736	5,300,064 5,300,064	WYB01443 単－1269号
排水管設置	φ200	m	28 28	6,746 6,746	188,888 188,888	WYB01444 単－1270号
計					15,308,027 15,308,027	
単価					5,075 5,075	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－808号	排水管損料		単位	m	数量	3,016 3,016	単価	8,588 8,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管損料（損料率100%）	φ150	m	432 432	12,660 12,660	5,469,120 5,469,120	WYB01446 単－1271号
排水管損料（損料率100%）	φ200	m	28 28	27,710 27,710	775,880 775,880	WYB01451 単－1272号
排水管損料（損料率70%）	φ80	m	852 852	7,042 7,042	5,999,784 5,999,784	WYB01453 単－1273号
排水管損料（損料率70%）	φ100	m	658 658	7,963 7,963	5,239,654 5,239,654	WYB01458 単－1274号
排水管損料（損料率70%）	φ150	m	491 491	13,650 13,650	6,702,150 6,702,150	WYB01463 単－1275号
排水管損料（損料率50%）	φ80	m	555 555	3,091 3,091	1,715,505 1,715,505	WYB01468 単－1276号
計					25,902,093 25,902,093	
単価					8,588 8,588	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－809号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置		単位	台	数量	10 10	単価	51,830 51,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	28,665 28,665	85,995 85,995	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	10 10	20,790 20,790	207,900 207,900	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊り	時間	15 15	8,357 8,357	125,355 125,355	WYB01474 単－1277号
計					518,370 518,370	
単価					51,830 51,830	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－810号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	台	数量	18 18	単価	1,737,000 1,737,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【排水ポンプ】						
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程２５ｍ		350	3,522	1,232,700	
		日	350	3,522	1,232,700	単－1278号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程２５ｍ		350	3,522	1,232,700	
		日	350	3,522	1,232,700	単－1278号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１５０ｍｍ　全揚程２０ｍ		700	4,988	3,491,600	
		日	700	4,988	3,491,600	単－1279号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ２００ｍｍ　全揚程２５ｍ		472	9,646	4,552,912	
		日	472	9,646	4,552,912	単－1280号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ２００ｍｍ　全揚程２５ｍ		943	9,646	9,096,178	
		日	943	9,646	9,096,178	単－1280号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ２００ｍｍ　全揚程２５ｍ		472	9,646	4,552,912	
		日	472	9,646	4,552,912	単－1280号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ２００ｍｍ　全揚程２５ｍ		472	9,646	4,552,912	
		日	472	9,646	4,552,912	単－1280号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		134	1,030	138,020	
		日	134	1,030	138,020	単－1281号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		179	1,030	184,370	
		日	179	1,030	184,370	単－1281号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		179	1,030	184,370	
		日	179	1,030	184,370	単－1281号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－810号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	台	数量	18 18	単価	1,737,000 1,737,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		179	1,030	184,370	
		日	179	1,030	184,370	単－1281号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		179	1,030	184,370	
		日	179	1,030	184,370	単－1281号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１５ｍ		217	1,766	383,222	
		日	217	1,766	383,222	単－1282号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１５０ｍｍ　全揚程２０ｍ		217	3,933	853,461	
		日	217	3,933	853,461	単－1283号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		217	1,030	223,510	
		日	217	1,030	223,510	単－1281号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		217	1,030	223,510	
		日	217	1,030	223,510	単－1281号
計					31,271,117 31,271,117	
単価					1,737,000 1,737,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－811号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	28,665	4,615	
特殊作業員		人	0.161	24,780	3,989	
普通作業員		人	0.161	20,790	3,347	
大型土のう袋材@流水管理仮設工	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　短期仮設１年対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	56,610	9,114	WK250500 単－1284号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		835	
計					59,600	
単価					5,960	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－812号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	28,665	3,583	
特殊作業員		人	0.125	24,780	3,097	
普通作業員		人	0.125	20,790	2,598	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	44,900	5,612	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,890	
単価					1,489	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－813号	大型土のう処分	廃プラスチック殻（PE）	単位	袋	数量	100 100	単価	102.7 102.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0.26 0.26	8,444 8,444	2,195 2,195	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.26 0.26	2,604 2,604	677 677	CB010410
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	0.74 0.74	10,000 10,000	7,400 7,400	
計					10,272 10,272	
単価					102.7 102.7	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－814号	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	27,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.75	23,835	17,876	
普通作業員		人	0.45	20,790	9,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,240	
単価					27,240	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－815号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	単位	面	数量	1	単価	156,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	38,115	19,057	
電工		人	4	23,835	95,340	
普通作業員		人	2	20,790	41,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					156,000	
単価					156,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－816号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	単位	面	数量	1	単価	109,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.35	38,115	13,340	
電工		人	2.8	23,835	66,738	
普通作業員		人	1.4	20,790	29,106	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					109,200	
単価					109,200	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－817号	制御盤据付	負荷 18kW以上 新設 補正なし 同機種 1台	単位	面	数量	1	単価	71,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	23,835	71,505	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					71,510	
単価					71,510	円／面

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－818号	制御盤据付	負荷 11～18kW 新設 補正なし 同機種 1台	単位	面	数量	1	単価	59,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	23,835	59,587	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					59,590	
単価					59,590	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－819号	雨量・水位計据付	水位計ﾌﾛｰﾄ式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	12,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.5	25,620	12,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,810	
単価					12,810	円／台

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－820号	雨量・水位計据付	水位計ﾌﾛｰﾄ式 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	8,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.35	25,620	8,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,967	
単価					8,967	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－821号	ケーブル及び電線配線	露出配線 5㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	452.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.9	23,835	45,286	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					45,290	
単価					452.9	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－822号	ケーブル及び電線配線	露出配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	858.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.6	23,835	85,806	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					85,810	
単価					858.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－823号	ケーブル及び電線配線	露出配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.8	23,835	209,748	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					209,800	
単価					2,098	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－824号	ケーブル及び電線配線	露出配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12	23,835	286,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					286,100	
単価					2,861	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－825号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 5㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	228.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.96	23,835	22,881	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,890	
単価					228.9	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－826号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	429.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	23,835	42,903	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					42,910	
単価					429.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－827号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4	23,835	104,874	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					104,900	
単価					1,049	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－828号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.4	23,835	200,214	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					200,300	
単価					2,003	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－829号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 50㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	13	23,835	309,855	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					309,900	
単価					3,099	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－830号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 60㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	5,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	22	23,835	524,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					524,400	
単価					5,244	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－831号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	286.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	23,835	28,602	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,610	
単価					286.1	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－832号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	548.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	23,835	54,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,820	
単価					548.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－833号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	23,835	131,092	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					131,100	
単価					1,311	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－834号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	23,835	238,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					238,400	
単価					2,384	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－835号	ケーブル及び電線配線	管内配線 50㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	16	23,835	381,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					381,400	
単価					3,814	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－836号	ケーブル及び電線配線	管内配線 60㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	6,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	28	23,835	667,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					667,400	
単価					6,674	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－837号	高圧電力ケーブル端末処理	38㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	23,835	21,451	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,460	
単価					21,460	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－838号	低圧電力ケーブル端末処理	100㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	14,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	23,835	14,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,310	
単価					14,310	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－839号	低圧電力ケーブル端末処理	60㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.45	23,835	10,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,730	
単価					10,730	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－840号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	917.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.85	23,835	91,764	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					91,770	
単価					917.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－841号	硬質ビニル管敷設	地中 22㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	23,835	119,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					119,200	
単価					1,192	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－842号	硬質ビニル管敷設	地中 36㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8	23,835	190,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					190,700	
単価					1,907	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－843号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80㎜以下 新設 FEP 80㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	23,835	95,340	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	100	506	50,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					146,000	
単価					1,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－844号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	95.34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	23,835	9,534	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,534	
単価					95.34	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－845号	プルボックス設置	各種 新設 40cm 40cm 30cm	単位	個	数量	1	単価	13,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	23,835	13,109	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,110	
単価					13,110	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－846号	接地設置	A種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	23,835	23,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,840	
単価					23,840	円／極

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－847号	接地設置	B種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	23,835	23,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,840	
単価					23,840	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－848号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	23,835	5,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,958	
単価					5,958	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－849号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱12m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱	12-19-350　6年未満	本	1	36,100	36,100	
電工		人	2.4	23,835	57,204	
普通作業員		人	4	20,790	83,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					176,500	
単価					176,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－850号	支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(3号100口以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	単位	本	数量	1	単価	35,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.7	23,835	16,684	
普通作業員		人	0.91	20,790	18,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					35,610	
単価					35,610	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－851号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	28,665	3,325	
特殊作業員		人	0.116	24,780	2,874	
普通作業員		人	0.116	20,790	2,411	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	52,550	6,095	WK250500 単－1285号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,710	
単価					1,471	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－852号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	709.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	28,665	1,977	
特殊作業員		人	0.069	24,780	1,709	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	49,370	3,406	WK250500 単－1286号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,092	
単価					709.2	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－853号	大型土のう工	処分	単位	袋	数量	100 100	単価	102.7 102.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0.26 0.26	8,444 8,444	2,195 2,195	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.26 0.26	2,604 2,604	677 677	CB010410
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	0.74 0.74	10,000 10,000	7,400 7,400	
計					10,272 10,272	
単価					102.7 102.7	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－854号	大型土のう工	処分	単位	袋	数量	100 100	単価	102.7 102.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0.26 0.26	8,444 8,444	2,195 2,195	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.26 0.26	2,604 2,604	677 677	CB010410
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	0.74 0.74	10,000 10,000	7,400 7,400	
計					10,272 10,272	
単価					102.7 102.7	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－855号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	28,665	7,968	
特殊作業員		人	0.278	24,780	6,888	
普通作業員		人	0.278	20,790	5,779	
大型土のう袋材@左岸工事用道路	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　短期仮設１年対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	54,150	15,053	WK250500 単－1287号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		822	
計					74,210	
単価					7,421	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－856号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	28,665	3,325	
特殊作業員		人	0.116	24,780	2,874	
普通作業員		人	0.116	20,790	2,411	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	52,550	6,095	WK250500 単－1288号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,710	
単価					1,471	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－857号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	709.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	28,665	1,977	
特殊作業員		人	0.069	24,780	1,709	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	49,370	3,406	WK250500 単－1289号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,092	
単価					709.2	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－858号	大型土のう工	処分	単位	袋	数量	0 100	単価	0 102.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0 0.26	0 8,444	0 2,195	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0 0.26	0 2,604	0 677	CB010410
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	0 0.74	0 10,000	0 7,400	
計					0 10,272	
単価					0 102.7	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－859号	大型土のう工	処分	単位	袋	数量	0 100	単価	0 102.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0 0.26	0 8,444	0 2,195	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0 0.26	0 2,604	0 677	CB010410
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	0 0.74	0 10,000	0 7,400	
計					0 10,272	
単価					0 102.7	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－860号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	381.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	28,665	8,456	
とび工		人	0.295	26,565	7,836	
普通作業員		人	0.295	20,790	6,133	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,050	15,354	WK250590 単－1200号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		371	
計					38,150	
単価					381.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－861号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 16日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,376	1,376	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,476	
単価					2,476	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－862号	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	27,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.75	23,835	17,876	
普通作業員		人	0.45	20,790	9,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,240	
単価					27,240	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－863号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	単位	面	数量	1	単価	156,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	38,115	19,057	
電工		人	4	23,835	95,340	
普通作業員		人	2	20,790	41,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					156,000	
単価					156,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－864号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	単位	面	数量	1	単価	109,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.35	38,115	13,340	
電工		人	2.8	23,835	66,738	
普通作業員		人	1.4	20,790	29,106	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					109,200	
単価					109,200	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－865号	架線	仕上外径 15㎜以下 新設	単位	径間	数量	1	単価	28,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	23,835	28,602	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,610	
単価					28,610	円／径間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－866号	ケーブル及び電線配線	管内配線 60㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	6,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	28	23,835	667,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					667,400	
単価					6,674	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－867号	ケーブル及び電線配線	管内配線 50㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	16	23,835	381,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					381,400	
単価					3,814	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－868号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	23,835	238,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					238,400	
単価					2,384	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－869号	高圧電力ケーブル端末処理	150㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	33,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	23,835	33,369	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					33,370	
単価					33,370	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－870号	高圧電力ケーブル端末処理	100㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	30,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	23,835	30,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,990	
単価					30,990	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－871号	高圧電力ケーブル端末処理	38mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	23,835	21,451	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,460	
単価					21,460	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－872号	高圧電力ケーブル端末処理	14mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	14,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	23,835	14,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,310	
単価					14,310	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－873号	接地設置	A種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	23,835	23,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,840	
単価					23,840	円／極

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－874号	接地設置	B種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	23,835	23,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,840	
単価					23,840	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－875号	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 5㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	171.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.72	23,835	17,161	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,170	
単価					171.7	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－876号	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	309.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	23,835	30,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,990	
単価					309.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－877号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 50㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	938.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	23,835	61,971	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	319	31,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					93,880	
単価					938.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－878号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80㎜以下 新設 FEP 80㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	23,835	95,340	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	100	506	50,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					146,000	
単価					1,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－879号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125mm以下 新設 FEP 100mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	2,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	23,835	143,010	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　１００ｍｍ	m	100	694	69,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					212,500	
単価					2,125	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－880号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	134,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱	10-19-350　6年未満	本	1	29,100	29,100	
電工		人	1.8	23,835	42,903	
普通作業員		人	3	20,790	62,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					134,400	
単価					134,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－881号	支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(2号55口以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	単位	本	数量	1	単価	20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.42	23,835	10,010	
普通作業員		人	0.49	20,790	10,187	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,200	
単価					20,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－882号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱	10-19-350　4年未満	本	1	20,400	20,400	
電工		人	1.8	23,835	42,903	
普通作業員		人	3	20,790	62,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					125,700	
単価					125,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－883号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 30㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	862.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	23,835	61,971	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	243	24,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					86,280	
単価					862.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－884号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 40㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	885.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	23,835	61,971	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	266	26,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					88,580	
単価					885.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－885号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 50㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	938.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	23,835	61,971	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	319	31,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					93,880	
単価					938.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－886号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80㎜以下 新設 FEP 65㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	23,835	95,340	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　６５ｍｍ	m	100	386	38,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					134,000	
単価					1,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－887号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125mm以下 新設 FEP 100mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	2,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	23,835	143,010	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　１００ｍｍ	m	100	694	69,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					212,500	
単価					2,125	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－888号	分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	30,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	23,835	30,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,990	
単価					30,990	円／面

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－889号	白熱灯器具取付（屋外）	投光器 1kW以下 新設	単位	灯	数量	1	単価	47,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	23,835	47,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,670	
単価					47,670	円／灯

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－890号	電気供給設備維持保守		単位	日	数量	1 1	単価	23,830 23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
計					23,835 23,835	
単価					23,830 23,830	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－891号	負荷設備維持保守		単位	日	数量	1 1	単価	36,770 36,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.543 1.543	23,835 23,835	36,777 36,777	
計					36,777 36,777	
単価					36,770 36,770	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－892号	下流濁水処理（基礎処理施工時）照明	0.382kw 2台	単位	時間	数量	1 1	単価	13 13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0.76 0.76	17.11 17.11	13 13	
計					13 13	
単価					13 13	円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－893号	基礎処理工照明	0.382kw 20台	単位	時間	数量	1 1	単価	130 130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	7.64 7.64	17.11 17.11	130 130	
計					130 130	
単価					130 130	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－894号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,570	
単価					3,570	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－895号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－896号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	674,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.6	24,780	113,988	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.4	44,900	152,660	
運搬費等率 153%		式	1		407,971	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					674,700	
単価					674,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－897号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	417,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.8	24,780	69,384	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.1	44,900	94,290	
運搬費等率 155%		式	1		253,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					417,400	
単価					417,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－898号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	764,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.5	24,780	111,510	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	44,900	103,270	
運搬費等率 256%		式	1		549,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					764,700	
単価					764,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－899号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	337,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.3	24,780	56,994	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	44,900	76,330	
運搬費等率 153%		式	1		203,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					337,400	
単価					337,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－900号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	382,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.25	24,780	55,755	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.15	44,900	51,635	
運搬費等率 256%		式	1		274,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					382,400	
単価					382,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－901号	重建設機械分解・組立・輸送費（往復）	BH3.5m3	単位	回	数量	1 1	単価	2,566,000 2,566,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	回	2 2	1,283,000 1,283,000	2,566,000 2,566,000	WYB00509 単－1290号
計					2,566,000 2,566,000	
単価					2,566,000 2,566,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－902号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	単位	回	数量	1 1	単価	1,283,000 1,283,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	25 25	24,780 24,780	619,500 619,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	5 5	81,500 81,500	407,500 407,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		256,000 256,000	
計					1,283,000 1,283,000	
単価					1,283,000 1,283,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－903号	重建設機械分解・組立・輸送費（往復）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	単位	回	数量	1 1	単価	4,140,000 4,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	回	2 2	2,070,000 2,070,000	4,140,000 4,140,000	WYB00510 単－1291号
計					4,140,000 4,140,000	
単価					4,140,000 4,140,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－904号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	単位	回	数量	1 1	単価	2,070,000 2,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	35 35	24,780 24,780	867,300 867,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	7 7	81,500 81,500	570,500 570,500	
諸雑費（率＋まるめ） 44%		式	1 1		632,200 632,200	
計					2,070,000 2,070,000	
単価					2,070,000 2,070,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－905号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	単位	回	数量	1 1	単価	1,283,000 1,283,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	25 25	24,780 24,780	619,500 619,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	5 5	81,500 81,500	407,500 407,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		256,000 256,000	
計					1,283,000 1,283,000	
単価					1,283,000 1,283,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－906号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	単位	回	数量	1 1	単価	2,070,000 2,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	35 35	24,780 24,780	867,300 867,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	7 7	81,500 81,500	570,500 570,500	
諸雑費（率＋まるめ） 44%		式	1 1		632,200 632,200	
計					2,070,000 2,070,000	
単価					2,070,000 2,070,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－907号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,287,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	24,780	280,014	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	87,400	270,940	
運搬費等率 315%		式	1		1,735,505	
諸雑費（まるめ）		式	1		541	
計					2,287,000	
単価					2,287,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－908号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.65	24,780	140,007	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	1.55	87,400	135,470	
運搬費等率 315%		式	1		867,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		771	
計					1,144,000	
単価					1,144,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－909号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	543,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.75	24,780	68,145	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.75	44,900	33,675	
運搬費等率 434%		式	1		441,898	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					543,800	
単価					543,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－910号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,446,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.3	24,780	106,554	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	1.5	124,000	186,000	
運搬費等率 394%		式	1		1,152,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		784	
計					1,446,000	
単価					1,446,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－911号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	454,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	24,780	66,906	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
運搬費等率 250%		式	1		324,415	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					454,200	
単価					454,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－912号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	227,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.35	24,780	33,453	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.7	44,900	31,430	
運搬費等率 250%		式	1		162,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					227,100	
単価					227,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－913号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,088,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	24,780	136,290	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
運搬費等率 434%		式	1		883,797	
諸雑費（まるめ）		式	1		563	
計					1,088,000	
単価					1,088,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－914号	重建設機械分解組立	分解組立 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	322,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.6	24,780	113,988	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.4	44,900	152,660	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		55,952	
計					322,600	
単価					322,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－915号	重建設機械分解組立	分解組立 ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	268,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.5	24,780	111,510	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	44,900	103,270	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		53,620	
計					268,400	
単価					268,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－916号	伐木・集積	伐木作業･集積作業 8時間 0.43無	単位	ｍ２	数量	1,000	単価	196.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	28,665	40,131	
特殊作業員		人	3	24,780	74,340	
普通作業員		人	3.8	20,790	79,002	
チェーンソー運転	8時間 0.43無	日	2	1,417	2,834	WD600150 単－1292号
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					196,400	
単価					196.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－917号	伐木・集積	伐木作業･集積作業 8時間 0.43無	単位	ｍ２	数量	1,000	単価	196.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	28,665	40,131	
特殊作業員		人	3	24,780	74,340	
普通作業員		人	3.8	20,790	79,002	
チェーンソー運転	8時間 0.43無	日	2	1,417	2,834	WD600150 単－1293号
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					196,400	
単価					196.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－918号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木（幹、枝葉）	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－919号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木（幹、枝葉）	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－920号	CSG材製造設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	651,500 651,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助破砕設備・輸送設備運転		日	1 1	183,100 183,100	183,100 183,100	WYB00416 単－1294号
一次破砕設備・輸送設備運転		日	1 1	215,500 215,500	215,500 215,500	WYB00418 単－1295号
CSG材貯蔵・輸送設備運転		日	1 1	171,400 171,400	171,400 171,400	WYB00420 単－1296号
CSG材製造からCSG材1次ｽﾄｯｸ全般（労務）		日	1 1	81,590 81,590	81,590 81,590	WYB00422 単－1297号
計					651,590 651,590	
単価					651,500 651,500	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－921号	CSG混合設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	392,900 392,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（1号機）		1 日	1 1	25,160 25,160	25,160 25,160	WYB00428 単－1298号
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（2号機）		1 日	1 1	25,160 25,160	25,160 25,160	WYB00429 単－1299号
CSG混合設備運転（1号機）		1 日	1 1	171,300 171,300	171,300 171,300	WYB00430 単－1300号
CSG混合設備運転（2号機）		1 日	1 1	171,300 171,300	171,300 171,300	WYB00433 単－1301号
計					392,920 392,920	
単価					392,900 392,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－922号	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ生産設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	65,650 65,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	223.65 223.65	17.11 17.11	3,826 3,826	
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ生産設備損料	（総合試運転）	日	1 1	28,560 28,560	28,560 28,560	
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ生産設備運転（労務）	（総合試運転）	日	1 1	33,260 33,260	33,260 33,260	WYB00503 単－1302号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					65,650 65,650	
単価					65,650 65,650	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－923号	骨材貯蔵･運搬設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	243,800 243,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵･運搬設備運転		日	1 1	201,200 201,200	201,200 201,200	WYB00153 単－1303号
骨材貯蔵･運搬全般		日	1 1	42,680 42,680	42,680 42,680	WYB00154 単－1304号
計					243,880 243,880	
単価					243,800 243,800	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－924号	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	256,500 256,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転		日	1 1	23,530 23,530	23,530 23,530	WYB00159 単－1305号
ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	1 1	233,000 233,000	233,000 233,000	WYB00161 単－1306号
計					256,530 256,530	
単価					256,500 256,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－925号	呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1 1	単価	644,900 644,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付き呼吸用保護具		個	9 9	64,890 64,890	584,010 584,010	
ﾌｨﾙﾀｰ		個	36 36	1,690 1,690	60,840 60,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					644,900 644,900	
単価					644,900 644,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－926号	電力基本料金	契約電力 75kw	単位	月	数量	1 1	単価	144,600 144,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	75 75	1,928 1,928	144,600 144,600	
計					144,600 144,600	
単価					144,600 144,600	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－927号	電力基本料金	契約電力 119kw	単位	月	数量	1 1	単価	229,400 229,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	119 119	1,928 1,928	229,432 229,432	
計					229,432 229,432	
単価					229,400 229,400	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－928号	電力基本料金	契約電力 136kw	単位	月	数量	1 1	単価	262,200 262,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	136 136	1,928 1,928	262,208 262,208	
計					262,208 262,208	
単価					262,200 262,200	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－929号	電力基本料金	契約電力 119kw	単位	月	数量	1 1	単価	229,400 229,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	119 119	1,928 1,928	229,432 229,432	
計					229,432 229,432	
単価					229,400 229,400	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－930号	電力基本料金	契約電力 150kw	単位	月	数量	1 1	単価	289,200 289,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	150 150	1,928 1,928	289,200 289,200	
計					289,200 289,200	
単価					289,200 289,200	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－931号	電力基本料金	契約電力 75kw	単位	月	数量	1 1	単価	144,600 144,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	75 75	1,928 1,928	144,600 144,600	
計					144,600 144,600	
単価					144,600 144,600	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－932号	電力基本料金	契約電力 107kw	単位	月	数量	1 1	単価	206,200 206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	107 107	1,928 1,928	206,296 206,296	
計					206,296 206,296	
単価					206,200 206,200	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－933号	電力基本料金	契約電力 112kw	単位	月	数量	1 1	単価	215,900 215,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	112 112	1,928 1,928	215,936 215,936	
計					215,936 215,936	
単価					215,900 215,900	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－934号	電力基本料金	契約電力 288kw	単位	月	数量	1 1	単価	555,200 555,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	288 288	1,928 1,928	555,264 555,264	
計					555,264 555,264	
単価					555,200 555,200	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－935号	電力基本料金	契約電力 252kw	単位	月	数量	1 1	単価	485,800 485,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	252 252	1,928 1,928	485,856 485,856	
計					485,856 485,856	
単価					485,800 485,800	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－936号	電力基本料金	契約電力 283kw	単位	月	数量	1 1	単価	545,600 545,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	283 283	1,928 1,928	545,624 545,624	
計					545,624 545,624	
単価					545,600 545,600	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－937号	電力基本料金	契約電力 230kw	単位	月	数量	1 1	単価	443,400 443,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	230 230	1,928 1,928	443,440 443,440	
計					443,440 443,440	
単価					443,400 443,400	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－938号	電力基本料金	契約電力 235kw	単位	月	数量	1 1	単価	453,000 453,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	235 235	1,928 1,928	453,080 453,080	
計					453,080 453,080	
単価					453,000 453,000	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－939号	電力基本料金	契約電力 141kw	単位	月	数量	1 1	単価	271,800 271,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	141 141	1,928 1,928	271,848 271,848	
計					271,848 271,848	
単価					271,800 271,800	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－940号	電力基本料金	契約電力 150kw	単位	月	数量	1 1	単価	289,200 289,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	150 150	1,928 1,928	289,200 289,200	
計					289,200 289,200	
単価					289,200 289,200	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－941号	電力基本料金	契約電力 654kw	単位	月	数量	1 1	単価	1,260,000 1,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	654 654	1,928 1,928	1,260,912 1,260,912	
計					1,260,912 1,260,912	
単価					1,260,000 1,260,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－942号	電力基本料金	契約電力 678kw	単位	月	数量	1 1	単価	1,307,000 1,307,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	678 678	1,928 1,928	1,307,184 1,307,184	
計					1,307,184 1,307,184	
単価					1,307,000 1,307,000	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－943号	電力基本料金	契約電力 1095kw	単位	月	数量	1 1	単価	2,111,000 2,111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	1,095 1,095	1,928 1,928	2,111,160 2,111,160	
計					2,111,160 2,111,160	
単価					2,111,000 2,111,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－944号	電力基本料金	契約電力 1047kw	単位	月	数量	1 1	単価	2,018,000 2,018,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	1,047 1,047	1,928 1,928	2,018,616 2,018,616	
計					2,018,616 2,018,616	
単価					2,018,000 2,018,000	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－945号	電力基本料金	契約電力 1079kw	単位	月	数量	1 1	単価	2,080,000 2,080,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	1,079 1,079	1,928 1,928	2,080,312 2,080,312	
計					2,080,312 2,080,312	
単価					2,080,000 2,080,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－946号	電力基本料金	契約電力 1130kw	単位	月	数量	1 1	単価	2,178,000 2,178,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	1,130 1,130	1,928 1,928	2,178,640 2,178,640	
計					2,178,640 2,178,640	
単価					2,178,000 2,178,000	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－947号	電力基本料金	契約電力 1206kw	単位	月	数量	1 1	単価	2,325,000 2,325,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	1,206 1,206	1,928 1,928	2,325,168 2,325,168	
計					2,325,168 2,325,168	
単価					2,325,000 2,325,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－948号	電力基本料金	契約電力 1198kw	単位	月	数量	1 1	単価	2,309,000 2,309,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kw	1,198 1,198	1,928 1,928	2,309,744 2,309,744	
計					2,309,744 2,309,744	
単価					2,309,000 2,309,000	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－949号	電力基本料金	契約電力 75kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 131,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 75	0 1,753	0 131,475	
計					0 131,475	
単価					0 131,400	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－950号	電力基本料金	契約電力 119kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 208,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 119	0 1,753	0 208,607	
計					0 208,607	
単価					0 208,600	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－951号	電力基本料金	契約電力 136kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 238,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 136	0 1,753	0 238,408	
計					0 238,408	
単価					0 238,400	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－952号	電力基本料金	契約電力 119kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 208,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 119	0 1,753	0 208,607	
計					0 208,607	
単価					0 208,600	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－953号	電力基本料金	契約電力 150kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 262,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 150	0 1,753	0 262,950	
計					0 262,950	
単価					0 262,900	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－954号	電力基本料金	契約電力 75kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 131,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 75	0 1,753	0 131,475	
計					0 131,475	
単価					0 131,400	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－955号	電力基本料金	契約電力 107kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 187,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 107	0 1,753	0 187,571	
計					0 187,571	
単価					0 187,500	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－956号	電力基本料金	契約電力 112kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 196,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 112	0 1,753	0 196,336	
計					0 196,336	
単価					0 196,300	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－957号	電力基本料金	契約電力 288kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 504,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 288	0 1,753	0 504,864	
計					0 504,864	
単価					0 504,800	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－958号	電力基本料金	契約電力 252kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 441,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 252	0 1,753	0 441,756	
計					0 441,756	
単価					0 441,700	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－959号	電力基本料金	契約電力 283kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 496,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 283	0 1,753	0 496,099	
計					0 496,099	
単価					0 496,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－960号	電力基本料金	契約電力 230kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 403,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 230	0 1,753	0 403,190	
計					0 403,190	
単価					0 403,100	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－961号	電力基本料金	契約電力 235kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 411,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 235	0 1,753	0 411,955	
計					0 411,955	
単価					0 411,900	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－962号	電力基本料金	契約電力 141kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 247,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 141	0 1,753	0 247,173	
計					0 247,173	
単価					0 247,100	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－963号	電力基本料金	契約電力 150kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 262,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 150	0 1,753	0 262,950	
計					0 262,950	
単価					0 262,900	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－964号	電力基本料金	契約電力 654kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 1,146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 654	0 1,753	0 1,146,462	
計					0 1,146,462	
単価					0 1,146,000	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－965号	電力基本料金	契約電力 678kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 1,188,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 678	0 1,753	0 1,188,534	
計					0 1,188,534	
単価					0 1,188,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－966号	電力基本料金	契約電力 1095kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 1,919,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 1,095	0 1,753	0 1,919,535	
計					0 1,919,535	
単価					0 1,919,000	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－967号	電力基本料金	契約電力 1047kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 1,835,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 1,047	0 1,753	0 1,835,391	
計					0 1,835,391	
単価					0 1,835,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－968号	電力基本料金	契約電力 1079kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 1,891,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 1,079	0 1,753	0 1,891,487	
計					0 1,891,487	
単価					0 1,891,000	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－969号	電力基本料金	契約電力 1130kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 1,980,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 1,130	0 1,753	0 1,980,890	
計					0 1,980,890	
単価					0 1,980,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－970号	電力基本料金	契約電力 1206kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 2,114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 1,206	0 1,753	0 2,114,118	
計					0 2,114,118	
単価					0 2,114,000	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－971号	電力基本料金	契約電力 1198kw	単位	月	数量	0 1	単価	0 2,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	0 1,198	0 1,753	0 2,100,094	
計					0 2,100,094	
単価					0 2,100,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－972号	現場密度試験	砂置換法	単位	回	数量	1 1	単価	74,180 74,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂置換法試験費		点	3 3	18,700 18,700	56,100 56,100	
ピット掘削費		回	1 1	18,080 18,080	18,080 18,080	WYB00329 単－1307号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					74,180 74,180	
単価					74,180 74,180	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－973号	現場密度試験	表面型RI密度測定	単位	回	数量	1 1	単価	78,780 78,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面型RI密度測定	6点/1回	点	6 6	13,130 13,130	78,780 78,780	WYB00519 単－1308号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					78,780 78,780	
単価					78,780 78,780	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－974号	大型供試体作成	CSG供試体	単位	回	数量	1 1	単価	92,250 92,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75 0.75	28,665 28,665	21,498 21,498	
普通作業員		人	3 3	20,790 20,790	62,370 62,370	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		8,382 8,382	
計					92,250 92,250	
単価					92,250 92,250	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－975号	圧縮強度試験	CSG供試体	単位	回	数量	1 1	単価	88,200 88,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧縮強度試験費	CSG供試体	体	3 3	29,400 29,400	88,200 88,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					88,200 88,200	
単価					88,200 88,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－976号	R6施工合理化調査費		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,911,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R6施工合理化調査費1	総則：機械付運転労務	式	0 1		0 203,000	
R6施工合理化調査費2	ダム土工：土石掘削	式	0 1		0 282,000	
R6施工合理化調査費3	濁水処理工	式	0 1		0 310,000	
R6施工合理化調査費4	共通仮設費:仮設費	式	0 1		0 650,000	
R6施工合理化調査費5	共通仮設費：重建設機械分解・組立	式	0 1		0 156,000	
R6施工合理化調査費6	共通仮設費：電気設備	式	0 1		0 310,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,911,000	
単価					0 1,911,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－977号	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験（諸経費含む）	単位	回	数量	1 1	単価	7,300 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号(諸経費含む)		1	7,300	7,300	
		検体	1	7,300	7,300	
計					7,300 7,300	
単価					7,300 7,300	円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－978号	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験(諸経費含む)	単位	回	数量	1 1	単価	9,500 9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験(諸経費含む)		1	9,500	9,500	
		検体	1	9,500	9,500	
計					9,500 9,500	
単価					9,500 9,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－979号	汚泥分析	銅除く28種	単位	回	数量	1 1	単価	210,400 210,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分析(1)			1	132,350	132,350	
		検体	1	132,350	132,350	
分析(2)			1	78,000	78,000	
		検体	1	78,000	78,000	
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		50	
計					210,400 210,400	
単価					210,400 210,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－980号	石綿調査費		単位	式	数量	0 1	単価	0 193,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスベスト含有分析費		式	0 1		0 193,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 193,000	
単価					0 193,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－981号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	8,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	38.44	124	4,766	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	4,130	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,896	
単価					8,896	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－982号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	6.072	17.11	103	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	357	357	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					460	
単価					460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－983号	スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	単位	時間	数量	1	単価	6,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.12	22,575	2,709	
軽油	ローリー	L	9.9	124	1,227	
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	1	3,050	3,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,986	
単価					6,986	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－984号	コンクリート吹付機［湿式・モータ駆動］	能力６ｍ３／ｈ　所要空気量１０ｍ３／ｍｉｎ	単位	時間	数量	1	単価	1,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9	17.11	153	
コンクリート吹付機［湿式・モータ駆動］	能力６ｍ３／ｈ　所要空気量１０ｍ３／ｍｉｎ	時間	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,793	
単価					1,793	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－985号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	31,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	149.6	124	18,550	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1	12,500	12,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,050	
単価					31,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－986号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　５０／６０ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	9,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.6	124	5,902	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　５０／６０ｋＶＡ	日	1	3,990	3,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,892	
単価					9,892	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－987号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	11,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	24,570	3,685	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	8.4	124	1,041	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	時間	1	5,520	5,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,650	
単価					11,650	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－988号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	8.9	124	1,103	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	1	3,840	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,530	
単価					10,530	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－989号	攪拌混合		単位	m3	数量	100 100	単価	3,394 3,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,780 24,780	12,390 12,390	
普通作業員		人	6.24 6.24	20,790 20,790	129,729 129,729	
運転手（特殊）		人	0.5 0.5	24,570 24,570	12,285 12,285	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	0.5 0.5	11,100 11,100	5,550 5,550	
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	機械質量２０ｔ級	供用日	0.91 0.91	142,000 142,000	129,220 129,220	
軽油	ローリー	L	111 111	124 124	13,764 13,764	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		22,130 22,130	
計					339,400 339,400	
単価					3,394 3,394	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－990号	バックホウ運転	0.45m3級	単位	時間	数量	1 1	単価	3,496 3,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
軽油	ローリー	L	8.6 8.6	124 124	1,066 1,066	
計					3,496 3,496	
単価					3,496 3,496	円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－991号	端部法面締固め機運転	改良盛土締固め機	単位	時間	数量	1 1	単価	14,760 14,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部法面締固め機損料	（改良盛土締固め）	時間	1 1	13,700 13,700	13,700 13,700	
軽油	ローリー	L	8.6 8.6	124 124	1,066 1,066	
計					14,766 14,766	
単価					14,760 14,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－992号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	56,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	119	124	14,756	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	12,000	17,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,610	
単価					56,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－993号	土砂掘削①-1	EL130m以上	単位	m3	数量	11,477 11,477	単価	97.32 97.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	102 102	1,106 1,106	112,812 112,812	CB210100
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 306.6m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	11,376 11,376	88.21 88.21	1,003,476 1,003,476	WD100200 単－1309号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		712 712	
計					1,117,000 1,117,000	
単価					97.32 97.32	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－994号	土砂掘削①-2	EL120～130m	単位	m3	数量	9,739 9,739	単価	175.6 175.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	789 789	1,106 1,106	872,634 872,634	CB210100
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 289m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	8,951 8,951	93.56 93.56	837,455 837,455	WD100200 単－1310号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		911 911	
計					1,711,000 1,711,000	
単価					175.6 175.6	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－995号	土砂掘削①-3	EL105～120m	単位	m3	数量	25,999 25,999	単価	158.7 158.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	734 734	1,106 1,106	811,804 811,804	CB210100
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	25,265 25,265	131.2 131.2	3,314,768 3,314,768	WD100200 単－ 999号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		428 428	
計					4,127,000 4,127,000	
単価					158.7 158.7	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－996号	軟岩掘削①-1	EL130m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	180 180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 149.7m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	 ｍ３	1 1	180.7 180.7	180 180	WD100200 単－1311号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					180 180	
単価					180 180	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－997号	軟岩掘削①-2	EL120～130m	単位	m3	数量	6,000 6,000	単価	237.6 237.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	70 70	3,372 3,372	236,040 236,040	CB210100
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 134.9m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	5,930 5,930	200.5 200.5	1,188,965 1,188,965	WD100200 単－1312号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		995 995	
計					1,426,000 1,426,000	
単価					237.6 237.6	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－998号	軟岩①-3	EL105～120m	単位	m3	数量	29,519 29,519	単価	261.6 261.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	294 294	3,372 3,372	991,368 991,368	CB210100
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 117.4m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	29,225 29,225	230.4 230.4	6,733,440 6,733,440	WD100200 単－1005号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		192 192	
計					7,725,000 7,725,000	
単価					261.6 261.6	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－999号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	131.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.85	27,040	131,144	単－1313号
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					131,200	
単価					131.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1000号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 222.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	121.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.502	27,040	121,734	単－1313号
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					121,800	
単価					121.8	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1001号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.4m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	309.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	11.442	27,040	309,391	単－1313号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					309,400	
単価					309.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1002号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 95.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	284.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	10.515	27,040	284,325	単－1313号
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					284,400	
単価					284.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1003号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 土砂,EL120m以上	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 316.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	85.53

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	3.163	27,040	85,527	単－1313号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					85,530	
単価					85.53	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1004号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 軟岩,EL120m以上	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 128.5m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	210.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	7.782	27,040	210,425	単－1313号
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					210,500	
単価					210.5	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1005号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 軟岩,EL105～120m	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 117.4m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	230.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	8.518	27,040	230,326	単－1313号
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					230,400	
単価					230.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1006号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次） 山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,990 29,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.18 0.18	24,570 24,570	4,422 4,422	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					29,990 29,990	
単価					29,990 29,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1007号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 17.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	577.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	56.818	10,170	577,839	単－1314号
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					577,900	
単価					577.9	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1008号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.8m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	72.464	10,170	736,958	単－1314号
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					737,000	
単価					737	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1009号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次） 山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,990 29,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.18 0.18	24,570 24,570	4,422 4,422	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					29,990 29,990	
単価					29,990 29,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1010号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 16.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	61.35	10,170	623,929	単－1314号
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					624,000	
単価					624	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1011号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 12.8m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	794.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	78.125	10,170	794,531	単－1314号
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					794,600	
単価					794.6	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1012号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次） 山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,990 29,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.18 0.18	24,570 24,570	4,422 4,422	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					29,990 29,990	
単価					29,990 29,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1013号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	764.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	75.188	10,170	764,661	単－1314号
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					764,700	
単価					764.7	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1014号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.5m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	753.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	74.074	10,170	753,332	単－1314号
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					753,400	
単価					753.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1015号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次） 山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,990 29,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.18 0.18	24,570 24,570	4,422 4,422	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					29,990 29,990	
単価					29,990 29,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1016号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 17.1m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	594.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	58.48	10,170	594,741	単－1314号
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					594,800	
単価					594.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1017号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.4m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	74.627	10,170	758,956	単－1314号
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					759,000	
単価					759	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1018号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次） 山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,990 29,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.18 0.18	24,570 24,570	4,422 4,422	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					29,990 29,990	
単価					29,990 29,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1019号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 10m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	100	10,070	1,007,000	単－1315号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,007,000	
単価					1,007	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1020号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.8m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	128.205	10,070	1,291,024	単－1315号
諸雑費（まるめ）		式	1		976	
計					1,292,000	
単価					1,292	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1021号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次） 山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,990 29,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.18 0.18	24,570 24,570	4,422 4,422	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					29,990 29,990	
単価					29,990 29,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1022号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	104.167	10,070	1,048,961	単－1315号
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					1,049,000	
単価					1,049	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1023号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.5m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	133.333	10,070	1,342,663	単－1315号
諸雑費（まるめ）		式	1		337	
計					1,343,000	
単価					1,343	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1024号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.7m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	103.093	10,070	1,038,146	単－1315号
諸雑費（まるめ）		式	1		854	
計					1,039,000	
単価					1,039	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1025号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	131.579	10,070	1,325,000	単－1315号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,325,000	
単価					1,325	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1026号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次） 山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,990 29,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.18 0.18	24,570 24,570	4,422 4,422	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					29,990 29,990	
単価					29,990 29,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1027号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	303.03	10,070	3,051,512	単－1315号
諸雑費（まるめ）		式	1		488	
計					3,052,000	
単価					3,052	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1028号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	384.615	10,070	3,873,073	単－1315号
諸雑費（まるめ）		式	1		927	
計					3,874,000	
単価					3,874	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1029号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.4m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	294.118	10,070	2,961,768	単－1315号
諸雑費（まるめ）		式	1		232	
計					2,962,000	
単価					2,962	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1030号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.5m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	285.714	10,070	2,877,139	単－1315号
諸雑費（まるめ）		式	1		861	
計					2,878,000	
単価					2,878	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1031号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.7m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	370.37	10,070	3,729,625	単－1315号
諸雑費（まるめ）		式	1		375	
計					3,730,000	
単価					3,730	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1032号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次） 山積2.1m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 29,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 47.38	0 124	0 5,875	
運転手（特殊）		人	0 0.18	0 24,570	0 4,422	
助手		人	0 0.04	0 20,790	0 831	
土木一般世話役		人	0 0.03	0 28,665	0 859	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	0 1	0 18,000	0 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 29,990	
単価					0 29,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1033号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	303.03	10,070	3,051,512	単－1316号
諸雑費（まるめ）		式	1		488	
計					3,052,000	
単価					3,052	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1034号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	384.615	10,070	3,873,073	単－1316号
諸雑費（まるめ）		式	1		927	
計					3,874,000	
単価					3,874	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1035号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.4m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	294.118	10,070	2,961,768	単－1316号
諸雑費（まるめ）		式	1		232	
計					2,962,000	
単価					2,962	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1036号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.5m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	285.714	10,070	2,877,139	単－1316号
諸雑費（まるめ）		式	1		861	
計					2,878,000	
単価					2,878	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1037号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.7m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	370.37	10,070	3,729,625	単－1316号
諸雑費（まるめ）		式	1		375	
計					3,730,000	
単価					3,730	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1038号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次） 山積2.1m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 29,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 47.38	0 124	0 5,875	
運転手（特殊）		人	0 0.18	0 24,570	0 4,422	
助手		人	0 0.04	0 20,790	0 831	
土木一般世話役		人	0 0.03	0 28,665	0 859	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	0 1	0 18,000	0 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 29,990	
単価					0 29,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1039号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.9m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	256.41	10,070	2,582,048	単－1317号
諸雑費（まるめ）		式	1		952	
計					2,583,000	
単価					2,583	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1040号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 3.1m3/h 標準以外 3.7時間 標準以外 6.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	322.581	10,070	3,248,390	単－1317号
諸雑費（まるめ）		式	1		610	
計					3,249,000	
単価					3,249	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1041号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.4時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	231.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	２１ｔ級	時間	10.288	22,470	231,171	単－1318号
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					231,200	
単価					231.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1042号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 4.1時間 標準以外 7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	195.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	11,530	195,421	単－1319号
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					195,500	
単価					195.5	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1043号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	217.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	12,810	217,116	単－1320号
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					217,200	
単価					217.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1044号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.4時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	231.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	２１ｔ級	時間	10.288	22,470	231,171	単－1321号
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					231,200	
単価					231.2	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1045号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 4.1時間 標準以外 7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	195.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	11,530	195,421	単－1322号
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					195,500	
単価					195.5	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1046号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 4.1時間 標準以外 6.7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	199.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	11,780	199,659	単－1323号
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					199,700	
単価					199.7	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1047号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	6,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	20.46	124	2,537	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	3,930	3,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,467	
単価					6,467	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1048号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ５．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	8,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	39.68	124	4,920	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	3,930	3,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,850	
単価					8,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1049号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	8,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	38.44	124	4,766	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	3,930	3,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,696	
単価					8,696	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1050号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	6.072	17.11	103	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	355	355	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					458	
単価					458	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1051号	スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	単位	時間	数量	1	単価	7,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	22,575	3,612	
軽油	ローリー	L	9.9	124	1,227	
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	1	3,050	3,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,889	
単価					7,889	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1052号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	27,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	24,570	4,422	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	44	91.9	4,043	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					27,160	
単価					27,160	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1053号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	20,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.23	24,570	5,651	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	24	91.9	2,205	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,270	
単価					20,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1054号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,575	3,386	
軽油	ローリー	L	9.8	124	1,215	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,990	4,990	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,753	
単価					9,753	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1055号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,575	3,386	
軽油	ローリー	Ｌ	9.8	91.9	900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,990	4,990	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,535	
単価					9,535	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1056号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	17,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.24	24,570	5,896	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	7,410	7,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,150	
単価					17,150	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1057号	バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	37,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,570	4,914	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	55	91.9	5,054	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	1	25,800	25,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					37,670	
単価					37,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1058号	ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	23,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	22,575	3,612	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	31	91.9	2,848	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	1	13,700	13,700	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	タイヤ	時間	1	2,390	2,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,960	
単価					23,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1059号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	14,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,570	4,914	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	14	91.9	1,286	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	6,410	6,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,510	
単価					14,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1060号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	24,570	6,142	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.04	28,665	1,146	
軽油	ローリー	L	14	91.9	1,286	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	8,250	8,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,080	
単価					18,080	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1061号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	30,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	24,570	4,422	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	44	91.9	4,043	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	19,700	19,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					30,070	
単価					30,070	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1062号	バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	39,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	24,570	4,668	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	55	91.9	5,054	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	1	28,000	28,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,620	
単価					39,620	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1063号	ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	26,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,575	3,837	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	31	91.9	2,848	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	1	15,900	15,900	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	タイヤ	時間	1	2,390	2,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					26,380	
単価					26,380	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1064号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	31,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	24,570	5,405	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	44	91.9	4,043	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	20,300	20,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					31,860	
単価					31,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1065号	バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	42,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.23	24,570	5,651	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	55	91.9	5,054	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	1	29,700	29,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					42,520	
単価					42,520	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1066号	ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	24,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,575	3,837	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	31	91.9	2,848	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	1	14,500	14,500	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	タイヤ	時間	1	2,390	2,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					24,980	
単価					24,980	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1067号	補助破砕設備運転（労務）	2系列	単位	日	数量	1 1	単価	91,140 91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【１日当たり労務】						
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き労務】						
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					91,140 91,140	
単価					91,140 91,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1068号	一次破砕設備運転（労務）	2系列	単位	日	数量	1 1	単価	91,140 91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【１日当たり労務】						
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き労務】						
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					91,140 91,140	
単価					91,140 91,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1069号	CSG材輸送設備運転（労務）	1系列	単位	日	数量	1 1	単価	66,360 66,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【１日当たり労務】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	2 2	20,790 20,790	41,580 41,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					66,360 66,360	
単価					66,360 66,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1070号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	31,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,570	4,914	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	44	124	5,456	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	19,700	19,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					31,970	
単価					31,970	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1071号	バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	42,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,570	4,914	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	55	124	6,820	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	1	28,800	28,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					42,440	
単価					42,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1072号	ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	26,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	22,575	3,612	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	31	124	3,844	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	1	15,200	15,200	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	タイヤ	時間	1	2,390	2,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,450	
単価					26,450	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1073号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	31,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	24,570	4,668	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	44	124	5,456	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	19,200	19,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					31,230	
単価					31,230	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1074号	CSG材投入（1号機）	（CSG製造）	単位	m3	数量	638.9 638.9	単価	345.6 345.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（3.5m3）運転（CSG材投入）		時間	5.6 5.6	39,440 39,440	220,864 220,864	WYB00681 単－1324号
計					220,864 220,864	
単価					345.6 345.6	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1075号	CSG材投入（２号機）	（CSG製造）	単位	m3	数量	657 657	単価	337.2 337.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（3.5m3）運転（CSG材投入）		時間	5.8 5.8	38,200 38,200	221,560 221,560	WYB00683 単－1325号
計					221,560 221,560	
単価					337.2 337.2	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1076号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（１号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	96,950 96,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	50.26 50.26	17.11 17.11	859 859	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備機械損料（１号機）	(CSG製造)	日	1 1	75,299 75,299	75,299 75,299	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（労務）（１号機）	(CSG製造)	日	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	WYB00685 単－1326号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					96,950 96,950	
単価					96,950 96,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1077号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（２号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	97,260 97,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	51.16 51.16	17.11 17.11	875 875	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備機械損料（２号機）	(CSG製造)	日	1 1	75,594 75,594	75,594 75,594	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（労務）（２号機）	(CSG製造)	日	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	WYB00687 単－1327号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					97,260 97,260	
単価					97,260 97,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1078号	CSG混合設備運転（１号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	423,700 423,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	408.8 408.8	17.11 17.11	6,994 6,994	
油脂類（CSG混合設備１号機）	(CSG製造)	日	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	WYB00689 単－1328号
CSG混合設備機械損料（１号機）	(CSG製造)	日	1 1	334,577 334,577	334,577 334,577	
CSG混合設備運転（労務）（１号機）	(CSG製造)	日	1 1	80,740 80,740	80,740 80,740	WYB00690 単－1329号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					423,700 423,700	
単価					423,700 423,700	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1079号	CSG混合設備運転（２号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	400,500 400,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	416.1 416.1	17.11 17.11	7,119 7,119	
油脂類（CSG混合設備２号機）	(CSG製造)	日	1 1	1,323 1,323	1,323 1,323	WYB00692 単－1330号
CSG混合設備機械損料（２号機）	(CSG製造)	日	1 1	311,277 311,277	311,277 311,277	
CSG混合設備運転（労務）（２号機）	(CSG製造)	日	1 1	80,740 80,740	80,740 80,740	WYB00693 単－1331号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					400,500 400,500	
単価					400,500 400,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1080号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（32t）運転	（CSG運搬）	単位	m3	数量	362 362	単価	466.2 466.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	195.3 195.3	124 124	24,217 24,217	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（32t）損料	（CSG運搬）	日	1 1	97,700 97,700	97,700 97,700	
ﾀｲﾔ損耗費（32～37t；普通）	（CSG運搬）	日	1 1	15,057 15,057	15,057 15,057	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					168,800 168,800	
単価					466.2 466.2	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1081号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（10t）運転	(CSG運搬)	単位	m3	数量	104.8 104.8	単価	864.1 864.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	63.7 63.7	124 124	7,898 7,898	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（10t）損料	(CSG運搬)	日	1 1	58,400 58,400	58,400 58,400	
ﾀｲﾔ損耗費（10t；普通）	(CSG運搬)	日	1 1	1,684 1,684	1,684 1,684	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					90,560 90,560	
単価					864.1 864.1	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1082号	CSG打設労務（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ直送）	（CSG敷均し・締固め）	単位	m3	数量	1,398.4 1,398.4	単価	121.1 121.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	2 2	20,790 20,790	41,580 41,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		35 35	
計					169,400 169,400	
単価					121.1 121.1	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1083号	CSG敷均し	（CSG敷均し・締固め）	単位	m3	数量	483,859 483,859	単価	156.6 156.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（湿地16t）敷均し（一般部・河床部）	（CSG敷均し）	m3	470,089 470,089	155.6 155.6	73,145,848 73,145,848	WYB00700 単－1332号
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（湿地7t）敷均し（高標高部）	（CSG敷均し）	m3	13,770 13,770	192.2 192.2	2,646,594 2,646,594	WYB00701 単－1333号
計					75,792,442 75,792,442	
単価					156.6 156.6	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1084号	CSG締固め（一般部、河床部、高標高部）	（CSG敷均し・締固め）	単位	m3	数量	446,829 446,829	単価	245 245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ（11t）締固め	（CSG締固め）	m3	446,829 446,829	210.3 210.3	93,968,138 93,968,138	WYB00703 単－1334号
章動ﾛｰﾗ（7t）締固め	（CSG締固め）	m3	446,829 446,829	34.79 34.79	15,545,180 15,545,180	WYB00704 単－1335号
計					109,513,318 109,513,318	
単価					245 245	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1085号	CSG締固め（着岩部）	（CSG敷均し・締固め）	単位	m3	数量	100 100	単価	1,826 1,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	6.3 6.3	24,780 24,780	156,114 156,114	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,790 20,790	16,632 16,632	
ﾗﾝﾏ（60kg）運転	（CSG締固め）	日	6.3 6.3	1,567 1,567	9,872 9,872	WYB00706 単－1336号
計					182,618 182,618	
単価					1,826 1,826	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1086号	CSG締固め（局所部）	（CSG敷均し・締固め）	単位	m3	数量	100 100	単価	1,321 1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.5 4.5	24,780 24,780	111,510 111,510	
振動ﾛｰﾗ（1t）運転	（CSG締固め）	日	4.5 4.5	4,579 4,579	20,605 20,605	WYB00708 単－1337号
計					132,115 132,115	
単価					1,321 1,321	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1087号	CSG締固め（構造物際）	（CSG敷均し・締固め）	単位	m	数量	100 100	単価	1,640 1,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
軽作業員		人	0.2 0.2	16,065 16,065	3,213 3,213	
端部法面締固め機運転	（CSG締固め）	時間	4.2 4.2	31,910 31,910	134,022 134,022	WYB00710 単－1338号
計					164,041 164,041	
単価					1,640 1,640	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1088号	法肩部整形	(CSG敷均し・締固め)	単位	m	数量	100 100	単価	688.1 688.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,790 20,790	6,237 6,237	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (0.45m3) 運転	(CSG法肩整形)	時間	4.4 4.4	13,570 13,570	59,708 59,708	WYB00712 単－1339号
計					68,811 68,811	
単価					688.1 688.1	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1089号	法肩部転圧	(CSG敷均し・締固め)	単位	m	数量	100 100	単価	1,640 1,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
軽作業員		人	0.2 0.2	16,065 16,065	3,213 3,213	
端部法面締固め機運転	(CSG法肩部転圧)	時間	4.2 4.2	31,910 31,910	134,022 134,022	WYB00714 単－1340号
計					164,041 164,041	
単価					1,640 1,640	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1090号	振動目地切き運転	（CSG横目地工）	単位	時間	数量	1 1	単価	27,870 27,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	9.1 9.1	124 124	1,128 1,128	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	24,570 24,570	6,142 6,142	
助手		人	0.06 0.06	20,790 20,790	1,247 1,247	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	28,665 28,665	1,146 1,146	
振動目地切機損料	（CSG横目地工）	時間	1 1	18,200 18,200	18,200 18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					27,870 27,870	
単価					27,870 27,870	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1091号	空気圧縮機運転	（CSG着岩部）	単位	時間	数量	1 1	単価	37,730 37,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	22 22	124 124	2,728 2,728	
空気圧縮機（18～19m3/min）損料	（CSG着岩部）	時間	1 1	35,000 35,000	35,000 35,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					37,730 37,730	
単価					37,730 37,730	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1092号	発動発電機運転	（CSG着岩部）	単位	時間	数量	1 1	単価	14,570 14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	7 7	124 124	868 868	
発動発電機（60KVA）損料	（CSG着岩部）	時間	1 1	13,700 13,700	13,700 13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					14,570 14,570	
単価					14,570 14,570	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1093号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ（0.35m3）運転	（CSG着岩部）	単位	時間	数量	1 1	単価	36,910 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	3 3	124 124	372 372	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	24,570 24,570	6,142 6,142	
助手		人	0.06 0.06	20,790 20,790	1,247 1,247	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	28,665 28,665	1,146 1,146	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ（0.35m3）損料	（CSG着岩部）	時間	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					36,910 36,910	
単価					36,910 36,910	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1094号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）運転（着岩部）	（CSGモルタル）	単位	m3	数量	2.4 2.4	単価	15,660 15,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	5.2 5.2	124 124	644 644	
運転手（一般）		人	0.1 0.1	22,575 22,575	2,257 2,257	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）損料	（CSGﾓﾙﾀﾙ）	日	1 1	34,680 34,680	34,680 34,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					37,590 37,590	
単価					15,660 15,660	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1095号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）運転（止水ｺﾝ部）	（CSGﾓﾙﾀﾙ）	単位	m3	数量	2.4 2.4	単価	15,660 15,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	5.2 5.2	124 124	644 644	
運転手（一般）		人	0.1 0.1	22,575 22,575	2,257 2,257	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）損料	（CSGﾓﾙﾀﾙ）	日	1 1	34,680 34,680	34,680 34,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					37,590 37,590	
単価					15,660 15,660	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1096号	打設面清掃	(CSG打設)	単位	m2	数量	100 100	単価	266.3 266.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
特殊作業員		人	0.2 0.2	24,780 24,780	4,956 4,956	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
高圧洗浄機運転	(CSG打設面清掃)	日	0.4 0.4	1,555 1,555	622 622	WYB00727 単－1341号
ｽﾗｲﾑ回収機運転	(CSG打設面)	時間	0.8 0.8	8,715 8,715	6,972 6,972	WYB00728 単－1342号
諸雑費（率＋まるめ) 4.5%		式	1 1		819 819	
計					26,630 26,630	
単価					266.3 266.3	 円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1097号	打設面養生	(CSG打設)	単位	m2	数量	100 100	単価	74.1 74.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
諸雑費（率＋まるめ） 5.5%		式	1 1		386 386	
計					7,410 7,410	
単価					74.1 74.1	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1098号	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ製造	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	単位	日	数量	1 1	単価	110,100 110,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	22.37 22.37	17.11 17.11	382 382	
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ製造設備損料	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	日	1 1	76,370 76,370	76,370 76,370	
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ製造設備運転（労務）	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	日	1 1	33,260 33,260	33,260 33,260	WYB00732 単－1343号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					110,100 110,100	
単価					110,100 110,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1099号	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ運搬	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	単位	m3	数量	10 10	単価	3,251 3,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	22.1 22.1	124 124	2,740 2,740	
運転手（一般）		人	0.43 0.43	22,575 22,575	9,707 9,707	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）損料	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	日	1 1	20,060 20,060	20,060 20,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					32,510 32,510	
単価					3,251 3,251	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1100号	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ敷設	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	単位	m2	数量	100 100	単価	91.34 91.34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	28,665 28,665	1,433 1,433	
特殊作業員		人	0.2 0.2	24,780 24,780	4,956 4,956	
普通作業員		人	0.05 0.05	20,790 20,790	1,039 1,039	
諸雑費（率＋まるめ） 22.97%		式	1 1		1,706 1,706	
計					9,134 9,134	
単価					91.34 91.34	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1101号	ｽﾗｲﾑ回収機運転	(CSG打止め部)	単位	時間	数量	1 1	単価	9,773 9,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	3.2 3.2	124 124	396 396	
運転手（一般）		人	0.17 0.17	22,575 22,575	3,837 3,837	
ｽﾗｲﾑ回収機（30m3/分）損料	(CSG打止め部)	時間	1 1	5,540 5,540	5,540 5,540	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,773 9,773	
単価					9,773 9,773	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1102号	骨材貯蔵･運搬設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	1,337,000 1,337,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	186.25 186.25	17.11 17.11	3,186 3,186	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
購入骨材受入設備損料		日	1 1	68,713 68,713	68,713 68,713	
骨材輸送設備	(購入骨材受入～骨材貯蔵)損料	日	1 1	404,047 404,047	404,047 404,047	
骨材貯蔵設備損料		日	1 1	282,840 282,840	282,840 282,840	
骨材引出設備損料		日	1 1	246,073 246,073	246,073 246,073	
骨材輸送設備	(骨材引出～ｺﾝｸﾘｰﾄ生産)損料	日	1 1	286,475 286,475	286,475 286,475	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					1,337,000 1,337,000	
単価					1,337,000 1,337,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1103号	骨材貯蔵･運搬全般		単位	日	数量	1 1	単価	42,690 42,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
機械工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					42,690 42,690	
単価					42,690 42,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1104号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	77,900 77,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	33.86 33.86	17.11 17.11	579 579	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備機械損料		日	1 1	56,529 56,529	56,529 56,529	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転(労務)		日	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	WYB00006 単－1344号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					77,900 77,900	
単価					77,900 77,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1105号	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		単位	日	数量	1 1	単価	537,200 537,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	339.7 339.7	17.11 17.11	5,812 5,812	
油脂費		日	1 1	998 998	998 998	WYB00008 単－1345号
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転(労務)		日	1 1	80,750 80,750	80,750 80,750	WYB00009 単－1346号
ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ機械損料		日	1 1	449,599 449,599	449,599 449,599	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					537,200 537,200	
単価					537,200 537,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1106号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運転	(ｸﾚｰﾝ打設)	単位	m3	数量	75.5 75.5	単価	924.7 924.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	50.96 50.96	124 124	6,319 6,319	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t損料	(ｸﾚｰﾝ打設 堤体工)	日	1 1	39,572 39,572	39,572 39,572	
ﾀｲﾔ損耗費	(普通)(ｸﾚｰﾝ打設 堤体工)	日	1 1	1,347 1,347	1,347 1,347	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					69,820 69,820	
単価					924.7 924.7	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1107号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運転	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送)	単位	m3	数量	78.1 78.1	単価	881.3 881.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	52.92 52.92	124 124	6,562 6,562	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t損料	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送 堤体工)	日	1 1	38,286 38,286	38,286 38,286	
ﾀｲﾔ損耗費	(普通)(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送 堤体工)	日	1 1	1,399 1,399	1,399 1,399	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					68,830 68,830	
単価					881.3 881.3	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1108号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(高流動)	単位	m3	数量	35.4 35.4	単価	9,491 9,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	76.7 76.7	124 124	9,510 9,510	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)損料	(高流動)	日	1 1	303,850 303,850	303,850 303,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					336,000 336,000	
単価					9,491 9,491	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1109号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(洪水吐後行)	単位	m3	数量	34.2 34.2	単価	1,809 1,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	72.8 72.8	124 124	9,027 9,027	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)損料	(洪水吐後行)	日	1 1	30,296 30,296	30,296 30,296	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					61,900 61,900	
単価					1,809 1,809	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1110号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(取水塔)	単位	m3	数量	16.8 16.8	単価	5,259 5,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	36.4 36.4	124 124	4,513 4,513	
運転手（一般）		人	0.7 0.7	22,575 22,575	15,802 15,802	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)損料	(取水塔)	日	1 1	68,040 68,040	68,040 68,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					88,360 88,360	
単価					5,259 5,259	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1111号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(分水槽)	単位	m3	数量	22.6 22.6	単価	4,420 4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	59.8 59.8	124 124	7,415 7,415	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)損料	(分水槽)	日	1 1	69,920 69,920	69,920 69,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					99,910 99,910	
単価					4,420 4,420	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1112号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(1.0m3)損料	(1号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	23.6 23.6	単価	55.08 55.08

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(1.0m3)損料	(標準型)(1号ｸﾚｰﾝ)		1	1,300	1,300	
		日	1	1,300	1,300	
計					1,300 1,300	
単価					55.08 55.08	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1113号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(2.0m3)損料	(2号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	66.7 66.7	単価	115.4 115.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(2.0m3)損料	(背低型)(2号ｸﾚｰﾝ)		1	7,700	7,700	
		日	1	7,700	7,700	
計					7,700 7,700	
単価					115.4 115.4	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1114号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(2.0m3)損料	(3号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	67.7 67.7	単価	74.59 74.59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(2.0m3)損料	(背低型)(3号ｸﾚｰﾝ)		1	5,050	5,050	
		日	1	5,050	5,050	
計					5,050 5,050	
単価					74.59 74.59	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1115号	ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(1号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	200.4 200.4	単価	471.4 471.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(1号ｸﾚｰﾝ)		1	94,470	94,470	
		日	1	94,470	94,470	
計					94,470 94,470	
単価					471.4 471.4	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1116号	ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(2号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	156.3 156.3	単価	952.2 952.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(2号ｸﾚｰﾝ)		1	148,830	148,830	
		日	1	148,830	148,830	
計					148,830 148,830	
単価					952.2 952.2	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1117号	ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(3号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	131 131	単価	923.4 923.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(3号ｸﾚｰﾝ)		1	120,970	120,970	
		日	1	120,970	120,970	
計					120,970 120,970	
単価					923.4 923.4	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1118号	ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(4号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	14.9 14.9	単価	8,791 8,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(4号ｸﾚｰﾝ)		1	131,000	131,000	
		日	1	131,000	131,000	
計					131,000 131,000	
単価					8,791 8,791	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1119号	1号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(150t)運転		単位	m3	数量	201.1 201.1	単価	2,078 2,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	91.8 91.8	124 124	11,383 11,383	
油脂費		日	1 1	1,365 1,365	1,365 1,365	WYB00032 単－1347号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		日	1 1	72,140 72,140	72,140 72,140	WYB00036 単－1348号
1号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t損料	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排ｶﾞｽ1次	日	1 1	333,030 333,030	333,030 333,030	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					418,000 418,000	
単価					2,078 2,078	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1120号	2号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(100t)運転		単位	m3	数量	152.8 152.8	単価	3,204 3,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ロ－リ－	L	58.8 58.8	124 124	7,291 7,291	
油脂費		日	1 1	1,140 1,140	1,140 1,140	WYB00043 単－1349号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		日	1 1	72,140 72,140	72,140 72,140	WYB00044 単－1350号
2号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t損料	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排ｶﾞｽ1次	日	1 1	409,080 409,080	409,080 409,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		49 49	
計					489,700 489,700	
単価					3,204 3,204	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1121号	3号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(100t)運転		単位	m3	数量	128.1 128.1	単価	2,978 2,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ロ－リ－	L	50.4 50.4	124 124	6,249 6,249	
油脂費		日	1 1	957 957	957 957	WYB00047 単－1351号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		日	1 1	69,680 69,680	69,680 69,680	WYB00048 単－1352号
3号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t損料	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排ｶﾞｽ1次	日	1 1	304,560 304,560	304,560 304,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					381,500 381,500	
単価					2,978 2,978	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1122号	4号ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ(25t)運転		単位	m3	数量	14.9 14.9	単価	5,396 5,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	11.2 11.2	124 124	1,388 1,388	
油脂費		日	1 1	209 209	209 209	WYB00052 単－1353号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		日	1 1	44,170 44,170	44,170 44,170	WYB00053 単－1354号
4号ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ25t損料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　排ｶﾞｽ1次	日	1 1	34,640 34,640	34,640 34,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					80,410 80,410	
単価					5,396 5,396	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1123号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	(取水塔)	単位	m3	数量	16.8 16.8	単価	27,550 27,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	10.4 10.4	124 124	1,289 1,289	
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	4 4	20,790 20,790	83,160 83,160	
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	24,570 24,570	4,914 4,914	
助手		人	0.05 0.05	20,790 20,790	1,039 1,039	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式圧送能力90～110m3/h	日	1 1	229,600 229,600	229,600 229,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 22	
計					463,000 463,000	
単価					27,550 27,550	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1124号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	(分水槽)	単位	m3	数量	29.4 29.4	単価	16,740 16,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	19.5 19.5	124 124	2,418 2,418	
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	4 4	20,790 20,790	83,160 83,160	
運転手（特殊）		人	0.37 0.37	24,570 24,570	9,090 9,090	
助手		人	0.09 0.09	20,790 20,790	1,871 1,871	
土木一般世話役		人	0.06 0.06	28,665 28,665	1,719 1,719	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式圧送能力90～110m3/h	日	1 1	252,000 252,000	252,000 252,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					492,400 492,400	
単価					16,740 16,740	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1125号	ﾊﾞｲﾊﾞｯｸ運転		単位	m3	数量	161 161	単価	434.8 434.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	15.4 15.4	124 124	1,909 1,909	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
ｺﾝｸﾘｰﾄ締固め損料（堤体工）	電動振動式24kw(平積み0.2m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ3本)	日	1 1	34,320 34,320	34,320 34,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					70,010 70,010	
単価					434.8 434.8	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1126号	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	機械締固（補助ﾊﾞｲﾌﾞ）	単位	m3	数量	193.2 193.2	単価	56.52 56.52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	34.21 34.21	17.11 17.11	585 585	
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料（堤体工）	φ130	台	3 3	1,640 1,640	4,920 4,920	
高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ損料（堤体工）		台	1 1	5,410 5,410	5,410 5,410	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					10,920 10,920	
単価					56.52 56.52	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1127号	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固（2,3,4号ｸﾚｰﾝ）	単位	m3	数量	137 137	単価	149.7 149.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	59.96 59.96	17.11 17.11	1,025 1,025	
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料（堤体工）	φ130	台	5 5	1,680 1,680	8,400 8,400	
高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ損料（堤体工）		台	2 2	5,540 5,540	11,080 11,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,510 20,510	
単価					149.7 149.7	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1128号	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固（取水塔）	単位	m3	数量	15.4 15.4	単価	2,965 2,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	13.16 13.16	17.11 17.11	225 225	
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料（堤体工）	φ130	台	5 5	3,920 3,920	19,600 19,600	
高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ損料（堤体工）		台	2 2	12,920 12,920	25,840 25,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					45,670 45,670	
単価					2,965 2,965	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1129号	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固（分水槽）	単位	m3	数量	29.4 29.4	単価	1,462 1,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	21.94 21.94	17.11 17.11	375 375	
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料（堤体工）	φ130	台	5 5	3,670 3,670	18,350 18,350	
高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ損料（堤体工）		台	2 2	12,130 12,130	24,260 24,260	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					42,990 42,990	
単価					1,462 1,462	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1130号	ｺﾝｸﾘｰﾄ機械･人力締固め労務		単位	m3	数量	290.5 290.5	単価	894.6 894.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
特殊作業員		人	6.4 6.4	24,780 24,780	158,592 158,592	
普通作業員		人	2.2 2.2	20,790 20,790	45,738 45,738	
型わく工		人	1 1	26,880 26,880	26,880 26,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					259,900 259,900	
単価					894.6 894.6	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1131号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送以外)	単位	m3	数量	314.4 314.4	単価	290.2 290.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
電工		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					91,250 91,250	
単価					290.2 290.2	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1132号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送)	単位	m3	数量	314.4 314.4	単価	161.6 161.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	0.5 0.5	28,350 28,350	14,175 14,175	
電工		人	0.5 0.5	23,835 23,835	11,917 11,917	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					50,820 50,820	
単価					161.6 161.6	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1133号	工事用高圧洗浄機運転	電動式　22kw	単位	日	数量	1 1	単価	16,190 16,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	116.82 116.82	17.11 17.11	1,998 1,998	
工事用高圧洗浄機損料（堤体工）	電動式　22kw	日	1 1	14,200 14,200	14,200 14,200	
計					16,198 16,198	
単価					16,190 16,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1134号	ｽﾗｲﾑ回収機運転	18m3/分 自走式	単位	時間	数量	1 1	単価	9,095 9,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	1.6 1.6	124 124	198 198	
運転手（一般）		人	0.17 0.17	22,575 22,575	3,837 3,837	
ｽﾗｲﾑ回収機損料（堤体工）	18m3/分 自走式	時間	1 1	5,060 5,060	5,060 5,060	
計					9,095 9,095	
単価					9,095 9,095	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1135号	上下流面置き型枠	（堤体工）	単位	m2	数量	100 100	単価	5,078 5,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.22 2.22	28,665 28,665	63,636 63,636	
普通作業員		人	4.44 4.44	20,790 20,790	92,307 92,307	
とび工		人	2.22 2.22	26,565 26,565	58,974 58,974	
型わく工		人	2.22 2.22	26,880 26,880	59,673 59,673	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	17.8 17.8	11,950 11,950	212,710 212,710	 単－1147号
諸雑費（率＋まるめ） 7.5%		式	1 1		20,500 20,500	
計					507,800 507,800	
単価					5,078 5,078	 円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1136号	上下流面置き型枠	（堤体工）	単位	m2	数量	100 100	単価	5,078 5,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.22 2.22	28,665 28,665	63,636 63,636	
普通作業員		人	4.44 4.44	20,790 20,790	92,307 92,307	
とび工		人	2.22 2.22	26,565 26,565	58,974 58,974	
型わく工		人	2.22 2.22	26,880 26,880	59,673 59,673	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	17.8 17.8	11,950 11,950	212,710 212,710	 単－1147号
諸雑費（率＋まるめ） 7.5%		式	1 1		20,500 20,500	
計					507,800 507,800	
単価					5,078 5,078	 円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1137号	上流面型枠 （堤体工）	3.4時間 5.7時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	28,665	100,327	
普通作業員		人	6.5	20,790	135,135	
とび工		人	7.5	26,565	199,237	
型わく工		人	13.5	26,880	362,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	25	11,950	298,750	単－1141号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%		式	1		19,671	
計					1,116,000	
単価					11,160	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1138号	上流面型枠損料（堤体工）		単位	ｍ２	数量	100	単価	8,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面型枠損料	（堤体工）	ｍ２	100	8,210	821,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					821,000	
単価					8,210	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1139号	下流面型枠 （堤体工）	3.4時間 5.7時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	28,665	100,327	
普通作業員		人	6.5	20,790	135,135	
とび工		人	7.5	26,565	199,237	
型わく工		人	13.5	26,880	362,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	25	11,950	298,750	単－1141号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%		式	1		19,671	
計					1,116,000	
単価					11,160	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1140号	下流面型枠損料（堤体工）		単位	ｍ２	数量	100	単価	6,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠損料	（堤体工）	ｍ２	100	6,460	646,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					646,000	
単価					6,460	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1141号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	24,570	4,422	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	8.9	124	1,103	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	1	4,730	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,950	
単価					11,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1142号	監査廊型枠 （水平部）	3.4時間 5.7時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	16,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	28,665	171,990	
普通作業員		人	10.5	20,790	218,295	
型わく工		人	35.5	26,880	954,240	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	21	11,950	250,950	単－1141号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		26,525	
計					1,622,000	
単価					16,220	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1143号	監査廊型枠損料 （水平部）		単位	ｍ２	数量	100	単価	14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠損料	（水平部）	ｍ２	100	14,500	1,450,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,450,000	
単価					14,500	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1144号	監査廊型枠損料 （傾斜部 1：1.2）		単位	ｍ２	数量	100	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠損料	（傾斜部 1：1.2）	ｍ２	100	19,000	1,900,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,900,000	
単価					19,000	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1145号	監査廊型枠損料 （傾斜部 1：1.7）		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠損料	（傾斜部 1：1.7）	ｍ２	100	10,500	1,050,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,050,000	
単価					10,500	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1146号	監査廊型枠損料 （傾斜部 1：2.0）		単位	ｍ２	数量	100	単価	9,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠損料	（傾斜部 1：2.0）	ｍ２	100	9,600	960,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					960,000	
単価					9,600	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1147号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	24,570	4,422	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	8.9	124	1,103	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	1	4,730	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,950	
単価					11,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1148号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	24,570	4,422	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	8.9	124	1,103	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	1	4,730	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,950	
単価					11,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1149号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	52,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	24,570	6,142	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.04	28,665	1,146	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	42,500	42,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					52,780	
単価					52,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1150号	骨材貯蔵･運搬設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	1,337,000 1,337,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	186.25 186.25	17.11 17.11	3,186 3,186	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
購入骨材受入設備損料		日	1 1	68,713 68,713	68,713 68,713	
骨材輸送設備	(購入骨材受入～骨材貯蔵)損料	日	1 1	404,047 404,047	404,047 404,047	
骨材貯蔵設備損料		日	1 1	282,840 282,840	282,840 282,840	
骨材引出設備損料		日	1 1	246,073 246,073	246,073 246,073	
骨材輸送設備	(骨材引出～ｺﾝｸﾘｰﾄ生産)損料	日	1 1	286,475 286,475	286,475 286,475	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					1,337,000 1,337,000	
単価					1,337,000 1,337,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1151号	骨材貯蔵･運搬全般		単位	日	数量	1 1	単価	42,690 42,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
機械工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					42,690 42,690	
単価					42,690 42,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1152号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	77,900 77,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	33.86 33.86	17.11 17.11	579 579	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備機械損料		日	1 1	56,529 56,529	56,529 56,529	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転(労務)		日	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	WYB00045 単－1355号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					77,900 77,900	
単価					77,900 77,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1153号	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		単位	日	数量	1 1	単価	537,200 537,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	339.7 339.7	17.11 17.11	5,812 5,812	
油脂費		日	1 1	998 998	998 998	WYB00050 単－1356号
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転(労務)		日	1 1	80,750 80,750	80,750 80,750	WYB00054 単－1357号
ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ機械損料		日	1 1	449,599 449,599	449,599 449,599	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					537,200 537,200	
単価					537,200 537,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1154号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運転	(ｸﾚｰﾝ打設)	単位	m3	数量	36.1 36.1	単価	2,522 2,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	58.8 58.8	124 124	7,291 7,291	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t損料	(ｸﾚｰﾝ打設　減勢工)	日	1 1	59,640 59,640	59,640 59,640	
ﾀｲﾔ損耗費	(普通)(ｸﾚｰﾝ打設　減勢工)	日	1 1	1,554 1,554	1,554 1,554	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					91,060 91,060	
単価					2,522 2,522	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1155号	ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(100tｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	164.7 164.7	単価	1,244 1,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(減勢工　100tｸﾚｰﾝ)		1	205,000	205,000	
		日	1	205,000	205,000	
計					205,000 205,000	
単価					1,244 1,244	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1156号	ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(70tｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	122.3 122.3	単価	866.7 866.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(減勢工　70tｸﾚｰﾝ)		1	106,000	106,000	
		日	1	106,000	106,000	
計					106,000 106,000	
単価					866.7 866.7	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1157号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(100t)運転		単位	m3	数量	164.7 164.7	単価	4,117 4,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	65.8 65.8	124 124	8,159 8,159	
油脂費		日	1 1	1,282 1,282	1,282 1,282	WYB00091 単－1358号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		日	1 1	79,350 79,350	79,350 79,350	WYB00092 単－1359号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t損料	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排ｶﾞｽ1次	日	1 1	589,380 589,380	589,380 589,380	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					678,200 678,200	
単価					4,117 4,117	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1158号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(70t)運転		単位	m3	数量	122.3 122.3	単価	1,905 1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ロ－リ－	L	49 49	124 124	6,076 6,076	
油脂費		日	1 1	950 950	950 950	WYB00094 単－1360号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		日	1 1	75,490 75,490	75,490 75,490	WYB00095 単－1361号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t損料	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排ｶﾞｽ1次	日	1 1	150,500 150,500	150,500 150,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					233,100 233,100	
単価					1,905 1,905	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1159号	ﾊﾞｲﾊﾞｯｸ運転		単位	m3	数量	206.7 206.7	単価	539.4 539.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ロ－リ－	L	19.95 19.95	124 124	2,473 2,473	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
ｺﾝｸﾘｰﾄ締固め損料（減勢工）	電動振動式24kw(平積み0.2m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ3本)	日	1 1	75,240 75,240	75,240 75,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					111,500 111,500	
単価					539.4 539.4	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1160号	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	機械締固（補助ﾊﾞｲﾌﾞ）	単位	m3	数量	206.7 206.7	単価	91.19 91.19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	44.32 44.32	17.11 17.11	758 758	
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料（減勢工）	φ130	台	3 3	2,870 2,870	8,610 8,610	
高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ損料（減勢工）		台	1 1	9,480 9,480	9,480 9,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					18,850 18,850	
単価					91.19 91.19	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1161号	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固	単位	m3	数量	119.4 119.4	単価	109 109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	26.44 26.44	17.11 17.11	452 452	
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料（減勢工）	φ130	台	3 3	1,990 1,990	5,970 5,970	
高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ損料（減勢工）		台	1 1	6,590 6,590	6,590 6,590	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					13,020 13,020	
単価					109 109	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1162号	ｺﾝｸﾘｰﾄ機械･人力締固め労務		単位	m3	数量	129.9 129.9	単価	1,505 1,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1 人	1	28,665 28,665	28,665 28,665	
特殊作業員		4 人	4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		3 人	3	20,790 20,790	62,370 62,370	
型わく工		0.2 人	0.2	26,880 26,880	5,376 5,376	
諸雑費（まるめ）		1 式	1		69 69	
計					195,600 195,600	
単価					1,505 1,505	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1163号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送以外)	単位	m3	数量	314.4 314.4	単価	290.2 290.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
電工		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					91,250 91,250	
単価					290.2 290.2	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1164号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送)	単位	m3	数量	314.4 314.4	単価	161.6 161.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	0.5 0.5	28,350 28,350	14,175 14,175	
電工		人	0.5 0.5	23,835 23,835	11,917 11,917	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					50,820 50,820	
単価					161.6 161.6	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1165号	工事用高圧洗浄機運転	電動式　22kw	単位	日	数量	1 1	単価	22,190 22,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	116.82 116.82	17.11 17.11	1,998 1,998	
工事用高圧洗浄機損料（減勢工）	電動式　22kw	日	1 1	20,200 20,200	20,200 20,200	
計					22,198 22,198	
単価					22,190 22,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1166号	ｽﾗｲﾑ回収機運転	18m3/分 自走式	単位	時間	数量	1 1	単価	12,170 12,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	1.6 1.6	124 124	198 198	
運転手（一般）		人	0.17 0.17	22,575 22,575	3,837 3,837	
ｽﾗｲﾑ回収機損料（減勢工）	18m3/分 自走式	時間	1 1	8,140 8,140	8,140 8,140	
計					12,175 12,175	
単価					12,170 12,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1167号	上流面型枠損料（減勢工）		単位	ｍ２	数量	100	単価	4,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面型枠損料	（減勢工）	ｍ２	100	4,320	432,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					432,000	
単価					4,320	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1168号	下流面型枠損料（減勢工）		単位	ｍ２	数量	100	単価	3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠損料	（減勢工）	ｍ２	100	3,800	380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					380,000	
単価					3,800	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1169号	ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	単位	日	数量	1	単価	9,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	35	17.11	598	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	1	8,430	8,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,028	
単価					9,028	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1170号	ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	単位	日	数量	1	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	35	17.11	598	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	1	14,100	14,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,700	
単価					14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1171号	中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	単位	日	数量	1	単価	218,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	60,092	24,036	
特殊作業員		人	0.9	51,985	46,786	
普通作業員		人	0.8	43,781	35,024	
グラウト中央プラント	１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	91,600	91,600	
セメントサイロ	鋼製溶接構造　３０ｔ　２０ｔ／ｈ	供用日	3.704	2,780	10,297	
スクリュコンベヤ［水平型］	２０ｔ／ｈ　７ｍ当り	時間	14	260	3,640	
電力料		ｋｗＨ	406	17.11	6,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					218,400	
単価					218,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1172号	中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.44無 有 0.44無 2.56時間	単位	日	数量	1	単価	173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	60,092	24,036	
特殊作業員		人	0.9	51,985	46,786	
普通作業員		人	0.8	43,781	35,024	
グラウト中央プラント	１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	50,500	50,500	
セメントサイロ	鋼製溶接構造　３０ｔ　２０ｔ／ｈ	供用日	2.273	2,780	6,318	
スクリュコンベヤ［水平型］	２０ｔ／ｈ　７ｍ当り	時間	14	260	3,640	
電力料		ｋｗＨ	406	17.11	6,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					173,300	
単価					173,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1173号	中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.53無 有 0.27無 5.04時間	単位	日	数量	1	単価	169,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	60,092	24,036	
特殊作業員		人	0.9	51,985	46,786	
普通作業員		人	0.8	43,781	35,024	
グラウト中央プラント	１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	44,100	44,100	
セメントサイロ	鋼製溶接構造　３０ｔ　２０ｔ／ｈ	供用日	3.704	2,780	10,297	
スクリュコンベヤ［水平型］	２０ｔ／ｈ　７ｍ当り	時間	14	166	2,324	
電力料		ｋｗＨ	406	17.11	6,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					169,600	
単価					169,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1174号	中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.27無 有 0.27無 2.59時間	単位	日	数量	1	単価	200,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	60,092	24,036	
特殊作業員		人	0.9	51,985	46,786	
普通作業員		人	0.8	43,781	35,024	
グラウト中央プラント	１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	74,100	74,100	
セメントサイロ	鋼製溶接構造　３０ｔ　２０ｔ／ｈ	供用日	3.704	2,780	10,297	
スクリュコンベヤ［水平型］	２０ｔ／ｈ　７ｍ当り	時間	14	260	3,640	
電力料		ｋｗＨ	406	17.11	6,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					200,900	
単価					200,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1175号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）２．５ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	4,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	18	124	2,232	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）２．５ｍ３／ｍｉｎ	日	1	2,240	2,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,472	
単価					4,472	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1176号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	5,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	20.5	124	2,542	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1	2,710	2,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,252	
単価					5,252	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1177号	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	6,487.2	6,487	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,487	
単価					6,487	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1178号	吸出し防止材敷設工		単位	ｍ２	数量	100	単価	903.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	20,790	10,395	
吸出し防止材(法面工－法枠内)	合繊不織布 t=10mmo 9.8KN/m	ｍ２	108	740	79,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					90,320	
単価					903.2	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1179号	注入打設工		単位	m3	数量	1 1	単価	255,200 255,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.96 1.96	28,665 28,665	56,183 56,183	
特殊作業員		人	1.96 1.96	24,780 24,780	48,568 48,568	
普通作業員		人	3.92 3.92	20,790 20,790	81,496 81,496	
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23 1.23	23,200 23,200	28,536 28,536	
混和剤	ﾏｽﾀｰﾛｯｸFLC400	L	21.8 21.8	577 577	12,578 12,578	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		27,839 27,839	
計					255,200 255,200	
単価					255,200 255,200	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1180号	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式ﾓｰﾀ,0.8～1.2m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	16,900 16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	供用日	1.75 1.75	9,660 9,660	16,905 16,905	
計					16,905 16,905	
単価					16,900 16,900	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1181号	空気圧縮機運転	可搬 ｴﾝｼﾞﾝ ｽｸﾘｭ 排ｶﾞｽ1次 吐出18～19m3 0.7MPa	単位	日	数量	1 1	単価	36,090 36,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	192.4 192.4	124 124	23,857 23,857	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.6 1.6	7,650 7,650	12,240 12,240	
計					36,097 36,097	
単価					36,090 36,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1182号	ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ運転	普通 排ｶﾞｽ1次 0.34～0.35m3	単位	日	数量	1 1	単価	26,080 26,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.8 0.8	22,575 22,575	18,060 18,060	
軽油	ローリー	L	15 15	124 124	1,860 1,860	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1.55 1.55	3,980 3,980	6,169 6,169	
計					26,089 26,089	
単価					26,080 26,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1183号	散水車運転	ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ	単位	日	数量	1 1	単価	42,200 42,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
軽油	ローリー	Ｌ	32 32	124 124	3,968 3,968	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	供用日	1.64 1.64	9,550 9,550	15,662 15,662	
計					42,205 42,205	
単価					42,200 42,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1184号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,排出ｶﾞｽ対策1次,37/45KVA	単位	日	数量	1 1	単価	8,716 8,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	43 43	124 124	5,332 5,332	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	供用日	1.2 1.2	2,820 2,820	3,384 3,384	
計					8,716 8,716	
単価					8,716 8,716	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1185号	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	77,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,575	22,575	
軽油	ローリー	L	84	124	10,416	
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	44,900	44,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					77,900	
単価					77,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1186号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	11	124	1,364	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,560	
単価					12,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1187号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	6,380	6,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,700	
単価					13,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1188号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	39,340 39,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1 1	7,300 7,300	7,300 7,300	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
軽油	ローリー	L	60.2 60.2	124 124	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					39,340 39,340	
単価					39,340 39,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1189号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
軽油	ローリー	L	18	124	2,232	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1190号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
軽油	ローリー	L	18	124	2,232	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1191号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
軽油	ローリー	L	18	124	2,232	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1192号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	104	124	12,896	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,150	
単価					54,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1193号	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	298,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
助手		人	0.25	20,790	5,197	
土木一般世話役		人	0.14	28,665	4,013	
軽油	ローリー	L	118	124	14,632	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	供用日	1.41	177,000	249,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					298,000	
単価					298,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1194号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	2,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	7.4	17.11	126	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	1	2,160	2,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,286	
単価					2,286	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1195号	空気圧縮機運転	6.5時間 標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	78	124	9,672	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1	3,580	3,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,260	
単価					13,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1196号	発動発電機運転	6.5時間 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	2,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	10.4	124	1,289	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ	日	1	1,380	1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,669	
単価					2,669	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1197号	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,575	4,740	
軽油	ローリー	L	3	124	372	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	1	1,370	1,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,482	
単価					6,482	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1198号	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
特殊作業員		人	6	24,780	148,680	
普通作業員		人	5	20,790	103,950	
ロッド	φ２２mm×３．０m（超大口）	本	1	15,700	15,700	
ビット	φ３８mm　（超大口）	個	1	7,870	7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０kg級	日	3	1,160	3,480	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７m３／min	日	3	5,252	15,756	単－1362号
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					338,500	
単価					3,385	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1199号	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
特殊作業員		人	6	24,780	148,680	
普通作業員		人	5	20,790	103,950	
ロッド	φ２２mm×３．０m（超大口）	本	1	15,700	15,700	
ビット	φ３８mm　（超大口）	個	1	7,870	7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０kg級	日	3	1,160	3,480	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７m３／min	日	3	5,252	15,756	単－1363号
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					338,500	
単価					3,385	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1200号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	119	124	14,756	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,050	
単価					52,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1201号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 73日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	6,278	6,278	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,378	
単価					7,378	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1202号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 303日 有 861日 有	単位	枚	数量	1	単価	54,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	53,328	53,328	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					54,430	
単価					54,430	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1203号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 303日 有 863日 有	単位	枚	数量	1	単価	54,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	53,328	53,328	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					54,430	
単価					54,430	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1204号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 241日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	19,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	18,557	18,557	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,660	
単価					19,660	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1205号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 241日 有 381日 有	単位	枚	数量	1	単価	17,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	16,388	16,388	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,490	
単価					17,490	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1206号	上流面保護材設置費		単位	m2	数量	100 100	単価	2,220 2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,665 28,665	57,330 57,330	
とび工		人	3.34 3.34	26,565 26,565	88,727 88,727	
普通作業員		人	1.2 1.2	20,790 20,790	24,948 24,948	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	4 4	11,910 11,910	47,640 47,640	単－1364号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,355 3,355	
計					222,000 222,000	
単価					2,220 2,220	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1207号	上流面保護材料費	型枠用合板	単位	m2	数量	162 162	単価	833.3 833.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板（損率75%）	JAS 板面品質B-C 12×900×1800		100	1,350	135,000	
		枚	100	1,350	135,000	
計					135,000	
					135,000	
単価					833.3	
					833.3	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1208号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	84,300 84,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊		6	14,050	84,300	
		時間	6	14,050	84,300	単－1365号
計					84,300	
					84,300	
単価					84,300	
					84,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1209号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	84,300 84,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	 時間	6 6	14,050 14,050	84,300 84,300	 単－1365号
計					84,300 84,300	
単価					84,300 84,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1210号	布設工		単位	m2	数量	100 100	単価	6,361 6,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.72 0.72	28,665 28,665	20,638 20,638	
法面工		人	2.88 2.88	27,825 27,825	80,136 80,136	
特殊作業員		人	0.72 0.72	24,780 24,780	17,841 17,841	
普通作業員		人	1.44 1.44	20,790 20,790	29,937 29,937	
布製型枠	t=20cm	ｍ２	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		27,548 27,548	
計					636,100 636,100	
単価					6,361 6,361	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1211号	注入工		単位	m2	数量	100 100	単価	8,256 8,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85 0.85	28,665 28,665	24,365 24,365	
法面工		人	2.55 2.55	27,825 27,825	70,953 70,953	
特殊作業員		人	0.85 0.85	24,780 24,780	21,063 21,063	
普通作業員		人	1.7 1.7	20,790 20,790	35,343 35,343	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	日	1 1	78,570 78,570	78,570 78,570	 単－1366号
モルタル	１：２　高炉	ｍ３	22.9 22.9	25,000 25,000	572,500 572,500	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		22,806 22,806	
計					825,600 825,600	
単価					8,256 8,256	 円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1212号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	90	124	11,160	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	9,270	9,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,430	
単価					20,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1213号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	8,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	39	124	4,836	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1	3,330	3,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,166	
単価					8,166	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1214号	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,575	4,740	
軽油	ローリー	L	3	124	372	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	1	1,370	1,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,482	
単価					6,482	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1215号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格		t	1	117,000	117,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					117,000	
単価					117,000	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1216号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	93,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	60	124	7,440	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第２次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.09	56,000	61,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					93,050	
単価					93,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1217号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価	36,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.38	26,500	36,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,570	
単価					36,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1218号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	25,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	114	124	14,136	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	8,280	11,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,150	
単価					25,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1219号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	66,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	84	124	10,416	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.03	30,300	31,209	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					66,200	
単価					66,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1220号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 24日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	2,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	2,064	2,064	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,064	
単価					2,064	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1221号	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	214,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
助手		人	0.25	20,790	5,197	
土木一般世話役		人	0.14	28,665	4,013	
軽油	ローリー	Ｌ	105	124	13,020	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	供用日	1.41	119,000	167,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					214,600	
単価					214,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1222号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 18日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	774	774	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					774	
単価					774	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1223号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	136,300 136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
軽油	ローリー	L	120 120	124 124	14,880 14,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	1 1	87,600 87,600	87,600 87,600	WYB00071
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					136,300 136,300	
単価					136,300 136,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1224号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 16日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	688	688	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					688	
単価					688	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1225号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	136,300 136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
軽油	ローリー	L	120 120	124 124	14,880 14,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	1 1	87,600 87,600	87,600 87,600	WYB00078
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					136,300 136,300	
単価					136,300 136,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1226号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	136,300 136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
軽油	ローリー	L	120 120	124 124	14,880 14,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	1 1	87,600 87,600	87,600 87,600	WYB00085
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					136,300 136,300	
単価					136,300 136,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1227号	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	22,575	4,063	
軽油	ローリー	Ｌ	4.9	124	607	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,620	
単価					7,620	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1228号	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	10,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,570	4,914	
軽油	ローリー	L	9.5	124	1,178	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	4,740	4,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,840	
単価					10,840	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1229号	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,570	4,914	
軽油	ローリー	L	13	124	1,612	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	6,910	6,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,440	
単価					13,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1230号	モルタル吹付	t=5cm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,972 2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	28,665 28,665	22,932 22,932	
普通作業員		人	1.1 1.1	20,790 20,790	22,869 22,869	
特殊作業員		人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
法面工		人	2.4 2.4	27,825 27,825	66,780 66,780	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.67 2.67	18,400 18,400	49,128 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.9 7.9	3,650 3,650	28,835 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	5.3 5.3	2,180 2,180	11,554 11,554	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0.8 0.8	19,690 19,690	15,752 15,752	単－1367号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	0.8 0.8	7,843 7,843	6,274 6,274	単－1368号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	5.6 5.6	6,482 6,482	36,299 36,299	単－1214号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,041 7,041	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1230号	モルタル吹付	t=5cm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,972 2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					297,200 297,200	
単価					2,972 2,972	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1231号	吸出し防止材敷設工		単位	ｍ２	数量	100	単価	741.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	20,790	10,395	
吸出し防止材（ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ仮設工）	不織布　t=10㎜　合繊　98N/5cm	ｍ２	108	590	63,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					74,120	
単価					741.2	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1232号	モルタル吹付	t=5㎝、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,972 2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	28,665 28,665	22,932 22,932	
普通作業員		人	1.1 1.1	20,790 20,790	22,869 22,869	
特殊作業員		人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
法面工		人	2.4 2.4	27,825 27,825	66,780 66,780	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.67 2.67	18,400 18,400	49,128 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.9 7.9	3,650 3,650	28,835 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	5.3 5.3	2,180 2,180	11,554 11,554	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0.8 0.8	19,690 19,690	15,752 15,752	単－1367号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	0.8 0.8	7,843 7,843	6,274 6,274	単－1368号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	5.6 5.6	6,482 6,482	36,299 36,299	単－1214号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,041 7,041	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1232号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,972 2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					297,200 297,200	
単価					2,972 2,972	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1233号	養生シート設置撤去		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	123 123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
普通作業員		人	0.4 0.4	20,790 20,790	8,316 8,316	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,118 1,118	
計					12,300 12,300	
単価					123 123	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1234号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.5時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	132.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.202	31,480	132,278	単－1369号
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					132,300	
単価					132.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1235号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 5.4時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値） 山積３．５ｍ３	時間	4.082	41,390	168,953	単－1370号
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					169,000	
単価					169	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1236号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.3km 標準以外 2.9時間 標準以外 6時間 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	531.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	19.417	27,380	531,637	単－1371号
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					531,700	
単価					531.7	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1237号	補助破砕設備・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	653,300 653,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	660 660	17.11 17.11	11,292 11,292	
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.6 0.6	341 341	204 204	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.9 0.9	650 650	585 585	
補助破砕設備運転（労務）	2系列	日	1 1	91,140 91,140	91,140 91,140	WYB00343 単－1372号
補助破砕設備・輸送設備損料（堤体工-CSG材製造）		日	1 1	550,008 550,008	550,008 550,008	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					653,300 653,300	
単価					653,300 653,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1238号	一次破砕設備・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	546,000 546,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	605 605	17.11 17.11	10,351 10,351	
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.6 0.6	341 341	204 204	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.9 0.9	650 650	585 585	
一次破砕設備運転（労務）	2系列	日	1 1	91,140 91,140	91,140 91,140	WYB00366 単－1373号
一次破砕設備・輸送設備損料（堤体工-CSG材製造）		日	1 1	443,656 443,656	443,656 443,656	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					546,000 546,000	
単価					546,000 546,000	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1239号	CSG材輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	469,500 469,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	448.75 448.75	17.11 17.11	7,678 7,678	
CSG材輸送設備運転（労務）	1系列	日	1 1	66,360 66,360	66,360 66,360	WYB00459 単－1374号
CSG材輸送設備損料（堤体工-CSG材製造）		日	1 1	395,459 395,459	395,459 395,459	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					469,500 469,500	
単価					469,500 469,500	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1240号	CSG材製造からCSG材1次ｽﾄｯｸ全般（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	81,590 81,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	1.5 1.5	28,350 28,350	42,525 42,525	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					81,590 81,590	
単価					81,590 81,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1241号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ 装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.1時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	134.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.202	31,970	134,337	単－1070号
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					134,400	
単価					134.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1242号	給水管設置	φ50	単位	m	数量	10 10	単価	3,746 3,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
配管工		人	1 1	23,415 23,415	23,415 23,415	
普通作業員		人	0.4 0.4	20,790 20,790	8,316 8,316	
計					37,464 37,464	
単価					3,746 3,746	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1243号	給水管設置	φ80	単位	m	数量	10 10	単価	4,755 4,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28 0.28	28,665 28,665	8,026 8,026	
配管工		人	1.2 1.2	23,415 23,415	28,098 28,098	
普通作業員		人	0.55 0.55	20,790 20,790	11,434 11,434	
計					47,558 47,558	
単価					4,755 4,755	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1244号	給水管設置	φ100	単位	m	数量	10 10	単価	4,755 4,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28 0.28	28,665 28,665	8,026 8,026	
配管工		人	1.2 1.2	23,415 23,415	28,098 28,098	
普通作業員		人	0.55 0.55	20,790 20,790	11,434 11,434	
計					47,558 47,558	
単価					4,755 4,755	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1245号	給水管設置	φ150	単位	m	数量	10 10	単価	5,736 5,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35 0.35	28,665 28,665	10,032 10,032	
配管工		人	1.4 1.4	23,415 23,415	32,781 32,781	
普通作業員		人	0.7 0.7	20,790 20,790	14,553 14,553	
計					57,366 57,366	
単価					5,736 5,736	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1246号	給水管損料 損料率100％	φ100	単位	m	数量	1,818 1,818	単価	13,540 13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ100（損料率100％）	SGP　白ねじなし管		1,818	3,850	6,999,300	
		m	1,818	3,850	6,999,300	
傾斜部架台　φ100			485	25,450	12,343,250	WYB01534
		基	485	25,450	12,343,250	単－1375号
水平部架台　φ100			22	4,037	88,814	WYB01537
		基	22	4,037	88,814	単－1376号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ100（損料率100％）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0		727	4,390	3,191,530	
		個	727	4,390	3,191,530	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ100（損料率100％）			1,454	975	1,417,650	
		個	1,454	975	1,417,650	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ100（損料率100％）			60	1,230	73,800	
		個	60	1,230	73,800	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ100（損料率100％）			68	1,830	124,440	
		個	68	1,830	124,440	
仕切弁　φ100（損料率100％）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ		6	28,400	170,400	
		個	6	28,400	170,400	
逆止弁　φ100（損料率100％）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k		6	34,500	207,000	
		個	6	34,500	207,000	
計					24,616,184	
					24,616,184	
単価					13,540	
					13,540	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1247号	給水管損料 損料率100％	φ150	単位	m	数量	235 235	単価	14,920 14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ150（損料率100％）	SGP　白ねじなし管		235	6,430	1,511,050	
		m	235	6,430	1,511,050	
傾斜部架台　φ150			18	25,720	462,960	WYB01539
		基	18	25,720	462,960	単－1377号
水平部架台　φ150			18	4,254	76,572	WYB01542
		基	18	4,254	76,572	単－1378号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ150（損料率100％）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0		102	6,420	654,840	
		個	102	6,420	654,840	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ150（損料率100%）			204	1,500	306,000	
		個	204	1,500	306,000	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ150（損料率100％）			11	2,970	32,670	
		個	11	2,970	32,670	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ150（損料率100％）			18	4,320	77,760	
		個	18	4,320	77,760	
仕切弁　φ150（損料率100％）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ		3	55,800	167,400	
		個	3	55,800	167,400	
逆止弁　φ150（損料率100％）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k		3	71,000	213,000	
		個	3	71,000	213,000	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ100×150A（損料率100％）			2	2,000	4,000	
		個	2	2,000	4,000	
計					3,506,252	
					3,506,252	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1247号	給水管損料 損料率100％	φ150	単位	m	数量	235 235	単価	14,920 14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					14,920 14,920	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1248号	給水管損料 損料率70%	φ50	単位	m	数量	8 8	単価	1,170 1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ50（損料率70%）	SGP　白ねじなし管		8	1,170	9,360	
		m	8	1,170	9,360	
計					9,360 9,360	
単価					1,170 1,170	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1249号	給水管損料 損料率70%	φ80	単位	m	数量	935 935	単価	4,973 4,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ80（損料率70%）	SGP　白ねじなし管		935	1,930	1,804,550	
		m	935	1,930	1,804,550	
傾斜部架台　φ80			38	25,410	965,580	WYB01545
		基	38	25,410	965,580	単－1379号
水平部架台　φ80			78	3,865	301,470	WYB01548
		基	78	3,865	301,470	単－1380号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ80（損料率70%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0		375	2,240	840,000	
		個	375	2,240	840,000	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ80（損料率70%）			750	490	367,500	
		個	750	490	367,500	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ80（損料率70%）			38	515	19,570	
		個	38	515	19,570	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ80（損料率70%）			53	721	38,213	
		個	53	721	38,213	
仕切弁　φ80（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ		9	14,300	128,700	
		個	9	14,300	128,700	
逆止弁　φ80（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k		9	16,500	148,500	
		個	9	16,500	148,500	
保温材　φ80（損料率70%）	保温筒(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ)		32.6	274	8,932	
		m	32.6	274	8,932	
10Kﾌﾗﾝｼﾞ　φ80（損料率70%）			32	812	25,984	
		枚	32	812	25,984	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1249号	給水管損料 損料率70%	φ80	単位	m	数量	935 935	単価	4,973 4,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ80×65A（損料率70%）		個	2 2	395 395	790 790	
計					4,649,789 4,649,789	
単価					4,973 4,973	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1250号	給水管損料 損料率70%	φ100	単位	m	数量	164 164	単価	6,438 6,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ100（損料率70%）	SGP　白ねじなし管	m	164 164	2,690 2,690	441,160 441,160	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ100（損料率70%）		個	13 13	1,280 1,280	16,640 16,640	
保温材　φ100（損料率70%）	保温筒(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ)	m	182 182	396 396	72,072 72,072	
10Kﾌﾗﾝｼﾞ　φ100（損料率70%）		枚	110 110	952 952	104,720 104,720	
異形ﾁｰｽﾞ　φ100（損料率70%）		個	6 6	2,120 2,120	12,720 12,720	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ100×65A（損料率70%）		個	2 2	875 875	1,750 1,750	
散水ﾉｽﾞﾙ　φ100（損料率70%）		個	6 6	67,800 67,800	406,800 406,800	
計					1,055,862 1,055,862	
単価					6,438 6,438	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1251号	給水管損料 損料率70%	φ150	単位	m	数量	263 263	単価	9,980 9,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼材　φ150（損料率70%）	SGP　白ねじなし管	m	263 263	4,500 4,500	1,183,500 1,183,500	
傾斜部架台　φ150		基	17 17	25,720 25,720	437,240 437,240	WYB01551 単－1381号
水平部架台　φ150		基	21 21	4,254 4,254	89,334 89,334	WYB01554 単－1382号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ150（損料率70%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0	個	105 105	4,490 4,490	471,450 471,450	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ150（損料率70%）		個	210 210	1,050 1,050	220,500 220,500	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ150（損料率70%）		個	6 6	2,070 2,070	12,420 12,420	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ150（損料率70%）		個	10 10	3,020 3,020	30,200 30,200	
仕切弁　φ150（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5K外ねじ	個	2 2	39,000 39,000	78,000 78,000	
逆止弁　φ150（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k	個	2 2	49,700 49,700	99,400 99,400	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ150×100A（損料率70%）		個	2 2	1,400 1,400	2,800 2,800	
計					2,624,844 2,624,844	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1251号	給水管損料 損料率70%	φ150	単位	m	数量	263 263	単価	9,980 9,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					9,980 9,980	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1252号	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊り	単位	時間	数量	1 1	単価	8,357 8,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	4.7 4.7	124 124	582 582	
運転手（特殊）		人	0.16 0.16	24,570 24,570	3,931 3,931	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	1 1	2,440 2,440	2,440 2,440	
計					8,357 8,357	
単価					8,357 8,357	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1253号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m	単位	日	数量	1	単価	1,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	48	17.11	821	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m	日	1	971	971	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,792	
単価					1,792	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1254号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m	単位	日	数量	1 1	単価	10,330 10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	405 405	17.11 17.11	6,929 6,929	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m	日	1 1	3,410 3,410	3,410 3,410	
計					10,339 10,339	
単価					10,330 10,330	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1255号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m	単位	日	数量	1 1	単価	10,580 10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	405 405	17.11 17.11	6,929 6,929	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m	日	1 1	3,660 3,660	3,660 3,660	
計					10,589 10,589	
単価					10,580 10,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1256号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m	単位	日	数量	1	単価	1,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	22.4	17.11	383	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m	日	1	892	892	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,275	
単価					1,275	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1257号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程２０m	単位	日	数量	1	単価	1,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	30.8	17.11	526	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程２０m	日	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,786	
単価					1,786	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1258号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	15.4	17.11	263	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	655	655	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					918	
単価					918	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1259号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	2,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	96	17.11	1,642	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	1,190	1,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,832	
単価					2,832	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1260号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m	単位	日	数量	1 1	単価	10,250 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	405 405	17.11 17.11	6,929 6,929	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m	日	1 1	3,330 3,330	3,330 3,330	
計					10,259 10,259	
単価					10,250 10,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1261号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　４段全揚程７０ｍ	単位	日	数量	1	単価	8,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	300	17.11	5,133	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　４段全揚程７０ｍ	日	1	3,130	3,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,263	
単価					8,263	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1262号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１０m	単位	日	数量	1	単価	1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	33	17.11	564	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１０m	日	1	757	757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,321	
単価					1,321	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1263号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１０m	単位	日	数量	1	単価	1,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	33	17.11	564	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１０m	日	1	810	810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,374	
単価					1,374	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1264号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	22.4	17.11	383	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,186	
単価					1,186	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1265号	小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ	単位	日	数量	1	単価	2,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	35	17.11	598	
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	1,550	1,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,148	
単価					2,148	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1266号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　２段全揚程４０ｍ	単位	日	数量	1	単価	4,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	69.3	17.11	1,185	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　２段全揚程４０ｍ	日	1	3,390	3,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,575	
単価					4,575	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1267号	排水管設置	φ80	単位	m	数量	10 10	単価	4,755 4,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28 0.28	28,665 28,665	8,026 8,026	
配管工		人	1.2 1.2	23,415 23,415	28,098 28,098	
普通作業員		人	0.55 0.55	20,790 20,790	11,434 11,434	
計					47,558 47,558	
単価					4,755 4,755	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1268号	排水管設置	φ100	単位	m	数量	10 10	単価	4,755 4,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28 0.28	28,665 28,665	8,026 8,026	
配管工		人	1.2 1.2	23,415 23,415	28,098 28,098	
普通作業員		人	0.55 0.55	20,790 20,790	11,434 11,434	
計					47,558 47,558	
単価					4,755 4,755	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1269号	排水管設置	φ150	単位	m	数量	10 10	単価	5,736 5,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35 0.35	28,665 28,665	10,032 10,032	
配管工		人	1.4 1.4	23,415 23,415	32,781 32,781	
普通作業員		人	0.7 0.7	20,790 20,790	14,553 14,553	
計					57,366 57,366	
単価					5,736 5,736	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1270号	排水管設置	φ200	単位	m	数量	10 10	単価	6,746 6,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43 0.43	28,665 28,665	12,325 12,325	
配管工		人	1.6 1.6	23,415 23,415	37,464 37,464	
普通作業員		人	0.85 0.85	20,790 20,790	17,671 17,671	
計					67,460 67,460	
単価					6,746 6,746	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1271号	排水管損料（損料率100%）	φ150	単位	m	数量	432 432	単価	12,660 12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ150（損料率100%）	SGP　白ねじなし管	m	432 432	6,430 6,430	2,777,760 2,777,760	
傾斜部架台　φ150		基	19 19	25,720 25,720	488,680 488,680	WYB01447 単－1383号
水平部架台　φ150		基	38 38	4,254 4,254	161,652 161,652	WYB01450 単－1384号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ150（損料率100%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0	個	175 175	6,420 6,420	1,123,500 1,123,500	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ150（損料率100%）		個	350 350	1,500 1,500	525,000 525,000	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ150（損料率100%）		個	15 15	2,970 2,970	44,550 44,550	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ150（損料率100%）		個	20 20	4,320 4,320	86,400 86,400	
仕切弁　φ150（損料率100%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ	個	2 2	55,800 55,800	111,600 111,600	
逆止弁　φ150（損料率100%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k	個	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ200×150A（損料率100%）		個	2 2	3,240 3,240	6,480 6,480	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ100×150A（損料率100%）		個	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1271号	排水管損料（損料率100%）	φ150	単位	m	数量	432 432	単価	12,660 12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					5,469,622 5,469,622	
単価					12,660 12,660	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1272号	排水管損料（損料率100%）	φ200	単位	m	数量	28 28	単価	27,710 27,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ200（損料率100%）	SGP　白なしなし管	m	28 28	10,600 10,600	296,800 296,800	
水平部架台　φ200		基	3 3	4,642 4,642	13,926 13,926	WYB01452 単－1385号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ200（損料率100%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0	個	12 12	11,700 11,700	140,400 140,400	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ200（損料率100%）		個	24 24	3,180 3,180	76,320 76,320	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ200（損料率100%）		個	3 3	9,050 9,050	27,150 27,150	
仕切弁　φ200（損料率100%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ	個	1 1	94,200 94,200	94,200 94,200	
逆止弁　φ200（損料率100%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k	個	1 1	124,000 124,000	124,000 124,000	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ150×200A（損料率100%）		個	1 1	3,240 3,240	3,240 3,240	
計					776,036 776,036	
単価					27,710 27,710	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1273号	排水管損料（損料率70%）	φ80	単位	m	数量	852 852	単価	7,042 7,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ80（損料率70%）	SGP　白ねじなし管		852	1,930	1,644,360	
		m	852	1,930	1,644,360	
傾斜部架台　φ80			115	25,410	2,922,150	WYB01454
		基	115	25,410	2,922,150	単－1386号
水平部架台　φ80			47	3,865	181,655	WYB01457
		基	47	3,865	181,655	単－1387号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ80（損料率70%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0		347	2,240	777,280	
		個	347	2,240	777,280	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ80（損料率70%）			694	490	340,060	
		個	694	490	340,060	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ80（損料率70%）			28	515	14,420	
		個	28	515	14,420	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ80（損料率70%）			39	721	28,119	
		個	39	721	28,119	
仕切弁　φ80（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ		3	14,300	42,900	
		個	3	14,300	42,900	
逆止弁　φ80（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k		3	16,500	49,500	
		個	3	16,500	49,500	
計					6,000,444	
					6,000,444	
単価					7,042	
					7,042	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1274号	排水管損料（損料率70%）	φ100	単位	m	数量	658 658	単価	7,963 7,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ100（損料率70%）	SGP　白ねじなし管	m	658 658	2,690 2,690	1,770,020 1,770,020	
傾斜部架台　φ100		基	78 78	25,450 25,450	1,985,100 1,985,100	WYB01459 単－1388号
水平部架台　φ100		基	40 40	4,037 4,037	161,480 161,480	WYB01462 単－1389号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ100（損料率70%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0	個	266 266	3,070 3,070	816,620 816,620	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ100（損料率70%）		個	532 532	680 680	361,760 361,760	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ100（損料率70%）		個	23 23	861 861	19,803 19,803	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ100（損料率70%）		個	28 28	1,280 1,280	35,840 35,840	
仕切弁　φ100（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ	個	2 2	19,800 19,800	39,600 39,600	
逆止弁　φ100（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k	個	2 2	24,100 24,100	48,200 48,200	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ150×100A（損料率70%）		個	1 1	1,400 1,400	1,400 1,400	
計					5,239,823 5,239,823	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1274号	排水管損料（損料率70%）	φ100	単位	m	数量	658 658	単価	7,963 7,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,963 7,963	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1275号	排水管損料（損料率70%）	φ150	単位	m	数量	491 491	単価	13,650 13,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼材　φ150（損料率70%）	SGP　白ねじなし管	m	491 491	4,500 4,500	2,209,500 2,209,500	
傾斜部架台　φ150		基	112 112	25,720 25,720	2,880,640 2,880,640	WYB01464 単－1390号
水平部架台　φ150		基	12 12	4,254 4,254	51,048 51,048	WYB01467 単－1391号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ150（損料率70%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0	個	204 204	4,490 4,490	915,960 915,960	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ150（損料率70%）		個	408 408	1,050 1,050	428,400 428,400	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ150（損料率70%）		個	23 23	2,070 2,070	47,610 47,610	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ150（損料率70%）		個	26 26	3,020 3,020	78,520 78,520	
仕切弁　φ150（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5K外ねじ	個	1 1	39,000 39,000	39,000 39,000	
逆止弁　φ150（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k	個	1 1	49,700 49,700	49,700 49,700	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ200×150A（損料率70%）		個	1 1	2,260 2,260	2,260 2,260	
計					6,702,638 6,702,638	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1275号	排水管損料（損料率70%）	φ150	単位	m	数量	491 491	単価	13,650 13,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					13,650 13,650	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1276号	排水管損料（損料率50%）	φ80	単位	m	数量	555 555	単価	3,091 3,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ80（損料率50%）	SGP　白ねじなし管	m	555 555	1,380 1,380	765,900 765,900	
傾斜部架台　φ80		基	7 7	25,410 25,410	177,870 177,870	WYB01469 単－1392号
水平部架台　φ80		基	54 54	3,865 3,865	208,710 208,710	WYB01472 単－1393号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ80（損料率50%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0	個	219 219	1,600 1,600	350,400 350,400	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ80（損料率50%）		個	438 438	350 350	153,300 153,300	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ80（損料率50%）		個	14 14	368 368	5,152 5,152	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ80（損料率50%）		個	19 19	515 515	9,785 9,785	
仕切弁　φ80（損料率50%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ	個	2 2	10,200 10,200	20,400 20,400	
逆止弁　φ80（損料率50%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k	個	2 2	11,800 11,800	23,600 23,600	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ100×80A（損料率50%）		個	1 1	456 456	456 456	
計					1,715,573 1,715,573	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1276号	排水管損料（損料率50%）	φ80	単位	m	数量	555 555	単価	3,091 3,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,091 3,091	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1277号	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊り	単位	時間	数量	1 1	単価	8,357 8,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	4.7 4.7	124 124	582 582	
運転手（特殊）		人	0.16 0.16	24,570 24,570	3,931 3,931	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	1 1	2,440 2,440	2,440 2,440	
計					8,357 8,357	
単価					8,357 8,357	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1278号	工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程２５m	単位	日	数量	1	単価	3,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	96	17.11	1,642	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程２５m	日	1	1,880	1,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,522	
単価					3,522	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1279号	工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１５０mm　全揚程２０m	単位	日	数量	1	単価	4,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	132	17.11	2,258	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１５０mm　全揚程２０m	日	1	2,730	2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,988	
単価					4,988	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1280号	工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ２００mm　全揚程２５m	単位	日	数量	1	単価	9,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	330	17.11	5,646	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ２００mm　全揚程２５m	日	1	4,000	4,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,646	
単価					9,646	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1281号	工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	12.6	17.11	215	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1	815	815	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,030	
単価					1,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1282号	工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m	単位	日	数量	1	単価	1,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		kwH	30.8	17.11	526	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m	日	1	1,240	1,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,766	
単価					1,766	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1283号	工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１５０mm　全揚程２０m	単位	日	数量	1	単価	3,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	61.6	17.11	1,053	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１５０mm　全揚程２０m	日	1	2,880	2,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,933	
単価					3,933	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1284号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	56,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	119	124	14,756	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	12,000	17,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,610	
単価					56,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1285号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	94	124	11,656	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36	12,000	16,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,550	
単価					52,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1286号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	78	124	9,672	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	12,000	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,370	
単価					49,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1287号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	104	124	12,896	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,150	
単価					54,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1288号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	94	124	11,656	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36	12,000	16,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,550	
単価					52,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1289号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	78	124	9,672	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	12,000	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,370	
単価					49,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1290号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	単位	回	数量	1 1	単価	1,283,000 1,283,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	25 25	24,780 24,780	619,500 619,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	5 5	81,500 81,500	407,500 407,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		256,000 256,000	
計					1,283,000 1,283,000	
単価					1,283,000 1,283,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1291号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	単位	回	数量	1 1	単価	2,070,000 2,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	35 35	24,780 24,780	867,300 867,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	7 7	81,500 81,500	570,500 570,500	
諸雑費（率＋まるめ） 44%		式	1 1		632,200 632,200	
計					2,070,000 2,070,000	
単価					2,070,000 2,070,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1292号	チェーンソー運転	8時間 0.43無	単位	日	数量	1	単価	1,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.66	164	436	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,417	
単価					1,417	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1293号	チェーンソー運転	8時間 0.43無	単位	日	数量	1	単価	1,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.66	164	436	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,417	
単価					1,417	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1294号	補助破砕設備・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	183,100 183,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	924 924	17.11 17.11	15,809 15,809	
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.84 0.84	341 341	286 286	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.26 1.26	650 650	819 819	
補助破砕設備運転労務	（総合試運転）	日	1 1	91,140 91,140	91,140 91,140	WYB00417 単－1394号
補助破砕設備・輸送設備機械損料	（総合試運転）	日	1 1	75,040 75,040	75,040 75,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					183,100 183,100	
単価					183,100 183,100	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1295号	一次破砕設備・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	215,500 215,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	847 847	17.11 17.11	14,492 14,492	
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.84 0.84	341 341	286 286	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.26 1.26	650 650	819 819	
一次破砕設備運転（労務）	（総合試運転）	日	1 1	91,140 91,140	91,140 91,140	WYB00419 単－1395号
一次破砕設備・輸送設備機械損料	（総合試運転）	日	1 1	108,710 108,710	108,710 108,710	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		53 53	
計					215,500 215,500	
単価					215,500 215,500	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1296号	CSG材貯蔵・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	171,400 171,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	628.25 628.25	17.11 17.11	10,749 10,749	
CSG材貯蔵・輸送設備運転（労務）	（総合試運転）	日	1 1	66,360 66,360	66,360 66,360	WYB00421 単－1396号
CSG材貯蔵・輸送設備機械損料	（総合試運転）	日	1 1	94,290 94,290	94,290 94,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					171,400 171,400	
単価					171,400 171,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1297号	CSG材製造からCSG材1次ｽﾄｯｸ全般（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	81,590 81,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	1.5 1.5	28,350 28,350	42,525 42,525	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					81,590 81,590	
単価					81,590 81,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1298号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（1号機）		単位	日	数量	1 1	単価	25,160 25,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	62.83 62.83	17.11 17.11	1,075 1,075	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備機械損料（1号機）	（総合試運転）	日	1 1	3,290 3,290	3,290 3,290	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					25,160 25,160	
単価					25,160 25,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1299号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（2号機）		単位	日	数量	1 1	単価	25,160 25,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	62.83 62.83	17.11 17.11	1,075 1,075	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備機械損料（2号機）	（総合試運転）	日	1 1	3,290 3,290	3,290 3,290	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					25,160 25,160	
単価					25,160 25,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1300号	CSG混合設備運転（1号機）		単位	日	数量	1 1	単価	171,300 171,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	511 511	17.11 17.11	8,743 8,743	
油脂類（CSG混合設備　1号機）	（総合試運転）	日	1 1	1,625 1,625	1,625 1,625	WYB00431 単－1397号
CSG混合設備運転（労務）	（総合試運転）	日	1 1	80,740 80,740	80,740 80,740	WYB00432 単－1398号
CSG混合設備機械損料（1号機）	（総合試運転）	日	1 1	80,178 80,178	80,178 80,178	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 14	
計					171,300 171,300	
単価					171,300 171,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1301号	CSG混合設備運転（2号機）		単位	日	数量	1 1	単価	171,300 171,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	511 511	17.11 17.11	8,743 8,743	
油脂類（CSG混合設備　2号機）	（総合試運転）	日	1 1	1,625 1,625	1,625 1,625	WYB00434 単－1399号
CSG混合設備運転（労務）	（総合試運転）	日	1 1	80,740 80,740	80,740 80,740	WYB00435 単－1400号
CSG混合設備機械損料（2号機）	（総合試運転）	日	1 1	80,178 80,178	80,178 80,178	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 14	
計					171,300 171,300	
単価					171,300 171,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1302号	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ生産設備運転（労務）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	33,260 33,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
計					33,264 33,264	
単価					33,260 33,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1303号	骨材貯蔵･運搬設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	201,200 201,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	616 616	17.11 17.11	10,539 10,539	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
購入骨材受入設備損料		日	1 1	1,720 1,720	1,720 1,720	
骨材引出設備損料		日	1 1	12,050 12,050	12,050 12,050	
骨材輸送設備	(購入骨材受入～骨材貯蔵)損料	日	1 1	88,508 88,508	88,508 88,508	
骨材輸送設備	(骨材引出～ｺﾝｸﾘｰﾄ生産)損料	日	1 1	42,910 42,910	42,910 42,910	
計					201,297 201,297	
単価					201,200 201,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1304号	骨材貯蔵･運搬全般		単位	日	数量	1 1	単価	42,680 42,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
機械工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
計					42,682 42,682	
単価					42,680 42,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1305号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	23,530 23,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	55.13 55.13	17.11 17.11	943 943	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備機械損料		日	1 1	1,806 1,806	1,806 1,806	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転(労務)		日	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	WYB00160 単－1401号
計					23,539 23,539	
単価					23,530 23,530	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1306号	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		単位	日	数量	1 1	単価	233,000 233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	553 553	17.11 17.11	9,461 9,461	
油脂費		日	1 1	1,625 1,625	1,625 1,625	WYB00162 単－1402号
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転(労務)		日	1 1	80,740 80,740	80,740 80,740	WYB00163 単－1403号
ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ機械損料		日	1 1	141,232 141,232	141,232 141,232	
計					233,058 233,058	
単価					233,000 233,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1307号	ピット掘削費		単位	回	数量	1 1	単価	18,080 18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	28,665 28,665	7,166 7,166	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		519 519	
計					18,080 18,080	
単価					18,080 18,080	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1308号	表面型RI密度測定	6点/1回	単位	点	数量	6 6	単価	13,130 13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06 0.06	28,665 28,665	1,719 1,719	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（率＋まるめ） 250%		式	1 1		56,271 56,271	
計					78,780 78,780	
単価					13,130 13,130	円／点

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1309号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 306.6m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	88.21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	3.262	27,040	88,204	単－1313号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					88,210	
単価					88.21	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1310号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 289m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	93.56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	3.46	27,040	93,558	単－1313号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					93,560	
単価					93.56	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1311号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 149.7m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	180.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	6.68	27,040	180,627	単－1313号
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					180,700	
単価					180.7	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1312号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 134.9m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	200.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	7.413	27,040	200,447	単－1313号
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					200,500	
単価					200.5	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1313号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	27,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	44	124	5,456	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	16,000	16,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					27,040	
単価					27,040	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1314号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	22,575	3,612	
軽油	ローリー	Ｌ	9.8	124	1,215	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	5,080	5,080	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,170	
単価					10,170	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1315号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	22,575	3,612	
軽油	ローリー	Ｌ	9.8	124	1,215	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	5,080	5,080	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,070	
単価					10,070	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1316号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	22,575	3,612	
軽油	ローリー	Ｌ	9.8	124	1,215	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	5,080	5,080	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,070	
単価					10,070	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1317号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	22,575	3,612	
軽油	ローリー	Ｌ	9.8	124	1,215	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	5,080	5,080	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,070	
単価					10,070	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1318号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	24,570	6,142	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.04	28,665	1,146	
軽油	ローリー	L	22	124	2,728	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	２１ｔ級	時間	1	11,200	11,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					22,470	
単価					22,470	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1319号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	11,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	24,570	3,439	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,530	
単価					11,530	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1320号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	12,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	5,490	5,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,810	
単価					12,810	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1321号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	24,570	6,142	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.04	28,665	1,146	
軽油	ローリー	L	22	124	2,728	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	２１ｔ級	時間	1	11,200	11,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					22,470	
単価					22,470	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1322号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	11,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	24,570	3,439	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,530	
単価					11,530	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1323号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	24,570	3,685	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,780	
単価					11,780	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1324号	バックホウ（3.5m3）運転（CSG材投入）		単位	時間	数量	1 1	単価	39,440 39,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18 0.18	24,570 24,570	4,422 4,422	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
軽油	ローリー	L	55 55	124 124	6,820 6,820	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（3.5m3）損料（１号機）	（CSG打設工　CSG材投入）	時間	1 1	26,500 26,500	26,500 26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					39,440 39,440	
単価					39,440 39,440	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1325号	バックホウ（3.5m3）運転（CSG材投入）		単位	時間	数量	1 1	単価	38,200 38,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	24,570 24,570	4,176 4,176	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
軽油	ローリー	L	55 55	124 124	6,820 6,820	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（3.5m3）損料（２号機）	（CSG打設工　CSG材投入）	時間	1 1	25,800 25,800	25,800 25,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					38,200 38,200	
単価					38,200 38,200	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1326号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（労務）（１号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					20,790 20,790	
単価					20,790 20,790	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1327号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（労務）（２号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					20,790 20,790	
単価					20,790 20,790	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1328号	油脂類（CSG混合設備１号機）	（CSG製造）	単位	日	数量	1 1	単価	1,300 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.5 0.5	341 341	170 170	
作動油	R&O型VG32	L	0.39 0.39	315 315	122 122	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.18 1.18	650 650	767 767	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.67 0.67	360 360	241 241	
計					1,300 1,300	
単価					1,300 1,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1329号	CSG混合設備運転（労務）（１号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	80,740 80,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
計					80,745 80,745	
単価					80,740 80,740	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1330号	油脂類（CSG混合設備２号機）	（CSG製造）	単位	日	数量	1 1	単価	1,323 1,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.51 0.51	341 341	173 173	
作動油	R&O型VG32	L	0.4 0.4	315 315	126 126	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.2 1.2	650 650	780 780	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.68 0.68	360 360	244 244	
計					1,323 1,323	
単価					1,323 1,323	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1331号	CSG混合設備運転（労務）（２号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	80,740 80,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
計					80,745 80,745	
単価					80,740 80,740	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1332号	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（湿地16t）敷均し（一般部・河床部）	（CSG敷均し）	単位	m3	数量	547.5 547.5	単価	155.6 155.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	79.5 79.5	124 124	9,858 9,858	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（湿地16t）損料	（CSG敷均し）	日	1 1	41,600 41,600	41,600 41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					85,240 85,240	
単価					155.6 155.6	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1333号	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（湿地7t）敷均し（高標高部）	（CSG敷均し）	単位	m3	数量	289.3 289.3	単価	192.2 192.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	38.22 38.22	124 124	4,739 4,739	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（湿地7t）損料	（CSG敷均し）	日	1 1	17,100 17,100	17,100 17,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					55,620 55,620	
単価					192.2 192.2	 円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1334号	振動ﾛｰﾗ（11t）締固め	（CSG締固め）	単位	m3	数量	679.7 679.7	単価	210.3 210.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	77 77	124 124	9,548 9,548	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
振動ﾛｰﾗ（11t）損料	（CSG締固め）	日	1 1	99,600 99,600	99,600 99,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		72 72	
計					143,000 143,000	
単価					210.3 210.3	 円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1335号	章動ﾛｰﾗ（7t）締固め	（CSG締固め）	単位	m3	数量	1,291.4 1,291.4	単価	34.79 34.79

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	124 124	992 992	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	24,570 24,570	6,142 6,142	
助手		人	0.06 0.06	20,790 20,790	1,247 1,247	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	28,665 28,665	1,146 1,146	
章動ﾛｰﾗ（7t）損料	（CSG締固め）	日	1 1	35,400 35,400	35,400 35,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					44,930 44,930	
単価					34.79 34.79	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1336号	ﾗﾝﾏ（60kg）運転	（CSG締固め）	単位	日	数量	1 1	単価	1,567 1,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.96 3.96	164 164	649 649	
ﾗﾝﾏ（60～80kg）損料	（CSG締固め）	日	1 1	918 918	918 918	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,567 1,567	
単価					1,567 1,567	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1337号	振動ﾛｰﾗ（1t）運転	（CSG締固め）	単位	日	数量	1 1	単価	4,579 4,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	6.24 6.24	124 124	773 773	
振動ﾛｰﾗ（0.8～1.1t）損料	（CSG締固め）	時間	4.8 4.8	793 793	3,806 3,806	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,579 4,579	
単価					4,579 4,579	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1338号	端部法面締固め機運転	（CSG締固め）	単位	時間	数量	1 1	単価	31,910 31,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8.6 8.6	124 124	1,066 1,066	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	24,570 24,570	6,142 6,142	
助手		人	0.06 0.06	20,790 20,790	1,247 1,247	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	28,665 28,665	1,146 1,146	
端部法面締固め機損料	（CSG締固め）	時間	1 1	22,300 22,300	22,300 22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					31,910 31,910	
単価					31,910 31,910	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1339号	ﾊﾞｯｸﾎｳ（0.45m3）運転	（CSG法肩整形）	単位	時間	数量	1 1	単価	13,570 13,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8.6 8.6	124 124	1,066 1,066	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	24,570 24,570	6,142 6,142	
助手		人	0.06 0.06	20,790 20,790	1,247 1,247	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	28,665 28,665	1,146 1,146	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（0.45m3）損料	（CSG法肩部整形）	時間	1 1	3,960 3,960	3,960 3,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					13,570 13,570	
単価					13,570 13,570	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1340号	端部法面締固め機運転	（CSG法肩部転圧）	単位	時間	数量	1 1	単価	31,910 31,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8.6 8.6	124 124	1,066 1,066	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	24,570 24,570	6,142 6,142	
助手		人	0.06 0.06	20,790 20,790	1,247 1,247	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	28,665 28,665	1,146 1,146	
端部法面締固め機損料	（CSG法肩部転圧）	時間	1 1	22,300 22,300	22,300 22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					31,910 31,910	
単価					31,910 31,910	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1341号	高圧洗浄機運転	(CSG打設面清掃)	単位	日	数量	1 1	単価	1,555 1,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	19 19	17.11 17.11	325 325	
高圧洗浄機（3.7kw）損料	(CSG打設面)	日	1 1	1,230 1,230	1,230 1,230	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,555 1,555	
単価					1,555 1,555	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1342号	ｽﾗｲﾑ回収機運転	(CSG打設面)	単位	時間	数量	1 1	単価	8,715 8,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	1.6 1.6	124 124	198 198	
運転手（一般）		人	0.17 0.17	22,575 22,575	3,837 3,837	
ｽﾗｲﾑ回収機（18m3/分）損料	(CSG打設面)	時間	1 1	4,680 4,680	4,680 4,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,715 8,715	
単価					8,715 8,715	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1343号	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ製造設備運転（労務）	（CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ）	単位	日	数量	1 1	単価	33,260 33,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
計					33,264 33,264	
単価					33,260 33,260	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1344号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					20,790 20,790	
単価					20,790 20,790	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1345号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	998 998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.39 0.39	341 341	132 132	
作動油	R&O型VG32	L	0.3 0.3	315 315	94 94	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.9 0.9	650 650	585 585	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.52 0.52	360 360	187 187	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					998 998	
単価					998 998	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1346号	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	80,750 80,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					80,750 80,750	
単価					80,750 80,750	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1347号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	1,365 1,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.56 0.56	341 341	190 190	
作動油	R&O型VG32	L	0.61 0.61	315 315	192 192	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.26 0.26	650 650	169 169	
ﾛｰﾌﾟ油	赤ﾛｰﾌﾟｸﾞﾘｰｽ	L	0.2 0.2	4,070 4,070	814 814	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,365 1,365	
単価					1,365 1,365	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1348号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	72,140 72,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,780 24,780	12,390 12,390	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
【機械付き】						
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					72,140 72,140	
単価					72,140 72,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1349号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	1,140 1,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.46 0.46	341 341	156 156	
作動油	R&O型VG32	L	0.5 0.5	315 315	157 157	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.21 0.21	650 650	136 136	
ﾛｰﾌﾟ油	赤ﾛｰﾌﾟｸﾞﾘｰｽ	L	0.17 0.17	4,070 4,070	691 691	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,140 1,140	
単価					1,140 1,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1350号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	72,140 72,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,780 24,780	12,390 12,390	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
【機械付き】						
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					72,140 72,140	
単価					72,140 72,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1351号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	957 957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.4 0.4	341 341	136 136	
作動油	R&O型VG32	L	0.43 0.43	315 315	135 135	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.18 0.18	650 650	117 117	
ﾛｰﾌﾟ油	赤ﾛｰﾌﾟｸﾞﾘｰｽ	L	0.14 0.14	4,070 4,070	569 569	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					957 957	
単価					957 957	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1352号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	69,680 69,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,780 24,780	12,390 12,390	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
【機械付き】						
運転手（特殊）		人	0.9 0.9	24,570 24,570	22,113 22,113	
助手		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					69,680 69,680	
単価					69,680 69,680	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1353号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	209 209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.09 0.09	341 341	30 30	
作動油	R&O型VG32	L	0.1 0.1	315 315	31 31	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.04 0.04	650 650	26 26	
ﾛｰﾌﾟ油	赤ﾛｰﾌﾟｸﾞﾘｰｽ	L	0.03 0.03	4,070 4,070	122 122	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					209 209	
単価					209 209	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1354号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	44,170 44,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,780 24,780	12,390 12,390	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
【機械付き】						
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	24,570 24,570	4,914 4,914	
助手		人	0.1 0.1	20,790 20,790	2,079 2,079	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					44,170 44,170	
単価					44,170 44,170	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1355号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					20,790 20,790	
単価					20,790 20,790	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1356号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	998 998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.39 0.39	341 341	132 132	
作動油	R&O型VG32	L	0.3 0.3	315 315	94 94	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.9 0.9	650 650	585 585	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.52 0.52	360 360	187 187	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					998 998	
単価					998 998	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1357号	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	80,750 80,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					80,750 80,750	
単価					80,750 80,750	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1358号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	1,282 1,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.52 0.52	341 341	177 177	
作動油	R&O型VG32	L	0.56 0.56	315 315	176 176	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.24 0.24	650 650	156 156	
ﾛｰﾌﾟ油	赤ﾛｰﾌﾟｸﾞﾘｰｽ	L	0.19 0.19	4,070 4,070	773 773	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,282 1,282	
単価					1,282 1,282	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1359号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	79,350 79,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					79,350 79,350	
単価					79,350 79,350	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1360号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	950 950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.39 0.39	341 341	132 132	
作動油	R&O型VG32	L	0.42 0.42	315 315	132 132	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.18 0.18	650 650	117 117	
ﾛｰﾌﾟ油	赤ﾛｰﾌﾟｸﾞﾘｰｽ	L	0.14 0.14	4,070 4,070	569 569	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					950 950	
単価					950 950	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1361号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	75,490 75,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
運転手（特殊）		人	0.88 0.88	24,570 24,570	21,621 21,621	
助手		人	0.22 0.22	20,790 20,790	4,573 4,573	
土木一般世話役		人	0.13 0.13	28,665 28,665	3,726 3,726	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					75,490 75,490	
単価					75,490 75,490	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1362号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	5,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	20.5	124	2,542	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1	2,710	2,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,252	
単価					5,252	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1363号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	5,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	20.5	124	2,542	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1	2,710	2,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,252	
単価					5,252	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1364号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	15	124	1,860	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1	4,470	4,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,910	
単価					11,910	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1365号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	14,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	6,730	6,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,050	
単価					14,050	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1366号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	単位	日	数量	1	単価	78,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
助手		人	0.25	20,790	5,197	
土木一般世話役		人	0.14	28,665	4,013	
軽油	ローリー	L	57	124	7,068	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	供用日	1.15	32,800	37,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					78,570	
単価					78,570	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1367号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	84	124	10,416	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	9,270	9,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,690	
単価					19,690	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1368号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	7,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	36.4	124	4,513	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1	3,330	3,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,843	
単価					7,843	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1369号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	31,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	24,570	4,422	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	44	124	5,456	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	19,700	19,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					31,480	
単価					31,480	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1370号	バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	41,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	24,570	4,668	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	55	124	6,820	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	1	28,000	28,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,390	
単価					41,390	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1371号	ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	27,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,575	3,837	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	31	124	3,844	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	1	15,900	15,900	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	タイヤ	時間	1	2,390	2,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					27,380	
単価					27,380	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1372号	補助破砕設備運転（労務）	2系列	単位	日	数量	1 1	単価	91,140 91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【１日当たり労務】						
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き労務】						
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					91,140 91,140	
単価					91,140 91,140	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1373号	一次破砕設備運転（労務）	2系列	単位	日	数量	1 1	単価	91,140 91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【１日当たり労務】						
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き労務】						
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					91,140 91,140	
単価					91,140 91,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1374号	CSG材輸送設備運転（労務）	1系列	単位	日	数量	1 1	単価	66,360 66,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【１日当たり労務】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	2 2	20,790 20,790	41,580 41,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					66,360 66,360	
単価					66,360 66,360	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1375号	傾斜部架台　φ100		単位	基	数量	10 10	単価	25,450 25,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ100		10 基	10 10	4,673 4,673	46,730 46,730	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01535 単－1404号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,135 2,135	
計					254,500 254,500	
単価					25,450 25,450	 円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1376号	水平部架台　φ100		単位	基	数量	10 10	単価	4,037 4,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	11 11	133 133	1,463 1,463	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	26,020 26,020	10,408 10,408	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3 3	8,842 8,842	26,526 26,526	CB240210
計					40,377 40,377	
単価					4,037 4,037	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1377号	傾斜部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	25,720 25,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ150		10 基	10 10	4,938 4,938	49,380 49,380	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01540 単－1405号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,185 2,185	
計					257,200 257,200	
単価					25,720 25,720	 円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1378号	水平部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	4,254 4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	14 14	133 133	1,862 1,862	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	26,020 26,020	10,408 10,408	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3.2 3.2	8,842 8,842	28,294 28,294	CB240210
計					42,544 42,544	
単価					4,254 4,254	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1379号	傾斜部架台　φ80		単位	基	数量	10 10	単価	25,410 25,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ80		10 基	10 10	4,624 4,624	46,240 46,240	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01546 単－1406号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,225 2,225	
計					254,100 254,100	
単価					25,410 25,410	 円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1380号	水平部架台　φ80		単位	基	数量	10 10	単価	3,865 3,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	9.8 9.8	133 133	1,303 1,303	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	26,020 26,020	9,107 9,107	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2.97 2.97	8,842 8,842	26,260 26,260	CB240210
計					38,650 38,650	
単価					3,865 3,865	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1381号	傾斜部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	25,720 25,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ150		10 基	10 10	4,938 4,938	49,380 49,380	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01552 単－1407号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,185 2,185	
計					257,200 257,200	
単価					25,720 25,720	 円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1382号	水平部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	4,254 4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	14 14	133 133	1,862 1,862	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	26,020 26,020	10,408 10,408	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3.2 3.2	8,842 8,842	28,294 28,294	CB240210
計					42,544 42,544	
単価					4,254 4,254	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1383号	傾斜部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	25,720 25,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ150		10 基	10 10	4,938 4,938	49,380 49,380	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01448 単－1408号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,185 2,185	
計					257,200 257,200	
単価					25,720 25,720	 円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1384号	水平部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	4,254 4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	14 14	133 133	1,862 1,862	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	26,020 26,020	10,408 10,408	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3.2 3.2	8,842 8,842	28,294 28,294	CB240210
計					42,544 42,544	
単価					4,254 4,254	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1385号	水平部架台　φ200		単位	基	数量	10 10	単価	4,642 4,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	17 17	133 133	2,261 2,261	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.5 0.5	26,020 26,020	13,010 13,010	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3.3 3.3	8,842 8,842	29,178 29,178	CB240210
計					46,429 46,429	
単価					4,642 4,642	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1386号	傾斜部架台　φ80		単位	基	数量	10 10	単価	25,410 25,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ80		10 基	10 10	4,624 4,624	46,240 46,240	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01455 単－1409号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,225 2,225	
計					254,100 254,100	
単価					25,410 25,410	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1387号	水平部架台　φ80		単位	基	数量	10 10	単価	3,865 3,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	9.8 9.8	133 133	1,303 1,303	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	26,020 26,020	9,107 9,107	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2.97 2.97	8,842 8,842	26,260 26,260	CB240210
計					38,650 38,650	
単価					3,865 3,865	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1388号	傾斜部架台　φ100		単位	基	数量	10 10	単価	25,450 25,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ100		10 基	10 10	4,673 4,673	46,730 46,730	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01460 単－1410号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,135 2,135	
計					254,500 254,500	
単価					25,450 25,450	 円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1389号	水平部架台　φ100		単位	基	数量	10 10	単価	4,037 4,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	11 11	133 133	1,463 1,463	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	26,020 26,020	10,408 10,408	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3 3	8,842 8,842	26,526 26,526	CB240210
計					40,377 40,377	
単価					4,037 4,037	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1390号	傾斜部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	25,720 25,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ150		基	10 10	4,938 4,938	49,380 49,380	
土木一般世話役		人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01465 単－1411号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,185 2,185	
計					257,200 257,200	
単価					25,720 25,720	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1391号	水平部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	4,254 4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	14 14	133 133	1,862 1,862	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	26,020 26,020	10,408 10,408	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3.2 3.2	8,842 8,842	28,294 28,294	CB240210
計					42,544 42,544	
単価					4,254 4,254	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1392号	傾斜部架台　φ80		単位	基	数量	10 10	単価	25,410 25,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ80		10 基	10 10	4,624 4,624	46,240 46,240	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01470 単－1412号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,225 2,225	
計					254,100 254,100	
単価					25,410 25,410	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1393号	水平部架台　φ80		単位	基	数量	10 10	単価	3,865 3,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	9.8 9.8	133 133	1,303 1,303	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	26,020 26,020	9,107 9,107	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2.97 2.97	8,842 8,842	26,260 26,260	CB240210
計					38,650 38,650	
単価					3,865 3,865	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1394号	補助破砕設備運転労務	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	91,140 91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					91,140 91,140	
単価					91,140 91,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1395号	一次破砕設備運転（労務）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	91,140 91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					91,140 91,140	
単価					91,140 91,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1396号	CSG材貯蔵・輸送設備運転（労務）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	66,360 66,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	2 2	20,790 20,790	41,580 41,580	
計					66,360 66,360	
単価					66,360 66,360	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1397号	油脂類（CSG混合設備　1号機）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	1,625 1,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.63 0.63	341 341	214 214	
作動油	R&O型VG32	L	0.49 0.49	315 315	154 154	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.47 1.47	650 650	955 955	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.84 0.84	360 360	302 302	
計					1,625 1,625	
単価					1,625 1,625	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1398号	CSG混合設備運転（労務）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	80,740 80,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
計					80,745 80,745	
単価					80,740 80,740	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1399号	油脂類（CSG混合設備　2号機）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	1,625 1,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.63 0.63	341 341	214 214	
作動油	R&O型VG32	L	0.49 0.49	315 315	154 154	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.47 1.47	650 650	955 955	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.84 0.84	360 360	302 302	
計					1,625 1,625	
単価					1,625 1,625	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1400号	CSG混合設備運転（労務）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	80,740 80,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
計					80,745 80,745	
単価					80,740 80,740	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1401号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					20,790 20,790	
単価					20,790 20,790	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1402号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	1,625 1,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.63 0.63	341 341	214 214	
作動油	R&O型VG32	L	0.49 0.49	315 315	154 154	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.47 1.47	650 650	955 955	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.84 0.84	360 360	302 302	
計					1,625 1,625	
単価					1,625 1,625	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1403号	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	80,740 80,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
計					80,745 80,745	
単価					80,740 80,740	 円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1404号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01536 単－1413号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1405号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01541 単－1414号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1406号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01547 単－1415号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1407号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01553 単－1416号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1408号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01449 単－1417号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1409号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01456 単－1418号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1410号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２mm×３．０m（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８mm　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01461 単－1419号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1411号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01466 単－1420号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1412号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01471 単－1421号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（５）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1413号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1414号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

参考資料（５）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1415号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1416号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

参考資料（５）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1417号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1418号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

参考資料（５）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1419号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1420号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

参考資料（５）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1421号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日