

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号袋地区3号函渠工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	12) 設 計 年 月	令和 6年 2月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389510046	14) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	259,941,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	259,941,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	362日間 自 令和 6年 4月 1日 (当初) 至 令和 6年11月 6日 ( 3回変更) 至 令和 7年 3月28日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処 分 費 等	236,513
		23) 公 告 日	令和 6年 1月16日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

# 設計内訳書

工事名	熊本 3 号袋地区 3 号函渠工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		135, 033, 591 135, 145, 272	1	111, 681	
道路土工			式	1 1		4, 362, 060 4, 939, 620	1	577, 560	
掘削工			式	1 0		4, 362, 060 0	-1	-4, 362, 060	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	2, 200 0	364. 6 364. 6	802, 120 0	-2, 200	-802, 120	単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2, 180 0	1, 633 1, 633	3, 559, 940 0	-2, 180	-3, 559, 940	単-2号
掘削工(ICT)			式	0 1		0 4, 939, 620	1	4, 939, 620	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5, 000m3未満	m3	0 4, 200	0 480. 4	0 2, 017, 680	4, 200	2, 017, 680	単-3号
土砂等運搬 (月浦地区)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 4, 200	0 579. 3	0 2, 433, 060	4, 200	2, 433, 060	単-4号
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 4, 200	0 116. 4	0 488, 880	4, 200	488, 880	単-5号
カルバート工			式	1 1		130, 036, 974 128, 200, 992	1	-1, 835, 982	
作業土工			式	1 0		5, 267, 894 0	-1	-5, 267, 894	
床掘り		土砂	m3	2, 800 0		633, 140 0	-2, 800	-633, 140	内-1号

# 設計内訳書

工事名	熊本 3 号袋地区 3 号函渠工事 ( 3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,840 0		4,634,754 0	-2,840	-4,634,754	内-2号
作業土工(ICT)		式	0 1		0 3,431,912	1	3,431,912	
床掘り(ICT)	土砂	m3	0 3,100		0 1,241,996	3,100	1,241,996	内-3号
土砂等運搬 (袋 2 工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,150		0 1,823,544	3,150	1,823,544	内-4号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 3,100		0 366,372	3,100	366,372	内-5号
プレキャストカルバート工		式	1 1		113,463,201 113,463,201	0	0	
基礎材	再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.25m	m2	267 267	1,950 1,950	520,650 520,650	0	0	単-6号
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m	25 25		1,435,841 1,435,841	0	0	内-6号
定規材設置	H形鋼 100mm×100mm×6mm×8mm	m	101 101	4,770 4,770	481,770 481,770	0	0	単-7号
プレキャストボックス据付	B=8300 H=6200 L=935 (3分割)	m	23 23		104,504,111 104,504,111	0	0	内-7号
ゲラウト注入 (上下締部)		箇所	162 162	2,088 2,088	338,256 338,256	0	0	単-8号
ゲラウト注入 (縦締部)		箇所	162 162	1,944 1,944	314,928 314,928	0	0	単-9号

# 設計内訳書

工事名	熊本 3 号袋地区 3 号函渠工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
定着部モルタル充填 (上下締部)		無収縮モルタル	m3	1.4	578,330	809,662	0	0	単-10号
				1.4	578,330	809,662			
定着部モルタル充填 (縦締部)		無収縮モルタル	m3	0.6	578,330	346,998	0	0	単-11号
				0.6	578,330	346,998			
防水 (内目地シーリング)		弾性シーリング <sup>°</sup> 2成分形 ホ <sup>°</sup> リウレン系	m	551	1,483	817,133	0	0	単-12号
				551	1,483	817,133			
防水 (外目地シーリング)		弾性シーリング <sup>°</sup> 2成分形 ホ <sup>°</sup> リウレン系	m	663	1,374	910,962	0	0	単-13号
				663	1,374	910,962			
シート防水		アスファルト系シート W=300mm	m	663	1,457	965,991	0	0	単-14号
				663	1,457	965,991			
シート防水		アスファルト系シート W=400mm	m	43	1,803	77,529	0	0	単-15号
				43	1,803	77,529			
シート防水		アスファルト系シート W=500mm	m	45	1,740	78,300	0	0	単-16号
				45	1,740	78,300			
足場		安全ネット必要	掛m2	420		1,861,070	0	0	内-8号
				420		1,861,070			
底版工			式	1		11,305,879	0	0	
				1		11,305,879			
コンクリート		40-12-25 (20) (高炉)	m3	159	25,845	4,109,355	0	0	単-17号
				159	25,845	4,109,355			
型枠		一般型枠	m2	28		231,226	0	0	内-9号
				28		231,226			
鉄筋		SD345 D16～25	t	6.5	157,588	1,024,322	0	0	単-18号
				6.5	157,588	1,024,322			

# 設計内訳書

工事名	熊本 3 号袋地区 3 号函渠工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D29～32	t	4. 71	158, 500	746, 535	0	0	単-19号	
			4. 71	158, 500	746, 535				
鉄筋	SD345 D35	t	5. 68	161, 327	916, 337	0	0	単-20号	
			5. 68	161, 327	916, 337				
機械式継手	モルタル充填継手 D32+D32	箇所	288	6, 752	1, 944, 576	0	0	単-21号	
			288	6, 752	1, 944, 576				
機械式継手	モルタル充填継手 D35+D35	箇所	288	7, 711	2, 220, 768	0	0	単-22号	
			288	7, 711	2, 220, 768				
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	14	4, 656	65, 184	0	0	単-23号	
			14	4, 656	65, 184				
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	19	2, 504	47, 576	0	0	単-24号	
			19	2, 504	47, 576				
構造物撤去工		式	1 1		311, 490 681, 334	1	369, 844		
構造物取壊し工		式	1 1		186, 206 242, 354	1	56, 148		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	9 7	14, 262 14, 262	128, 358 99, 834	-2	-28, 524	単-25号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7 0		3, 736 0	-7	-3, 736	内-10号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 20		0 10, 622	20	10, 622	内-11号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	320 400	169. 1 169. 1	54, 112 67, 640	80	13, 528	単-26号	

# 設計内訳書

工事名	熊本 3 号袋地区 3 号函渠工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	0 380	0 169. 1	0 64, 258	380	64, 258	単-27号
運搬処理工				1 1		125, 284 438, 980	1	313, 696	
殻運搬		アスファルト殻(掘削)	m3	16 20	2, 640 2, 640	42, 240 52, 800	4	10, 560	単-28号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)		9 7	1, 471 1, 471	13, 239 10, 297	-2	-2, 942	単-29号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0 58	0 2, 640	0 153, 120	58	153, 120	単-30号
殻処分		アスファルト殻		16 20	2, 569 2, 569	41, 104 51, 380	4	10, 276	単-31号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	9 7	3, 189 3, 189	28, 701 22, 323	-2	-6, 378	単-32号
殻処分		コンクリート殻(無筋)		0 58	0 2, 570	0 149, 060	58	149, 060	単-33号
仮設工			式	1 1		323, 067 1, 323, 326	1	1, 000, 259	
交通管理工				1 1		323, 067 1, 323, 326	1	1, 000, 259	
交通誘導警備員			人日	25 0		323, 067 0	-25	-323, 067	内-12号
交通誘導警備員				0 101		0 1, 323, 326	101	1, 323, 326	内-13号

# 設計内訳書

工事名	熊本 3 号袋地区 3 号函渠工事 ( 3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1 1		135, 033, 591 135, 145, 272	1	111, 681	
共通仮設費			式	1 1		19, 607, 945 31, 315, 854	1	11, 707, 909	
共通仮設費			式	1 1		5, 083, 000 16, 777, 417	1	11, 694, 417	
運搬費			式	1 1		3, 602, 493 3, 602, 493	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			回	1 1		3, 602, 493 3, 602, 493	0	0	内-14号
準備費			式	0 1		0 15, 262	1	15, 262	
木根等処分			式	0 1		0 15, 262	1	15, 262	内-15号
技術管理費			式	1 1		252, 084 11, 450, 695	1	11, 198, 611	
道路施設基本データ作成費			式	1 1		53, 586 53, 586	0	0	内-16号
平板載荷試験			式	1 1		183, 177 183, 177	0	0	内-17号
施工調査費			式	1 1		15, 321 15, 321	0	0	内-18号
保守管理 (ICT)			式	0 1		0 47, 412	1	47, 412	内-19号



# 設計内訳書

工事名	熊本 3 号袋地区 3 号函渠工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	0 1		0 598, 000	1	598, 000	内-20号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 2, 700, 000	1	2, 700, 000	内-21号	
3次元出来形管理等の施工管理・3次元データ納品		式	0 1		0 3, 820, 000	1	3, 820, 000	内-22号	
諸経費動向調査費		式	0 1		0 120, 000	1	120, 000	内-23号	
ICT活用効果等調査費用		式	0 1		0 16, 800	1	16, 800	内-24号	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0 1		0 3, 830, 000	1	3, 830, 000	内-25号	
CCUS現場利用料等費用		式	0 1		0 12, 499	1	12, 499	内-26号	
遠隔臨場費		式	0 1		0 53, 900	1	53, 900	内-27号	
営繕費		式	0 1		0 480, 920	1	480, 920		
快適トイレ		式	0 1		0 480, 920	1	480, 920	内-28号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1, 228, 423 1, 228, 047	1			
共通仮設費（率計上）		式	1 1		14, 524, 945 14, 538, 437	1			

# 設計内訳書

工事名	熊本 3 号袋地区 3 号函渠工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		154,641,536	1	11,819,590		
			1		166,461,126				
現場管理費		式	1		50,148,317	1	1,200,117		
			1		51,348,434				
工事原価		式	1		204,789,853	1	13,019,707		
			1		217,809,560				
一般管理費等		式	1		31,520,147	1	330,293		
			1		31,850,440				
工事価格		式	1		236,310,000	1	13,350,000		
			1		249,660,000				
消費税相当額		式	1		23,631,000	1	1,335,000		
			1		24,966,000				
工事費計		式	1		259,941,000	1	14,685,000		
			1		274,626,000				

2,800/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

2,840/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 100m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り (ICT)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り ( I C T )	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	3, 148	432. 9	1, 362, 769	3, 148	1, 362, 769	
合 計					0			
					1, 362, 769		1, 362, 769	
変更積算金額					0			
					1, 241, 996		1, 241, 996	円／m3

0/3, 150m3当たり内訳書

第 4号内訳書 土砂等運搬  
(袋 2 工区)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	0 3, 148	0 635. 6	0 2, 000, 868			CB210110
合 計					0 2, 000, 868			
変更積算金額					0 1, 823, 544			
							1, 823, 544	円／m3

0/3, 100m3当たり内訳書

第 5号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	3, 148	127. 7	401, 999	3, 148	401, 999	
合 計					0			
					401, 999		401, 999	
変更積算金額					0			
					366, 372		366, 372	円／m3

25m当たり内訳書

基礎コンクリート  
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		53.4	27,080	1,446,072			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	53.4	27,080	1,446,072	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		14.4	8,991	129,470			CB240210
		m 2	14.4	8,991	129,470	0	0	
合 計					1,435,841		0	
					1,435,841			



# 23m当たり内訳書

プレキャストボックス据付

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付	B=8300 H=6200 L=935 (3分割)		24	290,300	6,967,200			WYB00058
		函体	24	290,300	6,967,200	0	0	単一 35号
モルタル練	高炉 全ての費用		2	90,360	180,720			CB240060
		m 3	2	90,360	180,720	0	0	
ヘッドスラブ (標準) (材料費)	8300×6200 L=876～993mm/本		24	1,720,000	41,280,000			WYB00060
		本	24	1,720,000	41,280,000	0	0	単一 36号
サイドウォール (右) (標準) (材料費)	8300×6200 L=876～993mm/本		24	1,370,000	32,880,000			WYB00061
		本	24	1,370,000	32,880,000	0	0	単一 37号
サイドウォール (左) (標準) (材料費)	8300×6200 L=876～993mm/本		24	1,300,000	31,200,000			WYB00062
		本	24	1,300,000	31,200,000	0	0	単一 38号
上下締め緊張材 (材料費)	PC鋼棒 (C種1号) φ 32mm L=1915mm		144	6,360	915,840			WYB00063
		本	144	6,360	915,840	0	0	単一 39号
上下締め定着具 (材料費)	普通鋼棒工法 後付用 φ 32mm		144	4,304	619,776			WYB00064
		組	144	4,304	619,776	0	0	単一 40号
上下締め接合部接着剤	エポキシ樹脂系		71.2	2,970	211,464			WYB00065
		k g	71.2	2,970	211,464	0	0	単一 41号
縦締め緊張材 P C 鋼棒 (B 種 1 号) (材料費)	φ 17mm 1.78kg/m L=939mm/本 (平均長)		138	927	127,926			WYB00066
		本	138	927	127,926	0	0	単一 42号
縦締め定着具 (材料費)	普通鋼棒工法 後付用 φ 17mm		276	1,047	288,972			WYB00067
		組	276	1,047	288,972	0	0	単一 43号
合 計					104,504,111			
					104,504,111		0	

420掛m2当たり内訳書

足場  
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		416	4,909	2,042,144			WB252110
		掛m2	416	4,909	2,042,144	0	0	単一 52号
合 計					1,861,070			
					1,861,070		0	

## 型枠

第 9号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		7	585. 8	4, 100			CB430510
		m	7	585. 8	4, 100	0	0	
合 計					3, 736			
					0		-3, 736	

0/20m当たり内訳書

舗装版切断  
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	19. 9	585. 8	11, 657	19. 9	11, 657	
合 計					0			
					11, 657		11, 657	
変更積算金額					0			
					10, 622		10, 622	円／m

25/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			25	14,180	354,500			WB010212
		人日	25	14,180	354,500	0	0	単一 67号
合 計					323,067			
					0		-323,067	

0/101人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	10	16,170	161,700	10	161,700	単一 68号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	91	14,180	1,290,380	91	1,290,380	単一 69号
合 計					0			
					1,452,080			
変更積算金額					0			
					1,323,326			
								円／人日

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)		1	3,953,000	3,953,000			WB010350
		回	1	3,953,000	3,953,000	0	0	単一 70号
合 計					3,602,493			
					3,602,493		0	



一式当たり内訳書

木根等処分

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	伐採根 L=5km以下		0	0	0			WYB00037
		t	0. 55	2, 750	1, 512	0. 55	1, 512	単一 71号
処分費	伐採根		0	0	0			WYB00038
		t	0. 55	25, 000	13, 750	0. 55	13, 750	単一 72号
合 計					0			
					15, 262		15, 262	
変更積算金額					0			
					15, 262		15, 262	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	58,800	58,800			WYB00018
		工事	1	58,800	58,800	0	0	単一 73号
合 計					53,586			
					53,586		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	100KN以内		1	201, 000	201, 000			WYB00004
		箇所	1	201, 000	201, 000	0	0	単一 74号
合 計					183, 177			
					183, 177		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	足場工(技術員0.5人)		1	16,800	16,800			WYB00019
		工種	1	16,800	16,800	0	0	単一 75号
合 計					15,321		0	
					15,321			

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 4201m3	式	0		0			WA991010
			1		27,851	1	27,851	単一 76号
床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 3148m3	式	0		0			WB010490
			1		19,561	1	19,561	単一 77号
合 計					0			
					47,412		47,412	
変更積算金額					0			
					47,412		47,412	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)  
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 78号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2700千円		0		0			WB010610
		式	1		2,700,000	1	2,700,000	単一 79号
合 計					0			
					2,700,000		2,700,000	
変更積算金額					0			
					2,700,000		2,700,000	円／式

# 一式当たり内訳書

3次元出来形管理等の施工管理・3次元データ納品

第 22号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]



一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00022
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 81号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	技術員0.5人		0	0	0			WYB00023
		工事	1	16,800	16,800	1	16,800	単一 82号
合 計					0			
					16,800		16,800	
変更積算金額					0			
					16,800		16,800	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M適用工事に要する費用			0		0			WYB00024
		式	1		3, 830, 000	1	3, 830, 000	単一 83号
合 計					0			
					3, 830, 000		3, 830, 000	
変更積算金額					0			
					3, 830, 000		3, 830, 000	円／式

# 一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カードリーダー設置費	Windows		0	0	0			WYB00042
		台	1	10, 000	10, 000	1	10, 000	単一 84号
現場利用料	カードタッチ費用		0		0			WYB00043
		式	1		2, 499	1	2, 499	単一 85号
合 計					0			
					12, 499		12, 499	
変更積算金額					0			
					12, 499		12, 499	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場費  
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費			0	0	0			WYB00028
		月	5. 5	9, 800	53, 900	5. 5	53, 900	単一 86号
合 計					0			
					53, 900		53, 900	
変更積算金額					0			
					53, 900		53, 900	円／式

# 一式当たり内訳書

第 28号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用		0	0	0			WYB00021
		基・月	5. 5	43, 720	240, 460	5. 5	240, 460	単一 87号
快適トイレ費用	女性用		0	0	0			WYB00020
		基・月	5. 5	43, 720	240, 460	5. 5	240, 460	単一 88号
合 計					0			
					480, 920		480, 920	
変更積算金額					0			
					480, 920		480, 920	円／式

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	364. 6	
						1		364. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	400. 1	400. 1	CA900020		
			m 3	1	400. 1	400. 1			
計						400. 1			
						400. 1			
単価						400. 1	円／m3		
						400. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,633	
						1		1,633	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	1,792	1,792	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		1	1,792	1,792			
計						1,792			
						1,792			
単価						1,792	円／m3		
						1,792			

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		480.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 ( I C T )		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m 3	1	527.1	527.1		
計						0		
						527.1		
単価						0		
						527.1	円／m3	
変更積算単価						480.4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬 (月浦地区)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		579.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	635.6	635.6		
計						0		
						635.6		
単価						0		
						635.6	円／m3	
変更積算単価						579.3	円／m3	



# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		116.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	127.7	127.7		
計						0		
						127.7		
単価						0		
						127.7	円／m3	
変更積算単価						116.4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.25m	単位	m2	数量	1	単価	1,950
						1		1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	2,140	2,140	CB221110	
			m 2	1	2,140	2,140		
計						2,140		
						2,140		
単価						2,140		
						2,140	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	定規材設置	H形鋼 100mm×100mm×6mm×8mm	単位	m	数量	1	単価	4,770
						1		4,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定規材設置		H形鋼 100mm×100mm×6mm×8mm		1	5,235	5,235	WYB00104	
			m	1	5,235	5,235	単一 34号	
計						5,235		
						5,235		
単価						5,235	円／m	
						5,235		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	グラウト注入 (上下締部)		単位	箇所	数量	1	単価	2, 088
						1		2, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入				1	2, 292	2, 292	WYB00001	
			箇所	1	2, 292	2, 292	単一 44号	
計						2, 292		
						2, 292		
単価						2, 292		
						2, 292	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	グラウト注入 (縦締部)		単位	箇所	数量	1	単価	1, 944
						1		1, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入				1	2, 134	2, 134	WYB00002	
			箇所	1	2, 134	2, 134	単一 45号	
計						2, 134		
						2, 134		
単価						2, 134	円／箇所	
						2, 134		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	定着部モルタル充填 (上下締部)	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	578, 330
						1		578, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定着部モルタル充填		無収縮モルタル		1	634, 600	634, 600	WYB00011	
			m 3	1	634, 600	634, 600	単一 46号	
計						634, 600		
						634, 600		
単価						634, 600		
						634, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	定着部モルタル充填 (縦締部)	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	578, 330
						1		578, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定着部モルタル充填		無収縮モルタル		1	634, 600	634, 600	WYB00013	
			m 3	1	634, 600	634, 600	単一 46号	
計						634, 600		
						634, 600		
単価						634, 600	円／m3	
						634, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	防水 (内目地シーリング)	弾性シーリング 2成分形 ポリウレタン系	単位	m	数量	1	単価	1,483
						1		1,483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
内目地シーリング		弾性シーリング 2成分形 ポリウレタン系		1	1,628	1,628	WYB00036	
			m	1	1,628	1,628	単一 47号	
計						1,628		
						1,628		
単価						1,628		
						1,628		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	防水 (外目地シーリング)	弾性シーリング 2成分形 ポリウレタン系	単位	m	数量	1	単価	1,374
						1		1,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
外目地シーリング		弾性シーリング 2成分形 ポリウレタン系		1	1,508	1,508	WYB00031	
			m	1	1,508	1,508	単一 48号	
計						1,508		
						1,508		
単価						1,508		
						1,508	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	シート防水	アスファルト系シート W=300mm	単位	m	数量	1	単価	1,457
						1		1,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート防水		アスファルト系シート W=300mm		1	1,599	1,599	WYB00014	
			m	1	1,599	1,599	単一 49号	
計						1,599		
						1,599		
単価						1,599		
						1,599	円/m	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	シート防水	アスファルト系シート W=400mm	単位	m	数量	1	単価	1, 803
						1		1, 803
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
シート防水		アスファルト系シート W=400mm		1	1, 979	1, 979	WYB00017	
			m	1	1, 979	1, 979	単一 50号	
計						1, 979		
						1, 979		
単価						1, 979		
						1, 979	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	シート防水	アスファルト系シート W=500mm	単位	m	数量	1	単価	1, 740
						1		1, 740
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
シート防水		アスファルト系シート W=500mm		1	1, 910	1, 910	WYB00030	
			m	1	1, 910	1, 910	単一 51号	
計						1, 910		
						1, 910		
単価						1, 910		
						1, 910	円／m	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート	40-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,845
						1		25,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	28,340	28,340	CB240010	
				1	28,340	28,340		
計						28,340		
						28,340		
単価						28,340		
						28,340	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	157,588
						1		157,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	172,800	172,800	WB810010	
				1	172,800	172,800	単一 53号	
計						172,800		
						172,800		
単価						172,800		
						172,800	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	158, 500
						1		158, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	173, 800	173, 800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	173, 800	173, 800	単一 54号	
計						173, 800		
						173, 800		
単価						173, 800		
						173, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	161,327
						1		161,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	176,900	176,900	WB810010	
			t	1	176,900	176,900	単一 55号	
計						176,900		
						176,900		
単価						176,900		
						176,900	円／t	



1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	機械式継手	モルタル充填継手 D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	6,752
						1		6,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手（設置費）		モルタル充填継手 D32+D32		1	1,016	1,016	WYB00003	
			箇所	1	1,016	1,016	単一 56号	
モルタル充填（設置費）		SSモルタル		1	1,282	1,282	WYB00005	
			箇所	1	1,282	1,282	単一 57号	
モルタル充填継手（材料費）		D32		1	4,860	4,860	WYB00006	
			組	1	4,860	4,860	単一 58号	
グラウト材（材料費）		SSモルタル(15kg/袋)		0.82	300	246	WYB00007	
			k g	0.82	300	246	単一 59号	
計						7,404		
						7,404		
単価						7,404		
						7,404	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	機械式継手	モルタル充填継手 D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	7,711
						1		7,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手（設置費）		モルタル充填継手 D35+D35		1	1,016	1,016	WYB00009	
			箇所	1	1,016	1,016	単一 60号	
モルタル充填（設置費）		SSモルタル		1	1,282	1,282	WYB00010	
			箇所	1	1,282	1,282	単一 57号	
モルタル充填継手（材料費）		D35		1	5,840	5,840	WYB00012	
			組	1	5,840	5,840	単一 61号	
グラウト材（材料費）		SSモルタル(15kg/袋)		1.06	300	318	WYB00015	
			k g	1.06	300	318	単一 62号	
計						8,456		
						8,456		
単価						8,456	円／箇所	
						8,456		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 656
						1		4, 656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		1	5, 106	5, 106	CB224710	
			m 2	1	5, 106	5, 106		
計						5, 106		
						5, 106		
単価						5, 106	円／m2	
						5, 106		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,504
						1		2,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5		1	2,746	2,746	CB224810	
			m	1	2,746	2,746		
計						2,746		
						2,746		
単価						2,746	円／m	
						2,746		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 262	
						1		14, 262	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15, 650	15, 650	WB824010		
			m 3	1	15, 650	15, 650	単一 63号		
計						15, 650			
						15, 650			
単価						15, 650			
						15, 650			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	169.1
						1		169.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	185.6	185.6	CB430310	
			m 2	1	185.6	185.6		
計						185.6		
						185.6		
単価						185.6		
						185.6		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	0	単価	0		
						1		169. 1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310			
			m 2	1	185. 6	185. 6				
計						0				
						185. 6				
単価						0	円／m2			
						185. 6				
変更積算単価						169. 1	円／m2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,640
						1		2,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	2,897	2,897	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	2,897	2,897		
計						2,897		
						2,897		
単価						2,897		
						2,897		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,471
						1		1,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,615	1,615	CB227010	
				1	1,615	1,615		
計						1,615		
						1,615		
単価						1,615		
						1,615	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	2,897	2,897		
計						0		
						2,897		
単価						0		
						2,897	円／m3	
変更積算単価								
						2,640	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 569
						1		2, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	1, 200	2, 820	WB020052	
			t	2. 35	1, 200	2, 820	単一 64号	
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820		
						2, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 189
						1		3, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 5	1, 400	3, 500	WB020052	
			t	2. 5	1, 400	3, 500	単－ 65号	
計						3, 500		
						3, 500		
単価						3, 500		
						3, 500	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ( t )				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単一 66号	
	計					0		
						2,820		
	単価					0		
						2,820	円／m3	
変更積算単価								
						2,570	円／m3	



参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	定規材設置	H形鋼 100mm×100mm×6mm×8mm	単位	m	数量	10	単価	5, 235
						10		5, 235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	29, 820	5, 964		
			人	0. 2	29, 820	5, 964		
特殊作業員				0. 4	25, 305	10, 122		
			人	0. 4	25, 305	10, 122		
普通作業員				0. 2	21, 315	4, 263		
			人	0. 2	21, 315	4, 263		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		0. 2	41, 200	8, 240		
			日	0. 2	41, 200	8, 240		
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 1 0 0 × 1 0 0		0. 17	123, 000	20, 910		
			t	0. 17	123, 000	20, 910		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2, 851		
			式	1		2, 851		
計						52, 350		
						52, 350		
単価						5, 235		
						5, 235	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	据付	B=8300 H=6200 L=935（3分割）	単位	函体	数量	10	単価	290,300
						10		290,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	29,820	119,280		
			人	4	29,820	119,280		
特殊作業員				16	25,305	404,880		
			人	16	25,305	404,880		
普通作業員				16	21,315	341,040		
			人	16	21,315	341,040		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		200t吊		4	391,000	1,564,000		
			日	4	391,000	1,564,000		
高所作業車運転		自走リフト(クローラ、ブーム型) 作業床高6.8m		8	11,970	95,760	WYB00059	
			日	8	11,970	95,760	単一 89号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		378,040		
			式	1		378,040		
計						2,903,000		
						2,903,000		
単価						290,300		
						290,300		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-36号	ヘッドスラブ（標準）（材料費）	8300×6200 L=876～993mm/本	単位	本	数量	1	単価	1,720,000
						1		1,720,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘッドスラブ（標準）		8300×6200 L=876～993mm/本		1	1,720,000	1,720,000		
			本	1	1,720,000	1,720,000		
計						1,720,000		
						1,720,000		
単価						1,720,000		
						1,720,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	サイドウォール（右）（標準）（材料費）	8300×6200 L=876～993mm/本	単位	本	数量	1	単価	1, 370, 000
						1		1, 370, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイドウォール（右）（標準）		8300×6200 L=876～993mm/本		1	1, 370, 000	1, 370, 000		
			本	1	1, 370, 000	1, 370, 000		
計						1, 370, 000		
						1, 370, 000		
単価						1, 370, 000	円／本	
						1, 370, 000		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	サイドウォール（左）（標準）（材料費）	8300×6200 L=876～993mm/本	単位	本	数量	1	単価	1, 300, 000
						1		1, 300, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイドウォール（左）（標準）		8300×6200 L=876～993mm/本		1	1, 300, 000	1, 300, 000		
			本	1	1, 300, 000	1, 300, 000		
計						1, 300, 000		
						1, 300, 000		
単価						1, 300, 000	円／本	
						1, 300, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	上下締め緊張材（材料費）	PC鋼棒(C種1号) φ 32mm L=1915mm	単位	本	数量	1	単価	6, 360
						1		6, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上下締め緊張材		PC鋼棒(C種1号) φ 32mm L=1915mm		1	6, 360	6, 360		
			本	1	6, 360	6, 360		
計						6, 360		
						6, 360		
単価						6, 360	円／本	
						6, 360		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	上下締め定着具（材料費）	普通鋼棒工法 後付用 φ32mm	単位	組	数量	1	単価	4,304
						1		4,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 附属品		アンカープレート 径32（A～C種 1号）		1	3,060	3,060		
			個	1	3,060	3,060		
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径32（A～C種 1号）		1	998	998		
			個	1	998	998		
P C 鋼棒 附属品		ワッシャー 径32（A～C種 1号）		1	246	246		
			個	1	246	246		
計						4,304		
						4,304		
単価						4,304		
						4,304	円／組	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	上下締め接合部接着剤	エポキシ樹脂系	単位	k g	数量	1	単価	2, 970
						1		2, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上下締め接合部接着剤		エポキシ樹脂系		1	2, 970	2, 970		
			k g	1	2, 970	2, 970		
計						2, 970		
						2, 970		
単価						2, 970	円／k g	
						2, 970		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	縦締め緊張材 PC鋼棒（B種1号） （材料費）	φ17mm 1.78kg/m L=939mm/本（平均長）	単位	本	数量	1  1	単価	927  927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦締め緊張材 PC鋼棒（B種1号）		φ17mm 1.78kg/m L=939mm/本（平均長）		1	927	927		
			本	1	927	927		
計						927  927		
						927		
単価						927  927	円／本	
						927		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	縦締め定着具（材料費）	普通鋼棒工法 後付用φ17mm	単位	組	数量	1	単価	1,047
						1		1,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 附属品		アンカープレート 径17 (A～C種 1号)		1	760	760		
			個	1	760	760		
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径17 (A～C種 1号)		1	209	209		
			個	1	209	209		
P C 鋼棒 附属品		ワッシャー 径17 (A～C種 1号)		1	78	78		
			個	1	78	78		
計						1,047		
						1,047		
単価						1,047		
						1,047	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	グラウト注入		単位	箇所	数量	100	単価	2, 292
						100		2, 292
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 4	29, 820	41, 748		
			人	1. 4	29, 820	41, 748		
特殊作業員				2. 8	25, 305	70, 854		
			人	2. 8	25, 305	70, 854		
普通作業員				2. 8	21, 315	59, 682		
			人	2. 8	21, 315	59, 682		
セメント	普通ポルトランド	2 5 k g 袋入		0. 502	22, 800	11, 445		
			t	0. 502	22, 800	11, 445		
混和剤	低粘性型			5	2, 210	11, 050		
			k g	5	2, 210	11, 050		
諸雑費（率＋まるめ）				1		34, 421		
20%			式	1		34, 421		
計						229, 200		
						229, 200		
単価						2, 292		
						2, 292	円／箇所	



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	グラウト注入		単位	箇所	数量	100	単価	2,134
						100		2,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.4	29,820	41,748		
			人	1.4	29,820	41,748		
特殊作業員				2.8	25,305	70,854		
			人	2.8	25,305	70,854		
普通作業員				2.8	21,315	59,682		
			人	2.8	21,315	59,682		
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		0.149	22,800	3,397		
			t	0.149	22,800	3,397		
混和剤		低粘性型		1.5	2,210	3,315		
			kg	1.5	2,210	3,315		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		34,404		
			式	1		34,404		
計						213,400		
						213,400		
単価						2,134		
						2,134		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	定着部モルタル充填	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	634,600
						1		634,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29,820	59,640		
			人	2	29,820	59,640		
特殊作業員				4	25,305	101,220		
			人	4	25,305	101,220		
普通作業員				4	21,315	85,260		
			人	4	21,315	85,260		
無収縮モルタル		標準添加量 2,075kg/m3		2,283	154	351,582		
			k g	2,283	154	351,582		
諸雑費（率＋まるめ）				1		36,898		
15%			式	1		36,898		
計						634,600		
						634,600		
単価						634,600		
						634,600	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一47号	内目地シーリング	弾性シーリング 2成分形 ポリウレタン系	単位	m	数量	100	1,628
						100	1,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	29,820	29,820	
			人	1	29,820	29,820	
防水工				2	27,930	55,860	
			人	2	27,930	55,860	
普通作業員				2	21,315	42,630	
			人	2	21,315	42,630	
目地充填剤		弾性シーリング 2成分形 ポリウレタン系		12.9	755	9,739	
			L	12.9	755	9,739	
高所作業車運転		自走リフト(クローラ、ブーム型) 作業床高6.8m		1	11,970	11,970	WYB00039
			日	1	11,970	11,970	単一 90号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		12,781	
			式	1		12,781	
計						162,800	
						162,800	
単価						1,628	
						1,628	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	外目地シーリング	弾性シーリング 2成分形 ポリウレタン系	単位	m	数量	100	単価	1,508
						100		1,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29,820	29,820		
			人	1	29,820	29,820		
防水工				2	27,930	55,860		
			人	2	27,930	55,860		
普通作業員				2	21,315	42,630		
			人	2	21,315	42,630		
目地充填剤		弾性シーリング 2成分形 ポリウレタン系		12.9	755	9,739		
			L	12.9	755	9,739		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		12,751		
			式	1		12,751		
計						150,800		
						150,800		
単価						1,508		
						1,508	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	シート防水	アスファルト系シート W=300mm	単位	m	数量	100	単価	1,599
						100		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.67	29,820	19,979		
			人	0.67	29,820	19,979		
防水工				1.33	27,930	37,146		
			人	1.33	27,930	37,146		
普通作業員				0.67	21,315	14,281		
			人	0.67	21,315	14,281		
防水シート		幅300mm 加工品 改質アスファルト防水材		110	630	69,300		
			m	110	630	69,300		
プライマー		アスファルト系プライマー		10.2	837	8,537		
			k g	10.2	837	8,537		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		10,657		
			式	1		10,657		
計						159,900		
						159,900		
単価						1,599		
						1,599	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	シート防水	アスファルト系シート W=400mm	単位	m	数量	100	単価	1,979
						100		1,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.67	29,820	19,979		
			人	0.67	29,820	19,979		
防水工				1.33	27,930	37,146		
			人	1.33	27,930	37,146		
普通作業員				0.67	21,315	14,281		
			人	0.67	21,315	14,281		
防水シート		幅400mm 加工品 改質アスファルト防水材		110	950	104,500		
			m	110	950	104,500		
プライマー		アスファルト系プライマー		13.6	837	11,383		
			k g	13.6	837	11,383		
諸雑費（率+まるめ）				1		10,611		
15%			式	1		10,611		
計						197,900		
						197,900		
単価						1,979		
						1,979	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	シート防水	アスファルト系シート W=500mm	単位	m	数量	100	単価	1, 910
						100		1, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 67	29, 820	19, 979		
				0. 67	29, 820	19, 979		
防水工			人	1. 33	27, 930	37, 146		
				1. 33	27, 930	37, 146		
普通作業員			人	0. 67	21, 315	14, 281		
				0. 67	21, 315	14, 281		
防水シート		幅500mm 加工品 改質アスファルト防水材	m	110	860	94, 600		
				110	860	94, 600		
プライマー		アスファルト系プライマー	k g	17. 1	837	14, 312		
				17. 1	837	14, 312		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		10, 682		
				1		10, 682		
計						191, 000		
						191, 000		
単価						1, 910	円／m	
						1, 910		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	29,820	47,712		
とび工			人	8.5	27,825	236,512		
普通作業員			人	1.3	21,315	27,709		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	44,900	62,860		
諸雑費 (率＋まるめ) 31%			式	1		116,107		
計						490,900		
単価						4,909	円／掛m 2	



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	105,000	108,150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64,575	64,575		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						172,800		
単価						172,800	円／t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	173,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	106,000	109,180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64,575	64,575		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						173,800		
単価						173,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	109,000	112,270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64,575	64,575		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						176,900		
単価						176,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	機械式継手（設置費）	モルタル充填継手 D32+D32	単位	箇所	数量	100	単価	1,016
						100		1,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.83	29,820	24,750		
				0.83	29,820	24,750		
特殊作業員			人	0.83	25,305	21,003		
				0.83	25,305	21,003		
普通作業員			人	1.67	21,315	35,596		
				1.67	21,315	35,596		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		20,251		
25%				1		20,251		
計						101,600		
						101,600		
単価						1,016		
						1,016	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	モルタル充填（設置費）	SSモルタル	単位	箇所	数量	100	単価	1,282
						100		1,282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.83	29,820	24,750		
			人	0.83	29,820	24,750		
特殊作業員			人	1.67	25,305	42,259		
			人	1.67	25,305	42,259		
普通作業員			人	1.67	21,315	35,596		
			人	1.67	21,315	35,596		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		25,595		
			式	1		25,595		
計						128,200		
						128,200		
単価						1,282		
						1,282	円／箇所	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	モルタル充填継手（材料費）	D32	単位	組	数量	1	単価	4, 860
						1		4, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル充填継手		D32		1	4, 860	4, 860		
			組	1	4, 860	4, 860		
計						4, 860		
						4, 860		
単価						4, 860		
						4, 860		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	グラウト材（材料費）	SSモルタル(15kg/袋)	単位	k g	数量	15	単価	300
						15		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト材		SSモルタル(15kg/袋)		1	4, 500	4, 500		
			袋	1	4, 500	4, 500		
計						4, 500		
						4, 500		
単価						300		
						300		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	機械式継手（設置費）	モルタル充填継手 D35+D35	単位	箇所	数量	100	単価	1,016
						100		1,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.83	29,820	24,750		
				0.83	29,820	24,750		
特殊作業員			人	0.83	25,305	21,003		
				0.83	25,305	21,003		
普通作業員			人	1.67	21,315	35,596		
				1.67	21,315	35,596		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		20,251		
25%				1		20,251		
計						101,600		
						101,600		
単価						1,016	円／箇所	
						1,016		

# 参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	モルタル充填継手（材料費）	D35	単位	組	数量	1	単価	5, 840		
						1		5, 840		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル充填継手		D35		1	5, 840	5, 840				
			組	1	5, 840	5, 840				
計						5, 840				
						5, 840				
単価						5, 840	円／組			
						5, 840				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	グラウト材（材料費）	SSモルタル(15kg/袋)	単位	k g	数量	15	単価	300
						15		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト材		SSモルタル(15kg/袋)		1	4, 500	4, 500		
			袋	1	4, 500	4, 500		
計						4, 500		
						4, 500		
単価						300		
						300	円／k g	



# 参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 645	15, 645			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						15, 650			
単価						15, 650	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)（株）久環	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－65号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)久環	t	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－66号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)久環	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

# 参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 3</div> <div>2024. 2</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>
単一67号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>14, 180</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 175	14, 175	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						14, 180	
単価						14, 180	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 3</div> <div>2024. 2</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>
単一68号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>16, 170</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	16, 170	16, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16, 170	
単価						16, 170	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	3,953,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.7	25,305	296,068		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		70 t吊	日	4	124,000	496,000		
運搬費等率 399%			式	1		3,160,351		
諸雑費（まるめ）			式	1		581		
計						3,953,000		
単価						3,953,000	円／回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	運搬費	伐採根 L=5km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		2, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		伐採根（株）久環 L=5km以下		0	0	0		
			t	1	2, 750	2, 750		
計						0		
						2, 750		
単価						0		
						2, 750	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	処分費	伐採根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	25, 000	25, 000	単一 91号	
計						0		
						25, 000		
単価						0		
						25, 000	円／ t	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一74号	平板載荷試験	100KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	201,000
						1		201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100KN以内		1	201,000	201,000		
			箇所	1	201,000	201,000		
計						201,000		
						201,000		
単価						201,000	円／箇所	
						201,000		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	足場工(技術員0.5人)	単位	工種	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査（モニタリング調査）		足場工(技術員0.5人)		1	16,800	16,800		
			工種	1	16,800	16,800		
計						16,800		
						16,800		
単価						16,800	円／工種	
						16,800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 4201m3	単位	式	数量	1	単価	27, 851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 934	29, 820	27, 851		
計						27, 851		
単価						27, 851	円／式	



参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 3148m3	単位	式	数量	1	単価	19, 561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 656	29, 820	19, 561		
計						19, 561		
単価						19, 561	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2700千円	単位	式	数量	1	単価	2, 700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 700, 000		
計						2, 700, 000		
単価						2, 700, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	3次元出来形管理等の施工管理・3次元データの納品		単位	式	数量	0 1	単価	0 3, 820, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理等の施工管理・3次元データの納品				0 1		0 3, 820, 000		
計						0 3, 820, 000		
単価						0 3, 820, 000	円／式	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0		
						120, 000	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	I C T活用効果等調査費用	技術員0. 5人	単位	工事	数量	0 1	単価	0 16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T活用効果等調査費用		技術員0. 5人		0	0	0		
			工事	1	16, 800	16, 800		
計						0 16, 800		
単価						0 16, 800	円／工事	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	B I M／C I M適用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 830, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M適用工事に要する費用				0		0		
			式	1		3, 830, 000		
計						0		
						3, 830, 000		
単価						0		
						3, 830, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-84号	カードリーダー設置費	Windows	単位	台	数量	0 1	単価	0 10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カードリーダー		Windows		0	0	0		
			台	1	10, 000	10, 000		
計						0 10, 000		
単価						0 10, 000	円／台	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一85号	現場利用料	カードタッチ費用	単位	式	数量	0	単価	0
						1		2,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場利用料		カードタッチ費用		0		0		
			式	1		2,499		
計						0		
						2,499		
単価						0		
						2,499	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一86号	遠隔臨場費		単位	月	数量	0	単価	0
						1		9,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場費				0	0	0		
			月	1	9,800	9,800		
計						0		
						9,800		
単価						0		
						9,800	円／月	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－87号	快適トイレ費用	男性用	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		43,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		男性用		0	0	0		
			基・月	1	43,727	43,727		
計						0		
						43,727		
単価						0		
						43,720	円／基・月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－88号	快適トイレ費用	女性用	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		43,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		女性用		0	0	0		
			基・月	1	43,727	43,727		
計						0		
						43,727		
単価						0		
						43,720	円／基・月	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	高所作業車運転	自走リフト(クローラ、ブーム型) 作業床高6.8m	単位	日	数量	1	単価	11,970
						1		11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				23	142	3,266		
			L	23	142	3,266		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・ブーム型〕 作業床高6. 8 m		1.37	6,350	8,699		
			日	1.37	6,350	8,699		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						11,970		
						11,970		
単価						11,970		
						11,970		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	高所作業車運転	自走リフト(クローラ、ブーム型) 作業床高6.8m	単位	日	数量	1	単価	11,970
						1		11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				23	142	3,266		
			L	23	142	3,266		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・ブーム型〕 作業床高6. 8m		1.37	6,350	8,699		
			日	1.37	6,350	8,699		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						11,970		
						11,970		
単価						11,970		
						11,970		



参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採根（株）久環	t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／t	