

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工事
工事地名	熊本県球磨郡錦町（木上南・木上東）地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年10月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389580037	1 4) 単価適用年月	2023年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年12月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	407, 704, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	407, 704, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	442日間 自 令和 6年 1月15日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (2回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	4, 472, 554
		2 3) 公 告 日	令和 5年10月27日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部 （球磨大橋）				1		171, 839, 723			
		式		1		182, 636, 984	1	10, 797, 261	
河川土工				1		1, 055, 830			
		式		1		1, 055, 830	0	0	
盛土工 （A1橋台）				1		668, 823			
		式		1		668, 823	0	0	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満							単-1号
			m3	170	871. 9	148, 223			
土砂等運搬		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							単-2号
			m3	190	2, 477	470, 630			
積込（ルース）		土砂 土量50, 000m3未満							単-3号
			m3	190	263	49, 970			
法面整形工 （A1橋台）									
			式	1		224, 911			
法面整形（切土部）		現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土							単-4号
			m2	250	736. 8	184, 200			
法面整形（盛土部）		法面締固め無 現場制約無							単-5号
			m2	110	370. 1	40, 711			
法面整形工 （A2橋台）									
			式	1		162, 096			
法面整形（切土部）		現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土							単-6号
			m2	220	736. 8	162, 096			
橋台工									
			式	1		76, 770, 792			
						63, 682, 128	1	-13, 088, 664	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (A1橋台)			式	1 1		9,024,120 4,561,448	1	-4,462,672	
床掘り		土砂		1,600 0		912,310 0	-1,600	-912,310	内-1号
床掘り		土砂		0 1,200		0 646,186	1,200	646,186	内-2号
埋戻し				1,100 0		933,107 0	-1,100	-933,107	内-3号
埋戻し				0 610		0 954,223	610	954,223	内-4号
基面整正				60 0		22,362 0	-60	-22,362	内-5号
基面整正				0 80		0 27,768	80	27,768	内-6号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1,200 0		315,977 0	-1,200	-315,977	内-7号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0 400		0 102,167	400	102,167	内-8号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		2,310 0		5,520,656 0	-2,310	-5,520,656	内-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 800		0 304,120	800	304,120	内-10号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		160 0		509,591 0	-160	-509,591	内-11号

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	450	544, 831	内-12号
				450					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330		520, 542	-330	-520, 542	内-13号
				0					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	310	495, 303	内-14号
				310					
残土等処分			m3	330		252, 895	-330	-252, 895	内-15号
				0					
残土等処分			m3	0		0	760	582, 424	内-16号
				760					
土材料			m3	0		0	250	867, 746	内-17号
				250					
掘削補助機械搬入搬出			回	1		36, 680	0	0	内-18号
				1					
作業土工 (A2橋台)			式	1		6, 720, 382	1	-2, 934, 754	
				1					
床掘り		土砂	m3	980		445, 294	-980	-445, 294	内-19号
				0					
床掘り		土砂	m3	0		0	900	421, 013	内-20号
				900					
埋戻し			m3	700		587, 916	-700	-587, 916	内-21号
				0					
埋戻し			m3	0		0	510	798, 076	内-22号
				510					

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工 (A 1・A 2) 外工 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	60 0		23,649 0	-60	-23,649	内-23号	
基面整正		m2	0 50		0 19,970	50	19,970	内-24号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	780 0		199,214 0	-780	-199,214	内-25号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 260		0 66,830	260	66,830	内-26号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,560 0		4,986,949 0	-1,560	-4,986,949	内-27号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 520		0 172,633	520	172,633	内-28号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70 0		89,297 0	-70	-89,297	内-29号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 510		0 619,343	510	619,343	内-30号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130 0		198,752 0	-130	-198,752	内-31号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 130		0 208,216	130	208,216	内-32号	
残土等処分		m3	200 0		152,631 0	-200	-152,631	内-33号	
残土等処分		m3	0 640		0 490,462	640	490,462	内-34号	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料		m3	0 270		0 952, 405	270	952, 405	内-35号	
掘削補助機械搬入搬出		回	1 1		36, 680 36, 680	0	0	内-36号	
場所打杭工 (A1橋台)		式	1 1		13, 240, 801 13, 240, 801	0	0		
場所打杭	杭径 1200mm 杭長（ 設計長）19m	本	6 6	2, 143, 952 2, 143, 952	12, 863, 712 12, 863, 712	0	0	単-7号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	140 140		35, 852 35, 852	0	0	内-37号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	140 140		171, 023 171, 023	0	0	内-38号	
残土等処分		m3	140 140		107, 288 107, 288	0	0	内-39号	
積込(コンクリート殻)		m3	11 11	1, 040 1, 040	11, 440 11, 440	0	0	単-8号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	11 11	822. 6 822. 6	9, 048 9, 048	0	0	単-9号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11 11	3, 858 3, 858	42, 438 42, 438	0	0	単-10号	
場所打杭工 (A2橋台)		式	1 1		19, 211, 057 19, 211, 057	0	0		
場所打杭	杭径 1200mm 杭長（ 設計長）37m	本	5 5	3, 736, 863 3, 736, 863	18, 684, 315 18, 684, 315	0	0	単-11号	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	土砂	m3	220		55,570			内-40号	
			220		55,570	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220		265,086			内-41号	
			220		265,086	0	0		
残土等処分		m3	220		166,042			内-42号	
			220		166,042	0	0		
積込(コンクリート殻)		m3	7	1,040	7,280			単-12号	
			7	1,040	7,280	0	0		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	7	822.6	5,758			単-13号	
			7	822.6	5,758	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	3,858	27,006			単-14号	
			7	3,858	27,006	0	0		
橋台躯体工 (A1橋台)		式	1 1		17,006,420 13,969,124	1	-3,037,296		
基礎材	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	89	1,527	135,903			単-15号	
			76	1,527	116,052	-13	-19,851		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m	m2	89		305,273			内-43号	
			0		0	-89	-305,273		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m	m2	0		0			内-44号	
			76		262,348	76	262,348		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	441	23,225	10,242,225			単-16号	
			361	23,225	8,384,225	-80	-1,858,000		
鉄筋	SD345 D16～25	t	10.74	158,543	1,702,751			単-17号	
			6.86	158,543	1,087,604	-3.88	-615,147		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D13	t	2.75	160,459	441,262	-1.11	-178,110	単-18号
				1.64	160,459	263,152			
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZT 77	本	0	0	0	18	32,238	単-19号
				18	1,791	32,238			
機械式継手		D19+D19	箇所	0	0	0	6	12,504	単-20号
				6	2,084	12,504			
機械式継手		D16+D16	箇所	0	0	0	6	10,716	単-21号
				6	1,786	10,716			
機械式鉄筋定着加工費		呼び経D16	箇所	0		0	100	35,049	内-45号
				100		35,049			
機械式鉄筋定着加工費		呼び経D13	箇所	0		0	139	42,008	内-46号
				139		42,008			
型枠		一般型枠	m2	380		2,883,900	-380	-2,883,900	内-47号
				0		0			
型枠		一般型枠	m2	0		0	310	2,354,673	内-48号
				310		2,354,673			
円形型枠		D250	m	7		9,332	-7	-9,332	内-49号
				0		0			
円形型枠		D250	m	0		0	9	12,675	内-50号
				9		12,675			
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	20		56,485	-20	-56,485	内-51号
				0		0			
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	0		0	30	77,295	内-52号
				30		77,295			

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保		40kN/m2<f≦80kN/m2[1 20<t≦250cm]	空m3	0		0			内-53号
				4		19,827	4	19,827	
足場		安全ネット必要	掛m2	290		1,229,289			内-54号
				0		0	-290	-1,229,289	
足場		安全ネット必要	掛m2	0		0			内-55号
				300		1,258,758	300	1,258,758	
橋台躯体工(構造物単位) (A2橋台)			式	1		11,568,012			
				1		8,914,070	1	-2,653,942	
逆T式橋台		7m以上9m未満 210m3以上 310m3未満 24-12-25 (20) (高炉)	m3	282	36,123	10,186,686			単-22号
				0	36,123	0	-282	-10,186,686	
逆T式橋台		5m以上7m未満 160m3以上 310m3未満 24-12-25 (20) (高炉)	m3	0	0	0			単-23号
				212	35,590	7,545,080	212	7,545,080	
鉄筋		SD345 D29～32	t	0	0	0			単-24号
				2.34	159,500	373,230	2.34	373,230	
鉄筋		SD345 D16～25	t	6.88	158,543	1,090,775			単-25号
				4.5	158,543	713,443	-2.38	-377,332	
鉄筋		SD345 D13	t	1.77	160,459	284,012			単-26号
				0.91	160,459	146,017	-0.86	-137,995	
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZT 77	本	0	0	0			単-27号
				13	1,791	23,283	13	23,283	
機械式継手		D32+D32	箇所	0	0	0			単-28号
				4	3,962	15,848	4	15,848	
機械式継手		D16+D16	箇所	0	0	0			単-29号
				4	1,786	7,144	4	7,144	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械式鉄筋定着加工費	呼び経D16		0		0			内-56号	
		箇所	173		55, 557	173	55, 557		
機械式鉄筋定着加工費	呼び経D13		0	0	0			単-30号	
		箇所	30	325. 7	9, 771	30	9, 771		
円形型枠	D250		7		6, 539			内-57号	
		m	0		0	-7	-6, 539		
円形型枠	D200		0		0			内-58号	
		m	6		5, 033	6	5, 033		
落橋防止ケーブル孔			0	0	0			単-31号	
		箇所	4	4, 916	19, 664	4	19, 664		
法覆護岸工			1		11, 377, 425				
		式	1		11, 362, 143	1	-15, 282		
作業土工 (A1橋台)			1		866, 060				
		式	1		860, 955	1	-5, 105		
床掘り(掘削)	土砂		90		28, 138			内-59号	
		m3	0		0	-90	-28, 138		
床掘り(掘削)	土砂		0		0			内-60号	
		m3	90		23, 033	90	23, 033		
床掘り	土砂		280		60, 786			内-61号	
		m3	280		60, 786	0	0		
埋戻し			50		86, 589			内-62号	
		m3	50		86, 589	0	0		
基面整正			180		66, 205			内-63号	
		m2	180		66, 205	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	310		383, 581			内-64号	
			310		383, 581	0	0		
残土等処分		m3	310		240, 761			内-65号	
			310		240, 761	0	0		
作業土工 (A2橋台)		式	1		897, 541				
			1		887, 364	1	-10, 177		
床掘り(掘削)	土砂	m3	180		56, 096			内-66号	
			0		0	-180	-56, 096		
床掘り(掘削)	土砂	m3	0		0			内-67号	
			180		45, 919	180	45, 919		
床掘り	土砂	m3	200		43, 757			内-68号	
			200		43, 757	0	0		
埋戻し		m3	60		98, 576			内-69号	
			60		98, 576	0	0		
基面整正		m2	180		65, 469			内-70号	
			180		65, 469	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	320		389, 689			内-71号	
			320		389, 689	0	0		
残土等処分		m3	320		243, 954			内-72号	
			320		243, 954	0	0		
コンクリートブロック工(平ブロック張) (A1橋台)		式	1		4, 630, 980				
			1		4, 630, 980	0	0		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	m	61	6, 434	392, 474			単-32号	
			61	6, 434	392, 474	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控 100mm		451	8,774	3,957,074			単-33号	
		m2	451	8,774	3,957,074	0	0		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)		5	55,964	279,820			単-34号	
		m3	5	55,964	279,820	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.5	3,224	1,612			単-35号	
		m2	0.5	3,224	1,612	0	0		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張) (A2橋台)			1		3,540,078				
		式	1		3,540,078	0	0		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 3 0 c m 高さ 35 c m		66	6,434	424,644			単-36号	
		m	66	6,434	424,644	0	0		
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控 100mm		323	8,774	2,834,002			単-37号	
		m2	323	8,774	2,834,002	0	0		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)		5	55,964	279,820			単-38号	
		m3	5	55,964	279,820	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.5	3,224	1,612			単-39号	
		m2	0.5	3,224	1,612	0	0		
護岸付属物工 (A1橋台)			1		694,512				
		式	1		694,512	0	0		
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 高さ 1 0 c m		168	4,134	694,512			単-40号	
		m2	168	4,134	694,512	0	0		
護岸付属物工 (A2橋台)			1		748,254				
		式	1		748,254	0	0		
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 高さ 1 0 c m		181	4,134	748,254			単-41号	
		m2	181	4,134	748,254	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		2, 246, 798	0	0		
			1		2, 246, 798				
応急処理作業工		式	1		2, 246, 798	0	0		
			1		2, 246, 798				
応急作業		式	1		2, 246, 798	0	0	内-73号	
			1		2, 246, 798				
仮設工		式	1		80, 388, 878	1	23, 901, 207		
			1		104, 290, 085				
工事用道路工 （迂回路:A1）		式	1		14, 915, 624	1	-7, 170, 531		
			1		7, 745, 093				
工事用道路盛土 （設置）	4. 0m以上	m3	1, 300		4, 345, 283	-1, 300	-4, 345, 283	内-74号	
			0		0				
工事用道路盛土 （設置）	4. 0m以上	m3	0		0	1, 300	1, 346, 877	内-75号	
			1, 300		1, 346, 877				
工事用道路盛土 （撤去）	4. 0m以上	m3	1, 300		3, 002, 816	-1, 300	-3, 002, 816	内-76号	
			0		0				
仮設舗装		m2	402	2, 680	1, 077, 360	0	0	単-42号	
			402		1, 077, 360				
土のう （設置）	耐候性大型土のう 長期仮設(3年) 対応	袋	468		4, 583, 050	0	0	内-77号	
			468		4, 583, 050				
土のう （撤去）	耐候性大型土のう 長期仮設(3年) 対応	袋	468		1, 169, 309	-468	-1, 169, 309	内-78号	
			0		0				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	94	7, 849	737, 806	0	0	単-43号	
			94		737, 806				

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工 (迂回路:A2)		式	1 1		9,801,393 11,469,786	1	1,668,393		
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	940 0		893,864 0	-940	-893,864	内-79号	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0 940		0 4,493,372	940	4,493,372	内-80号	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	940 0		2,092,943 0	-940	-2,092,943	内-81号	
仮設舗装		m2	380 380	2,680 2,680	1,018,400 1,018,400	0	0	単-44号	
土のう (設置)	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	417 0		4,007,908 0	-417	-4,007,908	内-82号	
土のう (設置)	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	0 417		0 5,212,359	417	5,212,359	内-83号	
土のう (撤去)	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	417 0		1,042,623 0	-417	-1,042,623	内-84号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	95 95	7,849 7,849	745,655 745,655	0	0	単-45号	
工事用道路工 (斜路部:A1)		式	0 1		0 3,634,906	1	3,634,906		
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	0 1,100		0 3,634,906	1,100	3,634,906	内-85号	
工事用道路工 (斜路部:A2)		式	0 1		0 1,655,480	1	1,655,480		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土	4. 0m以上		0		0			内-86号	
		m3	490		1, 655, 480	490	1, 655, 480		
工事用道路工			0		0				
		式	1		18, 483, 590	1	18, 483, 590		
工事用道路盛土	4. 0m以上		0		0			内-87号	
		m3	5, 000		18, 483, 590	5, 000	18, 483, 590		
土留・仮締切工 (A1橋台)			1		27, 357, 111				
		式	1		26, 047, 013	1	-1, 310, 098		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 1 0. 5m 平均鋼矢板引拔 長 10. 5m		152	24, 730	3, 758, 960			単-46号	
		枚	0	24, 730	0	-152	-3, 758, 960		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10. 5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引拔 長 10m		0	0	0			単-47号	
		枚	140	24, 750	3, 465, 000	140	3, 465, 000		
切梁・腹起し			45. 1		2, 894, 714			内-88号	
		t	0		0	-45. 1	-2, 894, 714		
切梁・腹起し			0		0			内-89号	
		t	38		2, 434, 442	38	2, 434, 442		
土のう (1期施工・設置)	耐候性大型土のう 短 期仮設(1年)対応		340		3, 165, 166			内-90号	
		袋	0		0	-340	-3, 165, 166		
土のう (1期施工・設置)	耐候性大型土のう 短 期仮設(1年)対応		0		0			内-91号	
		袋	340		3, 178, 555	340	3, 178, 555		
土のう (2期施工・設置)	耐候性大型土のう 短 期仮設(1年)対応		340		1, 534, 504			内-92号	
		袋	0		0	-340	-1, 534, 504		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (2期施工・設置)		耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	0		0			内-93号
				385		1,750,989	385	1,750,989	
土のう (1期施工・撤去)		耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	340		1,679,951			内-94号
				0		0	-340	-1,679,951	
土のう (1期施工・撤去)		耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	0		0			内-95号
				340		1,771,069	340	1,771,069	
土のう (2期施工・撤去)		耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	340		849,005			内-96号
				0		0	-340	-849,005	
土のう (2期施工・撤去)		耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	0		0			内-97号
				385		1,036,069	385	1,036,069	
締切盛土 (1期施工)		4.0m以上	m3	1,000		953,605			内-98号
				0		0	-1,000	-953,605	
締切盛土 (1期施工)		4.0m以上	m3	0		0			内-99号
				1,000		1,541,730	1,000	1,541,730	
締切盛土 (2期施工)		4.0m以上	m3	1,800		5,738,557			内-100号
				0		0	-1,800	-5,738,557	
締切盛土 (2期施工)		4.0m以上	m3	0		0			内-101号
				1,500		4,767,078	1,500	4,767,078	
締切盛土撤去 (1期施工)			m3	1,000		2,754,765			内-102号
				0		0	-1,000	-2,754,765	
締切盛土撤去 (1期施工)			m3	0		0			内-103号
				1,000		2,754,765	1,000	2,754,765	
締切盛土撤去 (2期施工)			m3	1,800		4,027,884			内-104号
				0		0	-1,800	-4,027,884	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
締切盛土撤去 (2期施工)		m3	0 1,500		0 3,347,316	1,500	3,347,316	内-105号	
土留・仮締切工 (A2橋台)		式	1 1		27,730,574 26,649,792	1	-1,080,782		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜 長さ 9m	枚	0 4	0 34,850	0 139,400	4	139,400	単-48号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長さ 9m	枚	132 0	32,803 32,803	4,329,996 0	-132	-4,329,996	単-49号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長さ 9m	枚	0 124	0 33,980	0 4,213,520	124	4,213,520	単-50号	
切梁・腹起し		t	18.7 0		1,183,023 0	-18.7	-1,183,023	内-106号	
切梁・腹起し		t	0 33.6		0 2,190,958	33.6	2,190,958	内-107号	
土のう (1期施工・設置)	耐候性大型土のう 短期 仮設(1年)対応	袋	277 0		2,528,390 0	-277	-2,528,390	内-108号	
土のう (1期施工・設置)	耐候性大型土のう 短期 仮設(1年)対応	袋	0 277		0 3,336,709	277	3,336,709	内-109号	
土のう (2期施工・設置)	耐候性大型土のう 短期 仮設(1年)対応	袋	277 0		1,250,169 0	-277	-1,250,169	内-110号	
土のう (2期施工・設置)	耐候性大型土のう 短期 仮設(1年)対応	袋	0 314		0 1,313,962	314	1,313,962	内-111号	

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (1期施工・撤去)		耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	277 0		1,368,666 0	-277	-1,368,666	内-112号
土のう (1期施工・撤去)		耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	0 277		0 1,329,618	277	1,329,618	内-113号
土のう (2期施工・撤去)		耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	277 0		692,336 0	-277	-692,336	内-114号
土のう (2期施工・撤去)		耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	0 314		0 833,340	314	833,340	内-115号
締切盛土 (1期施工)		4.0m以上	m3	1,000 0		939,738 0	-1,000	-939,738	内-116号
締切盛土 (1期施工)		4.0m以上	m3	0 1,000		0 4,975,339	1,000	4,975,339	内-117号
締切盛土 (2期施工)		4.0m以上	m3	1,800 0		7,562,892 0	-1,800	-7,562,892	内-118号
締切盛土 (2期施工)		4.0m以上	m3	0 1,200		0 3,220,123	1,200	3,220,123	内-119号
締切盛土撤去 (1期施工)			m3	1,000 0		3,740,526 0	-1,000	-3,740,526	内-120号
締切盛土撤去 (1期施工)			m3	0 1,000		0 2,406,434	1,000	2,406,434	内-121号
締切盛土撤去 (2期施工)			m3	1,800 0		4,134,838 0	-1,800	-4,134,838	内-122号
締切盛土撤去 (2期施工)			m3	0 1,200		0 2,690,389	1,200	2,690,389	内-123号

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1 1		584, 176 8, 604, 425	1	8, 020, 249		
交通誘導警備員		人日	48 0		584, 176 0	-48	-584, 176	内-124号	
交通誘導警備員		人日	0 707		0 8, 604, 425	707	8, 604, 425	内-125号	
直接工事費		式	1 1		171, 839, 723 182, 636, 984	1	10, 797, 261		
共通仮設費		式	1 1		31, 596, 362 32, 505, 073	1	908, 711		
共通仮設費		式	1 1		15, 115, 300 15, 129, 088	1	13, 788		
運搬費		式	1 1		13, 679, 309 13, 596, 360	1	-82, 949		
重建設機械分解組立輸送費		式	1 1		10, 599, 882 10, 599, 882	0	0	内-126号	
仮設材運搬費		式	1 0		3, 079, 427 0	-1	-3, 079, 427	内-127号	
仮設材運搬費		式	0 1		0 2, 996, 478	1	2, 996, 478	内-128号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1, 435, 991 1, 532, 728	1	96, 737		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		16, 481, 062 17, 375, 985	1	894, 923		

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2 ）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		203,436,085	1	11,705,972	
				1		215,142,057			
現場管理費			式	1		59,468,672	1	3,320,284	
				1		62,788,956			
工事原価			式	1		325,047,184	1	15,990,575	
				1		341,037,759			
一般管理費等			式	1		45,592,816	1	1,959,425	
				1		47,552,241			
工事価格			式	1		370,640,000	1	17,950,000	
				1		388,590,000			
消費税相当額			式	1		37,064,000	1	1,795,000	
				1		38,859,000			
工事費計			式	1		407,704,000	1	19,745,000	
				1		427,449,000			

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 （白石地区）		式	1		39,347,198	1	666,481		
			1		40,013,679				
道路土工		式	1		5,967,587	0	0		
			1		5,967,587				
掘削工		式	1		91,500	0	0		
			1		91,500				
掘削	軟岩 片切掘削	m3	30	3,050	91,500	0	0	単-1号	
			30	3,050	91,500				
路体盛土工		式	1		5,876,087	0	0		
			1		5,876,087				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	210	5,025	1,055,250	0	0	単-2号	
			210	5,025	1,055,250				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	230	871.9	200,537	0	0	単-3号	
			230	871.9	200,537				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,400	243.5	340,900	0	0	単-4号	
			1,400	243.5	340,900				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,950	1,932	3,767,400	0	0	単-5号	
			1,950	1,932	3,767,400				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000	256	512,000	0	0	単-6号	
			2,000	256	512,000				
石・ブロック積(張)工		式	1		21,719,016	0	0		
			1		21,719,016				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号)		式	1		1,598,718	0	0		
			1		1,598,718				

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.9	59,485	53,536	0	0	単-7号	
			0.9	59,485	53,536				
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+15cm	m2	52	25,852	1,344,304	0	0	単-8号	
			52	25,852	1,344,304				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	21	6,968	146,328	0	0	単-9号	
			21	6,968	146,328				
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	54,550	54,550	0	0	単-10号	
			1	54,550	54,550				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (大型ブロック)		式	1		20,120,298	0	0		
			1		20,120,298				
大型ブロック積	控 750	m2	32	25,003	800,096	0	0	単-11号	
			32	25,003	800,096				
大型ブロック積	控 800	m2	35	25,368	887,880	0	0	単-12号	
			35	25,368	887,880				
大型ブロック積	控 850	m2	73	25,642	1,871,866	0	0	単-13号	
			73	25,642	1,871,866				
大型ブロック積	控 900	m2	39	25,916	1,010,724	0	0	単-14号	
			39	25,916	1,010,724				
大型ブロック積	控 950	m2	160	26,372	4,219,520	0	0	単-15号	
			160	26,372	4,219,520				
大型ブロック積	控 1550	m2	60	28,561	1,713,660	0	0	単-16号	
			60	28,561	1,713,660				
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	310	27,977	8,672,870	0	0	単-17号	
			310	27,977	8,672,870				

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	188	4,409	828,892	0	0	単-18号	
			188	4,409	828,892				
鉄筋(差し筋)	SD345 D16～D25	t	0.72	99,614	71,722	0	0	単-19号	
			0.72	99,614	71,722				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	37	1,164	43,068	0	0	単-20号	
			37	1,164	43,068				
仮設工		式	1		11,660,595	1	666,481		
			1		12,327,076				
工事用道路工		式	1		11,502,398	1	-100,166		
			1		11,402,232				
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	2,100	3,560	7,476,000	0	0	単-21号	
			2,100	3,560	7,476,000				
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	310	158.6	49,166	0	0	単-22号	
			310	158.6	49,166				
土のう (撤去)	耐候性土のう	袋	149		522,760	0	0	内-1号	
			149		522,760				
袋詰玉石(撤去)	2t用	袋	304	7,555	2,296,720	0	0	単-23号	
			304	7,555	2,296,720				
殻運搬	舗装版破碎	m3	15	4,229	63,435	0	0	単-24号	
			15	4,229	63,435				
殻処分	アスファルト殻	m3	15	4,287	64,305	0	0	単-25号	
			15	4,287	64,305				
仮設防護柵 (撤去)		m	102		484,492	-102	-484,492	内-2号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1・A 2）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵 (撤去)			m	0		0	107	508, 241	内-3号
				107					
現場発生品運搬		ガードレール・ガードレール基礎	t	37. 19		545, 520	-37. 19	-545, 520	内-4号
				0		0			
現場発生品運搬		ガードレール・ガードレール基礎	t	0		0	37. 49	421, 605	内-5号
				37. 49		421, 605			
交通管理工			式	1		158, 197	1	766, 647	
				1		924, 844			
交通誘導警備員			人日	13		158, 197	-13	-158, 197	内-6号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	76	924, 844	内-7号
				76		924, 844			
直接工事費			式	1		39, 347, 198	1	666, 481	
				1		40, 013, 679			
共通仮設費			式	1		6, 043, 208	1	71, 113	
				1		6, 114, 321			
共通仮設費			式	1		458, 897	1	3, 864	
				1		462, 761			
現場環境改善費（率計上）			式	1		458, 897	1	3, 864	
				1		462, 761			
共通仮設費（率計上）			式	1		5, 584, 311	1	67, 249	
				1		5, 651, 560			
純工事費			式	1		45, 390, 406	1	737, 594	
				1		46, 128, 000			

設計内訳書

工事名	R 5 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（A 1 ・ A 2）外工（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		16, 752, 021	1	226, 725		
			1		16, 978, 746				
工事原価		式	1		62, 142, 427	1	964, 319		
			1		63, 106, 746				

1,600/0m3当たり内訳書

床掘り
第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		430	296. 8	127, 624			CB210030
		m 3	430	296. 8	127, 624	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		645	470. 2	303, 279			CB210030
		m 3	645	470. 2	303, 279	0	0	
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		489	1, 164	569, 196			CB210030
		m 3	489	1, 164	569, 196	0	0	
合 計					912, 310		-912, 310	
					0			

0/1, 200m3当たり内訳書

床掘り
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	314	296. 8	93, 195	314	93, 195	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	531	470. 2	249, 676	531	249, 676	
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	314	1, 164	365, 496	314	365, 496	
合 計					0			
					708, 367		708, 367	
変更積算金額					0			
					646, 186		646, 186	円／m3

1, 100/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1, 111	920. 7	1, 022, 897			CB210410
		m 3	1, 111	920. 7	1, 022, 897	0	0	
合 計					933, 107			
					0		-933, 107	

0/610m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	605	1, 729	1, 046, 045	605	1, 046, 045	
合 計					0			
					1, 046, 045		1, 046, 045	
変更積算金額					0			
					954, 223		954, 223	円／m3

60/0m2当たり内訳書

第 5号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			60. 8	403. 2	24, 514			CB210080
		m 2	60. 8	403. 2	24, 514	0	0	
合 計					22, 362			
					0		-22, 362	

0/80m2当たり内訳書

第 6号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	75. 5	403. 2	30, 441	75. 5	30, 441	
合 計					0			
					30, 441		30, 441	
変更積算金額					0			
					27, 768		27, 768	円／m2

1,200/0m3あたり内訳書

積込(ルーズ)

第 7号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/400m3当たり内訳書

第 8号内訳書
積込(ルース)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	399	280. 7	111, 999	399	111, 999	
合 計					0			
					111, 999		111, 999	
変更積算金額					0			
					102, 167		102, 167	円／m3

2,310/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	2, 309	2, 621	6, 051, 889			CB210110
			2, 309	2, 621	6, 051, 889	0	0	
合 計					5, 520, 656			
					0		-5, 520, 656	

0/800m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	797	418. 3	333, 385	797	333, 385	CB210110
合 計					0 333, 385		333, 385	
変更積算金額					0 304, 120		304, 120	円／m3

160/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		159	3, 513	558, 567			CB210110
	グラムシエル平積0. 4m3または平積0. 8m3							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	159	3, 513	558, 567	0	0	
合 計					509, 591			
					0		-509, 591	

0/450m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	446	1, 339	597, 194	446	597, 194	CB210110
合 計					597, 194		597, 194	
変更積算金額					544, 831		544, 831	円／m3

330/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		330	1, 729	570, 570			CB210110
	グラムシエル平積0. 4m3または平積0. 8m3							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	330	1, 729	570, 570	0	0	
合 計					520, 542			
					0		-520, 542	

0/310m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	0 314	0 1, 729	0 542, 906			CB210110
合 計					0 542, 906			
変更積算金額					0 495, 303			
							495, 303	円／m3

330/0m3当たり内訳書

第 15号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土		396	700	277,200			WYB00072
		m 3	396	700	277,200	0	0	単一 51号
合 計					252,895			
					0		-252,895	

0/760m3当たり内訳書

第 16号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土		0	0	0			WYB00076
		m 3	912	700	638, 400	912	638, 400	単一 52号
合 計					0			
					638, 400		638, 400	
変更積算金額					0			
					582, 424		582, 424	円／m3

0/250m3当たり内訳書

土材料
第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	328	2, 900	951, 200	328	951, 200	
ほぐし土								
					0			
合 計					951, 200		951, 200	
					0			
変更積算金額					867, 746		867, 746	円／m3

1回当たり内訳書

掘削補助機械搬入搬出

第 18号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

980/0m3当たり内訳書

第 19号内訳書
床掘り

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	m 3	341	296. 8	101, 208			CB210030
		m 3	341	296. 8	101, 208	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	511	470. 2	240, 272			CB210030
		m 3	511	470. 2	240, 272	0	0	
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m 3	126	1, 164	146, 664			CB210030
		m 3	126	1, 164	146, 664	0	0	
合 計					445, 294			
					0		-445, 294	

0/900m3当たり内訳書

床掘り
第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	307	296. 8	91, 117	307	91, 117	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	461	470. 2	216, 762	461	216, 762	
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	132	1, 164	153, 648	132	153, 648	
合 計					0			
					461, 527		461, 527	
変更積算金額					0			
					421, 013		421, 013	円／m3

700/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 21号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/510m3当たり内訳書

埋戻し
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	506	1, 729	874, 874	506	874, 874	
合 計					0			
					874, 874		874, 874	
変更積算金額					0			
					798, 076		798, 076	円／m3

60/0m2当たり内訳書

基面整正

第 23号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m2当たり内訳書

第 24号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	54. 3	403. 2	21, 893	54. 3	21, 893	
合 計					0			
					21, 893		21, 893	
変更積算金額					0			
					19, 970		19, 970	円／m2

780/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 25号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/260m3当たり内訳書

第 26号内訳書
積込(ルース)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	261	280. 7	73, 262	261	73, 262	
合 計					0			
					73, 262		73, 262	
変更積算金額					0			
					66, 830		66, 830	円／m3

1,560/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1, 556	3, 513	5, 466, 228			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	1, 556	3, 513	5, 466, 228	0	0	
合 計					4, 986, 949			
					0		-4, 986, 949	

0/520m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	522	362. 5	189, 225	522	189, 225	CB210110
合 計					0 189, 225		189, 225	
変更積算金額					0 172, 633		172, 633	円／m3

70/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 29号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/510m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	507	1, 339	678, 873	507	678, 873	CB210110
合 計					0 678, 873		678, 873	
変更積算金額					0 619, 343		619, 343	円／m3

130/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 31号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/130m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	0 132	0 1, 729	0 228, 228			CB210110
合 計					0 228, 228			
変更積算金額					0 208, 216			
							208, 216	円／m3

200/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/640m3当たり内訳書

第 34号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土		0	0	0			WYB00078
		m 3	768	700	537, 600	768	537, 600	単一 54号
合 計					0			
					537, 600		537, 600	
変更積算金額					0			
					490, 462		490, 462	円／m3

0/270m3当たり内訳書

第 35号内訳書
土材料

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	360	2, 900	1, 044, 000	360	1, 044, 000	
ほぐし土								
合 計					0			
					1, 044, 000		1, 044, 000	
変更積算金額					0			
					952, 405		952, 405	円／m3

1回当たり内訳書

掘削補助機械搬入搬出
第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準		1	40, 210	40, 210			CB210070
		回	1	40, 210	40, 210	0	0	
合 計					36, 680			
					36, 680		0	

140m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 37号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140m3当たり内訳書

第 39号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土		168	700	117,600			WYB00077
		m 3	168	700	117,600	0	0	単一 66号
合 計					107,288		0	
					107,288			

220m3当たり内訳書

第 40号内訳書
積込(ルース)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		217	280. 7	60, 911			CA900010
		m 3	217	280. 7	60, 911	0	0	
合 計					55, 570		0	
					55, 570			

220m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	217	1, 339	290, 563			CB210110
			217	1, 339	290, 563	0	0	
合 計					265, 086			
					265, 086		0	

220m3当たり内訳書

第 42号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土		260	700	182,000			WYB00043
		m 3	260	700	182,000	0	0	単一 73号
合 計					166,042		0	
					166,042			

89/0m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		8. 9	35, 540	316, 306			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	8. 9	35, 540	316, 306	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 3	4, 266	18, 343			CB240210
		m 2	4. 3	4, 266	18, 343	0	0	
合 計					305, 273		-305, 273	
					0			

0/76m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 7. 6	0 35, 540	0 270, 104	 7. 6	 270, 104	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 4. 1	0 4, 266	0 17, 490	 4. 1	 17, 490	CB240210
合 計					0 287, 594		 287, 594	
変更積算金額					0 262, 348		 262, 348	円／m2

0/100箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=3680		0	0	0			WYB00012
		箇所	58	422	24, 476	58	24, 476	単一 81号
機械式鉄筋定着加工費	L=1760 (Tヘッド 工法)		0	0	0			WYB00038
		箇所	42	332	13, 944	42	13, 944	単一 82号
合 計					0			
					38, 420			
変更積算金額					0			
					35, 049			
								円／箇所

0/139箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 46号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

380/0m2当たり内訳書

型杵

第 47号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/310m2当たり内訳書

第 48号内訳書
型枠

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	307	8, 408	2, 581, 256	307	2, 581, 256	
合 計					0			
					2, 581, 256		2, 581, 256	
変更積算金額					0			
					2, 354, 673		2, 354, 673	円／m2

7/0m当たり内訳書

凹形型棒

第 49号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m当たり内訳書

円形型枠
第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		0	0	0			CB420860
		m	9. 1	1, 527	13, 895	9. 1	13, 895	
合 計					0			
					13, 895		13, 895	
変更積算金額					0			
					12, 675		12, 675	円／m

20/0空m3当たり内訳書

支保

第 51号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30空m3当たり内訳書

支保
第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	空m 3	26	3, 259	84, 734	26	84, 734	WB252210 単一 86号
合 計					84, 734		84, 734	
変更積算金額					77, 295		77, 295	円／空m3

0/4空m3当たり内訳書

支保

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	空m 3	4	5, 434	21, 736	4	21, 736	WB252210 単一 87号
合 計					21, 736		21, 736	
変更積算金額					19, 827		19, 827	円／空m3

290/0掛m2当たり内訳書

足場
第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		292	4, 615	1, 347, 580			WB252110
		掛m 2	292	4, 615	1, 347, 580	0	0	単一 88号
合 計					1, 229, 289			
					0		-1, 229, 289	

0/300掛m2当たり内訳書

足場
第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	299	4, 615	1, 379, 885	299	1, 379, 885	単一 89号
合 計					0			
					1, 379, 885		1, 379, 885	
変更積算金額					0			
					1, 258, 758		1, 258, 758	円／掛m2

0/173箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 56号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=3680		0	0	0			WYB00045
		箇所	44	422	18, 568	44	18, 568	単一 94号
機械式鉄筋定着加工費	L=1760 (Tヘッド 工法)		0	0	0			WYB00053
		箇所	30	332	9, 960	30	9, 960	単一 95号
機械式鉄筋定着加工費	L=670 (Head-bar 工法)		0	0	0			WYB00058
		箇所	99	327	32, 373	99	32, 373	単一 96号
合 計					0			
					60, 901			
変更積算金額					0			
					55, 557			
								円／箇所

7/0m当たり内訳書

凹形型棒

第 57号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/6m当たり内訳書

円形型枠
第 58号内訳書

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形型枠 (材料費)	D200		0	0	0			WYB00010
		m	6. 3	876	5, 518	6. 3	5, 518	単一 99号
合 計					0		5, 518	
					5, 518			
変更積算金額					0		5, 033	円／m
					5, 033			

90/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 59号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

床掘り(掘削)
第 60号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	92. 8	272. 1	25, 250	92. 8	25, 250	CA900020
合 計					0			
					25, 250		25, 250	
変更積算金額					0			
					23, 033		23, 033	円／m3

280m3当たり内訳書

第 61号内訳書
床掘り

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		282	236. 3	66, 636			CB210030
		m 3	282	236. 3	66, 636	0	0	
合 計					60, 786		0	
					60, 786			

50m3当たり内訳書

埋戻し
第 62号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		54. 9	1, 729	94, 922			CB210410
		m 3	54. 9	1, 729	94, 922	0	0	
合 計					86, 589			
					86, 589		0	

180m2当たり内訳書

基面整正

第 63号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

310m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 64号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	314	1, 339	420, 446			CB210110
			314	1, 339	420, 446	0	0	
合 計					383, 581			
					383, 581		0	

310m3当たり内訳書

第 65号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土		377	700	263,900			WYB00042
		m 3	377	700	263,900	0	0	単一 102号
合 計					240,761			
					240,761		0	

180/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 66号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/180m3当たり内訳書

第 67号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	185	272. 1	50, 338	185	50, 338	CA900020
合 計					0			
					50, 338		50, 338	
変更積算金額					0			
					45, 919		45, 919	円／m3

200m3当たり内訳書

第 68号内訳書
床掘り

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		203	236. 3	47, 968			CB210030
		m 3	203	236. 3	47, 968	0	0	
合 計					43, 757			
					43, 757		0	

60m3当たり内訳書

埋戻し

第 69号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		62. 5	1, 729	108, 062			CB210410
		m 3	62. 5	1, 729	108, 062	0	0	
合 計					98, 576			
					98, 576		0	

180m2当たり内訳書

第 70号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			178	403. 2	71, 769			CB210080
		m 2	178	403. 2	71, 769	0	0	
合 計					65, 469			
					65, 469		0	

320m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 71号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	319	1, 339	427, 141			CB210110
			319	1, 339	427, 141	0	0	
合 計					389, 689			
					389, 689		0	

320m3当たり内訳書

第 72号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土		382	700	267,400			WYB00074
		m 3	382	700	267,400	0	0	単一 103号
合 計					243,954			
					243,954		0	

一式当たり内訳書

応急作業
第 73号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			100	3, 346	334, 600			WYB00014
		時間	100	3, 346	334, 600	0	0	単一 104号
特殊作業員			100	2, 900	290, 000			WYB00016
		時間	100	2, 900	290, 000	0	0	単一 105号
普通作業員			100	2, 520	252, 000			WYB00018
		時間	100	2, 520	252, 000	0	0	単一 106号
運転手（特殊）			100	2, 979	297, 900			WYB00020
		時間	100	2, 979	297, 900	0	0	単一 107号
運転手（一般）			100	2, 664	266, 400			WYB00022
		時間	100	2, 664	266, 400	0	0	単一 108号
ダンプトラック運転（損料）	2t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好		100	1, 545	154, 500			WYB00024
		時間	100	1, 545	154, 500	0	0	単一 109号
ダンプトラック運転（損料）	4t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好		100	2, 346	234, 600			WYB00026
		時間	100	2, 346	234, 600	0	0	単一 110号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		100	2, 596	259, 600			WYB00028
		時間	100	2, 596	259, 600	0	0	単一 111号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		100	3, 734	373, 400			WYB00030
		時間	100	3, 734	373, 400	0	0	単一 112号
合 計					2, 246, 798			
					2, 246, 798			

1,300/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 74号内訳書 (設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,492	280.7	418,804			CA900010
		m 3	1,492	280.7	418,804	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		430	418.3	179,869			CB210110
		m 3	430	418.3	179,869	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		1,062	3,513	3,730,806			CB210110
		m 3	1,062	3,513	3,730,806	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		812	267	216,804			CA900030
		m 3	812	267	216,804	0	0	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		530	408.7	216,611			CA900040
		m 3	530	408.7	216,611	0	0	
合 計					4,345,283			
					0			

0/1, 300m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 75号内訳書 (設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 492	280. 7	418, 804	1, 492	418, 804	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 492	418. 3	624, 103	1, 492	624, 103	
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	812	267	216, 804	812	216, 804	
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900040
		m 3	530	408. 7	216, 611	530	216, 611	
合 計					0			
					1, 476, 322		1, 476, 322	
変更積算金額					0			
					1, 346, 877		1, 346, 877	円／m3

1,300/0m3当たり内訳書

第 76号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1, 343	272. 1	365, 430			CA900020
		m 3	1, 343	272. 1	365, 430	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		1, 343	1, 339	1, 798, 277			CB210110
		m 3	1, 343	1, 339	1, 798, 277	0	0	
残土等処分	ほぐし土		1, 611	700	1, 127, 700			WYB00090
		m 3	1, 611	700	1, 127, 700	0	0	単一 113号
合 計					3, 002, 816			
					0		-3, 002, 816	

468袋当たり内訳書

第 77号内訳書
土のう
(設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		468	7, 858	3, 677, 544			WB252730
		袋	468	7, 858	3, 677, 544	0	0	単一 114号
大型土のう積込			468	1, 279	598, 572			WYB00029
		袋	468	1, 279	598, 572	0	0	単一 115号
大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 5km以下		468	1, 597	747, 396			WYB00039
		袋	468	1, 597	747, 396	0	0	単一 116号
合 計					4, 583, 050			
					4, 583, 050		0	

468/0袋当たり内訳書

第 78号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		468	688. 9	322, 405			WB252730
		袋	468	688. 9	322, 405	0	0	単一 117号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		390	280. 7	109, 473			CA900010
		m 3	390	280. 7	109, 473	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		390	1, 339	522, 210			CB210110
		m 3	390	1, 339	522, 210	0	0	
残土等処分	ほぐし土		468	700	327, 600			WYB00092
		m 3	468	700	327, 600	0	0	単一 118号
合 計					1, 169, 309			
					0		-1, 169, 309	

940/0m3当たり内訳書

第 79号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		1, 040	280. 7	291, 928			CA900010
		m 3	1, 040	280. 7	291, 928	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1, 040	362. 5	377, 000			CB210110
		m 3	1, 040	362. 5	377, 000	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		506	267	135, 102			CA900030
		m 3	506	267	135, 102	0	0	
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		430	408. 7	175, 741			CA900040
		m 3	430	408. 7	175, 741	0	0	
合 計					893, 864			
					0			

0/940m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 80号内訳書 (設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2, 080	280. 7	583, 856	2, 080	583, 856	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 040	3, 513	3, 653, 520	1, 040	3, 653, 520	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 040	362. 5	377, 000	1, 040	377, 000	
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	506	267	135, 102	506	135, 102	
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900040
		m 3	430	408. 7	175, 741	430	175, 741	
合 計					0			
					4, 925, 219		4, 925, 219	
変更積算金額					0			
					4, 493, 372		4, 493, 372	円／m3

940/0m3当たり内訳書

第 81号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	936	272. 1	254, 685			CA900020
			936	272. 1	254, 685	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	936	1, 339	1, 253, 304			CB210110
			936	1, 339	1, 253, 304	0	0	
残土等処分	ほぐし土	m 3	1, 123	700	786, 100			WYB00093
			1, 123	700	786, 100	0	0	単一 120号
合 計					2, 092, 943			
					0		-2, 092, 943	

417/0袋当たり内訳書

第 82号内訳書
土のう
(設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		417	7, 858	3, 276, 786			WB252730
		袋	417	7, 858	3, 276, 786	0	0	単一 114号
大型土のう積込			417	1, 279	533, 343			WYB00035
		袋	417	1, 279	533, 343	0	0	単一 121号
大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km以下		417	1, 398	582, 966			WYB00047
		袋	417	1, 398	582, 966	0	0	単一 122号
合 計					4, 007, 908			
					0		-4, 007, 908	

0/417袋当たり内訳書

第 83号内訳書
土のう
(設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	348	280. 7	97, 683	348	97, 683	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	348	3, 513	1, 222, 524	348	1, 222, 524	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	417	7, 858	3, 276, 786	417	3, 276, 786	単一 123号
大型土のう積込			0	0	0			WYB00057
		袋	417	1, 279	533, 343	417	533, 343	単一 124号
大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km以下		0	0	0			WYB00065
		袋	417	1, 398	582, 966	417	582, 966	単一 125号
合 計					0			
					5, 713, 302		5, 713, 302	
変更積算金額					0			
					5, 212, 359		5, 212, 359	円／袋

417/0袋当たり内訳書

第 84号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		417	688. 9	287, 271			WB252730
		袋	417	688. 9	287, 271	0	0	単一 117号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		348	280. 7	97, 683			CA900010
		m 3	348	280. 7	97, 683	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		348	1, 339	465, 972			CB210110
		m 3	348	1, 339	465, 972	0	0	
残土等処分	ほぐし土		417	700	291, 900			WYB00094
		m 3	417	700	291, 900	0	0	単一 126号
合 計					1, 042, 623			
					0		-1, 042, 623	

0/1, 100m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 85号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0			CA900020
		m 3	0. 5	247	123	0. 5	123	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 173	256. 4	300, 757	1, 173	300, 757	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 19. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 173	2, 736	3, 209, 328	1, 173	3, 209, 328	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	1, 056	253. 6	267, 801	1, 056	267, 801	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	483	427. 2	206, 337	483	206, 337	
合 計					0			
					3, 984, 346			
変更積算金額					0			
					3, 634, 906			
								円／m3

0/490m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 86号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0			CA900020
		m 3	19	247	4, 693	19	4, 693	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	525	256. 4	134, 610	525	134, 610	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 19. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	525	2, 736	1, 436, 400	525	1, 436, 400	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	489	253. 6	124, 010	489	124, 010	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	269	427. 2	114, 916	269	114, 916	
合 計					0			
					1, 814, 629			
変更積算金額					0			
					1, 655, 480			
								円／m3

0/5,000m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 87号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	5,000	256. 4	1,282,000	5,000	1,282,000	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5,000	3,668	18,340,000	5,000	18,340,000	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	5,000	127. 7	638,500	5,000	638,500	
合 計					0			
					20,260,500			
変更積算金額					0			
					18,483,590			
								円／m3

45. 1/0t当たり内訳書

切梁・腹起し
第 88号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)		45. 1	47, 420	2, 138, 642			WB251930
		t	45. 1	47, 420	2, 138, 642	0	0	単一 133号
山留材質料	無 47日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		35. 8	28, 900	1, 034, 620			WB251910
		t	35. 8	28, 900	1, 034, 620	0	0	単一 134号
合 計					2, 894, 714			
					0		-2, 894, 714	

0/38t当たり内訳書

切梁・腹起し
第 89号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	38	47, 420	1, 801, 960	38	1, 801, 960	単一 135号
山留材質料	無 46日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	30. 2	28, 700	866, 740	30. 2	866, 740	単一 136号
合 計					0			
					2, 668, 700		2, 668, 700	
変更積算金額					0			
					2, 434, 442		2, 434, 442	円／t

340/0袋当たり内訳書

第 90号内訳書 土のう (1期施工・設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		340	7, 328	2, 491, 520			WB252730
		袋	340	7, 328	2, 491, 520	0	0	単一 137号
大型土のう積込			340	1, 279	434, 860			WYB00037
		袋	340	1, 279	434, 860	0	0	単一 138号
大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 5km以下		340	1, 597	542, 980			WYB00050
		袋	340	1, 597	542, 980	0	0	単一 139号
合 計					3, 165, 166			
					0		-3, 165, 166	

0/340袋当たり内訳書

第 91号内訳書 土のう (1期施工・設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	340	7, 328	2, 491, 520	340	2, 491, 520	単一 140号
大型土のう積込			0	0	0			WYB00040
		袋	340	1, 279	434, 860	340	434, 860	単一 141号
大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 5km以下		0	0	0			WYB00055
		袋	340	1, 597	542, 980	340	542, 980	単一 142号
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	55. 3	265. 4	14, 676	55. 3	14, 676	
合 計					0			
					3, 484, 036		3, 484, 036	
変更積算金額					0			
					3, 178, 555		3, 178, 555	円／袋

340/0袋当たり内訳書

第 92号内訳書 土のう (2期施工・設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		340	1, 432	486, 880			WB252730
		袋	340	1, 432	486, 880	0	0	単一 143号
大型土のう積込			340	1, 279	434, 860			WYB00037
		袋	340	1, 279	434, 860	0	0	単一 138号
大型土のう運搬	運搬距離 L=20. 0km以下		340	2, 236	760, 240			WYB00100
		袋	340	2, 236	760, 240	0	0	単一 144号
合 計					1, 534, 504			
					0		-1, 534, 504	

0/385袋当たり内訳書

第 93号内訳書 土のう (2期施工・設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	385	1, 432	551, 320	385	551, 320	単一 145号
大型土のう積込			0	0	0			WYB00103
		袋	385	1, 279	492, 415	385	492, 415	単一 146号
大型土のう運搬	運搬距離 L=17. 5km		0	0	0			WYB00108
		袋	385	2, 236	860, 860	385	860, 860	単一 147号
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	55. 3	265. 4	14, 676	55. 3	14, 676	
合 計					0			
					1, 919, 271		1, 919, 271	
変更積算金額					0			
					1, 750, 989		1, 750, 989	円／袋

340/0袋当たり内訳書

第 94号内訳書 土のう (1期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		340	688. 9	234, 226			WB252730
		袋	340	688. 9	234, 226	0	0	単一 117号
大型土のう積込			340	1, 279	434, 860			WYB00037
		袋	340	1, 279	434, 860	0	0	単一 138号
大型土のう運搬	運搬距離 L=20. 0km以下		340	2, 236	760, 240			WYB00100
		袋	340	2, 236	760, 240	0	0	単一 144号
大型土のう荷下ろし			340	1, 212	412, 080			WYB00088
		袋	340	1, 212	412, 080	0	0	単一 148号
合 計					1, 679, 951			
					0			
							-1, 679, 951	

0/340袋当たり内訳書

第 95号内訳書 土のう (1期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	340	688. 9	234, 226	340	234, 226	単一 149号
大型土のう積込			0	0	0			WYB00040
		袋	340	1, 279	434, 860	340	434, 860	単一 141号
大型土のう運搬	運搬距離 L=17. 5km		0	0	0			WYB00107
		袋	340	2, 236	760, 240	340	760, 240	単一 150号
大型土のう荷下ろし			0	0	0			WYB00104
		袋	340	1, 212	412, 080	340	412, 080	単一 151号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	55. 3	1, 729	95, 613	55. 3	95, 613	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	6. 1	280. 7	1, 712	6. 1	1, 712	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	6. 1	418. 3	2, 551	6. 1	2, 551	
合 計					0			
					1, 941, 282		1, 941, 282	
変更積算金額					0			
					1, 771, 069		1, 771, 069	円／袋

340/0袋当たり内訳書

第 96号内訳書
土のう
(2期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		340	688. 9	234, 226			WB252730
		袋	340	688. 9	234, 226	0	0	単一 117号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		283	280. 7	79, 438			CA900010
		m 3	283	280. 7	79, 438	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		283	1, 339	378, 937			CB210110
		m 3	283	1, 339	378, 937	0	0	
残土等処分	ほぐし土		340	700	238, 000			WYB00091
		m 3	340	700	238, 000	0	0	単一 152号
合 計					849, 005			
					0		-849, 005	

0/385袋当たり内訳書

第 97号内訳書
土のう
(2期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	385	688. 9	265, 226	385	265, 226	単一 149号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	315	280. 7	88, 420	315	88, 420	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	315	1, 339	421, 785	315	421, 785	
残土等処分	ほぐし土		0	0	0			WYB00112
		m 3	378	700	264, 600	378	264, 600	単一 153号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	55. 3	1, 729	95, 613	55. 3	95, 613	
合 計					0			
					1, 135, 644		1, 135, 644	
変更積算金額					0			
					1, 036, 069		1, 036, 069	円／袋

1,000/0m3当たり内訳書

第 98号内訳書
締切盛土
(1期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,113	280.7	312,419			CA900010
		m 3	1,113	280.7	312,419	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		1,113	418.3	465,567			CB210110
		m 3	1,113	418.3	465,567	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1,001	267	267,267			CA900030
		m 3	1,001	267	267,267	0	0	
合 計					953,605			
					0		-953,605	

0/1,000m3当たり内訳書

第 99号内訳書
締切盛土
(1期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,282	280. 7	359, 857	1, 282	359, 857	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		0	0	0			CB210110
	31. 5km以下	m 3	170	3, 513	597, 210	170	597, 210	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 113	418. 3	465, 567	1, 113	465, 567	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	1, 001	267	267, 267	1, 001	267, 267	
合 計					0			
					1, 689, 901		1, 689, 901	
変更積算金額					0			
					1, 541, 730		1, 541, 730	円／m3

1,800/0m3当たり内訳書

締切盛土

第 100号内訳書 (2期施工)

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 500m3当たり内訳書

第 101号内訳書 締切盛土 (2期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 663	280. 7	466, 804	1, 663	466, 804	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 19. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 663	2, 621	4, 358, 723	1, 663	4, 358, 723	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	1, 497	267	399, 699	1, 497	399, 699	
合 計					0			
					5, 225, 226		5, 225, 226	
変更積算金額					0			
					4, 767, 078		4, 767, 078	円／m3

1,000/0m3当たり内訳書

第 102号内訳書 締切盛土撤去 (1期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1,001	272. 1	272, 372			CA900020
		m 3	1,001	272. 1	272, 372	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下		1,001	2, 621	2, 623, 621			CB210110
		m 3	1,001	2, 621	2, 623, 621	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,001	123. 4	123, 523			CA900310
		m 3	1,001	123. 4	123, 523	0	0	
合 計					2, 754, 765			
					0			
							-2, 754, 765	

0/1,000m3当たり内訳書

第 103号内訳書 締切盛土撤去 (1期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	0 1,001	0 272. 1	0 272, 372	 1,001	 272, 372	CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	0 1,001	0 2, 621	0 2, 623, 621	 1,001	 2, 623, 621	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 1,001	0 123. 4	0 123, 523	 1,001	 123, 523	CA900310
合 計					0 3, 019, 516		3, 019, 516	
変更積算金額					0 2, 754, 765		2, 754, 765	円／m3

1,800/0m3当たり内訳書

第 104号内訳書 締切盛土撤去 (2期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1,801	272. 1	490, 052			CA900020
		m 3	1,801	272. 1	490, 052	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		1,801	1,339	2,411, 539			CB210110
		m 3	1,801	1,339	2,411, 539	0	0	
残土等処分	ほぐし土		2,162	700	1,513, 400			WYB00096
		m 3	2,162	700	1,513, 400	0	0	単一 154号
合 計					4,027, 884			
					0		-4,027, 884	

0/1, 500m3当たり内訳書

第 105号内訳書 締切盛土撤去 (2期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	0	0	0			CA900020
			1, 497	272. 1	407, 333	1, 497	407, 333	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	0	0	0			CB210110
			1, 497	1, 339	2, 004, 483	1, 497	2, 004, 483	
残土等処分	ほぐし土	m 3	0	0	0			WYB00113
			1, 796	700	1, 257, 200	1, 796	1, 257, 200	単一 155号
合 計					0			
					3, 669, 016		3, 669, 016	
変更積算金額					0			
					3, 347, 316		3, 347, 316	円／m3

18. 7/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 106号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/33.6t当たり内訳書

切梁・腹起し
第 107号内訳書

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	33. 6	47, 420	1, 593, 312	33. 6	1, 593, 312	単一 135号
山留材質料	無 54日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	26. 7	30, 280	808, 476	26. 7	808, 476	単一 164号
合 計					0			
					2, 401, 788			
変更積算金額					0			
					2, 190, 958			
								円／t

277/0袋当たり内訳書

土のう
第 108号内訳書 (1期施工・設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		277	7, 328	2, 029, 856			WB252730
		袋	277	7, 328	2, 029, 856	0	0	単一 137号
大型土のう積込			277	1, 279	354, 283			WYB00052
		袋	277	1, 279	354, 283	0	0	単一 165号
大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km以下		277	1, 398	387, 246			WYB00059
		袋	277	1, 398	387, 246	0	0	単一 166号
合 計					2, 528, 390			
					0		-2, 528, 390	

0/277袋当たり内訳書

土のう
第 109号内訳書 (1期施工・設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	231	280. 7	64, 841	231	64, 841	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	231	3, 513	811, 503	231	811, 503	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	277	7, 328	2, 029, 856	277	2, 029, 856	単一 140号
大型土のう積込			0	0	0			WYB00054
		袋	277	1, 279	354, 283	277	354, 283	単一 167号
大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km以下		0	0	0			WYB00063
		袋	277	1, 398	387, 246	277	387, 246	単一 168号
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	36. 4	265. 4	9, 660	36. 4	9, 660	
合 計					0			
					3, 657, 389		3, 657, 389	
変更積算金額					0			
					3, 336, 709		3, 336, 709	円／袋

277/0袋当たり内訳書

第 110号内訳書 土のう (2期施工・設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		277	1, 432	396, 664			WB252730
		袋	277	1, 432	396, 664	0	0	単一 143号
大型土のう積込			277	1, 279	354, 283			WYB00052
		袋	277	1, 279	354, 283	0	0	単一 165号
大型土のう運搬	運搬距離 L=20. 0km以下		277	2, 236	619, 372			WYB00105
		袋	277	2, 236	619, 372	0	0	単一 169号
合 計					1, 250, 169			
					0		-1, 250, 169	

0/314袋当たり内訳書

第 111号内訳書 土のう (2期施工・設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	314	1, 432	449, 648	314	449, 648	単一 145号
大型土のう積込			0	0	0			WYB00114
		袋	314	1, 279	401, 606	314	401, 606	単一 170号
大型土のう運搬	運搬距離 L=11. 1km		0	0	0			WYB00116
		袋	314	1, 845	579, 330	314	579, 330	単一 171号
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	36. 4	265. 4	9, 660	36. 4	9, 660	
合 計					0			
					1, 440, 244		1, 440, 244	
変更積算金額					0			
					1, 313, 962		1, 313, 962	円／袋

277/0袋当たり内訳書

第 112号内訳書 土のう (1期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		277	688. 9	190, 825			WB252730
		袋	277	688. 9	190, 825	0	0	単一 117号
大型土のう積込			277	1, 279	354, 283			WYB00052
		袋	277	1, 279	354, 283	0	0	単一 165号
大型土のう運搬	運搬距離 L=20. 0km以下		277	2, 236	619, 372			WYB00105
		袋	277	2, 236	619, 372	0	0	単一 169号
大型土のう荷下ろし			277	1, 212	335, 724			WYB00069
		袋	277	1, 212	335, 724	0	0	単一 172号
合 計					1, 368, 666			
					0			
							-1, 368, 666	

0/277袋当たり内訳書

第 113号内訳書 土のう (1期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	277	688. 9	190, 825	277	190, 825	単一 149号
大型土のう積込			0	0	0			WYB00054
		袋	277	1, 279	354, 283	277	354, 283	単一 167号
大型土のう運搬	運搬距離 L=11. 1km		0	0	0			WYB00081
		袋	277	1, 845	511, 065	277	511, 065	単一 173号
大型土のう荷下ろし			0	0	0			WYB00080
		袋	277	1, 212	335, 724	277	335, 724	単一 174号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	36. 4	1, 729	62, 935	36. 4	62, 935	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	4	280. 7	1, 122	4	1, 122	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4	362. 5	1, 450	4	1, 450	
合 計					0			
					1, 457, 404		1, 457, 404	
変更積算金額					0			
					1, 329, 618		1, 329, 618	円／袋

277/0袋当たり内訳書

第 114号内訳書 土のう
(2期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		277	688. 9	190, 825			WB252730
		袋	277	688. 9	190, 825	0	0	単一 117号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		231	280. 7	64, 841			CA900010
		m 3	231	280. 7	64, 841	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		231	1, 339	309, 309			CB210110
		m 3	231	1, 339	309, 309	0	0	
残土等処分	ほぐし土		277	700	193, 900			WYB00097
		m 3	277	700	193, 900	0	0	単一 175号
合 計					692, 336			
					0		-692, 336	

0/314袋当たり内訳書

第 115号内訳書 土のう
(2期施工・撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	314	688. 9	216, 314	314	216, 314	単一 149号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	258	280. 7	72, 420	258	72, 420	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	258	1, 339	345, 462	258	345, 462	
残土等処分	ほぐし土		0	0	0			WYB00115
		m 3	309	700	216, 300	309	216, 300	単一 176号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	36. 4	1, 729	62, 935	36. 4	62, 935	
合 計					0			
					913, 431		913, 431	
変更積算金額					0			
					833, 340		833, 340	円／袋

1,000/0m3当たり内訳書

第 116号内訳書 締切盛土 (1期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,166	280.7	327,296			CA900010
		m 3	1,166	280.7	327,296	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,166	362.5	422,675			CB210110
		m 3	1,166	362.5	422,675	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1,049	267	280,083			CA900030
		m 3	1,049	267	280,083	0	0	
合 計					939,738			
					0		-939,738	

0/1,000m3当たり内訳書

第 117号内訳書 締切盛土 (1期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2,332	280. 7	654, 592	2, 332	654, 592	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 166	3, 513	4, 096, 158	1, 166	4, 096, 158	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 166	362. 5	422, 675	1, 166	422, 675	
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	1, 049	267	280, 083	1, 049	280, 083	
合 計					0			
					5, 453, 508		5, 453, 508	
変更積算金額					0			
					4, 975, 339		4, 975, 339	円／m3

1,800/0m3当たり内訳書

第 118号内訳書 締切盛土 (2期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		2, 055	280. 7	576, 838			CA900010
		m 3	2, 055	280. 7	576, 838	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		2, 055	3, 513	7, 219, 215			CB210110
		m 3	2, 055	3, 513	7, 219, 215	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1, 849	267	493, 683			CA900030
		m 3	1, 849	267	493, 683	0	0	
合 計					7, 562, 892			
					0		-7, 562, 892	

0/1, 200m3当たり内訳書

第 119号内訳書 締切盛土 (2期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 337	280. 7	375, 295	1, 337	375, 295	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 14. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 337	2, 119	2, 833, 103	1, 337	2, 833, 103	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	1, 203	267	321, 201	1, 203	321, 201	
合 計					0			
					3, 529, 599		3, 529, 599	
変更積算金額					0			
					3, 220, 123		3, 220, 123	円／m3

1,000/0m3当たり内訳書

第 120号内訳書 締切盛土撤去 (1期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1,049	272. 1	285,432			CA900020
		m 3	1,049	272. 1	285,432	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		1,049	3,513	3,685,137			CB210110
		m 3	1,049	3,513	3,685,137	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,049	123. 4	129,446			CA900310
		m 3	1,049	123. 4	129,446	0	0	
合 計					3,740,526			
					0			
							-3,740,526	

0/1,000m3当たり内訳書

第 121号内訳書 締切盛土撤去 (1期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	0 1,049	0 272. 1	0 285,432	 1,049	 285,432	CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	0 1,049	0 2,119	0 2,222,831	 1,049	 2,222,831	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 1,049	0 123. 4	0 129,446	 1,049	 129,446	CA900310
合 計					0 2,637,709		 2,637,709	
変更積算金額					0 2,406,434		 2,406,434	円／m3

1,800/0m3当たり内訳書

第 122号内訳書 締切盛土撤去 (2期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1,849	272. 1	503, 112			CA900020
		m 3	1,849	272. 1	503, 112	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		1,849	1,339	2,475, 811			CB210110
		m 3	1,849	1,339	2,475, 811	0	0	
残土等処分	ほぐし土		2,219	700	1,553, 300			WYB00098
		m 3	2,219	700	1,553, 300	0	0	単一 177号
合 計					4,134, 838			
					0		-4,134, 838	

0/1, 200m3当たり内訳書

第 123号内訳書 締切盛土撤去 (2期施工)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	0 1, 203	0 272. 1	0 327, 336	 1, 203	 327, 336	CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	0 1, 203	0 1, 339	0 1, 610, 817	 1, 203	 1, 610, 817	CB210110
残土等処分	ほぐし土	m 3	0 1, 444	0 700	0 1, 010, 800	 1, 444	 1, 010, 800	WYB00118 単一 178号
合 計					0 2, 948, 953		 2, 948, 953	
変更積算金額					0 2, 690, 389		 2, 690, 389	円／m3

48/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 124号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/707人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 125号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	707	13, 340	9, 431, 380	707	9, 431, 380	単一 180号
合 計					0			
					9, 431, 380		9, 431, 380	
変更積算金額					0			
					8, 604, 425		8, 604, 425	円／人日

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費
 第 126号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		2	439, 300	878, 600			WB010350
	BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	2	439, 300	878, 600	0	0	単一 181号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)		2	2, 244, 000	4, 488, 000			WB010350
		回	2	2, 244, 000	4, 488, 000	0	0	単一 182号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		6	1, 042, 000	6, 252, 000			WB010350
		回	6	1, 042, 000	6, 252, 000	0	0	単一 183号
合 計					10, 599, 882			
					10, 599, 882		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 127号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		475	5, 610	2, 664, 750			WB010020
		t	475	5, 610	2, 664, 750	0	0	単一 184号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		237	3, 000	711, 000			WB010030
		t	237	3, 000	711, 000	0	0	単一 185号
合 計					3, 079, 427			
					0			
							-3, 079, 427	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 128号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 462	0 5, 610	0 2, 591, 820	 462	 2, 591, 820	WB010020 単一 186号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	0 231	0 3, 000	0 693, 000	 231	 693, 000	WB010030 単一 187号
合 計					0 3, 284, 820		 3, 284, 820	
変更積算金額					0 2, 996, 478		 2, 996, 478	円／式

149袋当たり内訳書

第 1号内訳書

土のう
(撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		149	688. 9	102, 646			WB252730
		袋	149	688. 9	102, 646	0	0	単一 29号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		124	280. 7	34, 806			CA900010
		m 3	124	280. 7	34, 806	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		124	3, 513	435, 612			CB210110
		m 3	124	3, 513	435, 612	0	0	
合 計					522, 760			
					522, 760		0	

102/0m当たり内訳書

仮設防護柵
(撤去)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	102	5, 207	531, 114			WB821130
			102	5, 207	531, 114	0	0	単一 34号
合 計					484, 492			
					0		-484, 492	

0/107m当たり内訳書

仮設防護柵
(撤去)

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	0 107	0 5, 207	0 557, 149	 107	 557, 149	WB821130 単一 35号
合 計					0 557, 149		557, 149	
変更積算金額					0 508, 241		508, 241	円／m

37. 19/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下		37. 19	7, 504	279, 073			CB010410
		t	37. 19	7, 504	279, 073	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t		37. 19	8, 576	318, 941			CB010420
		t	37. 19	8, 576	318, 941	0	0	
合 計					545, 520		-545, 520	
					0			

0/37.49t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 5号内訳書

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		0	0	0			CB010410
		t	37.49	3,752	140,662	37.49	140,662	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	37.49	8,576	321,514	37.49	321,514	
合 計					0			
					462,176			
変更積算金額					0			
					421,605			
							421,605	円／t

13/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 6号内訳書

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			13	13, 340	173, 420			WB010212
		人日	13	13, 340	173, 420	0	0	単一 36号
合 計					158, 197			
					0		-158, 197	

0/76人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 7号内訳書

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	76	13, 340	1, 013, 840	76	1, 013, 840	単一 37号
合 計					0			
					1, 013, 840			
変更積算金額					0			
					924, 844			
							924, 844	円／人日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	871.9
						1		871.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	955.8	955.8	CA900030	
			m 3	1	955.8	955.8		
計						955.8		
						955.8		
単価						955.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,477
						1		2,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		1	2,716	2,716	CB210110	
			m 3	1	2,716	2,716		
計						2,716		
						2,716		
単価						2,716	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	263	
						1		263	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ス)		土砂 土量50,000m3未満		1	288.3	288.3	CA900010		
			m 3	1	288.3	288.3			
計						288.3			
						288.3			
単価						288.3			
						288.3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	736.8
						1		736.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	807.8	807.8	CB220010	
			m 2	1	807.8	807.8		
計						807.8		
						807.8		
単価						807.8		
						807.8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	370. 1	
						1		370. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	405. 8	405. 8	CB220010		
			m 2	1	405. 8	405. 8			
計						405. 8			
						405. 8			
単価						405. 8	円／m2		
						405. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	736. 8	
						1		736. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	807. 8	807. 8	CB220010		
			m 2	1	807. 8	807. 8			
計						807. 8			
						807. 8			
単価						807. 8	円／m2		
						807. 8			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一7号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 19m	単位	本	数量	1	2, 143, 952
						1	2, 143, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 23. 3m 2. 2m 0m 0m 19m 生コンクリート各種		1	1, 780, 000	1, 780, 000	WB230310
			本	1	1, 780, 000	1, 780, 000	単一 55号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1. 2	160, 100	192, 120	WB810010
			t	1. 2	160, 100	192, 120	単一 56号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1. 1	159, 100	175, 010	WB810010
			t	1. 1	159, 100	175, 010	単一 57号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 02	161, 200	3, 224	WB810010
			t	0. 02	161, 200	3, 224	単一 58号
杭頭処理		1, 200mm		1	24, 380	24, 380	WB230350
			本	1	24, 380	24, 380	単一 59号
補強リング (材料費)		L6-50×50 曲げ加工含む		10	8, 688	86, 880	WYB00017
			本	10	8, 688	86, 880	単一 60号
補強リング固定Uボルト (材料費)		D32用(ナット2個含む)		70	270	18, 900	WYB00019
			個	70	270	18, 900	単一 61号
補強リング固定Uボルト (材料費)		D25用(ナット2個含む)		60	260	15, 600	WYB00021
			個	60	260	15, 600	単一 62号
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		260	100	26, 000	WYB00023
			箇所	260	100	26, 000	単一 63号
スペーサー固定金具 (材料費)		D32用(ナット2個及び裏当て材含む)		36	330	11, 880	WYB00025
			個	36	330	11, 880	単一 64号
スペーサー固定金具 (材料費)		D25用(ナット2個及び裏当て材含む)		48	320	15, 360	WYB00027
			個	48	320	15, 360	単一 65号

1 次单価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 040
						1		1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 141	1, 141	CA900320	
			m 3	1	1, 141	1, 141		
計						1, 141		
						1, 141		
単価						1, 141		
						1, 141	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	822. 6
						1		822. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		1	901. 8	901. 8	CB227010	
			m 3	1	901. 8	901. 8		
計						901. 8		
						901. 8		
単価						901. 8		
						901. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 858	
						1		3, 858	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051		
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 67号		
計						4, 230			
						4, 230			
単価						4, 230			
						4, 230	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一11号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 37m	単位	本	数量	1	3,736,863
						1	3,736,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1,200mm 42.5m 0m 0m 0m 37m 生コンクリート各種		1	3,320,000	3,320,000	WB230310
			本	1	3,320,000	3,320,000	単一 68号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.9	159,100	461,390	WB810010
				2.9	159,100	461,390	単一 57号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03	161,200	4,836	WB810010
				0.03	161,200	4,836	単一 58号
杭頭処理		1,200mm		1	24,380	24,380	WB230350
			本	1	24,380	24,380	単一 59号
補強リング (材料費)		L6-50×50 曲げ加工含む		17	8,688	147,696	WYB00031
			本	17	8,688	147,696	単一 69号
補強リング固定Uボルト (材料費)		D25用(ナット2個含む)		200	260	52,000	WYB00033
			個	200	260	52,000	単一 70号
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		400	100	40,000	WYB00034
			箇所	400	100	40,000	単一 71号
スペーサー固定金具 (材料費)		D25用(ナット2個及び裏当て材含む)		140	320	44,800	WYB00036
			個	140	320	44,800	単一 72号
計						4,095,102	
						4,095,102	
単価						4,096,000	
						4,096,000	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	積込 (コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 040	
						1		1, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 141	1, 141	CA900320		
			m 3	1	1, 141	1, 141			
計						1, 141			
						1, 141			
単価						1, 141	円／m3		
						1, 141			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	822. 6	
						1		822. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		1	901. 8	901. 8	CB227010		
			m 3	1	901. 8	901. 8			
計						901. 8			
						901. 8			
単価						901. 8	円／m3		
						901. 8			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 858
						1		3, 858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一 67号	
計						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 527
						1		1, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 675	1, 675	CB221110	
			m 2	1	1, 675	1, 675		
計						1, 675		
単価						1, 675		
						1, 675	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	23, 225	
						1		23, 225	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無		1	25, 460	25, 460	WB474310		
			m 3	1	25, 460	25, 460	単一 74号		
計						25, 460			
						25, 460			
単価						25, 460			
						25, 460			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	158, 543	
						1		158, 543	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	173, 800	173, 800	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無							
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	173, 800	173, 800	単一	75号	
計						173, 800			
						173, 800			
単価						173, 800			
						173, 800	円／t		

1 次单価表

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	0 100	単価	0 1, 791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0. 18	0 62, 350	0 11, 223	WB810010 単一 77号	
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZT77	本	0 100	0 1, 850	0 185, 000	WYB000002 単一 78号	
計						0 196, 223		
単価						0 1, 963	円／本	
変更積算単価						1, 791	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	機械式継手	D19+D19	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		2, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D19×D19		0	0	0	WB822010	
			箇所	1	2, 284	2, 284	単一 79号	
計						0		
						2, 284		
単価						0		
						2, 284		
変更積算単価								
						2, 084		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	機械式継手	D16+D16	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1, 786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16		0	0	0	WB822010	
			箇所	1	1, 957	1, 957	単一 80号	
計						0		
						1, 957		
単価						0		
						1, 957		
変更積算単価								
						1, 786		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36, 123
						1		36, 123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	1	39, 600	39, 600	WB474240	
				1	39, 600	39, 600	単一 90号	
計						39, 600		
						39, 600		
単価						39, 600		
						39, 600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	逆T式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		35, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	0	0	0	WB474240	
				1	39, 010	39, 010	単一 91号	
計						0		
						39, 010		
単価						0		
						39, 010	円／m3	
変更積算単価								
						35, 590	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0	単価	0
						1		159, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		0	0	0	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	174, 800	174, 800	単一 92号	
計						0		
						174, 800		
単価						0		
						174, 800	円／t	
変更積算単価								
						159, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	158, 543
						1		158, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	173, 800	173, 800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	173, 800	173, 800	単一 75号	
計						173, 800		
						173, 800		
単価						173, 800		
						173, 800	円／t	

1 次单価表

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	0	単価	0
						100		1, 791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 18	62, 350	11, 223	WB810010 単一 77号	
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZT77		0	0	0	WYB00005	
			本	100	1, 850	185, 000	単一 78号	
計						0		
						196, 223		
単価						0		
						1, 963	円／本	
変更積算単価								
						1, 791	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	機械式継手	D32+D32	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D32×D32		0	0	0	WB822010	
			箇所	1	4, 343	4, 343	単一 93号	
計						0		
						4, 343		
単価						0		
						4, 343		
変更積算単価								
						3, 962		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	機械式継手	D16+D16	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1, 786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16		0	0	0	WB822010	
			箇所	1	1, 957	1, 957	単一 80号	
計						0		
						1, 957		
単価						0	円／箇所	
						1, 957		
変更積算単価						1, 786	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	機械式鉄筋定着加工費	呼び経D13	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		325. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		L=3650 (Head-bar 工法)		0	0	0	WYB00013	
			箇所	1	357	357	単－ 97号	
計						0		
						357		
単価						0		
						357		
変更積算単価							円／箇所	
						325. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	落橋防止ケーブル孔		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		4, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シース（材料費）		VP75 L=970	本	0	0	0	WYB00001	
				1	788	788	単－ 100号	
トランペットシース（材料費）		TR90 L=330	個	0	0	0	WYB00003	
				1	4, 600	4, 600	単－ 101号	
計						0		
						5, 388		
単価						0		
						5, 388	円／箇所	
変更積算単価								
						4, 916	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	6, 434	
						10		6, 434	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 93	75, 840	70, 531. 2	CB226170		
			m 3	0. 93	75, 840	70, 531. 2			
計						70, 531. 2			
						70, 531. 2			
単価						7, 054	円／m		
						7, 054			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	控 100mm	単位	m2	数量	1	単価	8,774
						1		8,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾟﾛｯｸ各種 再生砕石	m 2	1	9,619	9,619	CB226030	
		RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し		1	9,619	9,619		
計						9,619		
						9,619		
単価						9,619	円／m2	
						9,619		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55,964
						1		55,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	61,350	61,350	CB226180	
			m 3	1	61,350	61,350		
計						61,350		
						61,350		
単価						61,350		
						61,350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,224
						1		3,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,535	3,535	CB224710	
			m 2	1	3,535	3,535		
計						3,535		
						3,535		
単価						3,535		
						3,535	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	6, 434
						10		6, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 93	75, 840	70, 531. 2	CB226170	
			m 3	0. 93	75, 840	70, 531. 2		
計						70, 531. 2		
						70, 531. 2		
単価						7, 054	円／m	
						7, 054		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	控 100mm	単位	m2	数量	1	単価	8, 774
						1		8, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾟﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し		1	9, 619	9, 619	CB226030	
			m 2	1	9, 619	9, 619		
計						9, 619		
						9, 619		
単価						9, 619		
						9, 619		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55, 964
						1		55, 964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	61, 350	61, 350	CB226180	
			m 3	1	61, 350	61, 350		
計						61, 350		
						61, 350		
単価						61, 350		
						61, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 224
						1		3, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 535	3, 535	CB224710	
			m 2	1	3, 535	3, 535		
計						3, 535		
						3, 535		
単価						3, 535	円／m2	
						3, 535		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	平張コンクリート	18-8-25(高炉) 高さ 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	4, 134	
						10		4, 134	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下	m 2	10	1, 675	16, 750	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		10	1, 675	16, 750			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	28, 570	28, 570	CB240010		
		18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	28, 570	28, 570			
計						45, 320			
						45, 320			
単価						4, 532	円／m2		
						4, 532			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	平張コンクリート	18-8-25(高炉) 高さ 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	4, 134
						10		4, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下		10	1, 675	16, 750	CB221110	
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	10	1, 675	16, 750		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	28, 570	28, 570	CB240010	
		18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	28, 570	28, 570		
計						45, 320		
						45, 320		
単価						4, 532	円／m2	
						4, 532		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	仮設舗装		単位	m2	数量	1	単価	2, 680	
						1		2, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー		1	810. 7	810. 7	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	810. 7	810. 7			
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3）		1	2, 127	2, 127	CB410260		
		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 127	2, 127			
計						2, 937. 7			
						2, 937. 7			
単価						2, 938			
						2, 938			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	7,849
						1		7,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無 加算無し		1	8,605	8,605	WB810510	
			m	1	8,605	8,605	単一 119号	
計						8,605		
						8,605		
単価						8,605	円／m	
						8,605		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	仮設舗装		単位	m2	数量	1	単価	2, 680	
						1		2, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	810. 7	810. 7	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	810. 7	810. 7			
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3）		1	2, 127	2, 127	CB410260		
		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 127	2, 127			
計						2, 937. 7			
						2, 937. 7			
単価						2, 938			
						2, 938			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	7,849
						1		7,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無 加算無し		1	8,605	8,605	WB810510	
			m	1	8,605	8,605	単一 119号	
計						8,605		
						8,605		
単価						8,605	円／m	
						8,605		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 10.5m 平均鋼矢板引拔長 10.5m	単位	枚	数量	1	単価	24,730
						1		24,730
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		1	9,590	9,590	WB250200	
			枚	1	9,590	9,590	単－ 127号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 12m以下		1	5,513	5,513	WB250240	
			枚	1	5,513	5,513	単－ 128号	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 11m/枚 56日 無 有 3650円 無 1回		1	12,000	12,000	WB250150	
			枚	1	12,000	12,000	単－ 129号	
計						27,103		
						27,103		
単価						27,110		
						27,110	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一47号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜き長 10m	単位	枚	数量	0	0
						1	24,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下		0	0	0	WB250200
			枚	1	9,590	9,590	単一 130号
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0	WB250240
			枚	1	5,513	5,513	単一 131号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 10.5m/枚 66日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0	WB250150
			枚	1	12,020	12,020	単一 132号
計						0	
						27,123	
単価						0	
						27,130	円／枚
変更積算単価							
						24,750	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－48号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10. 5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	単位	枚	数量	0 1	単価 34, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
W J 併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下 50≦Nmax<100	枚	0 1	0 23, 390	0 23, 390	WB250220 単－ 156号
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 9m以下	枚	0 1	0 4, 744	0 4, 744	WB250240 単－ 157号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 10. 5m/枚 72日 無 有 3650円 有 1回	枚	0 1	0 10, 060	0 10, 060	WB250150 単－ 158号
計						0 38, 194	
単価						0 38, 200	円／枚
変更積算単価						34, 850	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均 鋼矢板引拔長 9m	単位	枚	数量	1	単価	32, 803	
						1		32, 803	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
W J 併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下 50≦Nmax<100		1	23, 390	23, 390	WB250220		
			枚	1	23, 390	23, 390	単－ 159号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 9m以下		1	4, 744	4, 744	WB250240		
			枚	1	4, 744	4, 744	単－ 160号		
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 9.5m/枚 47日 無 有 3650円 有 1回		1	7, 820	7, 820	WB250150		
			枚	1	7, 820	7, 820	単－ 161号		
計						35, 954			
						35, 954			
単価						35, 960	円／枚		
						35, 960			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均 鋼矢板引抜長 9m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 33,980
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
W J 併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下 50≦Nmax<100	枚	0 1	0 23,390	0 23,390	WB250220 単－ 156号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 9m以下	枚	0 1	0 4,744	0 4,744	WB250240 単－ 157号	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 9.5m/枚 72日 無 有 3650円 有 1回	枚	0 1	0 9,102	0 9,102	WB250150 単－ 162号	
計						0 37,236		
単価						0 37,240	円／枚	
変更積算単価						33,980	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700	円／m 3	
						700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		0	0	0		
			m 3	1	700	700		
計						0		
						700		
単価						0	円／m 3	
						700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－53号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－54号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		0	0	0		
			m 3	1	700	700		
計						0		
						700		
単価						0		
						700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一55号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 23. 3m 2. 2m 0m 0m 19m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 780, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 76	26, 775	47, 124	
とび工			人	1. 76	25, 935	45, 645	
特殊作業員			人	1. 76	23, 205	40, 840	
普通作業員			人	1. 76	20, 160	35, 481	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 23. 3m 2. 2m	日	1. 76	264, 100	464, 816	WK230580 単一 188号
クローラクレーン運転		1, 200mm 23. 3m 2. 2m	日	1. 76	145, 100	255, 376	WK230070 単一 189号
バックホウ運転			日	1. 76	33, 520	58, 995	WK230570 単一 190号
生コンクリート 高炉		30-18-25 (20) 最低セメント量350kg/m ³ 水セメント比55%以下	m ³	23. 422	23, 800	557, 443	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		274, 280	
計						1, 780, 000	
単価						1, 780, 000	円／本

参考資料（１）

		単価使用年月		歩掛使用年月		労務調整係数	
		2023. 12		2023. 12		1. 000-00-00-2-0	
単一57号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 159, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180	
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 875	49, 875	
諸雑費（まるめ）			式	1		45	
計						159, 100	
単価						159, 100	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 200	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240			
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 875	49, 875			
諸雑費（まるめ）			式	1		85			
計						161, 200			
単価						161, 200	円／ t		

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2023. 12</div> <div>2023. 12</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>	
単一59号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	24,380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.11	26,775	2,945			
特殊作業員			人	0.37	23,205	8,585			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		50t吊	日	0.11	81,500	8,965			
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		3,885			
計						24,380			
単価						24,380	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	補強リング（材料費）	L6-50×50 曲げ加工含む	単位	本	数量	1	単価	8,688
						1		8,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		0. 012	124, 000	1, 488		
			t	0. 012	124, 000	1, 488		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満(リング溶接含む)		1	7, 200	7, 200		
			本	1	7, 200	7, 200		
計						8, 688		
						8, 688		
単価						8, 688		
						8, 688	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	補強リング固定Uボルト（材料費）	D32用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定Uボルト		D32用(ナット2個含む)		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
						270		
単価						270		
						270	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	補強リング固定Ｕボルト（材料費）	D25用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定Ｕボルト		D25用(ナット2個含む)		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100		
						100	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	スペーサー固定金具（材料費）	D32用(ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	330
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		D32用(ナット2個及び裏当て材含む)		1	330	330		
			個	1	330	330		
計						330		
						330		
単価						330		
						330	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	スペーサー固定金具（材料費）	D25用(ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	320
						1		320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		D25用(ナット2個及び裏当て材含む)		1	320	320		
			個	1	320	320		
計						320		
						320		
単価						320		
						320	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一66号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単一67号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）						
			m 3	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一68号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 42.5m 0m 0m 0m 37m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3,320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.78	26,775	74,434	
とび工			人	2.78	25,935	72,099	
特殊作業員			人	2.78	23,205	64,509	
普通作業員			人	2.78	20,160	56,044	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 42.5m	日	2.78	348,600	969,108	WK230580 単一 191号
クローラクレーン運転		1,200mm 42.5m	日	2.78	145,100	403,378	WK230070 単一 192号
バックホウ運転			日	2.78	33,520	93,185	WK230570 単一 190号
生コンクリート 高炉		30-18-25(20) 最低セメント量350kg/m ³ 水セメント比55%以下	m ³	45.612	23,800	1,085,565	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		501,678	
計						3,320,000	
単価						3,320,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	補強リング（材料費）	L6-50×50 曲げ加工含む	単位	本	数量	1	単価	8, 688
						1		8, 688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		0. 012	124, 000	1, 488		
			t	0. 012	124, 000	1, 488		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満(リング溶接含む)		1	7, 200	7, 200		
			本	1	7, 200	7, 200		
計						8, 688		
						8, 688		
単価						8, 688		
						8, 688	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	補強リング固定Uボルト（材料費）	D25用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定Uボルト		D25用(ナット2個含む)		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700	円／m 3	
						700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一74号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 25,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.06	26,775	1,606	
特殊作業員			人	0.18	23,205	4,176	
普通作業員			人	0.24	20,160	4,838	
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m 3	10.2	22,900	233,580	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	86,430	5,185	WK470110 単一 193号
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	478.9	4,789	WB240050 単一 194号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		426	
計						254,600	
単価						25,460	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月		2023. 12	
						歩掛使用年月		2023. 12	
						労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単一75号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	173, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 575	64, 575			
諸雑費（まるめ）			式	1		45			
計						173, 800			
単価						173, 800	円／ t		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	175, 900
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼			S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工			加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 575	64, 575		
諸雑費（まるめ）				式	1		85		
計							175, 900		
単価							175, 900	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	62, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋		別途計上	t	1. 03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 343. 75	62, 343		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						62, 350		
単価						62, 350	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZT77		0	0	0		
			本	1	1, 850	1, 850		
計						0		
						1, 850		
単価						0	円／本	
						1, 850		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一79号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D19×D19	単位	箇所	数量	1	単価 2, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D19×D19					
			箇所	1	424. 2	424	
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 1 9 継手一般用					
			組	1	1, 860	1, 860	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		0	
計						2, 284	
単価						2, 284	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－80号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1, 957
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D16×D16	箇所	1	387. 45	387	摘要
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 1 6 継手一般用					
			組	1	1, 570	1, 570	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 957	
単価						1, 957	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	機械式鉄筋定着加工費	L=3680	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3m超～4m以下 呼び経D16		0	0	0		
			箇所	1	422	422		
計						0 422		
単価						0 422	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	機械式鉄筋定着加工費	L=1760 (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び経D16		0	0	0		
			箇所	1	332	332		
計						0		
						332		
単価						0	円／箇所	
						332		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	機械式鉄筋定着加工費	L=3650 (Head=bar工法)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3m超～4m以下 呼び経D13		0	0	0		
			箇所	1	357	357		
計						0		
						357		
単価						0		
						357	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	機械式鉄筋定着加工費	L=630 (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m以下 呼び経D13		0	0	0		
			箇所	1	292	292		
計						0		
						292		
単価						0	円／箇所	
						292		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－85号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価 3, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	26, 775	37, 485	
型わく工			人	1. 3	25, 410	33, 033	
とび工			人	3. 3	25, 935	85, 585	
普通作業員			人	3. 3	20, 160	66, 528	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 900	22, 450	
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		80, 819	
計						325, 900	
単価						3, 259	円／空m 3

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－86号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価 3, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	26, 775	37, 485	
型わく工			人	1. 3	25, 410	33, 033	
とび工			人	3. 3	25, 935	85, 585	
普通作業員			人	3. 3	20, 160	66, 528	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 900	22, 450	
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		80, 819	
計						325, 900	
単価						3, 259	円／空m 3

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単-87号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価 5, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 1	26, 775	56, 227	
型わく工			人	2. 7	25, 410	68, 607	
とび工			人	4. 2	25, 935	108, 927	
普通作業員			人	6	20, 160	120, 960	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 2	44, 900	53, 880	
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		134, 799	
計						543, 400	
単価						5, 434	円／空m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一88号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	26, 775	42, 840	
とび工			人	8. 5	25, 935	220, 447	
普通作業員			人	1. 3	20, 160	26, 208	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		109, 145	
計						461, 500	
単価						4, 615	円／掛m 2

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2023. 12</div> <div>2023. 12</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－89号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 615	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 6	26, 775	42, 840			
とび工			人	8. 5	25, 935	220, 447			
普通作業員			人	1. 3	20, 160	26, 208			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860			
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		109, 145			
計						461, 500			
単価						4, 615	円／掛m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一90号	逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	26,775	16,065	
特殊作業員			人	0.2	23,205	4,641	
型わく工			人	1.8	25,410	45,738	
とび工			人	0.5	25,935	12,967	
普通作業員			人	1.6	20,160	32,256	
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m 3	10.2	22,900	233,580	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	86,430	5,185	WK470110 単一 193号
雑工種 10%			式	1		11,685	
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		33,883	
計						396,000	
単価						39,600	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一91号	逆T式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 39,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	26,775	16,065	
特殊作業員			人	0.2	23,205	4,641	
型わく工			人	2	25,410	50,820	
とび工			人	0.4	25,935	10,374	
普通作業員			人	1.7	20,160	34,272	
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m 3	10.2	22,900	233,580	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	86,430	5,185	WK470110 単一 195号
雑工種 8%			式	1		9,708	
諸雑費（率+まるめ） 21%			式	1		25,455	
計						390,100	
単価						39,010	円／m 3

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－92号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価 174, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	107, 000	110, 210	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 575	64, 575	
諸雑費（まるめ）			式	1		15	
計						174, 800	
単価						174, 800	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－93号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D32×D32	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D32×D32	箇所	1	643. 65	643	
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 3 2 継手一般用	組	1	3, 700	3, 700	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 343	
単価						4, 343	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	機械式鉄筋定着加工費	L=3680	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3m超～4m以下 呼び経D16		0	0	0		
			箇所	1	422	422		
計						0 422		
単価						0 422	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	機械式鉄筋定着加工費	L=1760 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び経D16		0	0	0		
			箇所	1	332	332		
計						0		
						332		
単価						0	円／箇所	
						332		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	機械式鉄筋定着加工費	L=670 (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m以下 呼び経D16		0	0	0		
			箇所	1	327	327		
計						0		
						327		
単価						0		
						327	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	機械式鉄筋定着加工費	L=3650 (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3m超～4m以下 呼び経D13		0	0	0		
			箇所	1	357	357		
計						0 357		
単価						0 357	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	円形型枠（材料費）	D250	単位	m	数量	1	単価	1, 070
						1		1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ 250		1	1, 070	1, 070		
			m	1	1, 070	1, 070		
計						1, 070		
						1, 070		
単価						1, 070		
						1, 070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	円形型枠（材料費）	D200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ 200		0	0	0		
			m	1	876	876		
計						0		
						876		
単価						0		
						876	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	シース（材料費）	VP75 L=970	単位	本	数量	0	単価	0
						1		788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－7 5		0	0	0		
			m	0. 97	812. 5	788		
計						0		
						788		
単価						0		
						788	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	トランペットシース（材料費）	TR90 L=330	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トランペットシース		TR90 L=330		0	0	0		
			個	1	4, 600	4, 600		
計						0		
						4, 600		
単価						0		
						4, 600	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-102号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700	円／m 3	
						700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 346
						1		3, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	26, 775	3, 346		
			人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 346		
						3, 346		
単価						3, 346		
						3, 346	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 900
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	23, 205	2, 900		
			人	0. 125	23, 205	2, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 900		
						2, 900		
単価						2, 900		
						2, 900	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 520
						1		2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	20, 160	2, 520		
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 520		
						2, 520		
単価						2, 520		
						2, 520	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	2, 979
						1		2, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	23, 835	2, 979		
			人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 979		
						2, 979		
単価						2, 979		
						2, 979	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 664	
						1		2, 664	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0. 125	21, 315	2, 664			
			人	0. 125	21, 315	2, 664			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 664			
						2, 664			
単価						2, 664			
						2, 664			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一109号	ダンプトラック運転（損料）	2t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	1,545
						1	1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				3.5	140	490	
			L	3.5	140	490	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,020	1,020	
			時間	1	1,020	1,020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	35	35	
			時間	1	35	35	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,545	
						1,545	
単価						1,545	
						1,545	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一110号	ダンプトラック運転（損料）	4t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	2, 346
						1	2, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5. 4	140	756	
			L	5. 4	140	756	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 540	1, 540	
			時間	1	1, 540	1, 540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	50	50	
			時間	1	50	50	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 346	
						2, 346	
単価						2, 346	
						2, 346	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一111号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	2,596
						1	2,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5.9	140	826	
			L	5.9	140	826	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,770	1,770	
			時間	1	1,770	1,770	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,596	
						2,596	
単価						2,596	
						2,596	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一112号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	3,734
						1	3,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				8.6	140	1,204	
			L	8.6	140	1,204	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,530	2,530	
			時間	1	2,530	2,530	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,734	
						3,734	
単価						3,734	
						3,734	円／時間

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700	
						1		700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分		ほぐし土		1	700	700			
			m 3	1	700	700			
計						700			
						700			
単価						700	円／m 3		
						700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一114号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	26, 775	7, 443	
特殊作業員			人	0. 278	23, 205	6, 450	
普通作業員			人	0. 278	20, 160	5, 604	
耐候性大型土のう（2. 0 t用）		φ110（丸型）×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4, 300	43, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	55, 080	15, 312	WK250500 単一 196号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		771	
計						78, 580	
単価						7, 858	円／袋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一115号	大型土のう積込		単位	袋	数量	100	1, 279
						100	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 111	26, 775	29, 747	
			人	1. 111	26, 775	29, 747	
特殊作業員				1. 111	23, 205	25, 780	
			人	1. 111	23, 205	25, 780	
普通作業員				1. 111	20, 160	22, 397	
			人	1. 111	20, 160	22, 397	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 111	44, 900	49, 883	
			日	1. 111	44, 900	49, 883	
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						127, 900	
						127, 900	
単価						1, 279	
						1, 279	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 5km以下	単位	袋	数量	100	単価	1, 597	
						100		1, 597	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		2. 857	55, 890	159, 677	WYB00041		
			日	2. 857	55, 890	159, 677	単一 197号		
諸雑費（まるめ）				1		23			
			式	1		23			
計						159, 700			
						159, 700			
単価						1, 597			
						1, 597			

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2023. 12</div> <div>2023. 12</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>	
単一117号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	688.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.069	26,775	1,847			
特殊作業員			人	0.069	23,205	1,601			
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	49,880	3,441	WK250500 単一 198号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						6,889			
単価						688.9	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装						
			m	1	8,605.2	8,605		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8,605		
単価						8,605	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700	円／m 3	
						700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一121号	大型土のう積込		単位	袋	数量	100	1, 279
						100	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 111	26, 775	29, 747	
			人	1. 111	26, 775	29, 747	
特殊作業員				1. 111	23, 205	25, 780	
			人	1. 111	23, 205	25, 780	
普通作業員				1. 111	20, 160	22, 397	
			人	1. 111	20, 160	22, 397	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 111	44, 900	49, 883	
			日	1. 111	44, 900	49, 883	
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						127, 900	
						127, 900	
単価						1, 279	
						1, 279	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km以下	単位	袋	数量	100	単価	1, 398
						100		1, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		2. 5	55, 890	139, 725	WYB00049	
			日	2. 5	55, 890	139, 725	単－ 199号	
諸雑費（まるめ）				1		75		
			式	1		75		
計						139, 800		
						139, 800		
単価						1, 398	円／袋	
						1, 398		

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2023. 12</div> <div>2023. 12</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－123号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 858	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 278	26, 775	7, 443			
特殊作業員			人	0. 278	23, 205	6, 450			
普通作業員			人	0. 278	20, 160	5, 604			
耐候性大型土のう（２．０ｔ用）		φ110（丸型）×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4, 300	43, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	55, 080	15, 312	WK250500		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		771	単－ 200号		
計						78, 580			
単価						7, 858	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一124号	大型土のう積込		単位	袋	数量	0	0
					100	単価	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 111	26, 775	29, 747	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 111	23, 205	25, 780	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 111	20, 160	22, 397	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 111	44, 900	49, 883	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						127, 900	
単価						0	
						1, 279	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						100		1, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		0	0	0	WYB00066	
			日	2. 5	55, 890	139, 725	単－ 201号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		75		
計						0		
						139, 800		
単価						0		
						1, 398	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一127号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 345	26, 775	9, 237			
とび工			人	0. 69	25, 935	17, 895			
普通作業員			人	0. 345	20, 160	6, 955			
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 345	134, 800	46, 506	WK250010		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		15, 307	単一 202号		
計						95, 900			
単価						9, 590	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単一128号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位 枚 数量 10 単価 5,513
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役		人	0.2 26,775 5,355
とび工		人	0.4 25,935 10,374
普通作業員		人	0.2 20,160 4,032
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.2 134,800 26,960 WK250010 単一 203号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 8,409
計			55,130
単価			5,513 円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一130号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 9,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.345	26,775	9,237	
とび工			人	0.69	25,935	17,895	
普通作業員			人	0.345	20,160	6,955	
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.345	134,800	46,506	WK250010 単一 204号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		15,307	
計						95,900	
単価						9,590	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単一131号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	5, 513	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 2	26, 775	5, 355			
とび工			人	0. 4	25, 935	10, 374			
普通作業員			人	0. 2	20, 160	4, 032			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	134, 800	26, 960	WK250010		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		8, 409	単一 205号		
計						55, 130			
単価						5, 513	円／枚		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一132号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 66日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価 12, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 63	5, 940	3, 742	
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 63	13, 140	8, 278	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						12, 020	
単価						12, 020	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	47, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	29, 670	296, 700	WB251931 単－ 206号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	17, 750	177, 500	WB251932 単－ 207号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						474, 200		
単価						47, 420	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	山留材質料	無 47日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	5, 640	5, 640		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料（47日）	t	0. 22	16, 694	3, 672		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 900		
単価						28, 900	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単－135号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	47,420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	29,670	296,700	WB251931 単－ 208号		
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	17,750	177,500	WB251932 単－ 209号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						474,200			
単価						47,420	円／ t		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一136号	山留材質料	無 46日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 28, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	5, 520	5, 520	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123	
副部材（A）		賃料（46日）	t	0. 22	16, 339	3, 594	
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336	
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						28, 700	
単価						28, 700	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一137号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	26, 775	7, 443	
特殊作業員			人	0. 278	23, 205	6, 450	
普通作業員			人	0. 278	20, 160	5, 604	
耐候性大型土のう（2. 0 t用）		φ110（丸型）×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	55, 080	15, 312	WK250500 単一 196号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		771	
計						73, 280	
単価						7, 328	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－138号	大型土のう積込		単位	袋	数量	100	1, 279
						100	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 111	26, 775	29, 747	
			人	1. 111	26, 775	29, 747	
特殊作業員				1. 111	23, 205	25, 780	
			人	1. 111	23, 205	25, 780	
普通作業員				1. 111	20, 160	22, 397	
			人	1. 111	20, 160	22, 397	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 111	44, 900	49, 883	
			日	1. 111	44, 900	49, 883	
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						127, 900	
						127, 900	
単価						1, 279	
						1, 279	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 5km以下	単位	袋	数量	100	単価	1, 597
						100		1, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		2. 857	55, 890	159, 677	WYB00051	
			日	2. 857	55, 890	159, 677	単－ 197号	
諸雑費（まるめ）				1		23		
			式	1		23		
計						159, 700		
						159, 700		
単価						1, 597	円／袋	
						1, 597		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一140号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	26, 775	7, 443	
特殊作業員			人	0. 278	23, 205	6, 450	
普通作業員			人	0. 278	20, 160	5, 604	
耐候性大型土のう（2. 0 t用）		φ110（丸型）×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	55, 080	15, 312	WK250500 単一 200号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		771	
計						73, 280	
単価						7, 328	円／袋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	大型土のう積込		単位	袋	数量	0 100	単価	0 1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 1. 111	0 26, 775	0 29, 747		
特殊作業員			人	0 1. 111	0 23, 205	0 25, 780		
普通作業員			人	0 1. 111	0 20, 160	0 22, 397		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0 1. 111	0 44, 900	0 49, 883		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 93		
計						0 127, 900		
単価						0 1, 279	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一142号	大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 5km以下	単位	袋	数量	0	0
					100	単価	1, 597
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好		0	0	0	WYB00056
			日	2. 857	55, 890	159, 677	単一 210号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		23	
	計					0	
						159, 700	
	単価					0	
						1, 597	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一143号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 1,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.116	26,775	3,105	
特殊作業員			人	0.116	23,205	2,691	
普通作業員			人	0.116	20,160	2,338	
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	53,320	6,185	WK250500 単一 211号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						14,320	
単価						1,432	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	大型土のう運搬	運搬距離 L=20. 0km以下	単位	袋	数量	100	単価	2, 236	
						100		2, 236	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		4	55, 890	223, 560	WYB00101		
			日	4	55, 890	223, 560	単－ 212号		
諸雑費（まるめ）				1		40			
			式	1		40			
計						223, 600			
						223, 600			
単価						2, 236			
						2, 236			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一145号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 1,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.116	26,775	3,105	
特殊作業員			人	0.116	23,205	2,691	
普通作業員			人	0.116	20,160	2,338	
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	53,320	6,185	WK250500 単一 213号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						14,320	
単価						1,432	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一146号	大型土のう積込		単位	袋	数量	0	0
						100	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 111	26, 775	29, 747	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 111	23, 205	25, 780	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 111	20, 160	22, 397	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 111	44, 900	49, 883	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						127, 900	
単価						0	
						1, 279	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一147号	大型土のう運搬	運搬距離 L=17. 5km	単位	袋	数量	0	0
					100	単価	2, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		0	0	0	WYB00109
			日	4	55, 890	223, 560	単一 214号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						223, 600	
単価						0	
						2, 236	円／袋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一148号	大型土のう荷下ろし		単位	袋	数量	100	1, 212
						100	1, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 053	26, 775	28, 194	
			人	1. 053	26, 775	28, 194	
特殊作業員				1. 053	23, 205	24, 434	
			人	1. 053	23, 205	24, 434	
普通作業員				1. 053	20, 160	21, 228	
			人	1. 053	20, 160	21, 228	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 053	44, 900	47, 279	
			日	1. 053	44, 900	47, 279	
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						121, 200	
						121, 200	
単価						1, 212	円／袋
						1, 212	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一149号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 688.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.069	26,775	1,847	
特殊作業員			人	0.069	23,205	1,601	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	49,880	3,441	WK250500 単一 215号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,889	
単価						688.9	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	大型土のう運搬	運搬距離 L=17. 5km	単位	袋	数量	0	単価	0	
					100			2, 236	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		0	0	0	WYB00110		
			日	4	55, 890	223, 560	単－ 214号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		40			
計						0			
						223, 600			
単価						0			
						2, 236	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一151号	大型土のう荷下ろし		単位	袋	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1. 053	26, 775	28, 194	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	1. 053	23, 205	24, 434	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1. 053	20, 160	21, 228	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 053	44, 900	47, 279	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		65	
	計					0	
						121, 200	
	単価					0	
						1, 212	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		0	0	0		
			m 3	1	700	700		
計						0		
						700		
単価						0		
						700	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700	円／m 3	
						700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		0	0	0		
			m 3	1	700	700		
計						0		
						700		
単価						0		
						700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一156号	W J 併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下 50≦Nmax<100	単位	枚	数量	10	単価 23,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.5	26,775	13,387	
とび工			人	1	25,935	25,935	
普通作業員			人	0.5	20,160	10,080	
溶接工			人	0.5	27,720	13,860	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.5	134,800	67,400	WK250010 単一 204号
杭打ち用ウォータージェット運転			日	1	67,630	67,630	WK250040 単一 216号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		35,608	
計						233,900	
単価						23,390	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一157号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	26, 775	4, 605	
とび工			人	0. 345	25, 935	8, 947	
普通作業員			人	0. 172	20, 160	3, 467	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	134, 800	23, 185	WK250010 単一 205号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 236	
計						47, 440	
単価						4, 744	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一158号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 72日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量		1	単価	10, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 63	6, 480	4, 082			
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 63	9, 490	5, 978			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						10, 060			
単価						10, 060	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一159号	W J 併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下 50≦Nmax<100	単位	枚	数量	10	単価 23,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.5	26,775	13,387	
とび工			人	1	25,935	25,935	
普通作業員			人	0.5	20,160	10,080	
溶接工			人	0.5	27,720	13,860	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.5	134,800	67,400	WK250010 単一 202号
杭打ち用ウォータージェット運転			日	1	67,630	67,630	WK250040 単一 217号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		35,608	
計						233,900	
単価						23,390	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一160号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	26, 775	4, 605	
とび工			人	0. 345	25, 935	8, 947	
普通作業員			人	0. 172	20, 160	3, 467	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	134, 800	23, 185	WK250010 単一 203号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 236	
計						47, 440	
単価						4, 744	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 47日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	7, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 57	4, 230	2, 411			
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 57	9, 490	5, 409			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 820			
単価						7, 820	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一162号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 72日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	9,102
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g ／m）	t	0. 57	6, 480	3, 693		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 57	9, 490	5, 409		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 102		
単価						9, 102	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－163号	山留材質料	無 41日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 27, 710
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	4, 920	4, 920	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123	
副部材（A）		賃料（41日）	t	0. 22	14, 563	3, 203	
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336	
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						27, 710	
単価						27, 710	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一164号	山留材質料	無 54日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 30, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	6, 480	6, 480	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123	
副部材（A）		賃料（54日）	t	0. 22	19, 180	4, 219	
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336	
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						30, 280	
単価						30, 280	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一165号	大型土のう積込		単位	袋	数量	100	1, 279
						100	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 111	26, 775	29, 747	
			人	1. 111	26, 775	29, 747	
特殊作業員				1. 111	23, 205	25, 780	
			人	1. 111	23, 205	25, 780	
普通作業員				1. 111	20, 160	22, 397	
			人	1. 111	20, 160	22, 397	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 111	44, 900	49, 883	
			日	1. 111	44, 900	49, 883	
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						127, 900	
						127, 900	
単価						1, 279	
						1, 279	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km以下	単位	袋	数量	100	単価	1, 398
						100		1, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		2. 5	55, 890	139, 725	WYB00060	
			日	2. 5	55, 890	139, 725	単－ 199号	
諸雑費（まるめ）				1		75		
			式	1		75		
計						139, 800		
						139, 800		
単価						1, 398	円／袋	
						1, 398		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一167号	大型土のう積込		単位	袋	数量	0	単価
						100	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1. 111	26, 775	29, 747	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	1. 111	23, 205	25, 780	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1. 111	20, 160	22, 397	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 111	44, 900	49, 883	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		93	
	計					0	
						127, 900	
	単価					0	
						1, 279	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	大型土のう運搬	運搬距離 L=0. 3km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						100		1, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 ﾀｲﾔ損耗費良好		0	0	0	WYB00064	
			日	2. 5	55, 890	139, 725	単－ 201号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		75		
計						0		
						139, 800		
単価						0		
						1, 398	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	大型土のう運搬	運搬距離 L=20. 0km以下	単位	袋	数量	100	単価	2, 236
						100		2, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 ﾀｲﾔ損耗費良好		4	55, 890	223, 560	WYB00106	
			日	4	55, 890	223, 560	単－ 212号	
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						223, 600		
						223, 600		
単価						2, 236		
						2, 236	円／袋	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	大型土のう積込		0	0	0
		単位	袋	数量	単価
				100	1, 279
名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役			0	0	0
		人	1. 111	26, 775	29, 747
特殊作業員			0	0	0
		人	1. 111	23, 205	25, 780
普通作業員			0	0	0
		人	1. 111	20, 160	22, 397
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0
		日	1. 111	44, 900	49, 883
諸雑費（まるめ）			0		0
		式	1		93
計					0
					127, 900
単価					0
					1, 279
					円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一171号	大型土のう運搬	運搬距離 L=11. 1km	単位	袋	数量	0	0
					100	単価	1, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		0	0	0	WYB00117
			日	3. 3	55, 890	184, 437	単一 218号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		63	
計						0	
						184, 500	
単価						0	
						1, 845	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	大型土のう荷下ろし		単位	袋	数量	100		単価	1, 212
						100			1, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 053	26, 775	28, 194			
			人	1. 053	26, 775	28, 194			
特殊作業員				1. 053	23, 205	24, 434			
			人	1. 053	23, 205	24, 434			
普通作業員				1. 053	20, 160	21, 228			
			人	1. 053	20, 160	21, 228			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 053	44, 900	47, 279			
			日	1. 053	44, 900	47, 279			
諸雑費（まるめ）				1		65			
			式	1		65			
計						121, 200			
						121, 200			
単価						1, 212			
						1, 212	円／袋		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－173号	大型土のう運搬	運搬距離 L=11. 1km	単位	袋	数量	0	単価	0
						100		1, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		10t積級 タイヤ損耗費良好		0	0	0	WYB00082	
			日	3. 3	55, 890	184, 437	単－ 218号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		63		
計						0		
						184, 500		
単価						0		
						1, 845	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一174号	大型土のう荷下ろし		単位	袋	数量	0 100	単価 1, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0 1. 053	0 26, 775	0 28, 194	
特殊作業員			人	0 1. 053	0 23, 205	0 24, 434	
普通作業員			人	0 1. 053	0 20, 160	0 21, 228	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0 1. 053	0 44, 900	0 47, 279	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 65	
計						0 121, 200	
単価						0 1, 212	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		0	0	0		
			m 3	1	700	700		
計						0		
						700		
単価						0		
						700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700		
						700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		0	0	0		
			m 3	1	700	700		
計						0		
						700		
単価						0		
						700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	439, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	23, 205	62, 653		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
運搬費等率 250%			式	1		313, 782		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						439, 300		
単価						439, 300	円／回	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0			
単一182号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価 2,244,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	4.9	23,205	113,704	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t 吊	時間	11.9	22,400	266,560	単一 219号
運搬費等率 490%			式	1		1,863,293	
諸雑費 (まるめ)			式	1		443	
計						2,244,000	
単価						2,244,000	円/回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 042, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	5. 5	23, 205	127, 627			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350			
運搬費等率 434%			式	1		846, 200			
諸雑費（まるめ）			式	1		823			
計						1, 042, 000			
単価						1, 042, 000	円／回		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 610		
単価						5, 610	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 610		
単価						5, 610	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 23. 3m 2. 2m	
	名称	規格	単位
	数量	単価	金額
運転手（特殊）		人	1
軽油		L	69
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45
諸雑費（まるめ）		式	1
計			264, 100
単価			264, 100
			円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	クローラクレーン運転	1, 200mm 23. 3m 2. 2m	単位	日	数量	1	単価	145, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835			
軽油			L	106	140	14, 840			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398			
諸雑費（まるめ）			式	1		27			
計						145, 100			
単価						145, 100	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	33, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	23, 835	19, 068		
軽油			L	28	140	3, 920		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 580	10, 528		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						33, 520		
単価						33, 520	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一191号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 42. 5m	単位	日	数量	1	単価 348, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835	
軽油			L	82	140	11, 480	
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 45	216, 000	313, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		85	
計						348, 600	
単価						348, 600	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一192号	クローラクレーン運転	1, 200mm 42. 5m	単位	日	数量	1	単価 145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835	
軽油			L	106	140	14, 840	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398	
諸雑費（まるめ）			式	1		27	
計						145, 100	
単価						145, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一193号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価 86, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835	
軽油			L	66	140	9, 240	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	供用日	1. 03	51, 800	53, 354	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						86, 430	
単価						86, 430	円／日

参考資料（２）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2023. 12</div> <div>2023. 12</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単一194号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	478. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 05	26, 775	1, 338			
普通作業員			人	0. 13	20, 160	2, 620			
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		831			
計						4, 789			
単価						478. 9	円／m 3		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一195号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価 86, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835	
軽油			L	66	140	9, 240	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	供用日	1. 03	51, 800	53, 354	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						86, 430	
単価						86, 430	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-196号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	104	140	14, 560		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						55, 080		
単価						55, 080	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一197号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	55,890
						1	55,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,315	21,315	
			人	1	21,315	21,315	
軽油				58	140	8,120	
			L	58	140	8,120	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.28	20,000	25,600	
			供用日	1.28	20,000	25,600	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	667	853	
			供用日	1.28	667	853	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						55,890	
						55,890	
単価						55,890	
						55,890	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	78	140	10, 920		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49, 880		
単価						49, 880	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一199号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	55,890
						1	55,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,315	21,315	
			人	1	21,315	21,315	
軽油				58	140	8,120	
			L	58	140	8,120	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.28	20,000	25,600	
			供用日	1.28	20,000	25,600	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	667	853	
			供用日	1.28	667	853	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						55,890	
						55,890	
単価						55,890	
						55,890	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	104	140	14, 560		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						55, 080		
単価						55, 080	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一201号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	0	単価	0
						1		55, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	21, 315	21, 315		
軽油				0	0	0		
			L	58	140	8, 120		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 28	20, 000	25, 600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 28	667	853		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						55, 890		
単価						0	円／日	
						55, 890		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	69	140	9, 660		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						134, 800		
単価						134, 800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	69	140	9, 660		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第１次基準値） 5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						134, 800		
単価						134, 800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	69	140	9, 660		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第１次基準値） 5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						134, 800		
単価						134, 800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	69	140	9, 660		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						134, 800		
単価						134, 800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	29, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 7	26, 775	45, 517			
とび工			人	3. 2	25, 935	82, 992			
溶接工			人	1. 7	27, 720	47, 124			
普通作業員			人	1. 7	20, 160	34, 272			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 900	76, 330			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 465			
計						296, 700			
単価						29, 670	円／ t		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	17, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	26, 775	26, 775			
とび工			人	1. 9	25, 935	49, 276			
溶接工			人	1	27, 720	27, 720			
普通作業員			人	1	20, 160	20, 160			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	44, 900	44, 900			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		8, 669			
計						177, 500			
単価						17, 750	円／ t		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	29, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	26, 775	45, 517		
とび工			人	3. 2	25, 935	82, 992		
溶接工			人	1. 7	27, 720	47, 124		
普通作業員			人	1. 7	20, 160	34, 272		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 900	76, 330		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 465		
計						296, 700		
単価						29, 670	円／ t	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－209号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	26, 775	26, 775	
とび工			人	1. 9	25, 935	49, 276	
溶接工			人	1	27, 720	27, 720	
普通作業員			人	1	20, 160	20, 160	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 900	44, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		8, 669	
計						177, 500	
単価						17, 750	円／ t

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	0	単価	0
						1		55, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	21, 315	21, 315		
軽油				0	0	0		
			L	58	140	8, 120		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 28	20, 000	25, 600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 28	667	853		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						55, 890		
単価						0	円／日	
						55, 890		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-211号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	94	140	13, 160		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	12, 000	16, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						53, 320		
単価						53, 320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一212号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	55,890
						1	55,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,315	21,315	
			人	1	21,315	21,315	
軽油				58	140	8,120	
			L	58	140	8,120	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.28	20,000	25,600	
			供用日	1.28	20,000	25,600	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	667	853	
			供用日	1.28	667	853	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						55,890	
						55,890	
単価						55,890	
						55,890	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-213号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	94	140	13, 160		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	12, 000	16, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						53, 320		
単価						53, 320	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一214号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	0 1	単価 55, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	21, 315	21, 315	
軽油				0	0	0	
			L	58	140	8, 120	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 28	20, 000	25, 600	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 28	667	853	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0 55, 890	
単価						0 55, 890	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-215号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835			
軽油			L	78	140	10, 920			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						49, 880			
単価						49, 880	円／日		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一216号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価 67, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	120	140	16, 800	
杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕		排ガス型（第1次）1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n	供用日	1. 3	39, 100	50, 830	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						67, 630	
単価						67, 630	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	杭打ち用ウォータージェット運転				
		単位	日	数量	
				1	単価
					67, 630
	名称	規格	単位	数量	単価
				金額	摘要
	軽油				
		L	120	140	16, 800
	杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕	排ガス型（第1次）1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n			
		供用日	1. 3	39, 100	50, 830
	諸雑費（まるめ）				
		式	1		0
	計				67, 630
	単価				
					67, 630 円／日

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-218号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位 日 数量 0 1 0 55,890
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
運転手（一般）		人	0 21,315 21,315
軽油		L	0 140 8,120
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	0 20,000 25,600
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 667 853
諸雑費（まるめ）		式	0 2 0 55,890
計			0 55,890
単価			0 55,890 円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70 t吊	単位	時間	数量	1	単価	22, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	23, 835	4, 051		
軽油			L	16	140	2, 240		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70 t吊	時間	1	16, 100	16, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						22, 400		
単価						22, 400	円／時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3, 050	
						1		3, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50, 000m3未満) 無し		1	3, 344	3, 344	CA900020		
			m 3	1	3, 344	3, 344			
計						3, 344			
						3, 344			
単価						3, 344			
						3, 344			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 025
						1		5, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 509	5, 509	CA900030	
			m 3	1	5, 509	5, 509		
計						5, 509		
						5, 509		
単価						5, 509		
						5, 509		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	871. 9
						1		871. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	955. 8	955. 8	CA900030	
			m 3	1	955. 8	955. 8		
計						955. 8		
						955. 8		
単価						955. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	243. 5
						1		243. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	267	267	CA900030	
			m 3	1	267	267		
計						267		
						267		
単価						267	円／m3	
						267		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 932
						1		1, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	1	2, 119	2, 119	CB210110	
				1	2, 119	2, 119		
計						2, 119		
						2, 119		
単価						2, 119		
						2, 119	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	256
						1		256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	280. 7	280. 7	CA900010	
				1	280. 7	280. 7		
計						280. 7		
						280. 7		
単価						280. 7		
						280. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 485
						1		59, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65, 210	65, 210	CB226190	
			m 3	1	65, 210	65, 210		
計						65, 210		
						65, 210		
単価						65, 210		
						65, 210	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+15cm	単位	m2	数量	1	単価	25, 852
						1		25, 852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)		1	28, 340	28, 340	WB825010	
			m 2	1	28, 340	28, 340	単一 26号	
計						28, 340		
						28, 340		
単価						28, 340		
						28, 340	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 968
						1		6, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7, 639	7, 639	CB226120	
			m 3	1	7, 639	7, 639		
計						7, 639		
						7, 639		
単価						7, 639		
						7, 639	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	54, 550
						1		54, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	59, 800	59, 800	CB226180	
			m 3	1	59, 800	59, 800		
計						59, 800		
						59, 800		
単価						59, 800		
						59, 800	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控 750	単位	m2	数量	1	単価	25, 003	
						1		25, 003	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	27, 410	27, 410	CB226230		
			m 2	1	27, 410	27, 410			
計						27, 410			
						27, 410			
単価						27, 410	円／m2		
						27, 410			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	大型ブロック積	控 800	単位	m2	数量	1	単価	25, 368
						1		25, 368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	27, 810	27, 810	CB226230	
			m 2	1	27, 810	27, 810		
計						27, 810		
						27, 810		
単価						27, 810	円／m2	
						27, 810		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控 850	単位	m2	数量	1	単価	25, 642	
						1		25, 642	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り		1	28, 110	28, 110	CB226230		
			m 2	1	28, 110	28, 110			
計						28, 110			
						28, 110			
単価						28, 110	円／m2		
						28, 110			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単ー14号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控 900	単位	m2	数量	1	単価	25, 916
						1		25, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	28, 410	28, 410	CB226230	
			m 2	1	28, 410	28, 410		
計						28, 410		
						28, 410		
単価						28, 410	円／m2	
						28, 410		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	大型ブロック積	控 950	単位	m2	数量	1	単価		26, 372	
						1			26, 372	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	28, 910	28, 910	CB226230			
			m 2	1	28, 910	28, 910				
計						28, 910				
						28, 910				
単価						28, 910				
						28, 910				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控 1550	単位	m2	数量	1	単価	28, 561
						1		28, 561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下 有り		1	31, 310	31, 310	CB226230	
			m 2	1	31, 310	31, 310		
計						31, 310		
						31, 310		
単価						31, 310		
						31, 310		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27, 977
						1		27, 977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2, 000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	30, 670	30, 670	CB226110	
			m 3	1	30, 670	30, 670		
計						30, 670		
						30, 670		
単価						30, 670		
						30, 670	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 409
						1		4, 409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4, 834	4, 834	CB226120	
			m 3	1	4, 834	4, 834		
計						4, 834		
						4, 834		
単価						4, 834		
						4, 834	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋(差し筋)	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	99, 614	
						1		99, 614	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～D25 ㊦含む		1. 03	106, 000	109, 180	WYB00001		
			t	1. 03	106, 000	109, 180	単一 27号		
計						109, 180			
						109, 180			
単価						109, 200			
						109, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 164
						1		1, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm 30m2以上 ロス含む		1. 11	1, 150	1, 276. 5	WYB00002	
			m 2	1. 11	1, 150	1, 276. 5	単一 28号	
計						1, 276. 5		
						1, 276. 5		
単価						1, 277		
						1, 277		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	工事用道路盛土 (撤去)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	3, 560
						1		3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	389. 8	389. 8	CA900020	
				1	389. 8	389. 8		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	1	3, 513	3, 513	CB210110	
				1	3, 513	3, 513		
計						3, 902. 8		
						3, 902. 8		
単価						3, 903		
						3, 903	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	舗装版破碎	アスファルト舗装版	単位	m2	数量	1	単価	158. 6
						1		158. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	173. 9	173. 9	CB430310	
				1	173. 9	173. 9		
計						173. 9		
						173. 9		
単価						173. 9		
						173. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一23号	袋詰玉石(撤去)	2t用	単位	袋	数量	1	7,555
						1	7,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石撤去		2t用		1	2,812	2,812	WYB00003
			袋	1	2,812	2,812	単一 30号
袋詰玉石運搬 (L = 15.0 km以下)		普通型 10～11t車		1	3,672	3,672	WYB00004
			袋	1	3,672	3,672	単一 31号
袋詰玉石荷卸		2t用		1	1,799	1,799	WYB00007
			袋	1	1,799	1,799	単一 32号
計						8,283	
						8,283	
単価						8,283	
						8,283	円／袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	4, 229
						1		4, 229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	4, 636	4, 636	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 22. 0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 636	4, 636		
計						4, 636		
						4, 636		
単価						4, 636		
						4, 636	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 287
						1		4, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 33号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,240	1,324,000		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	6,640	664,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	20,400	845,376		
諸雑費（まるめ）			式	1		624		
計						2,834,000		
単価						28,340	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～D25 ㊦含む	単位	t	数量	1	単価	106, 000
						1		106, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	106, 000	106, 000		
			t	1	106, 000	106, 000		
計						106, 000		
						106, 000		
単価						106, 000		
						106, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2以上 ㊦含む	単位	m 2	数量	1	単価	1, 150
						1		1, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 150	1, 150		
			m 2	1	1, 150	1, 150		
計						1, 150		
						1, 150		
単価						1, 150		
						1, 150	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	688. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	26, 775	1, 847		
特殊作業員			人	0. 069	23, 205	1, 601		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	49, 880	3, 441	WK250500 単一 38号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 889		
単価						688. 9	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－30号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	10	2, 812
						10	2, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 208	26, 775	5, 569	
			人	0. 208	26, 775	5, 569	
特殊作業員				0. 208	23, 205	4, 826	
			人	0. 208	23, 205	4, 826	
普通作業員				0. 416	20, 160	8, 386	
			人	0. 416	20, 160	8, 386	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 208	44, 900	9, 339	
			日	0. 208	44, 900	9, 339	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						28, 120	
						28, 120	
単価						2, 812	
						2, 812	円／袋

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2023. 12</div> <div>2023. 12</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>	
単一31号	袋詰玉石運搬（L＝15.0km以下）	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	10	単価	3,672	
						10		3,672	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック運転		普通型 10～11t車		0.83	44,250	36,727	WYB00005		
			日	0.83	44,250	36,727	単一 39号		
計						36,727			
						36,727			
単価						3,672			
						3,672	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－32号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	1, 799
						10	1, 799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 139	26, 775	3, 721	
			人	0. 139	26, 775	3, 721	
特殊作業員				0. 139	23, 205	3, 225	
			人	0. 139	23, 205	3, 225	
普通作業員				0. 238	20, 160	4, 798	
			人	0. 238	20, 160	4, 798	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 139	44, 900	6, 241	
			日	0. 139	44, 900	6, 241	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						17, 990	
						17, 990	
単価						1, 799	
						1, 799	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 207	5, 207		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 207		
単価						5, 207	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		5, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 207	5, 207		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 207		
単価						5, 207	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

單僱使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	78	140	10, 920		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49, 880		
単価						49, 880	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	1	単価	44, 250	
						1		44, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				1	21, 315	21, 315			
			人	1	21, 315	21, 315			
軽油				47	140	6, 580			
			L	47	140	6, 580			
トラック [普通型]		1 0 ～ 1 1 t 積		1. 12	14, 600	16, 352			
			供用日	1. 12	14, 600	16, 352			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						44, 250			
						44, 250			
単価						44, 250			
						44, 250			