この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事
工事地名	鹿児島県出水市下知識町地先外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 6年 3月	
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2389510018		１４）	単価適用年月	2024年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2024年 3月	
５）	変更回数	1回		１６）	前請負工事費	285,054,000	
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事		１７）	前請負代金額	261,250,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	362日間	自　令和 6年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年 2月28日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 1回変更）	至　令和 7年 3月28日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	鹿児島県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	出水		２３）	公 告 日	令和 6年 1月25日	
１１）	河川・路線	国道３号　芦北出水道路					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（　１ 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 (米之津川橋)			1		85,751,908			
		式	1		91,205,921	1	5,454,013	
PC橋工			1		83,519,396			
		式	1		86,452,072	1	2,932,676	
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工			1		52,826,657			
		式	1		52,826,657	0	0	
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁　σck=70N/mm2		35		52,826,657			内-1号
		本	35		52,826,657	0	0	
支承工			1		17,175,492			
		式	1		19,513,683	1	2,338,191	
ｺﾞﾑ支承 (P53)	可動 320×270 t=90mm 12mm×4層		35		5,912,428			内-2号
		個	0		0	-35	-5,912,428	
ｺﾞﾑ支承 (P53)	可動 320×270 t=90mm 12mm×4層		0		0			内-3号
		個	35		6,038,244	35	6,038,244	
ｺﾞﾑ支承 (A2)	固定 320×320 t=102mm 15mm×4層		35		5,446,468			内-4号
		個	0		0	-35	-5,446,468	
ｺﾞﾑ支承 (A2)	固定 320×320 t=102mm 15mm×4層		0		0			内-5号
		個	35		5,569,791	35	5,569,791	
変位制限装置 (P53,A2)	可動用　φ60 L=1.220m		36		5,816,596			内-6号
		組	0		0	-36	-5,816,596	
変位制限装置 (P53,A2)	可動用　φ60 L=1.220m		0		0			内-7号
		組	36		6,047,387	36	6,047,387	
台座ﾓﾙﾀﾙ (P53)	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		0		0			内-8号
		箇所	34		920,034	34	920,034	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
台座ﾓﾙﾀﾙ (A2)	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	0 34		0 938,227	34	938,227	内-9号
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1 1		1,502,480 1,954,400	1	451,920	
桁架設	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋	本	35 0	42,928 42,928	1,502,480 0	-35	-1,502,480	単-1号
桁架設	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋	本	0 35	0 55,840	0 1,954,400	35	1,954,400	単-2号
床版･横組工		式	1 1		10,575,929 10,575,929	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	50 50	53,596 53,596	2,679,800 2,679,800	0	0	単-3号
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570k N(60t)(1S21.8)	m	2,291 2,291	2,688 2,688	6,158,208 6,158,208	0	0	単-4号
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570k N(60t)(1S21.8) 固定 側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	86 86		1,737,921 1,737,921	0	0	内-10号
張出床版工		式	1 1		1,438,838 1,581,403	1	142,565	
型枠	一般型枠	m2	41 41		362,549 362,549	0	0	内-11号
鉄筋	SD345 D13	t	0.62 0.62	165,793 165,793	102,791 102,791	0	0	単-5号
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.35 1.22	163,868 163,868	57,353 199,918	0.87	142,565	単-6号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋ねじ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm		224	496.7	111,260			単-7号
		本	224	496.7	111,260	0	0	
鉄筋ねじ切り加工費	SD345 D16 加工長 L=40mm		8	651.6	5,212			単-8号
		本	8	651.6	5,212	0	0	
機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345 D13×D13（ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面）		121	1,857	224,697			単-9号
		箇所	121	1,857	224,697	0	0	
機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345 D16×D16（ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面）		103	2,164	222,892			単-10号
		箇所	103	2,164	222,892	0	0	
機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345 D19×D19（ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面）		8	2,453	19,624			単-11号
		箇所	8	2,453	19,624	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(普通)		12	27,705	332,460			単-12号
		m3	12	27,705	332,460	0	0	
橋梁現場塗装工			0		0			
		式	1		1,218,110	1	1,218,110	
ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装工			0		0			
		式	1		1,218,110	1	1,218,110	
表面含浸工（上部工）	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ系		0	0	0			単-13号
		m2	110	3,025	332,750	110	332,750	
表面含浸工（下部工）	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ系		0	0	0			単-14号
		m2	210	4,216	885,360	210	885,360	
橋梁付属物工			1		42,039			
		式	1		42,039	0	0	
銘板工			1		42,039			
		式	1		42,039	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銘板 （橋歴板）	鋳物用銅合金地金 200 ×300×13							単-15号
			1	42,039	42,039			
		枚	1	42,039	42,039	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工								
			1		2,010,878			
		式	1		2,010,878	0	0	
橋梁足場工								
			1		1,603,589			
		式	1		1,603,589	0	0	
橋台･橋脚回り足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ工								内-12号
			89		1,313,901			
		m	89		1,313,901	0	0	
側部足場								内-13号
			38		289,688			
		m	38		289,688	0	0	
昇降用設備工								
			1		407,289			
		式	1		407,289	0	0	
登り桟橋								内-14号
			2		407,289			
		箇所	2		407,289	0	0	
仮設工								
			1		179,595			
		式	1		1,482,822	1	1,303,227	
工事用道路工								
			0		0			
		式	1		112,398	1	112,398	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷 厚 100mm							単-16号
			0	0	0			
		m2	390	288.2	112,398	390	112,398	
汚濁防止工								
			0		0			
		式	1		1,024,542	1	1,024,542	
濁水処理設備								内-15号
			0		0			
		式	1		1,024,542	1	1,024,542	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			1		179,595			
		式	1		345,882	1	166,287	
交通誘導警備員			12		179,595			内-16号
		人日	0		0	-12	-179,595	
交通誘導警備員			0		0			内-17号
		人日	24		345,882	24	345,882	
直接工事費			1		85,751,908			
		式	1		91,205,921	1	5,454,013	
共通仮設費			1		6,535,326			
		式	1		10,989,761	1	4,454,435	
共通仮設費			1		2,081,170			
		式	1		6,000,359	1	3,919,189	
運搬費			1		1,629,524			
		式	1		4,420,244	1	2,790,720	
重建設機械分解組立輸送費			1		1,629,524			内-18号
		式	0		0	-1	-1,629,524	
重建設機械分解組立輸送費			0		0			内-19号
		式	1		4,420,244	1	4,420,244	
技術管理費			1		53,889			
		式	1		958,149	1	904,260	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1		53,889			内-20号
		式	1		53,889	0	0	
道路橋維持管理資料作成費			0		0			内-21号
		式	1		558,000	1	558,000	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費								内-22号
			0		0			
		式	1		120,000	1	120,000	
鉄筋探査								内-23号
			0		0			
		式	1		226,260	1	226,260	
営繕費								
			0		0			
		式	1		173,400	1	173,400	
快適ﾄｲﾚ								内-24号
			0		0			
		式	1		173,400	1	173,400	
現場環境改善費（率計上）								
			1		397,757			
		式	1		448,566	1	50,809	
共通仮設費（率計上）								
			1		4,454,156			
		式	1		4,989,402	1	535,246	
純工事費								
			1		92,287,234			
		式	1		102,195,682	1	9,908,448	
現場管理費								
			1		27,843,057			
		式	1		30,483,473	1	2,640,416	
工事原価								
			1		206,674,920			
		式	1		216,442,864	1	9,767,944	
一般管理費等								
			1		30,825,080			
		式	1		32,017,136	1	1,192,056	
工事価格								
			1		237,500,000			
		式	1		248,460,000	1	10,960,000	
消費税相当額								
			1		23,750,000			
		式	1		24,846,000	1	1,096,000	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（　１ 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計								
			1		261,250,000			
		式	1		273,306,000	1	12,056,000	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３－Ａ２）外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 (針原地区跨道橋)			1		47,588,710			
		式	1		47,588,710	0	0	
PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工			1		41,402,657			
		式	1		41,402,657	0	0	
架設支保工(固定)			1		9,061,500			
		式	1		9,061,500	0	0	
支保工基礎			135		583,213			内-1号
		m2	135		583,213	0	0	
支保工基礎 (側径間部)			66		1,034,560			内-2号
		m2	66		1,034,560	0	0	
支保	支保耐力29.4kN/m2以上39.2kN/m2未満		680		4,608,978			内-3号
		空m3	680		4,608,978	0	0	
支保 (側径間部)	支保耐力29.4kN/m2以上39.2kN/m2未満		120		1,756,587			内-4号
		空m3	120		1,756,587	0	0	
支保 (開口部)	支保耐力29.4kN/m2以上39.2kN/m2未満		170		1,078,162			内-5号
		空m3	170		1,078,162	0	0	
支承工			1		24,436			
		式	1		24,436	0	0	
ｺﾞﾑ支承	2700×105×10		4	6,109	24,436			単-1号
		個	4	6,109	24,436	0	0	
PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工			1		25,538,902			
		式	1		25,538,902	0	0	
円筒型枠	φ500 t=0.6mm 鋼製		93		1,228,687			内-6号
		m	93		1,228,687	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13							単-2号
			11.19	372,096	4,163,754			
		t	11.19	372,096	4,163,754	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-3号
			1.67	370,171	618,185			
		t	1.67	370,171	618,185	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-25(20)(早強)							単-4号
	一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間		113	124,643	14,084,659			
	割増無	m3	113	124,643	14,084,659	0	0	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 225t型							単-5号
	(12S12.7B)		305	13,105	3,997,025			
		m	305	13,105	3,997,025	0	0	
PC緊張	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 225t型							単-6号
	(12S12.7B) 両締め		8	180,824	1,446,592			
		ｹｰﾌﾞﾙ	8	180,824	1,446,592	0	0	
斜材･垂直材工								
			1		5,890,077			
		式	1		5,890,077	0	0	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷							単-7号
	厚 0.2m		43	1,653	71,079			
		m2	43	1,653	71,079	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40高炉(W/C規定							内-7号
	無し) t=10cm		44		590,856			
		m2	44		590,856	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-8号
(斜材)			0.97	175,508	170,242			
		t	0.97	175,508	170,242	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-9号
(斜材)			1.04	173,675	180,622			
		t	1.04	173,675	180,622	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-10号
(垂直材)			0.68	165,793	112,739			
		t	0.68	165,793	112,739	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-11号
(垂直材)			0.62	163,868	101,598			
		t	0.62	163,868	101,598	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋 (ﾒﾅｰｾﾞﾋﾝｼﾞ)	SD345 D13							単-12号
			0.22	165,793	36,474			
		t	0.22	165,793	36,474	0	0	
鉄筋 (ﾒﾅｰｾﾞﾋﾝｼﾞ)	SD345 D16～25 HDZT77							単-13号
			0.6	279,072	167,443			
		t	0.6	279,072	167,443	0	0	
ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋	1S28.6用							単-14号
			20	426.1	8,522			
		組	20	426.1	8,522	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-25(20)(早強)							単-15号
			22	30,455	670,010			
		m3	22	30,455	670,010	0	0	
型枠	一般型枠							内-8号
			88		777,400			
		m2	88		777,400	0	0	
型枠 (円形型枠)	一般型枠							内-9号
			9		111,392			
		m2	9		111,392	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-16号
			44	3,303	145,332			
		m2	44	3,303	145,332	0	0	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 950k N(100t)(1S28.6)							単-17号
			79	12,061	952,819			
		m	79	12,061	952,819	0	0	
PC緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 950k N(100t)(1S28.6) 片締め							単-18号
			10	72,018	720,180			
		ｹｰﾌﾞﾙ	10	72,018	720,180	0	0	
足場	安全ネット必要							内-10号
			230		1,073,369			
		掛m2	230		1,073,369	0	0	
端部土留壁工								
			1		211,659			
		式	1		211,659	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-19号
			0.23	165,793	38,132			
		t	0.23	165,793	38,132	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-25(20)(早強)							単-20号
			1	75,134	75,134			
		m3	1	75,134	75,134	0	0	
型枠	一般型枠							内-11号
			11		98,393			
		m2	11		98,393	0	0	
橋脚竪壁工								
			1		676,083			
		式	1		676,083	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-21号
			0.68	163,868	111,430			
		t	0.68	163,868	111,430	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-25(20)(早強)							単-22号
			14	30,455	426,370			
		m3	14	30,455	426,370	0	0	
型枠	一般型枠							内-12号
			16		138,283			
		m2	16		138,283	0	0	
橋梁付属物工								
			1		6,186,053			
		式	1		6,186,053	0	0	
排水装置工								
			1		9,582			
		式	1		9,582	0	0	
排水管	VPφ40							単-23号
			2	4,791	9,582			
		m	2	4,791	9,582	0	0	
地覆工								
			1		3,409,358			
		式	1		3,409,358	0	0	
場所打地覆･壁高欄	壁高欄高さ1.1m 24-12							内-13号
	-25(20)(普通)		77		2,822,358			
		m	77		2,822,358	0	0	
足場								内-14号
(側部足場)			77		587,000			
		m	77		587,000	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用防護柵工								
			1		1,255,710			
		式	1		1,255,710	0	0	
落下物等防止柵	柵高 0.9m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置無							内-15号
			77		1,114,997			
		m	77		1,114,997	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	設置 U型 M12 160×100 埋込式							内-16号
			77		140,713			
		m	77		140,713	0	0	
検査路工								
			1		1,469,364			
		式	1		1,469,364	0	0	
階段	W=600mm H=250mm							内-17号
			17		1,469,364			
		m	17		1,469,364	0	0	
銘板工								
			1		42,039			
		式	1		42,039	0	0	
銘板 （橋歴板）	鋳物用銅合金地金 200×300×13							単-24号
			1	42,039	42,039			
		枚	1	42,039	42,039	0	0	
舗装								
			1		612,347			
		式	1		610,980	1	-1,367	
舗装工								
			1		612,347			
		式	1		610,980	1	-1,367	
橋面防水工								
			1		381,042			
		式	1		378,835	1	-2,207	
橋面防水	ｼｰﾄ防水							単-25号
			134	2,365	316,910			
		m2	133	2,365	314,545	-1	-2,365	
排水用導水管	φ18 鋼製 溶融亜鉛ﾒｯｷ							単-26号
			45	635.1	28,579			
		m	44	635.1	27,944	-1	-635	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
成形目地材	幅30mm×厚5mm							単-27号
			80	264.6	21,168			
		m	83	264.6	21,961	3	793	
排水ｷｬｯﾌﾟ	橋面排水用　φ38.1×80 溶融亜鉛ﾒｯｷ							単-28号
			5	2,877	14,385			
		個	5	2,877	14,385	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		231,305			
		式	1		232,145	1	840	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超							単-29号
			134	1,709	229,006			
		m2	133	1,709	227,297	-1	-1,709	
止めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=5cm							内-18号
			1		2,299			
		m2	0		0	-1	-2,299	
止めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=5cm							内-19号
			0		0			
		m2	2		4,848	2	4,848	
道路改良								
			1		9,840,089			
		式	1		7,448,569	1	-2,391,520	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工								
			1		9,812,375			
		式	1		7,393,141	1	-2,419,234	
作業土工								
			1		310,641			
		式	1		255,353	1	-55,288	
床掘り	土砂							内-20号
			140		33,996			
		m3	0		0	-140	-33,996	
床掘り	土砂							内-21号
			0		0			
		m3	210		51,240	210	51,240	
埋戻し								内-22号
			60		106,597			
		m3	0		0	-60	-106,597	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（　１回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-23号
			0		0			
		m3	70		131,317	70	131,317	
基面整正								内-24号
			20		6,893			
		m2	0		0	-20	-6,893	
基面整正								内-25号
			0		0			
		m2	10		5,552	10	5,552	
土砂等運搬 (仮置場へ)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-26号
			70		154,084			
		m3	0		0	-70	-154,084	
土砂等運搬 (西前田地区より)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-27号
			0		0			
		m3	80		40,558	80	40,558	
整地	残土受入れ地での処理							内-28号
			70		9,071			
		m3	0		0	-70	-9,071	
整地	残土受入れ地での処理							内-29号
			0		0			
		m3	210		26,686	210	26,686	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)								
			1		9,501,734			
		式	1		7,137,788	1	-2,363,946	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 39cm 高さ 45cm							単-30号
			37	9,247	342,139			
		m	30	9,247	277,410	-7	-64,729	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-31号
			8	67,976	543,808			
		m3	6	67,976	407,856	-2	-135,952	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無							単-32号
			361	23,150	8,357,150			
		m2	271	23,150	6,273,650	-90	-2,083,500	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-33号
			3	61,560	184,680			
		m3	2	61,560	123,120	-1	-61,560	
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有							単-34号
			130	568.9	73,957			
		m	98	568.9	55,752	-32	-18,205	
仮設工								
			1		27,714			
		式	1		55,428	1	27,714	
交通管理工								
			1		27,714			
		式	1		55,428	1	27,714	
交通誘導警備員								内-30号
			2		27,714			
		人日	0		0	-2	-27,714	
交通誘導警備員								内-31号
			0		0			
		人日	4		55,428	4	55,428	
直接工事費								
			1		58,041,146			
		式	1		55,648,259	1	-2,392,887	
共通仮設費								
			1		7,647,768			
		式	1		7,721,023	1	73,255	
共通仮設費								
			1		874,885			
		式	1		1,162,106	1	287,221	
運搬費								
			1		248,921			
		式	1		248,921	0	0	
仮設材運搬費								内-32号
			1		248,921			
		式	1		248,921	0	0	
営繕費								
			0		0			
		式	1		307,572	1	307,572	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３ーＡ２）外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ								内-33号
			0		0			
		式	1		307,572	1	307,572	
現場環境改善費（率計上）								
			1		625,964			
		式	1		605,613	1	-20,351	
共通仮設費（率計上）								
			1		6,772,883			
		式	1		6,558,917	1	-213,966	
純工事費								
			1		65,688,914			
		式	1		63,369,282	1	-2,319,632	
現場管理費								
			1		20,855,715			
		式	1		20,394,427	1	-461,288	
工事原価								
			1		86,544,629			
		式	1		83,763,709	1	-2,780,920	

［鹿児島県出水市下知識町地先外　　］

35本当たり内訳書

ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレテンション桁（材料費）　G1外桁	中空床版桁　σck=70N/mm2 L=18.7m 17.6t	本	1 1	2,090,000 2,090,000	2,090,000 2,090,000	0	0	WYB00001 単－　17号
プレテンション桁（材料費）　G2～G34中桁	中空床版桁　σck=70N/mm2 L=18.7m 17.2t	本	33 33	1,620,000 1,620,000	53,460,000 53,460,000	0	0	WYB00003 単－　18号
プレテンション桁（材料費）　G35外桁	中空床版桁　σck=70N/mm2 L=18.7m 17.6t	本	1 1	2,090,000 2,090,000	2,090,000 2,090,000	0	0	WYB00002 単－　19号
合　計					52,826,657 52,826,657		0	

35/0個当たり内訳書

ｺﾞﾑ支承
第　2号内訳書　　(P53)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付	60kg/個以下 無収縮ﾓﾙﾀﾙ0.009m3/個	個	35 35	32,900 32,900	1,151,500 1,151,500	0	0	WYB00009 単－　20号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.1 0.1	184,000 184,000	18,400 18,400	0	0	WB810010 単－　21号
ゴム支承(材料費)　滑動防止付きﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ 320×270	t=90mm 12mm×4層 滑動防止ｿｹｯﾄ,せん断ｷｰ含む	個	35 35	78,100 78,100	2,733,500 2,733,500	0	0	WYB00010 単－　22号
アンカー装置（材料費）	可動用 φ60 L=1.220m 付属品含む	組	16 16	153,000 153,000	2,448,000 2,448,000	0	0	WYB00008 単－　23号
防蝕材（材料費）	200×300×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	枚	16 16	3,000 3,000	48,000 48,000	0	0	WYB00004 単－　24号
アンカー孔モルタル（材料費）	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 標準混和量1875kg/m3	m３	0.24 0.24	215,600 215,600	51,744 51,744	0	0	WYB00028 単－　25号
合　計					5,912,428 0		-5,912,428	

0/35個当たり内訳書

ｺﾞﾑ支承
第　3号内訳書　　(P53)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付	60kg/個以下 無収縮ﾓﾙﾀﾙ0.009m3/個	個	0 35	0 32,900	0 1,151,500	35	1,151,500	WYB00017 単－　26号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.1	0 184,000	0 18,400	0.1	18,400	WB810010 単－　27号
ゴム支承(材料費)　滑動防止付きﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ 320×270	t=90mm 12mm×4層 滑動防止ｿｹｯﾄ,せん断ｷｰ含む	個	0 35	0 78,100	0 2,733,500	35	2,733,500	WYB00018 単－　28号
アンカー装置（材料費）	可動用 φ60 L=1.220m 付属品含む	組	0 16	0 153,000	0 2,448,000	16	2,448,000	WYB00025 単－　29号
防蝕材（材料費）	210×750×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	枚	0 16	0 11,580	0 185,280	16	185,280	WYB00029 単－　30号
アンカー孔モルタル（材料費）	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 標準混和量1875kg/m3	m３	0 0.24	0 215,600	0 51,744	0.24	51,744	WYB00033 単－　31号
合　計					0 6,588,424		6,588,424	
変更積算金額					0 6,038,244		6,038,244	円／個

35/0個当たり内訳書

ｺﾞﾑ支承
第　4号内訳書　　(A2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付	60kg/個以下 無収縮ﾓﾙﾀﾙ0.011m3/個	個	35 35	33,340 33,340	1,166,900 1,166,900	0	0	WYB00012 単－　32号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.11 0.11	184,000 184,000	20,240 20,240	0	0	WB810010 単－　21号
ゴム支承(材料費)　滑動防止付きﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ 320×320	t=102mm 15mm×4層 滑動防止ｿｹｯﾄ,せん断ｷｰ含む	個	35 35	102,000 102,000	3,570,000 3,570,000	0	0	WYB00006 単－　33号
アンカー装置（材料費）	固定用 φ55 L=1.120m 付属品含む	組	16 16	69,000 69,000	1,104,000 1,104,000	0	0	WYB00015 単－　34号
防蝕材（材料費）	□200×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	枚	16 16	2,000 2,000	32,000 32,000	0	0	WYB00005 単－　35号
アンカー孔モルタル（材料費）	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 標準混和量1875kg/m3	ｍ３	0.23 0.23	215,600 215,600	49,588 49,588	0	0	WYB00030 単－　36号
合　計					5,446,468 0		-5,446,468	

0/35個当たり内訳書

ｺﾞﾑ支承
第　5号内訳書　　(A2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付	60kg/個以下 無収縮ﾓﾙﾀﾙ0.011m3/個	個	0 35	0 33,340	0 1,166,900	35	1,166,900	WYB00032 単－　37号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.11	0 184,000	0 20,240	0.11	20,240	WB810010 単－　27号
ゴム支承(材料費)　滑動防止付きﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ 320×320	t=102mm 15mm×4層 滑動防止ｿｹｯﾄ,せん断ｷｰ含む	個	0 35	0 102,000	0 3,570,000	35	3,570,000	WYB00034 単－　38号
アンカー装置（材料費）	固定用 φ55 L=1.120m 付属品含む	組	0 16	0 69,000	0 1,104,000	16	1,104,000	WYB00036 単－　39号
防蝕材（材料費）	210×675×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	枚	0 16	0 10,410	0 166,560	16	166,560	WYB00035 単－　40号
アンカー孔モルタル（材料費）	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 標準混和量1875kg/m3	m３	0 0.23	0 215,600	0 49,588	0.23	49,588	WYB00038 単－　41号
合　計					0 6,077,288		6,077,288	
変更積算金額					0 5,569,791		5,569,791	円／個

36/0組当たり内訳書

変位制限装置
第　6号内訳書　　(P53,A2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変位制限装置（材料費）	可動用　φ60 L=1.220m 付属品含む	組	36 36	169,000 169,000	6,084,000 6,084,000	0	0	WYB00007 単－　42号
防蝕材（材料費）	200×400×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	枚	36 36	4,000 4,000	144,000 144,000	0	0	WYB00013 単－　43号
アンカー孔モルタル（材料費）	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　標準混和量1875kg/m3	m３	0.55 0.55	215,600 215,600	118,580 118,580	0	0	WYB00031 単－　44号
合　計					5,816,596 0		-5,816,596	

0/36組当たり内訳書

変位制限装置
第　7号内訳書　　(P53,A2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変位制限装置（材料費）	可動用　φ60 L=1.220m 付属品含む		0	0	0			WYB00037
		組	36	169,000	6,084,000	36	6,084,000	単－　45号
防蝕材（材料費）	210×750×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ		0	0	0			WYB00042
		枚	18	11,580	208,440	18	208,440	単－　46号
防蝕材（材料費）	210×675×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ		0	0	0			WYB00043
		枚	18	10,410	187,380	18	187,380	単－　47号
アンカー孔モルタル（材料費）	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　標準混和量1875kg/m3		0	0	0			WYB00041
		m３	0.55	215,600	118,580	0.55	118,580	単－　48号
合　計					0			
					6,598,400		6,598,400	
変更積算金額					0			
					6,047,387		6,047,387	円／組

0/34箇所当たり内訳書

台座ﾓﾙﾀﾙ
第　8号内訳書　　(P53)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮モルタル工			0	0	0			WYB00014
		m３	0.81	432,300	350,163	0.81	350,163	単－　49号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	9.5	8,694	82,593	9.5	82,593	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.27	178,800	48,276	0.27	48,276	単－　50号
チッピング（厚２ｃｍ以下）			0	0	0			CB434210
		m２	4.5	8,849	39,820	4.5	39,820	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		0	0	0			CB224410
		孔	272	685.8	186,537	272	186,537	
アンカー筋挿入	材料費含む		0	0	0			WYB00040
		本	272	1,090	296,480	272	296,480	単－　51号
合　計					0			
					1,003,869		1,003,869	
変更積算金額					0			
					920,034		920,034	円／箇所

0/34箇所当たり内訳書

台座ﾓﾙﾀﾙ
第　9号内訳書　　(A2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮モルタル工			0	0	0			WYB00048
		m３	0.85	432,300	367,455	0.85	367,455	単－　52号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	10	8,694	86,940	10	86,940	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.26	178,800	46,488	0.26	46,488	単－　50号
チッピング（厚２ｃｍ以下）			0	0	0			CB434210
		m２	4.5	8,849	39,820	4.5	39,820	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		0	0	0			CB224410
		孔	272	685.8	186,537	272	186,537	
アンカー筋挿入	材料費含む		0	0	0			WYB00040
		本	272	1,090	296,480	272	296,480	単－　51号
合　計					0			
					1,023,720		1,023,720	
変更積算金額					0			
					938,227		938,227	円／箇所

86ｹｰﾌﾞﾙ当たり内訳書

緊張

第　10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置		86	7,079	608,794			WB473940
		ケーブル	86	7,079	608,794	0	0	単－　57号
ＰＣ鋼材 定着装置（材料費）　1S21.8用	正方形(異形)支圧板 135×135×10～46 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		172	7,370	1,267,640			WYB00011
		組	172	7,370	1,267,640	0	0	単－　58号
機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 4供用日		1	19,840	19,840			WB474040
		工事	1	19,840	19,840	0	0	単－　59号
合　計					1,737,921			
					1,737,921		0	

41m2当たり内訳書

型枠

第　11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		40.9	9,672	395,584			CB240210
		m２	40.9	9,672	395,584	0	0	
合　計					362,549			
					362,549		0	

89m当たり内訳書

橋台･橋脚回り足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ工

第　12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)		89.1	16,090	1,433,619			WB474410
		m	89.1	16,090	1,433,619	0	0	単ー　75号
合　計					1,313,901			
					1,313,901		0	

38m当たり内訳書

側部足場

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場（スラブ桁橋）	標準(1箇月)		38	8,318	316,084			WB473960
		m	38	8,318	316,084	0	0	単－　76号
合　計					289,688			
					289,688		0	

2箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ５３】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 3月 5.9m		1	226,500	226,500			WB470760
		箇所	1	226,500	226,500	0	0	単－　77号
【Ａ２】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 2.5月 5.9m		1	217,900	217,900			WB470760
		箇所	1	217,900	217,900	0	0	単－　78号
合　計					407,289			
					407,289		0	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第　15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置工	PH中和処理装置4～6m3	回	0 1	0 151,500	0 151,500	1	151,500	WYB00063 単－　80号
中和処理装置撤去工	PH中和処理装置4～6m3	回	0 1	0 151,500	0 151,500	1	151,500	WYB00060 単－　81号
ＰＨ中和処理装置（賃料）	6m3/h級 賃料期間1.0ヶ月	台	0 1	0 186,000	0 186,000	1	186,000	WYB00058 単－　82号
工業用炭酸ガス（賃料）	30K 賃料期間1.0ヶ月	本	0 1	0 18,000	0 18,000	1	18,000	WYB00059 単－　83号
鋼製角形水タンク（賃料）	5m3 賃料期間1.0ヶ月	台	0 1	0 180,000	0 180,000	1	180,000	WYB00062 単－　84号
発動発電機（賃料）	20/25KVA ｵｲﾙﾌｪﾝｽ付	台	0 1	0 87,000	0 87,000	1	87,000	WYB00064 単－　85号
水中ポンプ（賃料）	自動運転 3ｲﾝﾁ 200V-3.7KW 賃料期間1.0ヶ月	台	0 1	0 43,900	0 43,900	1	43,900	WYB00066 単－　86号
返納整備費		式	0 1		0 300,000	1	300,000	WYB00067 単－　87号
合　計					0 1,117,900		1,117,900	
変更積算金額					0 1,024,542		1,024,542	円／式

12/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			6	17,540	105,240			WB010211
		人日	6	17,540	105,240	0	0	単－　88号
交通誘導警備員Ｂ			6	15,120	90,720			WB010212
		人日	6	15,120	90,720	0	0	単－　89号
合　計					179,595			
					0		-179,595	

0/24人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	6	17,540	105,240	6	105,240	単－　90号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	18	15,120	272,160	18	272,160	単－　91号
合　計					0 377,400		377,400	
変更積算金額					0 345,882		345,882	円／人日

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無	回	1 1	1,778,000 1,778,000	1,778,000 1,778,000	0	0	WB010350 単ー　92号
合　計					1,629,524 0		-1,629,524	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準以外 1.25無	回	0 1	0 4,823,000	0 4,823,000	1	4,823,000	WB010350 単ー　93号
合　計					0 4,823,000		4,823,000	
変更積算金額					0 4,420,244		4,420,244	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　20号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	58,800	58,800			WYB00022
		工事	1	58,800	58,800	0	0	単ー　94号
合　計					53,889			
					53,889		0	

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料作成費

第　21号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費			0		0			WYB00065
		式	1		558,000	1	558,000	単ー　95号
合　計					0			
					558,000		558,000	
変更積算金額					0			
					558,000		558,000	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　22号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00061
		工事	1	120,000	120,000	1	120,000	単ー　96号
合　計					0 120,000		120,000	
変更積算金額					0 120,000		120,000	円／式

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第　23号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	下向き		0	0	0			WYB00071
		m２	9	25,140	226,260	9	226,260	単－　97号
合　計					0			
					226,260		226,260	
変更積算金額					0			
					226,260		226,260	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　24号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00068
		基・月	3.4	51,000	173,400	3.4	173,400	単－　98号
合　計					0			
					173,400		173,400	
変更積算金額					0			
					173,400		173,400	円／式

135m2当たり内訳書

支保工基礎

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎用鋼材設置・撤去	設置･撤去 標準(1.0)	m２	135 135	2,585 2,585	348,975 348,975	0	0	WB473120 単－　35号
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上 鋼矢板III型 100日 1回 3650円 無	t	10.2 10.2	22,140 22,140	225,828 225,828	0	0	WB250030 単－　36号
支柱受台設置・撤去工	設置・撤去 標準(1.0)	m	15 15	2,456 2,456	36,840 36,840	0	0	WB473140 単－　37号
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上 H形鋼300型 100日 1回 3650円 無	t	1.4 1.4	17,650 17,650	24,710 24,710	0	0	WB250030 単－　38号
合　計					583,213 583,213		0	

66m2当たり内訳書

支保工基礎
第　2号内訳書　　（側径間部）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工基礎設置･撤去（側径間部）	H形鋼200型 25tﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(賃料補正=標準1.0)	m	150 150	6,508 6,508	976,200 976,200	0	0	WYB00002 単－　39号
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上 H形鋼200型 130日 1回 3650円 無	t	7.5 7.5	20,350 20,350	152,625 152,625	0	0	WB250030 単－　40号
合　計					1,034,560 1,034,560		0	

680空m3当たり内訳書

支保

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満 3.6を超え 6.0m以下 ｽﾗﾌﾞ・ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋 70m未満 636円	空ｍ３	683 683	7,363 7,363	5,028,929 5,028,929	0	0	WB473110 単ー　41号
合　計					4,608,978 4,608,978		0	

120空m3当たり内訳書

支保
第　4号内訳書　　（側径間部）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
くさび結合支保設置･撤去工(側径間部)　29.4以上	39.2kN/m2未満 1.2超3.6m以下 25tﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(1.0)		121	15,840	1,916,640			WYB00001
		空ｍ３	121	15,840	1,916,640	0	0	単ー　42号
合　計					1,756,587			
					1,756,587		0	

170空m3当たり内訳書

支保
第　5号内訳書　　（開口部）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱支保設置・撤去工	7.0m以下 1.5～4.6m未満 設置･撤去 29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満 ｽﾗﾌﾞ･ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋 70m未満 3650円	空ｍ３	170 170	6,920 6,920	1,176,400 1,176,400	0	0	WB473130 単－　43号
合　計					1,078,162 1,078,162		0	

93m当たり内訳書

円筒型枠

第　6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円筒型枠（材料費）	φ500 t=0.6mm 鋼製(取付ﾊﾞﾝﾄﾞ、受台等含む)		93.1	14,400	1,340,640			WYB00006
		m	93.1	14,400	1,340,640	0	0	単ー　46号
合　計					1,228,687			
					1,228,687		0	

44m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設　無筋	ｸﾚｰﾝ打設 18-8-40高炉(W/C規定無し) 一般養生		4.4	142,700	627,880			WYB00027
		m３	4.4	142,700	627,880	0	0	単ー　52号
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		3.4	4,945	16,813			CB240210
		m２	3.4	4,945	16,813	0	0	
合　計					590,856			
					590,856		0	

88m2当たり内訳書

型枠

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		87.7	9,672	848,234			CB240210
		m 2	87.7	9,672	848,234	0	0	
合　計					777,400			
					777,400		0	

9m2当たり内訳書

型枠
第　9号内訳書　　(円形型枠)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		9.4	12,930	121,542			CB240210
		m 2	9.4	12,930	121,542	0	0	
合　計					111,392			
					111,392		0	

230掛m2当たり内訳書

足場

第　10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		234	5,005	1,171,170			WB252110
		掛ｍ２	234	5,005	1,171,170	0	0	単－　61号
合　計					1,073,369			
					1,073,369		0	

11m2当たり内訳書

型枠

第　11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		11.1	9,672	107,359			CB240210
		m 2	11.1	9,672	107,359	0	0	
合　計					98,393			
					98,393		0	

16m2当たり内訳書

型枠

第　12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		15.6	9,672	150,883			CB240210
		m 2	15.6	9,672	150,883	0	0	
合　計					138,283			
					138,283		0	

77m当たり内訳書

場所打地覆･壁高欄

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		179	9,672	1,731,288			CB240210
		m２	179	9,672	1,731,288	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1.46	180,900	264,114			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1.46	180,900	264,114	0	0	単－　55号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1.32	178,800	236,016			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1.32	178,800	236,016	0	0	単－　56号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設		27.9	30,230	843,417			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	27.9	30,230	843,417	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1.3	3,604	4,685			CB224710
		m２	1.3	3,604	4,685	0	0	
合　計					2,822,358			
					2,822,358		0	

77m当たり内訳書

足場
第　14号内訳書　　(側部足場)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場（スラブ桁橋）	標準(1箇月)		77	8,318	640,486			WB473960
		m	77	8,318	640,486	0	0	単－　65号
合　計					587,000			
					587,000		0	

77m当たり内訳書

落下物等防止柵

第　15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物等防止柵	無し		77	3,043	234,311			CB421810
		m	77	3,043	234,311	0	0	
落下物防止柵（標準部）（材料費）	H=900 支柱ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付き ﾒｯｷ品(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず)		75	12,600	945,000			WYB00019
		m	75	12,600	945,000	0	0	単－　66号
落下物防止柵（袖部）（材料費）	H=900 L=500 ﾒｯｷ品		4	9,320	37,280			WYB00022
		箇所	4	9,320	37,280	0	0	単－　67号
合　計					1,114,997			
					1,114,997		0	

77m当たり内訳書

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
第　16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱アンカー	A型(埋設ｱﾝｶｰ方式) 2m 4m以下		77	560.2	43,135			CB422220
		m	77	560.2	43,135	0	0	
アンカーボルト (材料費) U型 M12	160×100 ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ含む(2本/組) 溶融亜鉛ﾒｯｷ		40	2,760	110,400			WYB00023
		組	40	2,760	110,400	0	0	単ー　68号
合　計					140,713			
					140,713		0	

17m当たり内訳書

階段

第　17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生プラスチック階段設置	W=600mm H=250mm 片側手摺	m	16.8 16.8	43,600 43,600	732,480 732,480	0	0	WYB00020 単－　69号
再生プラスチック階段ステップ（材料費）	W=600mm H=250mm	個	40 40	4,860 4,860	194,400 194,400	0	0	WYB00026 単－　70号
再生プラスチック階段ステップ（材料費）	W=600mm H=300mm ﾌﾟﾗｽ5°用	個	2 2	5,220 5,220	10,440 10,440	0	0	WYB00030 単－　71号
再生プラスチック角材（材料費）	90×90×2500	本	12 12	7,750 7,750	93,000 93,000	0	0	WYB00033 単－　72号
再生プラスチック角材（材料費）	90×90×900	本	4 4	3,050 3,050	12,200 12,200	0	0	WYB00035 単－　73号
打込アンカー（材料費）	M10×120L SUS	本	36 36	956 956	34,416 34,416	0	0	WYB00037 単－　74号
スクリュー釘（材料費）	#11×65L SUS	本	120 120	23.8 23.8	2,856 2,856	0	0	WYB00038 単－　75号
スクリュー釘（材料費）	#9×90L SUS	本	176 176	41.2 41.2	7,251 7,251	0	0	WYB00039 単－　76号
手摺（材料費）	支柱φ60.5 ビームφ42.7（取付金具含む）	m	15.6 15.6	33,090 33,090	516,204 516,204	0	0	WYB00040 単－　77号
合　計					1,469,364 1,469,364		0	

1/0m2当たり内訳書

止めｺﾝｸﾘｰﾄ

第　18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.05	32,380	1,619			CB240010
		m３	0.05	32,380	1,619	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.18	4,945	890			CB240210
		m２	0.18	4,945	890	0	0	
合　計					2,299			
					0		-2,299	

0/2m2当たり内訳書

止めｺﾝｸﾘｰﾄ

第　19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.11	32,380	3,561	0.11	3,561	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	0.35	4,945	1,730	0.35	1,730	
合　計					0			
					5,291		5,291	
変更積算金額					0			
					4,848		4,848	円／m2

140/0m3当たり内訳書

床掘り

第　20号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		138	268.8	37,094			CB210030
		m３	138	268.8	37,094	0	0	
合　計					33,996			
					0		-33,996	

0/210m3当たり内訳書

床掘り

第　21号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	208	268.8	55,910	208	55,910	
合　計					0			
					55,910		55,910	
変更積算金額					0			
					51,240		51,240	円／m3

60/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　22号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		60.8	1,913	116,310			CB210410
		m３	60.8	1,913	116,310	0	0	
合　計					106,597			
					0		-106,597	

0/70m3当たり内訳書

埋戻し

第　23号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	74.9	1,913	143,283	74.9	143,283	
合　計					0			
					143,283		143,283	
変更積算金額					0			
					131,317		131,317	円／m3

20/0m2当たり内訳書

基面整正

第　24号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			18	417.9	7,522			CB210080
		m２	18	417.9	7,522	0	0	
合　計					6,893			
					0		-6,893	

0/10m2当たり内訳書

基面整正

第　25号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	14.5	417.9	6,059	14.5	6,059	
合　計					0			
					6,059		6,059	
変更積算金額					0			
					5,552		5,552	円／m2

70/0m3当たり内訳書

第　26号内訳書　　土砂等運搬（仮置場へ）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	70.7 70.7	2,378 2,378	168,124 168,124	0	0	CB210110
合　計					154,084 0		-154,084	

0/80m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　27号内訳書　　（西前田地区より）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	0 83.2	0 531.9	0 44,254	83.2	44,254	CB210110
合　計					0 44,254		44,254	
変更積算金額					0 40,558		40,558	円／m3

70/0m3当たり内訳書

整地

第　28号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		70.7	140	9,898			CB210610
		m 3	70.7	140	9,898	0	0	
合　計					9,071			
					0		-9,071	

0/210m3当たり内訳書

整地

第　29号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	208	140	29,120	208	29,120	
合　計					0			
					29,120		29,120	
変更積算金額					0			
					26,686		26,686	円／m3

2/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　30号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			2	15,120	30,240			WB010212
		人日	2	15,120	30,240	0	0	単－　89号
合　計					27,714			
					0		-27,714	

0/4人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　31号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	4	15,120	60,480	4	60,480	単ー　90号
合　計					0			
					60,480		60,480	
変更積算金額					0			
					55,428		55,428	円／人日

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　32号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 83.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	38.2 38.2	5,610 5,610	214,302 214,302	0	0	WB010020 単－　91号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	19.1 19.1	3,000 3,000	57,300 57,300	0	0	WB010030 単－　92号
合　計					248,921 248,921		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　33号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00003
		基・月	7.6	40,470	307,572	7.6	307,572	単－　93号
合　計					0 307,572		307,572	
変更積算金額					0 307,572		307,572	円／式

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	桁架設	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋	単位	本	数量	1 1	単価	42,928 42,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン架設（橋梁下）	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 BS-20 標準以外 1.25無	本	1 1	46,840 46,840	46,840 46,840	WB471720 単－　53号
計					46,840 46,840	
単価					46,840 46,840	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	桁架設	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋	単位	本	数量	0 1	単価	0 55,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン架設（橋台背面）	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 BS-20 標準以外 1.25無	本	0 1	0 60,920	0 60,920	WB471730 単－　54号
計					0 60,920	
単価					0 60,920	円／本
変更積算単価					55,840	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	53,596 53,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組コンクリート工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁 30-12-25(20)(早強) 有 ﾌﾞｰﾑ打設	ｍ３	1 1	58,480 58,480	58,480 58,480	WB473920 単－　55号
計					58,480 58,480	
単価					58,480 58,480	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	単位	m	数量	1 1	単価	2,688 2,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	ｍ	1 1	2,933 2,933	2,933 2,933	WB473930 単－　56号
計					2,933 2,933	
単価					2,933 2,933	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	165,793 165,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工［市場単価］		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	180,900 180,900	180,900 180,900	WB810010 単－ 60号	
計						180,900 180,900		
単価						180,900 180,900	円／t	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	163,868 163,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工［市場単価］		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	178,800 178,800	178,800 178,800	WB810010 単－ 61号	
計						178,800 178,800		
単価						178,800 178,800	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	鉄筋ねじ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	単位	本	数量	1 1	単価	496.7 496.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ねじ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	本	1 1	542 542	542 542	WYB00016 単－　62号
計					542 542	
単価					542 542	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	鉄筋ねじ切り加工費	SD345 D16 加工長 L=40mm	単位	本	数量	1 1	単価	651.6 651.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ねじ切り加工費	SD345 D16 加工長 L=40mm	本	1 1	711 711	711 711	WYB00019 単－　63号
計					711 711	
単価					711 711	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345 D13×D13（ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面）	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,857 1,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345	D13×D13（ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面）	箇所	1 1	337 337	337 337	WYB00020 単－　64号
機械式継手（材料費）　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ	D13（接続側）(接続ﾎﾞﾙﾄ含む)	組	1 1	1,690 1,690	1,690 1,690	WYB00021 単－　65号
計					2,027 2,027	
単価					2,027 2,027	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345 D16×D16（ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面）	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,164 2,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345	D16×D16（ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面）	箇所	1 1	374 374	374 374	WYB00023 単－　66号
機械式継手（材料費）　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ	D16（接続側）(接続ﾎﾞﾙﾄ含む)	組	1 1	1,988 1,988	1,988 1,988	WYB00024 単－　67号
計					2,362 2,362	
単価					2,362 2,362	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345 D19×D19 (ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面)	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,453 2,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345	D19×D19 (ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面)	箇所	1 1	412 412	412 412	WYB00026 単－　68号
機械式継手 (材料費)　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ	D19 (接続側)(接続ﾎﾞﾙﾄ含む)	組	1 1	2,265 2,265	2,265 2,265	WYB00027 単－　69号
計					2,677 2,677	
単価					2,677 2,677	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(普通)	単位	m3	数量	1 1	単価	27,705 27,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	30,230 30,230	30,230 30,230	CB240010
計					30,230 30,230	
単価					30,230 30,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	表面含浸工 (上部工)	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ系	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む	ｍ２	0 1	0 364	0 364	WYB00046 単－　70号
含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む	ｍ２	0 1	0 1,300	0 1,300	WYB00050 単－　71号
表面含浸材（材料費）	ｼﾗﾝ系(ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ)	ｋｇ	0 0.21	0 6,480	0 1,360.8	WYB00053 単－　72号
計					0 3,024.8	
単価					0 3,025	円／m2
変更積算単価					3,025	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	表面含浸工 (下部工)	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ系	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む	ｍ２	0 1	0 635	0 635	WYB00054 単－　73号
含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む	ｍ２	0 1	0 2,220	0 2,220	WYB00055 単－　74号
表面含浸材（材料費）	ｼﾗﾝ系(ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ)	ｋｇ	0 0.21	0 6,480	0 1,360.8	WYB00069 単－　72号
計					0 4,215.8	
単価					0 4,216	円／m2
変更積算単価					4,216	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	銘板 （橋歴板）	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	42,039 42,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	1 1	45,870 45,870	45,870 45,870	CB422720
計					45,870 45,870	
単価					45,870 45,870	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	0 10	単価	0 288.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0 1	0 143.9	0 143.9	CB210610
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	ｍ３	0 1	0 3,000	0 3,000	WYB00057 単－　79号
計					0 3,143.9	
単価					0 314.4	円／m2
変更積算単価					288.2	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	プレテンション桁（材料費）　G1外桁	中空床版桁　σck=70N/mm2 L=18.7m 17.6t	単位	本	数量	1 1	単価	2,090,000 2,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレテンション桁　G1外桁	中空床版桁　σck=70N/mm2 L=18.7m 17.6t	本	1 1	2,090,000 2,090,000	2,090,000 2,090,000	
計					2,090,000 2,090,000	
単価					2,090,000 2,090,000	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	プレテンション桁（材料費）　G2～G34中桁	中空床版桁　σck=70N/mm2 L=18.7m 17.2t	単位	本	数量	1 1	単価	1,620,000 1,620,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレテンション桁　G2～G34中桁	中空床版桁　σck=70N/mm2 L=18.7m 17.2t	本	1 1	1,620,000 1,620,000	1,620,000 1,620,000	
計					1,620,000 1,620,000	
単価					1,620,000 1,620,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	プレテンション桁（材料費）　G35 外桁	中空床版桁　σck=70N/mm2 L=18.7m 17.6t	単位	本	数量	1 1	単価	2,090,000 2,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレテンション桁　G35外桁	中空床版桁　σck=70N/mm2 L=18.7m 17.6t	本	1 1	2,090,000 2,090,000	2,090,000 2,090,000	
計					2,090,000 2,090,000	
単価					2,090,000 2,090,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付	60kg/個以下 無収縮ﾓﾙﾀﾙ0.009m3/個	単位	個	数量	10 10	単価	32,900 32,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	40,320 40,320	80,640 80,640	
橋りょう特殊工		人	4 4	33,390 33,390	133,560 133,560	
普通作業員		人	4 4	20,895 20,895	83,580 83,580	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	168.75 168.75	115 115	19,406 19,406	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		11,814 11,814	
計					329,000 329,000	
単価					32,900 32,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					184,000	
単価					184,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ゴム支承(材料費)　滑動防止付きﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ　320×270	t=90mm 12mm×4層 滑動防止ｿｹｯﾄ,せん断ｷｰ含む	単位	個	数量	1 1	単価	78,100 78,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承　滑動防止付きﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ　320×270	t=90mm 12mm×4層 滑動防止ｿｹｯﾄ,せん断ｷｰ含む	個	1 1	78,100 78,100	78,100 78,100	
計					78,100 78,100	
単価					78,100 78,100	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	アンカー装置（材料費）	可動用　φ60 L=1.220m 付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	153,000 153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー装置	可動用　φ60 L=1.220m 付属品含む	組	1 1	153,000 153,000	153,000 153,000	
計					153,000 153,000	
単価					153,000 153,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	防蝕材（材料費）	200×300×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	単位	枚	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕材	200×300×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	枚	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	アンカー孔モルタル（材料費）	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 標準混和量1875kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	215,600 215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875 1,875	115 115	215,625 215,625	
計					215,625 215,625	
単価					215,600 215,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付	60kg/個以下 無収縮ﾓﾙﾀﾙ0.009m3/個	単位	個	数量	0 10	単価	0 32,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 2	0 40,320	0 80,640	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 33,390	0 133,560	
普通作業員		人	0 4	0 20,895	0 83,580	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	0 168.75	0 115	0 19,406	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 11,814	
計					0 329,000	
単価					0 32,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					184,000	
単価					184,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ゴム支承(材料費)　滑動防止付きﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ　320×270	t=90mm 12mm×4層 滑動防止ｿｹｯﾄ,せん断ｷｰ含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 78,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承　滑動防止付きﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ　320×270	t=90mm 12mm×4層 滑動防止ｿｹｯﾄ,せん断ｷｰ含む	個	0 1	0 78,100	0 78,100	
計					0 78,100	
単価					0 78,100	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	アンカー装置（材料費）	可動用　φ60 L=1.220m 付属品含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー装置	可動用　φ60 L=1.220m 付属品含む	組	0 1	0 153,000	0 153,000	
計					0 153,000	
単価					0 153,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	防蝕材（材料費）	210×750×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 11,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕材	210×750×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	枚	0 1	0 11,580	0 11,580	
計					0 11,580	
単価					0 11,580	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	アンカー孔モルタル（材料費）	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 標準混和量1875kg/m3	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	0 1,875	0 115	0 215,625	
計					0 215,625	
単価					0 215,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付	60kg/個以下 無収縮ﾓﾙﾀﾙ0.011m3/個	単位	個	数量	10 10	単価	33,340 33,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	40,320 40,320	80,640 80,640	
橋りょう特殊工		人	4 4	33,390 33,390	133,560 133,560	
普通作業員		人	4 4	20,895 20,895	83,580 83,580	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	206.25 206.25	115 115	23,718 23,718	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		11,902 11,902	
計					333,400 333,400	
単価					33,340 33,340	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ゴム支承(材料費)　滑動防止付きﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ　320×320	t=102mm 15mm×4層 滑動防止ｿｹｯﾄ,せん断ｷｰ含む	単位	個	数量	1 1	単価	102,000 102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承　滑動防止付きﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ　320×320	t=102mm 15mm×4層 滑動防止ｿｹｯﾄ,せん断ｷｰ含む	個	1 1	102,000 102,000	102,000 102,000	
計					102,000 102,000	
単価					102,000 102,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	アンカー装置（材料費）	固定用　φ55 L=1.120m 付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	69,000 69,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー装置	固定用　φ55 L=1.120m 付属品含む	組	1 1	69,000 69,000	69,000 69,000	
計					69,000 69,000	
単価					69,000 69,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	防蝕材（材料費）	□200×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	単位	枚	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕材	□200×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	枚	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	アンカー孔モルタル（材料費）	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 標準混和量1875kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	215,600 215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875 1,875	115 115	215,625 215,625	
計					215,625 215,625	
単価					215,600 215,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付	60kg/個以下 無収縮ﾓﾙﾀﾙ0.011m3/個	単位	個	数量	0 10	単価	0 33,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 2	0 40,320	0 80,640	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 33,390	0 133,560	
普通作業員		人	0 4	0 20,895	0 83,580	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	0 206.25	0 115	0 23,718	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 11,902	
計					0 333,400	
単価					0 33,340	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ゴム支承(材料費)　滑動防止付きﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ　320×320	t=102mm 15mm×4層 滑動防止ｿｹｯﾄ,せん断ｷｰ含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承　滑動防止付きﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ　320×320	t=102mm 15mm×4層 滑動防止ｿｹｯﾄ,せん断ｷｰ含む	個	0 1	0 102,000	0 102,000	
計					0 102,000	
単価					0 102,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	アンカー装置（材料費）	固定用　φ55 L=1.120m 付属品含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 69,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー装置	固定用　φ55 L=1.120m 付属品含む	組	0 1	0 69,000	0 69,000	
計					0 69,000	
単価					0 69,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	防蝕材（材料費）	210×675×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 10,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕材	210×675×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	枚	0 1	0 10,410	0 10,410	
計					0 10,410	
単価					0 10,410	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	アンカー孔モルタル（材料費）	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 標準混和量1875kg/m3	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	0 1,875	0 115	0 215,625	
計					0 215,625	
単価					0 215,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	変位制限装置（材料費）	可動用　φ60 L=1.220m 付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	169,000 169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変位制限装置	可動用　φ60 L=1.220m 付属品含む	組	1 1	169,000 169,000	169,000 169,000	
計					169,000 169,000	
単価					169,000 169,000	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	防蝕材（材料費）	200×400×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	単位	枚	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕材	200×400×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	枚	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	アンカー孔モルタル（材料費）	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 標準混和量1875kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	215,600 215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875 1,875	115 115	215,625 215,625	
計					215,625 215,625	
単価					215,600 215,600	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	変位制限装置（材料費）	可動用 φ60 L=1.220m 付属品含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変位制限装置	可動用 φ60 L=1.220m 付属品含む	組	0 1	0 169,000	0 169,000	
計					0 169,000	
単価					0 169,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	防蝕材（材料費）	210×750×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 11,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕材	210×750×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	枚	0 1	0 11,580	0 11,580	
計					0 11,580	
単価					0 11,580	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	防蝕材（材料費）	210×675×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 10,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕材	210×675×20 CRｽﾎﾟﾝｼﾞ	枚	0 1	0 10,410	0 10,410	
計					0 10,410	
単価					0 10,410	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	アンカー孔モルタル（材料費）	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 標準混和量1875kg/m3	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	0 1,875	0 115	0 215,625	
計					0 215,625	
単価					0 215,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	無収縮モルタル工		単位	ｍ３	数量	0 0.8	単価	0 432,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 33,075	0 33,075	
特殊作業員		人	0 3	0 29,610	0 88,830	
普通作業員		人	0 2	0 20,895	0 41,790	
無収縮剤（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｍ３	0 0.8	0 215,600	0 172,480	WYB00044 単－　99号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 9,725	
計					0 345,900	
単価					0 432,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					178,800	
単価					178,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	アンカー筋挿入	材料費含む	単位	本	数量	0 10	単価	0 1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋挿入		本	0 10	0 967.7	0 9,677	CB434220
あと施工アンカー（材料費）	D16×L750mm	本	0 10	0 122.8	0 1,228	WYB00045 単－ 100号
計					0 10,905	
単価					0 1,090	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	無収縮モルタル工		単位	ｍ３	数量	0 0.8	単価	0 432,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 33,075	0 33,075	
特殊作業員		人	0 3	0 29,610	0 88,830	
普通作業員		人	0 2	0 20,895	0 41,790	
無収縮剤（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｍ３	0 0.8	0 215,600	0 172,480	WYB00049 単－　99号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 9,725	
計					0 345,900	
単価					0 432,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	トラッククレーン架設（橋梁下）	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 BS-20 標準以外 1.25無	単位	本	数量	10	単価	46,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.833	40,320	33,586	
橋りょう特殊工		人	5	33,390	166,950	
普通作業員		人	2.5	20,895	52,237	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	0.833	258,750	215,538	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					468,400	
単価					46,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	トラッククレーン架設（橋台背面）	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 BS-20 標準以外 1.25無	単位	本	数量	10	単価	60,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.769	40,320	31,006	
橋りょう特殊工		人	4.615	33,390	154,094	
普通作業員		人	2.308	20,895	48,225	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２００ｔ吊	日	0.769	488,750	375,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					609,200	
単価					60,920	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	横組コンクリート工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁 30-12-25(20)(早強) 有 ﾌﾞｰﾑ打設	単位	ｍ３	数量	10	単価	58,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.6	40,320	64,512	
特殊作業員		人	1.7	29,610	50,337	
型わく工		人	2.5	30,240	75,600	
普通作業員		人	3.9	20,895	81,490	
生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	10.5	25,100	263,550	
コンクリートポンプ車運転	ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h	時間	1.5	14,770	22,155	WK470090 単－ 101号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		27,156	
計					584,800	
単価					58,480	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ＰＣ工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	単位	m	数量	100	単価	2,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.65	40,320	26,208	
橋りょう特殊工		人	2	33,390	66,780	
普通作業員		人	1.2	20,895	25,074	
ＰＣ鋼より線	１Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	260.61	496	129,262	
諸雑費（率＋まるめ） 39%		式	1		45,976	
計					293,300	
単価					2,933	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	7,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.4	40,320	16,128	
橋りょう特殊工		人	1.2	33,390	40,068	
普通作業員		人	0.6	20,895	12,537	
ＰＣ鋼材　定着装置	別途計上	組	20	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,057	
計					70,790	
単価					7,079	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ＰＣ鋼材 定着装置（材料費）　1S21.8用	正方形(異形)支圧板 135×135×10～46 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	単位	組	数量	1 1	単価	7,370 7,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼材 定着装置　1S21.8用	正方形(異形)支圧板 135×135×10～46 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	組	1 1	7,370 7,370	7,370 7,370	
計					7,370 7,370	
単価					7,370 7,370	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 4供用日	単位	工事	数量	1	単価	19,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ　緊張ジャッキ　損料	１Ｓ１７．８～１Ｓ２１．８（ポンプ含む）	供用日	4	4,960	19,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,840	
単価					19,840	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					180,900	
単価					180,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					178,800	
単価					178,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	鉄筋ねじ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	単位	本	数量	1 1	単価	542 542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ねじ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	本	1 1	542 542	542 542	
計					542 542	
単価					542 542	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	鉄筋ねじ切り加工費	SD345 D16 加工長 L=40mm	単位	本	数量	1 1	単価	711 711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ねじ切り加工費	SD345 D16 加工長 L=40mm	本	1 1	711 711	711 711	
計					711 711	
単価					711 711	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	機械式継手工　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 B ﾀｲﾌﾟ SD345	D13×D13（ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面）	単位	箇所	数量	1 1	単価	337 337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345	D13×D13（ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面）(4週8休単価)	箇所	1 1	337.4 337.4	337 337	
計					337 337	
単価					337 337	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	機械式継手（材料費）　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ	D13（接続側）(接続ﾎﾞﾙﾄ含む)	単位	組	数量	1 1	単価	1,690 1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ	D13（接続側）(接続ﾎﾞﾙﾄ含む)	組	1 1	1,690 1,690	1,690 1,690	
計					1,690 1,690	
単価					1,690 1,690	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	機械式継手工　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 B ﾀｲﾌﾟ SD345	D16×D16（ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面）	単位	箇所	数量	1 1	単価	374 374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345	D16×D16（ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面）(4週8休単価)	箇所	1 1	374.7 374.7	374 374	
計					374 374	
単価					374 374	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	機械式継手（材料費）　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ	D16（接続側）(接続ﾎﾞﾙﾄ含む)	単位	組	数量	1 1	単価	1,988 1,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ	D16（接続側）(接続ﾎﾞﾙﾄ含む)	組	1 1	1,988 1,988	1,988 1,988	
計					1,988 1,988	
単価					1,988 1,988	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	機械式継手工　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 B ﾀｲﾌﾟ SD345	D19×D19（ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面）	単位	箇所	数量	1 1	単価	412 412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345	D19×D19（ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面）(4週8休単価)	箇所	1 1	412.5 412.5	412 412	
計					412 412	
単価					412 412	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	機械式継手（材料費）　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ	D19（接続側）(接続ﾎﾞﾙﾄ含む)	単位	組	数量	1 1	単価	2,265 2,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ	D19（接続側）(接続ﾎﾞﾙﾄ含む)	組	1 1	2,265 2,265	2,265 2,265	
計					2,265 2,265	
単価					2,265 2,265	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む	単位	m２	数量	0 1	単価	0 364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む(4週8休単価)	m２	0 1	0 364	0 364	
計					0 364	
単価					0 364	円／m２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む	単位	m２	数量	0 1	単価	0 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む(4週8休単価)	m２	0 1	0 1,300	0 1,300	
計					0 1,300	
単価					0 1,300	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	表面含浸材（材料費）	ｼﾗﾝ系(ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ)	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 6,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸材		ｼﾗﾝ系(ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ)	ｋｇ	0 1	0 6,480	0 6,480		
計						0 6,480		
単価						0 6,480	円／ｋｇ	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無 高所作業車:		有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む(4週8休単価)	ｍ２	0 1	0 635	0 635		
計						0 635		
単価						0 635	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無 高所作業車	:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む(4週8休単価)	ｍ２	0 1	0 2,220	0 2,220	
計					0 2,220	
単価					0 2,220	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)	単位	m	数量	1	単価	16,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.38	33,390	12,688	
足場材賃料		月	2	1,700	3,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,090	
単価					16,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	側部足場（スラブ桁橋）	標準(1箇月)	単位	m	数量	1	単価	8,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.24	33,390	8,013	
足場材賃料		月	1	305	305	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,318	
単価					8,318	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 3月 5.9m	単位	箇所	数量	1	単価	226,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	4.331	33,390	144,612	
登り桟橋損料		月	3	27,271.76	81,815	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					226,500	
単価					226,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 2.5月 5.9m	単位	箇所	数量	1	単価	217,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	4.331	33,390	144,612	
登り桟橋損料		月	2.5	29,284.06	73,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					217,900	
単価					217,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 3,000	0 3,000	
計					0 3,000	
単価					0 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	中和処理装置設置工	PH中和処理装置4～6m3	単位	回	数量	0 1	単価	0 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 33,075	0 33,075	
機械工		人	0 1	0 28,770	0 28,770	
電工		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
普通作業員		人	0 1	0 20,895	0 20,895	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 44,900	0 44,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 25	
計					0 151,500	
単価					0 151,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	中和処理装置撤去工	PH中和処理装置4～6m3	単位	回	数量	0 1	単価	0 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 33,075	0 33,075	
機械工		人	0 1	0 28,770	0 28,770	
電工		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
普通作業員		人	0 1	0 20,895	0 20,895	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 44,900	0 44,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 25	
計					0 151,500	
単価					0 151,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ＰＨ中和処理装置（賃料）	6m3/h級 賃料期間1.0ヶ月	単位	台	数量	0 1	単価	0 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＨ中和処理装置（賃料）	6m3/h級	ヶ月	0 1	0 186,000	0 186,000	
計					0 186,000	
単価					0 186,000	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	工業用炭酸ガス（賃料）	30K 賃料期間1.0ヶ月	単位	本	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工業用炭酸ガス（賃料）	30K	ヶ月	0 1	0 18,000	0 18,000	
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	鋼製角形水タンク（賃料）	5m3 賃料期間1.0ヶ月	単位	台	数量	0 1	単価	0 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製角形水タンク（賃料）	5m3	ヶ月	0 1	0 180,000	0 180,000	
計					0 180,000	
単価					0 180,000	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	発動発電機（賃料）	20/25KVA ｵｲﾙﾌｪﾝｽ付	単位	台	数量	0 1	単価	0 87,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機（賃料）	20/25KVA ｵｲﾙﾌｪﾝｽ付	ヶ月	0 1	0 87,000	0 87,000	
計					0 87,000	
単価					0 87,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	水中ポンプ（賃料）	自動運転 3ｲﾝﾁ 200V-3.7KW 賃料期間1.0ヶ月	単位	台	数量	0 1	単価	0 43,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中ポンプ（賃料）	自動運転 3ｲﾝﾁ 200V-3.7KW	ヶ月	0 1	0 43,900	0 43,900	
計					0 43,900	
単価					0 43,900	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	返納整備費		単位	式	数量	0 1	単価	0 300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
返納整備費		式	0 1		0 300,000	
計					0 300,000	
単価					0 300,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	17,535	17,535		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17,540		
単価						17,540	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,120	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,120		
単価						15,120	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	17,535	17,535		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17,540		
単価						17,540	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,120	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,120		
単価						15,120	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,778,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.3	29,610	127,323	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	1.5	155,000	232,500	
運搬費等率 394%		式	1		1,417,702	
諸雑費（まるめ）		式	1		475	
計					1,778,000	
単価					1,778,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	4,823,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.7	29,610	346,437	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	4	155,000	620,000	
運搬費等率 399%		式	1		3,856,083	
諸雑費（まるめ）		式	1		480	
計					4,823,000	
単価					4,823,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	58,800 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	33,600 33,600	58,800 58,800	
計					58,800 58,800	
単価					58,800 58,800	円／工事

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	道路橋維持管理資料作成費		単位	式	数量	0 1	単価	0 558,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路橋維持管理資料作成費		式	0 1		0 558,000	
計					0 558,000	
単価					0 558,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	0 1	0 120,000	0 120,000	
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鉄筋探査	下向き	単位	ｍ２	数量	0 5	単価	0 25,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0 0.5	0 59,850	0 29,925	
技師（B）		人	0 1	0 49,560	0 49,560	
技師（C）		人	0 1	0 40,320	0 40,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 5,895	
計					0 125,700	
単価					0 25,140	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用		基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	無収縮剤（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 215,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	0 1,875	0 115	0 215,625		
計						0 215,625		
単価						0 215,600	円／ｍ３	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	あと施工アンカー（材料費）	D16×L750mm	単位	本	数量	0 1,000	単価	0 122.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 1.17	0 105,000	0 122,850		
計						0 122,850		
単価						0 122.8	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	コンクリートポンプ車運転	ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h	単位	時間	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	30,240	4,233	
軽油		L	13	148	1,924	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,770	
単価					14,770	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ｺﾞﾑ支承	2700×105×10	単位	個	数量	1 1	単価	6,109 6,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承設置	2700×105×10	個	1 1	1,738 1,738	1,738 1,738	WYB00005 単－　44号
コンクリートヒンジ用緩衝ゴム（材料費）	合成ｺﾞﾑ 単層 t=10mm	ｍ２	0.28 0.28	17,600 17,600	4,928 4,928	WYB00004 単－　45号
計					6,666 6,666	
単価					6,666 6,666	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	372,096 372,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工(斜材付きπ型ラーメン橋)	SD345 D13	t	1 1	406,000 406,000	406,000 406,000	WYB00009 単－　47号
計					406,000 406,000	
単価					406,000 406,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	370,171 370,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工(斜材付きπ型ラーメン橋)	SD345 D16～25	t	1 1	403,900 403,900	403,900 403,900	WYB00011 単－　48号
計					403,900 403,900	
単価					403,900 403,900	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-25(20)(早強) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	124,643 124,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工(斜材付きπ型ラーメン橋)	36-12-25(20)(早強) 一般養生	ｍ３	1 1	136,000 136,000	136,000 136,000	WYB00007 単－　49号
計					136,000 136,000	
単価					136,000 136,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	PCｹｰﾌﾞﾙ	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 225t型(12S12.7B)	単位	m	数量	1 1	単価	13,105 13,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工(斜材付きπ型ラーメン橋)	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 225t型(12S12.7B)	m	1 1	14,300 14,300	14,300 14,300	WYB00032 単－　50号
計					14,300 14,300	
単価					14,300 14,300	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	PC緊張	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 225t型(12S12.7B) 両締め	単位	ｹｰﾌﾞﾙ	数量	1 1	単価	180,824 180,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工(斜材付きπ型ラーメン橋)	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 225t型(12S12.7B) 両締め	ケーブル	1 1	197,300 197,300	197,300 197,300	WYB00016 単－　51号
計					197,300 197,300	
単価					197,300 197,300	円／ｹｰﾌﾞﾙ

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1 1	単価	1,653 1,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,804 1,804	1,804 1,804	CB221110	
計						1,804 1,804		
単価						1,804 1,804	円／m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	鉄筋 (斜材)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	175,508 175,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工［市場単価］		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	191,500 191,500	191,500 191,500	WB810010 単－ 53号	
計						191,500 191,500		
単価						191,500 191,500	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	鉄筋 (斜材)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	173,675 173,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工［市場単価］		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	189,500 189,500	189,500 189,500	WB810010 単－ 54号	
計						189,500 189,500		
単価						189,500 189,500	円／t	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	鉄筋 (垂直材)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	165,793 165,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工［市場単価］		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	180,900 180,900	180,900 180,900	WB810010 単－ 55号	
計						180,900 180,900		
単価						180,900 180,900	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	鉄筋 (垂直材)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	163,868 163,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工［市場単価］		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	178,800 178,800	178,800 178,800	WB810010 単－　56号	
計						178,800 178,800		
単価						178,800 178,800	円／t	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	鉄筋 (ﾒﾅｰｾﾞﾋﾝｼﾞ)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	165,793 165,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工［市場単価］		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	180,900 180,900	180,900 180,900	WB810010 単－　55号	
計						180,900 180,900		
単価						180,900 180,900	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	鉄筋 (ﾒﾅｰｾﾞﾋﾝｼﾞ)	SD345 D16～25 HDZT77	単位	t	数量	1 1	単価	279,072 279,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	304,500 304,500	304,500 304,500	WB810010 単－　57号
計					304,500 304,500	
単価					304,500 304,500	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋	1S28.6用	単位	組	数量	1 1	単価	426.1 426.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グリッド筋（材料費）	1S28.6用	組	1 1	465 465	465 465	WYB00010 単－　58号
計					465 465	
単価					465 465	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-25(20)(早強)	単位	m3	数量	1 1	単価	30,455 30,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	33,230 33,230	33,230 33,230	CB240010
計					33,230 33,230	
単価					33,230 33,230	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,303 3,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,604 3,604	3,604 3,604	CB224710
計					3,604 3,604	
単価					3,604 3,604	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 950kN(100t)(1S28.6)	単位	m	数量	1 1	単価	12,061 12,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工(斜材)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 950kN(100t)(1S28.6)	m	1 1	13,160 13,160	13,160 13,160	WYB00021 単－　59号
計					13,160 13,160	
単価					13,160 13,160	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	PC緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 950kN(100t)(1S28.6) 片締め	単位	ｹｰﾌﾞﾙ	数量	1 1	単価	72,018 72,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工(斜材)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 950kN(100t)(1S28.6) 片締め	ケーブル	1 1	78,580 78,580	78,580 78,580	WYB00029 単－　60号
計					78,580 78,580	
単価					78,580 78,580	円／ｹｰﾌﾞﾙ

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	165,793 165,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	180,900 180,900	180,900 180,900	WB810010 単－　55号
計					180,900 180,900	
単価					180,900 180,900	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-25(20)(早強)	単位	m3	数量	1 1	単価	75,134 75,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設　鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	10m3未満 36-12-25(20)(早強) 延長無し 一般養生	ｍ３	1 1	81,980 81,980	81,980 81,980	WYB00031 単－　62号
計					81,980 81,980	
単価					81,980 81,980	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	163,868 163,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	178,800 178,800	178,800 178,800	WB810010 単－　56号
計					178,800 178,800	
単価					178,800 178,800	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-25(20)(早強)	単位	m3	数量	1 1	単価	30,455 30,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	33,230 33,230	33,230 33,230	CB240010
計					33,230 33,230	
単価					33,230 33,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	排水管	VPφ40	単位	m	数量	1 1	単価	4,791 4,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	VPφ40	m	1 1	4,911 4,911	4,911 4,911	WYB00012 単－　63号
排水管（材料費）	VPφ40	m	1 1	317 317	317 317	WYB00014 単－　64号
計					5,228 5,228	
単価					5,228 5,228	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	銘板 （橋歴板）	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	42,039 42,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	1 1	45,870 45,870	45,870 45,870	CB422720
計					45,870 45,870	
単価					45,870 45,870	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	橋面防水	ｼｰﾄ防水	単位	m2	数量	1 1	単価	2,365 2,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート系防水	新設 無 無 200m2未満 無	m２	1 1	2,581 2,581	2,581 2,581	WB812910 単－　78号
計					2,581 2,581	
単価					2,581 2,581	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	排水用導水管	φ18 鋼製 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1 1	単価	635.1 635.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水用導水管（材料費）	φ18 鋼製 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	1.05 1.05	660 660	693 693	WYB00015 単－　79号
計					693 693	
単価					693 693	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	成形目地材	幅30mm×厚5mm	単位	m	数量	1 1	単価	264.6 264.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地材（材料費）	幅30mm×厚5mm	m	1.05 1.05	275 275	288.75 288.75	WYB00017 単－　80号
計					288.75 288.75	
単価					288.8 288.8	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	排水ｷｬｯﾌﾟ	橋面排水用　φ38.1×80 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	2,877 2,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水キャップ（材料費）	橋面排水用　φ38.1×80 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1 1	3,140 3,140	3,140 3,140	WYB00018 単－　81号
計					3,140 3,140	
単価					3,140 3,140	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,709 1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	1,865 1,865	1,865 1,865	CB410260
計					1,865 1,865	
単価					1,865 1,865	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 39cm 高さ 45cm	単位	m	数量	10 10	単価	9,247 9,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.2 1.2	84,040 84,040	100,848 100,848	CB226170
計					100,848 100,848	
単価					10,090 10,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	67,976 67,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート（水平距離8.0m超）	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	74,170 74,170	74,170 74,170	WYB00036 単－　82号
計					74,170 74,170	
単価					74,170 74,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	10 10	単価	23,150 23,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張（水平距離8.0m超）	150kg/個未満 控え350(m2) 滑面ﾀｲﾌﾟ	ｍ２	10 10	11,480 11,480	114,800 114,800	WYB00043 単－　83号
胴込・裏込コンクリート（水平距離8.0m超）	間知ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	3.2 3.2	36,740 36,740	117,568 117,568	WYB00044 単－　84号
胴込・裏込材（砕石）（水平距離8.0m超）	間知ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	2.1 2.1	9,606 9,606	20,172.6 20,172.6	WYB00045 単－　85号
計					252,540.6 252,540.6	
単価					25,260 25,260	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	61,560 61,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート（水平距離8.0m超）	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	67,170 67,170	67,170 67,170	WYB00034 単－　86号
計					67,170 67,170	
単価					67,170 67,170	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有	単位	m	数量	1 1	単価	568.9 568.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ設置	VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有	m	1 1	206.8 206.8	206.8 206.8	WYB00024 単－　87号
硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VPφ50	m	1 1	414 414	414 414	WYB00025 単－　88号
計					620.8 620.8	
単価					620.8 620.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	基礎用鋼材設置・撤去	設置･撤去 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	10	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	33,075	2,646	
特殊作業員		人	0.4	29,610	11,844	
普通作業員		人	0.35	20,895	7,313	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.09	44,900	4,041	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					25,850	
単価					2,585	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上 鋼矢板III型 100日 1回 3650円 無	単位	t	数量	1	単価	22,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	1	9,000	9,000	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1	13,140	13,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,140	
単価					22,140	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	支柱受台設置・撤去工	設置・撤去 標準(1.0)	単位	m	数量	10	単価	2,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	33,075	3,638	
特殊作業員		人	0.34	29,610	10,067	
普通作業員		人	0.24	20,895	5,014	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.13	44,900	5,837	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,560	
単価					2,456	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上 H形鋼300型 100日 1回 3650円 無	単位	t	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	1	9,000	9,000	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1	8,650.5	8,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,650	
単価					17,650	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	支保工基礎設置･撤去（側径間部）	H形鋼200型 25tﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(賃料補正=標準1.0)	単位	m	数量	10 10	単価	6,508 6,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	33,075 33,075	6,615 6,615	
特殊作業員		人	0.6 0.6	29,610 29,610	17,766 17,766	
普通作業員		人	0.4 0.4	20,895 20,895	8,358 8,358	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	日	0.2 0.2	44,900 44,900	8,980 8,980	WB470480 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 56%		式	1 1		23,361 23,361	
計					65,080 65,080	
単価					6,508 6,508	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上 H形鋼200型 130日 1回 3650円 無	単位	t	数量	1	単価	20,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	1	11,700	11,700	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1	8,650.5	8,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,350	
単価					20,350	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満 3.6を超え 6.0m以下 ｽﾗﾌﾞ・ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋 70m未満 636円	単位	空ｍ３	数量	100	単価	7,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.99	40,320	39,916	
橋りょう特殊工		人	4.05	33,390	135,229	
普通作業員		人	2.92	20,895	61,013	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.38	44,900	17,062	
くさび結合支保　仮設材賃料		空ｍ３	100	4,830	483,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					736,300	
単価					7,363	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	くさび結合支保設置･撤去工(側径間部)　29.4以上	39.2kN/m2未満 1.2超3.6m以下 25tﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100 100	単価	15,840 15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.8 2.8	40,320 40,320	112,896 112,896	
橋りょう特殊工		人	8.3 8.3	33,390 33,390	277,137 277,137	
普通作業員		人	5.7 5.7	20,895 20,895	119,101 119,101	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	日	3.5 3.5	44,900 44,900	157,150 157,150	WB470480 単－　94号
くさび結合支保　仮設材賃料		空ｍ３	100 100	9,170 9,170	917,000 917,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		716 716	
計					1,584,000 1,584,000	
単価					15,840 15,840	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	支柱支保設置・撤去工	7.0m以下 1.5～4.6m未満 設置･撤去 29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満 ｽﾗﾌﾞ･ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋 70m未満 3650円	単位	空ｍ３	数量	100	単価	6,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.47	40,320	59,270	
橋りょう特殊工		人	7.3	33,390	243,747	
普通作業員		人	5.85	20,895	122,235	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.44	44,900	64,656	
支柱支保仮設材損料	7.0m以下 1.5～4.6m未満 29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満 ｽﾗﾌﾞ･ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋 70m未満 3650円	空ｍ３	100	2,020	202,000	WB473131 単－　95号
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					692,000	
単価					6,920	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ゴム支承設置	2700×105×10	単位	個	数量	10 10	単価	1,738 1,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.8 0.8	20,895 20,895	16,716 16,716	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		664 664	
計					17,380 17,380	
単価					1,738 1,738	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	コンクリートヒンジ用緩衝ゴム（材料費）	合成ｺﾞﾑ 単層 t=10mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	17,600 17,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートヒンジ用緩衝ゴム	合成ｺﾞﾑ 単層 t=10mm	ｍ２	1 1	17,600 17,600	17,600 17,600	
計					17,600 17,600	
単価					17,600 17,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	円筒型枠（材料費）	φ500 t=0.6mm 鋼製(取付ﾊﾞﾝﾄﾞ、受台等含む)	単位	m	数量	1 1	単価	14,400 14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円筒型枠	φ500 t=0.6mm 鋼製(取付ﾊﾞﾝﾄﾞ、受台等含む)	m	1 1	14,400 14,400	14,400 14,400	
計					14,400 14,400	
単価					14,400 14,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	鉄筋工(斜材付きπ型ラーメン橋)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	406,000 406,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	33,075 33,075	39,690 39,690	
鉄筋工		人	4.8 4.8	27,510 27,510	132,048 132,048	
普通作業員		人	2.9 2.9	20,895 20,895	60,595 60,595	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.05 1.05	107,000 107,000	112,350 112,350	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	日	0.9 0.9	44,900 44,900	40,410 40,410	WB470480 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		20,907 20,907	
計					406,000 406,000	
単価					406,000 406,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	鉄筋工(斜材付きπ型ラーメン橋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	403,900 403,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	33,075 33,075	39,690 39,690	
鉄筋工		人	4.8 4.8	27,510 27,510	132,048 132,048	
普通作業員		人	2.9 2.9	20,895 20,895	60,595 60,595	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.05 1.05	105,000 105,000	110,250 110,250	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	日	0.9 0.9	44,900 44,900	40,410 40,410	WB470480 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		20,907 20,907	
計					403,900 403,900	
単価					403,900 403,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	コンクリート工(斜材付きπ型ラーメン橋)	36-12-25(20)(早強) 一般養生	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	136,000 136,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.4 3.4	33,075 33,075	112,455 112,455	
型わく工		人	12.5 12.5	30,240 30,240	378,000 378,000	
特殊作業員		人	0.8 0.8	29,610 29,610	23,688 23,688	
普通作業員		人	12 12	20,895 20,895	250,740 250,740	
生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	10.2 10.2	25,900 25,900	264,180 264,180	
コンクリートポンプ車運転	［ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式］圧送能力90～110m3/h	日	0.06 0.06	94,030 94,030	5,641 5,641	WYB00008 単－　96号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	日	1.2 1.2	44,900 44,900	53,880 53,880	WB470480 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		271,416 271,416	
計					1,360,000 1,360,000	
単価					136,000 136,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ケーブル工(斜材付きπ型ラーメン橋)	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 225t型(12S12.7B)	単位	m	数量	100 100	単価	14,300 14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.2 3.2	40,320 40,320	129,024 129,024	
橋りょう特殊工		人	10.5 10.5	33,390 33,390	350,595 350,595	
普通作業員		人	6.4 6.4	20,895 20,895	133,728 133,728	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	966 966	461 461	445,326 445,326	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	日	1.2 1.2	44,900 44,900	53,880 53,880	WB470480 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		317,447 317,447	
計					1,430,000 1,430,000	
単価					14,300 14,300	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	緊張工(斜材付きπ型ラーメン橋)	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 225t型(12S12.7B) 両締め	単位	ケーブル	数量	10 10	単価	197,300 197,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5.3 5.3	40,320 40,320	213,696 213,696	
橋りょう特殊工		人	15.8 15.8	33,390 33,390	527,562 527,562	
普通作業員		人	10.6 10.6	20,895 20,895	221,487 221,487	
ＰＣ鋼材　定着装置	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 225t型(12S12.7B) 緊張側	組	20 20	31,000 31,000	620,000 620,000	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	日	2.7 2.7	44,900 44,900	121,230 121,230	WB470480 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1 1		269,025 269,025	
計					1,973,000 1,973,000	
単価					197,300 197,300	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	コンクリート打設　無筋	ｸﾚｰﾝ打設 18-8-40高炉(W/C規定無し) 一般養生	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	142,700 142,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.4 6.4	33,075 33,075	211,680 211,680	
特殊作業員		人	13.6 13.6	29,610 29,610	402,696 402,696	
普通作業員		人	13.6 13.6	20,895 20,895	284,172 284,172	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	10.2 10.2	21,900 21,900	223,380 223,380	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	日	4.2 4.2	44,900 44,900	188,580 188,580	WB470480 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		116,492 116,492	
計					1,427,000 1,427,000	
単価					142,700 142,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	81,265.27	81,265	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					191,500	
単価					191,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	81,265.27	81,265	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					189,500	
単価					189,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					180,900	
単価					180,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					178,800	
単価					178,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	304,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋（メナーゼヒンジ）	SD345 D25 HDZT77(鉄筋加工含まず)	t	1.03	227,000	233,810	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,638.75	70,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					304,500	
単価					304,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	グリッド筋（材料費）	1S28.6用	単位	組	数量	1 1	単価	465 465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グリッド筋	1S28.6用	組	1 1	465 465	465 465	
計					465 465	
単価					465 465	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ケーブル工(斜材)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 950kN(100t)(1S28.6)	単位	m	数量	100 100	単価	13,160 13,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.7 4.7	40,320 40,320	189,504 189,504	
橋りょう特殊工		人	13.9 13.9	33,390 33,390	464,121 464,121	
普通作業員		人	4.7 4.7	20,895 20,895	98,206 98,206	
ＰＣ鋼より線	１Ｓ２８．６　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	439 439	511 511	224,329 224,329	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	日	2.9 2.9	44,900 44,900	130,210 130,210	WB470480 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1 1		209,630 209,630	
計					1,316,000 1,316,000	
単価					13,160 13,160	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	緊張工(斜材)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 950kN(100t)(1S28.6) 片締め	単位	ケーブル	数量	10 10	単価	78,580 78,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.5 2.5	40,320 40,320	100,800 100,800	
橋りょう特殊工		人	5 5	33,390 33,390	166,950 166,950	
普通作業員		人	5 5	20,895 20,895	104,475 104,475	
ＰＣ鋼材 定着装置　緊張用(後付用)	1S28.6用 正方形支圧板 165×165×32 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	組	10 10	15,720 15,720	157,200 157,200	
ＰＣ鋼材 定着装置　固定用(埋込用)	1S28.6用 正方形支圧板 165×165×32 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	組	10 10	16,920 16,920	169,200 169,200	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	日	0.7 0.7	44,900 44,900	31,430 31,430	WB470480 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		55,745 55,745	
計					785,800 785,800	
単価					78,580 78,580	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	33,075	52,920	
とび工		人	8.5	28,140	239,190	
普通作業員		人	1.3	20,895	27,163	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		118,367	
計					500,500	
単価					5,005	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	コンクリート打設　鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	10m3未満 36-12-25(20)(早強) 延長無し 一般養生	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	81,980 81,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8 1.8	33,075 33,075	59,535 59,535	
特殊作業員		人	7.3 7.3	29,610 29,610	216,153 216,153	
普通作業員		人	7.3 7.3	20,895 20,895	152,533 152,533	
生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	10.2 10.2	25,900 25,900	264,180 264,180	
コンクリートポンプ車運転	［ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式］圧送能力90～110m3/h	日	0.9 0.9	94,030 94,030	84,627 84,627	WYB00047 単－　97号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		42,772 42,772	
計					819,800 819,800	
単価					81,980 81,980	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	排水管設置	VPφ40	単位	m	数量	10 10	単価	4,911 4,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	33,075 33,075	9,922 9,922	
特殊作業員		人	0.9 0.9	29,610 29,610	26,649 26,649	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,895 20,895	12,537 12,537	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					49,110 49,110	
単価					4,911 4,911	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	排水管（材料費）	VPφ40	単位	m	数量	1 1	単価	317 317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－４０	m	1 1	317.2 317.2	317 317	
計					317 317	
単価					317 317	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	側部足場（スラブ桁橋）	標準(1箇月)	単位	m	数量	1	単価	8,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.24	33,390	8,013	
足場材賃料		月	1	305	305	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,318	
単価					8,318	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	落下物防止柵（標準部）（材料費）	H=900 支柱ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付き ﾒｯｷ品(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず)	単位	m	数量	1 1	単価	12,600 12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物防止柵（標準部）	H=900 支柱ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付き ﾒｯｷ品(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず)	m	1 1	12,600 12,600	12,600 12,600	
計					12,600 12,600	
単価					12,600 12,600	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	落下物防止柵（袖部）（材料費）	H=900 L=500 ﾒｯｷ品	単位	箇所	数量	1 1	単価	9,320 9,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物防止柵（袖部）	H=900 L=500 ﾒｯｷ品	箇所	1 1	9,320 9,320	9,320 9,320	
計					9,320 9,320	
単価					9,320 9,320	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	アンカーボルト（材料費）　U型 M12	160×100 ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ含む(2本/組) 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	2,760
						1		2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト　U型 M12	160×100 ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ含む(2本/組) 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	2,760	2,760	
		組	1	2,760	2,760	
計					2,760	
					2,760	
単価					2,760	
					2,760	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	再生プラスチック階段設置	W=600mm H=250mm 片側手摺	単位	m	数量	10 10	単価	43,600 43,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.6 3.6	33,075 33,075	119,070 119,070	
特殊作業員		人	7.2 7.2	29,610 29,610	213,192 213,192	
普通作業員		人	3.6 3.6	20,895 20,895	75,222 75,222	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		28,516 28,516	
計					436,000 436,000	
単価					43,600 43,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	再生プラスチック階段ステップ（材料費）	W=600mm H=250mm	単位	個	数量	1 1	単価	4,860 4,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生プラスチック階段ステップ	W=600mm H=250mm	個	1 1	4,860 4,860	4,860 4,860	
計					4,860 4,860	
単価					4,860 4,860	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	再生プラスチック階段ステップ（材料費）	W=600mm H=300mm ﾌﾟﾗｽ5° 用	単位	個	数量	1 1	単価	5,220 5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生プラスチック階段ステップ	W=600mm H=300mm ﾌﾟﾗｽ5° 用	個	1 1	5,220 5,220	5,220 5,220	
計					5,220 5,220	
単価					5,220 5,220	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	再生プラスチック角材（材料費）	90×90×2500	単位	本	数量	1 1	単価	7,750 7,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生プラスチック角材	90×90×2500	本	1 1	7,750 7,750	7,750 7,750	
計					7,750 7,750	
単価					7,750 7,750	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	再生プラスチック角材（材料費）	90×90×900	単位	本	数量	1 1	単価	3,050 3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生プラスチック角材	90×90×900	本	1 1	3,050 3,050	3,050 3,050	
計					3,050 3,050	
単価					3,050 3,050	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	打込アンカー（材料費）	M10×120L SUS	単位	本	数量	1 1	単価	956 956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打込アンカー	M10×120L SUS	本	1 1	956 956	956 956	
計					956 956	
単価					956 956	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	スクリュー釘（材料費）	#11×65L SUS	単位	本	数量	100 100	単価	23.8 23.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリュー釘	#11×65L SUS	本	100 100	23.8 23.8	2,380 2,380	
計					2,380 2,380	
単価					23.8 23.8	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	スクリュー釘（材料費）	#9×90L SUS	単位	本	数量	100 100	単価	41.2 41.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリュー釘	#9×90L SUS	本	100 100	41.2 41.2	4,120 4,120	
計					4,120 4,120	
単価					41.2 41.2	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	手摺（材料費）	支柱φ60.5 ビームφ42.7（取付金具含む）	単位	m	数量	1 1	単価	33,090 33,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺	支柱φ60.5 ビームφ42.7（取付金具含む）	m	1 1	33,090 33,090	33,090 33,090	
計					33,090 33,090	
単価					33,090 33,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	シート系防水	新設 無 無 200m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　シート系防水（アスファルト系）	新設	ｍ２	100	2,580.6	258,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					258,100	
単価					2,581	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	排水用導水管（材料費）	φ18 鋼製 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1 1	単価	660 660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水用導水管	φ18 鋼製 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	1 1	660 660	660 660	
計					660 660	
単価					660 660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	成形目地材（材料費）	幅30㎜×厚5㎜	単位	m	数量	1 1	単価	275 275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地材	幅30㎜×厚5㎜	m	1 1	275 275	275 275	
計					275 275	
単価					275 275	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	排水キャップ（材料費）	橋面排水用　φ38.1×80 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	3,140 3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ｷｬｯﾌﾟ（橋面排水用）	φ38.1×80 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1 1	3,140 3,140	3,140 3,140	
計					3,140 3,140	
単価					3,140 3,140	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	現場打小口止コンクリート（水平距離8.0m超）	18-8-40(高炉) 一般養生	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	74,170 74,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.48 2.48	33,075 33,075	82,026 82,026	
特殊作業員		人	1.5 1.5	29,610 29,610	44,415 44,415	
普通作業員		人	6.23 6.23	20,895 20,895	130,175 130,175	
型わく工		人	5.2 5.2	30,240 30,240	157,248 157,248	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	10.7 10.7	22,300 22,300	238,610 238,610	
養生工	小型構造物 一般養生	ｍ３	10 10	1,900 1,900	19,000 19,000	WB240050 単－　98号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準以外 1.25無	日	0.56 0.56	51,500 51,500	28,840 28,840	WB470480 単－　99号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		41,386 41,386	
計					741,700 741,700	
単価					74,170 74,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	間知ブロック張（水平距離8.0m超）	150kg/個未満 控え350(m2) 滑面ﾀｲﾌﾟ	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	11,480 11,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	33,075 33,075	3,307 3,307	
特殊作業員		人	0.3 0.3	29,610 29,610	8,883 8,883	
普通作業員		人	0.4 0.4	20,895 20,895	8,358 8,358	
ブロック工		人	0.3 0.3	27,405 27,405	8,221 8,221	
間知ブロック	控３５０	ｍ２	10 10	7,050 7,050	70,500 70,500	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準以外 1.25無	日	0.3 0.3	51,500 51,500	15,450 15,450	WB470480 単－　99号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		81 81	
計					114,800 114,800	
単価					11,480 11,480	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	胴込・裏込コンクリート（水平距離8.0m超）	間知ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	36,740 36,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.2 1.2	29,610 29,610	35,532 35,532	
普通作業員		人	2.2 2.2	20,895 20,895	45,969 45,969	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	11.1 11.1	22,300 22,300	247,530 247,530	
養生工	無筋構造物 一般養生	ｍ３	10 10	865.5 865.5	8,655 8,655	WB240050 単－ 100号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準以外 1.25無	日	0.42 0.42	51,500 51,500	21,630 21,630	WB470480 単－ 99号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		8,084 8,084	
計					367,400 367,400	
単価					36,740 36,740	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	胴込・裏込材（砕石）（水平距離8.0m超）	間知ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	9,606 9,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.5 0.5	29,610 29,610	14,805 14,805	
普通作業員		人	1 1	20,895 20,895	20,895 20,895	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	11.3 11.3	3,000 3,000	33,900 33,900	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準以外 1.25無	日	0.5 0.5	51,500 51,500	25,750 25,750	WB470480 単－　99号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		710 710	
計					96,060 96,060	
単価					9,606 9,606	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	現場打天端コンクリート（水平距離8.0m超）	18-8-40(高炉) 一般養生	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	67,170 67,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.28 2.28	33,075 33,075	75,411 75,411	
特殊作業員		人	1.7 1.7	29,610 29,610	50,337 50,337	
普通作業員		人	3.92 3.92	20,895 20,895	81,908 81,908	
型わく工		人	4.81 4.81	30,240 30,240	145,454 145,454	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	10.7 10.7	22,300 22,300	238,610 238,610	
養生工	小型構造物 一般養生	ｍ３	10 10	1,900 1,900	19,000 19,000	WB240050 単－　98号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準以外 1.25無	日	0.5 0.5	51,500 51,500	25,750 25,750	WB470480 単－　99号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		35,230 35,230	
計					671,700 671,700	
単価					67,170 67,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	水抜きパイプ設置	VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有	単位	m	数量	100 100	単価	206.8 206.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9 0.9	20,895 20,895	18,805 18,805	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,875 1,875	
計					20,680 20,680	
単価					206.8 206.8	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VPφ50	単位	m	数量	1 1	単価	414 414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	1 1	414.7 414.7	414 414	
計					414 414	
単価					414 414	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,120	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,120		
単価						15,120	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,120	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,120		
単価						15,120	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 83.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,610	
単価					5,610	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0 1	単価	0 40,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用		基・月	0 1	0 40,473	0 40,473	
計					0 40,473	
単価					0 40,470	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	44,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	44,900	44,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,900	
単価					44,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	支柱支保仮設材損料	7.0m以下 1.5～4.6m未満 29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満 ｽﾗﾌﾞ・ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋 70m未満 3650円	単位	空ｍ３	数量	100	単価	2,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱支保　１００日	７以下　２９．４～３９．２　１．５～４．６ｍ	空ｍ３	100	1,700	170,000	
支柱支保　修損費		空ｍ３	100	320	32,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					202,000	
単価					2,020	円／空ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	コンクリートポンプ車運転	［ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式］ 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	94,030 94,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	30,240 30,240	30,240 30,240	
軽油		L	81 81	148 148	11,988 11,988	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1 1	51,800 51,800	51,800 51,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					94,030 94,030	
単価					94,030 94,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	コンクリートポンプ車運転	［ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式］ 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	94,030 94,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	30,240 30,240	30,240 30,240	
軽油		L	81 81	148 148	11,988 11,988	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1 1	51,800 51,800	51,800 51,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					94,030 94,030	
単価					94,030 94,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	養生工	小型構造物 一般養生	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18	33,075	5,953	
普通作業員		人	0.52	20,895	10,865	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2,182	
計					19,000	
単価					1,900	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	51,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	51,500	51,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,500	
単価					51,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	養生工	無筋構造物 一般養生	単位	ｍ３	数量	10	単価	865.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	33,075	2,646	
普通作業員		人	0.25	20,895	5,223	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		786	
計					8,655	
単価					865.5	円／ｍ３