

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村野々脇地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	12) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489520002	14) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	245,773,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	242,000,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	249日間 自 令和 6年 7月26日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (1回変更) 至 令和 7年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	五木	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川砂防	22) 処 分 費 等	416,207
		23) 公 告 日	令和 6年 6月 4日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川総合開発事業	2) 目： 河川整備事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
----------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		122,735,889 128,569,246	1	5,833,357	
道路土工			式	1 1		3,401,521 2,457,063	1	-944,458	
掘削工			式	1 1		2,518,242 499,438	1	-2,018,804	
掘削	土砂 現場制約あり			260 0	5,405 5,405	1,405,300 0	-260	-1,405,300	単-1号
掘削 (崩土掘削)	土砂 現場制約あり			30 0	5,405 5,405	162,150 0	-30	-162,150	単-2号
掘削 (崩土掘削)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満			260 0	296.2 296.2	77,012 0	-260	-77,012	単-3号
掘削	土砂 片切掘削			0 300	0 1,114	0 334,200	300	334,200	単-4号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満			780 60	296.2 296.2	231,036 17,772	-720	-213,264	単-5号
掘削	軟岩 片切掘削			0 20	0 3,411	0 68,220	20	68,220	単-6号
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満			290 0	1,708 1,708	495,320 0	-290	-495,320	単-7号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満			590 0		147,424 0	-590	-147,424	内-1号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満			0 320		0 79,246	320	79,246	内-2号

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工			式	1 1		93,898 1,139,472	1	1,045,574	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	0 160	0 5,616	0 898,560	160	898,560	単-8号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	0 140	0 873.6	0 122,304	140	122,304	単-9号
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	380 480	247.1 247.1	93,898 118,608	100	24,710	単-10号
路床盛土工			式	1 1		144,081 291,086	1	147,005	
路床盛土		2.5m未満	m3	0 30	0 5,713	0 171,390	30	171,390	単-11号
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	70 60	917.7 917.7	64,239 55,062	-10	-9,177	単-12号
路床盛土		4.0m以上	m3	210 170	380.2 380.2	79,842 64,634	-40	-15,208	単-13号
法面整形工			式	1 0		162,582 0	-1	-162,582	
法面整形(切土部)		現場制約無 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	120 0	834.1 834.1	100,092 0	-120	-100,092	単-14号
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	150 0	416.6 416.6	62,490 0	-150	-62,490	単-15号
残土処理工			式	1 1		482,718 527,067	1	44,349	

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	360 0		264,267 0	-360	-264,267	内-3号
土砂等運搬 (採取土)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 540		0 429,562	540	429,562
土砂等運搬		軟岩	m3	170 0		153,059 0	-170	-153,059	内-5号
土砂等運搬		軟岩		m3	0 120		0 82,060	120	82,060
整地		残土受入れ地での処理	m3	530 0		65,392 0	-530	-65,392	内-7号
整地		残土受入れ地での処理		m3	0 120		0 15,445	120	15,445
河川土工			式	1 1		10,736,663 10,736,663	0	0	
掘削工				m3	1 1		10,736,663 10,736,663	0	0
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	4,900 4,900	296.2 296.2	1,451,380 1,451,380	0	0	単-16号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	4,900 4,900		8,674,949 8,674,949	0	0
整地		残土受入れ地での処理	m3	4,900 4,900		610,334 610,334	0	0	内-10号
法面工				式	1 0		23,787,572 0	-1	-23,787,572

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工			式	1 0		184,200 0	-1	-184,200	
植生シート		植生シート工(標準品) 250m2未満	m2	150 0	1,228 1,228	184,200 0	-150	-184,200	単-17号
法枠工			式	1 0		23,603,372 0	-1	-23,603,372	
現場打軽量吹付法枠		SGフレーム (350×150 1500×1500)	m2	780 0	13,568 13,568	10,583,040 0	-780	-10,583,040	単-18号
現場打軽量吹付法枠		SGフレーム (350×200 1500×1500)	m2	674 0	19,318 19,318	13,020,332 0	-674	-13,020,332	単-19号
擁壁工			式	1 1		33,296,310 93,718,406	1	60,422,096	
作業土工			式	1 1		1,215,447 1,580,830	1	365,383	
床掘り		土砂	m3	0 20		0 5,489	20	5,489	内-11号
床掘り(掘削)		土砂	m3	260 0		77,328 0	-260	-77,328	内-12号
床掘り(掘削)		土砂	m3	0 230		0 67,847	230	67,847	内-13号
床掘り(掘削)		軟岩	m3	230 0		394,632 0	-230	-394,632	内-14号
床掘り(掘削)		軟岩	m3	0 110		0 182,794	110	182,794	内-15号

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し （前面）		土砂	m3	90 0		263,157 0	-90	-263,157	内-16号
埋戻し		土砂		0 3		0 8,581	3	8,581	内-17号
埋戻し （背面）		土砂	m3	390 0		407,563 0	-390	-407,563	内-18号
埋戻しコンクリート		18-8-40(高炉)		0 35		0 1,316,119	35	1,316,119	内-19号
基面整正			m2	170 0		72,767 0	-170	-72,767	内-20号
ジオキスタール補強土壁工		ジオパネル		1 0		4,476,963 0	-1	-4,476,963	
補強土壁基礎 （布基礎）		18-8-40(高炉)	m	27 0	7,672 7,672	207,144 0	-27	-207,144	単-20号
補強土壁基礎 （h=600階段基礎）		18-8-40(高炉)		3 0	6,991 6,991	20,973 0	-3	-20,973	単-21号
補強土壁基礎 （h=1200階段基礎）		18-8-40(高炉)	箇所	1 0	19,427 19,427	19,427 0	-1	-19,427	単-22号
壁面材組立工		ジオパネル		74 0		1,431,631 0	-74	-1,431,631	内-21号
補強材敷設工		ジオグリッド	m2	323 0		993,655 0	-323	-993,655	内-22号
まき出し・敷均し、締固め		土砂		230 0	1,022 1,022	235,060 0	-230	-235,060	単-23号

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
背面砕石		再生砕石 RC-40	m3	33 0	4,980 4,980	164,340 0	-33	-164,340	単-24号
排水材設置工		水平排水材 B=300 t=10		m	54 0		39,553 0	-54	-39,553
排水管設置		暗渠排水管 有孔管 φ150	式	1 0		253,254 0	-1	-253,254	内-24号
笠コンクリート		18-8-40(高炉)		m	24 0	18,383 18,383	441,192 0	-24	-441,192
防護柵基礎工 (笠コンクリート部)		H=500型	m	24 0	24,842 24,842	596,208 0	-24	-596,208	単-26号
防護柵基礎工 (管渠開口部)		H=500型		m	3 0	24,842 24,842	74,526 0	-3	-74,526
場所打擁壁工 (管渠開口部擁壁)			式	1 0		390,275 0	-1	-390,275	
コンクリート		18-8-40(高炉)		m3	6 0	37,603 37,603	225,618 0	-6	-225,618
型枠		一般型枠	m2	20 0		149,061 0	-20	-149,061	内-25号
ゴムプレート		緩衝ゴム SBR(t=10mm)		m2	0.9 0		15,596 0	-0.9	-15,596
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)			式	1 0		27,213,625 0	-1	-27,213,625	
補強土壁基礎 (段差フーチング部)		18-8-40(高炉)		m	34 0		9,698,590 0	-34	-9,698,590

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁基礎 (標準部)		18-8-40(高炉)	m	3 0		28,817 0	-3	-28,817	内-28号
補強土壁壁面材組立・設置				m2	258 0	28,328 28,328	7,308,624 0	-258	-7,308,624
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1 0	3,660 3,660	3,660 0	-1	-3,660	単-30号
補強材取付				m2	1,458 0	3,399 3,399	4,955,742 0	-1,458	-4,955,742
まき出し・敷均し、締固め			m3	1,200 0		2,181,109 0	-1,200	-2,181,109	内-29号
砕石投入 (壁面背面)				m3	92 0	6,414 6,414	590,088 0	-92	-590,088
基盤排水工		再生砕石 RC-40	m3	59 0		358,888 0	-59	-358,888	内-30号
排水材設置工		水平排水材、天端排水材		式	1 0		456,045 0	-1	-456,045
排水対策工		暗渠排水管 φ150	m	57 0		278,475 0	-57	-278,475	内-32号
笠コンクリート工		24-8-25(高炉)		m	43 0		1,353,587 0	-43	-1,353,587
場所打擁壁工			式	0 1		0 425,001	1	425,001	
基礎材		再生クワッシュラン40〜0 敷厚 0.15m		m2	0 8	0 1,584	0 12,672	8	12,672

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		m3	0	0	0			単-34号
			7	37,610	263,270	7	263,270	
型枠		m2	0		0			内-34号
			20		149,059	20	149,059	
親杭パネル壁設置工		式	0		0			
			1		91,712,575	1	91,712,575	
親杭パネル壁基礎工		m3	0		0			内-35号
			28		2,140,580	28	2,140,580	
親杭打設工		m	0		0			内-36号
			272		31,052,233	272	31,052,233	
親杭パネル壁設置工		m2	0		0			内-37号
			308		44,919,441	308	44,919,441	
アンカー工		m	0		0			内-38号
			274		12,176,614	274	12,176,614	
天端コンクリート		m3	0		0			内-39号
			16		1,423,707	16	1,423,707	
石・ブロック積(張)工		式	1		1,261,002			
			0		0	-1	-1,261,002	
取付工		式	1		1,261,002			
			0		0	-1	-1,261,002	
石積		m2	28		1,171,830			内-40号
			0		0	-28	-1,171,830	
胴込・裏込コンクリート		m3	2	35,683	71,366			単-35号
			0	35,683	0	-2	-71,366	

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	2	8,903	17,806	-2	-17,806	単-36号
			0	8,903	0			
落石雪害防止工		式	1		4,237,642	-1	-4,237,642	
			0		0			
落石防止網工		式	1		4,237,642	-1	-4,237,642	
			0		0			
ロックネット	亜鉛メッキ3種 線径3.2mm	m2	314	6,219	1,952,766	-314	-1,952,766	単-37号
			0	6,219	0			
アンカー設置		本	22		1,042,309	-22	-1,042,309	内-41号
			0		0			
支柱(ボケット式)設置		箇所	12		1,242,567	-12	-1,242,567	内-42号
			0		0			
排水構造物工		式	1		6,312,947	1	-2,030,187	
			1		4,282,760			
管渠工		式	1		6,312,947	1	-2,030,187	
			1		4,282,760			
ヒューム管(B形管)	外圧管2種 布設替え	m	4	6,147	24,588	-4	-24,588	単-38号
			0	6,147	0			
コルゲートパイプ	フランジ型 φ600 t=2.0mm m＋パッキング	m	58	32,099	1,861,742	-58	-1,861,742	単-39号
			0	32,099	0			
耐圧ポリエチレンパイプ 管	据付 φ600	m	32		3,621,773	-32	-3,621,773	内-43号
			0		0			
耐圧ポリエチレンパイプ 管	据付 φ600	m	0		0	28	3,570,236	内-44号
			28		3,570,236			

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm	m	18 0		464,590 0	-18	-464,590	内-45号
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm		m	0 19		0 490,400	19	490,400
横断部基礎		再生砕石 RC-40	m3	10 7	8,462 8,462	84,620 59,234	-3	-25,386	単-40号
巻立てコンクリート		18-8-40(高炉)		m3	2 2		162,890 162,890	0	0
間詰コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	2 0		92,744 0	-2	-92,744	内-48号
舗装工				式	1 1		1,183,224 964,176	1	-219,048
アスファルト舗装工			式	1 1		1,183,224 964,176	1	-219,048	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm		m2	288 333	750 750	216,000 249,750	45	33,750
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	283 334	2,139 2,139	605,337 714,426	51	109,089	単-42号
下層路盤(車道・路肩部) (耐水処理)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm		m2	125 0	664.1 664.1	83,012 0	-125	-83,012
表層(車道・路肩部) (耐水処理)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	125 0	2,231 2,231	278,875 0	-125	-278,875	単-44号
区画線工				式	1 1		51,255 35,175	1	-16,080

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		51,255			
			1		35,175	1	-16,080	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	153	335	51,255			単-45号
			105	335	35,175	-48	-16,080	
防護柵工		式	1		785,122			
			1		3,623,589	1	2,838,467	
路側防護柵工		式	1		785,122			
			1		3,623,589	1	2,838,467	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	26	11,559	300,534			単-46号
			51	11,559	589,509	25	288,975	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	52	9,319	484,588			単-47号
			0	9,319	0	-52	-484,588	
防護柵基礎工	H=500 W=1500型	m	0	0	0			単-48号
			48	63,210	3,034,080	48	3,034,080	
構造物撤去工		式	1		2,143,322			
			1		133,381	1	-2,009,941	
防護柵撤去工		式	1		120,690			
			1		50,028	1	-70,662	
防護柵撤去(ガードレール)	ガードレール Gr-C-4E	m	80	1,341	107,280			単-49号
			33	1,341	44,253	-47	-63,027	
現場発生品運搬	ガードレール Gr-C-4E	t	0.44		4,366			内-49号
			0		0	-0.44	-4,366	
現場発生品運搬	ガードレール Gr-C-4E	t	0.83		9,044			内-50号
			0		0	-0.83	-9,044	

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	ガードレール Gr-C-4E	t	0		0			内-51号
			0.53		5,775	0.53	5,775	
構造物取壊し工		式	1		467,240			
			1		48,421	1	-418,819	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	19	654	12,426			単-50号
			8	654	5,232	-11	-7,194	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	164	560.9	91,987			単-51号
			77	560.9	43,189	-87	-48,798	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	10,388	10,388			単-52号
			0	10,388	0	-1	-10,388	
石積取壊し	空石積 控え40cm	m2	38	6,048	229,824			単-53号
			0	6,048	0	-38	-229,824	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	35	698.3	24,440			単-54号
			0	698.3	0	-35	-24,440	
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	m2	35	2,805	98,175			単-55号
			0	2,805	0	-35	-98,175	
排水構造物撤去工		式	1		483,503			
			0		0	-1	-483,503	
コルゲートパイプ 撤去	φ 600 t=2.0mm	m	58	7,934	460,172			単-56号
			0	7,934	0	-58	-460,172	
現場発生品運搬	コルゲートパイプ φ 600 t=2.0mm	t	2.35		23,331			内-52号
			0		0	-2.35	-23,331	
落石雪害防止撤去工		式	1		919,309			
			0		0	-1	-919,309	

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護柵撤去		m	27 0		907,396 0	-27	-907,396	内-53号
現場発生品運搬	落石防止網・支柱	t	1.2 0		11,913 0	-1.2	-11,913	内-54号
運搬処理工		式	1 1		152,580 34,932	1	-117,648	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1 0	2,830 2,830	2,830 0	-1	-2,830	単-57号
殻運搬	モルタル殻	m3	6 0	4,976 4,976	29,856 0	-6	-29,856	単-58号
殻運搬	アスファルト殻	m3	6 0	7,080 7,080	42,480 0	-6	-42,480	単-59号
殻運搬	アスファルト殻	m3	2 4	4,746 4,746	9,492 18,984	2	9,492	単-60号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	3 0	1,772 1,772	5,316 0	-3	-5,316	単-61号
殻処分	コンクリート殻(有筋)	t	14 0	2,363 2,363	33,082 0	-14	-33,082	単-62号
殻処分	アスファルト殻	t	14 0	1,476 1,476	20,664 0	-14	-20,664	単-63号
殻処分	アスファルト殻	t	5 9	1,772 1,772	8,860 15,948	4	7,088	単-64号
仮設工		式	0 1		0 10,486,179	1	10,486,179	

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	0 1		0 5,577,275	1	5,577,275		
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	0 220		0 316,147	220	316,147	内-55号	
敷砂利	RC-40 t=10cm	m2	0 200		0 69,882	200	69,882	内-56号	
工事用道路撤去	土砂	m3	0 240		0 222,962	240	222,962	内-57号	
大型土のう設置・撤去	耐候性 丸型 110×110 2t用 短期仮設対応(1年)型	袋	0 351		0 3,546,464	351	3,546,464	内-58号	
袋詰玉石設置・撤去	2t用	袋	0 54		0 1,421,820	54	1,421,820	内-59号	
鉄筋挿入工		式	0 1		0 2,091,096	1	2,091,096		
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.5m 削孔長 3.4m	式	0 1		0 2,091,096	1	2,091,096	内-60号	
法面吹付工		式	0 1		0 2,817,808	1	2,817,808		
モルタル吹付	厚5cm	m2	0 362		0 2,817,808	362	2,817,808	内-61号	
応急処理工		式	1 1		35,539,309 2,131,854	1	-33,407,455		
応急処理作業工		式	1 1		35,539,309 2,131,854	1	-33,407,455		

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業		応急処理	式	1 0		35,539,309 0	-1	-35,539,309	内-62号
応急作業		応急処理		0 1		0 2,131,854	1	2,131,854	内-63号
直接工事費			式	1 1		122,735,889 128,569,246	1	5,833,357	
共通仮設費				1 1		19,442,866 19,310,457	1	-132,409	
共通仮設費			式	1 1		2,161,302 1,271,780	1	-889,522	
技術管理費				1 1		1,008,279 67,200	1	-941,079	
地質調査費		平板載荷試験	式	1 0		1,008,279 0	-1	-1,008,279	内-64号
施工調査費				0 1		0 16,800	1	16,800	内-65号
施工調査費			式	0 1		0 16,800	1	16,800	内-66号
施工調査費				0 1		0 16,800	1	16,800	内-67号
施工調査費			式	0 1		0 16,800	1	16,800	内-68号
現場環境改善費（率計上）				1 1		1,153,023 1,204,580	1	51,557	

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		17,281,564	1	757,113		
			1		18,038,677				
純工事費		式	1		142,178,755	1	5,700,948		
			1		147,879,703				
現場管理費		式	1		47,957,302	1	1,819,490		
			1		49,776,792				
工事原価		式	1		190,136,057	1	7,520,438		
			1		197,656,495				
一般管理費等		式	1		29,863,943	1	999,562		
			1		30,863,505				
工事価格		式	1		220,000,000	1	8,520,000		
			1		228,520,000				
消費税相当額		式	1		22,000,000	1	852,000		
			1		22,852,000				
工事費計		式	1		242,000,000	1	9,372,000		
			1		251,372,000				

590/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 1号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/320m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	315	255. 5	80, 482	315	80, 482	
合 計					0			
					80, 482		80, 482	
変更積算金額					0			
					79, 246		79, 246	円／m3

360/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/540m3当たり内訳書

第 4号内訳書
土砂等運搬
(採取土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	541	255. 5	138, 225	541	138, 225	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
(採取土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	541	550. 9	298, 036	541	298, 036	
合 計					0			
					436, 261		436, 261	
変更積算金額					0			
					429, 562		429, 562	円／m3

170/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/120m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 1. 5km以下	m 3	0 124	0 672. 1	0 83, 340	 124	 83, 340	CB210110
合 計					0 83, 340		 83, 340	
変更積算金額					0 82, 060		 82, 060	円／m3

530/0m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/120m3当たり内訳書

第 8号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	124	126. 5	15, 686	124	15, 686	
合 計					0			
					15, 686		15, 686	
変更積算金額					0			
					15, 445		15, 445	円／m3

4,900m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3)		4, 900	1, 798	8, 810, 200			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	4, 900	1, 798	8, 810, 200	0	0	
合 計					8, 674, 949			
					8, 674, 949		0	

4,900m3当たり内訳書

第 10号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		4,900	126. 5	619, 850			CA900310
		m 3	4,900	126. 5	619, 850	0	0	
合 計					610, 334			
					610, 334		0	

0/20m3当たり内訳書

第 11号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	23	242. 4	5, 575	23	5, 575	
合 計					0			
					5, 575		5, 575	
変更積算金額					0			
					5, 489		5, 489	円／m3

260/0m3当たり内訳書

第 12号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	261	300. 9	78, 534			CA900020
			261	300. 9	78, 534	0	0	
合 計					77, 328			
					0		-77, 328	

0/230m3当たり内訳書

第 13号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	229	300. 9	68, 906	229	68, 906	CA900020
合 計					68, 906		68, 906	
変更積算金額					67, 847		67, 847	円／m3

230/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 14号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/110m3当たり内訳書

第 15号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	0 107	0 1, 735	0 185, 645	 107	 185, 645	CA900020
合 計					0 185, 645		 185, 645	
変更積算金額					0 182, 794		 182, 794	円／m3

90/0m3当たり内訳書

埋戻し
(前面)

第 16号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3m3当たり内訳書

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	3	2, 905	8, 715	3	8, 715	
合 計					0			
					8, 715		8, 715	
変更積算金額					0			
					8, 581		8, 581	円／m3

390/0m3当たり内訳書

第 18号内訳書
埋戻し
(背面)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		388	1, 019	395, 372			CB210410
		m 3	388	1, 019	395, 372	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		23	255. 5	5, 876			CA900010
		m 3	23	255. 5	5, 876	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		23	550. 9	12, 670			CB210110
		m 3	23	550. 9	12, 670	0	0	
合 計					407, 563		-407, 563	
					0			

0/35m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート
第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 35	0 38, 190	0 1, 336, 650	 35	 1, 336, 650	CB240010
合 計					0 1, 336, 650		 1, 336, 650	
変更積算金額					0 1, 316, 119		 1, 316, 119	円／m3

170/0m2当たり内訳書

基面整正

第 20号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

74/0m2当たり内訳書

壁面材組立工

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立工【歩掛見積】	ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ 透水防砂材設置含む		74	2, 458	181, 892			WYB00050
		m 2	74	2, 458	181, 892	0	0	単一 78号
壁面材(材料費)(見積)	ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ		74	17, 190	1, 272, 060			WYB00051
		m 2	74	17, 190	1, 272, 060	0	0	単一 79号
合 計					1, 431, 631			
					0		-1, 431, 631	

323/0m2当たり内訳書

補強材敷設工
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材敷設工【歩掛見積】	ｼｵｸﾞﾘｯﾄﾞ		323	289. 3	93, 443			WYB00034
		m 2	323	289. 3	93, 443	0	0	単一 80号
補強材(材料費)	ｼｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ロス・取付部材含む		323	2, 835	915, 705			WYB00035
		m 2	323	2, 835	915, 705	0	0	単一 81号
合 計					993, 655			
					0		-993, 655	

54/0m当たり内訳書

排水材設置工
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
排水材設置工【歩掛見積】	水平排水材 B=300 t=10		54	73. 89	3, 990			WYB00036
		m	54	73. 89	3, 990	0	0	単一 82号
水平排水材(材料費)	B300 t=10		54	670	36, 180			
		m	54	670	36, 180	0	0	
合 計					39, 553			
					0			

一式当たり内訳書

排水管設置

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水材設置			24	2, 408	57, 792			WB228510
(暗渠集排水材)		m	24	2, 408	57, 792	0	0	単一 83号
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	31	1, 865	57, 815			CB222770
		m	31	1, 865	57, 815	0	0	
吸出し防止材設置			63	992. 2	62, 508			CB224720
		m 2	63	992. 2	62, 508	0	0	
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		7	8, 735	61, 145			CB222780
		m 3	7	8, 735	61, 145	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	1	2, 753	2, 753			CB222770
		m	1	2, 753	2, 753	0	0	
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		1	15, 190	15, 190			CB225030
		m	1	15, 190	15, 190	0	0	
合 計					253, 254			
					0		-253, 254	

型枠

单価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0.9/0m2当たり内訳書

第 26号内訳書

コップレート

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コップレート(材料費)	緩衝コップ SBR (t=10mm)		0.9	17,600	15,840			
		m 2	0.9	17,600	15,840	0	0	
合 計					15,596			
					0		-15,596	

34/0m当たり内訳書

第 27号内訳書 補強土壁基礎 (段差フーチング部)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		272	29, 950	8, 146, 400			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	272	29, 950	8, 146, 400	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		132	8, 905	1, 175, 460			CB240210
		m 2	132	8, 905	1, 175, 460	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		14	3, 718	52, 052			CB224710
		m 2	14	3, 718	52, 052	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		98	4, 856	475, 888			WB252110
		掛m 2	98	4, 856	475, 888	0	0	単一 86号
合 計					9, 698, 590			
					0			

3/0m当たり内訳書

第 28号内訳書 補強土壁基礎
(標準部)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0. 3	38, 190	11, 457			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 3	38, 190	11, 457	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2	8, 905	17, 810			CB240210
		m 2	2	8, 905	17, 810	0	0	
合 計					28, 817		-28, 817	
					0			

1,200/0m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め	ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		1,205	1,066	1,284,530			CB222230
		m 3	1,205	1,066	1,284,530	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,154	255.5	294,847			CA900010
		m 3	1,154	255.5	294,847	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1.5km以下		1,154	550.9	635,738			CB210110
		m 3	1,154	550.9	635,738	0	0	
合 計					2,181,109			
					0		-2,181,109	

59/0m3当たり内訳書

基盤排水工
第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し，締固め			59	1, 038	61, 242			CB222270
		m 3	59	1, 038	61, 242	0	0	
再生クラッシャーラン	R C－4 0		71	3, 350	237, 850			
		m 3	71	3, 350	237, 850	0	0	
吸出し防止材設置			132	495. 4	65, 392			CB224720
(基盤排水層)		m 2	132	495. 4	65, 392	0	0	
合 計					358, 888			
					0		-358, 888	

一式当たり内訳書

排水材設置工

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平排水材(材料費)	EF-3		496	425	210, 800			
		m	496	425	210, 800	0	0	
吸出し防止材設置			260	970. 6	252, 356			CB224720
(天端排水材)		m 2	260	970. 6	252, 356	0	0	
合 計					456, 045			
					0		-456, 045	

57/0m当たり内訳書

排水対策工
第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
排水マット(材料費)	EM-30C t30×W250		24	1, 670	40, 080			
		m	24	1, 670	40, 080	0	0	
暗渠排水管 (有孔管)	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		37	1, 865	69, 005			CB222770
		m	37	1, 865	69, 005	0	0	
暗渠排水管 (無孔管)	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		21	1, 865	39, 165			CB222770
		m	21	1, 865	39, 165	0	0	
吸出し防止材設置			74	992. 2	73, 422			CB224720
		m 2	74	992. 2	73, 422	0	0	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		7	8, 735	61, 145			CB222780
		m 3	7	8, 735	61, 145	0	0	
合 計					278, 475			
					0		-278, 475	

43/0m当たり内訳書

笠コンクリート工

第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	11	33, 280	366, 080			CB240010
			11	33, 280	366, 080	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	70	8, 905	623, 350			CB240210
			70	8, 905	623, 350	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	3	3, 718	11, 154			CB224710
			3	3, 718	11, 154	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	187, 100	187, 100			WB810010
			1	187, 100	187, 100	0	0	単一 87号
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去		m	43	4, 349	187, 007			WB330870
			43	4, 349	187, 007	0	0	単一 88号
合 計					1, 353, 587			
					0		-1, 353, 587	

0/20m2当たり内訳書

第 34号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	17	8, 905	151, 385	17	151, 385	
合 計					0			
					151, 385		151, 385	
変更積算金額					0			
					149, 059		149, 059	円／m2

0/28m3当たり内訳書

親杭パネル壁基礎工
第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキナ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	0 28	0 39, 050	0 1, 093, 400	 28	 1, 093, 400	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 62	0 8, 905	0 552, 110	 62	 552, 110	CB240210
箱抜き (φ 550)	各種 全ての費用	m	0 10	0 6, 679	0 66, 790	 10	 66, 790	CB420860
箱抜き (φ 600)	各種 全ての費用	m	0 2	0 7, 330	0 14, 660	 2	 14, 660	CB420860
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1. 12	0 185, 600	0 207, 872	 1. 12	 207, 872	WB810010 単一 89号
コンクリート (均しコンクリート)	無筋・鉄筋構造物 パッキナ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 5	0 38, 190	0 190, 950	 5	 190, 950	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 9	0 4, 512	0 40, 608	 9	 40, 608	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0 2	0 3, 791	0 7, 582	 2	 7, 582	CB224710
合 計					0 2, 173, 972		 2, 173, 972	
変更積算金額					0 2, 140, 580		 2, 140, 580	円／m3

0/272m当たり内訳書

親杭打設工
第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長8. 5m (300×300、頭出6m以内)		0	0	0			WYB00185
		本	2	270, 300	540, 600	2	540, 600	単一 90号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長10. 0m (300×300、頭出6m以内)		0	0	0			WYB00188
		本	4	308, 600	1, 234, 400	4	1, 234, 400	単一 91号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長11. 0m (300×300、頭出6m超)		0	0	0			WYB00191
		本	4	350, 500	1, 402, 000	4	1, 402, 000	単一 92号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長12. 5m (300×300、頭出8m超)		0	0	0			WYB00194
		本	4	480, 000	1, 920, 000	4	1, 920, 000	単一 93号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長13. 0m (300×300、頭出8m超)		0	0	0			WYB00197
		本	2	486, 800	973, 600	2	973, 600	単一 94号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長14. 5m (300×300、頭出8m超)		0	0	0			WYB00200
		本	2	523, 100	1, 046, 200	2	1, 046, 200	単一 95号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長15. 0m (300×300、頭出8m超)		0	0	0			WYB00203
		本	2	523, 100	1, 046, 200	2	1, 046, 200	単一 96号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径495mm 杭長9. 0m (350×350、頭出6m以内)		0	0	0			WYB00206
		本	4	363, 900	1, 455, 600	4	1, 455, 600	単一 97号
H形鋼	広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0	0	0			
		t	22	119, 000	2, 618, 000	22	2, 618, 000	
H形鋼	広幅 SS 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0		0	0	0			
		t	5	125, 000	625, 000	5	625, 000	
モルタル	1 : 3 高炉		0	0	0			
		m 3	30	28, 500	855, 000	30	855, 000	
大口径足場【歩掛見積】	システム足場		0	0	0			WYB00209
		空m 3	1, 838	9, 590	17, 626, 420	1, 838	17, 626, 420	単一 98号

0/272m当たり内訳書

親杭打設工
第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
やぐら設置・撤去 [ダウン ザホールハンマ工]	ラフテレンクレーン 標準(1. 0)		0	0	0			WB230820
		回	1	193, 600	193, 600	1	193, 600	単一 99号
合 計					0			
					31, 536, 620		31, 536, 620	
変更積算金額					0			
					31, 052, 233		31, 052, 233	円／m

0/308m2当たり内訳書

親杭パネル壁設置工
第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置【歩掛見積】			0	0	0			WYB00004
		m 2	308	31, 110	9, 581, 880	308	9, 581, 880	単一 100号
透水防砂材設置工【歩掛見積】	t=4mm W=500mm		0	0	0			WYB00011
		m 2	68	1, 698	115, 464	68	115, 464	単一 101号
モルタル	1 : 1 高炉		0	0	0			
		m 3	56	33, 300	1, 864, 800	56	1, 864, 800	
親杭パネル（材料費）（見積）	2－1 0 0 0		0	0	0			
		枚	118	168, 000	19, 824, 000	118	19, 824, 000	
親杭パネル（材料費）（見積）	4－5 0 0		0	0	0			
		枚	10	188, 000	1, 880, 000	10	1, 880, 000	
親杭パネル（材料費）（見積）	4－5 0 0（A 3 0）		0	0	0			
		枚	2	297, 000	594, 000	2	594, 000	
親杭パネル（材料費）（見積）	4－5 0 0（A 5 0）		0	0	0			
		枚	24	490, 000	11, 760, 000	24	11, 760, 000	
合 計					0			
					45, 620, 144		45, 620, 144	
変更積算金額					0			
					44, 919, 441		44, 919, 441	円／m2

0/274m当たり内訳書

アンカー工

第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	有り（スリット型）90mm 粘性土・砂質土		0	0	0			CB223910
		m	52	8, 329	433, 108	52	433, 108	
削孔（アンカー）	有り（スリット型）90mm 砂質土		0	0	0			CB223910
		m	8	13, 530	108, 240	8	108, 240	
削孔（アンカー）	有り（スリット型）90mm 軟岩		0	0	0			CB223910
		m	204	16, 600	3, 386, 400	204	3, 386, 400	
削孔（アンカー）	有り（スリット型）115mm 粘性土・砂質土		0	0	0			CB223910
		m	4	12, 440	49, 760	4	49, 760	
削孔（アンカー）	有り（スリット型）115mm 軟岩		0	0	0			CB223910
		m	6	20, 310	121, 860	6	121, 860	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り		0	0	0			CB223920
		本	4	36, 060	144, 240	4	144, 240	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 400≦f<1300kN 有り		0	0	0			CB223920
		本	11	39, 330	432, 630	11	432, 630	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り		0	0	0			CB223920
		本	11	40, 670	447, 370	11	447, 370	
グラウト注入（アンカー）			0	0	0			CB223940
σ ck=24N/mm2		m 3	12	63, 160	757, 920	12	757, 920	
ボーリングマシン移送（アンカー）	標準		0	0	0			CB223950
		回	4	48, 600	194, 400	4	194, 400	
足場（アンカー）	標準		0	0	0			CB223970
		空m 3	887	3, 888	3, 448, 656	887	3, 448, 656	
アンカー（材料費）			0		0			WYB00006
		式	1		2, 841, 975	1	2, 841, 975	単一 102号

0/274m当たり内訳書

アンカー工
第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					12, 366, 559		12, 366, 559	
変更積算金額					0			
					12, 176, 614		12, 176, 614	円／m

0/16m3当たり内訳書

天端コンクリート
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	24-8-25(20)(高炉)一般養生	m 3	16	39, 050	624, 800	16	624, 800	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	65	8, 905	578, 825	65	578, 825	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 85	185, 600	157, 760	0. 85	157, 760	単一 89号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0	0	0			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 44	183, 500	80, 740	0. 44	80, 740	単一 103号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	1	3, 791	3, 791	1	3, 791	
合 計					0			
					1, 445, 916			
変更積算金額					0			
					1, 423, 707			
								円／m3

28/0m2当たり内訳書

石積
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
石積（張）	積工 練石 玉石		28	11, 240	314, 720			CB221830
		m 2	28	11, 240	314, 720	0	0	
巨石採取	全ての費用		205	4, 258	872, 890			CB321570
		個	205	4, 258	872, 890	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP－50		6	415	2, 490			
		m	6	415	2, 490	0	0	
合 計					1, 171, 830			
					0		-1, 171, 830	

22/0本当たり内訳書

アンカー設置
第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D25mm×長1,000mm 金網設置面積500m2未満 無 無		8	22, 560	180, 480			WB813050
		箇所	8	22, 560	180, 480	0	0	単一 105号
アンカー設置	土中用 高耐力アンカー(プレート羽付)長1,500mm 金網設置面積500m2未満 無 無		14	62, 720	878, 080			WB813050
		箇所	14	62, 720	878, 080	0	0	単一 106号
合 計					1, 042, 309			
					0			

12/0箇所当たり内訳書

支柱(ポケット式)設置

第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱（ポケット式）設置	支柱高 2.5m 岩盤用 金網設置面積500m2未満 無 無		3	99,080	297,240			WB813060
		箇所	3	99,080	297,240	0	0	単一 107号
支柱（ポケット式）設置	支柱高 2.5m 土中用 金網設置面積500m2未満 無 無		6	104,100	624,600			WB813060
		箇所	6	104,100	624,600	0	0	単一 108号
支柱（ポケット式）設置	支柱高 3.0m 土中用 金網設置面積500m2未満 無 無		1	108,900	108,900			WB813060
		箇所	1	108,900	108,900	0	0	単一 109号
支柱（ポケット式）設置	支柱高 3.5m 土中用 金網設置面積500m2未満 無 無		1	113,300	113,300			WB813060
		箇所	1	113,300	113,300	0	0	単一 110号
支柱（ポケット式）設置	支柱高 4.0m 土中用 金網設置面積500m2未満 無 無		1	117,900	117,900			WB813060
		箇所	1	117,900	117,900	0	0	単一 111号
合 計					1,242,567			
					0			
							-1,242,567	

32/0m当たり内訳書

第 43号内訳書

耐圧ポリエチレンリブ管

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管【歩掛見積】	据付 耐圧ポリエチレンリブ管 φ 600 (ハウエル管)		32	11, 320	362, 240			WYB00039
		m	32	11, 320	362, 240	0	0	単一 113号
耐圧ポリエチレンリブ管(材料費)	φ 600×5m (R30 ハウエル管)		6	129, 000	774, 000			
		本	6	129, 000	774, 000	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)	φ 600 90°		1	401, 000	401, 000			
		個	1	401, 000	401, 000	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 52°		1	369, 000	369, 000			
		個	1	369, 000	369, 000	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 50°		1	369, 000	369, 000			
		個	1	369, 000	369, 000	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 19°		1	341, 000	341, 000			
		個	1	341, 000	341, 000	0	0	
排水管固定金具(材料費)(見積)	耐圧ポリエチレンリブ管(R30) φ 600用 取付金具含む		8	88, 500	708, 000			
		個	8	88, 500	708, 000	0	0	
排水管固定金具(材料費)(見積)	耐圧ポリエチレンリブ管(F30) φ 600用 取付金具含む		4	88, 500	354, 000			
		個	4	88, 500	354, 000	0	0	
合 計					3, 621, 773			
					0			

0/28m当たり内訳書

第 44号内訳書

耐圧ポリエチレンリブ管

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管【歩掛見積】	据付 耐圧ポリエチレンリブ管 φ 600 (ハウエル管)		0	0	0			WYB00045
		m	20	11, 320	226, 400	20	226, 400	単一 114号
耐圧ポリエチレンリブ管(材料費)	φ 600×5m (R30 ハウエル管)		0	0	0			
		本	4	129, 000	516, 000	4	516, 000	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 89°		0	0	0			
		個	1	450, 600	450, 600	1	450, 600	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 56°		0	0	0			
		個	1	435, 900	435, 900	1	435, 900	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 50°		0	0	0			
		個	1	369, 000	369, 000	1	369, 000	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 20°		0	0	0			
		個	1	402, 000	402, 000	1	402, 000	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 19°		0	0	0			
		個	1	341, 000	341, 000	1	341, 000	
排水管固定金具(材料費)(見積)	耐圧ポリエチレンリブ管(R30) φ 600用 取付金具含む		0	0	0			
		個	7	88, 500	619, 500	7	619, 500	
排水管固定金具(材料費)(見積)	耐圧ポリエチレンリブ管(F30) φ 600用 取付金具含む		0	0	0			
		個	3	88, 500	265, 500	3	265, 500	
合 計					0			
					3, 625, 900			
変更積算金額					0			
					3, 570, 236			
								円／m

18/0m当たり内訳書

暗渠排水管
第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管【歩掛見積】	露出配管設置 高密度ポリエチレン管 φ600（シングル構造）		18	9, 913	178, 434			WYB00049
		m	18	9, 913	178, 434	0	0	単一 115号
暗渠排水管(材料費)	φ600（シングル構造）		18	16, 300	293, 400			
		m	18	16, 300	293, 400	0	0	
合 計					464, 590			
					0			

0/19m当たり内訳書

暗渠排水管
第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管【歩掛見積】	露出配管設置 高密度ポリエチレン管 φ600（シングル構造）		0	0	0			WYB00055
		m	19	9, 913	188, 347	19	188, 347	単一 116号
暗渠排水管(材料費)	φ600（シングル構造）		0	0	0			
		m	19	16, 300	309, 700	19	309, 700	
合 計					0			
					498, 047		498, 047	
変更積算金額					0			
					490, 400		490, 400	円／m

2m3当たり内訳書

第 47号内訳書

巻立てコンクリート

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		2	38, 190	76, 380			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	38, 190	76, 380	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		10	8, 905	89, 050			CB240210
		m 2	10	8, 905	89, 050	0	0	
合 計					162, 890			
					162, 890		0	

2/0m3当たり内訳書

間詰コンクリート
第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		2	38, 190	76, 380			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	38, 190	76, 380	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2	8, 905	17, 810			CB240210
		m 2	2	8, 905	17, 810	0	0	
合 計					92, 744			
					0		-92, 744	

0.44/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 49号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		0.44	920.1	404			CB010410
		t	0.44	920.1	404	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0.44	9,163	4,031			CB010420
		t	0.44	9,163	4,031	0	0	
合 計					4,366		-4,366	
					0			

0.83/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		0.83	1,906	1,581			CB010410
		t	0.83	1,906	1,581	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0.83	9,163	7,605			CB010420
		t	0.83	9,163	7,605	0	0	
合 計					9,044		-9,044	
					0			

0/0.53t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 51号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.53	1,906	1,010	0.53	1,010	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.53	9,163	4,856	0.53	4,856	
合 計					0			
					5,866		5,866	
変更積算金額					0			
					5,775		5,775	
								円／t

2. 35/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 52号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下		2. 35	920. 1	2, 162			CB010410
		t	2. 35	920. 1	2, 162	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		2. 35	9, 163	21, 533			CB010420
		t	2. 35	9, 163	21, 533	0	0	
合 計					23, 331		-23, 331	
					0			

27/0m当たり内訳書

落石防護柵撤去
第 53号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護柵撤去(支柱撤去) 【歩掛見積】	ホケット支柱撤去 (H=2. 5m(推定))		10	3, 952	39, 520			WYB00048
		本	10	3, 952	39, 520	0	0	単一 126号
落石防止網撤去【歩掛見積】	φ 3. 2		257	3, 432	882, 024			WYB00052
		m 2	257	3, 432	882, 024	0	0	単一 127号
合 計					907, 396			
					0		-907, 396	

1. 2/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 54号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下		1. 2	920. 1	1, 104			CB010410
		t	1. 2	920. 1	1, 104	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		1. 2	9, 163	10, 995			CB010420
		t	1. 2	9, 163	10, 995	0	0	
合 計					11, 913		-11, 913	
					0			

0/220m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 55号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	219	255. 5	55, 954	219	55, 954	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	219	1, 044	228, 636	219	228, 636	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	219	144. 1	31, 557	219	31, 557	
合 計					0			
					316, 147		316, 147	
変更積算金額					0			円／m3
					316, 147		316, 147	

0/200m2当たり内訳書

第 56号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 20	0 144. 1	0 2, 882	20	2, 882	CA900310
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 20	0 3, 350	0 67, 000	20	67, 000	
合 計					0 69, 882		69, 882	
変更積算金額					0 69, 882		69, 882	円／m2

0/240m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 57号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	239	255. 5	61, 064	239	61, 064	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	239	550. 9	131, 665	239	131, 665	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	239	126. 5	30, 233	239	30, 233	
合 計					0			
					222, 962		222, 962	
変更積算金額					0			
					222, 962		222, 962	円／m3

0/351袋当たり内訳書

大型土のう設置・撤去

第 58号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	291	255. 5	74, 350	291	74, 350	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	291	1, 044	303, 804	291	303, 804	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	351	7, 524	2, 640, 924	351	2, 640, 924	単一 128号
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	351	729. 1	255, 914	351	255, 914	単一 129号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	291	255. 5	74, 350	291	74, 350	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	291	550. 9	160, 311	291	160, 311	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	291	126. 5	36, 811	291	36, 811	
合 計					0			
					3, 546, 464		3, 546, 464	
変更積算金額					0			
					3, 546, 464		3, 546, 464	円／袋

0/54袋当たり内訳書

袋詰玉石設置・撤去
第 59号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型)		0	0	0			CB322430
(製作・設置)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	54	21, 270	1, 148, 580	54	1, 148, 580	
消波根固めブロック積込み	2. 5t以下		0	0	0			CB310180
(撤去)	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	54	1, 739	93, 906	54	93, 906	
消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 1. 5km以下		0	0	0			CB310040
(撤去)		個	54	1, 654	89, 316	54	89, 316	
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下		0	0	0			CB310190
(撤去)	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	54	1, 667	90, 018	54	90, 018	
合 計					0 1, 421, 820		1, 421, 820	
変更積算金額					0 1, 421, 820		1, 421, 820	円／袋

一式当たり内訳書

鉄筋挿入

第 60号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	コンクリート φ65		0	0	0			WYB00080
		m	0. 8	30, 490	24, 392	0. 8	24, 392	単一 130号
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	礫質土 φ65		0	0	0			WYB00091
		m	24	22, 630	543, 120	24	543, 120	単一 131号
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	軟岩 φ65		0	0	0			WYB00095
		m	29. 6	23, 200	686, 720	29. 6	686, 720	単一 132号
鉄筋挿入【歩掛見積】	3. 0m超4. 0m以下		0	0	0			WYB00099
		本	16	3, 536	56, 576	16	56, 576	単一 133号
グラウト注入【歩掛見積】			0	0	0			WYB00008
		m 3	0. 3	375, 500	112, 650	0. 3	112, 650	単一 134号
頭部処理【歩掛見積】			0	0	0			WYB00017
		本	16	4, 175	66, 800	16	66, 800	単一 135号
削孔機固定用ワイヤーセット【歩掛見積】			0	0	0			WYB00023
		回	2	45, 860	91, 720	2	91, 720	単一 136号
削孔機据付・撤去【歩掛見積】			0	0	0			WYB00025
		回	1	300, 200	300, 200	1	300, 200	単一 137号
【鉄筋挿入16本当り材料費】								
ロックボルト	D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き L = 3. 5 m		0	0	0			WYB00027
		本	16	4, 525	72, 400	16	72, 400	単一 138号
カップラー	D 1 9 用 メッキ付き		0	0	0			
		個	16	801. 5	12, 824	16	12, 824	
スペーサー	D 1 9 用, D 2 2 用, D 2 5 用		0	0	0			
		個	32	487	15, 584	32	15, 584	

一式当たり内訳書

鉄筋挿入

第 60号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ナット	D 1 9 用 メッキ付き		0	0	0			
		個	16	521. 4	8, 342	16	8, 342	
角座金	1 5 0×1 5 0×9 メッキ付き		0	0	0			
		枚	16	1, 029	16, 464	16	16, 464	
ワッシャー	D 1 9 用, D 2 2 用, D 2 5 用 メッキ付き		0	0	0			
		個	16	1, 542	24, 672	16	24, 672	
頭部キャップ	防錆材含む		0	0	0			
		個	16	3, 381	54, 096	16	54, 096	
注入パイプ	一般ポリエチレン管 φ13 硬質		0	0	0			
		m	54	84	4, 536	54	4, 536	
合 計					0			
					2, 091, 096			
変更積算金額					0			
					2, 091, 096			
								円／式

0/362m2当たり内訳書

モルタル吹付
第 61号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無		0	0	0			WB810810
		m 2	362	7, 784	2, 817, 808	362	2, 817, 808	単一 139号
合 計					0			
					2, 817, 808		2, 817, 808	
変更積算金額					0			
					2, 817, 808		2, 817, 808	円／m2

一式当たり内訳書

応急作業

第 62号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			700	3, 692	2, 584, 400			WYB00001
		時間	700	3, 692	2, 584, 400	0	0	単一 140号
普通作業員			700	2, 639	1, 847, 300			WYB00002
		時間	700	2, 639	1, 847, 300	0	0	単一 141号
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2. 9 t		700	8, 957	6, 269, 900			
		時間	700	8, 957	6, 269, 900	0	0	単一 142号
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		700	7, 228	5, 059, 600			
		時間	700	7, 228	5, 059, 600	0	0	単一 143号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m 3		700	7, 063	4, 944, 100			
		時間	700	7, 063	4, 944, 100	0	0	単一 144号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		700	9, 810	6, 867, 000			
		時間	700	9, 810	6, 867, 000	0	0	単一 145号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		700	6, 530	4, 571, 000			
		時間	700	6, 530	4, 571, 000	0	0	単一 146号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		700	5, 643	3, 950, 100			
		時間	700	5, 643	3, 950, 100	0	0	単一 147号
合 計					35, 539, 309			
					0		-35, 539, 309	

一式当たり内訳書

応急作業

第 63号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00018
		時間	48	3, 692	177, 216	48	177, 216	単一 148号
特殊作業員			0	0	0			WYB00019
		時間	16	3, 133	50, 128	16	50, 128	単一 149号
草刈機 [肩掛式]	カッタ径2 5 5 mm		0	0	0			WYB00020
		時間	30	3, 255	97, 650	30	97, 650	単一 150号
ホイールローダ（トラクタ ショベル） [普通]	排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m 3		0	0	0			
		時間	48	7, 012	336, 576	48	336, 576	単一 151号
エンジンブロー【歩掛見積 】	背負式		0	0	0			WYB00021
		時間	30	3, 954	118, 620	30	118, 620	単一 152号
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0			
		時間	36	8, 137	292, 932	36	292, 932	単一 153号
木材運搬車【歩掛見積】	10t級 グラップル付		0	0	0			WYB00022
		時間	40	12, 680	507, 200	40	507, 200	単一 154号
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L		0	0	0			
		日	2	1, 395	2, 790	2	2, 790	単一 155号
バックホ用アタッチメント(賃料)（ 見積）	BH0. 45m3用 フェラパンチャー		0	0	0			
		日	5	32, 600	163, 000	5	163, 000	
バックホ用アタッチメントホート料（ 見積）	BH0. 45m3用 フェラパンチャー		0	0	0			
		日	5	1, 330	6, 650	5	6, 650	
バックホ用アタッチメント基本料（ 見積）	BH0. 45m3用 フェラパンチャー		0		0			
		式	1		5, 830	1	5, 830	
処分費（t）	木くず（幹・枝）		0	0	0			
		t	18	18, 000	324, 000	18	324, 000	

一式当たり内訳書

第 63号内訳書
応急作業

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（t）	竹		0	0	0			
		t	1. 5	55, 000	82, 500	1. 5	82, 500	
合 計					0			
					2, 165, 092		2, 165, 092	
変更積算金額					0			
					2, 131, 854		2, 131, 854	円／式

一式当たり内訳書

地質調査費

第 64号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		2	186, 000	372, 000			
		箇所	2	186, 000	372, 000	0	0	
平板載荷試験	50kNを超え100kN以内		2	236, 000	472, 000			
		箇所	2	236, 000	472, 000	0	0	
平板載荷試験	100 k Nを超え150kN以内		1	180, 000	180, 000			
		箇所	1	180, 000	180, 000	0	0	
合 計					1, 008, 279			
					0		-1, 008, 279	

一式当たり内訳書

第 65号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費	施工状況に て リテ ン ク ^ク 調査 アスファルト舗装工		0		0			WYB00007
		式	1		16, 800	1	16, 800	単一 156号
合 計					0			
					16, 800		16, 800	
変更積算金額					0			
					16, 800		16, 800	円／式

一式当たり内訳書

第 66号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費	施工状況モニタリング調査 舗装版破碎工		0		0			WYB00010
		式	1		16, 800	1	16, 800	単一 157号
合 計					0			
					16, 800		16, 800	
変更積算金額					0			
					16, 800		16, 800	円／式

一式当たり内訳書

第 67号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費	施工状況モニタリング調査 舗装版切断工		0		0			WYB00012
		式	1		16, 800	1	16, 800	単一 158号
合 計					0			
					16, 800		16, 800	
変更積算金額					0			
					16, 800		16, 800	円／式

一式当たり内訳書

第 68号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費	施工状況モニタリング調査 路盤工		0		0			WYB00014
		式	1		16, 800	1	16, 800	単一 159号
合 計					0			
					16, 800		16, 800	
変更積算金額					0			
					16, 800		16, 800	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	5, 405
						1		5, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり		1	5, 490	5, 490	CA900020	
			m 3	1	5, 490	5, 490		
計						5, 490		
						5, 490		
単価						5, 490	円／m3	
						5, 490		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (崩土掘削)	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	5, 405
						1		5, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり		1	5, 490	5, 490	CA900020	
			m 3	1	5, 490	5, 490		
計						5, 490		
						5, 490		
単価						5, 490	円／m3	
						5, 490		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (崩土掘削)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	296. 2
						1		296. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		1	300. 9	300. 9	CA900020	
			m 3	1	300. 9	300. 9		
計						300. 9		
						300. 9		
単価						300. 9	円／m3	
						300. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	1, 131	1, 131		
計						0		
						1, 131		
単価						0	円／m3	
						1, 131		
変更積算単価						1, 114	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	296. 2
						1		296. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	300. 9	300. 9	CA900020	
			m 3	1	300. 9	300. 9		
計						300. 9		
						300. 9		
単価						300. 9	円／m3	
						300. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50, 000m3未満) 無し		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	3, 464	3, 464		
計						0		
						3, 464		
単価						0		
						3, 464	円／m3	
変更積算単価								
						3, 411	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,708
						1		1,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し		1	1,735	1,735	CA900020	
			m 3	1	1,735	1,735		
計						1,735		
						1,735		
単価						1,735	円／m3	
						1,735		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						0 5, 704		
単価						0 5, 704	円／m3	
変更積算単価						5, 616	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		873. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	887. 3	887. 3		
計						0		
						887. 3		
単価						0		
						887. 3	円／m3	
変更積算単価								
						873. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	247. 1
						1		247. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	251	251	CA900030	
			m 3	1	251	251		
計						251		
						251		
単価						251	円／m3	
						251		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		0	0	0	CA900040	
			m 3	1	5, 802	5, 802		
計						0		
						5, 802		
単価						0		
						5, 802	円／m3	
変更積算単価								
						5, 713	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	917. 7
						1		917. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	932. 1	932. 1	CA900040	
			m 3	1	932. 1	932. 1		
計						932. 1		
						932. 1		
単価						932. 1	円／m3	
						932. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	380. 2
						1		380. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	386. 2	386. 2	CA900040	
			m 3	1	386. 2	386. 2		
計						386. 2		
						386. 2		
単価						386. 2	円／m3	
						386. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	834. 1
						1		834. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	847. 2	847. 2	CB220010	
			m 2	1	847. 2	847. 2		
計						847. 2		
						847. 2		
単価						847. 2		
						847. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	416. 6	
						1		416. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	423. 1	423. 1	CB220010		
			m 2	1	423. 1	423. 1			
計						423. 1			
						423. 1			
単価						423. 1	円／m2		
						423. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	296. 2
						1		296. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	300. 9	300. 9	CA900020	
			m 3	1	300. 9	300. 9		
計						300. 9		
						300. 9		
単価						300. 9	円／m3	
						300. 9		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 228
						1		1, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 250m2未満 無		1	1, 248	1, 248	WB810870	
			m 2	1	1, 248	1, 248	単一 65号	
計						1, 248		
						1, 248		
単価						1, 248		
						1, 248		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	現場打軽量吹付法枠	SG7レーA (350×150 1500×1500)	単位	m2	数量	100	単価	13, 568	
						100		13, 568	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 [市場単価]		1000m2以上(標準) 無 無		100	2, 112	211, 200	WB811120		
			m 2	100	2, 112	211, 200	単一 66号		
鉄筋組立加工【歩掛見積】		13mm以下		0. 155	688, 200	106, 671	WYB00071		
			t	0. 155	688, 200	106, 671	単一 67号		
SGフレーム設置工【歩掛見積】		350×150 1500×1500		100	1, 625	162, 500	WYB00072		
			m 2	100	1, 625	162, 500	単一 68号		
主アンカー工【歩掛見積】		D16 L=750		48	1, 889	90, 672	WYB00073		
			本	48	1, 889	90, 672	単一 69号		
枠シート張工【歩掛見積】		1500×1500		100	1, 024	102, 400	WYB00074		
			m 2	100	1, 024	102, 400	単一 70号		
枠吹付工【歩掛見積】				5. 23	76, 780	401, 559. 4	WYB00075		
			m 3	5. 23	76, 780	401, 559. 4	単一 71号		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 有		57. 4	5, 264	302, 153. 6	WB810830		
			m 2	57. 4	5, 264	302, 153. 6	単一 72号		
計						1, 377, 156			
						1, 377, 156			
単価						13, 780			
						13, 780			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一19号	現場打軽量吹付法枠	SGフレーム (350×200 1500×1500)	単位	m2	数量	100	19, 318
						100	19, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]		1000m2以上(標準) 無 無		100	2, 112	211, 200	WB811120
			m 2	100	2, 112	211, 200	単一 66号
鉄筋組立加工【歩掛見積】		13mm以下		0. 551	684, 700	377, 269. 7	WYB00081
			t	0. 551	684, 700	377, 269. 7	単一 73号
SGフレーム設置工【歩掛見積】		350×200 1500×1500		100	1, 826	182, 600	WYB00082
			m 2	100	1, 826	182, 600	単一 74号
主アンカー工【歩掛見積】		D16 L=750		48	1, 889	90, 672	WYB00083
			本	48	1, 889	90, 672	単一 69号
補助アンカー工【歩掛見積】		D10 L=400		47	968. 7	45, 528. 9	WYB00084
			本	47	968. 7	45, 528. 9	単一 75号
枠シート張工【歩掛見積】		1500×1500		100	1, 024	102, 400	WYB00085
			m 2	100	1, 024	102, 400	単一 70号
枠吹付工【歩掛見積】				7. 06	76, 780	542, 066. 8	WYB00086
			m 3	7. 06	76, 780	542, 066. 8	単一 76号
モルタル吹付工		8cm 250m2以上500m2未満 無 有		57. 4	7, 138	409, 721. 2	WB810810
			m 2	57. 4	7, 138	409, 721. 2	単一 77号
計						1, 961, 458. 6	
						1, 961, 458. 6	
単価						19, 620	
						19, 620	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	補強土壁基礎 (布基礎)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7,672
						10		7,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		6	1,809	10,854	CB221110	
			m 2	6	1,809	10,854		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.8	38,190	30,552	CB240010	
			m 3	0.8	38,190	30,552		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		4.1	8,905	36,510.5	CB240210	
			m 2	4.1	8,905	36,510.5		
計						77,916.5		
						77,916.5		
単価						7,792		
						7,792		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	補強土壁基礎 (h=600階段基礎)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 991
						1		6, 991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 06	38, 190	2, 291. 4	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0. 54	8, 905	4, 808. 7	CB240210	
				0. 54	8, 905	4, 808. 7		
計						7, 100. 1		
						7, 100. 1		
単価						7, 101		
						7, 101	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	補強土壁基礎 (h=1200階段基礎)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	19, 427
						1		19, 427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 19	38, 190	7, 256. 1	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1. 4	8, 905	12, 467	CB240210	
			m 2	1. 4	8, 905	12, 467		
計						19, 723. 1		
						19, 723. 1		
単価						19, 730		
						19, 730	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	まき出し・敷均し、締固め	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 022
						1		1, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め				1	1, 038	1, 038	CB222270	
			m 3	1	1, 038	1, 038		
計						1, 038		
						1, 038		
単価						1, 038	円／m3	
						1, 038		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	背面碎石	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 980
						1		4, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し，締固め				1	1, 038	1, 038	CB222270	
			m 3	1	1, 038	1, 038		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 2	3, 350	4, 020		
			m 3	1. 2	3, 350	4, 020		
計						5, 058		
						5, 058		
単価						5, 058		
						5, 058		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	笠コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	18, 383
						10		18, 383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 76	32, 420	24, 639. 2	CB240010	
			m 3	0. 76	32, 420	24, 639. 2		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		4. 8	8, 905	42, 744	CB240210		
		m 2	4. 8	8, 905	42, 744			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 25	3, 718	929. 5	CB224710		
		m 2	0. 25	3, 718	929. 5			
ゴムプレート(材料費)	緩衝ゴム SBR(t=10mm)		3	17, 600	52, 800			
		m 2	3	17, 600	52, 800			
発泡スチロール(材料費)	押出し発泡板 t=50mm		2. 3	1, 086	2, 497. 8	WYB00040 単一 84号		
		m 2	2. 3	1, 086	2, 497. 8			
コンクリート (均しコンクリート)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 4	32, 420	12, 968	CB240010		
		m 3	0. 4	32, 420	12, 968			
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1	4, 512	4, 512	CB240210		
		m 2	1	4, 512	4, 512			
裏込碎石	再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用		5. 3	8, 594	45, 548. 2	CB221120		
		m 3	5. 3	8, 594	45, 548. 2			
計						186, 638. 7		
						186, 638. 7		
単価						18, 670	円／m	
						18, 670		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	防護柵基礎工 (笠コンクリート部)	H=500型	単位	m	数量	10	単価	24, 842	
						10		24, 842	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストガードレール基礎設置【歩掛見積】		据付け H500×B1100×L2000		10	4, 656	46, 560	WYB00041		
			m	10	4, 656	46, 560	単一 85号		
プレキャスト防護柵基礎(材料費)(見積)		H500×B1100×L2000		5	33, 900	169, 500			
			個	5	33, 900	169, 500			
コンクリート (均しコンクリート)		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 81	32, 420	26, 260. 2	CB240010		
			m 3	0. 81	32, 420	26, 260. 2			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1. 1	4, 512	4, 963. 2	CB240210		
			m 2	1. 1	4, 512	4, 963. 2			
コンクリート (間詰コンクリート)		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 09	33, 280	2, 995. 2	CB240010		
			m 3	0. 09	33, 280	2, 995. 2			
型枠 (間詰コンクリート)		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0. 22	8, 905	1, 959. 1	CB240210		
			m 2	0. 22	8, 905	1, 959. 1			
計						252, 237. 7			
						252, 237. 7			
単価						25, 230			
						25, 230	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	防護柵基礎工 (管渠開口部)	H=500型	単位	m	数量	10	単価	24, 842	
						10		24, 842	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストガードレール基礎設置【歩掛見積】		据付け H500×B1100×L2000		10	4, 656	46, 560	WYB00054		
			m	10	4, 656	46, 560	単一 85号		
プレキャスト防護柵基礎(材料費) (見積)		H500×B1100×L2000		5	33, 900	169, 500			
			個	5	33, 900	169, 500			
コンクリート (均しコンクリート)		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 81	32, 420	26, 260. 2	CB240010		
			m 3	0. 81	32, 420	26, 260. 2			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1. 1	4, 512	4, 963. 2	CB240210		
			m 2	1. 1	4, 512	4, 963. 2			
コンクリート (間詰コンクリート)		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 09	33, 280	2, 995. 2	CB240010		
			m 3	0. 09	33, 280	2, 995. 2			
型枠 (間詰コンクリート)		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0. 22	8, 905	1, 959. 1	CB240210		
			m 2	0. 22	8, 905	1, 959. 1			
計						252, 237. 7			
						252, 237. 7			
単価						25, 230			
						25, 230	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37, 603
						1		37, 603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	1	38, 190	38, 190	CB240010	
		パッパ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	38, 190	38, 190		
計						38, 190		
						38, 190		
単価						38, 190	円／m3	
						38, 190		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	補強土壁壁面材組立・設置		単位	m2	数量	1	単価	28, 328
						1		28, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		1	2, 181	2, 181	CB222210	
			m 2	1	2, 181	2, 181		
補強土壁壁面材（材料費）				1	26, 580	26, 580	CB222211	
			m 2	1	26, 580	26, 580		
計						28, 761		
						28, 761		
単価						28, 770		
						28, 770	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 660
						1		3, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 718	3, 718	CB224710	
			m 2	1	3, 718	3, 718		
計						3, 718		
						3, 718		
単価						3, 718	円／m2	
						3, 718		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	補強材取付		単位	m2	数量	1	単価	3, 399
						1		3, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(ｼﾞｵｾｷｽﾀﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	230. 1	230. 1	CB222280	
		m 2	1	230. 1	230. 1			
補強材（材料費）(ｼﾞｵｾｷｽﾀﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			1	3, 221	3, 221	CB222281		
		m 2	1	3, 221	3, 221			
計						3, 451. 1		
						3, 451. 1		
単価						3, 452	円／m2	
						3, 452		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	碎石投入 (壁面背面)		単位	m3	数量	1	単価	6, 414
						1		6, 414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石投入				1	1, 715	1, 715	CB222290	
			m 3	1	1, 715	1, 715		
単粒度碎石		4 号 3 0 - 2 0 m m		1. 2	4, 000	4, 800		
			m 3	1. 2	4, 000	4, 800		
計						6, 515		
						6, 515		
単価						6, 515		
						6, 515	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 15m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				1	1, 608	1, 608		
計						0 1, 608		
単価						0 1, 608	円／m2	
変更積算単価						1, 584	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		37, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 1	0 38, 190	0 38, 190	CB240010	
計						0 38, 190		
単価						0 38, 190	円／m3	
変更積算単価						37, 610	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35, 683
						1		35, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)		1	36, 240	36, 240	CB221840	
			m 3	1	36, 240	36, 240		
計						36, 240		
						36, 240		
単価						36, 240	円／m3	
						36, 240		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 903
						1		8, 903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	9, 042	9, 042	CB226120	
			m 3	1	9, 042	9, 042		
計						9, 042		
						9, 042		
単価						9, 042		
						9, 042		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	ﾛｯｸﾈｯﾄ	亜鉛ﾏｯｷ3種 線径3. 2mm	単位	m2	数量	1	単価	6, 219
						1		6, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・ロープ設置		線径 3. 2mm 亜鉛ﾏｯｷ3・4種	m 2	1	6, 316	6, 316	WB813040	
		金網設置面積500m2未満 無 無		1	6, 316	6, 316	単一 104号	
計						6, 316		
						6, 316		
単価						6, 316	円／m2	
						6, 316		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	ヒューム管(B形管)	外圧管2種 布設替え	単位	m	数量	1	単価	6, 147
						1		6, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 無し 外圧管2種 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m	1	6, 243	6, 243	CB222860	
				1	6, 243	6, 243		
計						6, 243		
						6, 243		
単価						6, 243		
						6, 243	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	コルゲートパイプ	フランジ型 φ600 t=2. 0mm＋パッキン	単位	m	数量	1	単価	32, 099
						1		32, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ【歩掛見積】		設置 フランジ型 φ600 t=2. 0mm	m	1	13, 200	13, 200	WYB00042 単一 112号	
				1	13, 200	13, 200		
コルゲートパイプ(材料費)		φ600 t=2. 0＋パッキン	m	1	19, 400	19, 400		
				1	19, 400	19, 400		
計						32, 600		
						32, 600		
単価						32, 600		
						32, 600	円/m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	横断部基礎	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価		8,462	
						1			8,462	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
裏込砕石		再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		1	8,594	8,594	CB221120			
			m 3	1	8,594	8,594				
計						8,594				
						8,594				
単価						8,594				
						8,594				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	761.7	761.7	CB410040	
			m 2	1	761.7	761.7		
計						761.7		
						761.7		
単価						761.7	円／m2	
						761.7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 139
						1		2, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 173	2, 173	CB410260	
			m 2	1	2, 173	2, 173		
計						2, 173		
						2, 173		
単価						2, 173		
						2, 173		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	下層路盤(車道・路肩部) (耐水処理)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	664. 1
						1		664. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	674. 5	674. 5	CB410030	
			m 2	1	674. 5	674. 5		
計						674. 5		
						674. 5		
単価						674. 5		
						674. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	表層(車道・路肩部) (耐水処理)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 231
						1		2, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm		1	2, 266	2, 266	CB410260	
		再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 266	2, 266		
計						2, 266		
						2, 266		
単価						2, 266	円／m2	
						2, 266		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	335
						1		335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	340. 3	340. 3	WB821210	
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	340. 3	340. 3	単一 117号	
計						340. 3		
						340. 3		
単価						340. 3	円／m	
						340. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11, 559	
						1		11, 559	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		1	11, 740	11, 740	WB810510		
			m	1	11, 740	11, 740	単一 118号		
計						11, 740			
						11, 740			
単価						11, 740	円／m		
						11, 740			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9, 319	
						1		9, 319	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品		1	9, 465	9, 465	WB810510		
		50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	9, 465	9, 465	単一 119号		
計						9, 465			
						9, 465			
単価						9, 465			
						9, 465	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	防護柵基礎工	H=500 W=1500型	単位	m	数量	0	単価	0
						10		63, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎設置【歩掛見積】		据付け H500×B1500×L2000		0	0	0	WYB00046	
			m	10	4, 656	46, 560	単一 120号	
プレキャスト防護柵基礎(材料費) (見積)		H500×B1500×L2000		0	0	0		
			個	5	72, 300	361, 500		
コンクリート (均しコンクリート)		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1. 1	32, 420	35, 662		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210	
			m 2	1	4, 512	4, 512		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	10. 5	1, 407	14, 773. 5		
緩衝材(ゴムプレート) (材料費)		緩衝ゴム SBR(t=20mm)		0	0	0		
			m 2	5	35, 300	176, 500		
発泡スチロール		押出し発泡板 厚 5 0		0	0	0	WYB00013	
			m 2	2	1, 177	2, 354	単一 121号	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		0	0	0		
			m 2	0. 05	1, 250	62. 5		
計						0		
						641, 924		
単価						0		
						64, 200	円／m	
変更積算単価								
						63, 210	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	防護柵撤去 (ガードレール)	ガードレール Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 341
						1		1, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 362	1, 362	WB810530	
			m	1	1, 362	1, 362	単－ 122号	
計						1, 362		
						1, 362		
単価						1, 362		
						1, 362		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	654
						1		654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	664. 2	664. 2	CB430510	
			m	1	664. 2	664. 2		
計						664. 2		
						664. 2		
単価						664. 2		
						664. 2		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	560. 9		
						1		560. 9		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	569. 7	569. 7	CB430310			
			m 2	1	569. 7	569. 7				
計						569. 7				
						569. 7				
単価						569. 7	円／m2			
						569. 7				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 388
						1		10, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 550	10, 550	WB824010	
			m 3	1	10, 550	10, 550	単－ 123号	
計						10, 550		
						10, 550		
単価						10, 550		
						10, 550		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	石積取壊し	空石積 控え40cm	単位	m2	数量	1	単価	6, 048
						1		6, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積取壊し【歩掛見積】		空石積 控え40cm		1	5, 672	5, 672	WYB00003	
			m 2	1	5, 672	5, 672	単一 124号	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		0. 4	255. 5	102. 2	CA900010	
			m 3	0. 4	255. 5	102. 2		
土砂等運搬 （石材）		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 軟岩 無し 3. 0km以下		0. 4	919. 8	367. 92	CB210110	
			m 3	0. 4	919. 8	367. 92		
計						6, 142. 12		
						6, 142. 12		
単価						6, 143		
						6, 143		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	698. 3
						1		698. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		1	709. 2	709. 2	CB220710	
			m 2	1	709. 2	709. 2		
計						709. 2		
						709. 2		
単価						709. 2	円／m2	
						709. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	2, 805
						1		2, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 人力施工		1	2, 849	2, 849	CB220710	
			m 2	1	2, 849	2, 849		
計						2, 849		
						2, 849		
単価						2, 849		
						2, 849		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	コルゲートハーフ 撤去	φ 600 t=2. 0mm	単位	m	数量	1	単価	7, 934
						1		7, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートハーフ 撤去【歩掛見積】		φ 600 t=2. 0mm		1	8, 058	8, 058	WYB00044	
			m	1	8, 058	8, 058	単－ 125号	
計						8, 058		
						8, 058		
単価						8, 058		
						8, 058		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 830
						1		2, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用		1	2, 875	2, 875	CB227010	
			m 3	1	2, 875	2, 875		
計						2, 875		
						2, 875		
単価						2, 875	円／m3	
						2, 875		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 976
						1		4, 976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 27. 5km以下 全ての費用		1	5, 054	5, 054	CB227010	
			m 3	1	5, 054	5, 054		
計						5, 054		
						5, 054		
単価						5, 054	円／m3	
						5, 054		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7, 080
						1		7, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	7, 191	7, 191	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60. 0km以下 全ての費用		1	7, 191	7, 191		
計						7, 191		
						7, 191		
単価						7, 191		
						7, 191		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 746
						1		4, 746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	4, 820	4, 820	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22. 0km以下 全ての費用		1	4, 820	4, 820		
計						4, 820		
						4, 820		
単価						4, 820	円／m3	
						4, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1, 772
						1		1, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t) コンクリート殻(無筋)				1	1, 800	1, 800		
			t	1	1, 800	1, 800		
計						1, 800		
						1, 800		
単価						1, 800		
						1, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	殻処分	コンクリート殻(有筋)	単位	t	数量	1	単価	2, 363
						1		2, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）コンクリート殻(有筋)				1	2, 400	2, 400		
			t	1	2, 400	2, 400		
計						2, 400		
						2, 400		
単価						2, 400		
						2, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	殻処分	アスファルト殻	単位	t	数量	1	単価	1, 476
						1		1, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）アスファルト殻		(株)人吉ロード処分場		1	1, 500	1, 500		
			t	1	1, 500	1, 500		
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	処分殻	アスファルト殻	単位	t	数量	1	単価	1, 772
						1		1, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）アスファルト殻		青木建設(株)処分場		1	1, 800	1, 800		
			t	1	1, 800	1, 800		
計						1, 800		
						1, 800		
単価						1, 800		
						1, 800	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 248	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m 2	1	1, 248. 93	1, 248		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 248		
単価						1, 248	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 112	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2, 111. 5	211, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						211, 200		
単価						2, 112	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	鉄筋組立加工【歩掛見積】	13mm以下	単位	t	数量	1	単価	688, 200
						1		688, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 3	29, 536	97, 468		
			人	3. 3	29, 536	97, 468		
法面工				13. 3	28, 912	384, 529		
			人	13. 3	28, 912	384, 529		
普通作業員				3. 3	21, 112	69, 669		
			人	3. 3	21, 112	69, 669		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 0		1. 17	112, 000	131, 040		
			t	1. 17	112, 000	131, 040		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		5, 494		
			式	1		5, 494		
計						688, 200		
						688, 200		
単価						688, 200	円／ t	
						688, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	SGフレーム設置工【歩掛見積】	350×150 1500×1500	単位	m 2	数量	100	単価	1, 625
						100		1, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				0. 91	28, 912	26, 309		
			人	0. 91	28, 912	26, 309		
SGフレーム(材料費)		軽量法枠やまchan 350×150×1150		91	1, 450	131, 950		
			本	91	1, 450	131, 950		
諸雑費（率＋まるめ）				1		4, 241		
2. 73%			式	1		4, 241		
計						162, 500		
						162, 500		
単価						1, 625		
						1, 625	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	主アンカー工【歩掛見積】	D16 L=750	単位	本	数量	100	単価	1, 889
						100		1, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 9	29, 536	26, 582		
			人	0. 9	29, 536	26, 582		
法面工				3. 6	28, 912	104, 083		
			人	3. 6	28, 912	104, 083		
普通作業員				0. 9	21, 112	19, 000		
			人	0. 9	21, 112	19, 000		
主アンカー(材料費)（見積）		D16 L=750		100	320	32, 000		
			本	100	320	32, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		7, 235		
			式	1		7, 235		
計						188, 900		
						188, 900		
単価						1, 889	円／本	
						1, 889		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	枠シート張工【歩掛見積】	1500×1500	単位	m 2	数量	100	単価	1, 024
						100		1, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				3	28, 912	86, 736		
			人	3	28, 912	86, 736		
枠内シート(材料費)（見積）		1500×1500		43. 42	250	10, 855		
			枚	43. 42	250	10, 855		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 809		
			式	1		4, 809		
計						102, 400		
						102, 400		
単価						1, 024	円／m 2	
						1, 024		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一71号	枠吹付工【歩掛見積】		単位	m 3	数量	10	76, 780
						10	76, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 59	29, 536	46, 962	
			人	1. 59	29, 536	46, 962	
法面工				4. 76	28, 912	137, 621	
			人	4. 76	28, 912	137, 621	
特殊作業員				3. 17	25, 064	79, 452	
			人	3. 17	25, 064	79, 452	
普通作業員				3. 17	21, 112	66, 925	
			人	3. 17	21, 112	66, 925	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		5. 46	22, 800	124, 488	
			t	5. 46	22, 800	124, 488	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		16. 12	4, 000	64, 480	
			m 3	16. 12	4, 000	64, 480	
コンクリートモルタル補強用PET短繊維(材料費)(見積)		L=25mm		26	1, 950	50, 700	
			k g	26	1, 950	50, 700	
モルタルコンクリート吹付機運転【歩掛見積】		法面用 湿式 0. 8～1. 2m3/h		1. 59	15, 460	24, 581	WYB00076
			日	1. 59	15, 460	24, 581	単一 160号
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕【歩掛見積】		排出ガス対策型（第1次）0. 34～0. 35m3		1. 59	31, 460	50, 021	WYB00077
			日	1. 59	31, 460	50, 021	単一 161号
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		122, 570	
			式	1		122, 570	
計						767, 800	
						767, 800	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	杣吹付工【歩掛見積】		単位	m 3	数量	10	単価	76,780
						10		76,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						76,780	円／m 3	
						76,780		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	5, 264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	5, 264. 42	5, 264		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 264		
単価						5, 264	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	鉄筋組立加工【歩掛見積】	13mm以下	単位	t	数量	1	単価	684, 700
						1		684, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 3	29, 536	97, 468		
			人	3. 3	29, 536	97, 468		
法面工				13. 3	28, 912	384, 529		
			人	13. 3	28, 912	384, 529		
普通作業員				3. 3	21, 112	69, 669		
			人	3. 3	21, 112	69, 669		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 17	109, 000	127, 530		
			t	1. 17	109, 000	127, 530		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5, 504		
1%			式	1		5, 504		
計						684, 700		
						684, 700		
単価						684, 700		
						684, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	SGフレーム設置工【歩掛見積】	350×200 1500×1500	単位	m 2	数量	100	単価	1, 826
						100		1, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				1. 27	28, 912	36, 718		
			人	1. 27	28, 912	36, 718		
SGフレーム(材料費)		軽量法枠やまchan 350×200×1150		91	1, 550	141, 050		
			本	91	1, 550	141, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 2. 73%				1		4, 832		
			式	1		4, 832		
計						182, 600		
						182, 600		
単価						1, 826		
						1, 826	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	補助アンカー工【歩掛見積】	D10 L=400	単位	本	数量	100	単価	968. 7
						100		968. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	29, 536	14, 768		
			人	0. 5	29, 536	14, 768		
法面工				2	28, 912	57, 824		
			人	2	28, 912	57, 824		
普通作業員				0. 5	21, 112	10, 556		
			人	0. 5	21, 112	10, 556		
補助アンカー(材料費)（見積）		D10 L=400		100	100	10, 000		
			本	100	100	10, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 722		
			式	1		3, 722		
計						96, 870		
						96, 870		
単価						968. 7	円／本	
						968. 7		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一76号	枠吹付工【歩掛見積】		単位	m 3	数量	10	76, 780
						10	76, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 59	29, 536	46, 962	
			人	1. 59	29, 536	46, 962	
法面工				4. 76	28, 912	137, 621	
			人	4. 76	28, 912	137, 621	
特殊作業員				3. 17	25, 064	79, 452	
			人	3. 17	25, 064	79, 452	
普通作業員				3. 17	21, 112	66, 925	
			人	3. 17	21, 112	66, 925	
セメント	普通ポルトランド 2 5 k g 袋入			5. 46	22, 800	124, 488	
			t	5. 46	22, 800	124, 488	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			16. 12	4, 000	64, 480	
			m 3	16. 12	4, 000	64, 480	
コンクリートモルタル補強用PET短繊維(材料費)(見積)	L=25mm			26	1, 950	50, 700	
			k g	26	1, 950	50, 700	
モルタルコンクリート吹付機運転【歩掛見積】	法面用 湿式 0. 8～1. 2m3/h			1. 59	15, 460	24, 581	WYB00087
			日	1. 59	15, 460	24, 581	単一 160号
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通]【歩掛見積】	排出ガス対策型（第1次）0. 34～0. 35m3			1. 59	31, 460	50, 021	WYB00079
			日	1. 59	31, 460	50, 021	単一 161号
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		122, 570	
			式	1		122, 570	
計						767, 800	
						767, 800	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	杵吹付工【歩掛見積】		単位	m 3	数量	10	単価	76,780
						10		76,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						76,780	円／m 3	
						76,780		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	7, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	7, 138. 36	7, 138		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 138		
単価						7, 138	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	壁面材組立工【歩掛見積】	ｼﾝﾊﾟｰﾙ 透水防砂材設置含む	単位	m 2	数量	100	単価	2, 458
						100		2, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 32	29, 536	38, 987		
			人	1. 32	29, 536	38, 987		
特殊作業員				2. 63	25, 064	65, 918		
			人	2. 63	25, 064	65, 918		
普通作業員				3. 95	21, 112	83, 392		
			人	3. 95	21, 112	83, 392		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 32	29, 800	39, 336		
			日	1. 32	29, 800	39, 336		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		18, 167		
			式	1		18, 167		
計						245, 800		
						245, 800		
単価						2, 458		
						2, 458		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	壁面材(材料費)（見積）	ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ	単位	m 2	数量	74	単価	17, 190
						74		17, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材(材料費)		ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ 標準(S)		20	28, 300	566, 000		
			枚	20	28, 300	566, 000		
壁面材(材料費)（見積）		ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ 左標準(SL)		2	28, 300	56, 600		
			枚	2	28, 300	56, 600		
壁面材(材料費)		ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ ﾊｰﾌ(H)		8	14, 200	113, 600		
			枚	8	14, 200	113, 600		
壁面材(材料費)（見積）		ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ 天端調整(F45)		2	11, 700	23, 400		
			枚	2	11, 700	23, 400		
壁面材(材料費)（見積）		ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ 天端調整(F60)		2	14, 200	28, 400		
			枚	2	14, 200	28, 400		
壁面材(材料費)（見積）		ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ 天端調整(F75)		2	17, 700	35, 400		
			枚	2	17, 700	35, 400		
壁面材(材料費)（見積）		ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ 天端調整(F90)		3	23, 400	70, 200		
			枚	3	23, 400	70, 200		
壁面材(材料費)（見積）		ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ 天端調整(F105)		2	26, 400	52, 800		
			枚	2	26, 400	52, 800		
壁面材(材料費)（見積）		ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ 天端調整(F120)		1	28, 300	28, 300		
			枚	1	28, 300	28, 300		
壁面材(材料費)（見積）		ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ 天端調整(F135)		1	32, 400	32, 400		
			枚	1	32, 400	32, 400		
壁面材(材料費)（見積）		ｼﾞｵﾊﾟｰﾈﾙ 天端調整(F150)		3	38, 000	114, 000		
			枚	3	38, 000	114, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	壁面材(材料費) (見積)	ｼﾞｮｵ 裃	単位	m 2	数量	74	単価	17, 190
						74		17, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材(材料費) (見積)	ｼﾞｮｵ 裃 左天端調整 (F45L)			1	11, 700	11, 700		
			枚	1	11, 700	11, 700		
壁面材(材料費) (見積)	ｼﾞｮｵ 裃 左天端調整 (F120L)			1	28, 300	28, 300		
			枚	1	28, 300	28, 300		
壁面材(材料費) (見積)	ｼﾞｮｵ 裃 標準 (S200)			1	28, 300	28, 300		
			枚	1	28, 300	28, 300		
壁面材(材料費)	水平目地材 高密度ｺﾙｸ 60×500×20t			62	990	61, 380		
			本	62	990	61, 380		
壁面材(材料費) (見積)	透水防砂材 不織布 W=250 t=3			48	450	21, 600		
			m	48	450	21, 600		
計						1, 272, 380		
						1, 272, 380		
単価						17, 190		
						17, 190	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－80号	補強材敷設工【歩掛見積】	ジオクリット	単位	m 2	数量	100	単価	289. 3
						100		289. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 21	29, 536	6, 202		
			人	0. 21	29, 536	6, 202		
普通作業員				1. 05	21, 112	22, 167		
			人	1. 05	21, 112	22, 167		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		561		
			式	1		561		
計						28, 930		
						28, 930		
単価						289. 3	円／m 2	
						289. 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	補強材(材料費)	ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞｰ ｽﾎﾟｽ・取付部材含む	単位	m 2	数量	323	単価	2, 835
						323		2, 835
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材(材料費)	ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞｰ TT060			16	1, 300	20, 800		
			m 2	16	1, 300	20, 800		
補強材(材料費)	ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞｰ TT090			300	1, 520	456, 000		
			m 2	300	1, 520	456, 000		
補強材(材料費)（見積）	ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞｰ TT090N			33	2, 520	83, 160		
			m 2	33	2, 520	83, 160		
補強材(材料費)（見積）	U型ｺﾈｸﾀｰ A型(UCA)			18	580	10, 440		
			本	18	580	10, 440		
補強材(材料費)（見積）	U型ｺﾈｸﾀｰ B型(UCB)			240	670	160, 800		
			本	240	670	160, 800		
補強材(材料費)（見積）	ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞｰ L=1100 t=5			12	630	7, 560		
			本	12	630	7, 560		
補強材(材料費)（見積）	連結ﾋﾞﾝ 共通GP用 φ8 L=1060			86	580	49, 880		
			本	86	580	49, 880		
補強材(材料費)（見積）	固定ﾋﾞﾝ Lﾋﾞﾝ L=300 D10			706	180	127, 080		
			本	706	180	127, 080		
計						915, 720		
						915, 720		
単価						2, 835		
						2, 835	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－82号	排水材設置工【歩掛見積】	水平排水材 B=300 t=10	単位	m	数量	100	単価	73. 89
						100		73. 89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 35	21, 112	7, 389		
			人	0. 35	21, 112	7, 389		
計						7, 389		
						7, 389		
単価						73. 89	円／m	
						73. 89		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	排水材設置 (暗渠集排水材)		単位	m	数量	10	単価	2, 408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 03	29, 536	886		
普通作業員			人	0. 26	21, 112	5, 489		
排水マット(材料費)		EM-30C t30×W250	m	10. 5	1, 670	17, 535		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		170		
計						24, 080		
単価						2, 408	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-84号	発泡スチロール（材料費）	押出し発泡板 t=50mm	単位	m 2	数量	1	単価	1, 086
						1		1, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		押出し発泡板 厚 1 0		5	217. 36	1, 086		
			m 2	5	217. 36	1, 086		
計						1, 086		
						1, 086		
単価						1, 086	円／m 2	
						1, 086		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	プレキャストガードレール基礎設置【歩掛見積】	据付け H500×B1100×L2000	単位	m	数量	10	単価	4, 656
						10		4, 656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 22	29, 536	6, 497		
			人	0. 22	29, 536	6, 497		
特殊作業員				0. 22	25, 064	5, 514		
			人	0. 22	25, 064	5, 514		
普通作業員				0. 67	21, 112	14, 145		
			人	0. 67	21, 112	14, 145		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 22	63, 560	13, 983		
			日	0. 22	63, 560	13, 983	単－ 162号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		6, 421		
			式	1		6, 421		
計						46, 560		
						46, 560		
単価						4, 656		
						4, 656	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257		
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 898		
計						485, 600		
単価						4, 856	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						187, 100		
単価						187, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	4, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 7	29, 536	79, 747		
とび工			人	5. 8	27, 560	159, 848		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		81, 301		
計						434, 900		
単価						4, 349	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						185, 600		
単価						185, 600	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一90号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長8. 5m（300×300、頭出6m以内）	単位	本	数量	0	0
						1	270, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 715	29, 536	21, 118	
とび工				0	0	0	
			人	0. 715	27, 560	19, 705	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 715	25, 064	17, 920	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 43	21, 112	30, 190	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0	0	0	
			日	0. 715	48, 160	34, 434	単一 163号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0	
			日	0. 715	45, 320	32, 403	単一 164号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min		0	0	0	WYB00186
			日	1. 045	26, 990	28, 204	単一 165号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0	0	0	WYB00187
			日	0. 715	46, 120	32, 975	単一 166号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				0		0	
			式	1		53, 351	
計						0	
						270, 300	
単価						0	
						270, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一91号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長10.0m（300×300、頭出6m以内）	単位	本	数量	0	0
						1	308,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.715	29,536	21,118	
とび工				0	0	0	
			人	0.715	27,560	19,705	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.715	25,064	17,920	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.43	21,112	30,190	
ボーリングマシン [大口径]		30.0kW級		0	0	0	
			日	0.715	48,160	34,434	単一 163号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ508～762mm		0	0	0	
			日	0.715	45,320	32,403	単一 164号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次）18～19/min		0	0	0	WYB00189
			日	2.145	26,990	57,893	単一 167号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4.9t吊		0	0	0	WYB00190
			日	0.715	46,120	32,975	単一 166号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				0		0	
			式	1		61,962	
計						0	
						308,600	
単価						0	
						308,600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一92号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長11. 0m（300×300、頭出6m超）	単位	本	数量	0	0
						1	350, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 812	29, 536	23, 983	
とび工				0	0	0	
			人	0. 812	27, 560	22, 378	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 812	25, 064	20, 351	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 625	21, 112	34, 307	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0	0	0	
			日	0. 812	48, 160	39, 105	単一 163号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0	
			日	0. 812	45, 320	36, 799	単一 164号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min		0	0	0	WYB00192
			日	2. 437	26, 990	65, 774	単一 168号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0	0	0	WYB00193
			日	0. 812	46, 120	37, 449	単一 169号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				0		0	
			式	1		70, 354	
計						0	
						350, 500	
単価						0	
						350, 500	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－93号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長12. 5m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	0	0
						1	480, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 91	29, 536	26, 877		
とび工			0	0	0		
		人	0. 91	27, 560	25, 079		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 91	25, 064	22, 808		
普通作業員			0	0	0		
		人	1. 82	21, 112	38, 423		
継杭接合	300W 当て板、ボルト、加工費込み		0	0	0		
		箇所	1	94, 100	94, 100		
ボーリングマシン [大口径]	3 0 . 0 k W級		0	0	0		
		日	0. 91	48, 160	43, 825	単－ 163号	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ 5 0 8～7 6 2 mm		0	0	0		
		日	0. 91	45, 320	41, 241	単－ 164号	
空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）1 8～1 9／min		0	0	0	WYB00195	
		日	2. 535	26, 990	68, 419	単－ 170号	
クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4. 9t吊		0	0	0	WYB00196	
		日	0. 91	46, 120	41, 969	単－ 171号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			0		0		
		式	1		77, 259		
計					0		
					480, 000		

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一94号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長13. 0m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	0	0
						1	486, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 91	29, 536	26, 877	
とび工				0	0	0	
			人	0. 91	27, 560	25, 079	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 91	25, 064	22, 808	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 82	21, 112	38, 423	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込み		0	0	0	
			箇所	1	94, 100	94, 100	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0	0	0	
			日	0. 91	48, 160	43, 825	単一 163号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0	
			日	0. 91	45, 320	41, 241	単一 164号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min		0	0	0	WYB00198
			日	2. 73	26, 990	73, 682	単一 172号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0	0	0	WYB00199
			日	0. 91	46, 120	41, 969	単一 171号
諸雑費（率+まるめ） 29%				0		0	
			式	1		78, 796	
計						0	
						486, 800	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一95号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長14. 5m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0. 994	29, 536	29, 358	
	とび工			0	0	0	
			人	0. 994	27, 560	27, 394	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0. 994	25, 064	24, 913	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1. 988	21, 112	41, 970	
	継杭接合	300W 当て板、ボルト、加工費込み		0	0	0	
			箇所	1	94, 100	94, 100	
	ボーリングマシン [大口径]	3 0 . 0 k W級		0	0	0	
			日	0. 994	48, 160	47, 871	単一 163号
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0	
			日	0. 994	45, 320	45, 048	単一 164号
	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min		0	0	0	WYB00201
			日	2. 982	26, 990	80, 484	単一 173号
	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4. 9t吊		0	0	0	WYB00202
			日	0. 994	46, 120	45, 843	単一 174号
	諸雑費（率+まるめ） 29%			0		0	
			式	1		86, 119	
	計					0	
						523, 100	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一96号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長15. 0m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	523, 100
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 994	29, 536	29, 358	
とび工				0	0	0	
			人	0. 994	27, 560	27, 394	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 994	25, 064	24, 913	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 988	21, 112	41, 970	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込み		0	0	0	
			箇所	1	94, 100	94, 100	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0	0	0	
			日	0. 994	48, 160	47, 871	単一 163号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0	
			日	0. 994	45, 320	45, 048	単一 164号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min		0	0	0	WYB00204
			日	2. 982	26, 990	80, 484	単一 173号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0	0	0	WYB00205
			日	0. 994	46, 120	45, 843	単一 174号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				0		0	
			式	1		86, 119	
計						0	
						523, 100	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一97号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径495mm 杭長9. 0m（350×350、頭出6m以内）	単位	本	数量	0	0
						1	363, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 814	29, 536	24, 042	
とび工				0	0	0	
			人	0. 814	27, 560	22, 433	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 814	25, 064	20, 402	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 628	21, 112	34, 370	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0	0	0	
			日	0. 814	48, 160	39, 202	単一 163号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0	
			日	0. 814	45, 320	36, 890	単一 164号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次）1 8 ～ 1 9 /min		0	0	0	WYB00207
			日	2. 442	26, 990	65, 909	単一 175号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次）7. 5 ～ 7. 8 /min 0. 7MPa		0	0	0	WYB00208
			日	0. 814	11, 990	9, 759	単一 176号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0	0	0	WYB00211
			日	0. 814	46, 120	37, 541	単一 177号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				0		0	
			式	1		73, 352	
計						0	
						363, 900	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024.10
步掛使用年月	2024.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一98号	大口径足場【歩掛見積】	システム足場	単位	空m 3	数量	0	0
						100	9, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	29, 536	59, 072	
とび工				0	0	0	
			人	8	27, 560	220, 480	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	21, 112	84, 448	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1	44, 100	44, 100	
諸雑費（率） 120%				0		0	
			式	1		489, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		61, 180	
計						0	
						959, 000	
単価						0	
						9, 590	円／空m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	やぐら設置・撤去 [ダウンザホール ハンマ工]	ラフテレンクレーン 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	193, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 536	29, 536		
とび工			人	1	27, 560	27, 560		
特殊作業員			人	2	25, 064	50, 128		
普通作業員			人	2	21, 112	42, 224		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						193, 600		
単価						193, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	親杭パネル設置【歩掛見積】		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		31, 110
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	15	29, 536	443, 040		
	ブロック工			0	0	0		
			人	30	27, 560	826, 800		
	普通作業員			0	0	0		
			人	45	21, 112	950, 040		
	クローラクレーン（賃料）	排出ガス対策型（第1次）4.9t吊		0	0	0	WYB00005	
			日	15	46, 120	691, 800	単一 178号	
	諸雑費（率＋まるめ） 9%			0		0		
			式	1		199, 320		
	計					0		
						3, 111, 000		
	単価					0		
						31, 110	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－101号	透水防砂材設置工【歩掛見積】	t=4mm W=500mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 6	21, 112	12, 667		
透水防砂材(材料費)（見積）		t=4mm W=500mm		0	0	0		
			m	238	660	157, 080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		53		
計						0		
						169, 800		
単価						0		
						1, 698	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	アンカー(材料費)		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	2,841,975
	SCアンボンド(SC-U2)（見積）	φ 12.7 K5-U2		0	0	0		
			k g	95	900	85,500		
	SCアンボンド(SC-U2)（見積）	φ 15.2 K6-U2		0	0	0		
			k g	946	910	860,860		
	ハイドロキャップ（見積）	PC5-3H		0	0	0		
			個	2	1,000	2,000		
	ハイドロキャップ（見積）	PC5-7H		0	0	0		
			個	1	2,000	2,000		
	ハイドロキャップ（見積）	PC6-3H		0	0	0		
			個	23	1,000	23,000		
	スぺーサー（見積）	SP5-3H		0	0	0		
			個	6	800	4,800		
	スぺーサー（見積）	SP5-7H		0	0	0		
			個	3	1,200	3,600		
	スぺーサー（見積）	SP6-3H		0	0	0		
			個	90	800	72,000		
	結束バンド（見積）	CB		0	0	0		
			本	198	130	25,740		
	アンカーヘッド（見積）	K5-3LLG		0	0	0		
			個	2	8,800	17,600		
	アンカーヘッド（見積）	K5-5LLG		0	0	0		
			個	1	9,900	9,900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	アンカー(材料費)		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	2,841,975
	アンカーヘッド（見積）	K6-3LLG		0	0	0		
			個	23	11,100	255,300		
	クサビ（見積）	K5-W		0	0	0		
			組	11	650	7,150		
	クサビ（見積）	K6-W		0	0	0		
			組	67	950	63,650		
	押えプレート（見積）	PP20-50-25M		0	0	0		
			枚	2	6,700	13,400		
	押えプレート（見積）	PP20-65-25M		0	0	0		
			枚	1	6,700	6,700		
	押えプレート（見積）	PP20-56-19M		0	0	0		
			枚	2	5,200	10,400		
	押えプレート（見積）	PP20-56-22M		0	0	0		
			枚	21	6,000	126,000		
	アンカープレート（見積）	KAP26-145-16M		0	0	0		
			枚	25	6,700	167,500		
	アンカープレート（見積）	KAP28-145-16M		0	0	0		
			枚	1	7,400	7,400		
	ヘッドキャップ（見積）	HC5-3LL		0	0	0		
			個	2	2,200	4,400		
	ヘッドキャップ（見積）	HC5-5LL		0	0	0		
			個	1	2,500	2,500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-102号	アンカー(材料費)		単位	式	数量	0	0
						1	2, 841, 975
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘッドキャップ（見積）	HC6-3LL		0	0	0		
		個	23	2, 500	57, 500		
アルミキャップ（見積）	AC160		0	0	0		
		個	26	9, 000	234, 000		
アンダーキャップ（見積）	UC5-3		0	0	0		
		個	2	4, 200	8, 400		
アンダーキャップ（見積）	UC5-5		0	0	0		
		個	1	4, 500	4, 500		
アンダーキャップ（見積）	UC6-2		0	0	0		
		個	2	4, 200	8, 400		
アンダーキャップ（見積）	UC6-3		0	0	0		
		個	21	4, 300	90, 300		
防食油（見積）	キューダスHC		0	0	0		
		k g	11	1, 500	16, 500		
防食材（見積）	ノンコロージョン		0	0	0		
		k g	11	2, 100	23, 100		
角度調整台座（見積）	KKD-A		0	0	0		
		組	26	14, 500	377, 000		
工場組立加工費（見積）	1～3本（引張型）		0	0	0		
		m	314. 5	750	235, 875		
工場組立加工費（見積）	4～6本（引張型）		0	0	0		
		m	12	1, 250	15, 000		

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	105, 000	108, 150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						183, 500		
単価						183, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	金網・ロープ設置	線径 3. 2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	6, 316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種 φ3. 2	m 2	1	6, 316. 86	6, 316		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 316		
単価						6, 316	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D25mm×長1, 000mm 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	箇所	数量		単価	22, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置		岩盤用 D 2 5 mm×長 1 0 0 0 mm	箇所	1	22, 552. 2	22, 552		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22, 560		
単価						22, 560	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	アンカー設置	土中用 高耐力アンカー(プレート羽付)長1, 500mm 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	62, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置		土中用 高耐力 プレート羽付 長1 5 0 0 mm	箇所	1	62, 719. 8	62, 719		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						62, 720		
単価						62, 720	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	支柱（ポケット式）設置	支柱高 2. 5m 岩盤用 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	99, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H＝2. 5 m	箇所	1	99, 072. 6	99, 072		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						99, 080		
単価						99, 080	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	支柱（ポケット式）設置	支柱高 2. 5m 土中用 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H＝2． 5 m	箇所	1	104, 026. 23	104, 026		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						104, 100		
単価						104, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	支柱（ポケット式）設置	支柱高 3. 0m 土中用 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	108, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H＝3． 0 m	箇所	1	108, 856. 44	108, 856		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						108, 900		
単価						108, 900	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	支柱（ポケット式）設置	支柱高 3.5m 土中用 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	113, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H＝3． 5 m	箇所	1	113, 215. 41	113, 215		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						113, 300		
単価						113, 300	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	支柱（ポケット式）設置	支柱高 4.0m 土中用 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	117, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H＝4． 0 m	箇所	1	117, 810	117, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						117, 900		
単価						117, 900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	コルゲートパイプ 【歩掛見積】	設置 フランジ型 φ600 t=2. 0mm	単位	m	数量	10	単価	13, 200
						10		13, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1. 8	21, 112	38, 001		
			人	1. 8	21, 112	38, 001		
特殊作業員				0. 6	25, 064	15, 038		
			人	0. 6	25, 064	15, 038		
法面工				1. 2	28, 912	34, 694		
			人	1. 2	28, 912	34, 694		
土木一般世話役				0. 6	29, 536	17, 721		
			人	0. 6	29, 536	17, 721		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 6	44, 100	26, 460		
			日	0. 6	44, 100	26, 460		
諸雑費（まるめ）				1		86		
			式	1		86		
計						132, 000		
						132, 000		
単価						13, 200		
						13, 200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	耐圧ポリエチレンパイプ管【歩掛見積】	据付 耐圧ポリエチレンパイプ管 φ600 (ハウエル管)	単位	m	数量	10	単価	11,320
						10		11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.8	29,536	23,628		
			人	0.8	29,536	23,628		
普通作業員				2.4	21,112	50,668		
			人	2.4	21,112	50,668		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0.8	44,100	35,280		
			日	0.8	44,100	35,280		
諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		3,624		
			式	1		3,624		
計						113,200		
						113,200		
単価						11,320		
						11,320		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	耐圧ポリエチレンパイプ【歩掛見積】	据付 耐圧ポリエチレンパイプ φ600（ハウエル管）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		11, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 8	29, 536	23, 628		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2. 4	21, 112	50, 668		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 8	44, 100	35, 280		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	5%		式	1		3, 624		
	計					0		
						113, 200		
	単価					0		
						11, 320	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	暗渠排水管【歩掛見積】	露出配管設置 高密度ポリエチレン管 φ600（シングル構造）	単位	m	数量	10	単価	9,913
						10		9,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.7	29,536	20,675		
			人	0.7	29,536	20,675		
普通作業員				2.1	21,112	44,335		
			人	2.1	21,112	44,335		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.7	44,100	30,870		
			日	0.7	44,100	30,870		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3,250		
5%			式	1		3,250		
計						99,130		
						99,130		
単価						9,913		
						9,913	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	暗渠排水管【歩掛見積】	露出配管設置 高密度ポリエチレン管 φ600（シングル構造）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		9, 913
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 7	29, 536	20, 675		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2. 1	21, 112	44, 335		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 7	44, 100	30, 870		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	5%		式	1		3, 250		
	計					0		
						99, 130		
	単価					0		
						9, 913	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	340. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	191. 36	191, 360		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	212	120, 840		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	40	142	5, 680		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 045		
計						340, 300		
単価						340. 3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	11, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r－C－2 B 塗装	m	1	11, 732. 16	11, 732		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11, 740		
単価						11, 740	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	9, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r－C－4 E 塗装	m	1	9, 465. 72	9, 465		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 465		
単価						9, 465	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一120号	プレキャスト防護柵基礎設置【歩掛 見積】	据付け H500×B1500×L2000	単位	m	数量	0 10	単価 4, 656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 22	29, 536	6, 497	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 22	25, 064	5, 514	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 67	21, 112	14, 145	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	0. 22	63, 560	13, 983	単一 179号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				0		0	
			式	1		6, 421	
計						0 46, 560	
単価						0 4, 656	
							円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	発泡スチロール	押出し発泡板 厚 5 0	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1, 177
発泡スチロール		押出し発泡板 厚 1 0		0	0	0		
			m 2	5	235. 47	1, 177		
計						0		
						1, 177		
単価						0		
						1, 177	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 362
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 362. 4	1, 362		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 362		
単価								
						1, 362	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 545. 96	10, 545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 550		
単価						10, 550	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	石積取壊し【歩掛見積】	空石積 控え40cm	単位	m 2	数量	10	単価	5, 672
						10		5, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 4	29, 536	11, 814		
			人	0. 4	29, 536	11, 814		
普通作業員				1. 2	21, 112	25, 334		
			人	1. 2	21, 112	25, 334		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0. 4	48, 920	19, 568		
			日	0. 4	48, 920	19, 568	単－ 180号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						56, 720		
						56, 720		
単価						5, 672		
						5, 672	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	コルゲートパイプ 撤去【歩掛見積】	φ 600 t=2. 0mm	単位	m	数量	10	単価	8, 058
						10		8, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 1	21, 112	23, 223		
				1. 1	21, 112	23, 223		
特殊作業員			人	0. 4	25, 064	10, 025		
				0. 4	25, 064	10, 025		
法面工			人	0. 72	28, 912	20, 816		
				0. 72	28, 912	20, 816		
土木一般世話役			人	0. 36	29, 536	10, 632		
				0. 36	29, 536	10, 632		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 36	44, 100	15, 876		
				0. 36	44, 100	15, 876		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
				1		8		
計						80, 580		
						80, 580		
単価						8, 058	円／m	
						8, 058		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単-126号	落石防護柵撤去(支柱撤去)【歩掛見積】	ポケット支柱撤去 (H=2. 5m(推定))	単位	本	数量	10	3, 952
						10	3, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	29, 536	5, 907	
			人	0. 2	29, 536	5, 907	
法面工				0. 4	28, 912	11, 564	
			人	0. 4	28, 912	11, 564	
溶接工				0. 2	28, 600	5, 720	
			人	0. 2	28, 600	5, 720	
普通作業員				0. 2	21, 112	4, 222	
			人	0. 2	21, 112	4, 222	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 2	44, 100	8, 820	
			日	0. 2	44, 100	8, 820	
諸雑費 (率+まるめ) 12%				1		3, 287	
			式	1		3, 287	
計						39, 520	
						39, 520	
単価						3, 952	
						3, 952	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	落石防止網撤去【歩掛見積】	φ 3. 2	単位	m 2	数量	100	単価	3, 432
						100		3, 432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 2	29, 536	35, 443		
			人	1. 2	29, 536	35, 443		
法面工				4. 8	28, 912	138, 777		
			人	4. 8	28, 912	138, 777		
溶接工				1. 2	28, 600	34, 320		
			人	1. 2	28, 600	34, 320		
普通作業員				2. 4	21, 112	50, 668		
			人	2. 4	21, 112	50, 668		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 2	44, 100	52, 920		
			日	1. 2	44, 100	52, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		31, 072		
			式	1		31, 072		
計						343, 200		
						343, 200		
単価						3, 432		
						3, 432		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一128号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
大型土のう袋材		耐候性 丸型 110×110 2t用 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500 単一 181号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						75, 240		
単価						7, 524	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一129号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 090	3, 525	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 182号	
計						7, 291		
単価						729. 1	円／袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	コンクリート φ65	単位	m	数量	0	単価	0
						1		30, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】		コンクリート φ65		0	0	0	WYB00088	
			m	1	30, 490	30, 490	単－ 183号	
計						0		
						30, 490		
単価						0		
						30, 490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	礫質土 φ65	単位	m	数量	0	単価	0
						1		22, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】		礫質土 φ65		0	0	0	WYB00092	
			m	1	22, 630	22, 630	単－ 184号	
計						0		
						22, 630		
単価						0		
						22, 630	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	軟岩 φ 65	単位	m	数量	0	単価	0
						1		23, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】		軟岩 φ 65		0	0	0	WYB00096	
			m	1	23, 200	23, 200	単－ 185号	
計						0		
						23, 200		
単価						0		
						23, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	鉄筋挿入【歩掛見積】	3. 0m超4. 0m以下	単位	本	数量	0 1	単価	0 3, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入		3. 0m超4. 0m以下		0 1	0 3, 536	0 3, 536	WYB00100 単－ 186号	
計						0 3, 536		
単価						0 3, 536	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－134号	グラウト注入【歩掛見積】		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		375, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入				0	0	0	WYB00015	
			m 3	1	375, 500	375, 500	単－ 187号	
計						0		
						375, 500		
単価						0		
						375, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	頭部処理【歩掛見積】		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	金額	4, 175
土木一般世話役				0	0		0	
			人	0. 33	29, 473		9, 726	
法面工				0	0		0	
			人	0. 66	27, 716		18, 292	
普通作業員				0	0		0	
			人	0. 33	20, 529		6, 774	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0			0	
			式	1			6, 958	
計							0	
							41, 750	
単価							0	
							4, 175	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	削孔機固定用ワイヤーセット【歩掛見積】		単位	回	数量	0	単価	0
						1		45, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機固定用ワイヤーセット				0	0	0	WYB00024	
			回	1	45, 860	45, 860	単－ 188号	
計						0		
						45, 860		
単価						0		
						45, 860	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	削孔機据付・撤去【歩掛見積】		単位	回	数量	0	単価	0
						1		300, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機据付・撤去				0	0	0	WYB00026	
			回	1	300, 200	300, 200	単－ 189号	
計						0		
						300, 200		
単価						0		
						300, 200		円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	ロックボルト	D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き L = 3. 5 m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き		0	0	0		
			m	3. 5	1, 293	4, 525		
計						0		
						4, 525		
単価						0		
						4, 525	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7, 784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m	m 2	1	7, 784. 64	7, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 784		
単価						7, 784	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 692
						8		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536		
			人	1	29, 536	29, 536		
計						29, 536		
						29, 536		
単価						3, 692		
						3, 692		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 639
						8		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	21, 112	21, 112		
			人	1	21, 112	21, 112		
計						21, 112		
						21, 112		
単価						2, 639		
						2, 639		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	7. 9	142	1, 121		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 8 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	3, 540	3, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 957		
単価						8, 957	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-143号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	5. 3	142	752		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 228		
単価						7, 228	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-144号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	5. 9	142	837		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 063		
単価						7, 063	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	22, 984	3, 907		
軽油			L	9. 8	142	1, 391		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4, 350	4, 350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 810		
単価						9, 810	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-146号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	22, 984	3, 907		
軽油			L	5. 4	142	766		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 530		
単価						6, 530	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-147号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	22, 984	3, 907		
軽油			L	3. 5	142	497		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 643		
単価						5, 643	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	29, 536	29, 536		
計						0 29, 536		
単価						0 3, 692	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	25, 064	25, 064		
計						0		
						25, 064		
単価						0		
						3, 133	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径2 5 5 mm	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 255
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径2 5 5 mm		0	0	0		
			日	1	26, 040	26, 040	単一 190号	
	計					0		
						26, 040		
	単価					0		
						3, 255	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m ³	単位	時間	数量	1	単価	7, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	22, 984	4, 826		
軽油			L	3	142	426		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m ³	時間	1	1, 760	1, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 012		
単価						7, 012	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー152号	エンジンプロア【歩掛見積】	背負式	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	25, 064	3, 133		
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	1. 1	156	171		
エンジンプロア賃料（見積）		背負式		0	0	0		
			日	0. 125	5, 200	650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 954		
単価						0		
						3, 954		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	8. 6	142	1, 221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3	時間	1	2, 620	2, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 137		
単価						8, 137	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	木材運搬車【歩掛見積】	10t級 グラップル付	単位	時間	数量	0 1	単価	0 12, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油				0	0	0		
			L	9. 7	142	1, 377		
木材運搬車賃料（見積）		10t級 グラップル付き		0	0	0		
			日	0. 125	56, 000	7, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0 12, 680		
単価						0 12, 680	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0. 060L	単位	日	数量	1	単価	1, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2. 66	156	414		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0. 060L	日	1	981	981		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 395		
単価						1, 395	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	施工調査費	施工状況モニタリング調査 アスファルト舗装工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費		施工状況モニタリング調査 アスファルト舗装工		0		0		
			式	1		16, 800		
技術員工数 0.5人【4週8休補正無し】								
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	施工調査費	施工状況モニタリング調査 舗装版破碎工	単位	式	数量	0 1	単価	0 16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費		施工状況モニタリング調査 舗装版破碎工		0 1		0 16, 800		
技術員工数 0.5人【4週8休補正無し】								
計						0 16, 800		
単価						0 16, 800	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー158号	施工調査費	施工状況モニタリング調査 舗装版切断工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費		施工状況モニタリング調査 舗装版切断工		0		0		
			式	1		16, 800		
技術員工数 0.5人【4週8休補正無し】								
						0		
計						16, 800		
						0		
単価						16, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	施工調査費	施工状況モニタリング調査 路盤工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費		施工状況モニタリング調査 路盤工		0		0		
			式	1		16, 800		
技術員工数 0.5人【4週8休補正無し】								
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	モルタルコンクリート吹付機運転【歩掛見積】	法面用 湿式 0.8～1.2m3/h	単位	日	数量	1	単価	15,460
						1		15,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機損料		湿式 0.8～1.2m3/h 法面用		1.6	9,660	15,456		
			供用日	1.6	9,660	15,456		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						15,460		
						15,460		
単価						15,460		
						15,460		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	ホイールロード（トラクタシヨベル）【普通】【歩掛見積】	排出ガス対策型（第1次）0. 34～0. 35m3	単位	日	数量	1	単価	31, 460
						1		31, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	22, 984	22, 984		
			人	1	22, 984	22, 984		
軽油				14. 2	142	2, 016		
			L	14. 2	142	2, 016		
ホイールロード（トラクタシヨベル）【普通】		排出ガス対策型（第1次） 0. 3 4～0. 3 5 m 3		1. 54	4, 190	6, 452		
			供用日	1. 54	4, 190	6, 452		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460		
						31, 460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-162号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	63, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	87	142	12, 354		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						63, 560		
単価						63, 560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一163号	ボーリングマシン [大口径]	3 0 . 0 k W級	単位	日	数量	1	単価	48, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	91	0	0		
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 349	35, 700	48, 159		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						48, 160		
単価						48, 160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	単位	日	数量	1	単価	45, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 71	26, 500	45, 315		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						45, 320		
単価						45, 320	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）18～19/min	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		26, 990
軽油				0	0	0		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次）18～19/min		0	0	0		
			基・日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						26, 990		
単価						0		
						26, 990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－166号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	20	142	2, 840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4.9t吊		0	0	0		
			台・日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						46, 120		
単価						0		
						46, 120		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）18～19/min	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		26, 990
軽油				0	0	0		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次）18～19/min		0	0	0		
			基・日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						26, 990		
単価						0		
						26, 990	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-168号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）18～19/min	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		26, 990
軽油				0	0	0		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次）18～19/min		0	0	0		
			基・日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						26, 990		
単価						0		
						26, 990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	20	142	2, 840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4. 9t吊		0	0	0		
			台・日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						46, 120		
単価						0		
						46, 120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）18～19/min	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		26, 990
軽油				0	0	0		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次）18～19/min		0	0	0		
			基・日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						26, 990		
単価						0		
						26, 990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	20	142	2, 840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4. 9t吊		0	0	0		
			台・日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						46, 120		
単価						0		
						46, 120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）18～19/min	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		26, 990
軽油				0	0	0		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次）18～19/min		0	0	0		
			基・日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						26, 990		
単価						0		
						26, 990	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）18～19/min	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		26, 990
軽油				0	0	0		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次）18～19/min		0	0	0		
			基・日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						26, 990		
単価						0		
						26, 990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	20	142	2, 840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4. 9t吊		0	0	0		
			台・日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						46, 120		
単価						0		
						46, 120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）18～19/min	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		26, 990
軽油				0	0	0		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次）18～19/min		0	0	0		
			基・日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						26, 990		
単価						0		
						26, 990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）7.5～7.8/min 0.7MPa	単位	日	数量	0	単価	0
						1		11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	59	142	8,378		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次）7.5～7.8/min 0.7MPa		0	0	0		
			基・日	1.33	2,710	3,604		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						11,990		
単価						0		
						11,990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	20	142	2, 840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4. 9t吊		0	0	0		
			台・日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						46, 120		
単価						0		
						46, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	クローラクレーン（賃料）	排出ガス対策型（第1次）4.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	20	142	2, 840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次）4.9t吊		0	0	0		
			台・日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						46, 120		
単価						0		
						46, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	63, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	87	142	12, 354		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						63, 560		
単価						63, 560	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	48, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	50	142	7, 100		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	11, 100	16, 539		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						48, 920		
単価						48, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－182号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一183号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	コンクリート φ65	単位	m	数量	0 10	単価 30, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 05	29, 473	30, 946	
法面工				0	0	0	
			人	2. 1	27, 716	58, 203	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 05	23, 899	25, 093	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 05	20, 529	21, 555	
掘削機損料（見積）		SD 3 型G種		0	0	0	
			日	1. 05	52, 200	54, 810	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]		吐出量10. 5～11m3/min 吐出圧力0. 7MPa 排ガス第2次		0	0	0	WYB00089
			日	1. 05	21, 950	23, 047	単一 191号
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		0	0	0	WYB00090
			日	1. 05	7, 414	7, 784	単一 192号
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDダウンザホールハンマ		0	0	0	
			台	0. 02	777, 000	15, 540	
削孔ツールズ損耗費（見積）		S Dインナーロッド L=1. 0m		0	0	0	
			本	0. 22	60, 000	13, 200	
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDハンマービット		0	0	0	
			個	0. 13	107, 900	14, 027	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0	
			式	1		40, 695	

参考資料 (2)

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	礫質土 φ65	単位	m	数量	0 10	単価	0 22, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 0. 81	0 29, 473	0 23, 873		
法面工			人	0 1. 62	0 27, 716	0 44, 899		
特殊作業員			人	0 0. 81	0 23, 899	0 19, 358		
普通作業員			人	0 0. 81	0 20, 529	0 16, 628		
掘削機損料（見積）		SD 3 型G種	日	0 0. 81	0 52, 200	0 42, 282		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]		吐出量10. 5～11m3/min 吐出圧力0. 7MPa 排ガス第2次	日	0 0. 81	0 21, 950	0 17, 779	WYB00093 単一 193号	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA	日	0 0. 81	0 7, 414	0 6, 005	WYB00094 単一 194号	
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDダウンザホールハンマ	台	0 0. 01	0 777, 000	0 7, 770		
削孔ツールズ損耗費（見積）		S D インナーロッド L=1. 0m	本	0 0. 11	0 60, 000	0 6, 600		
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDハンマービット	個	0 0. 09	0 107, 900	0 9, 711		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	0 1		0 31, 395		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	礫質土 φ 65	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	金額	22, 630
	計					0		
	単価					226, 300		
						0		
						22, 630	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一185号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	軟岩 φ65	単位	m	数量	0 10	単価 23, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 81	29, 473	23, 873		
法面工			0	0	0		
		人	1. 62	27, 716	44, 899		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 81	23, 899	19, 358		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 81	20, 529	16, 628		
掘削機損料（見積）	SD 3 型G種		0	0	0		
		日	0. 81	52, 200	42, 282		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量10. 5～11m3/min 吐出圧力0. 7MPa 排ガス第2次		0	0	0	WYB00097	
		日	0. 81	21, 950	17, 779	単一 193号	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]	排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		0	0	0	WYB00098	
		日	0. 81	7, 414	6, 005	単一 194号	
削孔ツールズ損耗費（見積）	SDダウンザホールハンマ		0	0	0		
		台	0. 01	777, 000	7, 770		
削孔ツールズ損耗費（見積）	S D インナーロッド L=1. 0m		0	0	0		
		本	0. 17	60, 000	10, 200		
削孔ツールズ損耗費（見積）	SDハンマービット		0	0	0		
		個	0. 11	107, 900	11, 869		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			0		0		
		式	1		31, 337		

参考資料 (2)

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	鉄筋挿入	3. 0m超4. 0m以下	単位	本	数量	0	単価	0
					100			3, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 5	29, 473	73, 682		
法面工				0	0	0		
			人	5	27, 716	138, 580		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2. 5	23, 899	59, 747		
諸雑費（率）				0		0		
20%			式	1		54, 401		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		27, 190		
計						0		
						353, 600		
単価						0		
						3, 536	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-187号	グラウト注入		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		375, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 5	29, 473	73, 682		
法面工				0	0	0		
			人	2. 5	27, 716	69, 290		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2. 5	23, 899	59, 747		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 5	20, 529	51, 322		
グラウト材		σ ck=24N/mm2		0	0	0		
			m 3	1	32, 620	32, 620		
諸雑費（率+まるめ） 35%				0		0		
			式	1		88, 839		
計						0		
						375, 500		
単価						0		
						375, 500	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	削孔機固定用ワイヤーセット		単位	回	数量	0	単価	0
						10		45, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3	29, 473	88, 419		
法面工				0	0	0		
			人	6	27, 716	166, 296		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	20, 529	61, 587		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
45%			式	1		142, 298		
計						0		
						458, 600		
単価						0		
						45, 860	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	削孔機据付・撤去		単位	回	数量	0	単価	0
						1		300, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 4	29, 473	70, 735		
法面工				0	0	0		
			人	4. 8	27, 716	133, 036		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2. 4	23, 899	57, 357		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		39, 072		
計						0		
						300, 200		
単価						0		
						300, 200	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径 2 5 5 mm	単位	日	数量	1	単価	26, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25, 064	25, 064		
ガソリン		レギュラー	L	4. 55	156	709		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径 2 5 5 mm	日	1	262	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26, 040		
単価						26, 040	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa 排ガス第2次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		21,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	78	146.7	11,442		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]損料		吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa 排ガス第2次		0	0	0		
			日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						21,950		
単価						0		
						21,950	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]	排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		7, 414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	20	146. 7	2, 934		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]損料		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		0	0	0		
			日	1	4, 480	4, 480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7, 414		
単価						0		
						7, 414	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一193号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa 排ガス第2次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		21,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	78	146.7	11,442		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]損料		吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa 排ガス第2次		0	0	0		
			日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						21,950		
単価						0		
						21,950	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]	排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		7, 414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	20	146. 7	2, 934		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]損料		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		0	0	0		
			日	1	4, 480	4, 480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7, 414		
単価						0		
						7, 414	円／日	

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村野々脇地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	12) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489520002	14) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	251,372,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	251,350,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	249日間 自 令和 6年 7月26日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 7年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	五木	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川砂防	22) 処 分 費 等	892,020
		23) 公 告 日	令和 6年 6月 4日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川総合開発事業	2) 目： 河川整備事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
----------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		128,577,741	1	-5,259,095	
				1		123,318,646			
道路土工			式	1		2,456,714	1	-1,290,061	
				1		1,166,653			
掘削工			式	1		499,118	0	0	
				1		499,118			
掘削		土砂 片切掘削		300	1,113	333,900			単-1号
				300		333,900			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満		60	296.2	17,772	0	0	単-2号
				60		17,772			
掘削		軟岩 片切掘削		20	3,410	68,200	0	0	単-3号
				20		68,200			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満		320		79,246	0	0	内-1号
				320		79,246			
路体盛土工			式	1		1,139,472	-1	-1,139,472	
				0		0			
路体(築堤)盛土		2.5m未満		160	5,616	898,560	-160	-898,560	単-4号
				0		5,616			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		140	873.6	122,304	-140	-122,304	単-5号
				0		873.6			
路体(築堤)盛土		4.0m以上		480	247.1	118,608	-480	-118,608	単-6号
				0		247.1			
路床盛土工			式	1		291,056	-1	-291,056	
				0		0			

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土		2.5m未満	m3	30	5,712	171,360	-30	-171,360	単-7号
				0	5,712	0			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	60	917.7	55,062	-60	-55,062	単-8号
				0	917.7	0			
路床盛土		4.0m以上	m3	170	380.2	64,634	-170	-64,634	単-9号
				0	380.2	0			
残土処理工			式	1		527,068	1	140,467	
				1		667,535			
土砂等運搬 （採取土）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	540		429,563	-540	-429,563	内-2号
				0		0			
土砂等運搬		土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0		0	590	318,955	内-3号
				590		318,955			
土砂等運搬		軟岩	m3	120		82,060	-120	-82,060	内-4号
				0		0			
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0	350	231,622	内-5号
				350		231,622			
整地		残土受入れ地での処理	m3	120		15,445	-120	-15,445	内-6号
				0		0			
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0	940	116,958	内-7号
				940		116,958			
河川土工			式	1		10,736,663	-1	-10,736,663	
				0		0			
掘削工			式	1		10,736,663	-1	-10,736,663	
				0		0			

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	4,900 0	296.2	1,451,380	-4,900	-1,451,380	単-10号	
				296.2	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	4,900 0		8,674,949 0	-4,900	-8,674,949	内-8号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	4,900 0		610,334 0	-4,900	-610,334	内-9号	
擁壁工		式	1 1		93,800,811 71,938,332	1	-21,862,479		
作業土工		式	1 1		1,580,843 675,650	1	-905,193		
床掘り	土砂	m3	20 0		5,489 0	-20	-5,489	内-10号	
床掘り	土砂	m3	0 5		0 1,193	5	1,193	内-11号	
床掘り(掘削)	土砂	m3	230 230		67,848 67,848	0	0	内-12号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	110 0		182,795 0	-110	-182,795	内-13号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0 90		0 153,752	90	153,752	内-14号	
崩土掘削	破碎岩	m3	0 240		0 76,394	240	76,394	内-15号	
埋戻し	土砂	m3	3 0		8,581 0	-3	-8,581	内-16号	

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	35 0		1,316,130 0	-35	-1,316,130	内-17号	
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	m3	0 10		0 376,463	10	376,463	内-18号	
場所打擁壁工		式	1 0		424,946 0	-1	-424,946		
基礎材	再生クワッシュラン40〜0 敷厚 0.15m	m2	8 0	1,583 1,583	12,664 0	-8	-12,664	単-11号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	7 0	37,603 37,603	263,221 0	-7	-263,221	単-12号	
型枠	一般型枠	m2	20 0		149,061 0	-20	-149,061	内-19号	
親杭パネル壁設置工		式	1 1		91,795,022 71,262,682	1	-20,532,340		
親杭パネル壁基礎工		m3	28 0		2,142,108 0	-28	-2,142,108	内-20号	
親杭パネル壁基礎工		m3	0 28		0 1,483,994	28	1,483,994	内-21号	
親杭打設工	H型鋼	m	272 272		31,185,411 31,185,411	0	0	内-22号	
親杭パネル壁設置工		m2	308 0		44,919,803 0	-308	-44,919,803	内-23号	
親杭パネル壁設置工		m2	0 308		0 35,636,297	308	35,636,297	内-24号	

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー工		m	274 0		12, 122, 148 0	-274	-12, 122, 148	内-25号	
アンカー工		m	0 274		0 2, 956, 980	274	2, 956, 980	内-26号	
天端コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	m3	16 0		1, 425, 552 0	-16	-1, 425, 552	内-27号	
排水構造物工		式	1 1		4, 282, 761 3, 838, 158	1	-444, 603		
管渠工		式	1 1		4, 282, 761 3, 838, 158	1	-444, 603		
耐圧ポリエチレンリブ管	据付 φ600	m	28 0		3, 570, 236 0	-28	-3, 570, 236	内-28号	
耐圧ポリエチレンリブ管	φ600	m	0 28		0 3, 533, 213	28	3, 533, 213	内-29号	
暗渠排水管	据付 波状管 450～600mm	m	19 0		490, 401 0	-19	-490, 401	内-30号	
暗渠排水管	波状管 450～600mm	m	0 19		0 304, 945	19	304, 945	内-31号	
横断部基礎	再生砕石 RC-40	m3	7 0	8, 462 8, 462	59, 234 0	-7	-59, 234	単-13号	
巻立てコンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	2 0		162, 890 0	-2	-162, 890	内-32号	
舗装工		式	1 0		964, 176 0	-1	-964, 176		

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1 0		964,176 0	-1	-964,176	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	333 0	750 750	249,750 0	-333	-249,750	単-14号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	334 0	2,139 2,139	714,426 0	-334	-714,426	単-15号
区画線工			式	1 0		35,175 0	-1	-35,175	
区画線工			式	1 0		35,175 0	-1	-35,175	
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	105 0	335 335	35,175 0	-105	-35,175	単-16号
防護柵工			式	1 0		3,596,853 0	-1	-3,596,853	
路側防護柵工			式	1 0		3,596,853 0	-1	-3,596,853	
ガードレール		塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	51 0	11,559 11,559	589,509 0	-51	-589,509	単-17号
防護柵基礎工		H=500 W=1500型	m	48 0	62,653 62,653	3,007,344 0	-48	-3,007,344	単-18号
構造物撤去工			式	1 1		133,381 739,895	1	606,514	
防護柵撤去工			式	1 1		50,028 92,778	1	42,750	

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)	ガードレール Gr-C-4E	m	33	1,341	44,253	27	36,207	単-19号	
			60	1,341	80,460				
現場発生品運搬	ガードレール Gr-C-4E	t	0.53		5,775	-0.53	-5,775	内-33号	
			0		0				
現場発生品運搬	ガードレール Gr-C-4E	t	0		0	0.95	12,318	内-34号	
			0.95		12,318				
構造物取壊し工		式	1		48,421	1	62,972		
			1		111,393				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	654	5,232	0	0	単-20号	
			8	654	5,232				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	77	560.9	43,189	0	0	単-21号	
			77	560.9	43,189				
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=8cm	m2	0	0	0	44	30,786	単-22号	
			44	699.7	30,786				
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=5cm	m2	0	0	0	46	32,186	単-23号	
			46	699.7	32,186				
排水構造物撤去工		式	0		0	1	58,910		
			1		58,910				
コルゲートパイプ 撤去	φ 600 t=2.0mm	m	0	0	0	7	55,538	単-24号	
			7	7,934	55,538				
現場発生品運搬	コルゲートパイプ φ 600 t=2.0mm	t	0		0	0.26	3,372	内-35号	
			0.26		3,372				
運搬処理工		式	1		34,932	1	441,882		
			1		476,814				

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	4,746	18,984	0	0		単-25号
			4	4,746	18,984				
殻運搬	モルタル殻	m3	0	0	0	6	39,822		単-26号
			6	6,637	39,822				
殻運搬	舗装切断汚泥 L=42.0km	kg	0		0	10	8,205	8,205	内-36号
			10		8,205				
殻処分	アスファルト殻	t	9	1,772	15,948	0	0		単-27号
			9	1,772	15,948				
殻処分	モルタル殻	t	0	0	0	14	385,980	385,980	単-28号
			14	27,570	385,980				
殻処分	舗装切断汚泥	t	0		0	0.01	7,875	7,875	内-37号
			0.01		7,875				
仮設工		式	1		10,389,295	1	-2,075,004		
			1		8,314,291				
工事用道路工		式	1		5,475,702	1	-4,460,924		
			1		1,014,778				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	220		311,293	-220	-311,293		内-38号
			0		0				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	0		0	140	132,897	132,897	内-39号
			140		132,897				
敷砂利	RC-40 t=10cm	m2	200		68,809	-200	-68,809		内-40号
			0		0				
工事用道路撤去	土砂	m3	240		219,539	-240	-219,539		内-41号
			0		0				

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路撤去	土砂	m3	0		0	140	130,437	内-42号	
			140						
大型土のう設置・撤去	耐候性 丸型 110×110 2t用 短期仮設対応(1 年)型	袋	351		3,492,020	-351	-3,492,020	内-43号	
			0						
大型土のう設置・撤去	耐候性 丸型 110×110 2t用 短期仮設対応(1 年)型	袋	0		0	50	478,247	内-44号	
			50						
袋詰玉石設置・撤去	2t用	袋	54		1,384,041	-54	-1,384,041	内-45号	
			0						
袋詰玉石設置・撤去	2t用	袋	0		0	25	273,197	内-46号	
			25						
鉄筋挿入工		式	1		2,097,696	0	0		
			1						
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.5m 削 孔長 3.4m	式	1		2,097,696	0	0	内-47号	
			1						
法面吹付工		式	1		2,815,897	1	2,385,920		
			1						
モルタル吹付	厚5cm	m2	362		2,815,897	-362	-2,815,897	内-48号	
			0						
モルタル吹付	厚5cm	m2	0		0	590	4,206,795	内-49号	
			590						
仮設用モルタル吹付	普通(袋物) 250m2以上 500m2未満 法面清掃不 要の補正無	m2	0		0	450	995,022	内-50号	
			450						
応急処理工		式	1		2,181,912	1	35,139,405		
			1						

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			式	1 1		2,181,912 37,321,317	1	35,139,405	
応急作業	応急処理		式	1 0		2,181,912 0	-1	-2,181,912	内-51号
応急作業	応急処理		式	0 1		0 37,321,317	1	37,321,317	内-52号
直接工事費			式	1 1		128,577,741 123,318,646	1	-5,259,095	
共通仮設費			式	1 1		19,316,640 9,874,255	1	-9,442,385	
共通仮設費			式	1 1		1,271,495 1,741,306	1	469,811	
技術管理費			式	1 1		66,168 918,348	1	852,180	
施工調査費			式	1 0		16,542 0	-1	-16,542	内-53号
施工調査費			式	1 1		16,542 16,542	0	0	内-54号
施工調査費			式	1 1		16,542 16,542	0	0	内-55号
施工調査費			式	1 0		16,542 0	-1	-16,542	内-56号
施工調査費			式	0 1		0 119,651	1	119,651	内-57号

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー基本試験		試験費	式	0 1		0 765,613	1	765,613	内-58号
営繕費			式	0 1		0 235,850	1	235,850	
快適トレ			式	0 1		0 235,850	1	235,850	内-59号
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		1,205,327 587,108	1	-618,219	
共通仮設費（率計上）			式	1 1		18,045,145 8,132,949	1	-9,912,196	
純工事費			式	1 1		147,894,381 133,192,901	1	-14,701,480	
現場管理費			式	1 1		49,809,323 22,217,745	1	-27,591,578	
工事原価			式	1 1		197,703,704 155,410,646	1	-42,293,058	
一般管理費等			式	1 1		30,796,296 25,009,354	1	-5,786,942	
工事価格			式	1 1		228,500,000 180,420,000	1	-48,080,000	
消費税相当額			式	1 1		22,850,000 18,042,000	1	-4,808,000	
工事費計			式	1 1		251,350,000 198,462,000	1	-52,888,000	

320m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		315	255. 5	80, 482			CA900010
		m 3	315	255. 5	80, 482	0	0	
合 計					79, 246		0	
					79, 246			

540/0m3当たり内訳書

第 2号内訳書
土砂等運搬
(採取土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		541	255. 5	138, 225			CA900010
		m 3	541	255. 5	138, 225	0	0	
土砂等運搬 (採取土)	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		541	550. 9	298, 036			CB210110
		m 3	541	550. 9	298, 036	0	0	
合 計					429, 563		-429, 563	
					0			

0/590m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
(採取土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	588	550. 9	323, 929	588	323, 929	
合 計					0			
					323, 929		323, 929	
変更積算金額					0			
					318, 955		318, 955	円／m3

120/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/350m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 1. 5km以下	m 3	350	672. 1	235, 235	350	235, 235	CB210110
合 計					0 235, 235		235, 235	
変更積算金額					0 231, 622		231, 622	円／m3

120/0m3当たり内訳書

第 6号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		124	126. 5	15, 686			CA900310
		m 3	124	126. 5	15, 686	0	0	
合 計					15, 445			
					0		-15, 445	

0/940m3当たり内訳書

第 7号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	939	126. 5	118, 783	939	118, 783	
合 計					0			
					118, 783		118, 783	
変更積算金額					0			
					116, 958		116, 958	円／m3

4,900/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 9号内訳書

單僱使用年月	2024.07
步掛使用年月	2024.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		23	242. 4	5, 575			CB210030
		m 3	23	242. 4	5, 575	0	0	
合 計					5, 489			
					0		-5, 489	

0/5m3当たり内訳書

第 11号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	5	242. 4	1, 212	5	1, 212	
合 計					0			
					1, 212		1, 212	
変更積算金額					0			
					1, 193		1, 193	円／m3

230m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 12号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 13号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

第 14号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	90	1, 735	156, 150	90	156, 150	CA900020
合 計					156, 150		156, 150	
変更積算金額					153, 752		153, 752	円／m3

0/240m3当たり内訳書

崩土掘削
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破碎岩 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	244	317. 7	77, 518	244	77, 518	
合 計					0			
					77, 518		77, 518	
変更積算金額					0			
					76, 394		76, 394	円／m3

3/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 16号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

35/0m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 17号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

第 18号内訳書

ペーラインコンクリート

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	パックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	10	38, 200	382, 000	10	382, 000	
合 計					0			
					382, 000		382, 000	
変更積算金額					0			
					376, 463		376, 463	円／m3

型枠

第 19号内訳書

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

28/0m3当たり内訳書

親杭パネル壁基礎工
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		28	39, 050	1, 093, 400			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	24-8-25(20) (高炉) 一般養生	m 3	28	39, 050	1, 093, 400	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		62	8, 905	552, 110			CB240210
		m 2	62	8, 905	552, 110	0	0	
箱抜き (φ 550)	各種 全ての費用		10	6, 679	66, 790			CB420860
		m	10	6, 679	66, 790	0	0	
箱抜き (φ 600)	各種 全ての費用		2	7, 330	14, 660			CB420860
		m	2	7, 330	14, 660	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1. 12	185, 600	207, 872			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1. 12	185, 600	207, 872	0	0	単一 29号
コンクリート (均しコンクリート)	無筋・鉄筋構造物		5	38, 190	190, 950			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	5	38, 190	190, 950	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		9	4, 512	40, 608			CB240210
		m 2	9	4, 512	40, 608	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		2	3, 791	7, 582			CB224710
		m 2	2	3, 791	7, 582	0	0	
合 計					2, 142, 108			
					0		-2, 142, 108	

0/28m3当たり内訳書

親杭パネル壁基礎工
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉)一般養生	m 3	28	39, 050	1, 093, 400	28	1, 093, 400	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	13	8, 905	115, 765	13	115, 765	CB240210
箱抜き (φ 550)	各種 全ての費用	m	10	6, 679	66, 790	10	66, 790	CB420860
箱抜き (φ 600)	各種 全ての費用	m	2	7, 330	14, 660	2	14, 660	CB420860
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1. 12	185, 600	207, 872	1. 12	207, 872	WB810010 単一 30号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2	3, 791	7, 582	2	7, 582	CB224710
合 計					0 1, 506, 069		1, 506, 069	
変更積算金額					0 1, 483, 994		1, 483, 994	円／m3

272m当たり内訳書

親杭打設工
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長8. 5m (300×300、頭出6m以内)		2	270, 300	540, 600			WYB00185
		本	2	270, 300	540, 600	0	0	単一 31号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長10. 0m (300×300、頭出6m以内)		4	308, 600	1, 234, 400			WYB00188
		本	4	308, 600	1, 234, 400	0	0	単一 32号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長11. 0m (300×300、頭出6m超)		4	350, 500	1, 402, 000			WYB00191
		本	4	350, 500	1, 402, 000	0	0	単一 33号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長12. 5m (300×300、頭出8m超)		4	480, 000	1, 920, 000			WYB00194
		本	4	480, 000	1, 920, 000	0	0	単一 34号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長13. 0m (300×300、頭出8m超)		2	486, 800	973, 600			WYB00197
		本	2	486, 800	973, 600	0	0	単一 35号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長14. 5m (300×300、頭出8m超)		2	523, 100	1, 046, 200			WYB00200
		本	2	523, 100	1, 046, 200	0	0	単一 36号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長15. 0m (300×300、頭出8m超)		2	523, 100	1, 046, 200			WYB00203
		本	2	523, 100	1, 046, 200	0	0	単一 37号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径495mm 杭長9. 0m (350×350、頭出6m以内)		4	363, 900	1, 455, 600			WYB00206
		本	4	363, 900	1, 455, 600	0	0	単一 38号
H形鋼	広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		22	119, 000	2, 618, 000			
		t	22	119, 000	2, 618, 000	0	0	
H形鋼	広幅 SS 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0		5	125, 000	625, 000			
		t	5	125, 000	625, 000	0	0	
モルタル	1 : 3 高炉		30	28, 500	855, 000			
		m 3	30	28, 500	855, 000	0	0	
大口径足場【歩掛見積】	システム足場		1, 838	9, 590	17, 626, 420			WYB00209
		空m 3	1, 838	9, 590	17, 626, 420	0	0	単一 39号

272m当たり内訳書

親杭打設工
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
やぐら設置・撤去 [ダウン ザホールハンマ工]	ラフテレンクレーン 標準(1.0)		1	193, 600	193, 600			WB230820
		回	1	193, 600	193, 600	0	0	単一 40号
合 計					31, 185, 411		0	
					31, 185, 411			

308/0m2当たり内訳書

親杭パネル壁設置工
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置【歩掛見積】			308	31, 110	9, 581, 880			WYB00004
		m 2	308	31, 110	9, 581, 880	0	0	単一 41号
透水防砂材設置工【歩掛見積】	t=4mm W=500mm		68	1, 698	115, 464			WYB00011
		m 2	68	1, 698	115, 464	0	0	単一 42号
モルタル	1 : 1 高炉		56	33, 300	1, 864, 800			
		m 3	56	33, 300	1, 864, 800	0	0	
親杭パネル（材料費）（見積）	2－1 0 0 0		118	168, 000	19, 824, 000			
		枚	118	168, 000	19, 824, 000	0	0	
親杭パネル（材料費）（見積）	4－5 0 0		10	188, 000	1, 880, 000			
		枚	10	188, 000	1, 880, 000	0	0	
親杭パネル（材料費）（見積）	4－5 0 0（A 3 0）		2	297, 000	594, 000			
		枚	2	297, 000	594, 000	0	0	
親杭パネル（材料費）（見積）	4－5 0 0（A 5 0）		24	490, 000	11, 760, 000			
		枚	24	490, 000	11, 760, 000	0	0	
合 計					44, 919, 803			
					0			

0/308m2当たり内訳書

親杭パネル壁設置工

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル荷卸し(仮置き) 【歩掛見積】			0		0			WYB00042
		式	1		855, 100	1	855, 100	単一 43号
養生材(親杭パネル)【歩掛見積】			0		0			WYB00043
		式	1		278, 800	1	278, 800	単一 44号
親杭パネル(材料費)(見積)	A-1000(水抜あり)		0	0	0			
		枚	118	174, 000	20, 532, 000	118	20, 532, 000	
親杭パネル(材料費)(見積)	4-500		0	0	0			
		枚	10	192, 000	1, 920, 000	10	1, 920, 000	
親杭パネル(材料費)(見積)	4-500(A30)		0	0	0			
		枚	2	303, 000	606, 000	2	606, 000	
親杭パネル(材料費)(見積)	4-500(A50)		0	0	0			
		枚	24	500, 000	12, 000, 000	24	12, 000, 000	
合 計					0			
					36, 191, 900		36, 191, 900	
変更積算金額					0			
					35, 636, 297		35, 636, 297	円/m2

274/0m当たり内訳書

アンカー工
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	有り（スリット型）90mm 粘性土・砂質土		52	8, 329	433, 108			CB223910
		m	52	8, 329	433, 108	0	0	
削孔（アンカー）	有り（スリット型）90mm 砂質土		8	13, 530	108, 240			CB223910
		m	8	13, 530	108, 240	0	0	
削孔（アンカー）	有り（スリット型）90mm 軟岩		204	16, 600	3, 386, 400			CB223910
		m	204	16, 600	3, 386, 400	0	0	
削孔（アンカー）	有り（スリット型）115mm 粘性土・砂質土		4	12, 440	49, 760			CB223910
		m	4	12, 440	49, 760	0	0	
削孔（アンカー）	有り（スリット型）115mm 軟岩		6	20, 310	121, 860			CB223910
		m	6	20, 310	121, 860	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り		4	36, 060	144, 240			CB223920
		本	4	36, 060	144, 240	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 400≦f<1300kN 有り		11	39, 330	432, 630			CB223920
		本	11	39, 330	432, 630	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り		11	40, 670	447, 370			CB223920
		本	11	40, 670	447, 370	0	0	
グラウト注入（アンカー）			12	63, 160	757, 920			CB223940
σ ck=24N/mm2		m 3	12	63, 160	757, 920	0	0	
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		4	48, 600	194, 400			CB223950
		回	4	48, 600	194, 400	0	0	
足場（アンカー）	標準		887	3, 888	3, 448, 656			CB223970
		空m 3	887	3, 888	3, 448, 656	0	0	
アンカー（材料費）			1		2, 841, 975			WYB00006
		式	1		2, 841, 975	0	0	単一 45号

274/0m当たり内訳書

アンカー工
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					12, 122, 148			
					0		-12, 122, 148	

0/274m当たり内訳書

アンカー工
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー材荷卸し(仮置き) 【歩掛見積】			0		0			WYB00003
		式	1		180, 500	1	180, 500	単一 46号
養生材(アンカー材)【歩掛 見積】			0		0			WYB00009
		式	1		22, 000	1	22, 000	単一 47号
アンカー(材料費)			0		0			WYB00033
		式	1		2, 814, 100	1	2, 814, 100	単一 48号
合 計					0			
					3, 016, 600		3, 016, 600	
変更積算金額					0			
					2, 956, 980		2, 956, 980	円／m

16/0m3当たり内訳書

天端コンクリート

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		16	39, 050	624, 800			CB240010
	バックホ(クレーン機能付) 打設 24-8-25(20) (高炉) 一般養生	m 3	16	39, 050	624, 800	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		65	8, 905	578, 825			CB240210
		m 2	65	8, 905	578, 825	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 85	185, 600	157, 760			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 85	185, 600	157, 760	0	0	単一 29号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0. 44	183, 500	80, 740			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 44	183, 500	80, 740	0	0	単一 49号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 791	3, 791			CB224710
		m 2	1	3, 791	3, 791	0	0	
合 計					1, 425, 552			
					0		-1, 425, 552	

28/0m当たり内訳書

第 28号内訳書

耐圧ポリエチレンリブ管

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管【歩掛見積】	据付 耐圧ポリエチレンリブ管 φ 600 (ハウエル管)		20	11, 320	226, 400			WYB00045
		m	20	11, 320	226, 400	0	0	単一 50号
耐圧ポリエチレンリブ管(材料費)	φ 600×5m (R30 ハウエル管)		4	129, 000	516, 000			
		本	4	129, 000	516, 000	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 89°		1	450, 600	450, 600			
		個	1	450, 600	450, 600	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 56°		1	435, 900	435, 900			
		個	1	435, 900	435, 900	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 50°		1	369, 000	369, 000			
		個	1	369, 000	369, 000	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 20°		1	402, 000	402, 000			
		個	1	402, 000	402, 000	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 19°		1	341, 000	341, 000			
		個	1	341, 000	341, 000	0	0	
排水管固定金具(材料費)(見積)	耐圧ポリエチレンリブ管(R30) φ 600用 取付金具含む		7	88, 500	619, 500			
		個	7	88, 500	619, 500	0	0	
排水管固定金具(材料費)(見積)	耐圧ポリエチレンリブ管(F30) φ 600用 取付金具含む		3	88, 500	265, 500			
		個	3	88, 500	265, 500	0	0	
合 計					3, 570, 236			
					0			

0/28m当たり内訳書

第 29号内訳書

耐圧ポ リエチレンリブ 管

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管荷卸し(仮置き)【歩掛見積】			0		0			WYB00016
		式	1		138, 300	1	138, 300	単一 51号
養生材(排水管 φ600)【歩掛見積】			0		0			WYB00028
		式	1		50, 500	1	50, 500	単一 52号
耐圧ポ リエチレンリブ 管(材料費)	φ 600×5m (R30 ハウエル管)		0	0	0			
		本	4	129, 000	516, 000	4	516, 000	
耐圧ポ リエチレンリブ 管曲管(材料費)(見積)	φ 600 89°		0	0	0			
		個	1	450, 600	450, 600	1	450, 600	
耐圧ポ リエチレンリブ 管曲管(材料費)(見積)	φ 600 56°		0	0	0			
		個	1	435, 900	435, 900	1	435, 900	
耐圧ポ リエチレンリブ 管曲管(材料費)(見積)	φ 600 50°		0	0	0			
		個	1	369, 000	369, 000	1	369, 000	
耐圧ポ リエチレンリブ 管曲管(材料費)(見積)	φ 600 20°		0	0	0			
		個	1	402, 000	402, 000	1	402, 000	
耐圧ポ リエチレンリブ 管曲管(材料費)(見積)	φ 600 19°		0	0	0			
		個	1	341, 000	341, 000	1	341, 000	
排水管固定金具(材料費)(見積)	耐圧ポ リエチレンリブ 管(R30) φ 600用 取付金具含む		0	0	0			
		個	7	88, 500	619, 500	7	619, 500	
排水管固定金具(材料費)(見積)	耐圧ポ リエチレンリブ 管(F30) φ 600用 取付金具含む		0	0	0			
		個	3	88, 500	265, 500	3	265, 500	
合 計					0			
					3, 588, 300		3, 588, 300	
変更積算金額					0			
					3, 533, 213		3, 533, 213	円／m

19/0m当たり内訳書

暗渠排水管
第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管【歩掛見積】	露出配管設置 高密度ポリエチレン管 φ600（シングル構造）		19	9,913	188,347			WYB00055
		m	19	9,913	188,347	0	0	単一 53号
暗渠排水管(材料費)	φ600（シングル構造）		19	16,300	309,700			
		m	19	16,300	309,700	0	0	
合 計					490,401			
					0			

0/19m当たり内訳書

暗渠排水管
第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管(材料費)	φ 600 (シングル構造)		0	0	0			
		m	19	16, 300	309, 700	19	309, 700	
合 計					0			
					309, 700		309, 700	
変更積算金額					0			
					304, 945		304, 945	円／m

2/0m3当たり内訳書

第 32号内訳書

巻立てコンクリート

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		2	38, 190	76, 380			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	38, 190	76, 380	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		10	8, 905	89, 050			CB240210
		m 2	10	8, 905	89, 050	0	0	
合 計					162, 890		-162, 890	
					0			

0.53/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		0.53	1,906	1,010			CB010410
		t	0.53	1,906	1,010	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0.53	9,163	4,856			CB010420
		t	0.53	9,163	4,856	0	0	
合 計					5,775		-5,775	
					0			

0/0.95t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.95	4,010	3,809	0.95	3,809	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.95	9,163	8,704	0.95	8,704	
合 計					0			
					12,513		12,513	
変更積算金額					0			
					12,318		12,318	円／t

0/0.26t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.26	4,011	1,042	0.26	1,042	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.26	9,166	2,383	0.26	2,383	
合 計					0			
					3,425		3,425	
変更積算金額					0			
					3,372		3,372	円／t

0/10kg当たり内訳書

第 36号内訳書
穀運搬

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切断排水処理【歩掛見積】	舗装切断汚泥 L=42. 0km		0		0			WYB00030
		式	1		8, 334	1	8, 334	単一 60号
合 計					0			
					8, 334		8, 334	
変更積算金額					0			
					8, 205		8, 205	円/kg

0/0.01t当たり内訳書

第 37号内訳書
殻処分

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（t）舗装切断汚泥	マルエ工業(有) 最低受入量 0.5t		0	0	0			
		t	0.5	16,000	8,000	0.5	8,000	
合 計					0			
					8,000		8,000	
変更積算金額					0			
					7,875		7,875	円／t

220/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		219	255. 5	55, 954			CA900010
		m 3	219	255. 5	55, 954	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5. 5km以下		219	1, 044	228, 636			CB210110
		m 3	219	1, 044	228, 636	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		219	144. 1	31, 557			CA900310
		m 3	219	144. 1	31, 557	0	0	
合 計					311, 293			
					0			
							-311, 293	

0/140m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	142	255. 5	36, 281	142	36, 281	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	142	550. 9	78, 227	142	78, 227	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	142	144. 1	20, 462	142	20, 462	
合 計					0			
					134, 970		134, 970	
変更積算金額					0			円／m3
					132, 897		132, 897	

200/0m2当たり内訳書

第 40号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		20	144. 1	2, 882			CA900310
		m 3	20	144. 1	2, 882	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		20	3, 350	67, 000			
		m 3	20	3, 350	67, 000	0	0	
合 計					68, 809		-68, 809	
					0			

240/0m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		239	255. 5	61, 064			CA900010
		m 3	239	255. 5	61, 064	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		239	550. 9	131, 665			CB210110
		m 3	239	550. 9	131, 665	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		239	126. 5	30, 233			CA900310
		m 3	239	126. 5	30, 233	0	0	
合 計					219, 539			
					0			
							-219, 539	

0/140m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	142	255. 5	36, 281	142	36, 281	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	142	550. 9	78, 227	142	78, 227	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	142	126. 5	17, 963	142	17, 963	
合 計					0			
					132, 471		132, 471	
変更積算金額					0			
					130, 437		130, 437	円／m3

351/0袋当たり内訳書

大型土のう設置・撤去

第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		291	255. 5	74, 350			CA900010
		m 3	291	255. 5	74, 350	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5. 5km以下		291	1, 044	303, 804			CB210110
		m 3	291	1, 044	303, 804	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		351	7, 524	2, 640, 924			WB252730
		袋	351	7, 524	2, 640, 924	0	0	単一 61号
大型土のう工	撤去 6m以下		351	729. 1	255, 914			WB252730
		袋	351	729. 1	255, 914	0	0	単一 62号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		291	255. 5	74, 350			CA900010
		m 3	291	255. 5	74, 350	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		291	550. 9	160, 311			CB210110
		m 3	291	550. 9	160, 311	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		291	126. 5	36, 811			CA900310
		m 3	291	126. 5	36, 811	0	0	
合 計					3, 492, 020			
					0		-3, 492, 020	

0/50袋当たり内訳書

大型土のう設置・撤去

第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	42	255. 5	10, 731	42	10, 731	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	42	550. 9	23, 137	42	23, 137	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	50	7, 524	376, 200	50	376, 200	単一 63号
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	50	729. 1	36, 455	50	36, 455	単一 64号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	42	255. 5	10, 731	42	10, 731	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	42	550. 9	23, 137	42	23, 137	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	42	126. 5	5, 313	42	5, 313	
合 計					0			
					485, 704		485, 704	
変更積算金額					0			
					478, 247		478, 247	円／袋

54/0袋当たり内訳書

袋詰玉石設置・撤去
第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型)		54	21, 270	1, 148, 580			CB322430
(製作・設置)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	54	21, 270	1, 148, 580	0	0	
消波根固めブロック積込み	2. 5t以下		54	1, 739	93, 906			CB310180
(撤去)	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	54	1, 739	93, 906	0	0	
消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 1. 5km以下		54	1, 654	89, 316			CB310040
(撤去)		個	54	1, 654	89, 316	0	0	
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下		54	1, 667	90, 018			CB310190
(撤去)	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	54	1, 667	90, 018	0	0	
合 計					1, 384, 041			
					0		-1, 384, 041	

0/25袋当たり内訳書

袋詰玉石設置・撤去

第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2. 5t以下		0	0	0			CB310180
(設置)	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	25	1, 739	43, 475	25	43, 475	
消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 1. 5km以下		0	0	0			CB310040
(設置)		個	25	1, 654	41, 350	25	41, 350	
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下		0	0	0			CB310190
(設置)	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	25	1, 667	41, 675	25	41, 675	
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	25	1, 511	37, 775	25	37, 775	単一 65号
消波根固めブロック積込み	2. 5t以下		0	0	0			CB310180
(撤去)	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	23	1, 739	39, 997	23	39, 997	
消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 1. 5km以下		0	0	0			CB310040
(撤去)		個	23	1, 654	38, 042	23	38, 042	
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下		0	0	0			CB310190
(撤去)	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	23	1, 667	38, 341	23	38, 341	
合 計					0			
					280, 655		280, 655	
変更積算金額					0			
					273, 197		273, 197	円／袋

一式当たり内訳書

鉄筋挿入

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	コンクリート φ65		0.8	30,490	24,392			WYB00080
		m	0.8	30,490	24,392	0	0	単一 66号
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	礫質土 φ65		24	22,630	543,120			WYB00091
		m	24	22,630	543,120	0	0	単一 67号
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	軟岩 φ65		29.6	23,200	686,720			WYB00095
		m	29.6	23,200	686,720	0	0	単一 68号
鉄筋挿入【歩掛見積】	3.0m超4.0m以下		16	3,536	56,576			WYB00099
		本	16	3,536	56,576	0	0	単一 69号
グラウト注入【歩掛見積】			0.3	375,500	112,650			WYB00008
		m 3	0.3	375,500	112,650	0	0	単一 70号
頭部処理【歩掛見積】			16	4,175	66,800			WYB00017
		本	16	4,175	66,800	0	0	単一 71号
削孔機固定用ワイヤーセット【歩掛見積】			2	45,860	91,720			WYB00023
		回	2	45,860	91,720	0	0	単一 72号
削孔機据付・撤去【歩掛見積】			1	300,200	300,200			WYB00025
		回	1	300,200	300,200	0	0	単一 73号
【鉄筋挿入16本当り材料費】								
ロックボルト	D19 SD345 メッキ付き L=3.5m		16	4,525	72,400			WYB00027
		本	16	4,525	72,400	0	0	単一 74号
カップラー	D19用 メッキ付き		16	801.5	12,824			
		個	16	801.5	12,824	0	0	
スペーサー	D19用, D22用, D25用		32	487	15,584			
		個	32	487	15,584	0	0	

一式当たり内訳書

鉄筋挿入

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ナット	D 1 9 用 メッキ付き		16	521. 4	8, 342			
		個	16	521. 4	8, 342	0	0	
角座金	1 5 0 × 1 5 0 × 9 メッキ付き		16	1, 029	16, 464			
		枚	16	1, 029	16, 464	0	0	
ワッシャー	D 1 9 用, D 2 2 用, D 2 5 用 メッキ付き		16	1, 542	24, 672			
		個	16	1, 542	24, 672	0	0	
頭部キャップ	防錆材含む		16	3, 381	54, 096			
		個	16	3, 381	54, 096	0	0	
注入パイプ	一般ポリエチレン管 φ13 硬質		54	84	4, 536			
		m	54	84	4, 536	0	0	
合 計					2, 097, 696			
					2, 097, 696			

362/0m2当たり内訳書

モルタル吹付

第 48号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/590m2当たり内訳書

モルタル吹付
第 49号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無		0	0	0			WB810810
		m 2	590	7, 135	4, 209, 650	590	4, 209, 650	単一 76号
合 計					0			
					4, 209, 650		4, 209, 650	
変更積算金額					0			
					4, 206, 795		4, 206, 795	円／m2

0/450m2当たり内訳書

仮設用モルタル吹付

第 50号内訳書

單価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 51号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			48	3, 692	177, 216			WYB00018
		時間	48	3, 692	177, 216	0	0	単一 78号
特殊作業員			16	3, 133	50, 128			WYB00019
		時間	16	3, 133	50, 128	0	0	単一 79号
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm		30	3, 255	97, 650			WYB00020
		時間	30	3, 255	97, 650	0	0	単一 80号
ホイールローダ (トラクタ ショベル) [普通]	排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 0. 4 m 3		48	7, 012	336, 576			
		時間	48	7, 012	336, 576	0	0	単一 81号
エンジンブロー【歩掛見積 】	背負式		30	3, 954	118, 620			WYB00021
		時間	30	3, 954	118, 620	0	0	単一 82号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 4 5 m 3		36	8, 137	292, 932			
		時間	36	8, 137	292, 932	0	0	単一 83号
木材運搬車【歩掛見積】	10t級 グラッフル付		40	12, 680	507, 200			WYB00022
		時間	40	12, 680	507, 200	0	0	単一 84号
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 5 0 0 mm 排気量 0. 0 6 0 L		2	1, 395	2, 790			
		日	2	1, 395	2, 790	0	0	単一 85号
バックホ用アタッチメント (賃料) (見積)	BH0. 45m3用 フェラパンチャー		5	32, 600	163, 000			
		日	5	32, 600	163, 000	0	0	
バックホ用アタッチメントポ ート料 (見積)	BH0. 45m3用 フェラパンチャー		5	1, 330	6, 650			
		日	5	1, 330	6, 650	0	0	
バックホ用アタッチメント基本料 (見積)	BH0. 45m3用 フェラパンチャー		1		5, 830			
		式	1		5, 830	0	0	
処分費 (t)	木くず (幹・枝)		18	18, 000	324, 000			
		t	18	18, 000	324, 000	0	0	

一式当たり内訳書

第 51号内訳書
応急作業

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（t）	竹		1. 5	55, 000	82, 500			
		t	1. 5	55, 000	82, 500	0	0	
合 計					2, 181, 912			
					0		-2, 181, 912	

一式当たり内訳書

応急作業

第 52号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00076
		時間	160	3, 692	590, 720	160	590, 720	単一 86号
特殊作業員			0	0	0			WYB00077
		時間	108	3, 133	338, 364	108	338, 364	単一 87号
普通作業員			0	0	0			WYB00078
		時間	140	2, 639	369, 460	140	369, 460	単一 88号
草刈機〔肩掛式〕	カッタ径2 5 5 mm		0	0	0			WYB00079
		時間	78	3, 255	253, 890	78	253, 890	単一 89号
ホイールローダ（トラクタ ショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0． 4 m 3		0	0	0			
		時間	64	7, 012	448, 768	64	448, 768	単一 90号
エンジンプロア【歩掛見積 】	背負式		0	0	0			WYB00081
		時間	30	3, 954	118, 620	30	118, 620	単一 91号
バックホウ（クローラ）〔 標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3		0	0	0			
		時間	248	8, 137	2, 017, 976	248	2, 017, 976	単一 92号
木材運搬車【歩掛見積】	10t級 グラッフル付		0	0	0			WYB00082
		時間	55	12, 680	697, 400	55	697, 400	単一 93号
バックホウ（クローラ）〔 標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		0	0	0			
		時間	8	10, 900	87, 200	8	87, 200	単一 94号
バックホウ（クローラ）〔グラッフル付〕 【歩掛見積】	排ガス型(第2次) 山積0. 16m3級		0	0	0			WYB00083
		時間	8	6, 507	52, 056	8	52, 056	単一 95号
バックホウ（クローラ）〔クロー付〕【歩 掛見積】	排ガス型(第3次) 山積0. 11m3級		0	0	0			WYB00084
		時間	16	6, 088	97, 408	16	97, 408	単一 96号
高所作業車〔トラック架装 ・伸縮ブーム〕	バスケット型1 1． 0～1 2． 0 m 2 0 0 k g 2名		0	0	0			
		時間	8	8, 338	66, 704	8	66, 704	単一 97号

一式当たり内訳書

応急作業

第 52号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン	13t		0	0	0			WYB00086
		時間	8	4, 687	37, 496	8	37, 496	単一 98号
ダンプトラック【歩掛見積】	7t積級		0	0	0			WYB00087
		時間	40	7, 884	315, 360	40	315, 360	単一 99号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		0	0	0			
		時間	36	9, 927	357, 372	36	357, 372	単一 100号
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L		0	0	0			
		日	16	1, 395	22, 320	16	22, 320	単一 101号
バックホ用アタッチメント(賃料) (見積)	BH0. 45m3用 フェラパンチャー		0	0	0			
		日	9	32, 600	293, 400	9	293, 400	
バックホ用アタッチメントホート料 (見積)	BH0. 45m3用 フェラパンチャー		0	0	0			
		日	9	1, 330	11, 970	9	11, 970	
バックホ用アタッチメント基本料 (見積)	BH0. 45m3用 フェラパンチャー		0		0			
		式	1		5, 830	1	5, 830	
大型土のう	丸型 110×110 2. 0t用 長期仮設対応(3年)型		0	0	0			
		枚	150	4, 300	645, 000	150	645, 000	
ボックスカルバート	7000×3600×1000 5分割		0		0			WYB00101
		式	1		29, 727, 800	1	29, 727, 800	単一 102号
処分費 (t)	木くず (幹・枝)		0	0	0			
		t	20	18, 000	360, 000	20	360, 000	
処分費 (t)	竹		0	0	0			
		t	1. 5	55, 000	82, 500	1. 5	82, 500	
処分費 (t)	木くず (根)		0	0	0			
		t	1. 2	30, 000	36, 000	1. 2	36, 000	

一式当たり内訳書

第 52号内訳書
応急作業

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					37, 033, 614		37, 033, 614	
変更積算金額					0			
					37, 321, 317		37, 321, 317	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 53号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 54号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費	施工状況モニタリング調査 舗装版破碎工		1		16, 800			WYB00010
		式	1		16, 800	0	0	単一 104号
合 計					16, 542			
					16, 542		0	

一式当たり内訳書

第 55号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費	施工状況モニタリング調査 舗装版切断工		1		16, 800			WYB00012
		式	1		16, 800	0	0	単一 105号
合 計					16, 542			
					16, 542		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 56号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工調査費

第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費	諸経費動向調査		0		0			WYB00037
		式	1		120, 000	1	120, 000	単一 107号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					119, 651		119, 651	円／式

一式当たり内訳書

アンカー基本試験

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー工材料費 (アンカー)	基本試験材料費		0		0			WYB00038
		式	1		129, 800	1	129, 800	単一 108号
削孔 (アンカー)	有り (スリット型) 115mm 粘性土・砂質土		0	0	0			CB223910
		m	0. 7	12, 740	8, 918	0. 7	8, 918	
削孔 (アンカー)	有り (スリット型) 115mm 軟岩		0	0	0			CB223910
		m	5. 3	21, 030	111, 459	5. 3	111, 459	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り		0	0	0			CB223920
		本	1	36, 060	36, 060	1	36, 060	
グラウト注入 (アンカー)			0	0	0			CB223940
		m 3	0. 07	64, 640	4, 524	0. 07	4, 524	
反力版設置・撤去【歩掛見積】			0	0	0			WYB00031
		回	1	8, 850	8, 850	1	8, 850	単一 109号
基本調査試験工【歩掛見積】			0	0	0			WYB00034
		本	1	379, 300	379, 300	1	379, 300	単一 110号
ボーリングマシン移設			0		0			WYB00035
		式	1		48, 600	1	48, 600	単一 111号
足場 (アンカー)			0		0			WYB00036
		式	1		38, 102	1	38, 102	単一 112号
合 計					0			
					765, 613		765, 613	
変更積算金額					0			
					765, 613		765, 613	円／式

一式当たり内訳書

第 59号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			
		月	5. 3	44, 500	235, 850	5. 3	235, 850	
合 計					0			
					235, 850		235, 850	
変更積算金額					0			
					235, 850		235, 850	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 113
						1		1, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		1	1, 131	1, 131	CA900020	
			m 3	1	1, 131	1, 131		
計						1, 131		
						1, 131		
単価						1, 131	円／m3	
						1, 131		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	296. 2
						1		296. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		1	300. 9	300. 9	CA900020	
			m 3	1	300. 9	300. 9		
計						300. 9		
						300. 9		
単価						300. 9		
						300. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3, 410
						1		3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50, 000m3未満) 無し		1	3, 464	3, 464	CA900020	
			m 3	1	3, 464	3, 464		
計						3, 464		
						3, 464		
単価						3, 464	円／m3	
						3, 464		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 616
						1		5, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 704	5, 704	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						5, 704		
						5, 704		
単価						5, 704		
						5, 704		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	873. 6
						1		873. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	887. 3	887. 3	CA900030	
			m 3	1	887. 3	887. 3		
計						887. 3		
						887. 3		
単価						887. 3	円／m3	
						887. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	247. 1
						1		247. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	251	251	CA900030	
			m 3	1	251	251		
計						251		
						251		
単価						251	円／m3	
						251		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 712
						1		5, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 802	5, 802	CA900040	
			m 3	1	5, 802	5, 802		
計						5, 802		
						5, 802		
単価						5, 802	円／m3	
						5, 802		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	917. 7
						1		917. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	932. 1	932. 1	CA900040	
			m 3	1	932. 1	932. 1		
計						932. 1		
						932. 1		
単価						932. 1	円／m3	
						932. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	380. 2
						1		380. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	386. 2	386. 2	CA900040	
			m 3	1	386. 2	386. 2		
計						386. 2		
						386. 2		
単価						386. 2	円／m3	
						386. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	296. 2
						1		296. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		1	300. 9	300. 9	CA900020	
			m 3	1	300. 9	300. 9		
計						300. 9		
						300. 9		
単価						300. 9		
						300. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	基礎材	再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,583	
						1		1,583	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,608	1,608	CB221110		
			m 2	1	1,608	1,608			
計						1,608			
						1,608			
単価						1,608	円／m2		
						1,608			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37, 603	
						1		37, 603	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	38, 190	38, 190	CB240010		
		バックホ(クレーン機能付)打設							
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	38, 190	38, 190			
計						38, 190			
						38, 190			
単価						38, 190			
						38, 190			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	横断部基礎	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,462
						1		8,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		1	8,594	8,594	CB221120	
			m 3	1	8,594	8,594		
計						8,594		
						8,594		
単価						8,594		
						8,594		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	761.7	761.7	CB410040	
			m 2	1	761.7	761.7		
計						761.7		
						761.7		
単価						761.7	円／m2	
						761.7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 139
						1		2, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 173	2, 173	CB410260	
			m 2	1	2, 173	2, 173		
計						2, 173		
						2, 173		
単価						2, 173		
						2, 173		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	335
						1		335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	340. 3	340. 3	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	340. 3	340. 3	単一 54号	
計						340. 3		
						340. 3		
単価						340. 3		
						340. 3		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11, 559
						1		11, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		1	11, 740	11, 740	WB810510	
			m	1	11, 740	11, 740	単一 55号	
計						11, 740		
						11, 740		
単価						11, 740		
						11, 740		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	防護柵基礎工	H=500 W=1500型	単位	m	数量	10	単価	62, 653	
						10		62, 653	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト防護柵基礎設置【歩掛見積】		据付け H500×B1500×L2000		10	4, 656	46, 560	WYB00046		
			m	10	4, 656	46, 560	単一 56号		
プレキャスト防護柵基礎(材料費) (見積)		H500×B1500×L2000		5	72, 300	361, 500			
			個	5	72, 300	361, 500			
コンクリート (均しコンクリート)		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1. 1	32, 420	35, 662	CB240010		
			m 3	1. 1	32, 420	35, 662			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4, 512	4, 512	CB240210		
			m 2	1	4, 512	4, 512			
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		10. 5	1, 407	14, 773. 5	CB221110		
			m 2	10. 5	1, 407	14, 773. 5			
緩衝材(ゴムプレート) (材料費)		緩衝ゴム SBR(t=20mm)		5	35, 300	176, 500			
			m 2	5	35, 300	176, 500			
発泡スチロール		押出し発泡板 厚 5 0		2	1, 177	2, 354	WYB00013		
			m 2	2	1, 177	2, 354	単一 57号		
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 mm		0. 05	1, 250	62. 5			
			m 2	0. 05	1, 250	62. 5			
計						641, 924			
						641, 924			
単価						64, 200	円／m		
						64, 200			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	防護柵撤去 (ガードレール)	ガードレール Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 341
						1		1, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 362	1, 362	WB810530	
			m	1	1, 362	1, 362	単一 58号	
計						1, 362		
						1, 362		
単価						1, 362		
						1, 362		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	654
						1		654
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	664. 2	664. 2	CB430510	
			m	1	664. 2	664. 2		
計						664. 2		
						664. 2		
単 価						664. 2	円／m	
						664. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	560. 9
						1		560. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	569. 7	569. 7	CB430310	
			m 2	1	569. 7	569. 7		
計						569. 7		
						569. 7		
単価						569. 7	円／m2	
						569. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=8cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 699. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		0	0	0	CB220710	
			m 2	1	710. 6	710. 6		
計						0 710. 6		
単価						0 710. 6	円／m2	
変更積算単価						699. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一23号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		699.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		0	0	0	CB220710	
			m 2	1	710.6	710.6		
計						0		
						710.6		
単価						0		
						710.6	円／m2	
変更積算単価						699.7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1.000-00-00-2-0	
単一24号	コルゲートパイプ 撤去	φ 600 t=2.0mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ 撤去【歩掛見積】		φ 600 t=2.0mm		0	0	0	WYB00029	
			m	1	8,058	8,058	単一 59号	
計						0		
						8,058		
単価						0		
						8,058	円／m	
変更積算単価						7,934	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 746
						1		4, 746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	4, 820	4, 820	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22. 0km以下 全ての費用		1	4, 820	4, 820		
計						4, 820		
						4, 820		
単価						4, 820	円／m3	
						4, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 60. 0km以下 全ての費用	m 3	0 1	0 6, 740	0 6, 740	CB227010	
計						0 6, 740		
単価						0 6, 740	円／m3	
変更積算単価						6, 637	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	殻処分	アスファルト殻	単位	t	数量	1	単価	1, 772		
						1		1, 772		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費（t）アスファルト殻		青木建設(株)処分場		1	1, 800	1, 800				
			t	1	1, 800	1, 800				
計						1, 800				
						1, 800				
単価						1, 800				
						1, 800				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	殻処分	モルタル殻	単位	t	数量	0	単価	0
						1		27, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）モルタル殻		大東商事(株)処分場		0	0	0		
			t	1	28, 000	28, 000		
計						0		
						28, 000		
単価						0		
						28, 000	円／t	
変更積算単価								
						27, 570	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						185, 600		
単価						185, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						185, 600		
単価						185, 600	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一31号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長8. 5m（300×300、頭出6m以内）	単位	本	数量	1	270, 300
						1	270, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 715	29, 536	21, 118	
			人	0. 715	29, 536	21, 118	
とび工				0. 715	27, 560	19, 705	
			人	0. 715	27, 560	19, 705	
特殊作業員				0. 715	25, 064	17, 920	
			人	0. 715	25, 064	17, 920	
普通作業員				1. 43	21, 112	30, 190	
			人	1. 43	21, 112	30, 190	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 715	48, 160	34, 434	
			日	0. 715	48, 160	34, 434	単一 113号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8～7 6 2 mm		0. 715	45, 320	32, 403	
			日	0. 715	45, 320	32, 403	単一 114号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次）1 8～1 9 /min		1. 045	26, 990	28, 204	WYB00186
			日	1. 045	26, 990	28, 204	単一 115号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 715	46, 120	32, 975	WYB00187
			日	0. 715	46, 120	32, 975	単一 116号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		53, 351	
			式	1		53, 351	
計						270, 300	
						270, 300	
単価						270, 300	
						270, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一32号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長10.0m（300×300、頭出6m以内）	単位	本	数量	1	308,600
						1	308,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.715	29,536	21,118	
			人	0.715	29,536	21,118	
とび工				0.715	27,560	19,705	
			人	0.715	27,560	19,705	
特殊作業員				0.715	25,064	17,920	
			人	0.715	25,064	17,920	
普通作業員				1.43	21,112	30,190	
			人	1.43	21,112	30,190	
ボーリングマシン [大口径]		30.0kW級		0.715	48,160	34,434	
			日	0.715	48,160	34,434	単一 113号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ508～762mm		0.715	45,320	32,403	
			日	0.715	45,320	32,403	単一 114号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次）18～19/min		2.145	26,990	57,893	WYB00189
			日	2.145	26,990	57,893	単一 117号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4.9t吊		0.715	46,120	32,975	WYB00190
			日	0.715	46,120	32,975	単一 116号
諸雑費（率+まるめ） 29%				1		61,962	
			式	1		61,962	
計						308,600	
						308,600	
単価						308,600	
						308,600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－33号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長11. 0m（300×300、頭出6m超）	単位	本	数量	1	350, 500
						1	350, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 812	29, 536	23, 983	
			人	0. 812	29, 536	23, 983	
とび工				0. 812	27, 560	22, 378	
			人	0. 812	27, 560	22, 378	
特殊作業員				0. 812	25, 064	20, 351	
			人	0. 812	25, 064	20, 351	
普通作業員				1. 625	21, 112	34, 307	
			人	1. 625	21, 112	34, 307	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 812	48, 160	39, 105	
			日	0. 812	48, 160	39, 105	単－ 113号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8～7 6 2 mm		0. 812	45, 320	36, 799	
			日	0. 812	45, 320	36, 799	単－ 114号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次）1 8～1 9／min		2. 437	26, 990	65, 774	WYB00192
			日	2. 437	26, 990	65, 774	単－ 118号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 812	46, 120	37, 449	WYB00193
			日	0. 812	46, 120	37, 449	単－ 119号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		70, 354	
			式	1		70, 354	
計						350, 500	
						350, 500	
単価						350, 500	
						350, 500	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一34号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長12.5m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	480, 000
						1	480, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 91	29, 536	26, 877	
			人	0. 91	29, 536	26, 877	
とび工				0. 91	27, 560	25, 079	
			人	0. 91	27, 560	25, 079	
特殊作業員				0. 91	25, 064	22, 808	
			人	0. 91	25, 064	22, 808	
普通作業員				1. 82	21, 112	38, 423	
			人	1. 82	21, 112	38, 423	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込み		1	94, 100	94, 100	
			箇所	1	94, 100	94, 100	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 91	48, 160	43, 825	
			日	0. 91	48, 160	43, 825	単一 113号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0. 91	45, 320	41, 241	
			日	0. 91	45, 320	41, 241	単一 114号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min		2. 535	26, 990	68, 419	WYB00195
			日	2. 535	26, 990	68, 419	単一 120号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 91	46, 120	41, 969	WYB00196
			日	0. 91	46, 120	41, 969	単一 121号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		77, 259	
			式	1		77, 259	
計						480, 000	
						480, 000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－35号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長13. 0m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	486, 800
						1	486, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 91	29, 536	26, 877	
			人	0. 91	29, 536	26, 877	
とび工				0. 91	27, 560	25, 079	
			人	0. 91	27, 560	25, 079	
特殊作業員				0. 91	25, 064	22, 808	
			人	0. 91	25, 064	22, 808	
普通作業員				1. 82	21, 112	38, 423	
			人	1. 82	21, 112	38, 423	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込み		1	94, 100	94, 100	
			箇所	1	94, 100	94, 100	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 91	48, 160	43, 825	
			日	0. 91	48, 160	43, 825	単－ 113号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8～7 6 2 mm		0. 91	45, 320	41, 241	
			日	0. 91	45, 320	41, 241	単－ 114号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次）1 8～1 9／min		2. 73	26, 990	73, 682	WYB00198
			日	2. 73	26, 990	73, 682	単－ 122号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 91	46, 120	41, 969	WYB00199
			日	0. 91	46, 120	41, 969	単－ 121号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		78, 796	
			式	1		78, 796	
計						486, 800	
						486, 800	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長13. 0m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	単価	486, 800
						1		486, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						486, 800	円／本	
						486, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－36号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長14. 5m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	523, 100
						1	523, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 994	29, 536	29, 358	
			人	0. 994	29, 536	29, 358	
とび工				0. 994	27, 560	27, 394	
			人	0. 994	27, 560	27, 394	
特殊作業員				0. 994	25, 064	24, 913	
			人	0. 994	25, 064	24, 913	
普通作業員				1. 988	21, 112	41, 970	
			人	1. 988	21, 112	41, 970	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込み		1	94, 100	94, 100	
			箇所	1	94, 100	94, 100	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 994	48, 160	47, 871	
			日	0. 994	48, 160	47, 871	単－ 113号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0. 994	45, 320	45, 048	
			日	0. 994	45, 320	45, 048	単－ 114号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min		2. 982	26, 990	80, 484	WYB00201
			日	2. 982	26, 990	80, 484	単－ 123号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 994	46, 120	45, 843	WYB00202
			日	0. 994	46, 120	45, 843	単－ 124号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		86, 119	
			式	1		86, 119	
計						523, 100	
						523, 100	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長14. 5m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	単価	523, 100
						1		523, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						523, 100	円／本	
						523, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一37号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長15.0m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	523, 100
						1	523, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 994	29, 536	29, 358	
			人	0. 994	29, 536	29, 358	
とび工				0. 994	27, 560	27, 394	
			人	0. 994	27, 560	27, 394	
特殊作業員				0. 994	25, 064	24, 913	
			人	0. 994	25, 064	24, 913	
普通作業員				1. 988	21, 112	41, 970	
			人	1. 988	21, 112	41, 970	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込み		1	94, 100	94, 100	
			箇所	1	94, 100	94, 100	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 994	48, 160	47, 871	
			日	0. 994	48, 160	47, 871	単一 113号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0. 994	45, 320	45, 048	
			日	0. 994	45, 320	45, 048	単一 114号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min		2. 982	26, 990	80, 484	WYB00204
			日	2. 982	26, 990	80, 484	単一 123号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 994	46, 120	45, 843	WYB00205
			日	0. 994	46, 120	45, 843	単一 124号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		86, 119	
			式	1		86, 119	
計						523, 100	
						523, 100	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長15. 0m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	単価	523, 100
						1		523, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					523, 100		
						523, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一38号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径495mm 杭長9. 0m（350×350、頭出6m以内）	単位	本	数量	1	363, 900
						1	363, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 814	29, 536	24, 042	
			人	0. 814	29, 536	24, 042	
とび工				0. 814	27, 560	22, 433	
			人	0. 814	27, 560	22, 433	
特殊作業員				0. 814	25, 064	20, 402	
			人	0. 814	25, 064	20, 402	
普通作業員				1. 628	21, 112	34, 370	
			人	1. 628	21, 112	34, 370	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 814	48, 160	39, 202	
			日	0. 814	48, 160	39, 202	単一 113号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0. 814	45, 320	36, 890	
			日	0. 814	45, 320	36, 890	単一 114号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次）1 8 ～ 1 9 /min		2. 442	26, 990	65, 909	WYB00207
			日	2. 442	26, 990	65, 909	単一 125号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次）7. 5 ～ 7. 8 /min 0. 7MPa		0. 814	11, 990	9, 759	WYB00208
			日	0. 814	11, 990	9, 759	単一 126号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 814	46, 120	37, 541	WYB00211
			日	0. 814	46, 120	37, 541	単一 127号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		73, 352	
			式	1		73, 352	
計						363, 900	
						363, 900	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	大口径足場【歩掛見積】	システム足場	単位	空m 3	数量	100	単価	9, 590
						100		9, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29, 536	59, 072		
			人	2	29, 536	59, 072		
とび工				8	27, 560	220, 480		
			人	8	27, 560	220, 480		
普通作業員				4	21, 112	84, 448		
			人	4	21, 112	84, 448		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100		
			日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（率） 120%				1		489, 720		
			式	1		489, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		61, 180		
			式	1		61, 180		
計						959, 000		
						959, 000		
単価						9, 590		
						9, 590		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	やぐら設置・撤去 [ダウンザホール ハンマ工]	ラフテレンクレーン 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	193, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 536	29, 536		
とび工			人	1	27, 560	27, 560		
特殊作業員			人	2	25, 064	50, 128		
普通作業員			人	2	21, 112	42, 224		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						193, 600		
単価						193, 600	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	親杭パネル設置【歩掛見積】		単位	m 2	数量	100	単価	31, 110
						100		31, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				15	29, 536	443, 040		
			人	15	29, 536	443, 040		
ブロック工				30	27, 560	826, 800		
			人	30	27, 560	826, 800		
普通作業員				45	21, 112	950, 040		
			人	45	21, 112	950, 040		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次）4.9t吊		15	46, 120	691, 800	WYB00005	
			日	15	46, 120	691, 800	単一 128号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		199, 320		
			式	1		199, 320		
計						3, 111, 000		
						3, 111, 000		
単価						31, 110		
						31, 110		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	透水防砂材設置工【歩掛見積】	t=4mm W=500mm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 698
						100		1, 698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 6	21, 112	12, 667		
			人	0. 6	21, 112	12, 667		
透水防砂材(材料費) (見積)		t=4mm W=500mm		238	660	157, 080		
			m	238	660	157, 080		
諸雑費 (まるめ)				1		53		
			式	1		53		
計						169, 800		
						169, 800		
単価						1, 698		
						1, 698	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	親杭パネル荷卸し(仮置き)【歩掛見積】		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	855,100
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5	29,536	147,680		
特殊作業員				0	0	0		
			人	11	25,064	275,704		
普通作業員				0	0	0		
			人	10	21,112	211,120		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			0	0	0		
			日	5	44,100	220,500		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						855,100		
単価						0		
						855,100	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	養生材(親杭パネル)【歩掛見積】		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	278,800
バタ角(杉) (見積)	90×90×4m			0	0	0		
			本	35	2,200	77,000		
ブルーシート (見積)	#3000 10×10m			0	0	0		
			枚	15	11,250	168,750		
繊維ロープ (見積)	12mm×100m			0	0	0		
			巻	8	3,000	24,000		
ダミーカメラ(ソーラー充電式) (見積)	W65×H120×D195mm			0	0	0		
			台	1	9,000	9,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						278,800		
単価						0		
						278,800	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	アンカー(材料費)		単位	式	数量	1	単価	2, 841, 975
						1		2, 841, 975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	SCアンボンド(SC-U2)（見積）	φ 12. 7 K5-U2		95	900	85, 500		
			k g	95	900	85, 500		
	SCアンボンド(SC-U2)（見積）	φ 15. 2 K6-U2		946	910	860, 860		
			k g	946	910	860, 860		
	ハイドロキャップ（見積）	PC5-3H		2	1, 000	2, 000		
			個	2	1, 000	2, 000		
	ハイドロキャップ（見積）	PC5-7H		1	2, 000	2, 000		
			個	1	2, 000	2, 000		
	ハイドロキャップ（見積）	PC6-3H		23	1, 000	23, 000		
			個	23	1, 000	23, 000		
	スぺーサー（見積）	SP5-3H		6	800	4, 800		
			個	6	800	4, 800		
	スぺーサー（見積）	SP5-7H		3	1, 200	3, 600		
			個	3	1, 200	3, 600		
	スぺーサー（見積）	SP6-3H		90	800	72, 000		
			個	90	800	72, 000		
	結束バンド（見積）	CB		198	130	25, 740		
			本	198	130	25, 740		
	アンカーヘッド（見積）	K5-3LLG		2	8, 800	17, 600		
			個	2	8, 800	17, 600		
	アンカーヘッド（見積）	K5-5LLG		1	9, 900	9, 900		
			個	1	9, 900	9, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	アンカー(材料費)		単位	式	数量	1	単価	2,841,975
						1		2,841,975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーヘッド（見積）	K6-3LLG		23	11,100	255,300		
			個	23	11,100	255,300		
	クサビ（見積）	K5-W		11	650	7,150		
			組	11	650	7,150		
	クサビ（見積）	K6-W		67	950	63,650		
			組	67	950	63,650		
	押えプレート（見積）	PP20-50-25M		2	6,700	13,400		
			枚	2	6,700	13,400		
	押えプレート（見積）	PP20-65-25M		1	6,700	6,700		
			枚	1	6,700	6,700		
	押えプレート（見積）	PP20-56-19M		2	5,200	10,400		
			枚	2	5,200	10,400		
	押えプレート（見積）	PP20-56-22M		21	6,000	126,000		
			枚	21	6,000	126,000		
	アンカープレート（見積）	KAP26-145-16M		25	6,700	167,500		
			枚	25	6,700	167,500		
	アンカープレート（見積）	KAP28-145-16M		1	7,400	7,400		
			枚	1	7,400	7,400		
	ヘッドキャップ（見積）	HC5-3LL		2	2,200	4,400		
			個	2	2,200	4,400		
	ヘッドキャップ（見積）	HC5-5LL		1	2,500	2,500		
			個	1	2,500	2,500		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-45号	アンカー(材料費)		単位	式	数量	1	単価	2, 841, 975	
						1		2, 841, 975	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヘッドキャップ（見積）		HC6-3LL		23	2, 500	57, 500			
			個	23	2, 500	57, 500			
アルミキャップ（見積）		AC160		26	9, 000	234, 000			
			個	26	9, 000	234, 000			
アンダーキャップ（見積）		UC5-3		2	4, 200	8, 400			
			個	2	4, 200	8, 400			
アンダーキャップ（見積）		UC5-5		1	4, 500	4, 500			
			個	1	4, 500	4, 500			
アンダーキャップ（見積）		UC6-2		2	4, 200	8, 400			
			個	2	4, 200	8, 400			
アンダーキャップ（見積）		UC6-3		21	4, 300	90, 300			
			個	21	4, 300	90, 300			
防食油（見積）		キューダスHC		11	1, 500	16, 500			
			k g	11	1, 500	16, 500			
防食材（見積）		ノンコロージョン		11	2, 100	23, 100			
			k g	11	2, 100	23, 100			
角度調整台座（見積）		KKD-A		26	14, 500	377, 000			
			組	26	14, 500	377, 000			
工場組立加工費（見積）		1～3本（引張型）		314. 5	750	235, 875			
			m	314. 5	750	235, 875			
工場組立加工費（見積）		4～6本（引張型）		12	1, 250	15, 000			
			m	12	1, 250	15, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	アンカー(材料費)		単位	式	数量	1	単価	2,841,975
						1		2,841,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,841,975		
						2,841,975		
単価						2,841,975		
						2,841,975	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一46号	アンカー材荷卸し(仮置き)【歩掛見積】		単位	式	数量	0 1	単価 180,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	29,536	29,536	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	25,064	50,128	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	21,112	63,336	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 2 ～ 1 3 t 吊		0	0	0	
			日	1	37,500	37,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 180,500	
単価						0 180,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	養生材(アンカー材)【歩掛見積】		単位	式	数量	0	単価	0
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バタ角(杉) (見積)		90×90×4m		0	0	0		
			本	10	2,200	22,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						22,000		
単価						0		
						22,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	アンカー(材料費)		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	2, 814, 100
	SCアンボンド(SC-U2) (見積)	φ 12. 7 K5-U2		0	0	0		
			k g	95	900	85, 500		
	SCアンボンド(SC-U2) (見積)	φ 15. 2 K6-U2		0	0	0		
			k g	956	910	869, 960		
	ハイドロキャップ (見積)	PC5-3H		0	0	0		
			個	2	1, 000	2, 000		
	ハイドロキャップ (見積)	PC5-7H		0	0	0		
			個	1	2, 000	2, 000		
	ハイドロキャップ (見積)	PC6-3H		0	0	0		
			個	23	1, 000	23, 000		
	スぺーサー (見積)	SP5-3H		0	0	0		
			個	6	800	4, 800		
	スぺーサー (見積)	SP5-7H		0	0	0		
			個	3	1, 200	3, 600		
	スぺーサー (見積)	SP6-3H		0	0	0		
			個	90	800	72, 000		
	結束バンド (見積)	CB		0	0	0		
			本	198	130	25, 740		
	アンカーヘッド (見積)	K5-3LLG		0	0	0		
			個	2	8, 800	17, 600		
	アンカーヘッド (見積)	K5-5LLG		0	0	0		
			個	1	9, 900	9, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	アンカー(材料費)		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	2,814,100
アンカーヘッド（見積）	K6-3LLG		個	0	0	0		
				23	11,100	255,300		
クサビ（見積）	K5-W		組	0	0	0		
				11	650	7,150		
クサビ（見積）	K6-W		組	0	0	0		
				67	950	63,650		
押えプレート（見積）	PP20-50-25M		枚	0	0	0		
				2	6,700	13,400		
押えプレート（見積）	PP20-65-25M		枚	0	0	0		
				1	6,700	6,700		
押えプレート（見積）	PP20-56-19M		枚	0	0	0		
				2	5,200	10,400		
押えプレート（見積）	PP20-56-22M		枚	0	0	0		
				21	6,000	126,000		
アンカープレート（見積）	KAP26-145-16M		枚	0	0	0		
				25	6,700	167,500		
アンカープレート（見積）	KAP28-145-16M		枚	0	0	0		
				1	7,400	7,400		
ヘッドキャップ（見積）	HC5-3LL		個	0	0	0		
				2	2,200	4,400		
ヘッドキャップ（見積）	HC5-5LL		個	0	0	0		
				1	2,500	2,500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-48号	アンカー(材料費)		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		2, 814, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヘッドキャップ（見積）		HC6-3LL		0	0	0			
			個	23	2, 500	57, 500			
アルミキャップ（見積）		AC160		0	0	0			
			個	26	9, 000	234, 000			
アンダーキャップ（見積）		UC5-3		0	0	0			
			個	2	4, 200	8, 400			
アンダーキャップ（見積）		UC5-5		0	0	0			
			個	1	4, 500	4, 500			
アンダーキャップ（見積）		UC6-2		0	0	0			
			個	2	4, 200	8, 400			
アンダーキャップ（見積）		UC6-3		0	0	0			
			個	21	4, 300	90, 300			
角度調整台座（見積）		KKD-A		0	0	0			
			組	26	14, 500	377, 000			
工場組立加工費（見積）		1 ～ 3 本（引張型）		0	0	0			
			m	318	750	238, 500			
工場組立加工費（見積）		4 ～ 6 本（引張型）		0	0	0			
			m	12	1, 250	15, 000			
計						0			
						2, 814, 100			
単価						0			
						2, 814, 100			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	105, 000	108, 150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						183, 500		
単価						183, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	耐圧ポ ^レ リエレンリア ^フ 管【歩掛見積】	据付 耐圧ポ ^レ リエレンリア ^フ 管 φ600（ハウエル管）	単位	m	数量	10	単価	11, 320
						10		11, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 8	29, 536	23, 628		
			人	0. 8	29, 536	23, 628		
普通作業員				2. 4	21, 112	50, 668		
			人	2. 4	21, 112	50, 668		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 8	44, 100	35, 280		
			日	0. 8	44, 100	35, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 624		
			式	1		3, 624		
計						113, 200		
						113, 200		
単価						11, 320	円／m	
						11, 320		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	排水管荷卸し(仮置き)【歩掛見積】		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		138,300
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	29,536	29,536		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	25,064	50,128		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	21,112	21,112		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 2 ～ 1 3 t 吊		0	0	0		
			日	1	37,500	37,500		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		24		
	計					0		
						138,300		
	単価					0		
						138,300	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	養生材(排水管 φ600)【歩掛見積】		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		50,500
	バタ角(杉) (見積)	90×90×4m		0	0	0		
			本	10	2,200	22,000		
	ブルーシート (見積)	#3000 10×10m		0	0	0		
			枚	2	11,250	22,500		
	繊維ロープ (見積)	12mm×100m		0	0	0		
			巻	2	3,000	6,000		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						50,500		
	単価					0		
						50,500	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	暗渠排水管【歩掛見積】	露出配管設置 高密度ポリエチレン管 φ 600（シングル構造）	単位	m	数量	10	単価	9, 913
						10		9, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 7	29, 536	20, 675		
				0. 7	29, 536	20, 675		
普通作業員			人	2. 1	21, 112	44, 335		
				2. 1	21, 112	44, 335		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 7	44, 100	30, 870		
				0. 7	44, 100	30, 870		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		3, 250		
5%				1		3, 250		
計						99, 130		
						99, 130		
単価						9, 913		
						9, 913	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-54号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	340. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	191. 36	191, 360		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	212	120, 840		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	40	142	5, 680		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 045		
計						340, 300		
単価						340. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r－C－2 B 塗装	m	1	11, 732. 16	11, 732		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11, 740		
単価						11, 740	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	プレキャスト防護柵基礎設置【歩掛見積】	据付け H500×B1500×L2000	単位	m	数量	10	単価	4, 656
						10		4, 656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 22	29, 536	6, 497		
			人	0. 22	29, 536	6, 497		
特殊作業員				0. 22	25, 064	5, 514		
			人	0. 22	25, 064	5, 514		
普通作業員				0. 67	21, 112	14, 145		
			人	0. 67	21, 112	14, 145		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第１次） 山積0． 8 m 3 2． 9 t 吊		0. 22	63, 560	13, 983		
			日	0. 22	63, 560	13, 983	単－ 129号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		6, 421		
			式	1		6, 421		
計						46, 560		
						46, 560		
単価						4, 656		
						4, 656	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	発泡スチロール	押出し発泡板 厚 5 0	単位	m 2	数量	1	単価	1, 177
						1		1, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		押出し発泡板 厚 1 0		5	235. 47	1, 177		
			m 2	5	235. 47	1, 177		
計						1, 177		
						1, 177		
単価						1, 177		
						1, 177	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 362. 4	1, 362		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 362		
単価						1, 362	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	コルゲートパイプ 撤去【歩掛見積】	φ 600 t=2. 0mm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		8, 058
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 1	21, 112	23, 223		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 4	25, 064	10, 025		
法面工				0	0	0		
			人	0. 72	28, 912	20, 816		
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 36	29, 536	10, 632		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 36	44, 100	15, 876		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						80, 580		
単価						0		
						8, 058	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	切断排水処理【歩掛見積】	舗装切断汚泥 L=42. 0km	単位	式	数量	0	単価	0
						1		8, 334
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	5. 7	157	894		
ライトバン運転損料（見積）				0	0	0		
			時間	2. 1	193	405		
ライトバン損料（見積）				0	0	0		
			日	1	1, 060	1, 060		
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 26	22, 984	5, 975		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 334		
単価						0		
						8, 334	円／式	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一61号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	<div>単価</div> <div>7, 524</div>
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 278	29, 536	8, 211	
	特殊作業員		人	0. 278	25, 064	6, 967	
	普通作業員		人	0. 278	21, 112	5, 869	
	大型土のう袋材	耐候性 丸型 110×110 2t用 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3, 770	37, 700	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		839	単一 130号
	計					75, 240	
	単価					7, 524	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 090	3, 525	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 131号	
計						7, 291		
単価						729. 1	円／袋	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－63号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	<div>単価</div> <div>7, 524</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211	
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967	
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869	
大型土のう袋材		耐候性 丸型 110×110 2t用 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839	単－ 132号
計						75, 240	
単価						7, 524	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 090	3, 525	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 133号	
計						7, 291		
単価						729. 1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.116	29,536	3,426		
特殊作業員			人	0.116	25,064	2,907		
普通作業員			人	0.116	21,112	2,448		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	54,540	6,326	WK250500 単一 134号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15,110		
単価						1,511	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	コンクリート φ65	単位	m	数量	1	単価	30, 490
						1		30, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】		コンクリート φ65		1	30, 490	30, 490	WYB00088	
			m	1	30, 490	30, 490	単－ 135号	
計						30, 490		
						30, 490		
単価						30, 490	円／m	
						30, 490		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	礫質土 φ 65	単位	m	数量	1	単価	22, 630
						1		22, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】		礫質土 φ 65		1	22, 630	22, 630	WYB00092	
			m	1	22, 630	22, 630	単－ 136号	
計						22, 630		
						22, 630		
単価						22, 630	円／m	
						22, 630		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	軟岩 φ 65	単位	m	数量	1	単価	23, 200
						1		23, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】		軟岩 φ 65		1	23, 200	23, 200	WYB00096	
			m	1	23, 200	23, 200	単一 137号	
計						23, 200		
						23, 200		
単価						23, 200	円／m	
						23, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	鉄筋挿入【歩掛見積】	3. 0m超4. 0m以下	単位	本	数量	1	単価	3, 536
						1		3, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入		3. 0m超4. 0m以下		1	3, 536	3, 536	WYB00100	
			本	1	3, 536	3, 536	単一 138号	
計						3, 536		
						3, 536		
単価						3, 536		
						3, 536		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	グラウト注入【歩掛見積】		単位	m 3	数量	1	単価	375, 500
						1		375, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入				1	375, 500	375, 500	WYB00015	
			m 3	1	375, 500	375, 500	単一 139号	
計						375, 500		
						375, 500		
単価						375, 500		
						375, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	頭部処理【歩掛見積】		単位	本	数量	10	単価	4, 175
						10		4, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 33	29, 473	9, 726		
			人	0. 33	29, 473	9, 726		
法面工				0. 66	27, 716	18, 292		
			人	0. 66	27, 716	18, 292		
普通作業員				0. 33	20, 529	6, 774		
			人	0. 33	20, 529	6, 774		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		6, 958		
			式	1		6, 958		
計						41, 750		
						41, 750		
単価						4, 175		
						4, 175	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	削孔機固定用ワイヤーセット【歩掛見積】		単位	回	数量	1	単価	45, 860
						1		45, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機固定用ワイヤーセット				1	45, 860	45, 860	WYB00024	
			回	1	45, 860	45, 860	単－ 140号	
計						45, 860		
						45, 860		
単価						45, 860		
						45, 860	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	削孔機据付・撤去【歩掛見積】		単位	回	数量	1	単価	300, 200
						1		300, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機据付・撤去				1	300, 200	300, 200	WYB00026	
			回	1	300, 200	300, 200	単－ 141号	
計						300, 200		
						300, 200		
単価						300, 200		
						300, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	ロックボルト	D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き L = 3 . 5 m	単位	本	数量	1	単価	4, 525
						1		4, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き		3. 5	1, 293	4, 525		
			m	3. 5	1, 293	4, 525		
計						4, 525		
						4, 525		
単価						4, 525		
						4, 525	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7, 784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m						
			m 2	1	7, 784. 64	7, 784		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						7, 784		
単価						7, 784	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m	m 2	1	7, 135. 92	7, 135		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 135		
単価						7, 135	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一77号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m ²	数量	100	単価 2,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.5	29,536	14,768	
法面工			人	2	28,912	57,824	
特殊作業員			人	0.8	25,064	20,051	
普通作業員			人	1.3	21,112	27,445	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.6	24,000	38,400	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m ³	4.7	4,000	18,800	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0.8～1.2m ³ /h	時間	4.4	2,180	9,592	単一 142号
空気圧縮機運転			日	0.69	15,370	10,605	WK250450 単一 143号
発動発電機運転			日	0.69	8,927	6,159	WK250460 単一 144号
ホイールローダ運転			日	0.37	26,580	9,834	WK250580 単一 145号
計量器〔骨材累加算・機械式〕		ひょう量300kg×1槽・2槽	日	0.69	767	529	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2,217
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ（ポータブル）〔モータ駆動〕	ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	825	1,155		
	小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕	口径φ50mm 全揚程10m	日	0.69	390	269		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,269		
	計					221,700		
	単価					2,217	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 692
						8		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536		
			人	1	29, 536	29, 536		
計						29, 536		
						29, 536		
単価						3, 692	円／時間	
						3, 692		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 133
						8		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	25, 064	25, 064		
			人	1	25, 064	25, 064		
計						25, 064		
						25, 064		
単価						3, 133		
						3, 133		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm	単位	時間	数量	8	単価	3, 255
						8		3, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm		1	26, 040	26, 040	単一 146号	
			日	1	26, 040	26, 040		
計						26, 040		
						26, 040		
単価						3, 255	円／時間	
						3, 255		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	22, 984	4, 826		
軽油			L	3	142	426		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m 3	時間	1	1, 760	1, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 012		
単価						7, 012	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	エンジンプロア【歩掛見積】	背負式	単位	時間	数量	1	単価	3, 954
						1		3, 954
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	25, 064	3, 133		
			人	0. 125	25, 064	3, 133		
ガソリン	レギュラー			1. 1	156	171		
			L	1. 1	156	171		
エンジンプロア賃料（見積）	背負式			0. 125	5, 200	650		
			日	0. 125	5, 200	650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 954		
						3, 954		
単価						3, 954		
						3, 954	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-83号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	8. 6	142	1, 221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 620	2, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 137		
単価						8, 137	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	木材運搬車【歩掛見積】	10t級 グラップル付	単位	時間	数量	1	単価	12, 680
						1		12, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 17	25, 272	4, 296		
			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油				9. 7	142	1, 377		
			L	9. 7	142	1, 377		
木材運搬車賃料（見積）		10t級 グラップル付き		0. 125	56, 000	7, 000		
			日	0. 125	56, 000	7, 000		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						12, 680		
						12, 680		
単価						12, 680	円／時間	
						12, 680		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-85号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L	単位	日	数量	1	単価	1, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2. 66	156	414		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L	日	1	981	981		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 395		
単価						1, 395	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0 1	0 29, 536	0 29, 536		
計						0 29, 536		
単価						0 3, 692	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0	0	0		
				1	25, 064	25, 064		
計						0		
						25, 064		
単価						0		
						3, 133	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
					8			2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 112	21, 112		
計						0		
						21, 112		
単価						0		
						2, 639	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	草刈機〔肩掛式〕	カット径 2 5 5 mm	単位	時間	数量	0	単価	0
					8			3, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機〔肩掛式〕		カット径 2 5 5 mm		0	0	0		
			日	1	26, 040	26, 040	単－ 147号	
計						0		
						26, 040		
単価						0		
						3, 255	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m ³	単位	時間	数量	1	単価	7, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	22, 984	4, 826		
軽油			L	3	142	426		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m ³	時間	1	1, 760	1, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 012		
単価						7, 012	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	エンジンプロア【歩掛見積】	背負式	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 954
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	25, 064	3, 133		
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	1. 1	156	171		
エンジンプロア賃料（見積）		背負式		0	0	0		
			日	0. 125	5, 200	650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						3, 954		
						0		
単価						3, 954	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	8. 6	142	1, 221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3	時間	1	2, 620	2, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 137		
単価						8, 137	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	木材運搬車【歩掛見積】	10t級 グラップル付	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		12, 680
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油				0	0	0		
			L	9. 7	142	1, 377		
木材運搬車賃料（見積）		10t級 グラップル付き		0	0	0		
			日	0. 125	56, 000	7, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						12, 680		
単価						0		
						12, 680	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	15	142	2, 130		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 470	4, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 900		
単価						10, 900	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	バックホウ(クローラ) [クラップル付] 【歩掛見積】	排ガス型(第2次) 山積0.16m3級	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	6,507
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	0.125	25,272	3,159		
軽油				0	0	0		
			L	4.5	144	648		
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型・排対型(2次)損料	標準バックケット容量 (山積0.16/平積0.12m3)			0	0	0		
			日	0.125	11,600	1,450		
バックホウ掘み装置アタッチメント損料 (見積)	0.16m3用 クラップル			0	0	0		
			日	0.125	10,000	1,250		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,507		
単価						0		
						6,507	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一96号	バックホウ(クローラ) [クロー付] 【歩掛見積】	排ガス型(第3次) 山積0.11m3級	単位	時間	数量	0 1	単価 6,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.125	25,272	3,159	
軽油				0	0	0	
			L	2.9	144	417	
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型・排対(3次)損料(見積)]		標準バックケット容量（山積0.11/平積0.08m3）		0	0	0	
			日	0.125	12,100	1,512	
バックホウ掘み装置アタッチメント損料（見積）		0.11m3用 フォークロー		0	0	0	
			日	0.125	8,000	1,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6,088	
単価						0 6,088	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	25,272	5,054		
軽油			L	3. 6	143	514		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,338		
単価						8,338	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	ラフテレーンクレーン	13t	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		4, 687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 2 ～ 1 3 t 吊		0	0	0		
			日	1	37, 500	37, 500		
計						0		
						37, 500		
単価						0		
						4, 687	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	ダンプトラック【歩掛見積】	7t積級	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	7,884
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.17	22,984	3,907		
軽油				0	0	0		
			L	6.6	144	950		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]損料	6～7 t 積級			0	0	0		
			時間	1	2,950	2,950		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]損料	6～7 t 積級 タイヤ			0	0	0		
			時間	1	77	77		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,884		
単価						0		
						7,884	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,984	3,907		
軽油			L	9.8	144	1,411		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,927		
単価						9,927	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0. 060L	単位	日	数量	1	単価	1, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2. 66	156	414		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0. 060L	日	1	981	981		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 395		
単価						1, 395	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ボックスカルバート	7000×3600×1000 5分割	単位	式	数量	0	単価	0
						1		29,727,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート荷卸し(仮置き)【歩掛見積】	7000×3600×1000 5分割		0		0	WYB00102	
			式	1		723,200	単－ 148号	
	養生材(ボックスカルバート)【歩掛見積】			0		0	WYB00103	
			式	1		123,000	単－ 149号	
	ボックスカルバート(材料費)(見積)	7000×3600×1000 5分割		0		0	WYB00104	
			式	1		28,881,600	単－ 150号	
	計					0		
						29,727,800		
	単価					0		
						29,727,800	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	施工調査費	施工状況モニタリング調査 アスファルト舗装工	単位	式	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費		施工状況モニタリング調査 アスファルト舗装工		1		16, 800		
			式	1		16, 800		
技術員工数 0.5人【4週8休補正無し】								
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800		
						16, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	施工調査費	施工状況モニタリング調査 舗装版破碎工	単位	式	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費		施工状況モニタリング調査 舗装版破碎工	式	1		16, 800		
				1		16, 800		
技術員工数 0.5人【4週8休補正無し】								
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800	円／式	
						16, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	施工調査費	施工状況モニタリング調査 舗装版切断工	単位	式	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費		施工状況モニタリング調査 舗装版切断工		1		16, 800		
			式	1		16, 800		
技術員工数 0.5人【4週8休補正無し】								
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800	円／式	
						16, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	施工調査費	施工状況モニタリング 調査 路盤工	単位	式	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費		施工状況モニタリング 調査 路盤工		1		16, 800		
			式	1		16, 800		
技術員工数 0.5人【4週8休補正無し】								
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800	円／式	
						16, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	施工調査費	諸経費動向調査	単位	式	数量	0	単価	0
						1		120,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費		諸経費動向調査		0		0		
			式	1		120,000		
	計					0		
						120,000		
	単価					0		
						120,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一108号	アンカー工材料費（アンカー）	基本試験材料費	単位	式	数量	0	0
						1	129,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	SCアンボンド(SC-U2)（見積）	φ12.7 K5-U2		0	0	0	
			k g	33	910	30,030	
	パイロットキャップ（見積）	PC6-9H		0	0	0	
			個	1	2,000	2,000	
	スぺーサー（見積）	SP6-9H		0	0	0	
			個	2	1,400	2,800	
	結束バンド（見積）	CB		0	0	0	
			本	4	130	520	
	ゴムパッカー（見積）			0	0	0	
			個	1	56,100	56,100	
	架橋ポリエチレン管	呼径16mm 外径21.5mm 内径16.2mm		0	0	0	
			m	7.5	191	1,432	
	アンカープレート（見積）	400×400×t32		0	0	0	
			枚	1	37,000	37,000	
	調整金			0		0	WYB00039
			式	1		-82	
	計					0	
						129,800	
	単価					0	
						129,800	円／式

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 1
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	基本調査試験工【歩掛見積】		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		379,300
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	29,536	59,072		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	25,064	50,128		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	21,112	84,448		
技師（B）				0	0	0		
			人	2	49,088	98,176		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0		
			式	1		87,476		
計						0		
						379,300		
単価						0		
						379,300	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	ボーリングマシン移設			単位	式	数量	0	単価	0
						1			48, 600
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）			標準			0	0	0	CB223950
			回		1	48, 600	48, 600		
計							0		
							48, 600		
単価							0		
							48, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	足場(アンカー)		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		38, 102	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場（アンカー）		標準		0	0	0	CB223970		
			空m 3	9. 8	3, 888	38, 102			
計						0			
						38, 102			
単価						0			
						38, 102	円／式		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	ボーリングマシン [大口径]	3 0 . 0 k W級	単位	日	数量	1	単価	48, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	91	0	0		
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 349	35, 700	48, 159		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						48, 160		
単価						48, 160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	単位	日	数量	1	単価	45, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 71	26, 500	45, 315		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						45, 320		
単価						45, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min	単位	日	数量	1	単価	26, 990
						1		26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16, 188		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次） 18 ～ 19 /min		1. 33	8, 120	10, 799		
			基 ・ 日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 990		
						26, 990		
単価						26, 990		
						26, 990		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,120
						1		46,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				20	142	2,840		
			L	20	142	2,840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4.9t吊		1	18,000	18,000		
			台・日	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46,120		
						46,120		
単価						46,120		
						46,120		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min	単位	日	数量	1	単価	26, 990
						1		26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16, 188		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次） 18～19/min		1. 33	8, 120	10, 799		
			基・日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 990		
						26, 990		
単価						26, 990		
						26, 990		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min	単位	日	数量	1	単価	26, 990
						1		26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16, 188		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次） 18～19/min		1. 33	8, 120	10, 799		
			基・日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 990		
						26, 990		
単価						26, 990	円／日	
						26, 990		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46, 120
						1		46, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				20	142	2, 840		
			L	20	142	2, 840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4.9t吊		1	18, 000	18, 000		
			台・日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46, 120		
						46, 120		
単価						46, 120		
						46, 120		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－120号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min	単位	日	数量	1	単価	26, 990
						1		26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16, 188		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次） 18 ～ 19 /min		1. 33	8, 120	10, 799		
			基 ・ 日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 990		
						26, 990		
単価						26, 990		
						26, 990		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46, 120	
						1		46, 120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272			
			人	1	25, 272	25, 272			
軽油				20	142	2, 840			
			L	20	142	2, 840			
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4.9t吊		1	18, 000	18, 000			
			台・日	1	18, 000	18, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						46, 120			
						46, 120			
単価						46, 120			
						46, 120 円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）18～19/min	単位	日	数量	1	単価	26,990
						1		26,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16,188		
			L	114	142	16,188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次）18～19/min		1.33	8,120	10,799		
			基・日	1.33	8,120	10,799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26,990		
						26,990		
単価						26,990		
						26,990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min	単位	日	数量	1	単価	26, 990
						1		26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16, 188		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次） 18～19/min		1. 33	8, 120	10, 799		
			基・日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 990		
						26, 990		
単価						26, 990	円／日	
						26, 990		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー124号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46, 120
						1		46, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				20	142	2, 840		
			L	20	142	2, 840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4.9t吊		1	18, 000	18, 000		
			台・日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46, 120		
						46, 120		
単価						46, 120		
						46, 120		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min	単位	日	数量	1	単価	26, 990
						1		26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16, 188		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次） 18～19/min		1. 33	8, 120	10, 799		
			基・日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 990		
						26, 990		
単価						26, 990	円／日	
						26, 990		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）7.5～7.8/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	単価	11,990
						1		11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				59	142	8,378		
			L	59	142	8,378		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次）7.5～7.8/min 0.7MPa		1.33	2,710	3,604		
			基・日	1.33	2,710	3,604		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						11,990		
						11,990		
単価						11,990	円／日	
						11,990		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,120
						1		46,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				20	142	2,840		
			L	20	142	2,840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4.9t吊		1	18,000	18,000		
			台・日	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46,120		
						46,120		
単価						46,120	円／日	
						46,120		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	クローラクレーン（賃料）	排出ガス対策型（第1次）4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,120
						1		46,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				20	142	2,840		
			L	20	142	2,840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4.9t吊		1	18,000	18,000		
			台・日	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46,120		
						46,120		
単価						46,120	円／日	
						46,120		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-129号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	63, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	87	142	12, 354		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						63, 560		
単価						63, 560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－130号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-132号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-134号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	94	142	13, 348		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 700	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54, 540		
単価						54, 540	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単一135号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	コンクリート φ65	単位	m	数量	10	30,490
						10	30,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.05	29,473	30,946	
			人	1.05	29,473	30,946	
法面工				2.1	27,716	58,203	
			人	2.1	27,716	58,203	
特殊作業員				1.05	23,899	25,093	
			人	1.05	23,899	25,093	
普通作業員				1.05	20,529	21,555	
			人	1.05	20,529	21,555	
掘削機損料（見積）		SD3型G種		1.05	52,200	54,810	
			日	1.05	52,200	54,810	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクウェア型]		吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa 排ガス第2次		1.05	21,950	23,047	WYB00089
			日	1.05	21,950	23,047	単一 152号
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		1.05	7,414	7,784	WYB00090
			日	1.05	7,414	7,784	単一 153号
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDダウンザホールハンマ		0.02	777,000	15,540	
			台	0.02	777,000	15,540	
削孔ツールズ損耗費（見積）		S Dインナーロッド L=1.0m		0.22	60,000	13,200	
			本	0.22	60,000	13,200	
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDハンマービット		0.13	107,900	14,027	
			個	0.13	107,900	14,027	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		40,695	
			式	1		40,695	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積 】	コンクリート φ65	単位	m	数量	10	単価	30, 490
						10		30, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						304, 900		
						304, 900		
単価						30, 490		
						30, 490	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一136号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	礫質土 φ65	単位	m	数量	10	単価	22, 630	
						10		22, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 81	29, 473	23, 873			
			人	0. 81	29, 473	23, 873			
法面工				1. 62	27, 716	44, 899			
			人	1. 62	27, 716	44, 899			
特殊作業員				0. 81	23, 899	19, 358			
			人	0. 81	23, 899	19, 358			
普通作業員				0. 81	20, 529	16, 628			
			人	0. 81	20, 529	16, 628			
掘削機損料（見積）		SD 3 型G種		0. 81	52, 200	42, 282			
			日	0. 81	52, 200	42, 282			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクウェア型]		吐出量10. 5～11m3/min 吐出圧力0. 7MPa 排ガス第2次		0. 81	21, 950	17, 779	WYB00093		
			日	0. 81	21, 950	17, 779			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		0. 81	7, 414	6, 005	WYB00094		
			日	0. 81	7, 414	6, 005			
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDダウンザホールハンマ		0. 01	777, 000	7, 770			
			台	0. 01	777, 000	7, 770			
削孔ツールズ損耗費（見積）		S D インナーロッド L=1. 0m		0. 11	60, 000	6, 600			
			本	0. 11	60, 000	6, 600			
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDハンマービット		0. 09	107, 900	9, 711			
			個	0. 09	107, 900	9, 711			
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		31, 395			
			式	1		31, 395			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	礫質土 φ 65	単位	m	数量	10	単価	22, 630
						10		22, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						226, 300		
						226, 300		
単価						22, 630		
						22, 630	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一137号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	軟岩 φ65	単位	m	数量	10	単価	23, 200	
						10		23, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 81	29, 473	23, 873			
			人	0. 81	29, 473	23, 873			
法面工				1. 62	27, 716	44, 899			
			人	1. 62	27, 716	44, 899			
特殊作業員				0. 81	23, 899	19, 358			
			人	0. 81	23, 899	19, 358			
普通作業員				0. 81	20, 529	16, 628			
			人	0. 81	20, 529	16, 628			
掘削機損料（見積）		SD 3 型G種		0. 81	52, 200	42, 282			
			日	0. 81	52, 200	42, 282			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクウェア型]		吐出量10. 5～11m3/min 吐出圧力0. 7MPa 排ガス第2次		0. 81	21, 950	17, 779	WYB00097		
			日	0. 81	21, 950	17, 779			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		0. 81	7, 414	6, 005	WYB00098		
			日	0. 81	7, 414	6, 005			
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDダウンザホールハンマ		0. 01	777, 000	7, 770			
			台	0. 01	777, 000	7, 770			
削孔ツールズ損耗費（見積）		S D インナーロッド L=1. 0m		0. 17	60, 000	10, 200			
			本	0. 17	60, 000	10, 200			
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDハンマービット		0. 11	107, 900	11, 869			
			個	0. 11	107, 900	11, 869			
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		31, 337			
			式	1		31, 337			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	軟岩 φ 65	単位	m	数量	10	単価	23, 200
						10		23, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						232, 000		
						232, 000		
単価						23, 200	円／m	
						23, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	鉄筋挿入	3. 0m超4. 0m以下	単位	本	数量	100	単価	3, 536
						100		3, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	29, 473	73, 682		
			人	2. 5	29, 473	73, 682		
法面工				5	27, 716	138, 580		
			人	5	27, 716	138, 580		
特殊作業員				2. 5	23, 899	59, 747		
			人	2. 5	23, 899	59, 747		
諸雑費（率） 20%				1		54, 401		
			式	1		54, 401		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		27, 190		
			式	1		27, 190		
計						353, 600		
						353, 600		
単価						3, 536	円／本	
						3, 536		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー139号	グラウト注入		単位	m 3	数量	1	単価	375, 500
						1		375, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	29, 473	73, 682		
			人	2. 5	29, 473	73, 682		
法面工				2. 5	27, 716	69, 290		
			人	2. 5	27, 716	69, 290		
特殊作業員				2. 5	23, 899	59, 747		
			人	2. 5	23, 899	59, 747		
普通作業員				2. 5	20, 529	51, 322		
			人	2. 5	20, 529	51, 322		
グラウト材		σ ck=24N/mm2		1	32, 620	32, 620		
			m 3	1	32, 620	32, 620		
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		88, 839		
			式	1		88, 839		
計						375, 500		
						375, 500		
単価						375, 500		
						375, 500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	削孔機固定用ワイヤーセット		単位	回	数量	10	単価	45, 860
						10		45, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	29, 473	88, 419		
			人	3	29, 473	88, 419		
法面工				6	27, 716	166, 296		
			人	6	27, 716	166, 296		
普通作業員				3	20, 529	61, 587		
			人	3	20, 529	61, 587		
諸雑費（率＋まるめ） 45%				1		142, 298		
			式	1		142, 298		
計						458, 600		
						458, 600		
単価						45, 860		
						45, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	削孔機据付・撤去		単位	回	数量	1	単価	300, 200
						1		300, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 4	29, 473	70, 735		
			人	2. 4	29, 473	70, 735		
法面工				4. 8	27, 716	133, 036		
			人	4. 8	27, 716	133, 036		
特殊作業員				2. 4	23, 899	57, 357		
			人	2. 4	23, 899	57, 357		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		39, 072		
			式	1		39, 072		
計						300, 200		
						300, 200		
単価						300, 200		
						300, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	単価	2, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m ³ ／h	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 180		
単価						2, 180	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一143号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	65	144	9,360		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量10.5～11.0m3/分	日	1.71	3,510	6,002		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,370		
単価						15,370	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一144号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8,927
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	31	144	4,464		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.71	2,610	4,463		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,927		
	単価					8,927	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一145号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	26,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.8	22,984	18,387		
軽油			L	14	144	2,016		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		山積0. 3 4 m 3	日	1.58	3,910	6,177		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26,580		
単価						26,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径 2 5 5 mm	単位	日	数量	1	単価	26, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25, 064	25, 064		
ガソリン		レギュラー	L	4. 55	156	709		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径 2 5 5 mm	日	1	262	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26, 040		
単価						26, 040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－147号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径 2 5 5 mm	単位	日	数量	1	単価	26, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25, 064	25, 064		
ガソリン		レギュラー	L	4. 55	156	709		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径 2 5 5 mm	日	1	262	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26, 040		
単価						26, 040	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一148号	ボックスカルバート荷卸し(仮置き) 【歩掛見積】	7000×3600×1000 5分割	単位	式	数量	0 1	単価 723,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	29,536	118,144	
特殊作業員				0	0	0	
			人	8	25,064	200,512	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	21,112	84,448	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	4	80,000	320,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		96	
計						0 723,200	
単価						0 723,200	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	養生材(ボックスカルバート)【歩掛 見積】		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	123,000
バタ角(杉) (見積)	90×90×4m			0	0	0		
			本	30	2,200	66,000		
ブルーシート (見積)	#3000 10×10m			0	0	0		
			枚	4	11,250	45,000		
繊維ロープ (見積)	12mm×100m			0	0	0		
			巻	4	3,000	12,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						123,000		
単価						0		
						123,000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-150号	ボックスカルバート(材料費)(見積)	7000×3600×1000 5分割	単位	式	数量	0	0
						1	28,881,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ヘッドスラブ(右)(材料費)	7000×3600×996		0	0	0	
			本	6	892,500	5,355,000	
	センタースラブ(材料費)	7000×3600×996		0	0	0	
			本	6	975,600	5,853,600	
	ヘッドスラブ(左)(材料費)	7000×3600×996		0	0	0	
			本	6	892,500	5,355,000	
	サイドウォール(右)(材料費)	7000×3600×996		0	0	0	
			本	6	1,026,500	6,159,000	
	サイドウォール(左)(材料費)	7000×3600×996		0	0	0	
			本	6	1,026,500	6,159,000	
	計					0	
						28,881,600	
	単価					0	
						28,881,600	円/式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-151号	反力版設置撤去		単位	基	数量	0	0
						10	8,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.67	29,536	19,789	
	ブロック工			0	0	0	
			人	0.67	27,560	18,465	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1.34	21,112	28,290	
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	0.67	29,800	19,966	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		1,990	
	計					0	
						88,500	
	単価					0	
						8,850	円／基

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa 排ガス第2次	単位	日	数量	1	単価	21,950
						1		21,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				78	146.7	11,442		
			L	78	146.7	11,442		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]損料		吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa 排ガス第2次		1	10,500	10,500		
			日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						21,950		
						21,950		
単価						21,950	円／日	
						21,950		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一153号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]	排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA	単位	日	数量	1	単価	7,414
						1		7,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				20	146.7	2,934		
			L	20	146.7	2,934		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]損料		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		1	4,480	4,480		
			日	1	4,480	4,480		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,414		
						7,414		
単価						7,414		
						7,414		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11m3/min 吐出压力0.7MPa 排ガス第2次	単位	日	数量	1	単価	21,950
						1		21,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				78	146.7	11,442		
			L	78	146.7	11,442		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]損料		吐出量10.5～11m3/min 吐出压力0.7MPa 排ガス第2次		1	10,500	10,500		
			日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						21,950		
						21,950		
単価						21,950		
						21,950		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]	排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA	単位	日	数量	1	単価	7,414
						1		7,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				20	146.7	2,934		
			L	20	146.7	2,934		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]損料		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		1	4,480	4,480		
			日	1	4,480	4,480		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						7,414		
						7,414		
単価						7,414	円／日	
						7,414		

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村野々脇地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	12) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489520002	14) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	198,462,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	198,440,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	249日間 自 令和 6年 7月26日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 7年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	五木	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川砂防	22) 処 分 費 等	888,461
		23) 公 告 日	令和 6年 6月 4日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川総合開発事業	2) 目： 河川整備事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
----------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		123,176,484	1	7,577,100	
				1		130,753,584			
道路土工			式	1		1,172,448	0	0	
				1		1,172,448			
掘削工			式	1		499,118	0	0	
				1		499,118			
掘削		土砂 片切掘削		300	1,113	333,900			単-1号
						m3			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満		60	296.2	17,772	0	0	単-2号
						m3			
掘削		軟岩 片切掘削		20	3,410	68,200	0	0	単-3号
						m3			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満		320		79,246	0	0	内-1号
						m3			
残土処理工			式	1		673,330	0	0	
				1		673,330			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		590		321,723	0	0	内-2号
						m3			
土砂等運搬		軟岩		350		233,633	0	0	内-3号
						m3			
整地		残土受入れ地での処理		940		117,974	0	0	内-4号
						m3			
擁壁工			式	1		72,303,305	0	0	
				1		72,303,305			

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		680,526			
			1		680,526	0	0	
床掘り	土砂	m3	5		1,203			内-5号
			5		1,203	0	0	
床掘り(掘削)	土砂	m3	230		67,848			内-6号
			230		67,848	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	90		155,086			内-7号
			90		155,086	0	0	
崩土掘削	破碎岩	m3	240		76,990			内-8号
			240		76,990	0	0	
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	m3	10		379,399			内-9号
			10		379,399	0	0	
親杭パネル壁設置工		式	1		71,622,779			
			1		71,622,779	0	0	
親杭パネル壁基礎工		m3	28		1,495,815			内-10号
			28		1,495,815	0	0	
親杭打設工	H型鋼	m	272		31,185,411			内-11号
			272		31,185,411	0	0	
親杭パネル壁設置工		m2	308		35,945,492			内-12号
			308		35,945,492	0	0	
アンカー工		m	274		2,996,061			内-13号
			274		2,996,061	0	0	
石・ブロック積(張)工		式	0		0			
			1		7,577,100	1	7,577,100	

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	0 1		0 7,577,100	1	7,577,100		
大型ブロック積	控1300	m2	0 260		0 7,577,100	260	7,577,100	内-14号	
排水構造物工		式	1 1		3,871,460 3,871,460	0	0		
管渠工		式	1 1		3,871,460 3,871,460	0	0		
耐圧ポリエチレンリブ管	φ600	m	28 28		3,563,869 3,563,869	0	0	内-15号	
暗渠排水管	波状管 450～600mm	m	19 19		307,591 307,591	0	0	内-16号	
構造物撤去工		式	1 1		744,886 744,886	0	0		
防護柵撤去工		式	1 1		92,887 92,887	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)	ガードレール Gr-C-4E	m	60 60	1,341 1,341	80,460 80,460	0	0	単-4号	
現場発生品運搬	ガードレール Gr-C-4E	t	0.95 0.95		12,427 12,427	0	0	内-17号	
構造物取壊し工		式	1 1		111,933 111,933	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8 8	654 654	5,232 5,232	0	0	単-5号	

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	77	560.9	43,189	0	0	単-6号
			77	560.9	43,189			
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=8cm	m2	44	705.7	31,050	0	0	単-7号
			44	705.7	31,050			
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=5cm	m2	46	705.7	32,462	0	0	単-8号
			46	705.7	32,462			
排水構造物撤去工		式	1		59,422	0	0	
			1		59,422			
コルゲートパイプ 撤去	φ 600 t=2.0mm	m	7	8,003	56,021	0	0	単-9号
			7	8,003	56,021			
現場発生品運搬	コルゲートパイプ φ 600 t=2.0mm	t	0.26		3,401	0	0	内-18号
			0.26		3,401			
運搬処理工		式	1		480,644	0	0	
			1		480,644			
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	4,746	18,984	0	0	単-10号
			4	4,746	18,984			
殻運搬	モルタル殻	m3	6	6,694	40,164	0	0	単-11号
			6	6,694	40,164			
殻運搬	舗装切断汚泥 L=42.0km	kg	10		8,277	0	0	内-19号
			10		8,277			
殻処分	アスファルト殻	t	9	1,772	15,948	0	0	単-12号
			9	1,772	15,948			
殻処分	モルタル殻	t	14	27,809	389,326	0	0	単-13号
			14	27,809	389,326			

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷処分		舗装切断汚泥	t	0.01		7,945	0	0	内-20号
				0.01		7,945			
仮設工			式	1		8,302,909	0	0	
				1		8,302,909			
工事用道路工			式	1		1,026,761	0	0	
				1		1,026,761			
工事用道路盛土		4.0m以上	m3	140		134,051	0	0	内-21号
				140		134,051			
工事用道路撤去		土砂	m3	140		131,569	0	0	内-22号
				140		131,569			
大型土のう設置・撤去		耐候性 丸型 110×110 2t用 短期仮設対応(1年)型	袋	50		482,397	0	0	内-23号
				50		482,397			
袋詰玉石設置・撤去		2t用	袋	25		278,744	0	0	内-24号
				25		278,744			
鉄筋挿入工			式	1		2,097,696	0	0	
				1		2,097,696			
鉄筋挿入		SD345 D19 L=3.5m 削孔長 3.4m	式	1		2,097,696	0	0	内-25号
				1		2,097,696			
法面吹付工			式	1		5,178,452	0	0	
				1		5,178,452			
モルタル吹付		厚5cm	m2	590		4,180,989	0	0	内-26号
				590		4,180,989			
仮設用モルタル吹付		普通(袋物) 250m2以上 500m2未満 法面清掃不要の補正無	m2	450		997,463	0	0	内-27号
				450		997,463			

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			式	1		36,781,476	0	0	
				1		36,781,476			
応急処理作業工			式	1		36,781,476	0	0	
				1		36,781,476			
応急作業		応急処理	式	1		36,781,476	0	0	内-28号
				1		36,781,476			
直接工事費			式	1		123,176,484	1	7,577,100	
				1		130,753,584			
共通仮設費			式	1		9,869,118	1	98,866	
				1		9,967,984			
共通仮設費			式	1		1,733,886	1	7,127	
				1		1,741,013			
技術管理費			式	1		912,666	0	0	
				1		912,666			
施工調査費			式	1		16,542	0	0	内-29号
				1		16,542			
施工調査費			式	1		16,542	0	0	内-30号
				1		16,542			
施工調査費			式	1		119,182	0	0	内-31号
				1		119,182			
アンカー基本試験		試験費	式	1		760,400	0	0	内-32号
				1		760,400			
営繕費			式	1		234,244	0	0	
				1		234,244			

設計内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適トレ			1		234,244			内-33号	
		式	1		234,244	0	0		
現場環境改善費（率計上）			1		586,976				
		式	1		594,103	1	7,127		
共通仮設費（率計上）			1		8,135,232				
		式	1		8,226,971	1	91,739		
純工事費			1		133,045,602				
		式	1		140,721,568	1	7,675,966		
現場管理費			1		22,221,669				
		式	1		22,467,520	1	245,851		
工事原価			1		155,267,271				
		式	1		163,189,088	1	7,921,817		
一般管理費等			1		25,132,729				
		式	1		26,230,912	1	1,098,183		
工事価格			1		180,400,000				
		式	1		189,420,000	1	9,020,000		
消費税相当額			1		18,040,000				
		式	1		18,942,000	1	902,000		
工事費計			1		198,440,000				
		式	1		208,362,000	1	9,922,000		

320m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		315	255. 5	80, 482			CA900010
		m 3	315	255. 5	80, 482	0	0	
合 計					79, 246		0	
					79, 246			

590m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3)		588	550. 9	323, 929			CB210110
(採取土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	588	550. 9	323, 929	0	0	
合 計					321, 723			
					321, 723		0	

350m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 1. 5km以下		350	672. 1	235, 235			CB210110
		m 3	350	672. 1	235, 235	0	0	
合 計					233, 633		0	
					233, 633			

940m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		939	126. 5	118, 783			CA900310
		m 3	939	126. 5	118, 783	0	0	
合 計					117, 974		0	
					117, 974			

5m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		5	242. 4	1, 212			CB210030
		m 3	5	242. 4	1, 212	0	0	
合 計					1, 203			
					1, 203		0	

230m3当たり内訳書

第 6号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	229	300. 9	68, 906			CA900020
			229	300. 9	68, 906	0	0	
合 計					67, 848			
					67, 848		0	

90m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

240m3当たり内訳書

崩土掘削
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破碎岩 土量50, 000m3未満		244	317. 7	77, 518			CA900010
		m 3	244	317. 7	77, 518	0	0	
合 計					76, 990		0	
					76, 990			

10m³当たり内訳書

ヘーラインコンクリート

第 9号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

28m3当たり内訳書

親杭パネル壁基礎工

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		28	39, 050	1, 093, 400			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	24-8-25(20)(高炉)一般養生	m 3	28	39, 050	1, 093, 400	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		13	8, 905	115, 765			CB240210
		m 2	13	8, 905	115, 765	0	0	
箱抜き	各種 全ての費用		10	6, 679	66, 790			CB420860
(φ550)		m	10	6, 679	66, 790	0	0	
箱抜き	各種 全ての費用		2	7, 330	14, 660			CB420860
(φ600)		m	2	7, 330	14, 660	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1. 12	185, 600	207, 872			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1. 12	185, 600	207, 872	0	0	単一 14号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		2	3, 791	7, 582			CB224710
		m 2	2	3, 791	7, 582	0	0	
合 計					1, 495, 815			
					1, 495, 815		0	

272m当たり内訳書

親杭打設工
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長8. 5m (300×300、頭出6m以内)		2	270, 300	540, 600			WYB00185
		本	2	270, 300	540, 600	0	0	単一 15号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長10. 0m (300×300、頭出6m以内)		4	308, 600	1, 234, 400			WYB00188
		本	4	308, 600	1, 234, 400	0	0	単一 16号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長11. 0m (300×300、頭出6m超)		4	350, 500	1, 402, 000			WYB00191
		本	4	350, 500	1, 402, 000	0	0	単一 17号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長12. 5m (300×300、頭出8m超)		4	480, 000	1, 920, 000			WYB00194
		本	4	480, 000	1, 920, 000	0	0	単一 18号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長13. 0m (300×300、頭出8m超)		2	486, 800	973, 600			WYB00197
		本	2	486, 800	973, 600	0	0	単一 19号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長14. 5m (300×300、頭出8m超)		2	523, 100	1, 046, 200			WYB00200
		本	2	523, 100	1, 046, 200	0	0	単一 20号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長15. 0m (300×300、頭出8m超)		2	523, 100	1, 046, 200			WYB00203
		本	2	523, 100	1, 046, 200	0	0	単一 21号
場所打杭工【歩掛見積】	杭径495mm 杭長9. 0m (350×350、頭出6m以内)		4	363, 900	1, 455, 600			WYB00206
		本	4	363, 900	1, 455, 600	0	0	単一 22号
H形鋼	広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		22	119, 000	2, 618, 000			
		t	22	119, 000	2, 618, 000	0	0	
H形鋼	広幅 SS 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0		5	125, 000	625, 000			
		t	5	125, 000	625, 000	0	0	
モルタル	1 : 3 高炉		30	28, 500	855, 000			
		m 3	30	28, 500	855, 000	0	0	
大口径足場【歩掛見積】	システム足場		1, 838	9, 590	17, 626, 420			WYB00209
		空m 3	1, 838	9, 590	17, 626, 420	0	0	単一 23号

272m当たり内訳書

親杭打設工
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
やぐら設置・撤去 [ダウン ザホールハンマ工]	ラフテレンクレーン 標準(1.0)		1	193, 600	193, 600			WB230820
		回	1	193, 600	193, 600	0	0	単一 24号
合 計					31, 185, 411		0	
					31, 185, 411			

308m2当たり内訳書

親杭パネル壁設置工
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル荷卸し(仮置き) 【歩掛見積】			1		855, 100			WYB00042
		式	1		855, 100	0	0	単一 25号
養生材(親杭パネル)【歩掛見積】			1		278, 800			WYB00043
		式	1		278, 800	0	0	単一 26号
親杭パネル(材料費)(見積)	A-1000(水抜あり)		118	174, 000	20, 532, 000			
		枚	118	174, 000	20, 532, 000	0	0	
親杭パネル(材料費)(見積)	4-500		10	192, 000	1, 920, 000			
		枚	10	192, 000	1, 920, 000	0	0	
親杭パネル(材料費)(見積)	4-500(A30)		2	303, 000	606, 000			
		枚	2	303, 000	606, 000	0	0	
親杭パネル(材料費)(見積)	4-500(A50)		24	500, 000	12, 000, 000			
		枚	24	500, 000	12, 000, 000	0	0	
合 計					35, 945, 492			
					35, 945, 492			

274m当たり内訳書

アンカー工
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー材荷卸し(仮置き) 【歩掛見積】			1		180, 500			WYB00003
		式	1		180, 500	0	0	単一 27号
養生材(アンカー材)【歩掛 見積】			1		22, 000			WYB00009
		式	1		22, 000	0	0	単一 28号
アンカー(材料費)			1		2, 814, 100			WYB00033
		式	1		2, 814, 100	0	0	単一 29号
合 計					2, 996, 061			
					2, 996, 061		0	

0/260m2当たり内訳書

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック荷卸し(仮置き)【歩掛見積】			0		0			WYB00001
		式	1		438, 600	1	438, 600	単一 30号
養生材(大型ブロック)【歩掛見積】			0		0			WYB00047
		式	1		196, 500	1	196, 500	単一 31号
大型ブロック (材料費)	控1300		0	0	0			
		m 2	260	26, 700	6, 942, 000	260	6, 942, 000	
合 計					0			
					7, 577, 100		7, 577, 100	
変更積算金額					0			
					7, 577, 100		7, 577, 100	円／m2

28m当たり内訳書

耐圧ポリエチレンリブ管

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管荷卸し(仮置き)【歩掛見積】			1		138, 300			WYB00016
		式	1		138, 300	0	0	単一 32号
養生材(排水管 φ600)【歩掛見積】			1		50, 500			WYB00028
		式	1		50, 500	0	0	単一 33号
耐圧ポリエチレンリブ管(材料費)	φ 600×5m (R30 ハウエル管)		4	129, 000	516, 000			
		本	4	129, 000	516, 000	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 89°		1	450, 600	450, 600			
		個	1	450, 600	450, 600	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 56°		1	435, 900	435, 900			
		個	1	435, 900	435, 900	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 50°		1	369, 000	369, 000			
		個	1	369, 000	369, 000	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 20°		1	402, 000	402, 000			
		個	1	402, 000	402, 000	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管曲管(材料費)(見積)	φ 600 19°		1	341, 000	341, 000			
		個	1	341, 000	341, 000	0	0	
排水管固定金具(材料費)(見積)	耐圧ポリエチレンリブ管(R30) φ 600用 取付金具含む		7	88, 500	619, 500			
		個	7	88, 500	619, 500	0	0	
排水管固定金具(材料費)(見積)	耐圧ポリエチレンリブ管(F30) φ 600用 取付金具含む		3	88, 500	265, 500			
		個	3	88, 500	265, 500	0	0	
合 計					3, 563, 869			
					3, 563, 869		0	

19m当たり内訳書

暗渠排水管

第 16号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.95t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		0.95	4,010	3,809			CB010410
		t	0.95	4,010	3,809	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t		0.95	9,163	8,704			CB010420
		t	0.95	9,163	8,704	0	0	
合 計					12,427		0	
					12,427			

0.26t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		0.26	4,011	1,042			CB010410
		t	0.26	4,011	1,042	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t		0.26	9,166	2,383			CB010420
		t	0.26	9,166	2,383	0	0	
合 計					3,401			
					3,401		0	

10kg当たり内訳書

第 19号内訳書

穀運搬

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切断排水処理【歩掛見積】	舗装切断汚泥 L=42. 0km		1		8, 334			WYB00030
		式	1		8, 334	0	0	単一 36号
合 計					8, 277			
					8, 277		0	

0.01t当たり内訳書

第 20号内訳書

殻処分

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（t）舗装切断汚泥	マルエ工業(有) 最低受入量 0.5t		0.5	16,000	8,000			
		t	0.5	16,000	8,000	0	0	
合 計					7,945		0	
					7,945			

140m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		142	255. 5	36, 281			CA900010
		m 3	142	255. 5	36, 281	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		142	550. 9	78, 227			CB210110
		m 3	142	550. 9	78, 227	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		142	144. 1	20, 462			CA900310
		m 3	142	144. 1	20, 462	0	0	
合 計					134, 051			
					134, 051			

140m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		142	255. 5	36, 281			CA900010
		m 3	142	255. 5	36, 281	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		142	550. 9	78, 227			CB210110
		m 3	142	550. 9	78, 227	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		142	126. 5	17, 963			CA900310
		m 3	142	126. 5	17, 963	0	0	
合 計					131, 569			
					131, 569			

50袋当たり内訳書

大型土のう設置・撤去

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		42	255. 5	10, 731			CA900010
		m 3	42	255. 5	10, 731	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		42	550. 9	23, 137			CB210110
		m 3	42	550. 9	23, 137	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		50	7, 524	376, 200			WB252730
		袋	50	7, 524	376, 200	0	0	単一 37号
大型土のう工	撤去 6m以下		50	729. 1	36, 455			WB252730
		袋	50	729. 1	36, 455	0	0	単一 38号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		42	255. 5	10, 731			CA900010
		m 3	42	255. 5	10, 731	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		42	550. 9	23, 137			CB210110
		m 3	42	550. 9	23, 137	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		42	126. 5	5, 313			CA900310
		m 3	42	126. 5	5, 313	0	0	
合 計					482, 397			
					482, 397			

25袋当たり内訳書

袋詰玉石設置・撤去

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2. 5t以下		25	1, 739	43, 475			CB310180
(設置)	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	25	1, 739	43, 475	0	0	
消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 1. 5km以下		25	1, 654	41, 350			CB310040
(設置)		個	25	1, 654	41, 350	0	0	
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下		25	1, 667	41, 675			CB310190
(設置)	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	25	1, 667	41, 675	0	0	
大型土のう工	設置 6m以下		25	1, 511	37, 775			WB252730
		袋	25	1, 511	37, 775	0	0	単一 39号
消波根固めブロック積込み	2. 5t以下		23	1, 739	39, 997			CB310180
(撤去)	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	23	1, 739	39, 997	0	0	
消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 1. 5km以下		23	1, 654	38, 042			CB310040
(撤去)		個	23	1, 654	38, 042	0	0	
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下		23	1, 667	38, 341			CB310190
(撤去)	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	23	1, 667	38, 341	0	0	
合 計					278, 744			
					278, 744		0	

一式当たり内訳書

鉄筋挿入

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	コンクリート φ 65		0. 8	30, 490	24, 392			WYB00080
		m	0. 8	30, 490	24, 392	0	0	単一 40号
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	礫質土 φ 65		24	22, 630	543, 120			WYB00091
		m	24	22, 630	543, 120	0	0	単一 41号
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	軟岩 φ 65		29. 6	23, 200	686, 720			WYB00095
		m	29. 6	23, 200	686, 720	0	0	単一 42号
鉄筋挿入【歩掛見積】	3. 0m超4. 0m以下		16	3, 536	56, 576			WYB00099
		本	16	3, 536	56, 576	0	0	単一 43号
グラウト注入【歩掛見積】			0. 3	375, 500	112, 650			WYB00008
		m 3	0. 3	375, 500	112, 650	0	0	単一 44号
頭部処理【歩掛見積】			16	4, 175	66, 800			WYB00017
		本	16	4, 175	66, 800	0	0	単一 45号
削孔機固定用ワイヤーセット【歩掛見積】			2	45, 860	91, 720			WYB00023
		回	2	45, 860	91, 720	0	0	単一 46号
削孔機据付・撤去【歩掛見積】			1	300, 200	300, 200			WYB00025
		回	1	300, 200	300, 200	0	0	単一 47号
【鉄筋挿入16本当り材料費】								
ロックボルト	D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き L = 3. 5 m		16	4, 525	72, 400			WYB00027
		本	16	4, 525	72, 400	0	0	単一 48号
カップラー	D 1 9 用 メッキ付き		16	801. 5	12, 824			
		個	16	801. 5	12, 824	0	0	
スペーサー	D 1 9 用, D 2 2 用, D 2 5 用		32	487	15, 584			
		個	32	487	15, 584	0	0	

一式当たり内訳書

鉄筋挿入

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ナット	D 1 9 用 メッキ付き		16	521. 4	8, 342			
		個	16	521. 4	8, 342	0	0	
角座金	1 5 0 × 1 5 0 × 9 メッキ付き		16	1, 029	16, 464			
		枚	16	1, 029	16, 464	0	0	
ワッシャー	D 1 9 用, D 2 2 用, D 2 5 用 メッキ付き		16	1, 542	24, 672			
		個	16	1, 542	24, 672	0	0	
頭部キャップ	防錆材含む		16	3, 381	54, 096			
		個	16	3, 381	54, 096	0	0	
注入パイプ	一般ポリエチレン管 φ13 硬質		54	84	4, 536			
		m	54	84	4, 536	0	0	
合 計					2, 097, 696			
					2, 097, 696			

590m2当たり内訳書

モルタル吹付

第 26号内訳書

單価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

450m2当たり内訳書

仮設用モルタル吹付

第 27号内訳書

單價使用年月	2025. 1
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			160	3, 692	590, 720			WYB00076
		時間	160	3, 692	590, 720	0	0	単一 51号
特殊作業員			108	3, 133	338, 364			WYB00077
		時間	108	3, 133	338, 364	0	0	単一 52号
普通作業員			140	2, 639	369, 460			WYB00078
		時間	140	2, 639	369, 460	0	0	単一 53号
草刈機〔肩掛式〕	カッタ径2 5 5 mm		78	3, 255	253, 890			WYB00079
		時間	78	3, 255	253, 890	0	0	単一 54号
ホイールローダ（トラクタ ショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0． 4 m 3		64	7, 012	448, 768			
		時間	64	7, 012	448, 768	0	0	単一 55号
エンジンブロー【歩掛見積 】	背負式		30	3, 954	118, 620			WYB00081
		時間	30	3, 954	118, 620	0	0	単一 56号
バックホウ（クローラ）〔 標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3		248	8, 137	2, 017, 976			
		時間	248	8, 137	2, 017, 976	0	0	単一 57号
木材運搬車【歩掛見積】	10t級 グラッフル付		55	12, 680	697, 400			WYB00082
		時間	55	12, 680	697, 400	0	0	単一 58号
バックホウ（クローラ）〔 標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		8	10, 900	87, 200			
		時間	8	10, 900	87, 200	0	0	単一 59号
バックホウ（クローラ）〔グラッフル付〕 【歩掛見積】	排ガス型（第2次） 山積0. 16m3級		8	6, 507	52, 056			WYB00083
		時間	8	6, 507	52, 056	0	0	単一 60号
バックホウ（クローラ）〔クロー付〕【歩 掛見積】	排ガス型（第3次） 山積0. 11m3級		16	6, 088	97, 408			WYB00084
		時間	16	6, 088	97, 408	0	0	単一 61号
高所作業車〔トラック架装 ・伸縮ブーム〕	バスケット型1 1． 0～1 2． 0 m 2 0 0 k g 2名		8	8, 338	66, 704			
		時間	8	8, 338	66, 704	0	0	単一 62号

一式当たり内訳書

応急作業

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン	13t		8	4, 687	37, 496			WYB00086
		時間	8	4, 687	37, 496	0	0	単一 63号
ダンプトラック【歩掛見積】	7t積級		40	7, 884	315, 360			WYB00087
		時間	40	7, 884	315, 360	0	0	単一 64号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		36	9, 927	357, 372			
		時間	36	9, 927	357, 372	0	0	単一 65号
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L		16	1, 395	22, 320			
		日	16	1, 395	22, 320	0	0	単一 66号
バックホ用アタッチメント(賃料) (見積)	BH0. 45m3用 フェラパンチャー		9	32, 600	293, 400			
		日	9	32, 600	293, 400	0	0	
バックホ用アタッチメントホート料 (見積)	BH0. 45m3用 フェラパンチャー		9	1, 330	11, 970			
		日	9	1, 330	11, 970	0	0	
バックホ用アタッチメント基本料 (見積)	BH0. 45m3用 フェラパンチャー		1		5, 830			
		式	1		5, 830	0	0	
大型土のう	丸型 110×110 2. 0t用 長期仮設対応(3年)型		150	4, 300	645, 000			
		枚	150	4, 300	645, 000	0	0	
ボックスカルバート	7000×3600×1000 5分割		1		29, 727, 800			WYB00101
		式	1		29, 727, 800	0	0	単一 67号
処分費 (t)	木くず (幹・枝)		20	18, 000	360, 000			
		t	20	18, 000	360, 000	0	0	
処分費 (t)	竹		1. 5	55, 000	82, 500			
		t	1. 5	55, 000	82, 500	0	0	
処分費 (t)	木くず (根)		1. 2	30, 000	36, 000			
		t	1. 2	30, 000	36, 000	0	0	

一式当たり内訳書

第 28号内訳書
応急作業

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					36, 781, 476			
					36, 781, 476		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費	施工状況モニタリング調査 舗装版破碎工		1		16, 800			WYB00010
		式	1		16, 800	0	0	単一 68号
合 計					16, 542			
					16, 542		0	

一式当たり内訳書

第 30号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費	施工状況モニタリング調査 舗装版切断工		1		16, 800			WYB00012
		式	1		16, 800	0	0	単一 69号
合 計					16, 542			
					16, 542		0	

一式当たり内訳書

第 31号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費	諸経費動向調査		1		120, 000			WYB00037
		式	1		120, 000	0	0	単一 70号
合 計					119, 182			
					119, 182		0	

一式当たり内訳書

アンカー基本試験

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー工材料費 (アンカー)	基本試験材料費		1		129, 800			WYB00038
		式	1		129, 800	0	0	単一 71号
削孔 (アンカー)	有り (スリット型) 115mm 粘性土・砂質土		0. 7	12, 740	8, 918			CB223910
		m	0. 7	12, 740	8, 918	0	0	
削孔 (アンカー)	有り (スリット型) 115mm 軟岩		5. 3	21, 030	111, 459			CB223910
		m	5. 3	21, 030	111, 459	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り		1	36, 060	36, 060			CB223920
		本	1	36, 060	36, 060	0	0	
グラウト注入 (アンカー)			0. 07	64, 640	4, 524			CB223940
		m 3	0. 07	64, 640	4, 524	0	0	
反力版設置・撤去【歩掛見積】			1	8, 850	8, 850			WYB00031
		回	1	8, 850	8, 850	0	0	単一 72号
基本調査試験工【歩掛見積】			1	379, 300	379, 300			WYB00034
		本	1	379, 300	379, 300	0	0	単一 73号
ボーリングマシン移設			1		48, 600			WYB00035
		式	1		48, 600	0	0	単一 74号
足場 (アンカー)			1		38, 102			WYB00036
		式	1		38, 102	0	0	単一 75号
合 計					760, 400			
					760, 400		0	

一式当たり内訳書

第 33号内訳書

快適トレ

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ費用			5. 3	44, 500	235, 850			
		月	5. 3	44, 500	235, 850	0	0	
合 計					234, 244		0	
					234, 244			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 113
						1		1, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		1	1, 131	1, 131	CA900020	
			m 3	1	1, 131	1, 131		
計						1, 131		
						1, 131		
単価						1, 131	円／m3	
						1, 131		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	296. 2
						1		296. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	300. 9	300. 9	CA900020	
			m 3	1	300. 9	300. 9		
計						300. 9		
						300. 9		
単価						300. 9		
						300. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3, 410
						1		3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50, 000m3未満) 無し		1	3, 464	3, 464	CA900020	
			m 3	1	3, 464	3, 464		
計						3, 464		
						3, 464		
単価						3, 464	円／m3	
						3, 464		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	防護柵撤去 (ガードレール)	ガードレール Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 341
						1		1, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 362	1, 362	WB810530	
			m	1	1, 362	1, 362	単一 34号	
計						1, 362		
						1, 362		
単価						1, 362		
						1, 362		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	654		
						1		654		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	664. 2	664. 2	CB430510			
			m	1	664. 2	664. 2				
計						664. 2				
						664. 2				
単価						664. 2	円／m			
						664. 2				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	560. 9
						1		560. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	569. 7	569. 7	CB430310	
			m 2	1	569. 7	569. 7		
計						569. 7		
						569. 7		
単価						569. 7	円／m2	
						569. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	705. 7	
						1		705. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付法面取壊し		有り 機械施工		1	710. 6	710. 6	CB220710		
			m 2	1	710. 6	710. 6			
計						710. 6			
						710. 6			
単価						710. 6	円／m2		
						710. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	705. 7
						1		705. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		1	710. 6	710. 6	CB220710	
			m 2	1	710. 6	710. 6		
計						710. 6		
						710. 6		
単価						710. 6		
						710. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	コルゲートパイプ 撤去	φ 600 t=2. 0mm	単位	m	数量	1	単価	8, 003
						1		8, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ 撤去【歩掛見積】		φ 600 t=2. 0mm		1	8, 058	8, 058	WYB00029	
			m	1	8, 058	8, 058	単一 35号	
計						8, 058		
						8, 058		
単価						8, 058		
						8, 058		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 746
						1		4, 746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	4, 820	4, 820	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22. 0km以下 全ての費用		1	4, 820	4, 820		
計						4, 820		
						4, 820		
単価						4, 820	円／m3	
						4, 820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	6, 694	
						1		6, 694	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 60. 0km以下 全ての費用		1	6, 740	6, 740	CB227010		
			m 3	1	6, 740	6, 740			
計						6, 740			
						6, 740			
単価						6, 740	円／m3		
						6, 740			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	殻処分	アスファルト殻	単位	t	数量	1	単価	1, 772
						1		1, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 （t）アスファルト殻		青木建設(株)処分場		1	1, 800	1, 800		
			t	1	1, 800	1, 800		
計						1, 800		
						1, 800		
単価						1, 800	円／t	
						1, 800		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	モルタル殻	単位	t	数量	1	単価	27,809
						1		27,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）モルタル殻		大東商事(株)処分場		1	28,000	28,000		
			t	1	28,000	28,000		
計						28,000		
						28,000		
単価						28,000		
						28,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						185, 600		
単価						185, 600	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一15号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長8. 5m（300×300、頭出6m以内）	単位	本	数量	1	270, 300
						1	270, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 715	29, 536	21, 118	
			人	0. 715	29, 536	21, 118	
とび工				0. 715	27, 560	19, 705	
			人	0. 715	27, 560	19, 705	
特殊作業員				0. 715	25, 064	17, 920	
			人	0. 715	25, 064	17, 920	
普通作業員				1. 43	21, 112	30, 190	
			人	1. 43	21, 112	30, 190	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 715	48, 160	34, 434	
			日	0. 715	48, 160	34, 434	単一 76号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0. 715	45, 320	32, 403	
			日	0. 715	45, 320	32, 403	単一 77号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 /min		1. 045	26, 990	28, 204	WYB00186
			日	1. 045	26, 990	28, 204	単一 78号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 715	46, 120	32, 975	WYB00187
			日	0. 715	46, 120	32, 975	単一 79号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		53, 351	
			式	1		53, 351	
計						270, 300	
						270, 300	
単価						270, 300	
						270, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一16号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長10.0m（300×300、頭出6m以内）	単位	本	数量	1	308,600
						1	308,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.715	29,536	21,118	
			人	0.715	29,536	21,118	
とび工				0.715	27,560	19,705	
			人	0.715	27,560	19,705	
特殊作業員				0.715	25,064	17,920	
			人	0.715	25,064	17,920	
普通作業員				1.43	21,112	30,190	
			人	1.43	21,112	30,190	
ボーリングマシン〔大口径〕		30.0kW級		0.715	48,160	34,434	
			日	0.715	48,160	34,434	単一 76号
ダウンザホールハンマ〔空圧式〕		掘削孔径φ508～762mm		0.715	45,320	32,403	
			日	0.715	45,320	32,403	単一 77号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次）18～19/min		2.145	26,990	57,893	WYB00189
			日	2.145	26,990	57,893	単一 80号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4.9t吊		0.715	46,120	32,975	WYB00190
			日	0.715	46,120	32,975	単一 79号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		61,962	
			式	1		61,962	
計						308,600	
						308,600	
単価						308,600	
						308,600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一17号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長11. 0m（300×300、頭出6m超）	単位	本	数量	1	350, 500
						1	350, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 812	29, 536	23, 983	
			人	0. 812	29, 536	23, 983	
とび工				0. 812	27, 560	22, 378	
			人	0. 812	27, 560	22, 378	
特殊作業員				0. 812	25, 064	20, 351	
			人	0. 812	25, 064	20, 351	
普通作業員				1. 625	21, 112	34, 307	
			人	1. 625	21, 112	34, 307	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 812	48, 160	39, 105	
			日	0. 812	48, 160	39, 105	単一 76号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0. 812	45, 320	36, 799	
			日	0. 812	45, 320	36, 799	単一 77号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min		2. 437	26, 990	65, 774	WYB00192
			日	2. 437	26, 990	65, 774	単一 81号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 812	46, 120	37, 449	WYB00193
			日	0. 812	46, 120	37, 449	単一 82号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		70, 354	
			式	1		70, 354	
計						350, 500	
						350, 500	
単価						350, 500	
						350, 500	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長12. 5m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	単価	480, 000
						1		480, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 91	29, 536	26, 877		
			人	0. 91	29, 536	26, 877		
とび工				0. 91	27, 560	25, 079		
			人	0. 91	27, 560	25, 079		
特殊作業員				0. 91	25, 064	22, 808		
			人	0. 91	25, 064	22, 808		
普通作業員				1. 82	21, 112	38, 423		
			人	1. 82	21, 112	38, 423		
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込み		1	94, 100	94, 100		
			箇所	1	94, 100	94, 100		
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 91	48, 160	43, 825	単一 76号	
			日	0. 91	48, 160	43, 825		
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8～7 6 2 mm		0. 91	45, 320	41, 241	単一 77号	
			日	0. 91	45, 320	41, 241		
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次） 1 8～1 9／min		2. 535	26, 990	68, 419	WYB00195	
			日	2. 535	26, 990	68, 419		
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 91	46, 120	41, 969	WYB00196	
			日	0. 91	46, 120	41, 969		
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		77, 259		
			式	1		77, 259		
計						480, 000		
						480, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長12. 5m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	単価	480, 000
						1		480, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						480, 000	円／本	
						480, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一19号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長13. 0m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	486, 800
						1	486, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 91	29, 536	26, 877	
			人	0. 91	29, 536	26, 877	
とび工				0. 91	27, 560	25, 079	
			人	0. 91	27, 560	25, 079	
特殊作業員				0. 91	25, 064	22, 808	
			人	0. 91	25, 064	22, 808	
普通作業員				1. 82	21, 112	38, 423	
			人	1. 82	21, 112	38, 423	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込み		1	94, 100	94, 100	
			箇所	1	94, 100	94, 100	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 91	48, 160	43, 825	
			日	0. 91	48, 160	43, 825	単一 76号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0. 91	45, 320	41, 241	
			日	0. 91	45, 320	41, 241	単一 77号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min		2. 73	26, 990	73, 682	WYB00198
			日	2. 73	26, 990	73, 682	単一 85号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 91	46, 120	41, 969	WYB00199
			日	0. 91	46, 120	41, 969	単一 84号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		78, 796	
			式	1		78, 796	
計						486, 800	
						486, 800	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－19号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長13. 0m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	単価	486, 800
						1		486, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					486, 800		
						486, 800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一20号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長14. 5m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	523, 100
						1	523, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 994	29, 536	29, 358	
			人	0. 994	29, 536	29, 358	
とび工				0. 994	27, 560	27, 394	
			人	0. 994	27, 560	27, 394	
特殊作業員				0. 994	25, 064	24, 913	
			人	0. 994	25, 064	24, 913	
普通作業員				1. 988	21, 112	41, 970	
			人	1. 988	21, 112	41, 970	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込み		1	94, 100	94, 100	
			箇所	1	94, 100	94, 100	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 994	48, 160	47, 871	
			日	0. 994	48, 160	47, 871	単一 76号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0. 994	45, 320	45, 048	
			日	0. 994	45, 320	45, 048	単一 77号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min		2. 982	26, 990	80, 484	WYB00201
			日	2. 982	26, 990	80, 484	単一 86号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 994	46, 120	45, 843	WYB00202
			日	0. 994	46, 120	45, 843	単一 87号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		86, 119	
			式	1		86, 119	
計						523, 100	
						523, 100	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長14. 5m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	単価	523, 100
						1		523, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					523, 100		
						523, 100	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一21号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径424mm 杭長15. 0m（300×300、頭出8m超）	単位	本	数量	1	523, 100
						1	523, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 994	29, 536	29, 358	
			人	0. 994	29, 536	29, 358	
とび工				0. 994	27, 560	27, 394	
			人	0. 994	27, 560	27, 394	
特殊作業員				0. 994	25, 064	24, 913	
			人	0. 994	25, 064	24, 913	
普通作業員				1. 988	21, 112	41, 970	
			人	1. 988	21, 112	41, 970	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込み		1	94, 100	94, 100	
			箇所	1	94, 100	94, 100	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 994	48, 160	47, 871	
			日	0. 994	48, 160	47, 871	単一 76号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0. 994	45, 320	45, 048	
			日	0. 994	45, 320	45, 048	単一 77号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min		2. 982	26, 990	80, 484	WYB00204
			日	2. 982	26, 990	80, 484	単一 86号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 994	46, 120	45, 843	WYB00205
			日	0. 994	46, 120	45, 843	単一 87号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		86, 119	
			式	1		86, 119	
計						523, 100	
						523, 100	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一22号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径495mm 杭長9. 0m（350×350、頭出6m以内）	単位	本	数量	1	363, 900
						1	363, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 814	29, 536	24, 042	
			人	0. 814	29, 536	24, 042	
とび工				0. 814	27, 560	22, 433	
			人	0. 814	27, 560	22, 433	
特殊作業員				0. 814	25, 064	20, 402	
			人	0. 814	25, 064	20, 402	
普通作業員				1. 628	21, 112	34, 370	
			人	1. 628	21, 112	34, 370	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0. 814	48, 160	39, 202	
			日	0. 814	48, 160	39, 202	単一 76号
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0. 814	45, 320	36, 890	
			日	0. 814	45, 320	36, 890	単一 77号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次）1 8 ～ 1 9 /min		2. 442	26, 990	65, 909	WYB00207
			日	2. 442	26, 990	65, 909	単一 88号
空気圧縮機		排出ガス対策型（第2次）7. 5 ～ 7. 8 /min 0. 7MPa		0. 814	11, 990	9, 759	WYB00208
			日	0. 814	11, 990	9, 759	単一 89号
クローラクレーン(賃料)		排出ガス対策型 4. 9t吊		0. 814	46, 120	37, 541	WYB00211
			日	0. 814	46, 120	37, 541	単一 90号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		73, 352	
			式	1		73, 352	
計						363, 900	
						363, 900	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	場所打杭工【歩掛見積】	杭径495mm 杭長9. 0m（350×350、頭出6m以内）	単位	本	数量	1	単価	363, 900
						1		363, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						363, 900	円／本	
						363, 900		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	大口径足場【歩掛見積】	システム足場	単位	空m 3	数量	100	単価	9, 590
						100		9, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29, 536	59, 072		
			人	2	29, 536	59, 072		
とび工				8	27, 560	220, 480		
			人	8	27, 560	220, 480		
普通作業員				4	21, 112	84, 448		
			人	4	21, 112	84, 448		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100		
			日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（率） 120%				1		489, 720		
			式	1		489, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		61, 180		
			式	1		61, 180		
計						959, 000		
						959, 000		
単価						9, 590		
						9, 590		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-24号	やぐら設置・撤去 [ダウンザホール ハンマ工]	ラフテレンクレーン 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	193, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 536	29, 536		
とび工			人	1	27, 560	27, 560		
特殊作業員			人	2	25, 064	50, 128		
普通作業員			人	2	21, 112	42, 224		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						193, 600		
単価						193, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一25号	親杭パネル荷卸し(仮置き)【歩掛見積】		単位	式	数量	1	855,100
						1	855,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	29,536	147,680	
			人	5	29,536	147,680	
特殊作業員				11	25,064	275,704	
			人	11	25,064	275,704	
普通作業員				10	21,112	211,120	
			人	10	21,112	211,120	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		5	44,100	220,500	
			日	5	44,100	220,500	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						855,100	
						855,100	
単価						855,100	
						855,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	養生材(親杭パネル)【歩掛見積】		単位	式	数量	1	単価	278,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バタ角(杉) (見積)	90×90×4m		35	2,200	77,000		
			本	35	2,200	77,000		
	ブルーシート (見積)	#3000 10×10m		15	11,250	168,750		
			枚	15	11,250	168,750		
	繊維ロープ (見積)	12mm×100m		8	3,000	24,000		
			巻	8	3,000	24,000		
	ダミーカメラ(ソーラー充電式) (見積)	W65×H120×D195mm		1	9,000	9,000		
			台	1	9,000	9,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		50		
			式	1		50		
	計					278,800		
						278,800		
	単価					278,800		
						278,800	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	アンカー材荷卸し(仮置き)【歩掛見積】		単位	式	数量	1	単価	180, 500	
						1		180, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536			
			人	1	29, 536	29, 536			
特殊作業員				2	25, 064	50, 128			
			人	2	25, 064	50, 128			
普通作業員				3	21, 112	63, 336			
			人	3	21, 112	63, 336			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 2 ～ 1 3 t 吊		1	37, 500	37, 500			
			日	1	37, 500	37, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						180, 500			
						180, 500			
単価						180, 500	円／式		
						180, 500			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー28号	養生材(アンカー材)【歩掛見積】		単位	式	数量	1	単価	22,000
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バタ角(杉)（見積）		90×90×4m		10	2,200	22,000		
			本	10	2,200	22,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						22,000		
						22,000		
単価						22,000		
						22,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	アンカー(材料費)		単位	式	数量	1	単価	2,814,100
						1		2,814,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	SCアンボンド(SC-U2) (見積)	φ 12.7 K5-U2		95	900	85,500		
			k g	95	900	85,500		
	SCアンボンド(SC-U2) (見積)	φ 15.2 K6-U2		956	910	869,960		
			k g	956	910	869,960		
	ハイドロキャップ (見積)	PC5-3H		2	1,000	2,000		
			個	2	1,000	2,000		
	ハイドロキャップ (見積)	PC5-7H		1	2,000	2,000		
			個	1	2,000	2,000		
	ハイドロキャップ (見積)	PC6-3H		23	1,000	23,000		
			個	23	1,000	23,000		
	スぺーサー (見積)	SP5-3H		6	800	4,800		
			個	6	800	4,800		
	スぺーサー (見積)	SP5-7H		3	1,200	3,600		
			個	3	1,200	3,600		
	スぺーサー (見積)	SP6-3H		90	800	72,000		
			個	90	800	72,000		
	結束バンド (見積)	CB		198	130	25,740		
			本	198	130	25,740		
	アンカーヘッド (見積)	K5-3LLG		2	8,800	17,600		
			個	2	8,800	17,600		
	アンカーヘッド (見積)	K5-5LLG		1	9,900	9,900		
			個	1	9,900	9,900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-29号	アンカー(材料費)		単位	式	数量	1	単価	2, 814, 100
						1		2, 814, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーヘッド（見積）	K6-3LLG		23	11, 100	255, 300		
			個	23	11, 100	255, 300		
	クサビ（見積）	K5-W		11	650	7, 150		
			組	11	650	7, 150		
	クサビ（見積）	K6-W		67	950	63, 650		
			組	67	950	63, 650		
	押えプレート（見積）	PP20-50-25M		2	6, 700	13, 400		
			枚	2	6, 700	13, 400		
	押えプレート（見積）	PP20-65-25M		1	6, 700	6, 700		
			枚	1	6, 700	6, 700		
	押えプレート（見積）	PP20-56-19M		2	5, 200	10, 400		
			枚	2	5, 200	10, 400		
	押えプレート（見積）	PP20-56-22M		21	6, 000	126, 000		
			枚	21	6, 000	126, 000		
	アンカープレート（見積）	KAP26-145-16M		25	6, 700	167, 500		
			枚	25	6, 700	167, 500		
	アンカープレート（見積）	KAP28-145-16M		1	7, 400	7, 400		
			枚	1	7, 400	7, 400		
	ヘッドキャップ（見積）	HC5-3LL		2	2, 200	4, 400		
			個	2	2, 200	4, 400		
	ヘッドキャップ（見積）	HC5-5LL		1	2, 500	2, 500		
			個	1	2, 500	2, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-29号	アンカー(材料費)		単位	式	数量	1	単価	2, 814, 100	
						1		2, 814, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヘッドキャップ（見積）		HC6-3LL		23	2, 500	57, 500			
			個	23	2, 500	57, 500			
アルミキャップ（見積）		AC160		26	9, 000	234, 000			
			個	26	9, 000	234, 000			
アンダーキャップ（見積）		UC5-3		2	4, 200	8, 400			
			個	2	4, 200	8, 400			
アンダーキャップ（見積）		UC5-5		1	4, 500	4, 500			
			個	1	4, 500	4, 500			
アンダーキャップ（見積）		UC6-2		2	4, 200	8, 400			
			個	2	4, 200	8, 400			
アンダーキャップ（見積）		UC6-3		21	4, 300	90, 300			
			個	21	4, 300	90, 300			
角度調整台座（見積）		KKD-A		26	14, 500	377, 000			
			組	26	14, 500	377, 000			
工場組立加工費（見積）		1 ～ 3 本（引張型）		318	750	238, 500			
			m	318	750	238, 500			
工場組立加工費（見積）		4 ～ 6 本（引張型）		12	1, 250	15, 000			
			m	12	1, 250	15, 000			
計						2, 814, 100			
						2, 814, 100			
単価						2, 814, 100	円／式		
						2, 814, 100			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	大型ブロック荷卸し(仮置き)【歩掛 見積】		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		438,600
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	29,276	58,552		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	8	25,282	202,256		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4	22,089	88,356		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	2	44,700	89,400		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		36		
	計					0		
						438,600		
	単価					0		
						438,600	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	養生材(大型ブロック)【歩掛見積】		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		196,500
	バタ角(杉) (見積)	90×90×4m		0	0	0		
			本	40	2,200	88,000		
	ブルーシート (見積)	#3000 10×10m		0	0	0		
			枚	6	11,250	67,500		
	繊維ロープ (見積)	12mm×100m		0	0	0		
			巻	4	3,000	12,000		
	調整プレート (見積)	t=10mm 300入		0	0	0		
			箱	1	29,000	29,000		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						196,500		
	単価					0		
						196,500	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	排水管荷卸し(仮置き)【歩掛見積】		単位	式	数量	1	単価	138, 300	
						1		138, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536			
			人	1	29, 536	29, 536			
特殊作業員				2	25, 064	50, 128			
			人	2	25, 064	50, 128			
普通作業員				1	21, 112	21, 112			
			人	1	21, 112	21, 112			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 2 ～ 1 3 t 吊		1	37, 500	37, 500			
			日	1	37, 500	37, 500			
諸雑費（まるめ）				1		24			
			式	1		24			
計						138, 300			
						138, 300			
単価						138, 300	円／式		
						138, 300			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	養生材(排水管 φ600)【歩掛見積】		単位	式	数量	1	単価	50,500
						1		50,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バタ角(杉) (見積)	90×90×4m		10	2,200	22,000		
			本	10	2,200	22,000		
	ブルーシート (見積)	#3000 10×10m		2	11,250	22,500		
			枚	2	11,250	22,500		
	繊維ロープ (見積)	12mm×100m		2	3,000	6,000		
			巻	2	3,000	6,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					50,500		
						50,500		
	単価					50,500		
						50,500	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1, 362. 4	1, 362		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 362		
単価						1, 362	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	コルゲートパイプ 撤去【歩掛見積】	φ 600 t=2. 0mm	単位	m	数量	10	単価	8, 058
						10		8, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 1	21, 112	23, 223		
				1. 1	21, 112	23, 223		
特殊作業員			人	0. 4	25, 064	10, 025		
				0. 4	25, 064	10, 025		
法面工			人	0. 72	28, 912	20, 816		
				0. 72	28, 912	20, 816		
土木一般世話役			人	0. 36	29, 536	10, 632		
				0. 36	29, 536	10, 632		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 36	44, 100	15, 876		
				0. 36	44, 100	15, 876		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
				1		8		
計						80, 580		
						80, 580		
単価						8, 058	円／m	
						8, 058		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-36号	切断排水処理【歩掛見積】	舗装切断汚泥 L=42. 0km	単位	式	数量	1	単価	8, 334
						1		8, 334
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		5. 7	157	894		
			L	5. 7	157	894		
ライトバン運転損料（見積）				2. 1	193	405		
			時間	2. 1	193	405		
ライトバン損料（見積）				1	1, 060	1, 060		
			日	1	1, 060	1, 060		
運転手（一般）				0. 26	22, 984	5, 975		
			人	0. 26	22, 984	5, 975		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 334		
						8, 334		
単価						8, 334		
						8, 334	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
大型土のう袋材		耐候性 丸型 110×110 2t用 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500 単一 91号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						75, 240		
単価						7, 524	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 090	3, 525	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 92号	
計						7, 291		
単価						729. 1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 116	29, 536	3, 426		
特殊作業員			人	0. 116	25, 064	2, 907		
普通作業員			人	0. 116	21, 112	2, 448		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	54, 540	6, 326	WK250500 単一 93号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 110		
単価						1, 511	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	コンクリート φ65	単位	m	数量	1	単価	30,490
						1		30,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】		コンクリート φ65		1	30,490	30,490	WYB00088	
			m	1	30,490	30,490	単一 94号	
計						30,490		
						30,490		
単価						30,490		
						30,490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	礫質土 φ 65	単位	m	数量	1	単価	22, 630
						1		22, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】		礫質土 φ 65		1	22, 630	22, 630	WYB00092	
			m	1	22, 630	22, 630	単一 95号	
計						22, 630		
						22, 630		
単価						22, 630		
						22, 630	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	軟岩 φ65	単位	m	数量	1	単価	23, 200
						1		23, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】		軟岩 φ65		1	23, 200	23, 200	WYB00096	
			m	1	23, 200	23, 200	単一 96号	
計						23, 200		
						23, 200		
単価						23, 200	円／m	
						23, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	鉄筋挿入【歩掛見積】	3. 0m超4. 0m以下	単位	本	数量	1	単価	3, 536
						1		3, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入		3. 0m超4. 0m以下		1	3, 536	3, 536	WYB00100	
			本	1	3, 536	3, 536	単一 97号	
計						3, 536		
						3, 536		
単価						3, 536		
						3, 536		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	グラウト注入【歩掛見積】		単位	m 3	数量	1	単価	375, 500
						1		375, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入				1	375, 500	375, 500	WYB00015	
			m 3	1	375, 500	375, 500	単一 98号	
計						375, 500		
						375, 500		
単価						375, 500		
						375, 500		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	頭部処理【歩掛見積】		単位	本	数量	10	単価	4, 175
						10		4, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 33	29, 473	9, 726		
			人	0. 33	29, 473	9, 726		
法面工				0. 66	27, 716	18, 292		
			人	0. 66	27, 716	18, 292		
普通作業員				0. 33	20, 529	6, 774		
			人	0. 33	20, 529	6, 774		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		6, 958		
			式	1		6, 958		
計						41, 750		
						41, 750		
単価						4, 175	円／本	
						4, 175		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	削孔機固定用ワイヤーセット【歩掛見積】		単位	回	数量	1	単価	45, 860
						1		45, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機固定用ワイヤーセット				1	45, 860	45, 860	WYB00024	
			回	1	45, 860	45, 860	単一 99号	
計						45, 860		
						45, 860		
単価						45, 860		
						45, 860		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	削孔機据付・撤去【歩掛見積】		単位	回	数量	1	単価	300, 200
						1		300, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機据付・撤去				1	300, 200	300, 200	WYB00026	
			回	1	300, 200	300, 200	単一 100号	
計						300, 200		
						300, 200		
単価						300, 200	円／回	
						300, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	ロックボルト	D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き L = 3 . 5 m	単位	本	数量	1	単価	4, 525
						1		4, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き		3. 5	1, 293	4, 525		
			m	3. 5	1, 293	4, 525		
計						4, 525		
						4, 525		
単価						4, 525		
						4, 525	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m						
			m 2	1	7, 135. 92	7, 135		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						7, 135		
単価						7, 135	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一50号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m ²	数量	100	単価 2,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.5	29,536	14,768	
法面工			人	2	28,912	57,824	
特殊作業員			人	0.8	25,064	20,051	
普通作業員			人	1.3	21,112	27,445	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.6	24,000	38,400	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m ³	4.7	4,000	18,800	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0.8～1.2m ³ /h	時間	4.4	2,180	9,592	単一 101号
空気圧縮機運転			日	0.69	15,370	10,605	WK250450 単一 102号
発動発電機運転			日	0.69	8,927	6,159	WK250460 単一 103号
ホイールローダ運転			日	0.37	26,580	9,834	WK250580 単一 104号
計量器〔骨材累加算・機械式〕		ひょう量300kg×1槽・2槽	日	0.69	767	529	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2,217
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ（ポータブル）〔モータ駆動〕	ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	825	1,155		
	小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕	口径φ50mm 全揚程10m	日	0.69	390	269		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,269		
	計					221,700		
	単価					2,217	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 692
						8		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536		
			人	1	29, 536	29, 536		
計						29, 536		
						29, 536		
単価						3, 692	円／時間	
						3, 692		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 133
						8		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	25, 064	25, 064		
			人	1	25, 064	25, 064		
計						25, 064		
						25, 064		
単価						3, 133		
						3, 133		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 639
						8		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	21, 112	21, 112		
			人	1	21, 112	21, 112		
計						21, 112		
						21, 112		
単価						2, 639	円／時間	
						2, 639		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm	単位	時間	数量	8	単価	3, 255
						8		3, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm		1	26, 040	26, 040		
			日	1	26, 040	26, 040	単－ 105号	
計						26, 040		
						26, 040		
単価						3, 255		
						3, 255	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	22, 984	4, 826		
軽油			L	3	142	426		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m 3	時間	1	1, 760	1, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 012		
単価						7, 012	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー56号	エンジンプロア【歩掛見積】	背負式	単位	時間	数量	1	単価	3,954
						1		3,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	25,064	3,133		
			人	0.125	25,064	3,133		
ガソリン		レギュラー		1.1	156	171		
			L	1.1	156	171		
エンジンプロア賃料（見積）		背負式		0.125	5,200	650		
			日	0.125	5,200	650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,954		
						3,954		
単価						3,954		
						3,954		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	8. 6	142	1, 221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 620	2, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 137		
単価						8, 137	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	木材運搬車【歩掛見積】	10t級 グラップル付	単位	時間	数量	1	単価	12, 680
						1		12, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 17	25, 272	4, 296		
			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油				9. 7	142	1, 377		
			L	9. 7	142	1, 377		
木材運搬車賃料（見積）		10t級 グラップル付き		0. 125	56, 000	7, 000		
			日	0. 125	56, 000	7, 000		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						12, 680		
						12, 680		
単価						12, 680		
						12, 680		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	15	142	2, 130		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	時間	1	4, 470	4, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 900		
単価						10, 900	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一60号	バックホウ(クローラ) [クラップル付] 【歩掛見積】	排ガス型(第2次) 山積0.16m3級	単位	時間	数量	1	6,507
						1	6,507
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			0.125	25,272	3,159		
		人	0.125	25,272	3,159		
軽油			4.5	144	648		
		L	4.5	144	648		
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型・排対型(2次)損料]	標準バックケット容量（山積0.16/平積0.12m3）		0.125	11,600	1,450		
		日	0.125	11,600	1,450		
バックホウ掘み装置アタッチメント損料（見積）	0.16m3用 クラップル		0.125	10,000	1,250		
		日	0.125	10,000	1,250		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					6,507		
					6,507		
単価					6,507		
					6,507	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一61号	バックホウ(クローラ) [クロー付] 【歩掛見積】	排ガス型(第3次) 山積0.11m3級	単位	時間	数量	1	6,088
						1	6,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.125	25,272	3,159	
			人	0.125	25,272	3,159	
軽油				2.9	144	417	
			L	2.9	144	417	
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型・排対(3次)損料(見積)]		標準バックケット容量（山積0.11/平積0.08m3）		0.125	12,100	1,512	
			日	0.125	12,100	1,512	
バックホウ掘み装置アタッチメント損料（見積）		0.11m3用 フォークロー		0.125	8,000	1,000	
			日	0.125	8,000	1,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,088	
						6,088	
単価						6,088	
						6,088	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	25, 272	5, 054		
軽油			L	3. 6	143	514		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	時間	1	2, 770	2, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 338		
単価						8, 338	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	ラフテレーンクレーン	13t	単位	時間	数量	8	単価	4, 687
						8		4, 687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 2 ～ 1 3 t 吊		1	37, 500	37, 500		
			日	1	37, 500	37, 500		
計						37, 500		
						37, 500		
単価						4, 687	円／時間	
						4, 687		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一64号	ダンプトラック【歩掛見積】	7t積級	単位	時間	数量	1	7,884
						1	7,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0.17	22,984	3,907	
			人	0.17	22,984	3,907	
軽油				6.6	144	950	
			L	6.6	144	950	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]損料		6～7 t 積級		1	2,950	2,950	
			時間	1	2,950	2,950	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]損料		6～7 t 積級 タイヤ		1	77	77	
			時間	1	77	77	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,884	
						7,884	
単価						7,884	
						7,884	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,984	3,907		
軽油			L	9.8	144	1,411		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,927		
単価						9,927	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-66号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0. 060L	単位	日	数量	1	単価	1, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2. 66	156	414		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0. 060L	日	1	981	981		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 395		
単価						1, 395	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	ボックスカルバート	7000×3600×1000 5分割	単位	式	数量	1	単価	29,727,800
						1		29,727,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート荷卸し(仮置き)【歩掛見積】		7000×3600×1000 5分割		1		723,200	WYB00102	
			式	1		723,200	単－ 106号	
養生材(ボックスカルバート)【歩掛見積】				1		123,000	WYB00103	
			式	1		123,000	単－ 107号	
ボックスカルバート(材料費)（見積）		7000×3600×1000 5分割		1		28,881,600	WYB00104	
			式	1		28,881,600	単－ 108号	
計						29,727,800		
						29,727,800		
単価						29,727,800	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	施工調査費	施工状況モニタリング調査 舗装版破碎工	単位	式	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費		施工状況モニタリング調査 舗装版破碎工		1		16, 800		
			式	1		16, 800		
技術員工数 0.5人【4週8休補正無し】								
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800	円／式	
						16, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	施工調査費	施工状況モニタリング調査 舗装版切断工	単位	式	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費		施工状況モニタリング調査 舗装版切断工	式	1		16, 800		
				1		16, 800		
技術員工数 0.5人【4週8休補正無し】								
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800	円／式	
						16, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	施工調査費	諸経費動向調査	単位	式	数量	1	単価	120,000
						1		120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費		諸経費動向調査		1		120,000		
			式	1		120,000		
計						120,000		
単価						120,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-71号	アンカー工材料費（アンカー）	基本試験材料費	単位	式	数量	1	単価	129, 800	
						1		129, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
SCアンボンド(SC-U2)（見積）		φ 12. 7 K5-U2		33	910	30, 030			
			k g	33	910	30, 030			
パイロットキャップ（見積）		PC6-9H		1	2, 000	2, 000			
			個	1	2, 000	2, 000			
スペーサー（見積）		SP6-9H		2	1, 400	2, 800			
			個	2	1, 400	2, 800			
結束バンド（見積）		CB		4	130	520			
			本	4	130	520			
ゴムパッカー（見積）				1	56, 100	56, 100			
			個	1	56, 100	56, 100			
架橋ポリエチレン管		呼径16mm 外径21. 5mm 内径16. 2mm		7. 5	191	1, 432			
			m	7. 5	191	1, 432			
アンカープレート（見積）		400×400×t32		1	37, 000	37, 000			
			枚	1	37, 000	37, 000			
調整金				1		-82	WYB00039		
			式	1		-82			
計						129, 800			
						129, 800			
単価						129, 800			
						129, 800			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	反力版設置・撤去【歩掛見積】		単位	回	数量	1	単価	8,850
						1		8,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反力版設置撤去				1	8,850	8,850	WYB00032	
			基	1	8,850	8,850	単一 109号	
計						8,850		
						8,850		
単価						8,850		
						8,850		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	基本調査試験工【歩掛見積】		単位	本	数量	1	単価	379,300
						1		379,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29,536	59,072		
			人	2	29,536	59,072		
特殊作業員				2	25,064	50,128		
			人	2	25,064	50,128		
普通作業員				4	21,112	84,448		
			人	4	21,112	84,448		
技師（B）				2	49,088	98,176		
			人	2	49,088	98,176		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		87,476		
			式	1		87,476		
計						379,300		
						379,300		
単価						379,300		
						379,300	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-74号	ボーリングマシン移設			単位	式	数量	1	単価	48, 600
							1		48, 600
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）			標準			1	48, 600	48, 600	CB223950
					回	1	48, 600	48, 600	
計								48, 600	
								48, 600	
単価								48, 600	
								48, 600	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-75号	足場(アンカー)		単位	式	数量	1	単価	38, 102	
						1		38, 102	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場（アンカー）		標準		9. 8	3, 888	38, 102	CB223970		
			空m 3	9. 8	3, 888	38, 102			
計						38, 102			
						38, 102			
単価						38, 102	円／式		
						38, 102			

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	ボーリングマシン [大口径]	3 0 . 0 k W級	単位	日	数量	1	単価	48, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	91	0	0		
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 349	35, 700	48, 159		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						48, 160		
単価						48, 160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	単位	日	数量	1	単価	45, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 71	26, 500	45, 315		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						45, 320		
単価						45, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min	単位	日	数量	1	単価	26, 990
						1		26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16, 188		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次） 18～19/min		1. 33	8, 120	10, 799		
			基・日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 990		
						26, 990		
単価						26, 990		
						26, 990		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,120
						1		46,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				20	142	2,840		
			L	20	142	2,840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4.9t吊		1	18,000	18,000		
			台・日	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46,120		
						46,120		
単価						46,120	円／日	
						46,120		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）18～19/min	単位	日	数量	1	単価	26,990
						1		26,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16,188		
			L	114	142	16,188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次）18～19/min		1.33	8,120	10,799		
			基・日	1.33	8,120	10,799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26,990		
						26,990		
単価						26,990		
						26,990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）18～19/min	単位	日	数量	1	単価	26,990
						1		26,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16,188		
			L	114	142	16,188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次）18～19/min		1.33	8,120	10,799		
			基・日	1.33	8,120	10,799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26,990		
						26,990		
単価						26,990		
						26,990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	46, 120
						1		46, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				20	142	2, 840		
			L	20	142	2, 840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4. 9t吊		1	18, 000	18, 000		
			台・日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46, 120		
						46, 120		
単価						46, 120		
						46, 120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min	単位	日	数量	1	単価	26, 990
						1		26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16, 188		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次） 18～19/min		1. 33	8, 120	10, 799		
			基・日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 990		
						26, 990		
単価						26, 990	円／日	
						26, 990		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,120
						1		46,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				20	142	2,840		
			L	20	142	2,840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4.9t吊		1	18,000	18,000		
			台・日	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46,120		
						46,120		
単価						46,120		
						46,120		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min	単位	日	数量	1	単価	26,990
						1		26,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16,188		
			L	114	142	16,188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次） 18～19/min		1.33	8,120	10,799		
			基・日	1.33	8,120	10,799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26,990		
						26,990		
単価						26,990	円／日	
						26,990		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min	単位	日	数量	1	単価	26, 990
						1		26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16, 188		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次） 18 ～ 19 /min		1. 33	8, 120	10, 799		
			基 ・ 日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 990		
						26, 990		
単価						26, 990		
						26, 990		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,120
						1		46,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				20	142	2,840		
			L	20	142	2,840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4.9t吊		1	18,000	18,000		
			台・日	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46,120		
						46,120		
単価						46,120		
						46,120		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次） 1 8 ～ 1 9 ／min	単位	日	数量	1	単価	26, 990
						1		26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	142	16, 188		
			L	114	142	16, 188		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次） 18～19/min		1. 33	8, 120	10, 799		
			基 ・ 日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 990		
						26, 990		
単価						26, 990		
						26, 990		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	空気圧縮機	排出ガス対策型（第2次）7.5～7.8/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	単価	11,990
						1		11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				59	142	8,378		
			L	59	142	8,378		
空気圧縮機（賃料）		排出ガス対策型（第2次）7.5～7.8/min 0.7MPa		1.33	2,710	3,604		
			基・日	1.33	2,710	3,604		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						11,990		
						11,990		
単価						11,990		
						11,990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	クローラクレーン(賃料)	排出ガス対策型 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,120
						1		46,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				20	142	2,840		
			L	20	142	2,840		
クローラクレーン（賃料）		排出ガス対策型（第1次） 4.9t吊		1	18,000	18,000		
			台・日	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46,120		
						46,120		
単価						46,120		
						46,120		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	94	142	13, 348		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 700	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54, 540		
単価						54, 540	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単一94号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	コンクリート φ65	単位	m	数量	10	30,490
						10	30,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.05	29,473	30,946	
			人	1.05	29,473	30,946	
法面工				2.1	27,716	58,203	
			人	2.1	27,716	58,203	
特殊作業員				1.05	23,899	25,093	
			人	1.05	23,899	25,093	
普通作業員				1.05	20,529	21,555	
			人	1.05	20,529	21,555	
掘削機損料（見積）		SD3型G種		1.05	52,200	54,810	
			日	1.05	52,200	54,810	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクウェア型]		吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa 排ガス第2次		1.05	21,950	23,047	WYB00089
			日	1.05	21,950	23,047	単一 110号
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		1.05	7,414	7,784	WYB00090
			日	1.05	7,414	7,784	単一 111号
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDダウンザホールハンマ		0.02	777,000	15,540	
			台	0.02	777,000	15,540	
削孔ツールズ損耗費（見積）		S Dインナーロッド L=1.0m		0.22	60,000	13,200	
			本	0.22	60,000	13,200	
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDハンマービット		0.13	107,900	14,027	
			個	0.13	107,900	14,027	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		40,695	
			式	1		40,695	

参考資料 (2)

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単－95号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	礫質土 φ65	単位	m	数量	10	22,630
						10	22,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.81	29,473	23,873	
			人	0.81	29,473	23,873	
法面工				1.62	27,716	44,899	
			人	1.62	27,716	44,899	
特殊作業員				0.81	23,899	19,358	
			人	0.81	23,899	19,358	
普通作業員				0.81	20,529	16,628	
			人	0.81	20,529	16,628	
掘削機損料（見積）		SD3型G種		0.81	52,200	42,282	
			日	0.81	52,200	42,282	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクウェア型]		吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa 排ガス第2次		0.81	21,950	17,779	WYB00093
			日	0.81	21,950	17,779	単－ 112号
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		0.81	7,414	6,005	WYB00094
			日	0.81	7,414	6,005	単－ 113号
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDダウンザホールハンマ		0.01	777,000	7,770	
			台	0.01	777,000	7,770	
削孔ツールズ損耗費（見積）		S Dインナーロッド L=1.0m		0.11	60,000	6,600	
			本	0.11	60,000	6,600	
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDハンマービット		0.09	107,900	9,711	
			個	0.09	107,900	9,711	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		31,395	
			式	1		31,395	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	礫質土 φ65	単位	m	数量	10	単価	22, 630
						10		22, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						226, 300		
						226, 300		
単価						22, 630		
						22, 630	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単一96号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	軟岩 φ65	単位	m	数量	10	23,200
						10	23,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.81	29,473	23,873	
			人	0.81	29,473	23,873	
法面工				1.62	27,716	44,899	
			人	1.62	27,716	44,899	
特殊作業員				0.81	23,899	19,358	
			人	0.81	23,899	19,358	
普通作業員				0.81	20,529	16,628	
			人	0.81	20,529	16,628	
掘削機損料（見積）		SD3型G種		0.81	52,200	42,282	
			日	0.81	52,200	42,282	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクウェア型]		吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa 排ガス第2次		0.81	21,950	17,779	WYB00097
			日	0.81	21,950	17,779	単一 112号
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		0.81	7,414	6,005	WYB00098
			日	0.81	7,414	6,005	単一 113号
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDダウンザホールハンマ		0.01	777,000	7,770	
			台	0.01	777,000	7,770	
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDインナーロッド L=1.0m		0.17	60,000	10,200	
			本	0.17	60,000	10,200	
削孔ツールズ損耗費（見積）		SDハンマービット		0.11	107,900	11,869	
			個	0.11	107,900	11,869	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		31,337	
			式	1		31,337	

参考資料（2）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	削孔工(SD工法)単管方式【歩掛見積】	軟岩 φ 65	単位	m	数量	10	単価	23, 200		
						10		23, 200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
計						232, 000				
						232, 000				
単価						23, 200				
						23, 200	円／m			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	鉄筋挿入	3. 0m超4. 0m以下	単位	本	数量	100	単価	3, 536
						100		3, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	29, 473	73, 682		
			人	2. 5	29, 473	73, 682		
法面工				5	27, 716	138, 580		
			人	5	27, 716	138, 580		
特殊作業員				2. 5	23, 899	59, 747		
			人	2. 5	23, 899	59, 747		
諸雑費（率） 20%				1		54, 401		
			式	1		54, 401		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		27, 190		
			式	1		27, 190		
計						353, 600		
						353, 600		
単価						3, 536	円／本	
						3, 536		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	グラウト注入		単位	m 3	数量	1	単価	375, 500
						1		375, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	29, 473	73, 682		
			人	2. 5	29, 473	73, 682		
法面工				2. 5	27, 716	69, 290		
			人	2. 5	27, 716	69, 290		
特殊作業員				2. 5	23, 899	59, 747		
			人	2. 5	23, 899	59, 747		
普通作業員				2. 5	20, 529	51, 322		
			人	2. 5	20, 529	51, 322		
グラウト材		σ ck=24N/mm2		1	32, 620	32, 620		
			m 3	1	32, 620	32, 620		
諸雑費（率＋まるめ）				1		88, 839		
35%			式	1		88, 839		
計						375, 500		
						375, 500		
単価						375, 500		
						375, 500	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	削孔機固定用ワイヤーセット		単位	回	数量	10	単価	45, 860
						10		45, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	29, 473	88, 419		
			人	3	29, 473	88, 419		
法面工				6	27, 716	166, 296		
			人	6	27, 716	166, 296		
普通作業員				3	20, 529	61, 587		
			人	3	20, 529	61, 587		
諸雑費（率＋まるめ） 45%				1		142, 298		
			式	1		142, 298		
計						458, 600		
						458, 600		
単価						45, 860		
						45, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	削孔機据付・撤去		単位	回	数量	1	単価	300, 200
						1		300, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 4	29, 473	70, 735		
			人	2. 4	29, 473	70, 735		
法面工				4. 8	27, 716	133, 036		
			人	4. 8	27, 716	133, 036		
特殊作業員				2. 4	23, 899	57, 357		
			人	2. 4	23, 899	57, 357		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		39, 072		
			式	1		39, 072		
計						300, 200		
						300, 200		
単価						300, 200		
						300, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	単価	2,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m ³ ／h	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,180		
単価						2,180	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	65	144	9,360		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5～11.0m3/分	日	1.71	3,510	6,002		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,370		
単価						15,370	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8,927
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	31	144	4,464		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.71	2,610	4,463		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,927		
	単価					8,927	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	26,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.8	22,984	18,387		
軽油			L	14	144	2,016		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		山積0. 3 4 m 3	日	1.58	3,910	6,177		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26,580		
単価						26,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径 2 5 5 mm	単位	日	数量	1	単価	26, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25, 064	25, 064		
ガソリン		レギュラー	L	4. 55	156	709		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径 2 5 5 mm	日	1	262	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26, 040		
単価						26, 040	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一106号	ボックスカルバート荷卸し(仮置き) 【歩掛見積】	7000×3600×1000 5分割	単位	式	数量	1	723, 200
						1	723, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	29, 536	118, 144	
			人	4	29, 536	118, 144	
特殊作業員				8	25, 064	200, 512	
			人	8	25, 064	200, 512	
普通作業員				4	21, 112	84, 448	
			人	4	21, 112	84, 448	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		4	80, 000	320, 000	
			日	4	80, 000	320, 000	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						723, 200	
						723, 200	
単価						723, 200	
						723, 200	円／式

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-107号	養生材(ボックスカルバート)【歩掛 見積】		単位	式	数量	1	単価	123, 000	
						1		123, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バタ角(杉)（見積）		90×90×4m		30	2, 200	66, 000			
			本	30	2, 200	66, 000			
ブルーシート（見積）		#3000 10×10m		4	11, 250	45, 000			
			枚	4	11, 250	45, 000			
繊維ロープ（見積）		12mm×100m		4	3, 000	12, 000			
			巻	4	3, 000	12, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						123, 000			
						123, 000			
単価						123, 000	円／式		
						123, 000			

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-108号	ボックスカルバート(材料費)(見積)	7000×3600×1000 5分割	単位	式	数量	1	単価	28, 881, 600	
						1		28, 881, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヘッドスラブ(右)(材料費)		7000×3600×996	本	6	892, 500	5, 355, 000			
				6	892, 500	5, 355, 000			
センタースラブ(材料費)		7000×3600×996	本	6	975, 600	5, 853, 600			
				6	975, 600	5, 853, 600			
ヘッドスラブ(左)(材料費)		7000×3600×996	本	6	892, 500	5, 355, 000			
				6	892, 500	5, 355, 000			
サイドウォール(右)(材料費)		7000×3600×996	本	6	1, 026, 500	6, 159, 000			
				6	1, 026, 500	6, 159, 000			
サイドウォール(左)(材料費)		7000×3600×996	本	6	1, 026, 500	6, 159, 000			
				6	1, 026, 500	6, 159, 000			
計						28, 881, 600			
						28, 881, 600			
単価						28, 881, 600	円／式		
						28, 881, 600			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	反力版設置撤去		単位	基	数量	10	単価	8, 850	
						10		8, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 67	29, 536	19, 789			
			人	0. 67	29, 536	19, 789			
ブロック工				0. 67	27, 560	18, 465			
			人	0. 67	27, 560	18, 465			
普通作業員				1. 34	21, 112	28, 290			
			人	1. 34	21, 112	28, 290			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 67	29, 800	19, 966			
			日	0. 67	29, 800	19, 966			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 990			
			式	1		1, 990			
計						88, 500			
						88, 500			
単価						8, 850			
						8, 850			

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11m3/min 吐出压力0.7MPa 排ガス第2次	単位	日	数量	1	単価	21,950
						1		21,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				78	146.7	11,442		
			L	78	146.7	11,442		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]損料		吐出量10.5～11m3/min 吐出压力0.7MPa 排ガス第2次		1	10,500	10,500		
			日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						21,950		
						21,950		
単価						21,950		
						21,950		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]	排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA	単位	日	数量	1	単価	7,414
						1		7,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				20	146.7	2,934		
			L	20	146.7	2,934		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]損料		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		1	4,480	4,480		
			日	1	4,480	4,480		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,414		
						7,414		
単価						7,414		
						7,414	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11m3/min 吐出压力0.7MPa 排ガス第2次	単位	日	数量	1	単価	21,950
						1		21,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				78	146.7	11,442		
			L	78	146.7	11,442		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]損料		吐出量10.5～11m3/min 吐出压力0.7MPa 排ガス第2次		1	10,500	10,500		
			日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						21,950		
						21,950		
単価						21,950		
						21,950		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]	排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA	単位	日	数量	1	単価	7,414
						1		7,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				20	146.7	2,934		
			L	20	146.7	2,934		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)]損料		排対型(2次) 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA		1	4,480	4,480		
			日	1	4,480	4,480		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,414		
						7,414		
単価						7,414		
						7,414		