

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	川内川原田地区護岸外その1 工事
工事地名	宮崎県えびの市原田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年10月
2) 事務所名	川内川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489700020	1 4) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	109, 868, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	100, 650, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	210日間 自 令和 6年12月 3日 (当初) 至 令和 7年 6月30日 (1回変更) 至 令和 7年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	えびの	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	川内川水系 川内川	2 2) 処 分 費 等	821, 280
		2 3) 公 告 日	令和 6年 9月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 附帯工事費	4) 事業名：
--------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1 1		54,490,738 59,354,587	1	4,863,849	
河川土工			式	1 1		3,089,400 1,564,355	1	-1,525,045	
掘削工			式	1 1		450,300 408,800	1	-41,500	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,500 0	300.2 300.2	450,300 0	-1,500	-450,300	単-1号
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	0 1,600	0 255.5	0 408,800	1,600	408,800	単-2号
法面整形工			式	1 1		420,040 477,851	1	57,811	
法面整形(切土部)		現場制約無 土質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	520 590	770.5 770.5	400,660 454,595	70	53,935	単-3号
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制 約無	m2	50 60	387.6 387.6	19,380 23,256	10	3,876	単-4号
残土処理工			式	1 1		2,219,060 677,704	1	-1,541,356	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1,500 1,600	120.6 120.6	180,900 192,960	100	12,060	単-5号
土砂等運搬		土砂(シラス)	m3	1,460 0	1,396 1,396	2,038,160 0	-1,460	-2,038,160	単-6号
不整地運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 1,580	0 306.8	0 484,744	1,580	484,744	単-7号

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その１工事 (１回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工			式	1 1		18,728,594 24,137,758	1	5,409,164	
作業土工			式	1 1		498,905 577,728	1	78,823	
床掘り	土砂		m3	280 0		63,636 0	-280	-63,636	内-1号
床掘り	土砂		m3	0 310		0 72,660	310	72,660	内-2号
埋戻し			m3	210 0		354,506 0	-210	-354,506	内-3号
埋戻し			m3	0 190		0 325,943	190	325,943	内-4号
埋戻し			m3	0 40		0 114,677	40	114,677	内-5号
基面整正			m2	57 0		20,092 0	-57	-20,092	内-6号
基面整正			m2	0 121		0 42,651	121	42,651	内-7号
土砂等運搬	土砂(ｼﾗｽ)		m3	40 0		55,845 0	-40	-55,845	内-8号
不整地運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 50		0 15,645	50	15,645	内-9号
整地	残土受入れ地での処理		m3	40 0		4,826 0	-40	-4,826	内-10号

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その 1 工事					河川改修		
	(1 回変更) (個別合意)					事業区分	工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-11号
			50		6,152	50	6,152	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		13,301,888			
			1		19,375,610	1	6,073,722	
現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m	m	68	17,524	1,191,632			単-8号
			0	17,524	0	-68	-1,191,632	
プレキャスト基礎ブロック (A)	底幅 55 c m 高さ 50 c m	m	0	0	0			単-9号
			77	24,270	1,868,790	77	1,868,790	
現場打横帯(隔壁)コンクリート (12)	18-8-40(高炉)	箇所	1	105,901	105,901			単-10号
			0	105,901	0	-1	-105,901	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (12)	幅 30 c m 高さ 65 c m	箇所	0	0	0			単-11号
			1	187,300	187,300	1	187,300	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (13)	幅 30 c m 高さ 65 c m	箇所	0	0	0			単-12号
			1	180,200	180,200	1	180,200	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面タイプ 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	569	19,302	10,982,838			単-13号
			0	19,302	0	-569	-10,982,838	
間知ブロック張 (大型ブロック張)	150kg/個以上 各種 控 え350mm 再生碎石 RC- 40 18-8-40(高炉) 遮 水シート無	m2	0	0	0			単-14号
			642	24,700	15,857,400	642	15,857,400	
現場打天端コンクリート (C)	18-8-40(高炉)	m3	17	59,555	1,012,435			単-15号
			20	59,555	1,191,100	3	178,665	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	2	4,541	9,082			単-16号
			20	4,541	90,820	18	81,738	

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その 1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		1,662,390				
			1		825,300	1	-837,090		
連節ブロック張	控え25cm	m2	141	11,790	1,662,390			単-17号	
			70	11,790	825,300	-71	-837,090		
護岸付属物工		式	1		3,265,411				
			1		2,881,370	1	-384,041		
平張コンクリート	基礎碎石厚20cm コンクリート厚15cm	m2	477	5,087	2,426,499			単-18号	
			0	5,087	0	-477	-2,426,499		
平張コンクリート	基礎碎石厚20cm コンクリート厚35cm	m2	0	0	0			単-19号	
			216	10,570	2,283,120	216	2,283,120		
肩止コンクリート(D)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 45 c m	m	71	11,304	802,584			単-20号	
			0	11,304	0	-71	-802,584		
肩止コンクリート(D)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	m	0	0	0			単-21号	
			34	16,260	552,840	34	552,840		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	8	4,541	36,328			単-22号	
			10	4,541	45,410	2	9,082		
羽口工		式	0		0				
			1		477,750	1	477,750		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材(割栗石 50-150mm)	袋	0	0	0			単-23号	
			25	19,110	477,750	25	477,750		
カルバート工		式	1		17,261,200				
			1		15,013,747	1	-2,247,453		
作業土工		式	1		1,256,950				
			1		384,877	1	-872,073		

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その１工事 (１回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	820 0		189,753 0	-820	-189,753	内-12号
床掘り		土砂	m3	0 310		0 71,966	310	71,966	内-13号
埋戻し			m3	360 0		341,668 0	-360	-341,668	内-14号
埋戻し			m3	0 110		0 191,534	110	191,534	内-15号
基面整正			m2	251 0		88,480 0	-251	-88,480	内-16号
基面整正			m2	0 120		0 42,301	120	42,301	内-17号
土砂等運搬		土砂(シラス)	m3	420 0		586,376 0	-420	-586,376	内-18号
不整地運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 180		0 56,757	180	56,757	内-19号
整地		残土受入れ地での処理	m3	420 0		50,673 0	-420	-50,673	内-20号
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 180		0 22,319	180	22,319	内-21号
プレキャストカルバート工			式	1 1		16,004,250 14,628,870	1	-1,375,380	
プレキャストボックス		内幅 2.4m 内高 1.2m	m	50 0	320,085 320,085	16,004,250 0	-50	-16,004,250	単-24号

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その１工事 (１ 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス		内幅 2.4m 内高 1.2m 標準型	m	0 26		0 9,645,373	26	9,645,373	内-22号
プレキャストボックス		内幅 2.4m 内高 1.2m 特配筋		m	0 7		0 3,708,487	7	3,708,487
浮力対策工		24-12-40(高炉)	m	0 67	0 19,030	0 1,275,010	67	1,275,010	単-25号
光ケーブル配管工				式	1 1		85,974 53,559	1	-32,415
作業土工			式	0 1		0 21,219	1	21,219	
埋戻し				m3	0 2		0 21,219	2	21,219
配管工			式	1 1		85,974 32,340	1	-53,634	
配管設置(埋設部)		FEP管 波付硬質ポリエチレン管 管径 50mm×2条		m	70 33	980 980	68,600 32,340	-37	-36,260
埋設標識シート敷設		W=150 2倍	m	70 0	248.2 248.2	17,374 0	-70	-17,374	単-27号
構造物撤去工				式	1 1		2,116,138 2,624,484	1	508,346
構造物取壊し工			式	1 1		1,318,693 1,635,474	1	316,781	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		m3	179 222	7,367 7,367	1,318,693 1,635,474	43	316,781

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その１工事 (１回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		797, 445			
			1		989, 010	1	191, 565	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	179	2, 303	412, 237			単-29号
			222	2, 303	511, 266	43	99, 029	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	179	2, 152	385, 208			単-30号
			222	2, 152	477, 744	43	92, 536	
仮設工		式	1		13, 209, 432			
			1		15, 960, 684	1	2, 751, 252	
工事用道路工		式	1		1, 494, 480			
			1		1, 501, 111	1	6, 631	
工事用進入路盛土		m3	170		297, 232			内-25号
			0		0	-170	-297, 232	
工事用進入路盛土		m3	0		0			内-26号
			830		912, 601	830	912, 601	
工事用道路盛土		m3	340		584, 037			内-27号
			0		0	-340	-584, 037	
工事用道路撤去		m3	340		582, 867			内-28号
			0		0	-340	-582, 867	
付替道路盛土		m3	0		0			内-29号
			160		227, 371	160	227, 371	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	80		30, 344			内-30号
			0		0	-80	-30, 344	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0			内-31号
			990		361, 139	990	361, 139	

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋・仮栈橋工		式	0		0				
			1		414,955				1
床掘り	土砂	m3	0		0			内-32号	
			2		3,693				2
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-33号	
			0.6		1,919				0.6
基礎材	再生クワッシュン40～0 敷厚 0.2m	m2	0		0			内-34号	
			6		9,712				6
仮橋上部	架設	t	0		0			内-35号	
			4.8		200,240				4.8
仮橋上部	撤去	t	0		0			内-36号	
			4.8		30,261				4.8
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	0		0			内-37号	
			28		142,981				28
仮設高欄	単管パイプ型 設置	m	0		0			内-38号	
			15		18,102				15
仮設高欄	単管パイプ型 撤去	m	0		0			内-39号	
			15		8,047				15
土留・仮締切工		式	1		7,229,518				
			1		9,024,483				1
土のう (大型土のう)	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)型	袋	504		4,468,126			内-40号	
			0		0				-504
土のう (大型土のう)	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)型	袋	0		0			内-41号	
			688		5,453,810				688

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その１工事 (１回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう撤去 (大型土のう)		袋	504 0		351, 179 0	-504	-351, 179	内-42号	
大型土のう撤去 (大型土のう)		袋	0 688		0 477, 748	688	477, 748	内-43号	
締切盛土		m3	690 0		1, 206, 315 0	-690	-1, 206, 315	内-44号	
締切盛土		m3	0 2, 300		0 1, 471, 668	2, 300	1, 471, 668	内-45号	
締切盛土撤去		m3	690 0		1, 203, 898 0	-690	-1, 203, 898	内-46号	
締切盛土撤去		m3	0 2, 300		0 1, 463, 769	2, 300	1, 463, 769	内-47号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 370		0 133, 589	370	133, 589	内-48号	
敷砂利撤去		m2	0 370		0 23, 899	370	23, 899	内-49号	
水替工		式	1 1		406, 317 406, 317	0	0		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	36 36		406, 317 406, 317	0	0	内-50号	
防塵対策工		式	1 1		296, 910 295, 476	1	-1, 434		
クレーン洗浄池		式	1 0		296, 910 0	-1	-296, 910	内-51号	

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
刈草洗浄池		式	0		0	1	295,476	内-52号	
			1		295,476				
汚濁防止工		式	1		2,245,909	1	-54,748		
			1		2,191,161				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	120		2,245,909	-120	-2,245,909	内-53号	
			0		0				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0	120	1,975,842	内-54号	
			120		1,975,842				
汚濁防止フェンス転用	手間のみ	m	0		0	80	215,319	内-55号	
			80		215,319				
交通管理工		式	1		1,536,298	1	590,883		
			1		2,127,181				
交通誘導警備員		人日	130		1,536,298	-130	-1,536,298	内-56号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	180	2,127,181	内-57号	
			180		2,127,181				
直接工事費		式	1		54,490,738	1	4,863,849		
			1		59,354,587				
共通仮設費		式	1		5,797,944	1	667,922		
			1		6,465,866				
共通仮設費		式	1		1,213,784	1	343,504		
			1		1,557,288				
運搬費		式	0		0	1	132,714		
			1		132,714				

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	0		0	20.2	132,714	内-58号	
			20.2		132,714				
準備費		式	1		454,339	0	0		
			1		454,339				
木根等処分費		式	1		454,339	0	0	内-59号	
			1		454,339				
技術管理費		式	1		170,394	1	170,394		
			1		340,788				
平板載荷試験費		式	1		170,394	-1	-170,394	内-60号	
			0		0				
平板載荷試験費		式	0		0	1	340,788	内-61号	
			1		340,788				
現場環境改善費（率計上）		式	1		589,051	1	40,396		
			1		629,447				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,584,160	1	324,418		
			1		4,908,578				
純工事費		式	1		60,288,682	1	5,531,771		
			1		65,820,453				
現場管理費		式	1		17,599,184	1	1,266,414		
			1		18,865,598				
工事原価		式	1		77,887,866	1	6,798,185		
			1		84,686,051				
一般管理費等		式	1		13,612,134	1	1,031,815		
			1		14,643,949				

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		91,500,000	1	7,830,000		
			1		99,330,000				
消費税相当額		式	1		9,150,000	1	783,000		
			1		9,933,000				
工事費計		式	1		100,650,000	1	8,613,000		
			1		109,263,000				

280/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/310m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	314	252. 6	79, 316	314	79, 316	
合 計					0			
					79, 316		79, 316	
変更積算金額					0			
					72, 660		72, 660	円／m3

210/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/190m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	194	1, 834	355, 796	194	355, 796	
合 計					0			
					355, 796		355, 796	
変更積算金額					0			
					325, 943		325, 943	円／m3

0/40m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	44	2, 845	125, 180	44	125, 180	
合 計					0			
					125, 180		125, 180	
変更積算金額					0			
					114, 677		114, 677	円／m3

57/0m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

單価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/121m2当たり内訳書

基面整正
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	121	384. 8	46, 560	121	46, 560	
合 計					0			
					46, 560		46, 560	
変更積算金額					0			
					42, 651		42, 651	円／m2

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 12. 0km以下 良好		40	1, 524	60, 960			WA901000
		m 3	40	1, 524	60, 960	0	0	単一 31号
合 計					55, 845			
					0			
							-55, 845	

0/50m3当たり内訳書

不整地運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上		0	0	0			WB211810
	バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 80m以下	m 3	51	334. 9	17, 079	51	17, 079	単一 32号
合 計					0			
					17, 079		17, 079	
変更積算金額					0			
					15, 645		15, 645	円／m3

40/0m3あたり内訳書

整地

第 10号内訳書

單価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

第 11号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	51	131. 7	6, 716	51	6, 716	
合 計					0			
					6, 716		6, 716	
変更積算金額					0			
					6, 152		6, 152	円／m3

820/0m3当たり内訳書

床掘り

第 12号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/310m3当たり内訳書

第 13号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	311	252. 6	78, 558	311	78, 558	
合 計					0			
					78, 558		78, 558	
変更積算金額					0			
					71, 966		71, 966	円／m3

360/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		360	1, 036	372, 960			CB210410
		m 3	360	1, 036	372, 960	0	0	
合 計					341, 668			
					0		-341, 668	

0/110m3当たり内訳書

埋戻し
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	114	1, 834	209, 076	114	209, 076	
合 計					0			
					209, 076		209, 076	
変更積算金額					0			
					191, 534		191, 534	円／m3

251/0m2当たり内訳書

基面整正

第 16号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/120m2当たり内訳書

基面整正
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	120	384. 8	46, 176	120	46, 176	
合 計					0			
					46, 176		46, 176	
変更積算金額					0			
					42, 301		42, 301	円／m2

420/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 12. 0km以下 良好	m 3	420	1, 524	640, 080			WA901000
			420	1, 524	640, 080	0	0	単一 31号
合 計					586, 376			
					0		-586, 376	

0/180m3当たり内訳書

不整地運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上		0	0	0			WB211810
	バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 80m以下	m 3	185	334. 9	61, 956	185	61, 956	単一 32号
合 計					0			
					61, 956		61, 956	
変更積算金額					0			
					56, 757		56, 757	円／m3

420/0m3当たり内訳書

整地

第 20号内訳書

單価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/180m3当たり内訳書

第 21号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	185	131. 7	24, 364	185	24, 364	
合 計					0			
					24, 364		24, 364	
変更積算金額					0			
					22, 319		22, 319	円／m3

0/26m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	0 26.5	0 22,820	0 604,730	 26.5	 604,730	CB222880
基礎砕石	22.5cmを超え27.5cm以下 再生クワッシャー 40〜0 全ての費用	m 2	0 78.8	0 2,386	0 188,016	 78.8	 188,016	CB221110
ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)(材料費)	2400×1200×2000 縦締部材含む	個	0 11	0 670,000	0 7,370,000	 11	 7,370,000	WYB00039 単一 33号
ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)(材料費)	2400×1200×1420 縦締部材含む	個	0 1	0 677,000	0 677,000	 1	 677,000	WYB00041 単一 34号
ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)(材料費)	2400×1200×1663/1452 締締部材・片側連結継手含む	個	0 1	0 858,000	0 858,000	 1	 858,000	WYB00030 単一 35号
ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)(材料費)	2400×1200×1583/1372 縦締部材・片側連結継手含む	個	0 1	0 831,000	0 831,000	 1	 831,000	WYB00031 単一 36号
合 計					0 10,528,746		 10,528,746	
変更積算金額					0 9,645,373		 9,645,373	円／m

0/7m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	0 7	0 22, 820	0 159, 740	 7	 159, 740	CB222880
基礎砕石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	m 2	0 20. 7	0 2, 386	0 49, 390	 20. 7	 49, 390	CB221110
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×2000 縦締部材含む	個	0 1	0 833, 000	0 833, 000	 1	 833, 000	WYB00045 単一 37号
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1920 縦締部材含む	個	0 1	0 916, 000	0 916, 000	 1	 916, 000	WYB00050 単一 38号
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1653/1461 縦締部材・片側連結継手含む	個	0 1	0 1, 060, 000	0 1, 060, 000	 1	 1, 060, 000	WYB00046 単一 39号
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1573/1381 縦締部材・片側連結継手含む	個	0 1	0 1, 030, 000	0 1, 030, 000	 1	 1, 030, 000	WYB00047 単一 40号
合 計					0 4, 048, 130		 4, 048, 130	
変更積算金額					0 3, 708, 487		 3, 708, 487	円／m

0/2m3当たり内訳書

埋戻し
第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）	全ての費用		0	0	0			CB322720
		m 3	2	3, 228	6, 456	2	6, 456	
敷砂，保護砂（材料費）	コンクリート用骨材 砂(洗い 荒目)		0	0	0			WYB00025
		m 3	3	3, 600	10, 800	3	10, 800	単一 42号
埋設表示シート（材料費）			0	0	0			CB322722
		m	32. 7	180. 8	5, 912	32. 7	5, 912	
合 計					0			
					23, 168		23, 168	
変更積算金額					0			
					21, 219		21, 219	
								円／m3

170/0m3当たり内訳書

工事用進入路盛土
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		171	237. 9	40, 680			CB210020
		m 3	171	237. 9	40, 680	0	0	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホウ積0. 8m3（平積0. 6m3）無 12. 0km以下 良好		171	1, 524	260, 604			WA901000
		m 3	171	1, 524	260, 604	0	0	単一 31号
整地	敷均し（ルーズ）標準（10, 000m3未満） 無し		171	135. 5	23, 170			CB210610
		m 3	171	135. 5	23, 170	0	0	
合 計					297, 232			
					0			
							-297, 232	

0/830m3当たり内訳書

工事用進入路盛土

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	0 71	0 278. 8	0 19, 794	 71	 19, 794	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 754	0 237. 9	0 179, 376	 754	 179, 376	CB210020
土砂運搬工（不整地運搬車 による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 150m以下	m 3	0 229	0 447. 1	0 102, 385	 229	 102, 385	WB211810 単一 47号
土砂運搬工（不整地運搬車 による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 440m以下	m 3	0 525	0 913. 6	0 479, 640	 525	 479, 640	WB211810 単一 48号
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し	m 3	0 825	0 135. 5	0 111, 787	 825	 111, 787	CB210610
購入土（シラス）（材料費）	ほぐし土量	m 3	0 86	0 1, 200	0 103, 200	 86	 103, 200	WYB00029 単一 49号
合 計					0 996, 182		 996, 182	
変更積算金額					0 912, 601		 912, 601	円／m3

340/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		336	237. 9	79, 934			CB210020
		m 3	336	237. 9	79, 934	0	0	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 12. 0km以下 良好		336	1, 524	512, 064			WA901000
		m 3	336	1, 524	512, 064	0	0	単一 31号
整地	敷均し（ルーズ）標準（10, 000m3未満） 無し		336	135. 5	45, 528			CB210610
		m 3	336	135. 5	45, 528	0	0	
合 計					584, 037			
					0			
							-584, 037	

340/0m3当たり内訳書

工事用道路撤去
第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		336	237. 9	79, 934			CB210020
		m 3	336	237. 9	79, 934	0	0	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 12. 0km以下 良好		336	1, 524	512, 064			WA901000
		m 3	336	1, 524	512, 064	0	0	単一 31号
整地	残土受入れ地での処理		336	131. 7	44, 251			CB210610
		m 3	336	131. 7	44, 251	0	0	
合 計					582, 867			
					0			

0/160m3当たり内訳書

付替道路盛土

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	0 86	0 279. 2	0 24, 011	 86	 24, 011	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 69	0 238. 2	0 16, 435	 69	 16, 435	CB210020
土砂運搬工（不整地運搬車 による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 440m以下	m 3	0 69	0 914. 5	0 63, 100	 69	 63, 100	WB211810 単一 50号
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し	m 3	0 155	0 135. 8	0 21, 049	 155	 21, 049	CB210610
購入土（シラス）（材料費 ）	ほぐし土量	m 3	0 103	0 1, 200	0 123, 600	 103	 123, 600	WYB00032 単一 51号
合 計					0 248, 195		 248, 195	
変更積算金額					0 227, 371		 227, 371	円／m3

80/0m2当たり内訳書

第 30号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		10	3, 200	32, 000			WYB00018
		m 3	10	3, 200	32, 000	0	0	単一 52号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		8. 3	135. 5	1, 124			CB210610
		m 3	8. 3	135. 5	1, 124	0	0	
合 計					30, 344			
					0			

0/990m2当たり内訳書

第 31号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		0	0	0			WYB00012
		m 3	119	3, 200	380, 800	119	380, 800	単一 53号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	99	135. 5	13, 414	99	13, 414	
合 計					0			
					394, 214		394, 214	
変更積算金額					0			
					361, 139		361, 139	円／m2

0/2m3当たり内訳書

第 32号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	2	2, 016	4, 032	2	4, 032	
合 計					0			
					4, 032		4, 032	
変更積算金額					0			
					3, 693		3, 693	円／m3

0/0.6m3当たり内訳書

埋戻し
第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	0. 6	3, 492	2, 095	0. 6	2, 095	
合 計					0			
					2, 095		2, 095	
変更積算金額					0			
					1, 919		1, 919	円／m3

0/6m2当たり内訳書

基礎材
第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	0 6	0 1, 767	0 10, 602	 6	 10, 602	CB221110
合 計					0 10, 602		 10, 602	
変更積算金額					0 9, 712		 9, 712	円／m2

0/4.8t当たり内訳書

仮橋上部
第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレン・クレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	0 4.8	0 13,350	0 64,080	 4.8	 64,080	WB252810 単一 54号
H形鋼杭賃料	H350 7.5m/本 90日 無 有 3650円 無 1回	本	0 3	0 16,970	0 50,910	 3	 50,910	WB251760 単一 55号
H形鋼杭賃料	H300 6m/本 90日 無 有 3650円 無 1回	本	0 2	0 9,345	0 18,690	 2	 18,690	WB251760 単一 56号
横桁、ズレ止め（材料費）	SS400 [-7.5×200×80	t	0 0.48	0 119,000	0 57,120	 0.48	 57,120	WYB00062 単一 57号
スチフナー（材料費）	SS400 中厚板 t=12mm	t	0 0.12	0 136,300	0 16,356	 0.12	 16,356	WYB00063 単一 58号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×60	組	0 24	0 228	0 5,472	 24	 5,472	WYB00064 単一 59号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×75	組	0 24	0 248	0 5,952	 24	 5,952	WYB00065 単一 60号
合 計					0 218,580		 218,580	
変更積算金額					0 200,240		 200,240	円／t

0/4.8t当たり内訳書

仮橋上部
第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンソクレン油圧伸縮ジャブ型 25t吊 標準(1.0)	t	0 4.8	0 6,882	0 33,033	 4.8	 33,033	WB252810 単一 61号
合 計					0 33,033		 33,033	
変更積算金額					0 30,261		 30,261	円／t

0/28m2当たり内訳書

第 37号内訳書 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレソクレン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	28	817. 6	22, 892	28	22, 892	WB252820 単一 62号
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレソクレン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	28	422. 6	11, 832	28	11, 832	WB252820 単一 63号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 3月 無 有 1020円 1回	m 2	28	4, 334	121, 352	28	121, 352	WB251920 単一 64号
合 計					0 156, 076		156, 076	
変更積算金額					0 142, 981		142, 981	円／m2

0/15m当たり内訳書

仮設高欄
第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		0	0	0			WB252830
		m	15	1,034	15,510	15	15,510	単一 65号
単管パイプ (賃料)	φ 48.6×2.4×4000 供用日数:90日 基本料含む		0	0	0			WYB00024
		本	6	140	840	6	840	単一 66号
単管パイプ (賃料)	φ 48.6×2.4×3500 供用日数:90日 基本料含む		0	0	0			WYB00020
		本	6	121	726	6	726	単一 67号
単管パイプ (賃料)	φ 48.6×2.4×1500 供用日数:90日 基本料含む		0	0	0			WYB00022
		本	8	51	408	8	408	単一 68号
パイプジョイント (賃料)	φ 48.6用 供用日数:90日 基本料含む		0	0	0			WYB00034
		個	6	42	252	6	252	単一 69号
H鋼クランプ (賃料)	φ 48.6用 供用日数:90日 基本料含む		0	0	0			WYB00036
		個	8	118	944	8	944	単一 70号
直交クランプ (賃料)	φ 48.6用 供用日数:90日 基本料含む		0	0	0			WYB00038
		個	24	45	1,080	24	1,080	単一 71号
合 計					0			
					19,760		19,760	
変更積算金額					0			
					18,102		18,102	円/m

0/15m当たり内訳書

仮設高欄
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去		0	0	0			WB252830
		m	15	585. 7	8, 785	15	8, 785	単一 72号
合 計					0			
					8, 785		8, 785	
変更積算金額					0			
					8, 047		8, 047	円／m

504/0袋当たり内訳書

第 40号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		418	237. 9	99, 442			CB210020
		m 3	418	237. 9	99, 442	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 12. 0km以下 良好		418	1, 524	637, 032			WA901000
		m 3	418	1, 524	637, 032	0	0	単一 31号
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		504	8, 132	4, 098, 528			WB252730
		袋	504	8, 132	4, 098, 528	0	0	単一 73号
ブルーシート (材料費)	#2000 3. 6m×5. 4m		1, 008	42	42, 336			WYB00001
		m 2	1, 008	42	42, 336	0	0	単一 74号
合 計					4, 468, 126			
					0		-4, 468, 126	

0/688袋当たり内訳書

第 41号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	571	237. 9	135, 840	571	135, 840	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 80m以下		0	0	0			WB211810
		m 3	571	334. 6	191, 056	571	191, 056	単一 75号
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	688	8, 132	5, 594, 816	688	5, 594, 816	単一 76号
ブルーシート (材料費)	#2000 3. 6m×5. 4m		0	0	0			WYB00023
		m 2	752	42	31, 584	752	31, 584	単一 77号
合 計					0			
					5, 953, 296			
変更積算金額					0			
					5, 453, 810			
								円／袋

504/0袋当たり内訳書

大型土のう撤去
(大型土のう)

第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/688袋当たり内訳書

第 43号内訳書 大型土のう撤去
(大型土のう)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0			WB252730
		袋	688	758	521, 504	688	521, 504	単一 79号
合 計					0			
					521, 504		521, 504	
変更積算金額					0			
					477, 748		477, 748	円／袋

690/0m3当たり内訳書

第 44号内訳書
締切盛土

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		694	237. 9	165, 102			CB210020
		m 3	694	237. 9	165, 102	0	0	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 12. 0km以下 良好		694	1, 524	1, 057, 656			WA901000
		m 3	694	1, 524	1, 057, 656	0	0	単一 31号
整地	敷均し（ルーズ）標準（10, 000m3未満） 無し		694	135. 5	94, 037			CB210610
		m 3	694	135. 5	94, 037	0	0	
合 計					1, 206, 315			
					0			
							-1, 206, 315	

0/2, 300m3当たり内訳書

第 45号内訳書
締切盛土

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2, 269	237. 9	539, 795	2, 269	539, 795	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上		0	0	0			WB211810
	バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3）							
	80m以下	m 3	2, 269	334. 6	759, 207	2, 269	759, 207	単一 75号
整地	敷均し（ルーズ）標準（10, 000m3未満）		0	0	0			CB210610
	無し	m 3	2, 269	135. 5	307, 449	2, 269	307, 449	
合 計					0			
					1, 606, 451		1, 606, 451	
変更積算金額					0			
					1, 471, 668		1, 471, 668	円／m3

690/0m3当たり内訳書

第 46号内訳書
締切盛土撤去

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		694	237. 9	165, 102			CB210020
		m 3	694	237. 9	165, 102	0	0	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 12. 0km以下 良好		694	1, 524	1, 057, 656			WA901000
		m 3	694	1, 524	1, 057, 656	0	0	単一 31号
整地	残土受入れ地での処理		694	131. 7	91, 399			CB210610
		m 3	694	131. 7	91, 399	0	0	
合 計					1, 203, 898			
					0			
							-1, 203, 898	

0/2, 300m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2, 269	237. 9	539, 795	2, 269	539, 795	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 80m以下		0	0	0			WB211810
		m 3	2, 269	334. 6	759, 207	2, 269	759, 207	単一 75号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	2, 269	131. 7	298, 827	2, 269	298, 827	
合 計					0			
					1, 597, 829		1, 597, 829	
変更積算金額					0			
					1, 463, 769		1, 463, 769	円／m3

0/370m2当たり内訳書

第 48号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		0	0	0			WYB00005
		m 3	44	3, 200	140, 800	44	140, 800	単一 80号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	37	135. 8	5, 024	37	5, 024	
合 計					0			
					145, 824		145, 824	
変更積算金額					0			
					133, 589		133, 589	円／m2

0/370m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 49号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	37	238. 2	8, 813	37	8, 813	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 80m以下		0	0	0			WB211810
		m 3	37	334. 9	12, 391	37	12, 391	単一 32号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	37	132	4, 884	37	4, 884	
合 計					0			
					26, 088		26, 088	
変更積算金額					0			
					23, 899		23, 899	円／m2

36日当たり内訳書

ポンプ排水
第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	81, 370	81, 370			WB252320
		箇所	1	81, 370	81, 370	0	0	単一 81号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		36	10, 060	362, 160			WB252310
		日	36	10, 060	362, 160	0	0	単一 82号
合 計					406, 317			
					406, 317			

一式当たり内訳書

タ代洗浄池

第 51号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		32	327. 7	10, 486			CB210100
		m 3	32	327. 7	10, 486	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		8	31, 080	248, 640			CB240010
		m 3	8	31, 080	248, 640	0	0	
基礎碎石	12. 5cmを越え17. 5cm以下 碎石無し 全ての費用		40	997	39, 880			WYB00003
		m 2	40	997	39, 880	0	0	単一 83号
割栗石（材料費）	50-150mm		6	3, 800	22, 800			WYB00004
		m 3	6	3, 800	22, 800	0	0	単一 84号
ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m		54. 7	42	2, 297			WYB00006
		m 2	54. 7	42	2, 297	0	0	単一 85号
合 計					296, 910			
					0			
							-296, 910	

一式当たり内訳書

タ代洗浄池

第 52号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	0 32	0 278. 8	0 8, 921	32	8, 921	CB210100
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0 8	0 31, 080	0 248, 640	8	248, 640	CB240010
基礎碎石	12. 5cmを越え17. 5cm以下 碎石無し 全ての費用	m 2	0 40	0 997	0 39, 880	40	39, 880	WYB00011 単一 86号
割栗石（材料費）	50-150mm	m 3	0 6	0 3, 800	0 22, 800	6	22, 800	WYB00013 単一 87号
ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	m 2	0 54. 7	0 42	0 2, 297	54. 7	2, 297	WYB00017 単一 88号
合 計					0 322, 538		322, 538	
変更積算金額					0 295, 476		295, 476	円／式

120/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 53号内訳書

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/120m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 54号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 128日 単独7ポート φ 300 1000N/3cm未満		0	0	0			WYB00010
		m	80	18,560	1,484,800	80	1,484,800	単一 90号
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 106日 単独7ポート φ 300 1000N/3cm未満		0	0	0			WYB00019
		m	40	16,800	672,000	40	672,000	単一 91号
合 計					0			
					2,156,800		2,156,800	
変更積算金額					0			
					1,975,842		1,975,842	円／m

0/80m当たり内訳書

汚濁防止フェンス転用
第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253020
		m	80	2,938	235,040	80	235,040	単一 92号
合 計					0			
					235,040		235,040	
変更積算金額					0			
					215,319		215,319	円／m

130/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 56号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/180人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 57号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	180	12, 900	2, 322, 000	180	2, 322, 000	単一 94号
合 計					0			
					2, 322, 000		2, 322, 000	
変更積算金額					0			
					2, 127, 181		2, 127, 181	円／人日

0/20.2t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 58号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 67.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	20.2	5,070	102,414	20.2	102,414	単一 95号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		0	0	0			WB010030
		t	10.1	3,000	30,300	10.1	30,300	単一 96号
合 計					0			
					132,714			
変更積算金額					0			
					132,714			
								円／t

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 59号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〔準備費〕運搬費	伐木材 50m3 10t積DT L=16. 0km以下 DID無 除根無		1		100, 950			WYB00014
		式	1		100, 950	0	0	単一 97号
〔準備費〕処分費	伐木材 25t		1		395, 000			WYB00015
		式	1		395, 000	0	0	単一 98号
合 計					454, 339			
					454, 339		0	

一式当たり内訳書

第 60号内訳書

平板載荷試験費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	186, 000	186, 000			WYB00008
		箇所	1	186, 000	186, 000	0	0	単一 99号
合 計					170, 394			
					0		-170, 394	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 61号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
平板載荷試験費	50kN以内		0	0	0			WYB00044
		箇所	2	186, 000	372, 000	2	372, 000	単一 100号
合 計					0			
					372, 000		372, 000	
変更積算金額					0			
					340, 788		340, 788	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	300. 2
						1		300. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	327. 7	327. 7	CB210100	
			m 3	1	327. 7	327. 7		
計						327. 7		
						327. 7		
単価						327. 7	円／m3	
						327. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 255. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	278. 8	278. 8		
計						0 278. 8		
単価						0 278. 8	円／m3	
変更積算単価						255. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	770. 5		
						1		770. 5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	841. 1	841. 1	CB220010			
			m 2	1	841. 1	841. 1				
計						841. 1				
						841. 1				
単価						841. 1	円／m2			
						841. 1				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	387. 6
						1		387. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	423. 2	423. 2	CB220010	
			m 2	1	423. 2	423. 2		
計						423. 2		
						423. 2		
単価						423. 2	円／m2	
						423. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	120. 6	
						1		120. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	131. 7	131. 7	CB210610		
			m 3	1	131. 7	131. 7			
計						131. 7			
						131. 7			
単価						131. 7	円／m3		
						131. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	1, 396
						1		1, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 12. 0km以下 良好		1	1, 524	1, 524	WA901000	
			m 3	1	1, 524	1, 524	単一 31号	
計						1, 524		
						1, 524		
単価						1, 524	円／m3	
						1, 524		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	不整地運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		306. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5, 000m3以上	m 3	0	0	0	WB211810	
		パック山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 80m以下		1	334. 9	334. 9	単一 32号	
計						0		
						334. 9		
単価						0	円／m3	
						334. 9		
変更積算単価						306. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	17, 524
						10		17, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り	m 3	2. 4	79, 670	191, 208	CB226170	
		一般養生・特殊養生(練炭)		2. 4	79, 670	191, 208		
計						191, 208		
						191, 208		
単価						19, 130	円／m	
						19, 130		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	プレキャスト基礎ブロック (A)	底幅 55 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			0	0	0	CB226220	
			m	1	4,728	4,728		
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)			0	0	0	CB226221	
			m	1	13,900	13,900		
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.16	40,810	6,529.6		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下		0	0	0	CB221110	
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0.75	1,770	1,327.5		
	計					0		
						26,485.1		
	単価					0		
						26,490	円／m	
	変更積算単価							
						24,270	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (12)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	105,901
						1		105,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1.7	67,950	115,515	CB226200	
			m 3	1.7	67,950	115,515		
計						115,515		
						115,515		
単価						115,600		
						115,600		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (12)	幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		187,300
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			0	0	0	CB226250	
			m	8.2	6,753	55,374.6		
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)			0	0	0	CB226251	
			m	8.2	13,900	113,980		
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.86	40,810	35,096.6		
	計					0		
						204,451.2		
	単価					0		
						204,500	円／箇所	
	変更積算単価							
						187,300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (13)	幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		180, 200
	プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0	CB226250	
			m	7. 9	6, 753	53, 348. 7		
	プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック (材料費)			0	0	0	CB226251	
			m	7. 9	13, 900	109, 810		
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 82	40, 810	33, 464. 2		
	計					0		
						196, 622. 9		
	単価					0		
						196, 700	円／箇所	
	変更積算単価							
						180, 200	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	19,302
						1		19,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	21,070	21,070	CB226020	
			m 2	1	21,070	21,070		
計						21,070		
						21,070		
単価						21,070	円／m2	
						21,070		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	間知ブロック張 (大型ブロック張)	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 24, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40(高炉)	m 2	0 1	0 26, 960	0 26, 960	CB226020	
計						0 26, 960		
単価						0 26, 960	円／m2	
変更積算単価						24, 700	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	現場打天端コンクリート (C)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 555
						1		59, 555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65, 010	65, 010	CB226180	
			m 3	1	65, 010	65, 010		
計						65, 010		
						65, 010		
単価						65, 010	円／m3	
						65, 010		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 541
						1		4, 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		1	4, 957	4, 957	CB224710	
			m 2	1	4, 957	4, 957		
計						4, 957		
						4, 957		
単価						4, 957	円／m2	
						4, 957		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	連節ブロック張	控え25cm	単位	m2	数量	1	単価	11, 790
						1		11, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 不要 有り	m 2	1	12, 870	12, 870	CB226040	
				1	12, 870	12, 870		
計						12, 870		
						12, 870		
単価						12, 870		
						12, 870	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚15cm	単位	m2	数量	1	単価	5, 087
						1		5, 087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 071	1, 071	CB410030	
				1	1, 071	1, 071		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0. 15	29, 880	4, 482	CB240010	
				0. 15	29, 880	4, 482		
計						5, 553		
						5, 553		
単価						5, 553		
						5, 553	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		10, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410030	
				1	1, 071	1, 071		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				0. 35	29, 880	10, 458		
計						0		
						11, 529		
単価						0		
						11, 530	円／m2	
変更積算単価								
						10, 570	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	肩止コンクリート (D)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 45 c m	単位	m	数量	10	単価	11, 304
						10		11, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1. 4	37, 290	52, 206	CB240010	
			m 3	1. 4	37, 290	52, 206		
型枠		一般型枠 小型構造物		9	7, 905	71, 145	CB240210	
			m 2	9	7, 905	71, 145		
計						123, 351		
						123, 351		
単価						12, 340	円／m	
						12, 340		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	肩止コンクリート (D)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0	0	0	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	37, 290	74, 580		
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	13	7, 905	102, 765		
計						0		
						177, 345		
単価						0		
						17, 740	円／m	
変更積算単価								
						16, 260	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 541
						1		4, 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		1	4, 957	4, 957	CB224710	
			m 2	1	4, 957	4, 957		
計						4, 957		
						4, 957		
単価						4, 957		
						4, 957	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材(割栗石 50-150mm)	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		19, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	0 1	0 20, 860	0 20, 860	CB322430	
計						0 20, 860		
単価						0 20, 860	円／袋	
変更積算単価						19, 110	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-24号	プレキャストボックス	内幅 2.4m 内高 1.2m	単位	m	数量	1	単価	320,085
						1		320,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5		1	349,400	349,400	CB222880	
		0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	1	349,400	349,400		
計						349,400		
						349,400		
単価						349,400	円／m	
						349,400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	浮力対策工	24-12-40 (高炉)	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		19, 030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0 2. 9	0 30, 520	0 88, 508	CB240010		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 0. 6	0 29, 880	0 17, 928	CB240010		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 9. 7	0 8, 783	0 85, 195. 1	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0 0. 05	0 177, 300	0 8, 865	WB810010 単一 41号		
基礎碎石		22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 3	0 2, 387	0 7, 161	CB221110		
計						0 207, 657. 1			
単価						0 20, 770	円／m		
変更積算単価						19, 030	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	配管設置(埋設部)	FEP管 波付硬質ポリエチレン管 管径 50mm×2条	単位	m	数量	1	単価	980
						1		980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置（埋設部）		2条 全ての費用		1	1, 070	1, 070	CB322780	
			m	1	1, 070	1, 070		
計						1, 070		
						1, 070		
単価						1, 070		
						1, 070		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	埋設標識シート敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	1	単価	248. 2
						1		248. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		1	91. 93	91. 93	WE122200	
			m	1	91. 93	91. 93	単－ 43号	
埋設標識シート（材料費）		150mm 2倍		1	179	179	WYB00002	
			m	1	179	179	単－ 44号	
計						270. 93		
						270. 93		
単価						271		
						271	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 367
						1		7, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 042	8, 042	WB824010	
			m 3	1	8, 042	8, 042	単一 45号	
計						8, 042		
						8, 042		
単価						8, 042	円／m3	
						8, 042		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 303
						1		2, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2, 514	2, 514	CB227010	
			m 3	1	2, 514	2, 514		
計						2, 514		
						2, 514		
単価						2, 514		
						2, 514		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 152
						1		2, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 46号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 12. 0km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	2. 5	60, 950	152, 375	単－ 101号	
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						152, 400		
単価						1, 524	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 80m以下	単位	m 3	数量		単価	
						100		334. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上					WK210340	
			日	0. 327	102, 400	33, 484	単－ 102号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						33, 490		
単価						334. 9	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	ボックスカルバート(標準型・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×2000 縦締部材含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		670, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)	2400×1200×2000 縦締部材含む		0	0	0		
			個	1	670, 000	670, 000		
	計					0		
						670, 000		
	単価					0		
						670, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	ボックスカルバート(標準型・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1420 縦締部材含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		677, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)	2400×1200×1420 縦締部材含む		0	0	0		
			個	1	677, 000	677, 000		
	計					0		
						677, 000		
	単価					0		
						677, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)（材料費）	2400×1200×1663/1452 締締部材・片側連結継手含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		858, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)		2400×1200×1663/1452 締締部材・片側連結継手含む		0	0	0		
			個	1	858, 000	858, 000		
計						0		
						858, 000		
単価						0	円／個	
						858, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	ボックスカルバート(標準型・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1583/1372 縦締部材・片側連結継手含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 831, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)		2400×1200×1583/1372 縦締部材・片側連結継手含む		0	0	0		
			個	1	831, 000	831, 000		
計						0 831, 000		
単価						0 831, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型)（材料費）	2400×1200×2000 縦締部材含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		833, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型)		2400×1200×2000 縦締部材含む	個	0	0	0		
				1	833, 000	833, 000		
計						0		
						833, 000		
単価						0	円／個	
						833, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-38号	ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型)(材料費)	2400×1200×1920 縦締部材含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 916, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型)		2400×1200×1920 縦締部材含む		0 1	0 916, 000	0 916, 000		
計						0 916, 000		
単価						0 916, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1653/1461 縦締部材・片側連結継手含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 060, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型)	2400×1200×1653/1461 縦締部材・片側連結継手含む		0	0	0		
			個	1	1, 060, 000	1, 060, 000		
	計					0		
						1, 060, 000		
	単価					0		
						1, 060, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1573/1381 縦締部材・片側連結継手含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 030, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型)	2400×1200×1573/1381 縦締部材・片側連結継手含む		0	0	0		
			個	1	1, 030, 000	1, 030, 000		
	計					0		
						1, 030, 000		
	単価					0		
						1, 030, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 162	71, 162		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						177, 300		
単価						177, 300	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	敷砂，保護砂（材料費）	コンクリート用骨材 砂(洗い 荒目)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	1	3, 600	3, 600		
計						0		
						3, 600		
単価						0	円／m 3	
						3, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	91. 93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	22, 984	9, 193		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 193		
単価						91. 93	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	埋設標識シート（材料費）	150mm 2倍	単位	m	数量	50	単価	179
						50		179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		1	8,950	8,950	WE523200	
			巻	1	8,950	8,950	単－ 103号	
計						8,950		
						8,950		
単価						179		
						179		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 042. 24	8, 042		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 042		
単価						8, 042	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（無筋コンクリート殻）		(有)金原産業						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 ハヅレ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 150m以下	単位	m 3	数量		単価	
						100		447. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上					WK210340	
			日	0. 437	102, 300	44, 705	単一 104号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						44, 710		
単価						447. 1	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 440m以下	単位	m 3	数量		単価	913. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上	日	0. 893	102, 300	91, 353	WK210340 単一 104号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						91, 360		
単価						913. 6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	購入土（シラス）（材料費）	ほぐし土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（シラス）		ほぐし土量		0	0	0		
			m 3	1	1, 200	1, 200		
計						0		
						1, 200		
単価						0		
						1, 200	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 440m以下	単位	m 3	数量		単価	914. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上	日	0. 893	102, 400	91, 443	WK210340 単－ 102号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						91, 450		
単価						914. 5	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	購入土（シラス）（材料費）	ほぐし土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（シラス）		ほぐし土量		0	0	0		
			m 3	1	1, 200	1, 200		
計						0		
						1, 200		
単価						0		
						1, 200	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3, 200		
						1		3, 200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	3, 200	3, 200				
			m 3	1	3, 200	3, 200				
計						3, 200				
						3, 200				
単価						3, 200	円／m 3			
						3, 200				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	3, 200	3, 200		
計						0		
						3, 200		
単価						0	円／m 3	
						3, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－54号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	13, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 62	39, 624	24, 566		
橋りょう特殊工			人	2. 1	33, 072	69, 451		
普通作業員			人	0. 41	19, 240	7, 888		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 58	44, 100	25, 578		
諸雑費 (率＋まるめ) 6%			式	1		6, 017		
計						133, 500		
単価						13, 350	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	H形鋼杭賃料	H350 7. 5m/本 90日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	16, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 5 0 型（1 3 5 k g / m）	t	1. 013	8, 100	8, 205		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 013	8, 650. 5	8, 762		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						16, 970		
単価						16, 970	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	H形鋼杭賃料	H300 6m/本 90日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	9, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 558	8, 100	4, 519		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 558	8, 650. 5	4, 826		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 345		
単価						9, 345	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	横桁、ズレ止め（材料費）	SS400 [-7. 5×200×80	単位	t	数量	0	単価	0
						1		119, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 7. 5×200×80		0	0	0		
			t	1	119, 000	119, 000		
計						0		
						119, 000		
単価						0		
						119, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	スチフナー（材料費）	SS400 中厚板 t=12mm	単位	t	数量	0	単価	0
						1		136, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		0	0	0		
			t	1	135, 000	135, 000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		0	0	0		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						0		
						136, 300		
単価						0		
						136, 300	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量	0 1	単価	0 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	0 1	0 228. 2	0 228		
計						0 228		
単価						0 228	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×75	単位	組	数量	0 1	単価	0 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5		0 1	0 248	0 248		
計						0 248		
単価						0 248	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	6, 882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 34	39, 624	13, 472		
橋りょう特殊工			人	1	33, 072	33, 072		
溶接工			人	0. 13	27, 352	3, 555		
普通作業員			人	0. 17	19, 240	3, 270		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 29	44, 100	12, 789		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 662		
計						68, 820		
単価						6, 882	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	817. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	30, 264	13, 618		
とび工			人	1. 5	27, 352	41, 028		
普通作業員			人	0. 27	19, 240	5, 194		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 47	44, 100	20, 727		
諸雑費 (率＋まるめ) 2%			式	1		1, 193		
計						81, 760		
単価						817. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	422. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27	30, 264	8, 171		
とび工			人	0. 8	27, 352	21, 881		
普通作業員			人	0. 12	19, 240	2, 308		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 21	44, 100	9, 261		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		639		
計						42, 260		
単価						422. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 3月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量		1	単価	4, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	3, 090	3, 090			
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4, 334			
単価						4, 334	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 264	30, 264		
普通作業員			人	3. 8	19, 240	73, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						103, 400		
単価						1, 034	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	単管パイプ（賃料）	φ 48. 6×2. 4×4000 供用日数:90日 基本料含む	単位	本	数量	0	単価	0
						1		140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		φ 48. 6×2. 4×4000		0	0	0		
			本・日	90	1. 16	104		
単管パイプ（基本料）		φ 48. 6×2. 4×4000		0	0	0		
			本	1	36	36		
計						0		
						140		
単価						0		
						140		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	単管パイプ（賃料）	φ 48. 6×2. 4×3500 供用日数:90日 基本料含む	単位	本	数量	0	単価	0
						1		121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		φ 48. 6×2. 4×3500		0	0	0		
			本・日	90	1. 01	90		
単管パイプ（基本料）		φ 48. 6×2. 4×3500		0	0	0		
			本	1	31. 5	31		
計						0		
						121		
単価						0		
						121	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	単管パイプ（賃料）	φ 48. 6×2. 4×1500 供用日数:90日 基本料含む	単位	本	数量	0	単価	0
						1		51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		φ 48. 6×2. 4×1500		0	0	0		
			本・日	90	0. 43	38		
単管パイプ（基本料）		φ 48. 6×2. 4×1500		0	0	0		
			本	1	13. 5	13		
計						0		
						51		
単価						0		
						51		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	パイプジョイント（賃料）	φ 48. 6用 供用日数:90日 基本料含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント（賃料）		φ 48. 6用		0	0	0		
			個・日	90	0. 32	28		
パイプジョイント（基本料）		φ 48. 6用		0	0	0		
			個	1	14	14		
計						0		
						42		
単価						0		
						42		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	H鋼クランプ（賃料）	φ 48. 6用 供用日数:90日 基本料含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼クランプ（賃料）		φ 48. 6用		0	0	0		
			個・日	90	1. 05	94		
H鋼クランプ（基本料）		φ 48. 6用		0	0	0		
			個	1	24	24		
計						0		
						118		
単価						0		
						118		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	直交クランプ（賃料）	φ 48. 6用 供用日数:90日 基本料含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ（賃料）		φ 48. 6用		0	0	0		
			個・日	90	0. 36	32		
直交クランプ（基本料）		φ 48. 6用		0	0	0		
			個	1	13. 5	13		
計						0 45		
単価						0 45	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	585. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	30, 264	18, 158		
普通作業員			人	2. 1	19, 240	40, 404		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58, 570		
単価						585. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	30, 264	8, 413		
特殊作業員			人	0. 278	26, 728	7, 430		
普通作業員			人	0. 278	19, 240	5, 348		
大型土のう袋材		耐候性 長期仮設(3年)対応 φ1. 1m H=1. 1m	袋	10	4, 300	43, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	58, 600	16, 290	WK250500 単一 105号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						81, 320		
単価						8, 132	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	ブルーシート（材料費）	#2000 3.6m×5.4m	単位	m 2	数量	1	単価	42
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 3.6m×5.4m		1	42.4	42		
			m 2	1	42.4	42		
計						42		
						42		
単価						42	円／m 2	
						42		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 80m以下	単位	m 3	数量	100	単価	334. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上	日	0. 327	102, 300	33, 452	WK210340 単一 104号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						33, 460		
単価						334. 6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	30, 264	8, 413		
特殊作業員			人	0. 278	26, 728	7, 430		
普通作業員			人	0. 278	19, 240	5, 348		
大型土のう袋材		耐候性 長期仮設(3年)対応 φ1. 1m H=1. 1m	袋	10	4, 300	43, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	58, 600	16, 290	WK250500 単一 106号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						81, 320		
単価						8, 132	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		42
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルーシート	#2000 3. 6m×5. 4m		0	0	0		
			m 2	1	42. 4	42		
	計					0		
						42		
	単価					0		
						42	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	760. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	30, 264	2, 088		
特殊作業員			人	0. 069	26, 728	1, 844		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	53, 250	3, 674	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 107号	
計						7, 606		
単価						760. 6	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 075	30, 264	2, 269		
特殊作業員			人	0. 075	26, 728	2, 004		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 075	44, 100	3, 307		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 580		
単価						758	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	3, 200	3, 200		
	計					0		
						3, 200		
	単価					0		
						3, 200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
						1		81, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 264	15, 132		
	特殊作業員		人	0. 1	26, 728	2, 672		
	普通作業員		人	2	19, 240	38, 480		
	バックホウ運転		日	0. 5	50, 170	25, 085	WK250540 単一 108号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					81, 370		
	単価					81, 370	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－82号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 728	3, 741		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単－ 109号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 538	5, 538	WK250410 単－ 110号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		288		
計						10, 060		
単価						10, 060	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	基礎碎石	12. 5cmを越え17. 5cm以下 碎石無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	997
						1		997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		1	997. 3	997	CB221110	
			m 2	1	997. 3	997		
計						997		
						997		
単価						997	円／m 2	
						997		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	割栗石（材料費）	50-150mm	単位	m 3	数量	1	単価	3, 800
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		5 0－1 5 0 m m		1	3, 800	3, 800		
			m 3	1	3, 800	3, 800		
計						3, 800		
						3, 800		
単価						3, 800		
						3, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	ブルーシート（材料費）	#2000 3.6m×5.4m	単位	m 2	数量	1	単価	42
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 3.6m×5.4m		1	42.4	42		
			m 2	1	42.4	42		
計						42		
						42		
単価						42	円／m 2	
						42		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	基礎碎石	12. 5cmを越え17. 5cm以下 碎石無し 全ての費用	単位	m 2	数量	0 1	単価	0 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	997. 3	997		
計						0 997		
単価						0 997	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	割栗石（材料費）	50-150mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		5 0－1 5 0 mm		0	0	0		
			m 3	1	3, 800	3, 800		
計						0		
						3, 800		
単価						0		
						3, 800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 3. 6m×5. 4m		0	0	0		
			m 2	1	42. 4	42		
計						0		
						42		
単価						0		
						42	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 151日 単独ポート φ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	20,430
						1		20,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	20,430	20,430	WB253010	
			m	1	20,430	20,430	単－ 111号	
計						20,430		
						20,430		
単価						20,430		
						20,430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 128日 単独ポート φ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	18,560	18,560	単－ 112号	
計						0		
						18,560		
単価						0		
						18,560	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1. 0m 106日 単独7ポスト φ 300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	16, 800	16, 800	単一 113号	
	計					0		
						16, 800		
	単価					0		
						16, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	30,264	66,580		
普通作業員			人	5.4	19,240	103,896		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	52,210	114,862	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,462	単一 114号	
計						293,800		
単価						2,938	円／m	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一93号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>12, 900</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	12, 896	12, 896	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						12, 900	
単価						12, 900	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一94号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>12, 900</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	12, 896	12, 896	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						12, 900	
単価						12, 900	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 67. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5, 070	5, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 070		
単価						5, 070	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	〔準備費〕 運搬費	伐木材 50m3 10t積DT L=16. 0km以下 DID無 除根無	単位	式	数量	1	単価	100, 950
						1		100, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 無し 16. 0km以下 全ての費用		50	2, 019	100, 950	CB320580	
			m 3	50	2, 019	100, 950		
計						100, 950		
						100, 950		
単価						100, 950	円／式	
						100, 950		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	〔準備費〕 処分費	伐木材 25t	単位	式	数量	1	単価	395, 000
						1		395, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				25	15, 000	375, 000	WB020052	
			t	25	15, 000	375, 000	単－ 115号	
産業廃棄物税（t）				25	800	20, 000	WYB00016	
			t	25	800	20, 000	単－ 116号	
計						395, 000		
						395, 000		
単価						395, 000		
						395, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						186, 000		
						186, 000		
単価						186, 000	円／箇所	
						186, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		0	0	0		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						0 186, 000		
単価						0 186, 000	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	60, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 920	23, 920		
軽油			L	76	147	11, 172		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						60, 950		
単価						60, 950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	単位	日	数量	1	単価	102, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	147	148	21, 756		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 1 0 ～ 1 1 t 積級	日	1. 54	34, 800	53, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						102, 400		
単価						102, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	8, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 mm× 5 0 m 2 倍	巻	1	8, 950	8, 950		
計						8, 950		
単価						8, 950	円／巻	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	単位	日	数量	1	単価	102, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	147	147	21, 609		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 1 0 ～ 1 1 t 積級	日	1. 54	34, 800	53, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						102, 300		
単価						102, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	104	147	15, 288		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						58, 600		
単価						58, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－106号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	104	147	15, 288		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						58, 600		
単価						58, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	78	147	11, 466		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						53, 250		
単価						53, 250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	65	147	9, 555		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						50, 170		
単価						50, 170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	147	3, 234		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 920	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 538		
単価						5, 538	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 934	293, 400	WB253020 単一 117号	
汚濁防止フェンス		H=1. 0m 151日 単独7メートル φ 300 1000N/3cm未満	m	100	15, 900	1, 590, 000		
アンカー工 10%			式	1		159, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2, 043, 000		
単価						20, 430	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 934	293, 400	WB253020 単一 118号	
汚濁防止フェンス		H=1. 0m 128日 単独7メートル φ 300 1000N/3cm未満	m	100	14, 200	1, 420, 000		
アンカー工 10%			式	1		142, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 856, 000		
単価						18, 560	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 934	293, 400	WB253020 単一 118号	
汚濁防止フェンス		H=1. 0m 106日 単独7メートル φ 300 1000N/3cm未満	m	100	12, 600	1, 260, 000		
アンカー工 10%			式	1		126, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 680, 000		
単価						16, 800	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,040	27,040		
軽油			L	88	149	13,112		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						52,210		
単価						52,210	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（伐木材）		(有)金原重機建設	t	100	15, 000	1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
単価						15, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	産業廃棄物税（t）		単位	t	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税（伐木材）		(有)金原重機建設	t	1	800	800		
			t	1	800	800		
計						800		
						800		
単価						800		
						800	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 264	66, 580		
普通作業員			人	5. 4	19, 240	103, 896		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	52, 030	114, 466	WK250550 単一 119号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 458		
計						293, 400		
単価						2, 934	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 264	66, 580		
普通作業員			人	5. 4	19, 240	103, 896		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	52, 030	114, 466	WK250550 単一 120号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 458		
計						293, 400		
単価						2, 934	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	88	147	12, 936		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						52, 030		
単価						52, 030	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	88	147	12, 936		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						52, 030		
単価						52, 030	円／日	