この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

別 添

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度京町出張所管内河川維持工事
工事地名	川内川水系　京町出張所管理区間内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 2月	
２）	事務所名	川内川河川事務所　管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2489700026		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
５）	変更回数	1回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	365日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 1回変更）	至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	宮崎県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	えびの		２３）	公 告 日	令和 7年 1月 7日	
１１）	河川・路線	川内川水系　川内川					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川整備事業費	河川維持修繕費	工事費	
河川整備事業費	河川維持修繕費	工事費	

設計内訳書

工事名	令和７年度京町出張所管内河川維持工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕			1		12,538,844			
		式	1		12,538,844	0	0	
河川土工			1		5,492,230			
		式	1		5,492,230	0	0	
掘削工			1		1,145,530			
		式	1		1,145,530	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		3,200	307.1	982,720			単-1号
		m3	3,200	307.1	982,720	0	0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		100	1,129	112,900			単-2号
		m3	100	1,129	112,900	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		100	222.9	22,290			単-3号
		m3	100	222.9	22,290	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		100	276.2	27,620			単-4号
		m3	100	276.2	27,620	0	0	
盛土工			1		416,000			
		式	1		416,000	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		200	218.2	43,640			単-5号
		m3	200	218.2	43,640	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		200	782.3	156,460			単-6号
		m3	200	782.3	156,460	0	0	
土砂等運搬	土砂(ｼﾗｽ)		200	856.6	171,320			単-7号
		m3	200	856.6	171,320	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		200	222.9	44,580			単-8号
		m3	200	222.9	44,580	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度京町出張所管内河川維持工事 (1 回変更) (個別合意)	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工			1		438,320			
		式	1		438,320	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		420	794.5	333,690			単-9号
		m2	420	794.5	333,690	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		100	399.9	39,990			単-10号
		m2	100	399.9	39,990	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無		100	646.4	64,640			単-11号
		m2	100	646.4	64,640	0	0	
残土処理工			1		3,492,380			
		式	1		3,492,380	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		3,200	124.4	398,080			単-12号
		m3	3,200	124.4	398,080	0	0	
土砂等運搬	土砂(ｼﾗｽ)		3,190	970	3,094,300			単-13号
		m3	3,190	970	3,094,300	0	0	
法覆護岸工			1		2,462,710			
		式	1		2,462,710	0	0	
護岸付属物工			1		1,283,500			
		式	1		1,283,500	0	0	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎砕石厚20cm ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm		160	6,117	978,720			単-14号
		m2	160	6,117	978,720	0	0	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10		70	4,354	304,780			単-15号
		m2	70	4,354	304,780	0	0	
植生工			1		1,179,210			
		式	1		1,179,210	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度京町出張所管内河川維持工事 (1 回変更) (個別合意)	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満		460	1,935	890,100			単-16号
		m2	460	1,935	890,100	0	0	
人工張芝	ﾜﾗ付 幅100cm		460	628.5	289,110			単-17号
		m2	460	628.5	289,110	0	0	
根固め工			1		1,496,880			
		式	1		1,496,880	0	0	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工			1		1,496,880			
		式	1		1,496,880	0	0	
袋詰玉石運搬	2t型 L=5.0km以下		270	3,564	962,280			単-18号
		袋	270	3,564	962,280	0	0	
袋詰玉石据付 (支給品)	2t型		270	1,980	534,600			単-19号
		袋	270	1,980	534,600	0	0	
付帯道路工			1		2,660,680			
		式	1		2,660,680	0	0	
舗装準備工			1		46,040			
		式	1		46,040	0	0	
不陸整正	補足材無し		400	115.1	46,040			単-20号
		m2	400	115.1	46,040	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		2,614,640			
		式	1		2,614,640	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ		800	795.8	636,640			単-21号
		m2	800	795.8	636,640	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		400	2,068	827,200			単-22号
		m2	400	2,068	827,200	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度京町出張所管内河川維持工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-23号
			400	2,877	1,150,800			
		m2	400	2,877	1,150,800	0	0	
構造物撤去工								
			1		400,725			
		式	1		400,725	0	0	
構造物取壊し工								
			1		336,700			
		式	1		336,700	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-24号
			40	7,313	292,520			
		m3	40	7,313	292,520	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-1号
			40		25,030			
		m	40		25,030	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ							単-25号
			100	191.5	19,150			
		m2	100	191.5	19,150	0	0	
運搬処理工								
			1		64,025			
		式	1		64,025	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-26号
			40	1,253	50,120			
		m3	40	1,253	50,120	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-27号
			5	2,781	13,905			
		m3	5	2,781	13,905	0	0	
仮設工								
			1		25,619			
		式	1		25,619	0	0	
工事用道路工								
			1		25,619			
		式	1		25,619	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度京町出張所管内河川維持工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土								内-2号
			200		25,619			
		m3	200		25,619	0	0	
河川維持								
			1		22,525,554			
		式	1		22,525,554	0	0	
堤防養生工								
			1		1,721,680			
		式	1		1,721,680	0	0	
伐木除根工								
			1		1,721,680			
		式	1		1,721,680	0	0	
伐木･伐竹	伐竹							単-28号
			8,000	148.6	1,188,800			
		m2	8,000	148.6	1,188,800	0	0	
集積積込み	除根無し							単-29号
			8,000	54.31	434,480			
		m2	8,000	54.31	434,480	0	0	
伐木伐竹運搬	除根無し							単-30号
			96	1,025	98,400			
		m3	96	1,025	98,400	0	0	
構造物補修工								
			1		463,020			
		式	1		463,020	0	0	
ひび割れ補修工								
			1		266,284			
		式	1		266,284	0	0	
充てん工法	20m未満 1.0mm以上 ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂							単-31号
			1	97,368	97,368			
		構造物	1	97,368	97,368	0	0	
低圧注入工法	25m未満 0.2mm以上1.0mm未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種							単-32号
			1	168,916	168,916			
		構造物	1	168,916	168,916	0	0	
断面修復工								
			1		196,736			
		式	1		196,736	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度京町出張所管内河川維持工事 (1 回変更) (個別合意)	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.02m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(左官工法用) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無		1	196,736	196,736			単-33号
		構造物	1	196,736	196,736	0	0	
付属物設置工			1		297,360			
		式	1		297,360	0	0	
境界杭工			1		297,360			
		式	1		297,360	0	0	
境界杭	120×120 根巻き基礎無し		40	7,434	297,360			単-34号
		本	40	7,434	297,360	0	0	
清掃工			1		4,273,400			
		式	1		4,273,400	0	0	
塵芥処理工			1		4,231,110			
		式	1		4,231,110	0	0	
堆積塵芥収集(機械処理)			390	3,571	1,392,690			単-35号
		m3	390	3,571	1,392,690	0	0	
堆積塵芥収集(人力処理)			390	7,278	2,838,420			単-36号
		m3	390	7,278	2,838,420	0	0	
排水施設清掃工			1		42,290			
		式	1		42,290	0	0	
側溝清掃(人力)	無蓋		100	422.9	42,290			単-37号
		m	100	422.9	42,290	0	0	
応急処理工			1		15,770,094			
		式	1		15,770,094	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度京町出張所管内河川維持工事 (1 回変更) (個別合意)	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			1		15,770,094			
		式	1		15,770,094	0	0	
土木一般世話役			700	3,557	2,489,900			単-38号
		時間	700	3,557	2,489,900	0	0	
運転手(一般)			700	2,836	1,985,200			単-39号
		時間	700	2,836	1,985,200	0	0	
運転手(特殊)			700	3,202	2,241,400			単-40号
		時間	700	3,202	2,241,400	0	0	
普通作業員			800	2,281	1,824,800			単-41号
		時間	800	2,281	1,824,800	0	0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (損料)	2t級 ﾀｲﾔ損耗費(良好) (運転手計上無)		200	1,629	325,800			単-42号
		時間	200	1,629	325,800	0	0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (損料)	4t級 ﾀｲﾔ損耗費(良好) (運転手計上無)		200	2,463	492,600			単-43号
		時間	200	2,463	492,600	0	0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (損料)	10t級 ﾀｲﾔ損耗費(良好) (運転手計上無)		200	5,509	1,101,800			単-44号
		時間	200	5,509	1,101,800	0	0	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] (損料)	2t積 2.0t吊 (運転手計上無)		200	1,823	364,600			単-45号
		時間	200	1,823	364,600	0	0	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] (損料)	4～4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無)		200	2,742	548,400			単-46号
		時間	200	2,742	548,400	0	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (損料)	山積0.28m3 (運転手計上無)		200	2,601	520,200			単-47号
		時間	200	2,601	520,200	0	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (損料)	山積0.8m3 (運転手計上無)		200	6,854	1,370,800			単-48号
		時間	200	6,854	1,370,800	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度京町出張所管内河川維持工事 (1 回変更) (個別合意)	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ (賃料)	山積0.07m3 (運転手計上無)		20	1,590	31,800			単-49号
		時間	20	1,590	31,800	0	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ装置付] (賃料)	山積0.13m3 1.1t吊 (運転手計上無)		20	2,136	42,720			単-50号
		時間	20	2,136	42,720	0	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (賃料)	山積0.13m3 超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型 (運転手計上無)		20	5,056	101,120			単-51号
		時間	20	5,056	101,120	0	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (賃料)	山積0.45m3 超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型 (運転手計上無)		20	7,511	150,220			単-52号
		時間	20	7,511	150,220	0	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (賃料)	山積0.13m3用 ﾌｫｰｸｸﾛｰ		20	1,227	24,540			単-53号
		時間	20	1,227	24,540	0	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (賃料)	山積0.45m3用 ﾌｫｰｸｸﾛｰ		20	1,715	34,300			単-54号
		時間	20	1,715	34,300	0	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (賃料)	山積0.13m3級 ﾌﾞﾚｰｶｰ		20	1,772	35,440			単-55号
		時間	20	1,772	35,440	0	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (賃料)	山積0.45m3級 ﾌﾞﾚｰｶｰ		20	3,374	67,480			単-56号
		時間	20	3,374	67,480	0	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (賃料)	山積0.13m3用 ﾌﾞｯｼｭﾁｮｯﾊﾟｰ		20	3,192	63,840			単-57号
		時間	20	3,192	63,840	0	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (賃料)	山積0.45m3用 ﾌﾞｯｼｭﾁｮｯﾊﾟｰ		20	5,522	110,440			単-58号
		時間	20	5,522	110,440	0	0	
軽ﾄﾗｯｸ (賃料)	四輪駆動 (運転手計上無)		20	1,431	28,620			単-59号
		時間	20	1,431	28,620	0	0	
応急処理 (材料)			1		1,814,074			内-3号
		式	1		1,814,074	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度京町出張所管内河川維持工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費								
			1		35,064,398			
		式	1		35,064,398	0	0	
共通仮設費								
			1		2,622,847			
		式	1		2,622,847	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		2,622,847			
		式	1		2,622,847	0	0	
純工事費								
			1		37,687,245			
		式	1		37,687,245	0	0	
現場管理費								
			1		12,582,394			
		式	1		12,582,394	0	0	
工事原価								
			1		50,269,639			
		式	1		50,269,639	0	0	
一般管理費等								
			1		9,260,361			
		式	1		9,260,361	0	0	
工事価格								
			1		59,530,000			
		式	1		59,530,000	0	0	
消費税相当額								
			1		5,953,000			
		式	1		5,953,000	0	0	
工事費計								
			1		65,483,000			
		式	1		65,483,000	0	0	

40m当たり内訳書

舗装版切断

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		40	688.3	27,532			CB430510
		m	40	688.3	27,532	0	0	
合　計					25,030			
					25,030		0	

200m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		200	140.9	28,180			CB210610
		m３	200	140.9	28,180	0	0	
合　計					25,619			
					25,619		0	

一式当たり内訳書

応急処理
第　3号内訳書　　（材料）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０		40	23,100	924,000			
		ｍ３	40	23,100	924,000	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		40	3,200	128,000			
		ｍ３	40	3,200	128,000	0	0	
野芝	半土付き		40	500	20,000			
		ｍ２	40	500	20,000	0	0	
量水標（平型）	120×1000×1mm ｽﾁｰﾙ製、全面反射、勾配無		5	15,600	78,000			
		枚	5	15,600	78,000	0	0	
量水標（Ｉ型）	120×1000×1mm ｽﾃﾝﾚｽ製、全面反射、勾配無		5	22,100	110,500			
		枚	5	22,100	110,500	0	0	
Ｃ型鋼（めっき）	150×75×75×4.5t L=3000mm		5	33,590	167,950			
		本	5	33,590	167,950	0	0	
Ｃ型鋼（めっき）	150×75×75×4.5t L=5000mm		5	53,080	265,400			
		本	5	53,080	265,400	0	0	
距離標（河川用）	120×120×1200		5	11,100	55,500			
		本	5	11,100	55,500	0	0	
耐候性枕土のう	25cm×90cm		5	168	840			
		袋	5	168	840	0	0	
車止め	差込式、横桟付、ｽﾁｰﾙ、白赤　φ60.5 W1000×H800		5	37,900	189,500			
		基	5	37,900	189,500	0	0	
基礎ブロック（車止め用）	250×250×250		5	1,400	7,000			
		個	5	1,400	7,000	0	0	
車止め用反射鏡	AT-100W　φ60.5 両面		5	6,250	31,250			
		個	5	6,250	31,250	0	0	

一式当たり内訳書

応急処理
第　3号内訳書　　（材料）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
丸太杭（杉）	φ80×1000 先とぎ加工		5	800	4,000			
		本	5	800	4,000	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40 工場渡し		5	2,690	13,450			
		m３	5	2,690	13,450	0	0	
合　計					1,814,074			
					1,814,074		0	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	307.1 307.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	337.8 337.8	337.8 337.8	CB210100
計					337.8 337.8	
単価					337.8 337.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,129 1,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,242 1,242	1,242 1,242	CB210100
計					1,242 1,242	
単価					1,242 1,242	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	222.9 222.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	245.2 245.2	245.2 245.2	CB210020
計					245.2 245.2	
単価					245.2 245.2	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	276.2 276.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1 1	303.9 303.9	303.9 303.9	CB210020
計					303.9 303.9	
単価					303.9 303.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	218.2 218.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	240.1 240.1	240.1 240.1	CB210510
計					240.1 240.1	
単価					240.1 240.1	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	782.3 782.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	860.5 860.5	860.5 860.5	CB210510
計					860.5 860.5	
単価					860.5 860.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(ｼﾗｽ)	単位	m3	数量	1 1	単価	856.6 856.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 5.5km以下 良好	ｍ３	1 1	942.3 942.3	942.3 942.3	WA901000 単－　60号
計					942.3 942.3	
単価					942.3 942.3	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	222.9 222.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	245.2 245.2	245.2 245.2	CB210020
計					245.2 245.2	
単価					245.2 245.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	794.5 794.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	874 874	874 874	CB220010
計					874 874	
単価					874 874	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	399.9 399.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	439.9 439.9	439.9 439.9	CB220010
計					439.9 439.9	
単価					439.9 439.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	646.4 646.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	711.1 711.1	711.1 711.1	CB220010
計					711.1 711.1	
単価					711.1 711.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	124.4 124.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	136.9 136.9	136.9 136.9	CB210610
計					136.9 136.9	
単価					136.9 136.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂(ｼﾗｽ)	単位	m3	数量	1 1	単価	970 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 6.5km以下 良好	ｍ３	1 1	1,068 1,068	1,068 1,068	WA901000 単－ 61号
計					1,068 1,068	
単価					1,068 1,068	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎砕石厚20cm ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	6,117 6,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,806 1,806	1,806 1,806	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	32,820 32,820	4,923 4,923	CB240010
計					6,729 6,729	
単価					6,729 6,729	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,354 4,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	ｍ２	1 1	4,790 4,790	4,790 4,790	CB224710
計					4,790 4,790	
単価					4,790 4,790	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	ｍ２	1 1	2,129 2,129	2,129 2,129	WB810870 単－　62号
計					2,129 2,129	
単価					2,129 2,129	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	人工張芝	ﾜﾗ付 幅100cm	単位	m2	数量	1 1	単価	628.5 628.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1 1	691.4 691.4	691.4 691.4	CB220910
計					691.4 691.4	
単価					691.4 691.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	袋詰玉石運搬	2t型 L=5.0km以下	単位	袋	数量	1 1	単価	3,564 3,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1 1	1,789 1,789	1,789 1,789	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･据付け(乱積) 5個 5.0km以下	個	1 1	2,132 2,132	2,132 2,132	CB310040
計					3,921 3,921	
単価					3,921 3,921	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	袋詰玉石据付 (支給品)	2t型	単位	袋	数量	1 1	単価	1,980 1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 乱積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1 1	2,178 2,178	2,178 2,178	CB310070
計					2,178 2,178	
単価					2,178 2,178	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	115.1 115.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1 1	126.7 126.7	126.7 126.7	CB410010
計					126.7 126.7	
単価					126.7 126.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	795.8 795.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	875.4 875.4	875.4 875.4	CB410030
計					875.4 875.4	
単価					875.4 875.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	2,068 2,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,275 2,275	2,275 2,275	CB410260
計					2,275 2,275	
単価					2,275 2,275	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,877 2,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (２０) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,165 3,165	3,165 3,165	CB410260
計					3,165 3,165	
単価					3,165 3,165	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,313 7,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	 ｍ３	1 1	8,045 8,045	8,045 8,045	WB824010 単－ 63号
計					8,045 8,045	
単価					8,045 8,045	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	191.5 191.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	210.7 210.7	210.7 210.7	CB430310
計					210.7 210.7	
単価					210.7 210.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,253 1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,379 1,379	1,379 1,379	CB227010
計					1,379 1,379	
単価					1,379 1,379	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,781 2,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,059 3,059	3,059 3,059	CB227010
計					3,059 3,059	
単価					3,059 3,059	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	伐木･伐竹	伐竹	単位	m2	数量	1 1	単価	148.6 148.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐竹	ｍ２	1 1	163.5 163.5	163.5 163.5	CB320510
計					163.5 163.5	
単価					163.5 163.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	集積積込み	除根無し	単位	m2	数量	1 1	単価	54.31 54.31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	無し 全ての費用	ｍ２	1 1	59.74 59.74	59.74 59.74	CB320560
計					59.74 59.74	
単価					59.74 59.74	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	伐木伐竹運搬	除根無し	単位	m3	数量	1 1	単価	1,025 1,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,128 1,128	1,128 1,128	CB320580
計					1,128 1,128	
単価					1,128 1,128	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	充てん工法	20m未満 1.0mm以上 ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂	単位	構造物	数量	1 1	単価	97,368 97,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 3.5kg	構造物	1 1	107,100 107,100	107,100 107,100	WB229010 単－　64号
計					107,100 107,100	
単価					107,100 107,100	円／構造物

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	低圧注入工法	25m未満 0.2mm以上1.0mm未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	単位	構造物	数量	1 1	単価	168,916 168,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.6kg 2.3kg 40個	構造物	1 1	185,800 185,800	185,800 185,800	WB229110 単－　65号
計					185,800 185,800	
単価					185,800 185,800	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.02m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(左官工法用) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1 1	単価	196,736 196,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.02m3	構造物	1 1	216,400 216,400	216,400 216,400	WB229210 単－ 66号
計					216,400 216,400	
単価					216,400 216,400	円／構造物

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	境界杭	120×120 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1 1	単価	7,434 7,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	8,178 8,178	8,178 8,178	WB812330 単－ 67号
計					8,178 8,178	
単価					8,178 8,178	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	堆積塵芥収集(機械処理)		単位	m3	数量	1 1	単価	3,571 3,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（機械処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 6.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1 1	3,929 3,929	3,929 3,929	CB320720
計					3,929 3,929	
単価					3,929 3,929	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	堆積塵芥収集(人力処理)		単位	m3	数量	1 1	単価	7,278 7,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 6.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1 1	8,006 8,006	8,006 8,006	CB320730
計					8,006 8,006	
単価					8,006 8,006	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1 1	単価	422.9 422.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1 1	465.2 465.2	465.2 465.2	CB433510
計					465.2 465.2	
単価					465.2 465.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1 1	単価	3,557 3,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	31,304 31,304	3,913 3,913	
計					3,913 3,913	
単価					3,913 3,913	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	運転手(一般)		単位	時間	数量	1 1	単価	2,836 2,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125 0.125	24,960 24,960	3,120 3,120		
計						3,120 3,120		
単価						3,120 3,120	円／時間	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	運転手(特殊)		単位	時間	数量	1 1	単価	3,202 3,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125 0.125	28,184 28,184	3,523 3,523		
計						3,523 3,523		
単価						3,523 3,523	円／時間	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	普通作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	2,281 2,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	20,072 20,072	2,509 2,509	
計					2,509 2,509	
単価					2,509 2,509	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (損料)	2t級 ﾀｲﾔ損耗費(良好) (運転手計上無)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,629 1,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック ［オンロード・ディーゼル］	2t積級	時間	1 1	1,792 1,792	1,792 1,792	WYB00001 単－　68号
計					1,792 1,792	
単価					1,792 1,792	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (損料)	4t級 ﾀｲﾔ損耗費(良好) (運転手計上無)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,463 2,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック ［オンロード・ディーゼル］	4t積級	時間	1 1	2,710 2,710	2,710 2,710	WYB00003 単－ 69号
計					2,710 2,710	
単価					2,710 2,710	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (損料)	10t級 ﾀｲﾔ損耗費(良好) (運転手計上無)	単位	時間	数量	1 1	単価	5,509 5,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック ［オンロード・ディーゼル］	10t積級	時間	1 1	6,060 6,060	6,060 6,060	WYB00005 単－ 70号
計					6,060 6,060	
単価					6,060 6,060	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] (損料)	2t積 2.0t吊 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,823 1,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t	時間	1 1	2,006 2,006	2,006 2,006	WYB00007 単－ 71号
計					2,006 2,006	
単価					2,006 2,006	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] (損料)	4～4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,742 2,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1 1	3,017 3,017	3,017 3,017	WYB00009 単－ 72号
計					3,017 3,017	
単価					3,017 3,017	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾊﾞｯｸﾎｳ (損料)	山積0.28m3 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,601 2,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	時間	1 1	2,862 2,862	2,862 2,862	WYB00011 単－　73号
計					2,862 2,862	
単価					2,862 2,862	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾊﾞｯｸﾎｳ (損料)	山積0.8m3 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1 1	単価	6,854 6,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	時間	1 1	7,540 7,540	7,540 7,540	WYB00013 単－　74号
計					7,540 7,540	
単価					7,540 7,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ﾊﾞｯｸﾎｳ (賃料)	山積0.07m3 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,590 1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（賃料）山積０．０７ｍ３	排ｶﾞｽ型(第2次) 基本料金、補償費、燃料費を含む	時間	1 1	1,750 1,750	1,750 1,750	WYB00015 単－　75号
計					1,750 1,750	
単価					1,750 1,750	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ装置付] (賃料)	山積0.13m3 1.1t吊 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,136 2,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（賃料）ｸﾚｰﾝ装置付 山積0.13m3	1.1t吊 排ｶﾞｽ2次 基本料金、補償費、燃料費を含む	時間	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WYB00017 単－　76号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾊﾞｯｸﾎｳ (賃料)	山積0.13m3 超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1 1	単価	5,056 5,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（賃料）山積０．１３ｍ３	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型 基本料金、補償費、燃料費を含む	時間	1 1	5,562 5,562	5,562 5,562	WYB00019 単－ 77号
計					5,562 5,562	
単価					5,562 5,562	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ﾊﾞｯｸﾎｳ (賃料)	山積0.45m3 超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1 1	単価	7,511 7,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（賃料）山積０．４５ｍ３	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型 基本料金、補償費、燃料費を含む	時間	1 1	8,262 8,262	8,262 8,262	WYB00021 単－ 78号
計					8,262 8,262	
単価					8,262 8,262	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (賃料)	山積0.13m3用 ﾌｫｰｸｸﾛｰ	単位	時間	数量	1 1	単価	1,227 1,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.13m3用 ﾌｫｰｸｸﾛｰ 基本料金、補償費を含む	時間	1 1	1,350 1,350	1,350 1,350	WYB00023 単－　79号
計					1,350 1,350	
単価					1,350 1,350	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (賃料)	山積0.45m3用 ﾌｫｰｸｸﾛｰ	単位	時間	数量	1 1	単価	1,715 1,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.45m3用 ﾌｫｰｸｸﾛｰ 基本料金、補償費を含む	時間	1 1	1,887 1,887	1,887 1,887	WYB00025 単－　80号
計					1,887 1,887	
単価					1,887 1,887	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (賃料)	山積0.13m3級 ﾌﾞﾚｰｶｰ	単位	時間	数量	1 1	単価	1,772 1,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.13m3級 ﾌﾞﾚｰｶｰ 基本料金、補償費を含む	時間	1 1	1,950 1,950	1,950 1,950	WYB00026 単－　81号
計					1,950 1,950	
単価					1,950 1,950	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (賃料)	山積0.45m3級 ﾌﾞﾚｰｶｰ	単位	時間	数量	1 1	単価	3,374 3,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.45m3級 ﾌﾞﾚｰｶｰ 基本料金、補償費を含む	時間	1 1	3,712 3,712	3,712 3,712	WYB00028 単－　82号
計					3,712 3,712	
単価					3,712 3,712	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (賃料)	山積0.13m3用 ﾌﾞｯｼｭﾁｮｯﾊﾟｰ	単位	時間	数量	1 1	単価	3,192 3,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.13m3用 ﾌﾞｯｼｭﾁｮｯﾊﾟｰ 基本料金、補償費を含む	時間	1 1	3,512 3,512	3,512 3,512	WYB00030 単－　83号
計					3,512 3,512	
単価					3,512 3,512	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (賃料)	山積0.45m3用 ﾌﾞｯｼｭﾁｮｯﾊﾟｰ	単位	時間	数量	1 1	単価	5,522 5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.45m3用 ﾌﾞｯｼｭﾁｮｯﾊﾟｰ 基本料金、補償費を含む	時間	1 1	6,075 6,075	6,075 6,075	WYB00032 単－　84号
計					6,075 6,075	
単価					6,075 6,075	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	軽ﾄﾗｯｸ （賃料）	四輪駆動（運転手計上無）	単位	時間	数量	1 1	単価	1,431 1,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽トラック（賃料）	四輪駆動 基本料金、補償費、燃料費を含む	時間	1 1	1,575 1,575	1,575 1,575	WYB00034 単－　85号
計					1,575 1,575	
単価					1,575 1,575	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ダンプトラック運搬（シラス土）	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 5.5km以下 良好	単位	ｍ３	数量	100	単価	942.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック１０ｔ積級運転	良好	日	1.5	62,820	94,230	WA901001 単－　86号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,230	
単価					942.3	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ダンプトラック運搬（シラス土）	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 6.5km以下 良好	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック１０ｔ積級運転	良好	日	1.7	62,820	106,794	WA901001 単－　86号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					106,800	
単価					1,068	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,129.76	2,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,129	
単価					2,129	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,045.33	8,045	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,045	
単価					8,045	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 3.5kg	単位	構造物	数量	1	単価	107,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	31,304	26,608	
特殊作業員		人	1.3	27,768	36,098	
普通作業員		人	1.1	20,072	22,079	
ひび割れ充填 充填材	ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂	ｋｇ	4.2	1,900	7,980	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		14,335	
計					107,100	
単価					107,100	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.6kg 2.3kg 40個	単位	構造物	数量	1	単価	185,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,304	46,956	
特殊作業員		人	2.4	27,768	66,643	
普通作業員		人	1.8	20,072	36,129	
ひび割れ注入 注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	0.6	4,240	2,544	
ひび割れ注入 シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	3.151	2,720	8,570	
ひび割れ注入 注入器	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	個	40	400	16,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8,958	
計					185,800	
単価					185,800	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.02m3	単位	構造物	数量	1	単価	216,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	31,304	59,477	
特殊作業員		人	3.2	27,768	88,857	
普通作業員		人	2.1	20,072	42,151	
ポリマーセメントモルタル	左官工法用	ｍ３	0.024	368,000	8,832	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		17,083	
計					216,400	
単価					216,400	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	3,878.4	3,878	
道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1	4,300	4,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,178	
単価					8,178	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	単位	時間	数量	1 1	単価	1,792 1,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	158 158	553 553	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,792 1,792	
単価					1,792 1,792	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級	単位	時間	数量	1 1	単価	2,710 2,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	158 158	853 853	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	57 57	57 57	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,710 2,710	
単価					2,710 2,710	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級	単位	時間	数量	1 1	単価	6,060 6,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8 9.8	158 158	1,548 1,548	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1 1	4,350 4,350	4,350 4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	162 162	162 162	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,060 6,060	
単価					6,060 6,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1 1	単価	2,006 2,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9 3.9	158 158	616 616	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1 1	1,390 1,390	1,390 1,390	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,006 2,006	
単価					2,006 2,006	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	3,017 3,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.3 5.3	158 158	837 837	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	2,180 2,180	2,180 2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,017 3,017	
単価					3,017 3,017	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1 1	単価	2,862 2,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9 5.9	158 158	932 932	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,930 1,930	1,930 1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,862 2,862	
単価					2,862 2,862	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1 1	単価	7,540 7,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	15 15	158 158	2,370 2,370	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1 1	5,170 5,170	5,170 5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,540 7,540	
単価					7,540 7,540	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	バックホウ（賃料）山積０．０７ｍ３	排ｶﾞｽ型(第2次) 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8 8	単価	1,750 1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（賃料）山積０．０７ｍ３（４週８休）	排ｶﾞｽ型(第2次) 基本料金、補償費、燃料費を含む	日	1 1	14,000 14,000	14,000 14,000	
計					14,000 14,000	
単価					1,750 1,750	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	バックホウ（賃料）ｸﾚｰﾝ装置付 山積0.13m3	1.1t吊 排ｶﾞｽ2次 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8 8	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（賃料）ｸﾚｰﾝ装置付 山積0.13m3（4週8休）	1.1t吊 排ｶﾞｽ2次 基本料金、補償費、燃料費を含む	日	1 1	18,800 18,800	18,800 18,800	
計					18,800 18,800	
単価					2,350 2,350	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	バックホウ（賃料）山積０．１３ｍ３	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8 8	単価	5,562 5,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（賃料）山積０．１３ｍ３（４週８休）		超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型 基本料金、補償費、燃料費を含む	日	1 1	44,500 44,500	44,500 44,500		
計						44,500 44,500		
単価						5,562 5,562	円／時間	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	バックホウ（賃料）山積０．４５ｍ３	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8 8	単価	8,262 8,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（賃料）山積０．４５ｍ３（４週８休）		超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型 基本料金、補償費、燃料費を含む	日	1 1	66,100 66,100	66,100 66,100		
計						66,100 66,100		
単価						8,262 8,262	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.13m3用 ﾌｫｰｸｸﾛｰ 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8 8	単価	1,350 1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ用アタッチメント（賃料）（４週８休）	山積0.13m3用 ﾌｫｰｸｸﾛｰ 基本料金、補償費を含む	日	1 1	10,800 10,800	10,800 10,800	
計					10,800 10,800	
単価					1,350 1,350	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.45m3用 ﾌｫｰｸｸﾛｰ 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8 8	単価	1,887 1,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ用アタッチメント（賃料）（４週８休）	山積0.45m3用 ﾌｫｰｸｸﾛｰ 基本料金、補償費を含む	日	1 1	15,100 15,100	15,100 15,100	
計					15,100 15,100	
単価					1,887 1,887	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.13m3級 ﾌﾞﾚｰｶｰ 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8 8	単価	1,950 1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ用アタッチメント（賃料）（４週８休）	山積0.13m3級 ﾌﾞﾚｰｶｰ 基本料金、補償費を含む	日	1 1	15,600 15,600	15,600 15,600	
計					15,600 15,600	
単価					1,950 1,950	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.45m3級 ﾌﾞﾚｰｶｰ 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8 8	単価	3,712 3,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ用アタッチメント（賃料）（４週８休）	山積0.45m3級 ﾌﾞﾚｰｶｰ 基本料金、補償費を含む	日	1 1	29,700 29,700	29,700 29,700	
計					29,700 29,700	
単価					3,712 3,712	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.13m3用 ﾌﾞｯｼｭﾁｮｯﾊﾟｰ 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8 8	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ用アタッチメント（賃料）（４週８休）	山積0.13m3用 ﾌﾞｯｼｭﾁｮｯﾊﾟｰ 基本料金、補償費を含む	日	1 1	28,100 28,100	28,100 28,100	
計					28,100 28,100	
単価					3,512 3,512	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.45m3用 ﾌﾞｯｼｭﾁｮｯﾊﾟｰ 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8 8	単価	6,075 6,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ用アタッチメント（賃料）（４週８休）	山積0.45m3用 ﾌﾞｯｼｭﾁｮｯﾊﾟｰ 基本料金、補償費を含む	日	1 1	48,600 48,600	48,600 48,600	
計					48,600 48,600	
単価					6,075 6,075	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	軽トラック（賃料）	四輪駆動 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8 8	単価	1,575 1,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽トラック（賃料）（４週８休）	四輪駆動 基本料金、補償費、燃料費を含む	日	1 1	12,600 12,600	12,600 12,600	
計					12,600 12,600	
単価					1,575 1,575	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ダンプトラック１０ｔ積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	62,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,960	24,960	
軽油		L	76	158	12,008	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.24	20,100	24,924	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					62,820	
単価					62,820	円／日