

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 5・6・7 球磨川渡地区築堤工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村渡地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	12) 設計年月	令和 6年 1月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389510014	14) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	4回	16) 前請負工事費	274,934,000
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	274,934,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	454日間 自 令和 6年 4月 3日 (当初) 至 令和 7年 6月30日 (4回変更) 至 令和 7年 6月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	人吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	22) 処分費等	819,622
		23) 公告日	令和 6年 1月 5日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川渡地区築堤工事	(4 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	河川改修		
								工事区分 築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					摘要
築堤・護岸		式	1 1		146,727,832 186,698,914		1	39,971,082		
河川土工		式	1 1		123,800,048 166,871,752		1	43,071,704		
掘削工		式	1 1		1,253,978 1,253,978		0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	1,400 1,400	195.2 195.2	273,280 273,280		0	0		単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,420 1,420	566.9 566.9	804,998 804,998		0	0		単-2号
整地	敷均し(ルーズ)	m3	1,400 1,400	125.5 125.5	175,700 175,700		0	0		単-3号
盛土工		式	1 1		632,809 632,809		0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90 90	5,723 5,723	515,070 515,070		0	0		単-4号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20 20	984 984	19,680 19,680		0	0		単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	130 130	566.9 566.9	73,697 73,697		0	0		単-6号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以 上	m3	130 130	187.4 187.4	24,362 24,362		0	0		単-7号
盛土工(ICT)		式	1 1		27,969,394 26,756,030		1	-1,213,364		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川渡地区築堤工事	(4 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	河川改修		
								工事区分 築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	24,600 23,500	300.8 300.8	7,399,680 7,068,800		-1,100		-330,880	単-8号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	27,300 23,200	187.4 187.4	5,116,020 4,347,680		-4,100		-768,340	単-9号
積込(ルーズ) 粒径処理材	土砂 土量50,000m3以上	m3	0 2,900	0 187.4	0 543,460		2,900		543,460	単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	27,260 23,200	566.9 566.9	15,453,694 13,152,080		-4,060		-2,301,614	単-11号
土砂等運搬 粒径処理材	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,900	0 566.9	0 1,644,010		2,900		1,644,010	単-12号
混合処理工		式	1 1		91,987,832 136,224,669		1		44,236,837	
土材料 (締固め数量)	購入土	m3	4,800 10,300	7,365 7,365	35,352,000 75,859,500		5,500		40,507,500	単-13号
搅拌混合	土質改良システム 2種混合	m3	37,000 0		37,024,251 0		-37,000		-37,024,251	内-1号
搅拌混合	土質改良システム 2種混合	m3	0 38,000		0 37,955,682		38,000		37,955,682	内-2号
土砂等運搬 アンダーカー	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	25,900 26,600	285.9 285.9	7,404,810 7,604,940		700		200,130	単-14号
土砂等運搬 混合処理土	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	15,090 19,330	285.9 285.9	4,314,231 5,526,447		4,240		1,212,216	単-15号
積込(ルーズ) アンダーカー	土砂 土量50,000m3以上	m3	25,900 26,600	166.3 166.3	4,307,170 4,423,580		700		116,410	単-16号

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川渡地区築堤工事	(4 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	河川改修		
								築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ) 混合処理土	土砂 土量50,000m3以上	m3		15,100 19,300	166.3 166.3	2,511,130 3,209,590			单-17号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3		9,600 14,700	111.9 111.9	1,074,240 1,644,930			单-18号	
法面整形工(ICT)		式		1 1		1,956,035 2,004,266		1	48,231	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2		3,650 3,740	535.9 535.9	1,956,035 2,004,266		90	48,231	
法覆護岸工		式		1 1		5,077,679 5,732,569		1	654,890	
作業土工		式		1 1		1,477,589 720,685		1	-756,904	
床掘り	土砂	m3		1,200 0		290,409 0		-1,200	-290,409	
床掘り	土砂	m3		0 470		0 112,656		470	112,656	
埋戻し		m3		1,000 0		1,107,703 0		-1,000	-1,107,703	
埋戻し		m3		0 470		0 540,068		470	540,068	
積込(ルーズ) 粒径処理材	土砂 土量50,000m3以上	m3		0 50		0 9,007		50	9,007	
土砂等運搬 粒径処理材	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3		0 50		0 27,248		50	27,248	

設計内訳書

工事名	(4 回変更) (個別合意)						事業区分 工事区分	河川改修		
								築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	190 0		79,477 0		-190	-79,477	内-9号	
基面整正		m2	0 80		0 31,706		80	31,706	内-10号	
植生工		式	1 1		3,600,090 5,011,884		1	1,411,794		
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,210 2,140	1,629 1,629	3,600,090 3,486,060		-70	-114,030	单-20号	
人工張芝	ワ付 幅100cm	m2	0 2,160	0 706.4	0 1,525,824		2,160	1,525,824	单-21号	
付帯道路工		式	1 1		605,100 601,066		1	-4,034		
アスファルト舗装工		式	1 1		605,100 601,066		1	-4,034		
下層路盤(車道・路肩部)	再生グラッシャン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	750 745	806.8 806.8	605,100 601,066		-5	-4,034	单-22号	
水路工		式	1 1		7,945,391 3,440,682		1	-4,504,709		
作業土工		式	1 0		228,287 0		-1	-228,287		
床掘り	土砂	m3	140 0		33,868 0		-140	-33,868	内-11号	
埋戻し		m3	140 0		190,907 0		-140	-190,907	内-12号	

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川渡地区築堤工事	(4 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	河川改修		
								工事区分 築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					摘要
基面整正		m2	8 0		3,512 0		-8		-3,512	内-13号
側溝工		式	1 1		2,007,194 2,007,194		0		0	
アレキヤストU型側溝 (スリット側溝)材料費	本体 I 型 T-25 400×6 00×2000 縦横断用	m	56 56		747,308 747,308		0		0	内-14号
アレキヤストU型側溝 (スリット側溝)材料費	本体 I 型 T-25 400×6 00×1000 縦横断用	m	1 1		13,344 13,344		0		0	内-15号
アレキヤストU型側溝 (スリット側溝)材料費	本体 II 型 T-25 400×7 00×2000 縦断用	m	46 46		841,801 841,801		0		0	内-16号
アレキヤストU型側溝 (スリット側溝)材料費	本体 II 型 T-25 400×8 00×2000 縦断用	m	2 2		40,230 40,230		0		0	内-17号
側溝蓋 (スリット側溝蓋)材料費	400用 L=1000 0-I型(横断用)	枚	43 43	8,477 8,477	364,511 364,511		0		0	単-23号
集水桿工		式	1 0		2,176,995 0		-1		-2,176,995	
現場打ち集水桿 (接続桿 3)	2000×2000×2900 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1 0	1,114,682 1,114,682	1,114,682 0		-1		-1,114,682	単-24号
足場	安全ネット必要	掛m2	70 0		337,181 0		-70		-337,181	内-18号
蓋	グレーチング 蓋 2000×200 0用 ボルト固定式 並目	枚	1 0	725,132 725,132	725,132 0		-1		-725,132	単-25号
暗渠工		式	1 1		3,532,915 1,433,488		1		-2,099,427	

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川渡地区築堤工事	(4 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	河川改修		
								築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
ブレキヤストボックス	内幅 1.5m 内高 1.3 m		m	96 0		3,532,915 0		-96	-3,532,915	内-19号
ブレキヤストボックス	内幅 1.5m 内高 1.3 m		m	0 38		0 1,433,488		38	1,433,488	内-20号
構造物撤去工			式	1 1		3,468,113 2,943,673		1	-524,440	
構造物取壊し工			式	1 1		1,853,132 1,853,132		0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	108 108	9,959 9,959	1,075,572 1,075,572		0	0	単-26号
石積撤去			m3	140 140	5,554 5,554	777,560 777,560		0	0	単-27号
運搬処理工			式	1 1		1,614,981 1,090,541		1	-524,440	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	108 108	1,073 1,073	115,884 115,884		0	0	単-28号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	108 108	4,146 4,146	447,768 447,768		0	0	単-29号
現場発生品運搬 (支給品運搬)		t		234.82 0		1,051,329 0		-234.82	-1,051,329	内-21号
現場発生品運搬 (支給品運搬)		t		0 93.72		0 526,889		93.72	526,889	内-22号
応急処理工			式	1 1		4,626,825 4,864,408		1	237,583	

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川渡地区築堤工事	(4 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	河川改修		
								築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1 1		4,626,825 4,864,408		1	237,583		
応急作業 (筌場排水樋管)		式	1 1		129,748 129,748		0	0	内-23号	
応急作業 (渡土砂仮置場除草)		式	1 1		240,838 240,838		0	0	内-24号	
応急作業 (柳瀬流水体験施設)		式	1 0		4,196,728 0		-1	-4,196,728	内-25号	
応急作業 (坂路工)		式	0 1		0 4,374,506		1	4,374,506	内-26号	
応急作業 (災害ごみ処分)		式	1 0		59,511 0		-1	-59,511	内-27号	
応急作業 (災害ごみ処分)		式	0 1		0 119,316		1	119,316	内-28号	
仮設工		式	1 1		1,204,676 2,244,764		1	1,040,088		
交通管理工		式	1 1		1,204,676 2,244,764		1	1,040,088		
交通誘導警備員		人日	76 0		1,204,676 0		-76	-1,204,676	内-29号	
交通誘導警備員		人日	0 157		0 2,244,764		157	2,244,764	内-30号	
直接工事費		式	1 1		146,727,832 186,698,914		1	39,971,082		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川渡地区築堤工事	(4 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	河川改修		
								築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1 1		24,709,858 31,093,923		1	6,384,065		
共通仮設費		式	1 1		12,441,484 14,942,100		1	2,500,616		
運搬費		式	1 1		7,336,557 4,482,457		1	-2,854,100		
万能土質改良システム据付・解体・運搬		式	1 0		6,393,429 0		-1	-6,393,429	内-31号	
万能土質改良システム据付・運搬		式	0 1		0 3,785,602		1	3,785,602	内-32号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1 1		450,582 450,582		0	0	内-33号	
仮設材運搬費		t	35.3 0		492,546 0		-35.3	-492,546	内-34号	
仮設材運搬費		t	0 35.3		0 246,273		35.3	246,273	内-35号	
準備費		式	1 1		159,147 249,690		1	90,543		
木根等処分費		式	1 0		159,147 0		-1	-159,147	内-36号	
木根等処分費		式	0 1		0 249,690		1	249,690	内-37号	
技術管理費		式	1 1		3,532,803 7,969,261		1	4,436,458		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川渡地区築堤工事	(4 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	河川改修		
								工事区分 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)		式	1 0		113,324 0		-1	-113,324	内-38号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 109,782		1	109,782	内-39号	
システム初期費(ICT)		式	1 1		1,123,391 1,123,391		0	0	内-40号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 2,570,000		1	2,570,000	内-41号	
3次元出来形管理・データ納品費用(ICT)		式	0 1		0 1,870,000		1	1,870,000	内-42号	
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	1 1		2,296,088 2,296,088		0	0	内-43号	
當繕費		式	0 1		0 617,100		1	617,100		
快適トイレ		式	0 1		0 617,100		1	617,100	内-44号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,412,977 1,623,592		1	210,615		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		12,268,374 16,151,823		1	3,883,449		
純工事費		式	1 1		171,437,690 217,792,837		1	46,355,147		
現場管理費		式	1 1		45,597,965 53,286,882		1	7,688,917		

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 球磨川渡地区築堤工事	(4 回変更)			事業区分 工事区分	河川改修		
		(個別合意)				築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
工事原価		式	1 1		217,035,655 271,079,719	1	54,044,064	
一般管理費等		式	1 1		32,904,345 39,390,281	1	6,485,936	
工事価格		式	1 1		249,940,000 310,470,000	1	60,530,000	
消費税相当額		式	1 1		24,994,000 31,047,000	1	6,053,000	
工事費計		式	1 1		274,934,000 341,517,000	1	66,583,000	

37,000/m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:39

搅拌混合

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

0/38, 000m³当たり 内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:39

搅拌混合

第 2号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1,200/0m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:39

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

0/470m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:39

床掘り

第 4号内訳書

1,000/m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:39

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

0/470m3当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:39

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

0/50m³当たり 内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:39

積込(ルーズ)

第 7号内訳書

粒径处理材

0/50m³当たり 内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:39

土砂等運搬
粒径処理材

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

190/0m²当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:39

基面整正

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

0/80m²当たり 内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:39

基面整正

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

140/0m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:39

床掘り

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

140/0m³当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:40

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

8/0m2当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:40

基面整正

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

56m当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:40

ブレキヤストU型側溝 (スリット側溝)材料

第 14号内訳書 (スリット側溝) 材料費

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

1m当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:40

プロキャストU型側溝
(スリット側溝)材料

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

46m当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:40

プロキャストU型側溝
(スリット側溝)材料

第 16号内訳書 (スリット側溝) 材料費

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

2m当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:40

プロキャストU型側溝
(スリット側溝)材料

第 17号内訳書 (スリット側溝) 材料費

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

70/0掛m2当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:40

足場

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

96/0m当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/13 11:02:40

プレキャストボックス

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25< B ≤ 2.5 1.25 < H ≤ 2.5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	96	32,180	3,089,280			CB222880
RCボックスカルバート (支給品)	1500×1300×2000	個	21	244,000	0	0	0	
RCボックスカルバート (支給品)	1500×1300×1142(1177/1106)凹カット	個	1	281,000	0	0	0	
RCボックスカルバート (支給品)	1500×1300×882(918/846)凸カット	個	1	249,000	0	0	0	
RCボックスカルバート (支給品)	1500×1300×882(824/940)凹カット	個	1	249,000	0	0	0	
RCボックスカルバート (支給品)	1500×1300×1625(1567/1683)凸カット	個	1	340,000	0			
RCボックスカルバート (特配筋) (支給品)	1500×1300×2000	個	17	269,000	0	0	0	
RCボックスカルバート (特配筋) (支給品)	1500×1300×1192(1178/1206)凸カット	個	6	314,000	0	0	0	
RCボックスカルバート (特配筋) (支給品)	1500×1300×1193(1179/1208)凹カット	個	5	314,000	0	0	0	
RCボックスカルバート (特配筋) (支給品)	1500×1300×1186(1179/1194)凹カット	個	1	313,000	0	0	0	
RCボックスカルバート (特配筋) (支給品)	1500×1300×1142(1135/1149)凸カット	個	1	307,000	0	0	0	
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	m	414	522.9	216,480	0	0	WYB00012 单一 41号

96/0m当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:40

ブレキヤストボックス

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

0/38m当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/13 11:02:40

プレキャストボックス

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25< B ≤ 2.5 1.25 < H ≤ 2.5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	0 38.3	0 32,180	0 1,232,494	0 38.3	0 1,232,494	CB222880
R C ボックスカルバート (特配筋) (支給品)	1500×1300×2000	個	0 12	0 269,000	0 0	0 12	0 0	
R C ボックスカルバート (特配筋) (支給品)	1500×1300×1192(1178/1206)凸カット	個	0 6	0 314,000	0 0	0 6	0 0	
R C ボックスカルバート (特配筋) (支給品)	1500×1300×1193(1179/1208)凹カット	個	0 5	0 314,000	0 0	0 5	0 0	
R C ボックスカルバート (特配筋) (支給品)	1500×1300×1186(1179/1194)凹カット	個	0 1	0 313,000	0 0	0 1	0 0	
P C 鋼より線	SWPR7B 径15.2	m	0 155	0 522.9	0 81,049	0 155	0 81,049	WYB00021 單一 43号
P C 用定着装置	1 S 1 5. 2用 アンカーブレート+グリップ	組	0 48	0 3,070	0 147,360	0 48	0 147,360	WYB00022 單一 44号
合 計					0 1,460,903		1,460,903	
変更積算金額					0 1,433,488		1,433,488	円／m

234.82/0t当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:40

現場発生品運搬
(支給品運搬)

第 21号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

0/93.72t当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/13 11:02:40

現場発生品運搬
第 22号内訳書 (支給品運搬)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ペーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0 35	0 9,234	0 323,190			CB010420
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ペーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 35	0 927.2	0 32,452	35	32,452	CB010410
支給品（ボックスカルバート）積込み・荷卸し	ラフテレーンクレーン 2.5 t 吊	t	0 58.7	0 2,036	0 119,513	58.7	119,513	WYB00023 単一 49号
支給品（ボックスカルバート）運搬	実質量4.89t/個 片道0.2km以下	t	0 58.7	0 1,053	0 61,811	58.7	61,811	WYB00025 単一 50号
合 計					0 536,966		536,966	
変更積算金額					0 526,889		526,889	円/t

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/13 11:02:40

応急作業
第 23号内訳書 (釜場排水樋管)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			2	21, 315	42, 630			
		人	2	21, 315	42, 630	0	0	
運転手 (特殊)			1	25, 515	25, 515			
		人	1	25, 515	25, 515	0	0	
運転手 (一般)			1	23, 205	23, 205			
		人	1	23, 205	23, 205	0	0	
ダンプトラック (賃料)	2 t 車		1	5, 770	5, 770			
		台・日	1	5, 770	5, 770	0	0	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		1	5, 710	5, 710			
		日	1	5, 710	5, 710	0	0	
購入土 (現場渡し)	山土		6	3, 300	19, 800			
		m3	6	3, 300	19, 800	0	0	
野芝	半土付き		20	480	9, 600			
		m2	20	480	9, 600	0	0	
合 計					129, 748			
					129, 748		0	

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/13 11:02:41

応急作業
第 24号内訳書
(渡土砂仮置場除草)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員			5 人	25, 305 25, 305	126, 525 126, 525			
普通作業員			0. 5 人	21, 315 21, 315	10, 657 10, 657	0 0	0 0	
運転手 (一般)			2. 5 人	23, 205 23, 205	58, 012 58, 012			
軽ダンプ (賃料)	賃料期間 2 . 5 日		2. 5 日	10, 480 10, 480	26, 200 26, 200			WYB00011
草刈機 (賃料)	肩掛け式		5 基・日	1, 450 1, 450	7, 250 7, 250			
処分費 (t)			0. 6	28, 000	16, 800			WB020052
刈草		t	0. 6	28, 000	16, 800	0	0	单一 52号
合 計					240, 838 240, 838			

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/13 11:02:41

応急作業

第 25号内訳書 (柳瀬流水体験施設)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員		人	3	25, 305	75, 915			
		人	3	25, 305	75, 915	0	0	
普通作業員		人	2. 5	21, 315	53, 287			
		人	2. 5	21, 315	53, 287	0	0	
運転手 (特殊)		人	5	25, 515	127, 575			
		人	5	25, 515	127, 575	0	0	
運転手 (一般)		人	4	23, 205	92, 820			
		人	4	23, 205	92, 820	0	0	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m ³	日	14	47, 820	669, 480			
		日	14	47, 820	669, 480	0	0	单一 53号
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³)	日	5	5, 710	28, 550			
		日	5	5, 710	28, 550	0	0	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8~1. 1t	日	3	1, 960	5, 880			
		日	3	1, 960	5, 880	0	0	
ダンプトラック (貨料)	2 t 車	台・日	2	5, 770	11, 540			
		台・日	2	5, 770	11, 540	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	日	1	58, 130	58, 130			
		日	1	58, 130	58, 130	0	0	单一 54号
吸出し防止材	ヤシ繊維系不織布 t=20mm	m ²	100	1, 080	108, 000			
		m ²	100	1, 080	108, 000	0	0	
ブルーシート	#3000 10. 0m×10. 0m	枚	5	7, 600	38, 000			
		枚	5	7, 600	38, 000	0	0	
型枠用合板	J A S 板面品質B-C 12×900×1800	枚	15	1, 810	27, 150			
		枚	15	1, 810	27, 150	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/13 11:02:41

応急作業

第 25号内訳書 (柳瀬流水体験施設)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう袋材	48×62 ポリプロピレン製	枚	150	32.5	4,875			
		枚	150	32.5	4,875	0	0	
ゴムマット (リース)	2 m×1 m 貸料期間 4 日	枚	7	2,940	20,580			WYB00014
		枚	7	2,940	20,580	0	0	单一 55号
処分費 (t)			0.3	23,000	6,900			WB020052
伐木		t	0.3	23,000	6,900	0	0	单一 56号
処分費 (t)			0.14	28,000	3,920			WB020052
刈草		t	0.14	28,000	3,920	0	0	单一 52号
処分費 (t)			3.2	18,000	57,600			WB020052
流木 (建設廃材)		t	3.2	18,000	57,600	0	0	单一 57号
処分費 (t)			0.01	55,000	550			WB020052
伐竹		t	0.01	55,000	550	0	0	单一 58号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,542	256.4	395,368			CA900010
		m 3	1,542	256.4	395,368	0	0	
土砂等運搬	標準 パック畳山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		771	2,212	1,705,452			CB210110
		m 3	771	2,212	1,705,452	0	0	
土砂等運搬	標準 パック畳山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		771	873.2	673,237			CB210110
		m 3	771	873.2	673,237	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		771	145.5	112,180			CA900310
		m 3	771	145.5	112,180	0	0	
合 計					4,196,728			
					0		-4,196,728	

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/13 11:02:41

応急作業
第 26号内訳書 (坂路工)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	3	25, 305	75, 915	3	75, 915	
普通作業員		人	0	0	0			
		人	11	21, 315	234, 465	11	234, 465	
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	5	25, 515	127, 575	5	127, 575	
運転手 (一般)		人	0	0	0			
		人	4	23, 205	92, 820	4	92, 820	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m ³	日	0	0	0			
		日	14	47, 820	669, 480	14	669, 480	单一 59号
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³)	日	0	0	0			
		日	5	5, 710	28, 550	5	28, 550	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8~1. 1t	日	0	0	0			
		日	3	1, 960	5, 880	3	5, 880	
ダンプトラック (貨料)	2 t 車	台・日	0	0	0			
		台・日	2	5, 770	11, 540	2	11, 540	
ダンプトラック [オントロード・ディーゼル]	10 t 積級	日	0	0	0			
		日	1	58, 130	58, 130	1	58, 130	单一 60号
吸出し防止材	ヤシ繊維系不織布 t=20mm	m ²	0	0	0			
		m ²	100	1, 080	108, 000	100	108, 000	
ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m	枚	0	0	0			
		枚	5	7, 600	38, 000	5	38, 000	
型枠用合板	J A S 板面品質B-C 12×900×1800	枚	0	0	0			
		枚	15	1, 810	27, 150	15	27, 150	

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/13 11:02:41

応急作業
第 26号内訳書 (坂路工)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう袋材	48×62 ポリプロピレン製	枚	0 150	0 32.5	0 4,875			
ゴムマット (リース)	2 m×1 m 貸料期間 4 日	枚	0 7	0 2,940	0 20,580	7	20,580	WYB00024 单一 61号
処分費 (t)		t	0	0	0			WB020052
伐木		t	0.3	23,000	6,900	0.3	6,900	单一 62号
処分費 (t)		t	0	0	0			WB020052
刈草		t	0.14	28,000	3,920	0.14	3,920	单一 63号
処分費 (t)		t	0	0	0			WB020052
流木 (建設廃材)		t	3.2	18,000	57,600	3.2	57,600	单一 64号
処分費 (t)		t	0	0	0			WB020052
伐竹		t	0.01	55,000	550	0.01	550	单一 65号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	0 1,542	0 256.4	0 395,368	1,542	395,368	CA900010
土砂等運搬	標準 パック畳山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	0 771	0 2,212	0 1,705,452	771	1,705,452	CB210110
土砂等運搬	標準 パック畳山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	0 771	0 873.2	0 673,237	771	673,237	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 771	0 145.5	0 112,180	771	112,180	CA900310
合 計					0 4,458,167		4,458,167	
変更積算金額					0 4,374,506		4,374,506	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:41

應急作業

第 27号内訳書 (災害コミ処分)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:41

應急作業

第 28号内訳書 (災害コミ処分)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

76/0人日当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:41

交通誘導警備員

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

0/157人日当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:41

交通誘導警備員

第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:41

万能土質改良システム据付・解体・運搬

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:41

万能土質改良システム据付・運搬

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

1回当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:41

重建設機械分解組立輸送費

第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

35. 3/0t当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:41

仮設材運搬費

第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

0/35. 3t当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:42

仮設材運搬費

第 35号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:42

木根等处分費

第 36号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2025/06/13 11:02:42

木根等処分費

第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬 (伐木除根)	機械施工 無し 有り 10.0km以下 全ての費用		0	0	0			CB320580
		m 3	11. 2	1, 594	17, 852	11. 2	17, 852	
処分費 (t)		t	0	0	0			WB020052
			6. 2	23, 000	142, 600	6. 2	142, 600	单一 84号
運搬 (伐木除根)	機械施工 有り 有り 21.0km以下 全ての費用		0	0	0			CB320580
		m 3	4. 9	2, 656	13, 014	4. 9	13, 014	
処分費 (t)		t	0	0	0			WB020052
			2. 7	30, 000	81, 000	2. 7	81, 000	单一 85号
合 計					0 254, 466		254, 466	
変更積算金額					0 249, 690		249, 690	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:42

保守管理(ICT)

第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:42

保守管理(ICT)

第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:42

システム初期費（ICT）

第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:42

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 41号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:42

3次元出来形管理・データ納品費用(ECT)

第 42号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:42

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 43号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/06/13 11:02:42

快適トイレ

第 44号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価 195.2	195.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	1 1	199 199	199 199	CA900020	
計						199 199		
単価						199 199	円／m3	

单一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価 566.9	566.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バッケン山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m 3	1 1	577.8 577.8	577.8 577.8	CB210110	
計						577.8 577.8		
単価						577.8 577.8	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一3号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1 1	単価 125.5	125.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	1 1	128 128	128 128	CA900310	
計						128 128		
単価						128 128	円／m3	

単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価 5,723	5,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1 1	5,839 5,839	5,839 5,839	CA900030	
計						5,839 5,839		
単価						5,839 5,839	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価 984	984		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1 1	1,004 1,004	1,004 1,004	CA900030			
計										
単価										

单一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価 566.9	566.9		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
土砂等運搬		標準 バック荷山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m3	1 1	577.8 577.8	577.8 577.8	CB210110			
計										
単価										

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価 187.4	187.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m 3	1	191	191	CA900010	
				1	191	191		
計						191 191		
単価						191 191	円／m3	

単一8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価 300.8	300.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 (I C T)		10,000m3以上 無し	m 3	1	306.9	306.9	CA900440	
				1	306.9	306.9		
計						306.9 306.9		
単価						306.9 306.9	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価 187.4	187.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m 3	1	191	191	CA900010	
				1	191	191		
計						191 191		
単価						191 191	円／m3	

单一10号	積込(ルーズ) 粒径処理材	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	0 1	単価 0	0 187.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m 3	0	0	0	CA900010	
				1	191	191		
計						0 191		
単価						0 191	円／m3	
変更積算単価						187.4	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価 566.9	566.9
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m 3	1 1	577.8 577.8	577.8 577.8	CB210110		
計					577.8 577.8			
単価								
					577.8 577.8	円／m3		

単一12号	土砂等運搬 粒径処理材	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価 566.9	0
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m 3	0 1	0 577.8	0 577.8	CB210110		
計					0 577.8			
単価								
変更積算単価					0 577.8 566.9	円／m3 円／m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	土材料 (締固め数量)	購入土	単位	m3	数量	100 100	単価	7,365 7,365
名称								
購入土 (ほぐし土)		粘性土 現着 運搬距離 22.75km	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	139 139	5,400 5,400	750,600 750,600	WYB00006 单一 30号	
計						750,600 750,600		
単価						7,506 7,506		
						円／m3		

単一-14号	土砂等運搬 アングーコ材	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	285.9 285.9
名称								
土砂等運搬		標準 バッケン山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1 1	291.4 291.4	291.4 291.4	CB210110	
計						291.4 291.4		
単価						291.4 291.4		
						円／m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一15号	土砂等運搬 混合処理土	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価 285.9	285.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1 1	291.4 291.4	291.4 291.4	CB210110	
計						291.4 291.4		
単価						291.4 291.4	円／m3	

单一16号	積込(ルーズ) アングラー材	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価 166.3	166.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m 3	1 1	169.5 169.5	169.5 169.5	CA900010	
計						169.5 169.5		
単価						169.5 169.5	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	積込(ルーズ) 混合処理土	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価 166.3	166.3 166.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m 3	1	169.5	169.5	CA900010	
				1	169.5	169.5		
計						169.5 169.5		
単価						169.5 169.5	円／m3	

単一18号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1 1	単価 111.9	111.9 111.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	1	114.1	114.1	CA900310	
				1	114.1	114.1		
計						114.1 114.1		
単価						114.1 114.1	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価 535.9	535.9		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ケ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1 1	546.7 546.7	546.7 546.7	CB220070			
計										
単価										

単一20号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価 1,629	1,629		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1 1	1,662 1,662	1,662 1,662	WB810870			
計										
単価										

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一21号	人工張芝	ワ付 幅100cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 706.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m2	0 1	0 720.4	0 720.4	CB220910	
計						0 720.4		
単価						0 720.4	円／m2	
変更積算単価						706.4	円／m2	

单一22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	806.8 806.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用	m2	1 1	823.1 823.1	823.1 823.1	CB410030	
計						823.1 823.1		
単価						823.1 823.1	円／m2	

1 次單価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	現場打ち集水枠 (接続枠 3)	2000×2000×2900 24-12-25(20) (高炉)	単位	箇所	数量	1 1	1,114,682 1,114,682
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 2	8.4 8.4	1,735 1,735	14,574 14,574	CB221110	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	54.6 54.6	8,991 8,991	490,908.6 490,908.6	CB240210	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックル(クレーン機能付)打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生	m 3	12.4 12.4	38,140 38,140	472,936 472,936	CB240010	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.73 0.73	184,500 184,500	134,685 134,685	WB810010 単一 38号	
足掛金物	B=300 φ 19	個	9 9	2,470 2,470	22,230 22,230		
計					1,135,333.6 1,135,333.6		
単価					1,136,000 1,136,000	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一25号	蓋	グレーチング 蓋 2000×2000用 ボルト固定式 並目	単位	枚	数量	1 1	単価 725, 132 725, 132	725, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版据付		グレーチング 蓋 2000×2000用 T-25 ボルト固定式	枚	2	6, 563	13, 126	WYB00008	
				2	6, 563	13, 126	單一 40号	
鋼製グレーチング蓋 (ますぶた)		2000×2000用 T-25 ボルト固定式 細目	組	1	725, 780	725, 780		
				1	725, 780	725, 780		
計						738, 906		
単価						739, 000		
						739, 000	円／枚	

単一26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m ³	数量	1 1	単価 9, 959 9, 959	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1	10, 160	10, 160	WB824010	
				1	10, 160	10, 160	單一 45号	
計						10, 160		
単価						10, 160		
						10, 160	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	石積撤去		単位	m3	数量	1 1	5,554 5,554
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	岩塊・玉石 オーブンカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	1 1	242.7 242.7	242.7 242.7	CA900020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 15.0km以下	m 3	1 1	2,196 2,196	2,196 2,196	CB210110	
転石破碎	無し	m 3	1 1	3,094 3,094	3,094 3,094	CB210260	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1 1	127.7 127.7	127.7 127.7	CA900310	
計					5,660.4 5,660.4		
単価					5,661 5,661	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	般運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価 1,073	1,073 1,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1 1	1,095 1,095	1,095 1,095	CB227010	
計						1,095 1,095		
単価						1,095 1,095	円／m3	

単一29号	般処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価 4,146	4,146 4,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051	
計						4,230 4,230	单一 46号	
単価						4,230 4,230	円／m3	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	購入土(ほぐし土)	粘性土 現着 運搬距離 22.75km	単位	m 3	数量	1 1	単価	5,400 5,400		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
購入土(ほぐし土)		粘性土 現着 運搬距離 22.75km	m 3	1	5,400	5,400				
				1	5,400	5,400				
計						5,400				
単価						5,400	円／m 3			

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-31号	搅拌混合 土質改良システム (2種混合)	单位	m ³	数量	100 100	1,011 1,011
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役			人	0.2 0.2	29,820 29,820	5,964 5,964
特殊作業員			人	0.2 0.2	25,305 25,305	5,061 5,061
普通作業員			人	0.41 0.41	21,315 21,315	8,739 8,739
万能土質改良システム運転	2種混合		0.2 0.2	312,100 312,100	62,420 62,420	WYB00017 单一 93号
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第3次) 山積0.8m ³ 2.9t 吊	日	0.2 0.2	61,280 61,280	12,256 12,256	WYB00020 单一 94号
ビット等損耗費 7%		式	1 1		6,610 6,610	
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		50 50	
計					101,100 101,100	
単価					1,011 1,011	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	399.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295	29,820	8,796		
とび工			人	0.295	27,825	8,208		
普通作業員			人	0.295	21,315	6,287		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	55,260	16,301	WK250590	単一 95号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		388		
計						39,980		
単価						399.8	円／m 2	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-34号	搅拌混合 土質改良システム (2種混合)	単位	m ³	数量	0 100	単価	0 1,011
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 29,820	0 5,964	0	
特殊作業員		人	0 0.2	0 25,305	0 5,061	0	
普通作業員		人	0 0.41	0 21,315	0 8,739	0	
万能土質改良システム運転	2種混合	日	0 0.2	0 312,100	0 62,420	WYB00045 単一 96号	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第3次) 山積0.8m ³ 2.9t吊	日	0 0.2	0 61,280	0 12,256	WYB00048 単一 97号	
ビット等損耗費 7%		式	0 1	0 6,610	0 6,610		
諸雑費 (まるめ)		式	0 1	0 50	0 0		
計					0 101,100		
単価					0 1,011	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.152	29,820	4,532		
とび工			人	0.152	27,825	4,229		
普通作業員			人	0.152	21,315	3,239		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.152	55,260	8,399	WK250590	単一 98号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		201		
計						20,600		
単価						206	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-36号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 117日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	10,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096 mm	枚	1	10,062	10,062		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,070		
単価						10,070	円／枚	

単一-37号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1,662.6	1,662		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,662		
単価						1,662	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-38号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	107,000	110,210				
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74,261.25	74,261				
諸雑費（まるめ）			式	1		29				
計						184,500				
単価						184,500	円／t			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29,820	47,712		
とび工			人	8. 5	27,825	236,512		
普通作業員			人	1. 3	21,315	27,709		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	1. 4	44,900	62,860		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		116,107		
計						490,900		
単価						4,909	円／掛m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	蓋版据付	ケーラーク 蓋 2000×2000用 T-25 ポルト固定式	枚	数量	1 1	6,563 6,563
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02 0.02	29,820 29,820	596 596	
特殊作業員		人	0.04 0.04	25,305 25,305	1,012 1,012	
普通作業員		人	0.08 0.08	21,315 21,315	1,705 1,705	
バックホウ運転（クローラ）【標準・クレーン機能付】	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	0.04 0.04	64,710 64,710	2,588 2,588	WYB00009 単一 99号
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1 1		662 662	
計					6,563 6,563	
単価					6,563 6,563	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-41号	P C 鋼より線	SWPR7B 径15.2	単位 m	数量 100 100	単価 522.9 522.9
	名称	規格	単位	数量	単価
P C 鋼より線	SWPR7B 径15.2		k g	110.1 110.1	475 475
計					52,297 52,297
単価					522.9 522.9
					円／m

単一-42号	P C 用定着装置	1 S 1 5. 2 用 アンカープレート+グリップ	単位 組	数量 1 1	単価 3,070 3,070
	名称	規格	単位	数量	単価
P C 鋼より線 アンカープレート	1 S 1 5. 2 用		個	1 1	720 720
グリップ	ストランド用 S 1 5. 2 用		個	1 1	2,350 2,350
計					3,070 3,070
単価					3,070 3,070

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	単位 m	数量 100	単価 522.9	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	k g	0 110.1	0 475	0 52,297	0
計					0 52,297	
単価					0 522.9	円／m

単一44号	PC用定着装置	1S15.2用 アンカーブレート+グリップ	単位 組	数量 1	単価 3,070	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
PC鋼より線 アンカーブレート	1S15.2用	個	0 1	0 720	0 720	0
グリップ	ストランド用 S15.2用	個	0 1	0 2,350	0 2,350	0
計					0 3,070	
単価					0 3,070	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一45号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,156.9	10,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,160		
単価						10,160	円／m 3	

単一46号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (有)球磨川商事	m 3	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	支給品（ポックスカルバート）積込み・荷卸し	ラフテレンクレーン25t吊	単位	t	数量	10 10	2,036 2,036
	名称	規格	単位		数量	単価	金額
特殊作業員			人	0.25 0.25	25,305 25,305	6,326 6,326	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊 長期割引無し		台・日	0.25 0.25	56,100 56,100	14,025 14,025	
諸雑費（まるめ）			式	1		9 9	
計						20,360 20,360	
単価						2,036 2,036	円／t

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m ³	単位	日	数量	1	単価	47,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	50	142	7,100		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 45m ³	供用日	1.49	10,200	15,198		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						47,820		
単価						47,820	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	日	数量	1	単価	58,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	23,205	23,205		
軽油			L	58	142	8,236		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						58,130		
単価						58,130	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	ゴムマット（リース）	2 m × 1 m 貸料期間4日	単位	枚	数量	1 1	単価 2,940	2,940 2,940
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
ゴムマット（リース）	2 m × 1 m 貸料期間4日	枚・日	4 4	170 170	680 680			
ゴムマット（リース）	基本料	式	1 1		2,260 2,260			
計						2,940 2,940		
単価						2,940 2,940	円／枚	

単一56号	処分費（t） 伐木		単位	t	数量	100	単価 23,000	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
処分費	伐木 肥後環境（株）人吉処理場	t	100	23,000	2,300,000			
計						2,300,000		
単価						23,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一57号	処分費 (t) 流木（建設廃材）	单位	t	数量	100	単価	18,000
名称 規格							
処分費	流木（建設廃材） (株) 南栄	单位	t	数量	単価	金額	摘要
			100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000	
単価						18,000	円／t

単一58号	処分費 (t) 伐竹	单位	t	数量	100	単価	55,000
名称 規格							
処分費	伐竹 肥後環境（株）人吉処理場	单位	t	数量	単価	金額	摘要
			100	55,000	5,500,000		
計						5,500,000	
単価						55,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³	単位	日	数量	1	単価	47,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	50	142	7,100		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³	供用日	1.49	10,200	15,198		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						47,820		
単価						47,820	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	日	数量	1	単価	58,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	23,205	23,205		
軽油			L	58	142	8,236		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						58,130		
単価						58,130	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-61号	ゴムマット（リース）	2 m × 1 m 貸料期間4日	単位	枚	数量	0 1	単価 2,940	0 2,940
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
ゴムマット（リース）		2 m × 1 m 貸料期間4日	枚・日	0 4	0 170	0 680		
ゴムマット（リース）	基本料		式	0 1		0 2,260		
計						0 2,940		
単価						0 2,940	円／枚	

単一-62号	処分費（t） 伐木		単位	t	数量	100	単価 23,000	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
処分費	伐木 肥後環境（株）人吉処理場	t	100	23,000	2,300,000			
計						2,300,000		
単価						23,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一63号	処分費 (t) 刈草		単位	t	数量	100	単価	28,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		刈草 肥後環境(株)人吉処理場	t		100	28,000	2,800,000	
計							2,800,000	
単価							28,000	円／t

单一64号	処分費 (t) 流木(建設廃材)		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		流木(建設廃材)(株)南栄	t		100	18,000	1,800,000	
計							1,800,000	
単価							18,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-65号	処分費 (t) 伐竹		単位	t	数量	100	単価	55,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		伐竹 肥後環境(株)人吉処理場	t		100	55,000	5,500,000	
計							5,500,000	
単価							55,000	円／t

単一-66号	処分費 (t) 混合廃棄物 可燃・不燃		単位	t	数量	100	単価	58,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		混合廃棄物(可燃・不燃) 大東商事(株)	t		100	58,000	5,800,000	
計							5,800,000	
単価							58,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-67号	処分費 (t) 混合廃棄物 可燃・不燃	单位	t	数量	100	単価	45,000
名称 規格							
処分費	廃プラスチック類 (株) 津田 八代工場	单位	t	数量	单価	金額	摘要
			100	45,000	4,500,000		
計					4,500,000		
単価					45,000	円／t	

単一-68号	処分費 (t) 混合廃棄物	单位	t	数量	100	単価	58,000
名称 規格							
処分費	混合廃棄物 (可燃・不燃) 大東商事 (株)	单位	t	数量	单価	金額	摘要
			100	58,000	5,800,000		
計					5,800,000		
単価					58,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-69号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,170	16,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,170		
単価						16,170	円／人日	

単一-70号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,170	16,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,170		
単価						16,170	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,175	14,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,180		
単価						14,180	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	万能土質システム（2種混合）	据付費 キャリブレーション含む	単位	セット	数量	1 1	1,492,000 1,492,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4 4	29,820 29,820	119,280 119,280	
特殊作業員			人	12 12	25,305 25,305	303,660 303,660	
溶接工			人	4 4	28,875 28,875	115,500 115,500	
普通作業員			人	4 4	21,315 21,315	85,260 85,260	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t 吊		日	2 2	81,500 81,500	163,000 163,000	
万能土質改良システム運転	2種混合		日	0.75 0.75	312,100 312,100	234,075 234,075	WYB00037 单一 102号
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第3次）山積0.8m3 2.9t 吊		日	2.5 2.5	61,280 61,280	153,200 153,200	WYB00040 单一 103号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級		日	4 4	58,400 58,400	233,600 233,600	WYB00041 单一 104号
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1 1		84,425 84,425	
計						1,492,000 1,492,000	
単価						1,492,000 1,492,000	円／セット

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	万能土質システム（2種混合）	解体費	単位	セット	数量	1 1	291,700 291,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820		
特殊作業員		人	4 4	25,305 25,305	101,220 101,220		
溶接工		人	2 2	28,875 28,875	57,750 57,750		
普通作業員		人	1 1	21,315 21,315	21,315 21,315		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	1 1	81,500 81,500	81,500 81,500		
諸雑費（まるめ）		式	1 1		95 95		
計					291,700 291,700		
単価					291,700 291,700	円／セット	

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	万能土質システム（2種混合）	据付費 キャリブレーション含む	単位	セット	数量	0 1	単価	0 1,492,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 4	0 29,820	0 119,280		
特殊作業員			人	0 12	0 25,305	0 303,660		
溶接工			人	0 4	0 28,875	0 115,500		
普通作業員			人	0 4	0 21,315	0 85,260		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50t 吊	日	0 2	0 81,500	0 163,000		
万能土質改良システム運転		2種混合	日	0 0.75	0 312,100	0 234,075	WYB00056 単一 106号	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第3次）山積0.8m3 2.9t 吊	日	0 2.5	0 61,280	0 153,200	WYB00059 単一 107号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級	日	0 4	0 58,400	0 233,600	WYB00060 単一 108号	
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	0 1		0 84,425		
計						0 1,492,000		
単価						0 1,492,000	円／セット	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ケム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	459,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	25,305	68,323		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.4	44,900	62,860		
運搬費等率 250%			式	1		327,957		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						459,200		
単価						459,200	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 85.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,610		
単価						5,610	円／t	

単一79号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 85.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,610		
単価						5,610	円／t	

単一81号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	2024.08
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一-82号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	23,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		伐木 肥後環境(株)人吉処理場	t		100	23,000	2,300,000	
計							2,300,000	
単価							23,000	円／t

单一-83号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	30,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		伐根 (株)南栄 あさぎり町処理場	t		100	30,000	3,000,000	
計							3,000,000	
単価							30,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一84号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	23,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		伐木 肥後環境(株)人吉処理場	t		100	23,000	2,300,000	
計							2,300,000	
単価							23,000	円／t

单一85号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	30,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		伐根 (株)南栄 あさぎり町処理場	t		100	30,000	3,000,000	
計							3,000,000	
単価							30,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一86号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	10,000m3以上 無し 24588m3	単位	式	数量	1	単価	92,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 118	29,820	92,978		
計						92,978		
単価						92,978	円／式	

单一87号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 3654m2	単位	式	数量	1	単価	22,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.755	29,820	22,514		
計						22,514		
単価						22,514	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一88号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	10,000m3以上 無し 23495m3	単位	式	数量	1	単価	88,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.979	29,820	88,833		
計						88,833		
単価						88,833	円／式	

单一89号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 3742m2	単位	式	数量	1	単価	23,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.773	29,820	23,050		
計						23,050		
単価						23,050	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

単一91号	システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(CT)	2570千円	単位	式	数量	1	単価	2,570,000
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,570,000		
計						2,570,000		
単価						2,570,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一93号	万能土質改良システム運転	2種混合	単位	日	数量	1 1	312,100 312,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
万能土質改良機	本体	日	1 1	153,000 153,000	153,000 153,000		
土砂ホッパ (A) (B)	万能土質改良機用	日	2 2	13,500 13,500	27,000 27,000		
計量コンベア (A) (B)	万能土質改良機用	日	2 2	25,600 25,600	51,200 51,200		
投入コンベア	万能土質改良機用	日	1 1	11,600 11,600	11,600 11,600		
排出コンベア	万能土質改良機用	日	1 1	12,700 12,700	12,700 12,700		
空気圧縮機運転	吐出量 5 m ³ /m i n	日	1 1	8,951 8,951	8,951 8,951	WYB00018	単一 110号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	250 k V A	日	1 1	47,620 47,620	47,620 47,620	WYB00019	単一 111号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		29 29		
計					312,100 312,100		
単価					312,100 312,100		円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第3次）山積0.8m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	61,280 61,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油			L	99 99	143 143	14,157 14,157	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		日	1.8 1.8	12,000 12,000	21,600 21,600	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		8 8	
計						61,280 61,280	
単価						61,280 61,280	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	55,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515		
軽油		L	119	143	17,017		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	12,000	12,720		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					55,260		
単価					55,260	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
0 1 単価	0 312,100

単一-96号	万能土質改良システム運転	2種混合	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額			
万能土質改良機	本体	日	0 1	0 153,000	0 153,000			
土砂ホッパ (A) (B)	万能土質改良機用	日	0 2	0 13,500	0 27,000			
計量コンベア (A) (B)	万能土質改良機用	日	0 2	0 25,600	0 51,200			
投入コンベア	万能土質改良機用	日	0 1	0 11,600	0 11,600			
排出コンベア	万能土質改良機用	日	0 1	0 12,700	0 12,700			
空気圧縮機運転	吐出量 5 m ³ /m i n	日	0 1	0 8,951	0 8,951	WYB00046		
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	250 kVA	日	0 1	0 47,620	0 47,620	WYB00047		
諸雑費 (まるめ)		式	0 1		0 29			
計					0 312,100			
単価					0 312,100	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第3次）山積0.8m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 61,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0 1	0 25,515	0 25,515		
軽油			L	0 99	0 143	0 14,157		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		日	0 1.8	0 12,000	0 21,600		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 8		
計						0 61,280		
単価						0 61,280	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	55,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515		
軽油		L	119	143	17,017		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	12,000	12,720		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					55,260		
単価					55,260	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	バックホウ運転（クローラ）【標準・クレーン機能付】	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	64,710 64,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油			L	94 94	142 142	13,348 13,348	
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊		供用日	1.36 1.36	19,000 19,000	25,840 25,840	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		7 7	
計						64,710 64,710	
単価						64,710 64,710	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	トラック	普通型 積載質量 13t 積 平ボディー	単位	時間	数量	1 1	17,550 17,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.21 0.21	23,205 23,205	4,873 4,873		
軽油		L	11 11	143 143	1,573 1,573		
トラック	普通型 積載質量 13t 積 平ボディー	時間	1 1	11,100 11,100	11,100 11,100		
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4		
計					17,550 17,550		
単価					17,550 17,550	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-101号	トラック	普通型 積載質量 13t 積 平ボディー	単位	時間	数量	0 1	単価	0 17,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0 0.21	0 23,205	0 4,873			
軽油		L	0 11	0 143	0 1,573			
トラック	普通型 積載質量 13t 積 平ボディー	時間	0 1	0 11,100	0 11,100			
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4			
計					0 17,550			
単価					0 17,550	円／時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-102号	万能土質改良システム運転	2種混合	単位	日	数量	1 1	312,100 312,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
万能土質改良機	本体	日	1 1	153,000 153,000	153,000 153,000		
土砂ホッパ (A) (B)	万能土質改良機用	日	2 2	13,500 13,500	27,000 27,000		
計量コンベア (A) (B)	万能土質改良機用	日	2 2	25,600 25,600	51,200 51,200		
投入コンベア	万能土質改良機用	日	1 1	11,600 11,600	11,600 11,600		
排出コンベア	万能土質改良機用	日	1 1	12,700 12,700	12,700 12,700		
空気圧縮機運転	吐出量 5 m ³ /m i n	日	1 1	8,951 8,951	8,951 8,951	WYB00038	単一 110号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	250 k V A	日	1 1	47,620 47,620	47,620 47,620	WYB00039	単一 111号
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		29 29		
計					312,100 312,100		
単価					312,100 312,100		円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第3次）山積0.8m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	61,280 61,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油			L	99 99	143 143	14,157 14,157	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		日	1.8 1.8	12,000 12,000	21,600 21,600	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		8 8	
計						61,280 61,280	
単価						61,280 61,280	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	日	数量	1 1	58,400 58,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	1 1	23,205 23,205	23,205 23,205		
軽油		L	58 58	143 143	8,294 8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.29 1.29	20,100 20,100	25,929 25,929		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29 1.29	747 747	963 963		
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		9 9		
計					58,400 58,400		
単価					58,400 58,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 233km 有 112200円 有 98578円	単位	台	数量	1	単価	394,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163,000	163,000		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20km毎加算額	台	1	20,400	20,400		
貨物自動車運送料金		その他諸料金M	台	1	112,200	112,200		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	98,578	98,578		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						394,200		
単価						394,200	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-106号	万能土質改良システム運転	2種混合	単位	日	数量	0	単価	0 312,100
						1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
万能土質改良機	本体	日	0 1	0 153,000	0 153,000			
土砂ホッパ (A) (B)	万能土質改良機用	日	0 2	0 13,500	0 27,000			
計量コンベア (A) (B)	万能土質改良機用	日	0 2	0 25,600	0 51,200			
投入コンベア	万能土質改良機用	日	0 1	0 11,600	0 11,600			
排出コンベア	万能土質改良機用	日	0 1	0 12,700	0 12,700			
空気圧縮機運転	吐出量 5 m ³ /m i n	日	0 1	0 8,951	0 8,951	WYB00057		
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	250 kVA	日	0 1	0 47,620	0 47,620	WYB00058		
諸雑費 (まるめ)		式	0 1		0 29			
計					0 312,100			
単価					0 312,100	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第3次）山積0.8m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 61,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0 1	0 25,515	0 25,515		
軽油			L	0 99	0 143	0 14,157		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		日	0 1.8	0 12,000	0 21,600		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 8		
計						0 61,280		
単価						0 61,280	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0 1	0 23,205	0 23,205		
軽油			L	0 58	0 143	0 8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級	供用日	0 1.29	0 20,100	0 25,929		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.29	0 747	0 963		
諸雑費 (まるめ)			式	0 1		0 9		
計						0 58,400		
単価						0 58,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 233km 有 112200円 有 98578円	単位	台	数量	1	単価	394,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163,000	163,000		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20km毎加算額	台	1	20,400	20,400		
貨物自動車運送料金		その他諸料金M	台	1	112,200	112,200		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	98,578	98,578		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						394,200		
単価						394,200	円／台	

参考資料（3）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	空気圧縮機運転	吐出量 5 m ³ /m i n	単位	日	数量	1 1	8,951 8,951
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	43 43	143 143	6,149 6,149	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	吐出量 5.0 m ³ /m i n		日	1.43 1.43	1,960 1,960	2,802 2,802	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		0 0	
計						8,951 8,951	
単価						8,951 8,951	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	250 kVA	単位	日	数量	1 1	47,620 47,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	196 196	143 143	28,028 28,028		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	250 kVA	日	1.43 1.43	13,700 13,700	19,591 19,591		
諸雑費 (まるめ)		式	1 1		1 1		
計					47,620 47,620		
単価					47,620 47,620	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	空気圧縮機運転	吐出量 5 m ³ /m i n	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,951
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	0 43	0 143	0 6,149			
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	吐出量 5.0 m ³ /m i n	日	0 1.43	0 1,960	0 2,802			
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0			
計					0 8,951			
単価					0 8,951	円／日		

参考資料（3）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	250 kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0 196	0 143	0 28,028		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	250 kVA		日	0 1.43	0 13,700	0 19,591		
諸雑費 (まるめ)			式	0 1		0 1		
計						0 47,620		
単価						0 47,620	円／日	