

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	川内川原田地区護岸外その1 工事
工事地名	宮崎県えびの市原田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年10月
2) 事務所名	川内川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489700020	1 4) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	109, 263, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	109, 257, 500
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	210日間 自 令和 6年12月 3日 (当初) 至 令和 7年 6月30日 (2回変更) 至 令和 7年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	えびの	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	川内川水系 川内川	2 2) 処 分 費 等	1, 297, 127
		2 3) 公 告 日	令和 6年 9月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 附帯工事費	4) 事業名：
--------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸	金額増減	摘要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
築堤・護岸		式	1		59,340,723					
			1		61,900,259	1	2,559,536			
河川土工		式	1		1,563,877					
			1		1,087,486	1	-476,391			
掘削工		式	1		408,480					
			1		331,890	1	-76,590			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	1,600	255.3	408,480			単-1号		
			1,300	255.3	331,890	-300	-76,590			
法面整形工		式	1		477,851					
			1		477,851	0	0			
法面整形(切土部)	現場制約無 け質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	590	770.5	454,595			単-2号		
			590	770.5	454,595	0	0			
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	60	387.6	23,256			単-3号		
			60	387.6	23,256	0	0			
残土処理工		式	1		677,546					
			1		277,745	1	-399,801			
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,600	120.6	192,960			単-4号		
			650	120.6	78,390	-950	-114,570			
不整地運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,580	306.7	484,586			単-5号		
			650	306.7	199,355	-930	-285,231			
法覆護岸工		式	1		24,129,933					
			1		23,565,772	1	-564,161			
作業土工		式	1		577,631					
			1		347,480	1	-230,151			

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	310		72,648			内-1号	
			310		72,648	0	0		
埋戻し		m3	190		325,886			内-2号	
			0		0	-190	-325,886		
埋戻し		m3	0		0			内-3号	
			950		117,529	950	117,529		
埋戻し		m3	40		114,657			内-4号	
			40		114,657	0	0		
基面整正		m2	121		42,646			内-5号	
			121		42,646	0	0		
不整地運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50		15,643			内-6号	
			0		0	-50	-15,643		
整地	残土受入れ地での処理	m3	50		6,151			内-7号	
			0		0	-50	-6,151		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		19,370,550				
			1		19,365,910	1	-4,640		
プレキャスト基礎ブロック (A)	底幅 55 c m 高さ 50 c m	m	77	24,263	1,868,251			単-6号	
			77	24,263	1,868,251	0	0		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (12)	幅 30 c m 高さ 65 c m	箇所	1	187,309	187,309			単-7号	
			1	187,309	187,309	0	0		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (13)	幅 30 c m 高さ 65 c m	箇所	1	180,164	180,164			単-8号	
			1	180,164	180,164	0	0		

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その 1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (大型ﾌﾞﾛｯｸ張)		150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	m2	642	24,693	15,852,906	0	0	単-9号
				642	24,693	15,852,906			
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (C)		18-8-40(高炉)	m3	20	59,555	1,191,100	0	0	単-10号
				20	59,555	1,191,100			
目地板		瀝青質目地板 t=10	m2	20	4,541	90,820	-20	-90,820	単-11号
				0	4,541	0			
目地板		瀝青質目地板 t=10	m2	0	0	0	20	86,180	単-12号
				20	4,309	86,180			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)				1		825,300	0	0	
				1		825,300			
連節ﾌﾞﾛｯｸ張		控え25cm	m2	70	11,790	825,300	0	0	単-13号
				70	11,790	825,300			
護岸付属物工			式	1		2,878,802	1	-2,320	
				1		2,876,482			
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		基礎砕石厚20cm ｺﾝｸﾘｰﾄ厚35cm	m2	216	10,560	2,280,960	0	0	単-14号
				216	10,560	2,280,960			
肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ (D)		18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	m	34	16,248	552,432	0	0	単-15号
				34	16,248	552,432			
目地板		瀝青質目地板 t=10	m2	10	4,541	45,410	-10	-45,410	単-16号
				0	4,541	0			
目地板		瀝青質目地板 t=10	m2	0	0	0	10	43,090	単-17号
				10	4,309	43,090			

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その１工事 (２回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
羽口工		式	1		477,650			
			1		150,600	1	-327,050	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材(割栗石 50-150mm)	袋	25	19,106	477,650			単-18号
			0	19,106	0	-25	-477,650	
袋詰玉石 (支給品)	2t型	袋	0	0	0			単-19号
			25	1,943	48,575	25	48,575	
袋詰玉石運搬	2t型 L=7.5km以下	袋	0	0	0			単-20号
			25	4,081	102,025	25	102,025	
カルバート工		式	1		15,010,927			
			1		15,019,703	1	8,776	
作業土工		式	1		384,810			
			1		384,810	0	0	
床掘り	土砂	m3	310		71,954			内-8号
			310		71,954	0	0	
埋戻し		m3	110		191,500			内-9号
			110		191,500	0	0	
基面整正		m2	120		42,294			内-10号
			120		42,294	0	0	
不整地運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180		56,747			内-11号
			180		56,747	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	180		22,315			内-12号
			180		22,315	0	0	
プレキャストカルバート工		式	1		14,626,117			
			1		14,634,893	1	8,776	

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その１工事 (２ 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス		内幅 2.4m 内高 1.2m 標準型	m	26 26		9,643,675	0	0	内-13号
						9,643,675			
プレキャストボックス		内幅 2.4m 内高 1.2m 特配筋	m	7 7		3,707,834	0	0	内-14号
						3,707,834			
浮力対策工		24-12-40(高炉)	m	67 67	19,024 19,024	1,274,608	0	0	単-21号
						1,274,608			
目地板		瀝青質目地板 t=10	m2	0 2	0 4,388	0	2	8,776	単-22号
						8,776			
光ケーブル配管工			式	1 1		53,560	1	69,051	
						122,611			
作業土工			式	1 1		21,220	1	34,566	
						55,786			
埋戻し			m3	2 0		21,220	-2	-21,220	内-15号
						0			
埋戻し			m3	0 7		0	7	55,786	内-16号
						55,786			
配管工			式	1 1		32,340	1	34,485	
						66,825			
配管設置(埋設部)		FEP管 波付硬質ポリエチレン管 管径 50mm×2条	m	33 0	980 980	32,340	-33	-32,340	単-23号
						0			
配管設置(埋設部)		FEP管 波付硬質ポリエチレン管 管径80mm×2条 管径50mm×2条	m	0 33	0 2,025	0	33	66,825	単-24号
						66,825			
構造物撤去工			式	1 1		2,624,484	1	1,167,804	
						3,792,288			

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		1,635,474				
			1		2,534,352	1	898,878		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	222	7,367	1,635,474			単-25号	
			156	7,367	1,149,252	-66	-486,222		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0			単-26号	
			95	14,580	1,385,100	95	1,385,100		
運搬処理工		式	1		989,010				
			1		1,257,936	1	268,926		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	222	2,303	511,266			単-27号	
			156	2,303	359,268	-66	-151,998		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-28号	
			95	2,842	269,990	95	269,990		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	222	2,152	477,744			単-29号	
			156	2,152	335,712	-66	-142,032		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-30号	
			95	2,748	261,060	95	261,060		
現場発生品運搬	軽量鋼矢板等	t	0	0	0			単-31号	
			2.15	14,840	31,906	2.15	31,906		
仮設工		式	1		15,957,942				
			1		18,312,399	1	2,354,457		
工事用道路工		式	1		1,500,846				
			1		1,500,846	0	0		
工事用進入路盛土		m3	830		912,440			内-17号	
			830		912,440	0	0		

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その 1 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付替道路盛土		m3	160		227, 331	0	0	内-18号
			160		227, 331			
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	990		361, 075	0	0	内-19号
			990		361, 075			
仮橋・仮栈橋工		式	1		414, 881	1	3, 391	
			1		418, 272			
床掘り	土砂	m3	2		3, 693	0	0	内-20号
			2		3, 693			
埋戻し	土砂	m3	0. 6		1, 918	0	0	内-21号
			0. 6		1, 918			
基礎材	再生クワッシュラン40～0 敷厚 0. 2m	m2	6		9, 710	0	0	内-22号
			6		9, 710			
仮橋上部	架設	t	4. 8		200, 205	-4. 8	-200, 205	内-23号
			0		0			
仮橋上部	架設	t	0		0	4. 8	200, 884	内-24号
			4. 8		200, 884			
仮橋上部	撤去	t	4. 8		30, 256	0	0	内-25号
			4. 8		30, 256			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	28		142, 955	-28	-142, 955	内-26号
			0		0			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	0		0	28	145, 596	内-27号
			28		145, 596			
仮設高欄	単管パイプ型 設置	m	15		18, 098	-15	-18, 098	内-28号
			0		0			

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その１工事 (２ 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ 型 設置		0		0			内-29号	
		m	15		18,169	15	18,169		
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ 型 撤去		15		8,046			内-30号	
		m	15		8,046	0	0		
土留・仮締切工			1		9,022,892				
		式	1		9,624,826	1	601,934		
土のう (大型土のう)	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)型		688		5,452,848			内-31号	
		袋	688		5,452,848	0	0		
大型土のう撤去 (大型土のう)			688		477,665			内-32号	
		袋	0		0	-688	-477,665		
大型土のう撤去 (大型土のう)			0		0			内-33号	
		袋	688		1,079,599	688	1,079,599		
締切盛土			2,300		1,471,409			内-34号	
		m3	2,300		1,471,409	0	0		
締切盛土撤去			2,300		1,463,511			内-35号	
		m3	2,300		1,463,511	0	0		
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		370		133,565			内-36号	
		m2	370		133,565	0	0		
敷砂利撤去			370		23,894			内-37号	
		m2	370		23,894	0	0		
水替工			1		406,317				
		式	1		2,450,873	1	2,044,556		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		36		406,317			内-38号	
		日	0		0	-36	-406,317		

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その１工事 (２回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	0 26		0 314,157	26	314,157	内-39号	
ポンプ排水	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	0 44		0 2,136,716	44	2,136,716	内-40号	
防塵対策工		式	1 0		295,424 0	-1	-295,424		
タヤ洗浄池		式	1 0		295,424 0	-1	-295,424	内-41号	
汚濁防止工		式	1 1		2,190,775 2,190,775	0	0		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	120 120		1,975,494 1,975,494	0	0	内-42号	
汚濁防止フェンス転用	手間のみ	m	80 80		215,281 215,281	0	0	内-43号	
交通管理工		式	1 1		2,126,807 2,126,807	0	0		
交通誘導警備員		人日	180 180		2,126,807 2,126,807	0	0	内-44号	
直接工事費		式	1 1		59,340,723 61,900,259	1	2,559,536		
共通仮設費		式	1 1		6,463,541 7,434,266	1	970,725		
共通仮設費		式	1 1		1,552,284 2,326,701	1	774,417		

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		121,557				
			1		121,557	0	0		
仮設材運搬費		t	20.2		121,557			内-45号	
			20.2		121,557	0	0		
準備費		式	1		454,339				
			1		933,473	1	479,134		
木根等処分費		式	1		454,339			内-46号	
			0		0	-1	-454,339		
木根等処分費		式	0		0			内-47号	
			1		933,473	1	933,473		
技術管理費		式	1		340,728				
			1		390,728	1	50,000		
平板載荷試験費		式	1		340,728			内-48号	
			1		340,728	0	0		
遠隔臨場機器費		式	0		0			内-49号	
			1		50,000	1	50,000		
営繕費		式	0		0				
			1		219,000	1	219,000		
快適トイレ		式	0		0			内-50号	
			1		219,000	1	219,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		635,660				
			1		661,943	1	26,283		
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,911,257				
			1		5,107,565	1	196,308		

設計内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		65,804,264	1	3,530,261		
			1		69,334,525				
現場管理費		式	1		18,873,812	1	788,951		
			1		19,662,763				
工事原価		式	1		84,678,076	1	4,319,212		
			1		88,997,288				
一般管理費等		式	1		14,646,924	1	635,788		
			1		15,282,712				
工事価格		式	1		99,325,000	1	4,955,000		
			1		104,280,000				
消費税相当額		式	1		9,932,500	1	495,500		
			1		10,428,000				
工事費計		式	1		109,257,500	1	5,450,500		
			1		114,708,000				

310m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		314	252. 6	79, 316			CB210030
		m 3	314	252. 6	79, 316	0	0	
合 計					72, 648		0	
					72, 648			

190/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/950m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 947	0 135. 5	0 128, 318			CB210610
合 計					0 128, 318			
変更積算金額					0 117, 529			
							117, 529	円／m3

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		44	2, 845	125, 180			CB210410
		m 3	44	2, 845	125, 180	0	0	
合 計					114, 657			
					114, 657		0	

121m2当たり内訳書

第 5号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			121	384. 8	46, 560			CB210080
		m 2	121	384. 8	46, 560	0	0	
合 計					42, 646			
					42, 646		0	

50/0m3当たり内訳書

不整地運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上		51	334. 9	17, 079			WB211810
	バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3）							
	80m以下	m 3	51	334. 9	17, 079	0	0	単一 32号
合 計					15, 643			
					0		-15, 643	

50/0m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

310m3当たり内訳書

第 8号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		311	252. 6	78, 558			CB210030
		m 3	311	252. 6	78, 558	0	0	
合 計					71, 954		0	
					71, 954			

110m3当たり内訳書

埋戻し
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		114	1, 834	209, 076			CB210410
		m 3	114	1, 834	209, 076	0	0	
合 計					191, 500			
					191, 500		0	

120m2当たり内訳書

第 10号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			120	384. 8	46, 176			CB210080
		m 2	120	384. 8	46, 176	0	0	
合 計					42, 294			
					42, 294		0	

180m3当たり内訳書

不整地運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上		185	334. 9	61, 956			WB211810
	パツクホ山積0. 8m3(平積0. 6m3)							
	80m以下	m 3	185	334. 9	61, 956	0	0	単一 32号
合 計					56, 747			
					56, 747		0	

180m3当たり内訳書

第 12号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		185	131. 7	24, 364			CB210610
		m 3	185	131. 7	24, 364	0	0	
合 計					22, 315		0	
					22, 315			

26m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 1. 25<B≤2. 5		26. 5	22, 820	604, 730			CB222880
	0<H≤1. 25 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	26. 5	22, 820	604, 730	0	0	
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下		78. 8	2, 386	188, 016			CB221110
	再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	78. 8	2, 386	188, 016	0	0	
ボックスカルバート(標準 型・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×2000 縦締部材含む		11	670, 000	7, 370, 000			WYB00039
		個	11	670, 000	7, 370, 000	0	0	単一 33号
ボックスカルバート(標準 型・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1420 縦締部材含む		1	677, 000	677, 000			WYB00041
		個	1	677, 000	677, 000	0	0	単一 34号
ボックスカルバート(標準 型・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1663/1452 締締部材・片側連結継手含む		1	858, 000	858, 000			WYB00030
		個	1	858, 000	858, 000	0	0	単一 35号
ボックスカルバート(標準 型・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1583/1372 縦締部材・片側連結継手含む		1	831, 000	831, 000			WYB00031
		個	1	831, 000	831, 000	0	0	単一 36号
合 計					9, 643, 675			
					9, 643, 675			

7m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用		7	22, 820	159, 740			CB222880
		m	7	22, 820	159, 740	0	0	
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		20. 7	2, 386	49, 390			CB221110
		m 2	20. 7	2, 386	49, 390	0	0	
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×2000 縦締部材含む		1	833, 000	833, 000			WYB00045
		個	1	833, 000	833, 000	0	0	単一 37号
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1920 縦締部材含む		1	916, 000	916, 000			WYB00050
		個	1	916, 000	916, 000	0	0	単一 38号
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1653/1461 縦締部材・片側連結継手含む		1	1, 060, 000	1, 060, 000			WYB00046
		個	1	1, 060, 000	1, 060, 000	0	0	単一 39号
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1573/1381 縦締部材・片側連結継手含む		1	1, 030, 000	1, 030, 000			WYB00047
		個	1	1, 030, 000	1, 030, 000	0	0	単一 40号
合 計					3, 707, 834			
					3, 707, 834			

2/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）	全ての費用		2	3, 228	6, 456			CB322720
		m 3	2	3, 228	6, 456	0	0	
敷砂，保護砂（材料費）	コンクリート用骨材 砂(洗い 荒目)		3	3, 600	10, 800			WYB00025
		m 3	3	3, 600	10, 800	0	0	
埋設表示シート（材料費）			32. 7	180. 8	5, 912			CB322722
		m	32. 7	180. 8	5, 912	0	0	
合 計					21, 220			
					0			
							-21, 220	

0/7m3当たり内訳書

埋戻し
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）	全ての費用		0	0	0			CB322720
		m 3	7	3, 228	22, 596	7	22, 596	
敷砂，保護砂（材料費）	コンクリート用骨材 砂(洗い 荒目)		0	0	0			WYB00027
		m 3	9	3, 600	32, 400	9	32, 400	単一 43号
埋設表示シート（材料費）			0	0	0			CB322722
		m	32. 7	180. 8	5, 912	32. 7	5, 912	
合 計					0			
					60, 908			
変更積算金額					0			
					55, 786			
								円／m3

830m3当たり内訳書

工事用進入路盛土

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	71	278. 8	19, 794			CB210100
			71	278. 8	19, 794	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	754	237. 9	179, 376			CB210020
			754	237. 9	179, 376	0	0	
土砂運搬工（不整地運搬車 による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 150m以下	m 3	229	447. 1	102, 385			WB211810
			229	447. 1	102, 385	0	0	単一 48号
土砂運搬工（不整地運搬車 による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 440m以下	m 3	525	913. 6	479, 640			WB211810
			525	913. 6	479, 640	0	0	単一 49号
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し	m 3	825	135. 5	111, 787			CB210610
			825	135. 5	111, 787	0	0	
購入土（シラス）（材料費 ）	ほぐし土量	m 3	86	1, 200	103, 200			WYB00029
			86	1, 200	103, 200	0	0	単一 50号
合 計					912, 440			
					912, 440		0	

160m3当たり内訳書

付替道路盛土

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		86	279. 2	24, 011			CB210100
		m 3	86	279. 2	24, 011	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		69	238. 2	16, 435			CB210020
		m 3	69	238. 2	16, 435	0	0	
土砂運搬工（不整地運搬車 による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 440m以下		69	914. 5	63, 100			WB211810
		m 3	69	914. 5	63, 100	0	0	単一 51号
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		155	135. 8	21, 049			CB210610
		m 3	155	135. 8	21, 049	0	0	
購入土（シラス）（材料費）	ほぐし土量		103	1, 200	123, 600			WYB00032
		m 3	103	1, 200	123, 600	0	0	単一 52号
合 計					227, 331			
					227, 331			

990m2当たり内訳書

第 19号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		119	3, 200	380, 800			WYB00012
		m 3	119	3, 200	380, 800	0	0	単一 53号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		99	135. 5	13, 414			CB210610
		m 3	99	135. 5	13, 414	0	0	
合 計					361, 075			
					361, 075			

2m3当たり内訳書

床掘り

第 20号内訳書

單価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.6m3当たり内訳書

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.6	3,492	2,095			CB210410
		m 3	0.6	3,492	2,095	0	0	
合 計					1,918			
					1,918		0	

6m2当たり内訳書

基礎材
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		6	1, 767	10, 602			CB221110
		m 2	6	1, 767	10, 602	0	0	
合 計					9, 710		0	
					9, 710			

4. 8/0t当たり内訳書

仮橋上部
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレン・クレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊 標準(1. 0)	t	4. 8	13, 350	64, 080			WB252810
			4. 8	13, 350	64, 080	0	0	単一 54号
H形鋼杭賃料	H350 7. 5m/本 90日 無 有 3650円 無 1回	本	3	16, 970	50, 910			WB251760
			3	16, 970	50, 910	0	0	単一 55号
H形鋼杭賃料	H300 6m/本 90日 無 有 3650円 無 1回	本	2	9, 345	18, 690			WB251760
			2	9, 345	18, 690	0	0	単一 56号
横桁、ズレ止め（材料費）	SS400 [-7. 5×200×80	t	0. 48	119, 000	57, 120			WYB00062
			0. 48	119, 000	57, 120	0	0	単一 57号
スチフナー（材料費）	SS400 中厚板 t=12mm	t	0. 12	136, 300	16, 356			WYB00063
			0. 12	136, 300	16, 356	0	0	単一 58号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×60	組	24	228	5, 472			WYB00064
			24	228	5, 472	0	0	単一 59号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×75	組	24	248	5, 952			WYB00065
			24	248	5, 952	0	0	単一 60号
合 計					200, 205			
					0		-200, 205	

0/4.8t当たり内訳書

仮橋上部
第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレン・スクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊 標準(1.0)	t	0 4.8	0 13,350	0 64,080	 4.8	 64,080	WB252810 単一 61号
H形鋼杭賃料	H350 7.5m/本 92日 無 有 3650円 無 1回	本	0 3	0 17,150	0 51,450	 3	 51,450	WB251760 単一 62号
H形鋼杭賃料	H300 6m/本 92日 無 有 3650円 無 1回	本	0 2	0 9,446	0 18,892	 2	 18,892	WB251760 単一 63号
横桁、ズレ止め（材料費）	SS400 [-7.5×200×80	t	0 0.48	0 119,000	0 57,120	 0.48	 57,120	WYB00067 単一 64号
スチフナー（材料費）	SS400 中厚板 t=12mm	t	0 0.12	0 136,300	0 16,356	 0.12	 16,356	WYB00068 単一 65号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×60	組	0 24	0 228	0 5,472	 24	 5,472	WYB00069 単一 66号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×75	組	0 24	0 248	0 5,952	 24	 5,952	WYB00070 単一 67号
合 計					0 219,322		219,322	
変更積算金額					0 200,884		200,884	円／t

4. 8t当たり内訳書

仮橋上部
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレン・クレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊 標準(1. 0)		4. 8	6, 882	33, 033			WB252810
		t	4. 8	6, 882	33, 033	0	0	単一 68号
合 計					30, 256		0	
					30, 256			

28/0m2当たり内訳書

第 26号内訳書 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフレレンクレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)		28	817. 6	22, 892			WB252820
		m 2	28	817. 6	22, 892	0	0	単一 69号
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフレレンクレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)		28	422. 6	11, 832			WB252820
		m 2	28	422. 6	11, 832	0	0	単一 70号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 3月 無 有 1020円 1回		28	4, 334	121, 352			WB251920
		m 2	28	4, 334	121, 352	0	0	単一 71号
合 計					142, 955		-142, 955	
					0			

0/28m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレソクレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	28	817. 6	22, 892	28	22, 892	WB252820 単一 72号
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレソクレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	28	422. 6	11, 832	28	11, 832	WB252820 単一 73号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 3. 1月 無 有 1020円 1回	m 2	28	4, 437	124, 236	28	124, 236	WB251920 単一 74号
合 計					0 158, 960		158, 960	
変更積算金額					0 145, 596		145, 596	円／m2

15/0m当たり内訳書

仮設高欄

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		15	1,034	15,510			WB252830
		m	15	1,034	15,510	0	0	単一 75号
単管パイプ (賃料)	φ 48. 6×2. 4×4000 供用日数:90日 基本料含む		6	140	840			WYB00024
		本	6	140	840	0	0	単一 76号
単管パイプ (賃料)	φ 48. 6×2. 4×3500 供用日数:90日 基本料含む		6	121	726			WYB00020
		本	6	121	726	0	0	単一 77号
単管パイプ (賃料)	φ 48. 6×2. 4×1500 供用日数:90日 基本料含む		8	51	408			WYB00022
		本	8	51	408	0	0	単一 78号
パイプジョイント (賃料)	φ 48. 6用 供用日数:90日 基本料含む		6	42	252			WYB00034
		個	6	42	252	0	0	単一 79号
H鋼クランプ (賃料)	φ 48. 6用 供用日数:90日 基本料含む		8	118	944			WYB00036
		個	8	118	944	0	0	単一 80号
直交クランプ (賃料)	φ 48. 6用 供用日数:90日 基本料含む		24	45	1,080			WYB00038
		個	24	45	1,080	0	0	単一 81号
合 計					18,098			
					0		-18,098	

0/15m当たり内訳書

仮設高欄

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		0	0	0			WB252830
		m	15	1, 034	15, 510	15	15, 510	単一 82号
単管パイプ (賃料)	φ 48. 6×2. 4×4000 供用日数:92日 基本料含む		0	0	0			WYB00040
		本	6	142	852	6	852	単一 83号
単管パイプ (賃料)	φ 48. 6×2. 4×3500 供用日数:92日 基本料含む		0	0	0			WYB00028
		本	6	123	738	6	738	単一 84号
単管パイプ (賃料)	φ 48. 6×2. 4×1500 供用日数:92日 基本料含む		0	0	0			WYB00043
		本	8	52	416	8	416	単一 85号
パイプジョイント (賃料)	φ 48. 6用 供用日数:92日 基本料含む		0	0	0			WYB00048
		個	6	43	258	6	258	単一 86号
H鋼クランプ (賃料)	φ 48. 6用 供用日数:92日 基本料含む		0	0	0			WYB00049
		個	8	120	960	8	960	単一 87号
直交クランプ (賃料)	φ 48. 6用 供用日数:92日 基本料含む		0	0	0			WYB00051
		個	24	46	1, 104	24	1, 104	単一 88号
合 計					0			
					19, 838		19, 838	
変更積算金額					0			
					18, 169		18, 169	円／m

15m当たり内訳書

仮設高欄
第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去		15	585. 7	8, 785			WB252830
		m	15	585. 7	8, 785	0	0	単一 89号
合 計					8, 046		0	
					8, 046			

688袋当たり内訳書

第 31号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		571	237. 9	135, 840			CB210020
		m 3	571	237. 9	135, 840	0	0	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 80m以下		571	334. 6	191, 056			WB211810
		m 3	571	334. 6	191, 056	0	0	単一 90号
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		688	8, 132	5, 594, 816			WB252730
		袋	688	8, 132	5, 594, 816	0	0	単一 91号
ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m		752	42	31, 584			WYB00023
		m 2	752	42	31, 584	0	0	単一 92号
合 計					5, 452, 848		0	
					5, 452, 848			

688/0袋当たり内訳書

大型土のう撤去
(大型土のう)

第 32号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/688袋当たり内訳書

第 33号内訳書 大型土のう撤去
(大型土のう)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう撤去・仮置き	再利用 ラフテレンクレーン25t吊		0	0	0			WYB00001
		袋	630	1, 805	1, 137, 150	630	1, 137, 150	単一 94号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	48	237. 9	11, 419	48	11, 419	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 80m以下		0	0	0			WB211810
		m 3	48	334. 6	16, 060	48	16, 060	単一 95号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	48	131. 7	6, 321	48	6, 321	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 6. 0 km以下		0	0	0			CB010410
		t	0. 19	2, 808	533	0. 19	533	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0. 2	35, 000	7, 000	0. 2	7, 000	単一 96号
産業廃棄物税 (t)			0	0	0			WYB00018
		t	0. 2	1, 000	200	0. 2	200	単一 97号
合 計					0			
					1, 178, 683			
変更積算金額					0			
					1, 079, 599			
								円／袋

2, 300m3当たり内訳書

第 34号内訳書
締切盛土

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		2, 269	237. 9	539, 795			CB210020
		m 3	2, 269	237. 9	539, 795	0	0	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 80m以下		2, 269	334. 6	759, 207			WB211810 単一 90号
		m 3	2, 269	334. 6	759, 207	0	0	
整地	敷均し（ルーズ）標準（10, 000m3未満） 無し		2, 269	135. 5	307, 449			CB210610
		m 3	2, 269	135. 5	307, 449	0	0	
合 計					1, 471, 409			
					1, 471, 409		0	

2,300m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,269	237.9	539,795			CB210020
		m 3	2,269	237.9	539,795	0	0	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 80m以下		2,269	334.6	759,207			WB211810
		m 3	2,269	334.6	759,207	0	0	単一 90号
整地	残土受入れ地での処理		2,269	131.7	298,827			CB210610
		m 3	2,269	131.7	298,827	0	0	
合 計					1,463,511			
					1,463,511		0	

370m2当たり内訳書

第 36号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		44	3, 200	140, 800			WYB00005
		m 3	44	3, 200	140, 800	0	0	単一 98号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		37	135. 8	5, 024			CB210610
		m 3	37	135. 8	5, 024	0	0	
合 計					133, 565			
					133, 565			

370m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		37	238. 2	8, 813			CB210020
		m 3	37	238. 2	8, 813	0	0	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ積0. 8m3（平積0. 6m3） 80m以下		37	334. 9	12, 391			WB211810
		m 3	37	334. 9	12, 391	0	0	単一 32号
整地	残土受入れ地での処理		37	132	4, 884			CB210610
		m 3	37	132	4, 884	0	0	
合 計					23, 894			
					23, 894		0	

36/0日当たり内訳書

ポンプ排水
第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	81, 370	81, 370			WB252320
		箇所	1	81, 370	81, 370	0	0	単一 99号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		36	10, 060	362, 160			WB252310
		日	36	10, 060	362, 160	0	0	単一 100号
合 計					406, 317			
					0			
							-406, 317	

0/26日当たり内訳書

ポンプ排水
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	81, 370	81, 370	1	81, 370	単一 101号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	26	10, 060	261, 560	26	261, 560	単一 102号
合 計					0			
					342, 930		342, 930	
変更積算金額					0			
					314, 157		314, 157	円／日

0/44日当たり内訳書

ポンプ排水
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	81, 370	81, 370	1	81, 370	単一 101号
ポンプ運転	450以上1300 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	44	51, 160	2, 251, 040	44	2, 251, 040	単一 103号
合 計					0			
					2, 332, 410		2, 332, 410	
変更積算金額					0			
					2, 136, 716		2, 136, 716	円／日

一式当たり内訳書

タ代洗浄池

第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	32	278. 8	8, 921			CB210100
		m 3	32	278. 8	8, 921	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	8	31, 080	248, 640			CB240010
		m 3	8	31, 080	248, 640	0	0	
基礎碎石	12. 5cmを越え17. 5cm以下 碎石無し 全ての費用	m 2	40	997	39, 880			WYB00011
		m 2	40	997	39, 880	0	0	単一 104号
割栗石（材料費）	50-150mm	m 3	6	3, 800	22, 800			WYB00013
		m 3	6	3, 800	22, 800	0	0	単一 105号
ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	m 2	54. 7	42	2, 297			WYB00017
		m 2	54. 7	42	2, 297	0	0	単一 106号
合 計					295, 424			
					0		-295, 424	

120m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 128日 単独7ポート φ300 1000N/3cm未満		80	18,560	1,484,800			WYB00010
		m	80	18,560	1,484,800	0	0	単一 107号
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 106日 単独7ポート φ300 1000N/3cm未満		40	16,800	672,000			WYB00019
		m	40	16,800	672,000	0	0	単一 108号
合 計					1,975,494			
					1,975,494			

80m当たり内訳書

汚濁防止フェンス転用
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去		80	2,938	235,040			WB253020
		m	80	2,938	235,040	0	0	単一 109号
合 計					215,281		0	
					215,281			

180人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			180	12, 900	2, 322, 000			WB010212
		人日	180	12, 900	2, 322, 000	0	0	単一 110号
合 計					2, 126, 807		0	
					2, 126, 807			

20.2t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 67.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		20.2	5,070	102,414			WB010020
		t	20.2	5,070	102,414	0	0	単一 111号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		10.1	3,000	30,300			WB010030
		t	10.1	3,000	30,300	0	0	単一 112号
合 計					121,557			
					121,557			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[準備費] 運搬費	伐木材 50m3 10t積DT L=16. 0km以下 DID無 除根無		1		100, 950			WYB00014
		式	1		100, 950	0	0	単一 113号
[準備費] 処分費	伐木材 25t		1		395, 000			WYB00015
		式	1		395, 000	0	0	単一 114号
合 計					454, 339			
					0		-454, 339	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[準備費] 運搬費	伐木材 101m3 10t積DT L=16. 0km以下 DID無 除根無		0		0			WYB00026
		式	1		203, 919	1	203, 919	単一 115号
[準備費] 処分費	伐木材 50. 5t		0		0			WYB00033
		式	1		797, 900	1	797, 900	単一 116号
[準備費] 運搬費	伐木材(用材)13m3 10t積DT L=8. 0km以下DID無 除根無		0		0			WYB00037
		式	1		17, 147	1	17, 147	単一 117号
合 計					0			
					1, 018, 966		1, 018, 966	
変更積算金額					0			
					933, 473		933, 473	円／式

一式当たり内訳書

第 48号内訳書

平板載荷試験費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		2	186, 000	372, 000			WYB00044
		箇所	2	186, 000	372, 000	0	0	単一 118号
合 計					340, 728			
					340, 728		0	

一式当たり内訳書

遠隔臨場機器費
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場機器費	1機器×5ヶ月		0	0	0			WYB00004
		工事	1	50, 000	50, 000	1	50, 000	単一 119号
合 計					0			
					50, 000		50, 000	
変更積算金額					0			
					50, 000		50, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 50号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1棟×4. 3ヶ月		0		0			WYB00003
		式	1		219, 000	1	219, 000	単一 120号
合 計					0			
					219, 000		219, 000	
変更積算金額					0			
					219, 000		219, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	255. 3
						1		255. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	278. 8	278. 8	CB210100	
			m 3	1	278. 8	278. 8		
計						278. 8		
						278. 8		
単価						278. 8	円／m3	
						278. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	770. 5
						1		770. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	841. 1	841. 1	CB220010	
			m 2	1	841. 1	841. 1		
計						841. 1		
						841. 1		
単価						841. 1	円／m2	
						841. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	387. 6
						1		387. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	423. 2	423. 2	CB220010	
			m 2	1	423. 2	423. 2		
計						423. 2		
						423. 2		
単価						423. 2	円／m2	
						423. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	120. 6
						1		120. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	131. 7	131. 7	CB210610	
			m 3	1	131. 7	131. 7		
計						131. 7		
						131. 7		
単価						131. 7	円／m3	
						131. 7		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	不整地運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	306.7
						1		306.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3以上		1	334.9	334.9	WB211810	
		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						
		80m以下	m 3	1	334.9	334.9	単一 32号	
計						334.9		
						334.9		
単価						334.9		
						334.9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	プレキャスト基礎ブロック (A)	底幅 55 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1	単価	24, 263
						1		24, 263
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			1	4, 728	4, 728	CB226220	
			m	1	4, 728	4, 728		
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)			1	13, 900	13, 900	CB226221	
			m	1	13, 900	13, 900		
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0. 16	40, 810	6, 529. 6	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 16	40, 810	6, 529. 6		
	基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下		0. 75	1, 770	1, 327. 5	CB221110	
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 75	1, 770	1, 327. 5		
	計					26, 485. 1		
						26, 485. 1		
	単価					26, 490		
						26, 490	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (12)	幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	1	単価	187,309
						1		187,309
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			8.2	6,753	55,374.6	CB226250	
			m	8.2	6,753	55,374.6		
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)			8.2	13,900	113,980	CB226251	
			m	8.2	13,900	113,980		
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0.86	40,810	35,096.6	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.86	40,810	35,096.6		
	計					204,451.2		
						204,451.2		
	単価					204,500		
						204,500	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (13)	幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	1	単価	180,164
						1		180,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック				7.9	6,753	53,348.7	CB226250	
			m	7.9	6,753	53,348.7		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)				7.9	13,900	109,810	CB226251	
			m	7.9	13,900	109,810		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		0.82	40,810	33,464.2	CB240010	
		一般養生						
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.82	40,810	33,464.2		
計						196,622.9		
						196,622.9		
単価						196,700		
						196,700	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	間知ブロック張 (大型ブロック張)	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	24, 693
						1		24, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40		1	26, 960	26, 960	CB226020	
		1. 0m3を超え3. 0m3以下						
		18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 960	26, 960		
計						26, 960		
						26, 960		
単価						26, 960	円／m2	
						26, 960		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打天端コンクリート (C)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 555
						1		59, 555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65, 010	65, 010	CB226180	
			m 3	1	65, 010	65, 010		
計						65, 010		
						65, 010		
単価						65, 010	円／m3	
						65, 010		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 541
						1		4, 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		1	4, 957	4, 957	CB224710	
			m 2	1	4, 957	4, 957		
計						4, 957		
						4, 957		
単価						4, 957		
						4, 957	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		0 1	0 4, 703	0 4, 703	CB224710	
計						0 4, 703		
単価						0 4, 703	円／m2	
変更積算単価						4, 309	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	控え25cm	単位	m2	数量	1	単価	11, 790	
						1		11, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連節ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 各種 不要 有り		1	12, 870	12, 870	CB226040		
			m 2	1	12, 870	12, 870			
計						12, 870			
						12, 870			
単価						12, 870	円／m2		
						12, 870			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm	単位	m2	数量	1	単価	10, 560
						1		10, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー		1	1, 071	1, 071	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 071	1, 071		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0. 35	29, 880	10, 458	CB240010	
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0. 35	29, 880	10, 458		
計						11, 529		
						11, 529		
単価						11, 530		
						11, 530		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	肩止コンクリート (D)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	m	数量	10	単価	16, 248	
						10		16, 248	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m 3	2	37, 290	74, 580	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用		2	37, 290	74, 580			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	13	7, 905	102, 765	CB240210		
				13	7, 905	102, 765			
計						177, 345			
						177, 345			
単価						17, 740	円／m		
						17, 740			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 541
						1		4, 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		1	4, 957	4, 957	CB224710	
			m 2	1	4, 957	4, 957		
計						4, 957		
						4, 957		
単価						4, 957	円／m2	
						4, 957		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4, 703	4, 703		
計						0		
						4, 703		
単価						0		
						4, 703	円／m2	
変更積算単価								
						4, 309	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材(割栗石 50-150mm)	単位	袋	数量	1	単価	19, 106
						1		19, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用		1	20, 860	20, 860	CB322430	
			袋	1	20, 860	20, 860		
計						20, 860		
						20, 860		
単価						20, 860		
						20, 860	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	袋詰玉石 (支給品)	2t型	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		1,943
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフレートンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		0	0	0	CB310070	
			個	1	2,121	2,121		
	計					0		
						2,121		
	単価					0		
						2,121	円／袋	
	変更積算単価							
						1,943	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	袋詰玉石運搬	2t型 L=7.5km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		4, 081
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下		0	0	0	CB310180	
			個	1	2, 009	2, 009		
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個		0	0	0	CB310040	
		7.5km以下	個	1	2, 446	2, 446		
	計					0		
						4, 455		
	単価					0		
						4, 455	円／袋	
	変更積算単価							
						4, 081	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	浮力対策工	24-12-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	19,024
						10		19,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉)		2.9	30,520	88,508	CB240010	
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	2.9	30,520	88,508		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満		0.6	29,880	17,928	CB240010	
		一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.6	29,880	17,928		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		9.7	8,783	85,195.1	CB240210	
			m 2	9.7	8,783	85,195.1		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.05	177,300	8,865	WB810010	
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	0.05	177,300	8,865	単一 41号	
基礎碎石		22.5cmを超え27.5cm以下		3	2,387	7,161	CB221110	
		再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	3	2,387	7,161		
計						207,657.1		
						207,657.1		
単価						20,770		
						20,770	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4, 790	4, 790		
計						0		
						4, 790		
単価						0		
						4, 790	円／m2	
変更積算単価								
						4, 388	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	配管設置(埋設部)	FEP管 波付硬質ポリエチレン管 管径 50mm×2条	単位	m	数量	1	単価	980
						1		980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置（埋設部）		2条 全ての費用		1	1, 070	1, 070	CB322780	
			m	1	1, 070	1, 070		
計						1, 070		
						1, 070		
単価						1, 070		
						1, 070	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	配管設置(埋設部)	FEP管 波付硬質ポリエチレン管 管径80mm×2条 管径50mm×2条	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置（埋設部）		4条 全ての費用		0	0	0	CB322780	
			m	1	2, 210	2, 210		
計						0		
						2, 210		
単価						0		
						2, 210	円／m	
変更積算単価								
						2, 025	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 367
						1		7, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 042	8, 042	WB824010	
			m 3	1	8, 042	8, 042	単一 44号	
計						8, 042		
						8, 042		
単価						8, 042		
						8, 042	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		14, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	15, 910	15, 910	単一 45号	
計						0		
						15, 910		
単価						0		
						15, 910		
変更積算単価						14, 580	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 303
						1		2, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2, 514	2, 514	CB227010	
			m 3	1	2, 514	2, 514		
計						2, 514		
						2, 514		
単価						2, 514		
						2, 514		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3, 102	3, 102		
計						0		
						3, 102		
単価						0		
						3, 102	円／m3	
変更積算単価						2, 842	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 152
						1		2, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 46号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3, 000	3, 000	単一 47号	
計						0		
						3, 000		
単価						0		
						3, 000	円／m3	
変更積算単価								
						2, 748	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	現場発生産品運搬	軽量鋼矢板等	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	0	0	0	CB010410	
			t	1	6,763	6,763		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0	0	0	CB010420	
			t	1	9,432	9,432		
	計					0		
						16,195		
	単価					0		
						16,200	円／t	
	変更積算単価							
						14,840	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 80m以下	単位	m 3	数量		単価	334. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	日	0. 327	102, 400	33, 484	WK210340 単－ 121号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					33, 490		
	単価					334. 9	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	ボックスカルバート（標準型・浮力対策型）（材料費）	2400×1200×2000 縦締部材含む	単位	個	数量	1	単価	670, 000
						1		670, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート（標準型・浮力対策型）	2400×1200×2000 縦締部材含む	個	1	670, 000	670, 000		
			個	1	670, 000	670, 000		
	計					670, 000		
						670, 000		
	単価					670, 000		
						670, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)（材料費）	2400×1200×1420 縦締部材含む	単位	個	数量	1	単価	677, 000		
						1		677, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)		2400×1200×1420 縦締部材含む		1	677, 000	677, 000				
			個	1	677, 000	677, 000				
計						677, 000				
						677, 000				
単価						677, 000	円／個			
						677, 000				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	ボックスカルバート(標準型・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1663/1452 締締部材・片側連結継手含む	単位	個	数量	1	単価	858, 000
						1		858, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)		2400×1200×1663/1452 締締部材・片側連結継手含む		1	858, 000	858, 000		
			個	1	858, 000	858, 000		
計						858, 000		
						858, 000		
単価						858, 000	円／個	
						858, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)（材料費）	2400×1200×1583/1372 縦締部材・片側連結継手含む	単位	個	数量	1	単価	831, 000		
						1		831, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボックスカルバート(標準型・浮力対策型)		2400×1200×1583/1372 縦締部材・片側連結継手含む		1	831, 000	831, 000				
			個	1	831, 000	831, 000				
計						831, 000				
						831, 000				
単価						831, 000	円／個			
						831, 000				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×2000 縦締部材含む	単位	個	数量	1	単価	833, 000
						1		833, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型)		2400×1200×2000 縦締部材含む		1	833, 000	833, 000		
			個	1	833, 000	833, 000		
計						833, 000		
						833, 000		
単価						833, 000		
						833, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型)（材料費）	2400×1200×1920 縦締部材含む	単位	個	数量	1	単価	916, 000
						1		916, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型)		2400×1200×1920 縦締部材含む		1	916, 000	916, 000		
			個	1	916, 000	916, 000		
計						916, 000		
						916, 000		
単価						916, 000	円／個	
						916, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型) (材料費)	2400×1200×1653/1461 縦締部材・片側連結継手含む	単位	個	数量	1	単価	1, 060, 000
						1		1, 060, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型)		2400×1200×1653/1461 縦締部材・片側連結継手含む		1	1, 060, 000	1, 060, 000		
			個	1	1, 060, 000	1, 060, 000		
計						1, 060, 000		
						1, 060, 000		
単価						1, 060, 000	円／個	
						1, 060, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型)（材料費）	2400×1200×1573/1381 縦締部材・片側連結継手含む	単位	個	数量	1	単価	1, 030, 000
						1		1, 030, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート(特配筋・浮力対策型)		2400×1200×1573/1381 縦締部材・片側連結継手含む		1	1, 030, 000	1, 030, 000		
			個	1	1, 030, 000	1, 030, 000		
計						1, 030, 000		
						1, 030, 000		
単価						1, 030, 000	円／個	
						1, 030, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 162	71, 162		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						177, 300		
単価						177, 300	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	敷砂，保護砂（材料費）	コンクリート用骨材 砂(洗い 荒目)	単位	m 3	数量	1	単価	3, 600
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	3, 600	3, 600		
			m 3	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
						3, 600		
単価						3, 600	円／m 3	
						3, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	敷砂，保護砂（材料費）	コンクリート用骨材 砂(洗い 荒目)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	1	3, 600	3, 600		
計						0		
						3, 600		
単価						0	円／m 3	
						3, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 042. 24	8, 042		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 042		
単価						8, 042	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		15, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	15, 903. 2	15, 903		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15, 910		
単価						15, 910	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（無筋コンクリート殻）		(有) 金原産業						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（鉄筋コンクリート殻）		(有) 金原産業						
			m 3	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ハック材山積0.8m3（平積0.6m3） 150m以下	単位	m 3	数量		単価	447. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0. 437	102, 300	44, 705	WK210340 単一 122号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					44, 710		
	単価					447. 1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ハック材山積0.8m3（平積0.6m3） 440m以下	単位	m 3	数量		単価	913. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0. 893	102, 300	91, 353	WK210340 単一 122号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					91, 360		
	単価					913. 6	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	購入土（シラス）（材料費）	ほぐし土量	単位	m 3	数量	1	単価	1, 200
						1		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（シラス）		ほぐし土量		1	1, 200	1, 200		
			m 3	1	1, 200	1, 200		
計						1, 200		
						1, 200		
単価						1, 200		
						1, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 440m以下	単位	m 3	数量	100	単価	914. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上	日	0. 893	102, 400	91, 443	WK210340 単一 121号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						91, 450		
単価						914. 5	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	購入土（シラス）（材料費）	ほぐし土量	単位	m 3	数量	1	単価	1, 200
						1		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（シラス）		ほぐし土量		1	1, 200	1, 200		
			m 3	1	1, 200	1, 200		
計						1, 200		
						1, 200		
単価						1, 200		
						1, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3, 200
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	3, 200	3, 200		
			m 3	1	3, 200	3, 200		
計						3, 200		
						3, 200		
単価						3, 200		
						3, 200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－54号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	13, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 62	39, 624	24, 566		
橋りょう特殊工			人	2. 1	33, 072	69, 451		
普通作業員			人	0. 41	19, 240	7, 888		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 58	44, 100	25, 578		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 017		
計						133, 500		
単価						13, 350	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	H形鋼杭賃料	H350 7. 5m/本 90日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	16, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 5 0型（1 3 5 k g /m）	t	1. 013	8, 100	8, 205		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 013	8, 650. 5	8, 762		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						16, 970		
単価						16, 970	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	H形鋼杭賃料	H300 6m/本 90日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	9, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 558	8, 100	4, 519		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 558	8, 650. 5	4, 826		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 345		
単価						9, 345	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	横桁、ズレ止め（材料費）	SS400 [-7. 5×200×80	単位	t	数量	1	単価	119, 000
						1		119, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7. 5×2 0 0×8 0		1	119, 000	119, 000		
			t	1	119, 000	119, 000		
計						119, 000		
						119, 000		
単価						119, 000	円／ t	
						119, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	スチフナー（材料費）	SS400 中厚板 t=12mm	単位	t	数量	1	単価	136, 300
						1		136, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	135, 000	135, 000		
			t	1	135, 000	135, 000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						136, 300		
						136, 300		
単価						136, 300	円／t	
						136, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量	1	単価	228
						1		228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0		1	228. 2	228		
			組	1	228. 2	228		
計						228		
						228		
単価						228	円／組	
						228		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×75	単位	組	数量	1	単価	248
						1		248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5		1	248	248		
			組	1	248	248		
計						248		
						248		
単価						248	円／組	
						248		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	13, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 62	39, 624	24, 566		
橋りょう特殊工			人	2. 1	33, 072	69, 451		
普通作業員			人	0. 41	19, 240	7, 888		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 58	44, 100	25, 578		
諸雑費 (率＋まるめ) 6%			式	1		6, 017		
計						133, 500		
単価						13, 350	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	H形鋼杭賃料	H350 7. 5m/本 92日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	17, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 5 0 型（1 3 5 k g / m）	t	1. 013	8, 280	8, 387		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 013	8, 650. 5	8, 762		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17, 150		
単価						17, 150	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	H形鋼杭賃料	H300 6m/本 92日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	9, 446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 558	8, 280	4, 620		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 558	8, 650. 5	4, 826		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 446		
単価						9, 446	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	横桁、ズレ止め（材料費）	SS400 [-7. 5×200×80	単位	t	数量	0	単価	0
						1		119, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 7. 5×200×80		0	0	0		
			t	1	119, 000	119, 000		
計						0		
						119, 000		
単価						0		
						119, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	スチフナー（材料費）	SS400 中厚板 t=12mm	単位	t	数量	0	単価	0
						1		136, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		0	0	0		
			t	1	135, 000	135, 000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		0	0	0		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						0		
						136, 300		
単価						0		
						136, 300	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量	0 1	単価	0 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	0 1	0 228. 2	0 228		
計						0 228		
単価						0 228	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×75	単位	組	数量	0 1	単価	0 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5		0	0	0		
			組	1	248	248		
計						0 248		
単価						0 248	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	6, 882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 34	39, 624	13, 472		
橋りょう特殊工			人	1	33, 072	33, 072		
溶接工			人	0. 13	27, 352	3, 555		
普通作業員			人	0. 17	19, 240	3, 270		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 29	44, 100	12, 789		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 662		
計						68, 820		
単価						6, 882	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	817. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	30, 264	13, 618		
とび工			人	1. 5	27, 352	41, 028		
普通作業員			人	0. 27	19, 240	5, 194		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 47	44, 100	20, 727		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1, 193		
計						81, 760		
単価						817. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	422. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27	30, 264	8, 171		
とび工			人	0. 8	27, 352	21, 881		
普通作業員			人	0. 12	19, 240	2, 308		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 21	44, 100	9, 261		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		639		
計						42, 260		
単価						422. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 3月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	4, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	3, 090	3, 090		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 334		
単価						4, 334	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	817. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	30, 264	13, 618		
とび工			人	1. 5	27, 352	41, 028		
普通作業員			人	0. 27	19, 240	5, 194		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 47	44, 100	20, 727		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1, 193		
計						81, 760		
単価						817. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	422. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27	30, 264	8, 171		
とび工			人	0. 8	27, 352	21, 881		
普通作業員			人	0. 12	19, 240	2, 308		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 21	44, 100	9, 261		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		639		
計						42, 260		
単価						422. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 3. 1月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	4, 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	3, 193	3, 193		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 437		
単価						4, 437	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 264	30, 264		
普通作業員			人	3. 8	19, 240	73, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						103, 400		
単価						1, 034	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	単管パイプ（賃料）	φ 48. 6×2. 4×4000 供用日数:90日 基本料含む	単位	本	数量	1	単価	140
						1		140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		φ 48. 6×2. 4×4000		90	1. 16	104		
			本・日	90	1. 16	104		
単管パイプ（基本料）		φ 48. 6×2. 4×4000		1	36	36		
			本	1	36	36		
計						140		
						140		
単価						140	円／本	
						140		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	単管パイプ（賃料）	φ 48. 6×2. 4×3500 供用日数:90日 基本料含む	単位	本	数量	1	単価	121
						1		121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		φ 48. 6×2. 4×3500		90	1. 01	90		
			本・日	90	1. 01	90		
単管パイプ（基本料）		φ 48. 6×2. 4×3500		1	31. 5	31		
			本	1	31. 5	31		
計						121		
						121		
単価						121		
						121	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	単管パイプ（賃料）	φ 48. 6×2. 4×1500 供用日数:90日 基本料含む	単位	本	数量	1	単価	51
						1		51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		φ 48. 6×2. 4×1500	本・日	90	0. 43	38		
				90	0. 43	38		
単管パイプ（基本料）		φ 48. 6×2. 4×1500	本	1	13. 5	13		
				1	13. 5	13		
計						51		
						51		
単価						51	円／本	
						51		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	パイプジョイント（賃料）	φ 48. 6用 供用日数:90日 基本料含む	単位	個	数量	1	単価	42
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント（賃料）		φ 48. 6用		90	0. 32	28		
			個・日	90	0. 32	28		
パイプジョイント（基本料）		φ 48. 6用		1	14	14		
			個	1	14	14		
計						42		
						42		
単価						42		
						42		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	H鋼クランプ（賃料）	φ 48. 6用 供用日数:90日 基本料含む	単位	個	数量	1	単価	118	
						1		118	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H鋼クランプ（賃料）		φ 48. 6用		90	1. 05	94			
			個・日	90	1. 05	94			
H鋼クランプ（基本料）		φ 48. 6用		1	24	24			
			個	1	24	24			
計						118			
						118			
単価						118			
						118			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単ー81号	直交クランプ（賃料）	φ 48. 6用 供用日数:90日 基本料含む	単位	個	数量	1	単価	45	
						1		45	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直交クランプ（賃料）		φ 48. 6用		90	0. 36	32			
			個・日	90	0. 36	32			
直交クランプ（基本料）		φ 48. 6用		1	13. 5	13			
			個	1	13. 5	13			
計						45			
						45			
単価						45	円／個		
						45			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 264	30, 264		
普通作業員			人	3. 8	19, 240	73, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						103, 400		
単価						1, 034	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	単管パイプ（賃料）	φ 48. 6×2. 4×4000 供用日数：92日 基本料含む	単位	本	数量	0	単価	0
						1		142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		φ 48. 6×2. 4×4000		0	0	0		
			本・日	92	1. 16	106		
単管パイプ（基本料）		φ 48. 6×2. 4×4000		0	0	0		
			本	1	36	36		
計						0		
						142		
単価						0		
						142	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	単管パイプ（賃料）	φ 48. 6×2. 4×3500 供用日数：92日 基本料含む	単位	本	数量	0	単価	0
						1		123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		φ 48. 6×2. 4×3500		0	0	0		
			本・日	92	1. 01	92		
単管パイプ（基本料）		φ 48. 6×2. 4×3500		0	0	0		
			本	1	31. 5	31		
計						0		
						123		
単価						0		
						123	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	単管パイプ（賃料）	φ 48. 6×2. 4×1500 供用日数:92日 基本料含む	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		φ 48. 6×2. 4×1500		0	0	0		
			本・日	92	0. 43	39		
単管パイプ（基本料）		φ 48. 6×2. 4×1500		0	0	0		
			本	1	13. 5	13		
計						0		
						52		
単価						0		
						52		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単ー86号	パイプジョイント（賃料）	φ 48. 6用 供用日数:92日 基本料含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント（賃料）		φ 48. 6用		0	0	0		
			個・日	92	0. 32	29		
パイプジョイント（基本料）		φ 48. 6用		0	0	0		
			個	1	14	14		
計						0 43		
単価						0 43	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-87号	H鋼クランプ（賃料）	φ 48. 6用 供用日数:92日 基本料含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼クランプ（賃料）		φ 48. 6用	個・日	0	0	0		
				92	1. 05	96		
H鋼クランプ（基本料）		φ 48. 6用	個	0	0	0		
				1	24	24		
計						0		
						120		
単価						0	円／個	
						120		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	直交クランプ ^φ （賃料）	φ 48. 6用 供用日数:92日 基本料含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ（賃料）		φ 48. 6用	個・日	0 92	0 0. 36	0 33		
直交クランプ（基本料）		φ 48. 6用	個	0 1	0 13. 5	0 13		
計						0 46		
単価						0 46	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	585. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	30, 264	18, 158		
普通作業員			人	2. 1	19, 240	40, 404		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58, 570		
単価						585. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 ハヅカ材山積0. 8m3（平積0. 6m3） 80m以下	単位	m 3	数量	100	単価	334. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上	日	0. 327	102, 300	33, 452	WK210340 単－ 122号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						33, 460		
単価						334. 6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	30, 264	8, 413		
特殊作業員			人	0. 278	26, 728	7, 430		
普通作業員			人	0. 278	19, 240	5, 348		
大型土のう袋材		耐候性 長期仮設(3年)対応 φ1. 1m H=1. 1m	袋	10	4, 300	43, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	58, 600	16, 290	WK250500 単一 123号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						81, 320		
単価						8, 132	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	1	単価	42
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 3. 6m×5. 4m		1	42. 4	42		
			m 2	1	42. 4	42		
計						42		
						42		
単価						42		
						42	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 075	30, 264	2, 269		
特殊作業員			人	0. 075	26, 728	2, 004		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 075	44, 100	3, 307		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 580		
単価						758	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	大型土のう撤去・仮置き	再利用 ラフテレンクレーン25t吊	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1, 805
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 15	30, 264	4, 539		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 15	26, 728	4, 009		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 15	19, 240	2, 886		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 15	44, 100	6, 615		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						18, 050		
	単価					0		
						1, 805	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 80m以下	単位	m 3	数量		単価	334. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	日	0. 327	102, 300	33, 452	WK210340 単－ 124号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					33, 460		
	単価					334. 6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	35, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（廃プラスチック）	(有)大木場産業	t	100	35, 000	3, 500, 000		
	計					3, 500, 000		
	単価					35, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	産業廃棄物税（t）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税（廃プラスチック）		(有)大木場産業		0	0	0		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						1, 000		
単価						0		
						1, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3, 200
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	3, 200	3, 200		
			m 3	1	3, 200	3, 200		
計						3, 200		
						3, 200		
単価						3, 200		
						3, 200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	81, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 264	15, 132		
特殊作業員			人	0. 1	26, 728	2, 672		
普通作業員			人	2	19, 240	38, 480		
バックホウ運転			日	0. 5	50, 170	25, 085	WK250540 単一 125号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						81, 370		
単価						81, 370	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－100号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 728	3, 741		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単－ 126号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 538	5, 538	WK250410 単－ 127号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		288		
計						10, 060		
単価						10, 060	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	81, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 264	15, 132		
特殊作業員			人	0. 1	26, 728	2, 672		
普通作業員			人	2	19, 240	38, 480		
バックホウ運転			日	0. 5	50, 170	25, 085	WK250540 単一 128号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						81, 370		
単価						81, 370	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 728	3, 741		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単－ 129号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 538	5, 538	WK250410 単－ 130号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		288		
計						10, 060		
単価						10, 060	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	51,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	26,728	4,543		
工事用水中ポンプ運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	3,063	3,063	WK250400 単－ 131号	
発動発電機運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	43,050	43,050	WK250410 単－ 132号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		504		
計						51,160		
単価						51,160	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	基礎碎石	12. 5cmを越え17. 5cm以下 碎石無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	997
						1		997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		1	997. 3	997	CB221110	
			m 2	1	997. 3	997		
計						997		
						997		
単価						997		
						997		
							円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	割栗石（材料費）	50-150mm	単位	m 3	数量	1	単価	3, 800
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		5 0－1 5 0 mm		1	3, 800	3, 800		
			m 3	1	3, 800	3, 800		
計						3, 800		
						3, 800		
単価						3, 800		
						3, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	1	単価	42
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 3. 6m×5. 4m		1	42. 4	42		
			m 2	1	42. 4	42		
計						42		
						42		
単価						42	円／m 2	
						42		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1. 0m 128日 単独ポスト φ 300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	18, 560
						1		18, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	18, 560	18, 560	WB253010	
			m	1	18, 560	18, 560	単－ 133号	
計						18, 560		
						18, 560		
単価						18, 560		
						18, 560		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 106日 単独7ポスト φ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	16,800	16,800	WB253010	
			m	1	16,800	16,800	単－ 134号	
計						16,800		
						16,800		
単価						16,800		
						16,800		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	30,264	66,580		
	普通作業員		人	5.4	19,240	103,896		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	52,210	114,862	WK250550 単一 135号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,462		
	計					293,800		
	単価					2,938	円／m	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一110号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>12, 900</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	12, 896	12, 896	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						12, 900	
単価						12, 900	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 12</div> <div>2024. 12</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一111号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 67. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>5, 070</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5, 070	5, 070	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 070	
単価						5, 070	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	〔準備費〕運搬費	伐木材 50m3 10t積DT L=16.0km以下 DID無 除根無	単位	式	数量	1	単価	100, 950
						1		100, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 無し 16.0km以下 全ての費用		50	2, 019	100, 950	CB320580	
			m 3	50	2, 019	100, 950		
計						100, 950		
						100, 950		
単価						100, 950	円／式	
						100, 950		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	[準備費] 処分費	伐木材 25t	単位	式	数量	1	単価	395, 000
						1		395, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				25	15, 000	375, 000	WB020052	
			t	25	15, 000	375, 000	単－ 136号	
産業廃棄物税（t）				25	800	20, 000	WYB00016	
			t	25	800	20, 000	単－ 137号	
計						395, 000		
						395, 000		
単価						395, 000		
						395, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	〔準備費〕 運搬費	伐木材 101m3 10t積DT L=16. 0km以下 DID無 除根無	単位	式	数量	0 1	単価	0 203, 919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 無し 16. 0km以下 全ての費用		0	0	0	CB320580	
			m 3	101	2, 019	203, 919		
計						0 203, 919		
単価						0 203, 919	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	[準備費] 処分費	伐木材 50.5t	単位	式	数量	0	単価	0
						1		797, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	50. 5	15, 000	757, 500	単－ 138号	
産業廃棄物税（t）				0	0	0	WYB00035	
			t	50. 5	800	40, 400	単－ 139号	
計						0		
						797, 900		
単価						0		
						797, 900	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	[準備費] 運搬費	伐木材(用材)13m3 10t積DT L=8.0km以下DID無 除根無	単位	式	数量	0	単価	0
						1		17, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB320580	
			m 3	13	1, 319	17, 147		
計						0		
						17, 147		
単価						0		
						17, 147	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						186, 000		
						186, 000		
単価						186, 000	円／箇所	
						186, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	遠隔臨場機器費	1機器×5ヶ月	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場機器費		1機器×5ヶ月		0	0	0		
			工事	1	50, 000	50, 000		
計						0		
						50, 000		
単価						0	円／工事	
						50, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	快適トイレ費用	1棟×4.3ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		219,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ費用	1棟×4.3ヶ月		0		0		
			式	1		219,000		
	計					0		
						219,000		
	単価					0		
						219,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	単位	日	数量	1	単価	102, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	147	148	21, 756		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 1 0 ～ 1 1 t 積級	日	1. 54	34, 800	53, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						102, 400		
単価						102, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	単位	日	数量	1	単価	102, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	147	147	21, 609		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 1 0 ～ 1 1 t 積級	日	1. 54	34, 800	53, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						102, 300		
単価						102, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	104	147	15, 288		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						58, 600		
単価						58, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	単位	日	数量	1	単価	102, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	147	147	21, 609		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 1 0 ～ 1 1 t 積級	日	1. 54	34, 800	53, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						102, 300		
単価						102, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	65	147	9, 555		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						50, 170		
単価						50, 170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	147	3, 234		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 920	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 538		
単価						5, 538	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	65	147	9, 555		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						50, 170		
単価						50, 170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	147	3, 234		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 920	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 538		
単価						5, 538	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	工事用水中ポンプ運転	450以上1300 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	3, 063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	5. 5	557	3, 063		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 063		
単価						3, 063	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	43, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	264	147	38, 808		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 0 0 k V A	日	1. 1	3, 850	4, 235		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						43, 050		
単価						43, 050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 934	293, 400	WB253020 単－ 140号	
汚濁防止フェンス		H=1. 0m 128日 単独7メートル φ 300 1000N/3cm未満	m	100	14, 200	1, 420, 000		
アンカー工 10%			式	1		142, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 856, 000		
単価						18, 560	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-134号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 934	293, 400	WB253020 単- 140号	
汚濁防止フェンス		H=1. 0m 106日 単独7mト φ 300 1000N/3cm未満	m	100	12, 600	1, 260, 000		
アンカー工 10%			式	1		126, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 680, 000		
単価						16, 800	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,040	27,040		
軽油			L	88	149	13,112		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						52,210		
単価						52,210	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（伐木材）		(有)金原重機建設	t	100	15, 000	1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
単価						15, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	産業廃棄物税（t）		単位	t	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税（伐木材）		(有)金原重機建設	t	1	800	800		
			t	1	800	800		
計						800		
						800		
単価						800		
						800	円／t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（伐木材）		(有)金原重機建設	t	100	15, 000	1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
単価						15, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	産業廃棄物税（t）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税（伐木材）		(有)金原重機建設	t	0	0	0		
			t	1	800	800		
計						0		
						800		
単価						0		
						800	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 264	66, 580		
普通作業員			人	5. 4	19, 240	103, 896		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	52, 030	114, 466	WK250550 単一 141号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 458		
計						293, 400		
単価						2, 934	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	88	147	12, 936		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						52, 030		
単価						52, 030	円／日	