

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	長崎497号田代免地区2工区舗装工事
工事地名	長崎県松浦市御厨町田代免地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年8月	12) 設計年月	令和6年10月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489450017	14) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	101,541,000
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	99,000,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	298日間 自 令和7年1月7日 (当初) 至 令和7年8月29日 (1回変更) 至 令和7年10月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松浦	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 処分費等	249,100
		23) 公告日	令和6年8月29日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号田代免地区 2 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1 1		52,477,668 78,112,747	1	25,635,079	
道路土工			式	1 1		862,141 22,059,745	1	21,197,604	
掘削工			式	1 1		308,093 990,492	1	682,399	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満			570 2,400	308.9 308.9	176,073 741,360			単-1号
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満			70 0	1,662 1,662	116,340 0			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			0 520	0 479.1	0 249,132			単-3号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満			70 0	224 224	15,680 0			単-4号
路体盛土工			式	0 1		0 1,553,284			
路体(築堤)盛土	2.5m未満			0 230	0 5,367	0 1,234,410			単-5号
路体(築堤)盛土	4.0m以上			0 140	0 218.3	0 30,562			単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			0 410	0 479.1	0 196,431			単-7号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満			0 410	0 224.1	0 91,881			単-8号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号田代免地区 2 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工			式	0 1		0 110,952	1	110,952	
路床盛土		4.0m以上	m3	0 100	0 336	0 33,600	100	33,600	単-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 110	0 479.1	0 52,701	110	52,701	単-10号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 110	0 224.1	0 24,651	110	24,651	単-11号
路床安定処理工			式	0 1		0 17,155,600	1	17,155,600	
置換		Fe石灰処理土 t=35cm	m3	0 1,540	0 11,140	0 17,155,600	1,540	17,155,600	単-12号
防草コンクリート			式	0 1		0 303,676	1	303,676	
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	0 124	0 2,449	0 303,676	124	303,676	単-13号
植生工			式	0 1		0 67,991	1	67,991	
人工張芝			m2	0 110	0 618.1	0 67,991	110	67,991	単-14号
残土処理工			式	1 1		554,048 1,877,750	1	1,323,702	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	570 0	845.4 845.4	481,878 0	-570	-481,878	単-15号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号田代免地区 2 工区舗装工事				(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0		0			単-16号
			m3	1,850	1,015		1,877,750	1,850	1,877,750	
土砂等運搬		軟岩		70	1,031		72,170			単-17号
			m3	0	1,031		0	-70	-72,170	
舗装工				1			22,782,397			
			式	1			21,978,006	1	-804,391	
アスファルト舗装工 (本線部)				1			19,171,408			
			式	1			12,761,000	1	-6,410,408	
ペーラインコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規格無し		366			923,861			内-1号
			m2	0			0	-366	-923,861	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		3,170	842.6		2,671,042			単-18号
			m2	0	842.6		0	-3,170	-2,671,042	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm		3,170	894.7		2,836,199			単-19号
			m2	0	894.7		0	-3,170	-2,836,199	
基層(車道・路肩部) (岩着部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		366	1,891		692,106			単-20号
			m2	0	1,891		0	-366	-692,106	
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		2,930	1,980		5,801,400			単-21号
			m2	3,290	1,980		6,514,200	360	712,800	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		3,220	1,940		6,246,800			単-22号
			m2	3,220	1,940		6,246,800	0	0	
アスファルト舗装工 (路肩部)				1			3,610,989			
			式	1			3,419,846	1	-191,143	
ペーラインコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規格無し		120			302,905			内-2号
			m2	0			0	-120	-302,905	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号田代免地区 2 工区舗装工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm	m2	1,060	675.4	715,924	130	87,802	単-23号			
			1,190	675.4	803,726						
表層(車道・路肩部) (岩着部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	134	1,940	259,960	-134	-259,960	単-24号			
			0	1,940	0						
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,150	2,028	2,332,200	140	283,920	単-25号			
			1,290	2,028	2,616,120						
アスファルト舗装工(ICT)		式	0		0	1	5,797,160				
			1		5,797,160						
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0	0	0	3,560	2,893,568	単-26号			
			3,560	812.8	2,893,568						
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	0	0	0	3,370	2,903,592	単-27号			
			3,370	861.6	2,903,592						
排水構造物工		式	0		0	1	1,558,260				
			1		1,558,260						
作業土工		式	0		0	1	110,620				
			1		110,620						
床掘り	土砂	m3	0		0	3	698	内-3号			
			3		698						
床掘り	土砂	m3	0		0	30	9,300	内-4号			
			30		9,300						
埋戻し		m3	0		0	30	75,419	内-5号			
			30		75,419						
基面整正		m2	0		0	30	13,803	内-6号			
			30		13,803						

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号田代免地区 2 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 8		0 11,400	8	11,400	内-7号
側溝工				0 1		0 1,347,960	1	1,347,960	
プレキャストU型側溝		PU1-B300×H300	m	0 105	0 10,060	0 1,056,300	105	1,056,300	単-28号
プレキャストU型側溝		PU3-B500×H500		0 9	0 18,110	0 162,990	9	162,990	単-29号
側溝蓋		500 62.2×12.5×50	枚	0 16	0 5,700	0 91,200	16	91,200	単-30号
側溝蓋		グレーチング 蓋 500用 か さ上げ T-25 並目 ノンス リップ		0 1	0 37,470	0 37,470	1	37,470	単-31号
集水枳・マンホール工			式	0 1		0 99,680	1	99,680	
現場打ち集水枳 (G3)		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 6 00×600×700	箇所	0 1	0 55,310	0 55,310	1	55,310	単-32号
蓋		グレーチング 蓋 枳穴600× 600用 T-25 並目 ボルト 固定 ノンスリップ		0 1	0 44,370	0 44,370	1	44,370	単-33号
縁石工			式	1 1		341,010 341,010	0	0	
縁石工			式	1 1		341,010 341,010	0	0	
アスカーブ		再生細粒度アスコン(13) 1 95cm2以上215cm2未満	m	270 270	1,263 1,263	341,010 341,010	0	0	単-34号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号田代免地区 2 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1 1		25,263,757 27,275,375	1	2,011,618		
コンクリート製防護柵工		式	1 1		19,893,592 21,124,375	1	1,230,783		
プレキャスト剛性防護柵	H=1000	m	350 0		19,893,592 0	-350	-19,893,592	内-8号	
プレキャスト剛性防護柵	H=1000	m	0 355		0 21,124,375	355	21,124,375	内-9号	
鋼製防護柵工		式	1 1		5,370,165 6,151,000	1	780,835		
鋼製防護柵	18-8-40(高炉)脱着式 11m/箇所	箇所	1 0	5,370,165 5,370,165	5,370,165 0	-1	-5,370,165	単-35号	
鋼製防護柵	18-8-40(高炉)脱着式 4%勾配 11m/箇所	箇所	0 1	0 6,151,000	0 6,151,000	1	6,151,000	単-36号	
道路付属施設工		式	1 1		2,777,925 3,021,472	1	243,547		
作業土工		式	1 1		1,280,103 818,175	1	-461,928		
床掘り	土砂	m3	10 0		2,820 0	-10	-2,820	内-10号	
床掘り	土砂	m3	0 20		0 4,229	20	4,229	内-11号	
床掘り	土砂	m3	180 0		356,051 0	-180	-356,051	内-12号	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号田代免地区 2 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂		0		0			内-13号	
		m3	60		115, 282	60	115, 282		
埋戻し			9		26, 119			内-14号	
		m3	0		0	-9	-26, 119		
埋戻し			0		0			内-15号	
		m3	10		38, 900	10	38, 900		
埋戻し			140		490, 983			内-16号	
		m3	0		0	-140	-490, 983		
埋戻し・締固め	中埋砂		40		365, 842			内-17号	
		m3	0		0	-40	-365, 842		
埋戻し・締固め	中埋砂		0		0			内-18号	
		m3	50		546, 684	50	546, 684		
基面整正			3		1, 244			内-19号	
		m2	0		0	-3	-1, 244		
基面整正			0		0			内-20号	
		m2	5		1, 846	5	1, 846		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		30		37, 044			内-21号	
		m3	0		0	-30	-37, 044		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-22号	
		m3	60		108, 799	60	108, 799		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-23号	
		m3	2		2, 435	2	2, 435		
ケーブル配管工			1		1, 497, 822				
		式	1		2, 203, 297	1	705, 475		

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号田代免地区 2 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管	FEP 径 50mm		1, 440	439. 8	633, 312			単-37号
		m	2, 190	439. 8	963, 162	750	329, 850	
ベルマウス	FEP用 50mm		16	531. 3	8, 500			単-38号
		個	30	531. 3	15, 939	14	7, 439	
リード線	φ 4mm		1, 440	30. 22	43, 516			単-39号
		m	2, 190	30. 22	66, 181	750	22, 665	
埋設標識シート敷設	300mm×50m 2倍		358	349	124, 942			単-40号
		m	363	349	126, 687	5	1, 745	
ハンドホール (HH-A)	900×900×900 T-25		2	343, 776	687, 552			単-41号
		箇所	3	343, 776	1, 031, 328	1	343, 776	
石・ブロック積(張)工			0		0			
		式	1		924, 572	1	924, 572	
作業土工			0		0			
		式	1		70, 409	1	70, 409	
床掘り	土砂		0		0			内-24号
		m3	30		7, 110	30	7, 110	
埋戻し			0		0			内-25号
		m3	20		50, 378	20	50, 378	
基面整正			0		0			内-26号
		m2	6		2, 552	6	2, 552	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-27号
		m3	10		10, 369	10	10, 369	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			0		0			
		式	1		854, 163	1	854, 163	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号田代免地区 2 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	0 8	0 10,780	0 86,240	8	86,240	単-42号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+15cm	m2	0 24	0 28,450	0 682,800	24	682,800	単-43号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 5	0 9,044	0 45,220	5	45,220	単-44号	
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	0 0.4		0 14,911			内-28号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 0.4	0 62,480	0 24,992	0.4	24,992	単-45号	
構造物撤去工		式	0 1		0 563,928	1	563,928		
構造物取壊し工		式	0 1		0 156,835	1	156,835		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 26 c m	m2	0 204	0 768.8	0 156,835	204	156,835	単-46号	
運搬処理工		式	0 1		0 407,093	1	407,093		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 53	0 2,981	0 157,993	53	157,993	単-47号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 53	0 4,700	0 249,100	53	249,100	単-48号	
仮設工		式	1 1		450,438 390,379	1	-60,059		

設計内訳書

工事名	長崎4 9 7 号田代免地区2 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1 1		450,438 390,379	1	-60,059		
交通誘導警備員		人日	30 0		450,438 0	-30	-450,438	内-29号	
交通誘導警備員		人日	0 26		0 390,379	26	390,379	内-30号	
直接工事費		式	1 1		52,477,668 78,112,747	1	25,635,079		
共通仮設費		式	1 1		6,500,941 12,378,220	1	5,877,279		
共通仮設費		式	1 1		639,388 4,344,793	1	3,705,405		
技術管理費		式	1 1		57,328 3,550,562	1	3,493,234		
保守管理(ICT)		式	0 1		0 26,234	1	26,234	内-31号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 623,000	1	623,000	内-32号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 2,804,000	1	2,804,000	内-33号	
全国道路施設点検データベース登録料		式	0 1		0 40,000	1	40,000	内-34号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		57,328 57,328	0	0	内-35号	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号田代免地区 2 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		582, 060			1	212, 171
			1		794, 231				
共通仮設費（率計上）		式	1		5, 861, 553			1	2, 171, 874
			1		8, 033, 427				
純工事費		式	1		58, 978, 609			1	31, 512, 358
			1		90, 490, 967				
現場管理費		式	1		17, 511, 537			1	6, 819, 003
			1		24, 330, 540				
工事原価		式	1		76, 490, 146			1	38, 331, 361
			1		114, 821, 507				
一般管理費等		式	1		13, 509, 854			1	5, 338, 639
			1		18, 848, 493				
工事価格		式	1		90, 000, 000			1	43, 670, 000
			1		133, 670, 000				
消費税相当額		式	1		9, 000, 000			1	4, 367, 000
			1		13, 367, 000				
工事費計		式	1		99, 000, 000			1	48, 037, 000
			1		147, 037, 000				

366/0m2当たり内訳書

ペーラインコンクリート

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120/0m2当たり内訳書

ペーラインコンクリート

第 2号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	2. 8	249. 5	698	2. 8	698	
合 計					0			
					698		698	
変更積算金額					0			
					698		698	円／m3

0/30m3当たり内訳書

第 4号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	33. 3	279. 3	9, 300	33. 3	9, 300	CB210030
合 計					0			
					9, 300		9, 300	
変更積算金額					0			
					9, 300		9, 300	円／m3

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	25. 3	2, 981	75, 419	25. 3	75, 419	
合 計					0			
					75, 419		75, 419	
変更積算金額					0			
					75, 419		75, 419	円／m3

0/30m2当たり内訳書

第 6号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	31. 9	432. 7	13, 803	31. 9	13, 803	
合 計					0			
					13, 803		13, 803	
変更積算金額					0			
					13, 803		13, 803	円／m2

0/8m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 0km以下	m 3	8	1, 425	11, 400	8	11, 400	CB210110
合 計					0 11, 400		11, 400	
変更積算金額					0 11, 400		11, 400	円／m3

350/0m当たり内訳書

プレキャスト剛性防護柵
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト剛性防護柵設置			350	6,256	2,189,600			WYB00066
		m	350	6,256	2,189,600	0	0	単一 58号
組立緊張工（P C鋼より線）			366	2,821	1,032,486			WYB00067
		m	366	2,821	1,032,486	0	0	単一 59号
伸縮目地工（P C鋼棒）			1	24,340	24,340			WYB00069
		箇所	1	24,340	24,340	0	0	単一 60号
プレキャスト剛性防護柵（材料費）	標準ﾌﾟﾛｯｸ H=1000 L=4990 排水開口付		50	230,000	11,500,000			WYB00070
		個	50	230,000	11,500,000	0	0	単一 61号
プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着ﾌﾟﾛｯｸ中間 H=1000 L=4990 排水開口付		16	235,000	3,760,000			WYB00071
		個	16	235,000	3,760,000	0	0	単一 62号
プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着ﾌﾟﾛｯｸ端部 H=1000 L=4990 排水開口付		2	233,000	466,000			WYB00072
		個	2	233,000	466,000	0	0	単一 63号
プレキャスト剛性防護柵（材料費）	伸縮目地ﾌﾟﾛｯｸ H=1000 L=4990 排水開口付		2	233,000	466,000			WYB00073
		個	2	233,000	466,000	0	0	単一 64号
P C鋼より線（アンボンド加工）（材料費）	SWPR19 21.8mm 2.482kg/m		393	1,749	687,357			WYB00074
		m	393	1,749	687,357	0	0	単一 65号
P C鋼より線 定着具（材料費）	1T21.8 後付用		36	7,320	263,520			WYB00075
		組	36	7,320	263,520	0	0	単一 66号
P C鋼棒（アンボンド加工）（材料費）	(L=5m) C種1号 径23 3.26kg/m		1	10,950	10,950			WYB00076
		本	1	10,950	10,950	0	0	単一 67号
P C鋼棒 定着具（材料費）	径23 後付用		2	1,971	3,942			WYB00078
		組	2	1,971	3,942	0	0	単一 68号
合 計					19,893,592			
					0			
							-19,893,592	

0/355m当たり内訳書

プレキャスト剛性防護柵

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0	0	0			CB240210
プレキャスト剛性防護柵設置		m	0	0	0			WYB00080
組立緊張工（P C鋼より線）		m	0	0	0			WYB00082
伸縮目地工（P C鋼棒）		箇所	0	0	0			WYB00081
プレキャスト剛性防護柵（材料費）	標準ブロック H=1000 L=4990 排水開口付	個	0	0	0			WYB00084
プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着ブロック中間 H=1000 L=4990 排水開口付	個	0	0	0			WYB00085
プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着ブロック端部 H=1000 L=4990 排水開口付	個	0	0	0			WYB00086
プレキャスト剛性防護柵（材料費）	伸縮目地ブロック H=1000 L=4990 排水開口付	個	0	0	0			WYB00087
P C鋼より線（アンボンド加工）（材料費）	SWPR19 21. 8mm 2. 482kg/m	m	0	0	0			WYB00088
P C鋼より線 定着具（材料費）	IT21. 8 後付用	組	0	0	0			WYB00089
P C鋼棒（アンボンド加工）（材料費）	(L=5m) C種1号 径23 3. 26kg/m	本	0	0	0			WYB00091

0/355m当たり内訳書

第 9号内訳書

プレキャスト剛性防護柵

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P C 鋼棒 定着具 (材料費)	径23 後付用		0	0	0			WYB00090
		組	3	1, 971	5, 913	3	5, 913	単一 79号
合 計					0			
					21, 666, 569		21, 666, 569	
変更積算金額					0			
					21, 124, 375		21, 124, 375	円／m

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

第 11号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	18	241. 1	4, 339	18	4, 339	
合 計					0			
					4, 339		4, 339	
変更積算金額					0			
					4, 229		4, 229	円／m3

180/0m3当たり内訳書

床掘り

第 12号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m3当たり内訳書

第 13号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	59. 9	1, 974	118, 242	59. 9	118, 242	
合 計					0			
					118, 242		118, 242	
変更積算金額					0			
					115, 282		115, 282	円／m3

9/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		9. 4	2, 850	26, 790			CB210410
		m 3	9. 4	2, 850	26, 790	0	0	
合 計					26, 119			
					0		-26, 119	

0/10m3当たり内訳書

埋戻し
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	14	2, 850	39, 900	14	39, 900	
合 計					0			
					39, 900		39, 900	
変更積算金額					0			
					38, 900		38, 900	円／m3

140/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 16号内訳書

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40/0m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		35. 2	10, 660	375, 232			CB440420
		m 3	35. 2	10, 660	375, 232	0	0	
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目								
合 計					365, 842			
					0			

0/50m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		0	0	0			CB440420
		m 3	52. 6	10, 660	560, 716	52. 6	560, 716	
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目								
合 計					0			
					560, 716		560, 716	
変更積算金額					0			
					546, 684		546, 684	円／m3

3/0m2当たり内訳書

基面整正

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5m2当たり内訳書

第 20号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	4. 6	411. 9	1, 894	4. 6	1, 894	
合 計					0			
					1, 894		1, 894	
変更積算金額					0			
					1, 846		1, 846	円／m2

30/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 5km以下	m 3	25. 5	1, 490	37, 995	0	0	CB210110
合 計					37, 044 0		-37, 044	

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 0km以下	m 3	59. 9	1, 863	111, 593	59. 9	111, 593	CB210110
合 計					0 111, 593		111, 593	
変更積算金額					0 108, 799		108, 799	円／m3

0/2m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	2. 4	1, 041	2, 498	2. 4	2, 498	CB210110
合 計					0 2, 498		2, 498	
変更積算金額					0 2, 435		2, 435	円／m3

0/30m3当たり内訳書

第 24号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	28. 5	249. 5	7, 110	28. 5	7, 110	
合 計					0			
					7, 110		7, 110	
変更積算金額					0			
					7, 110		7, 110	円／m3

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	16. 9	2, 981	50, 378	16. 9	50, 378	
合 計					0			
					50, 378		50, 378	
変更積算金額					0			
					50, 378		50, 378	円／m3

0/6m2当たり内訳書

第 26号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	5. 9	432. 7	2, 552	5. 9	2, 552	
合 計					0			
					2, 552		2, 552	
変更積算金額					0			
					2, 552		2, 552	円／m2

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	0 9. 7	0 1, 069	0 10, 369			CB210110
合 計					0 10, 369			
変更積算金額					0 10, 369			
								円／m3

0/0.4m3当たり内訳書

張りコンクリート
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 4	29, 010	11, 604	0. 4	11, 604	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 71	4, 658	3, 307	0. 71	3, 307	
合 計					0			
					14, 911		14, 911	
変更積算金額					0			
					14, 911		14, 911	
								円／m3

30/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			30	15, 400	462, 000			WB010212
		人日	30	15, 400	462, 000	0	0	単一 97号
合 計					450, 438			
					0		-450, 438	

0/26人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	26	15, 400	400, 400	26	400, 400	単一 98号
合 計					0			
					400, 400		400, 400	
変更積算金額					0			
					390, 379		390, 379	円／人日

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部） （ I C T ）保守点検	3564m2 1層		0		0			WB010460
		式	1		13, 486	1	13, 486	単一 99号
上層路盤（車道・路肩部） （ I C T ）保守点検	3366m2 1層		0		0			WB010470
		式	1		12, 748	1	12, 748	単一 100号
合 計					0			
					26, 234		26, 234	
変更積算金額					0			
					26, 234		26, 234	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	モータクレーダ		0		0			WB010510
		式	1		623, 000	1	623, 000	単一 101号
合 計					0			
					623, 000		623, 000	
変更積算金額					0			
					623, 000		623, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	2804千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 804, 000	1	2, 804, 000	単一 102号
合 計					0			
					2, 804, 000		2, 804, 000	
変更積算金額					0			
					2, 804, 000		2, 804, 000	円／式

一式当たり内訳書

全国道路施設点検データベース登録料

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録料	点検DB(舗装)		0		0			WYB00011
		式	1		40, 000	1	40, 000	単一 103号
合 計					0			
					40, 000		40, 000	
変更積算金額					0			
					40, 000		40, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 35号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	308. 9
						1		308. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	316. 9	316. 9	CB210100	
			m 3	1	316. 9	316. 9		
計						316. 9		
						316. 9		
単価						316. 9	円／m3	
						316. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,662
						1		1,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し		1	1,705	1,705	CB210100	
			m 3	1	1,705	1,705		
計						1,705		
						1,705		
単価						1,705	円／m3	
						1,705		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		479. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	491. 4	491. 4		
計						0		
						491. 4		
単価						0		
						491. 4	円／m3	
変更積算単価								
						479. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224
						1		224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	229. 8	229. 8	CB210020	
			m 3	1	229. 8	229. 8		
計						229. 8		
						229. 8		
単価						229. 8	円／m3	
						229. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	5, 505	5, 505		
計						0		
						5, 505		
単価						0	円／m3	
						5, 505		
変更積算単価						5, 367	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		218. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	223. 9	223. 9		
計						0		
						223. 9		
単価						0	円／m3	
						223. 9		
変更積算単価						218. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		479. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	491. 4	491. 4		
計						0		
						491. 4		
単価						0		
						491. 4	円／m3	
変更積算単価								
						479. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 224. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	229. 8	229. 8		
計						0 229. 8		
単価						0 229. 8	円／m3	
変更積算単価						224. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	344. 6	344. 6		
計						0 344. 6		
単価						0 344. 6	円／m3	
変更積算単価						336	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 479. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	0 1	0 491. 4	0 491. 4	CB210110	
計						0 491. 4		
単価						0 491. 4	円／m3	
変更積算単価						479. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		224.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	229.8	229.8		
計						0		
						229.8		
単価						0		
						229.8	円／m3	
変更積算単価						224.1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	置換	Fe石灰処理土 t=35cm	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		11, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	344. 6	344. 6		
F e 石灰処理土（材料費）		締固め後の土量 ㊦率+0. 32		0	0	0	WYB00005	
			m 3	1	11, 080	11, 080	単一 49号	
計						0		
						11, 424. 6		
単価						0		
						11, 430	円／m3	
変更積算単価								
						11, 140	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 449
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		5m3/100m2 有り	m 2	1	2, 420	2, 420	単一 50号	
	養生工	防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	91. 16	91. 16	単一 51号	
	計					0		
						2, 511. 16		
	単価					0		
						2, 512	円／m2	
	変更積算単価							
						2, 449	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	人工張芝		単位	m2	数量	0 1	単価	0 618. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				0	0	0	CB220910	
			m 2	1	634	634		
計						0 634		
単価						0 634	円／m2	
変更積算単価						618. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	845. 4
						1		845. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	867. 1	867. 1	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		1	867. 1	867. 1		
計						867. 1		
						867. 1		
単価						867. 1	円／m3	
						867. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 041	1, 041		
計						0		
						1, 041		
単価						0	円／m3	
						1, 041		
変更積算単価							円／m3	
						1, 015		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 031
						1		1, 031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 4. 0km以下		1	1, 058	1, 058	CB210110	
			m 3	1	1, 058	1, 058		
計						1, 058		
						1, 058		
単価						1, 058		
						1, 058		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	842. 6	
						1		842. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用		1	864. 3	864. 3	CB410030		
			m 2	1	864. 3	864. 3			
計						864. 3			
						864. 3			
単価						864. 3			
						864. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	894. 7	
						1		894. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	917. 7	917. 7	CB410040		
			m 2	1	917. 7	917. 7			
計						917. 7			
						917. 7			
単価						917. 7			
						917. 7			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	基層(車道・路肩部) (岩着部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 891
						1		1, 891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1, 940	1, 940	CB410240	
			m 2	1	1, 940	1, 940		
計						1, 940		
						1, 940		
単価						1, 940		
						1, 940	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 980
						1		1, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 031	2, 031	CB410240	
			m 2	1	2, 031	2, 031		
計						2, 031		
						2, 031		
単価						2, 031		
						2, 031	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,940
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,990	1,990	CB410260	
			m 2	1	1,990	1,990		
計						1,990		
						1,990		
単価						1,990		
						1,990	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	675. 4
						1		675. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-40 100mm 1層施工 全ての費用		1	692. 8	692. 8	CB410040	
			m 2	1	692. 8	692. 8		
計						692. 8		
						692. 8		
単価						692. 8		
						692. 8	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	表層(車道・路肩部) (岩着部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,940
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,990	1,990	CB410260	
			m 2	1	1,990	1,990		
計						1,990		
						1,990		
単価						1,990		
						1,990	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,028
						1		2,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,081	2,081	CB410260	
			m 2	1	2,081	2,081		
計						2,081		
						2,081		
単価						2,081		
						2,081	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一26号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		812.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）（I C T）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40		0	0	0	CB410080		
			m 2	1	833.7	833.7			
計						0			
						833.7			
単価						0			
						833.7	円／m2		
変更積算単価									
						812.8	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一27号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		861.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）（I C T）		150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-40		0	0	0	CB410090	
			m 2	1	883.8	883.8		
計						0		
						883.8		
単価						0	円／m2	
						883.8		
変更積算単価						861.6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	プレキャストU型側溝	PU1-B300×H300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0. 5m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	10, 060	10, 060	単一 52号	
計						0		
						10, 060		
単価						0		
						10, 060	円／m	
変更積算単価						10, 060	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	プレキャストU型側溝	PU3-B500×H500	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	0	0	0	WB821410	
				1	18, 110	18, 110	単一 53号	
計						0		
						18, 110		
単価						0		
						18, 110	円／m	
変更積算単価						18, 110	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	側溝蓋	500 62. 2×12. 5×50	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種		0	0	0	WB821430	
		JIS A 5372 500						
		62. 2×12. 5×50 無し 無し	枚	1	5, 700	5, 700	単一	54号
計						0		
						5, 700		
単価						0		
						5, 700	円／枚	
変更積算単価								
						5, 700	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	側溝蓋	グレーチング 蓋 500用 かさ上げ T-25 並目 ノンスリップ	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37, 470
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	869. 5	869. 5	単一 55号	
グレーチング蓋 (材料費)		500用 かさ上げ T-25 並目 ノンスリップ		0	0	0	WYB00004	
			枚	1	36, 600	36, 600	単一 56号	
計						0		
						37, 469. 5		
単価						0		
						37, 470	円/枚	
変更積算単価								
						37, 470	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	現場打ち集水桝 (G3)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600×600× 700	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		55, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55, 310	55, 310		
	計					0		
						55, 310		
	単価					0		
						55, 310	円／箇所	
	変更積算単価							
						55, 310	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴600×600用 T-25 並目 ホール固定 ノンスリップ	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
				1	869. 5	869. 5	単一	55号
グレーチング蓋 (材料費)		柵穴600×600用 T-25 並目 ホール固定 ノンスリップ	組	0	0	0	WYB00003	
				1	43, 500	43, 500	単一	57号
計						0		
						44, 369. 5		
単価						0		
						44, 370	円/枚	
変更積算単価								
						44, 370	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-34号	アスカーブ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1, 263
						1		1, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		195cm2以上215cm2未満		1	1, 296	1, 296	CB410330	
		再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m	1	1, 296	1, 296		
計						1, 296		
						1, 296		
単価						1, 296	円／m	
						1, 296		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	鋼製防護柵	18-8-40(高炉) 脱着式 11m/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	5, 370, 165	
						1		5, 370, 165	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下	m 2	10. 9	1, 569	17, 102. 1	CB221110		
		再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用		10. 9	1, 569	17, 102. 1			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m 3	7. 5	28, 680	215, 100	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用		7. 5	28, 680	215, 100			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	21. 2	8, 757	185, 648. 4	CB240210		
				21. 2	8, 757	185, 648. 4			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	0. 06	182, 600	10, 956	WB810010		
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 06	182, 600	10, 956			
鋼製防護柵設置		L=11. 0m/箇所	箇所	1	524, 500	524, 500	WYB00030		
				1	524, 500	524, 500			
鋼製防護柵 (材料費)		脱着式 L=11. 0m 端部取付金具・メカニカルアンカー含む	式	1		4, 000, 000	WYB00031		
				1		4, 000, 000			
さや管 (鋼製防護柵用) (材料費)		125×125×t3 SUS304 L=400	本	14	39, 600	554, 400	WYB00032		
				14	39, 600	554, 400			
計						5, 507, 706. 5			
						5, 507, 706. 5			
単価						5, 508, 000			
						5, 508, 000			
							円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一36号	鋼製防護柵	18-8-40(高炉) 脱着式 4%勾配 11m/箇所	単位	箇所	数量	0	0
						1	6, 151, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用	m 2	10. 9	1, 569	17, 102. 1	CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7. 5	28, 680	215, 100	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	21. 2	8, 757	185, 648. 4	CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 06	182, 600	10, 956	WB810010 単一 84号
鋼製防護柵設置		L=11. 0m/箇所	箇所	1	524, 500	524, 500	WYB00034 単一 85号
鋼製防護柵 脱着式 (材料費)		L=11. 0m 4%勾配 端部取付金具・メカニカルアンカー含む	組	1	4, 800, 000	4, 800, 000	WYB00035 単一 86号
さや管 (鋼製防護柵用) (材料費)		125×125×t3 SUS304 L=400	本	14	39, 600	554, 400	WYB00036 単一 87号
計						0 6, 307, 706. 5	
単価						0 6, 308, 000	円／箇所
変更積算単価						6, 151, 000	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	地中配管	FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	439. 8	
						1		439. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	451. 1	451. 1	WE110500		
			m	1	451. 1	451. 1	単一 88号		
計						451. 1			
						451. 1			
単価						451. 1	円／m		
						451. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	ベルマウス	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	531. 3
						1		531. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス（材料費）		FEP用 50mm		1	545	545	WYB00007	
			個	1	545	545	単一 89号	
計						545		
						545		
単価						545	円／個	
						545		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	リード線	φ 4mm	単位	m	数量	1	単価	30. 22	
						1		30. 22	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm(通信用)		1	31	31	WYB00024		
			m	1	31	31	単一 90号		
計						31			
						31			
単価						31			
						31			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	埋設標識シート敷設	300mm×50m 2倍	単位	m	数量	1	単価	349	
						1		349	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート（材料費）		300mm×50m 2倍		1	358	358	WYB00001		
			m	1	358	358	単一 91号		
計						358			
						358			
単価						358			
						358	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ハンドホール (HH-A)	900×900×900 T-25	単位	箇所	数量	1	単価	343, 776
						1		343, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1. 5	1, 374	2, 061	CB221110	
				1. 5	1, 374	2, 061		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	24, 940	24, 940	CB222840	
				1	24, 940	24, 940		
ハンドホール (材料費)		900×900×900 H2-9型 (T-25) (調整リング・鉄蓋含まず)	個	1	153, 000	153, 000	WYB00023	
				1	153, 000	153, 000	単一 92号	
ハンドホール鉄蓋 (材料費)		φ 600 T-25 シリカター錠対応型 シリカター錠付	組	1	131, 000	131, 000	WYB00025	
				1	131, 000	131, 000	単一 93号	
嵩上げ調整リング (材料費)		φ 870 H100	個	1	41, 500	41, 500	WYB00026	
				1	41, 500	41, 500	単一 94号	
計						352, 501		
						352, 501		
単価						352, 600		
						352, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		10, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	1. 4	76, 960	107, 744		
計						0		
						107, 744		
単価						0		
						10, 780	円／m	
変更積算単価						10, 780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm＋15cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		28, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0. 34m3/m2 18-8-40(高炉)		0	0	0	WB825010	
			m 2	1	28, 450	28, 450	単一 95号	
計						0		
						28, 450		
単価						0		
						28, 450	円／m2	
変更積算単価						28, 450	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m 3	1	9, 044	9, 044		
計						0		
						9, 044		
単価						0		
						9, 044	円／m3	
変更積算単価								
						9, 044	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		62, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	62, 480	62, 480		
計						0		
						62, 480		
単価						0		
						62, 480	円／m3	
変更積算単価								
						62, 480	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 26 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		768. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	0	0	0	CB430310	
				1	768. 8	768. 8		
計						0		
						768. 8		
単価						0		
						768. 8	円／m2	
変更積算単価						768. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13. 5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	2, 981	2, 981		
計						0		
						2, 981		
単価						0		
						2, 981	円／m3	
変更積算単価						2, 981	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 96号	
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700	円／m3	
変更積算単価								
						4, 700	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	F e 石灰処理土（材料費）	締固め後の土量 ロス率+0. 32	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		11, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	F e 石灰処理土	ほぐし土量		0	0	0		
			m 3	132	8, 400	1, 108, 800		
	計					0		
						1, 108, 800		
	単価					0		
						11, 080	円／m 3	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－50号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	<div>単価</div> <div>2, 420</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	28, 392	17, 035	
特殊作業員			人	1. 1	24, 544	26, 998	
普通作業員			人	1. 9	20, 592	39, 124	
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）	m 3	6. 05	19, 800	119, 790	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	40, 250	35, 822	WK240050
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 231	単－ 105号
計						242, 000	
単価						2, 420	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	91. 16
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	28, 392	2, 555		
普通作業員			人	0. 31	20, 592	6, 383		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		178		
計						9, 116		
単価						91. 16	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 861. 52	38, 615		
U型側溝		本体 普通型 300*300*2000	個	5	12, 000	60, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	3, 250	1, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						100, 600		
単価						10, 060	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	18, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 861. 52	38, 615		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 5 0 0 A 5 0 0×5 0 0×2 0 0 0	個	5	27, 900	139, 500		
再生クラッシャーラン		R C-4 0	m 3	0. 888	3, 250	2, 886		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						181, 100		
単価						18, 110	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62. 2×12. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 44	86, 944		
道路用側溝蓋		3 種 5 0 0 6 2. 2 × 1 2. 5 × 5 0	枚	100	4, 830	483, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						570, 000		
単価						5, 700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	869. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 44	86, 944		
グレーチング蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						86, 950		
単価						869. 5	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	グレーチング蓋（材料費）	500用 かさ上げ T-25 並目 ノンスリップ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		36, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		500用 かさ上げ T-25 並目 ノンスリップ		0	0	0		
			枚	1	36, 600	36, 600		
計						0		
						36, 600		
単価						0		
						36, 600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	グレーチング蓋（材料費）	柵穴600×600用 T-25 並目 ホール固定 ノンスリップ	単位	組	数量	0	単価	0
						1		43, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		柵穴600×600用 T-25 並目 ホール固定 ノンスリップ		0	0	0		
			組	1	43, 500	43, 500		
計						0		
						43, 500		
単価						0		
						43, 500	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	プレキャスト剛性防護柵設置		単位	m	数量	160	単価	6, 256
						160		6, 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4. 8	28, 392	136, 281		
			人	4. 8	28, 392	136, 281		
特殊作業員				9. 6	24, 544	235, 622		
			人	9. 6	24, 544	235, 622		
普通作業員				14. 3	20, 592	294, 465		
			人	14. 3	20, 592	294, 465		
防水工				0. 8	27, 456	21, 964		
			人	0. 8	27, 456	21, 964		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3. 2	44, 100	141, 120		
			日	3. 2	44, 100	141, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		171, 548		
			式	1		171, 548		
計						1, 001, 000		
						1, 001, 000		
単価						6, 256		
						6, 256	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	組立緊張工（P C鋼より線）		単位	m	数量	160	単価	2, 821
						160		2, 821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 29	28, 392	36, 625		
			人	1. 29	28, 392	36, 625		
特殊作業員				4. 76	24, 544	116, 829		
			人	4. 76	24, 544	116, 829		
普通作業員				2. 58	20, 592	53, 127		
			人	2. 58	20, 592	53, 127		
トラック（クレーン装置付）（賃料）		2t積 2. 9t吊 長期割引有 4週8休以上		0. 4	6, 500	2, 600		
			日	0. 4	6, 500	2, 600		
緊張ジャッキ		緊張用カーチェア含む		10	20, 600	206, 000		
			日	10	20, 600	206, 000		
発動発電機運転		ディーゼル駆動 25kVA		0. 4	13, 400	5, 360	WYB00068	
			日	0. 4	13, 400	5, 360	単－ 106号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		30, 959		
			式	1		30, 959		
計						451, 500		
						451, 500		
単価						2, 821		
						2, 821		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	伸縮目地工（P C 鋼棒）		単位	箇所	数量	1	単価	24, 340
						1		24, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	28, 392	2, 839		
			人	0. 1	28, 392	2, 839		
特殊作業員				0. 3	24, 544	7, 363		
			人	0. 3	24, 544	7, 363		
普通作業員				0. 2	20, 592	4, 118		
			人	0. 2	20, 592	4, 118		
諸雑費（率＋まるめ） 70%				1		10, 020		
			式	1		10, 020		
計						24, 340		
						24, 340		
単価						24, 340	円／箇所	
						24, 340		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	標準ﾌﾟﾛｯｸ H=1000 L=4990 排水開口付	単位	個	数量	1	単価	230, 000		
						1		230, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト剛性防護柵		標準ﾌﾟﾛｯｸ H=1000 L=4990 排水開口付		1	230, 000	230, 000				
			個	1	230, 000	230, 000				
計						230, 000				
						230, 000				
単価						230, 000	円／個			
						230, 000				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着ﾌﾟﾛｯｸ中間 H=1000 L=4990 排水開口付	単位	個	数量	1	単価	235, 000
						1		235, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト剛性防護柵		PC定着ﾌﾟﾛｯｸ中間 H=1000 L=4990 排水開口付		1	235, 000	235, 000		
			個	1	235, 000	235, 000		
計						235, 000		
						235, 000		
単価						235, 000	円／個	
						235, 000		

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－63号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着フロック端部 H=1000 L=4990 排水開口付	単位	個	数量	1	単価	233, 000
						1		233, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト剛性防護柵		PC定着フロック端部 H=1000 L=4990 排水開口付		1	233, 000	233, 000		
			個	1	233, 000	233, 000		
計						233, 000		
						233, 000		
単価						233, 000		
						233, 000	円／個	

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－64号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	伸縮目地フロック H=1000 L=4990 排水開口付	単位	個	数量	1	単価	233, 000
						1		233, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト剛性防護柵		伸縮目地フロック H=1000 L=4990 排水開口付		1	233, 000	233, 000		
			個	1	233, 000	233, 000		
計						233, 000		
						233, 000		
単価						233, 000		
						233, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	P C鋼より線（アンボンド加工）（ 材料費）	SWPR19 21.8mm 2.482kg/m	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 749
						1, 000		1, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線		1 S 2 1 . 8 （SWPR 1 9）		2, 482	539	1, 337, 798		
			k g	2, 482	539	1, 337, 798		
P C鋼より線アンボンド加算額		SWPR19 21.8mm		2, 482	166	412, 012		
			k g	2, 482	166	412, 012		
計						1, 749, 810		
						1, 749, 810		
単価						1, 749	円／m	
						1, 749		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	P C鋼より線 定着具（材料費）	1T21.8 後付用	単位	組	数量	1	単価	7, 320
						1		7, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線 定着具		1 S 2 1 . 8 後付用		1	7, 320	7, 320		
			組	1	7, 320	7, 320		
計						7, 320		
						7, 320		
単価						7, 320		
						7, 320		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	P C 鋼棒（アンボンド加工）（材料費）	(L=5m) C種1号 径23 3. 26kg/m	単位	本	数量	1	単価	10, 950
						1		10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 3 . 2 6 k g / m		C種1号 径23 5m≤L<8m		5	2, 190	10, 950	WYB00077	
			m	5	2, 190	10, 950	単－ 107号	
計						10, 950		
						10, 950		
単価						10, 950	円／本	
						10, 950		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	P C鋼棒 定着具（材料費）	径23 後付用	単位	組	数量	1	単価	1, 971
						1		1, 971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼棒 定着具		径 2 3 後付用		1	1, 971	1, 971		
			組	1	1, 971	1, 971		
計						1, 971		
						1, 971		
単価						1, 971		
						1, 971	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	プレキャスト剛性防護柵設置		単位	m	数量	0	単価	0
						160		6, 256
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0	0	0	
				人	4. 8	28, 392	136, 281	
特殊作業員					0	0	0	
				人	9. 6	24, 544	235, 622	
普通作業員					0	0	0	
				人	14. 3	20, 592	294, 465	
防水工					0	0	0	
				人	0. 8	27, 456	21, 964	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊			0	0	0	
				日	3. 2	44, 100	141, 120	
諸雑費（率＋まるめ） 25%					0		0	
				式	1		171, 548	
計							0	
							1, 001, 000	
単価							0	
							6, 256	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	組立緊張工（P C鋼より線）		単位	m	数量	0	単価	0
						160		2, 821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 29	28, 392	36, 625		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4. 76	24, 544	116, 829		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 58	20, 592	53, 127		
トラック（クレーン装置付）（賃料）		2t積 2. 9t吊 長期割引有 4週8休以上		0	0	0		
			日	0. 4	6, 500	2, 600		
緊張ジャッキ		緊張用カーチェア含む		0	0	0		
			日	10	20, 600	206, 000		
発動発電機運転		ディーゼル駆動 25kVA		0	0	0	WYB00083	
			日	0. 4	13, 400	5, 360	単一 108号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		30, 959		
計						0		
						451, 500		
単価						0		
						2, 821	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	伸縮目地工（P C 鋼棒）		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		24, 340
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 1	28, 392	2, 839		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 3	24, 544	7, 363		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 2	20, 592	4, 118		
	諸雑費（率＋まるめ） 70%			0		0		
			式	1		10, 020		
	計					0		
						24, 340		
	単価					0		
						24, 340	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	標準ﾌﾞﾛｯｸ H=1000 L=4990 排水開口付	単位	個	数量	0	単価	0
						1		230, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト剛性防護柵		標準ﾌﾞﾛｯｸ H=1000 L=4990 排水開口付		0	0	0		
			個	1	230, 000	230, 000		
計						0		
						230, 000		
単価						0		
						230, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着ブロック中間 H=1000 L=4990 排水開口付	単位	個	数量	0	単価	0
						1		235, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト剛性防護柵		PC定着ブロック中間 H=1000 L=4990 排水開口付		0	0	0		
			個	1	235, 000	235, 000		
計						0		
						235, 000		
単価						0		
						235, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着フロック端部 H=1000 L=4990 排水開口付	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト剛性防護柵	PC定着フロック端部 H=1000 L=4990 排水開口付		0	0	0		
			個	1	233, 000	233, 000		
	計					0		
						233, 000		
	単価					0		
						233, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	伸縮目地フロック H=1000 L=4990 排水開口付	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト剛性防護柵	伸縮目地フロック H=1000 L=4990 排水開口付		0	0	0		
			個	1	233, 000	233, 000		
	計					0		
						233, 000		
	単価					0		
						233, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	PC鋼より線（アンボンド加工）（材料費）	SWPR19 21.8mm 2.482kg/m	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 1,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		1 S 2 1 . 8 （SWPR 1 9）		0	0	0		
			k g	2,482	539	1,337,798		
PC鋼より線アンボンド加算額		SWPR19 21.8mm		0	0	0		
			k g	2,482	166	412,012		
計						0 1,749,810		
単価						0 1,749	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	PC鋼より線 定着具（材料費）	1T21.8 後付用	単位	組	数量	0 1	単価	0 7,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 定着具		1 S 2 1 . 8 後付用		0	0	0		
			組	1	7,320	7,320		
計						0 7,320		
単価						0 7,320	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	P C 鋼棒（アンボンド加工）（材料費）	(L=5m) C種1号 径23 3.26kg/m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒	3. 2 6 k g / m	C種1号 径23 5m≦L<8m		0	0	0	WYB00092	
			m	5	2,190	10,950	単一 109号	
計						0		
						10,950		
単価						0		
						10,950	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	P C 鋼棒 定着具（材料費）	径23 後付用	単位	組	数量	0 1	単価	0 1, 971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 定着具		径 2 3 後付用	組	0 1	0 1, 971	0 1, 971		
計						0 1, 971		
単価						0 1, 971	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 358	72, 358		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						182, 600		
単価						182, 600	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	鋼製防護柵設置	L=11. 0m/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	524, 500
						1		524, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	28, 392	85, 176		
			人	3	28, 392	85, 176		
特殊作業員				6	24, 544	147, 264		
			人	6	24, 544	147, 264		
普通作業員				6	20, 592	123, 552		
			人	6	20, 592	123, 552		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 0 t 吊		1. 5	41, 200	61, 800		
			日	1. 5	41, 200	61, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		106, 708		
			式	1		106, 708		
計						524, 500		
						524, 500		
単価						524, 500	円／箇所	
						524, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	鋼製防護柵（材料費）	脱着式 L=11. 0m 端部取付金具・ <i>ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌｧﾝｸﾞ</i> 含む	単位	式	数量	1	単価	4, 000, 000
						1		4, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製防護柵		脱着式 L=11. 0m/箇所 端部取付金具・ <i>ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌｧﾝｸﾞ</i> 含む	式	1		4, 000, 000		
				1		4, 000, 000		
計						4, 000, 000		
						4, 000, 000		
単価						4, 000, 000	円／式	
						4, 000, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	さや管（鋼製防護柵用）（材料費）	125×125×t3 SUS304 L=400	単位	本	数量	1	単価	39, 600
						1		39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さや管（鋼製防護柵用）		125×125×t3 SUS304 L=400		1	39, 600	39, 600		
			本	1	39, 600	39, 600		
計						39, 600		
						39, 600		
単価						39, 600		
						39, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 358	72, 358		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						182, 600		
単価						182, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	鋼製防護柵設置	L=11. 0m/箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		524, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3	28, 392	85, 176		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	6	24, 544	147, 264		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6	20, 592	123, 552		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 0 t 吊		0	0	0		
			日	1. 5	41, 200	61, 800		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	30%		式	1		106, 708		
	計					0		
						524, 500		
	単価					0		
						524, 500	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	鋼製防護柵 脱着式（材料費）	L=11. 0m 4%勾配 端部取付金具・メカニカルアンカー含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		4, 800, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製防護柵 脱着式		L=11. 0m/箇所 4%勾配 端部取付金具・メカニカルアンカー含む		0	0	0		
			組	1	4, 800, 000	4, 800, 000		
計						0		
						4, 800, 000		
単価						0		
						4, 800, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	さや管（鋼製防護柵用）（材料費）	125×125×t3 SUS304 L=400	単位	本	数量	0	単価	0
						1		39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さや管（鋼製防護柵用）		125×125×t3 SUS304 L=400		0	0	0		
			本	1	39, 600	39, 600		
計						0		
						39, 600		
単価						0	円／本	
						39, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	451. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	23, 608	11, 804		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	100	333	33, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						45, 110		
単価						451. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	ベルマウス（材料費）	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	545
						1		545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		FEP用 50mm		1	545	545		
			個	1	545	545		
計						545		
						545		
単価						545		
						545	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 4mm (通信用)	単位	m	数量	10	単価	31
						10		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）		10	31	310		
			m	10	31	310		
計						310		
						310		
単価						31		
						31	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	埋設標識シート（材料費）	300mm×50m 2倍	単位	m	数量	50	単価	358		
						50		358		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋設標識シート		300mm×50m 2倍		1	17, 900	17, 900	WE523200			
			巻	1	17, 900	17, 900	単－ 110号			
計						17, 900				
						17, 900				
単価						358				
						358			円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	ハンドホール（材料費）	900×900×900 H2-9型(T-25) (調整リング・鉄蓋含まず)	単位	個	数量	1	単価	153, 000
						1		153, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		900×900×900 H2-9型(T-25) (調整リング・鉄蓋含まず)		1	153, 000	153, 000		
			個	1	153, 000	153, 000		
計						153, 000		
						153, 000		
単価						153, 000		
						153, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-93号	ハンドホール鉄蓋（材料費）	φ 600 T-25 シリンダー錠対応型 シリンダー錠付	単位	組	数量	1	単価	131, 000	
						1		131, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンドホール鉄蓋		φ 600 T-25 シリンダー錠対応型 シリンダー錠付		1	131, 000	131, 000			
			組	1	131, 000	131, 000			
計						131, 000			
						131, 000			
単価						131, 000	円／組		
						131, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	嵩上げ調整リング（材料費）	φ 870 H100	単位	個	数量	1	単価	41, 500	
						1		41, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
嵩上げ調整リング		φ 870 H100		1	41, 500	41, 500			
			個	1	41, 500	41, 500			
計						41, 500			
						41, 500			
単価						41, 500	円／個		
						41, 500			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-95号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 34m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14, 263. 6	1, 426, 360		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	6, 640	664, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	38. 08	19, 800	753, 984		
	諸雑費（まるめ）		式	1		656		
	計					2, 845, 000		
	単価					28, 450	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	15, 392	15, 392		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						15, 400		
単価						15, 400	円／人日	

参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一98号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>15, 400</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	15, 392	15, 392	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						15, 400	
単価						15, 400	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2025. 1</div> <div>2025. 1</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一99号	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	3564m2 1層	単位	式	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>13, 486</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 475	28, 392	13, 486	
計						13, 486	
単価						13, 486	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一100号	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） 保守点検	3366m2 1層	単位	式	数量	1	単価	12,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.449	28,392	12,748		
計						12,748		
単価						12,748	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一101号	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグ ^レ レータ ^ク	単位	式	数量	1	単価	623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000		
計						623,000		
単価						623,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－102号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2804千円	単位	式	数量		単価	
						1		2,804,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,804,000		
計						2,804,000		
単価						2,804,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1.000-00-00-2-0	
単－103号	全国道路施設点検データベース登録料	点検DB(舗装)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全国道路施設点検データベース登録料		点検DB(舗装)	式	0		0		
				1		40,000		
計						0		
						40,000		
単価						0		
						40,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	40, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	37	149	5, 513		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						40, 250		
単価						40, 250	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	発動発電機運転	ディーゼル駆動 25kVA	単位	日	数量	1	単価	13, 400
						1		13, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		1	1, 920	1, 920		
			日	1	1, 920	1, 920		
軽油				77	149	11, 473		
			L	77	149	11, 473		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						13, 400		
						13, 400		
単価						13, 400		
						13, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－107号	P C 鋼 棒 3 . 2 6 k g ／ m	C種1号 径23 5m≤L<8m	単位	m	数量	100	単価	2, 190
						100		2, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼 棒		C 種 1 号 径 2 3 5 m ≤ L < 8 m		326	492	160, 392		
			k g	326	492	160, 392		
P C 鋼 棒 アンボンド加算額		C種1号 径23		326	180	58, 680		
			k g	326	180	58, 680		
計						219, 072		
						219, 072		
単価						2, 190	円／m	
						2, 190		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	発動発電機運転	ディーゼル駆動 25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		13, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		0	0	0		
			日	1	1, 920	1, 920		
軽油				0	0	0		
			L	77	149	11, 473		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						13, 400		
単価						0		
						13, 400	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	P C 鋼棒 3． 2 6 k g ／ m	C種1号 径23 5m≦L<8m	単位	m	数量	0	単価	0
					100			2, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒		C 種 1 号 径 2 3 5 m ≦ L < 8 m		0	0	0		
			k g	326	492	160, 392		
P C 鋼棒アンボンド加算額		C種1号 径23		0	0	0		
			k g	326	180	58, 680		
計						0		
						219, 072		
単価						0		
						2, 190	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	17, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
埋設標識シート		3 0 0 m m × 5 0 m 2 倍	巻	1	17, 900	17, 900		
計						17, 900		
単価						17, 900	円／巻	