

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事
工事地名	佐賀県鳥栖市幸津町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 9月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489300045	1 4) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	209, 605, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	209, 605, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	281日間 自 令和 6年12月24日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 7年 9月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳥栖	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 安良川	2 2) 処 分 費 等	8, 632, 458
		2 3) 公 告 日	令和 6年10月15日

3. 予算科目

1) 予算科目： 防災・減災対策等強化事業推進費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		116,583,830			
			1		106,744,318	1	-9,839,512	
河川土工		式	1		85,925,416			
			1		74,692,525	1	-11,232,891	
掘削工(ICT)		式	1		1,666,250			
			1		1,123,750	1	-542,500	
掘削(ICT) (表土剥取り)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,300	387.5	1,666,250			単-1号
			2,900	387.5	1,123,750	-1,400	-542,500	
盛土工		式	1		15,664,681			
			1		23,856,392	1	8,191,711	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1,400	4,892	6,848,800			単-2号
			810	4,892	3,962,520	-590	-2,886,280	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1,200	798	957,600			単-3号
			0	798	0	-1,200	-957,600	
路床盛土	2.5m未満	m3	0	0	0			単-4号
			2,300	5,089	11,704,700	2,300	11,704,700	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0			単-5号
			290	852.3	247,167	290	247,167	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,370		6,157,610			内-1号
			0		0	-2,370	-6,157,610	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-2号
			900		893,916	900	893,916	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-3号
			2,790		5,842,659	2,790	5,842,659	

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,400 0		534,071 0	-2,400	-534,071	内-4号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 900		0 202,470	900	202,470	内-5号
土材料			m3	610 0		1,166,600 0	-610	-1,166,600	内-6号
土材料			m3	0 2,800		0 1,002,960	2,800	1,002,960	内-7号
盛土工(ICT)			式	1 1		45,070,275 33,403,828	1	-11,666,447	
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	21,400 0	235 235	5,029,000 0	-21,400	-5,029,000	単-6号
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	0 19,100	0 242.7	0 4,635,570	19,100	4,635,570	単-7号
路床盛土(ICT)			m3	4,100 0	340 340	1,394,000 0	-4,100	-1,394,000	単-8号
路床盛土(ICT)			m3	0 550	0 350.6	0 192,830	550	192,830	単-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	18,470 0		11,209,775 0	-18,470	-11,209,775	内-8号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 12,770		0 5,285,691	12,770	5,285,691	内-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,000		0 7,781,309	3,000	7,781,309	内-10号

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,230		10,167,400	0	0	内-11号
				3,230		10,167,400			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	530	1,012,142	内-12号
				530		1,012,142			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	21,700		4,724,400	-21,700	-4,724,400	内-13号
				0		0			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	19,000	4,137,006	内-14号
				19,000		4,137,006			
土材料			m3	6,600		12,545,700	-6,600	-12,545,700	内-15号
				0		0			
土材料			m3	0		0	530	191,880	内-16号
				530		191,880			
法面整形工(ICT)			式	1		5,677,210	1	-1,313,270	
				1		4,363,940			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	11,110	511 511	5,677,210	-2,570	-1,313,270	単-10号
				8,540		4,363,940			
残土処理工			式	1		17,847,000	1	-5,902,385	
				1		11,944,615			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,340		6,782,500	-4,340	-6,782,500	内-17号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	2,900	4,539,382	内-18号
				2,900		4,539,382			
残土等処分			m3	4,340		11,064,500	-4,340	-11,064,500	内-19号
				0		0			

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	0		0			内-20号	
			2,900		7,405,233				2,900
法覆護岸工		式	1		18,670,300	1			
			1		16,277,006				-2,393,294
護岸付属物工		式	0		0	1			
			1		3,408,386				3,408,386
張りコンクリート		m2	0		0	1,000		内-21号	
			1,000		3,408,386				3,408,386
植生工		式	1		18,670,300	1			
			1		12,868,620				-5,801,680
張芝	張芝工 500m2以上	m2	12,100	1,543	18,670,300			単-11号	
			8,340	1,543	12,868,620				-3,760
付帯道路工		式	1		2,420,750	0	0		
			1		2,420,750				0
アスファルト舗装工		式	1		2,420,750	0	0		
			1		2,420,750				0
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,150	633	727,950	0	0	単-12号	
			1,150	633	727,950				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,150	1,472	1,692,800	0	0	単-13号	
			1,150	1,472	1,692,800				
構造物撤去工		式	1		8,902,204	1			
			1		7,610,009				-1,292,195
構造物取壊し工		式	1		4,945,460	1			
			1		5,023,444				77,984

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	280	13,690	3,833,200	43	588,670	単-14号
				323	13,690	4,421,870			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	4	645	2,580	0	0	単-15号
				4	645	2,580			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	3,880	205	795,400	-2,800	-574,000	単-16号
				1,080	205	221,400			
路盤撤去		碎石 t=350	m2	3,880	81	314,280	-2,800	-226,800	単-17号
				1,080	81	87,480			
石積撤去		空積	m2	0	0	0	90	56,727	単-18号
				90	630.3	56,727			
石積基礎撤去		木杭（φ150 L=3000）	本	0		0	51	233,387	内-22号
				51		233,387			
運搬処理工			式	1		3,956,744	1	-1,370,179	
				1		2,586,565			
殻運搬		コンクリート殻（鉄筋）	m3	280	2,190	613,200	43	94,170	単-19号
				323	2,190	707,370			
殻運搬		アスファルト殻	m3	194	2,426	470,644	-140	-339,640	単-20号
				54	2,426	131,004			
木くず運搬			m3	0	0	0	10	22,130	単-21号
				10	2,213	22,130			
殻処分		コンクリート殻（鉄筋）	m3	280	2,550	714,000	43	109,650	単-22号
				323	2,550	823,650			
殻処分		アスファルト殻	m3	194	3,950	766,300	-140	-553,000	単-23号
				54	3,950	213,300			

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	0 35	0 4,425	0 154,875	35	154,875	単-24号	
木くず処分		m3	0 10	0 3,540	0 35,400	10	35,400	単-25号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,360 0		1,232,800 0	-1,360	-1,232,800	内-23号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 380		0 343,150	380	343,150	内-24号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 35		0 111,206	35	111,206	内-25号	
整地	敷均し(ルズゞ)	m3	1,400 0		159,800 0	-1,400	-159,800	内-26号	
整地	敷均し(ルズゞ)	m3	0 380		0 44,480	380	44,480	内-27号	
仮設工		式	1 1		665,160 5,744,028	1	5,078,868		
工事用道路工		式	0 1		0 3,678,879	1	3,678,879		
掘削 (表土剥ぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0 200		0 47,521	200	47,521	内-28号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 150		0 58,622	150	58,622	内-29号	
工事用道路盛土 (設置)		m3	0 690		0 537,960	690	537,960	内-30号	

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土 (撤去)		m3	0		0			内-31号	
			690		442, 469				690
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0			内-32号	
			1, 090		284, 402				1, 090
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0			内-33号	
			1, 090		161, 875				1, 090
敷鉄板	設置	m2	0		0			内-34号	
			37		29, 523				37
敷鉄板	撤去	m2	0		0			内-35号	
			37		7, 454				37
仮設盛土	押え盛土	m3	0		0			内-36号	
			340		2, 109, 053				340
仮橋・仮栈橋工		式	0		0				
			1		691, 449				1
仮橋上部	架設	t	0		0			内-37号	
			8. 1		311, 932				8. 1
仮橋上部	撤去	t	0		0			内-38号	
			8. 1		58, 789				8. 1
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	m2	0		0			内-39号	
			60		229, 836				60
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	m2	0		0			内-40号	
			60		25, 860				60
仮設高欄 (設置)	単管 ^ハ イ ^グ 型	m	0		0			内-41号	
			24		29, 144				24

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設高欄 (撤去)		単管ハ°イ°型	m	0 24		0 14,692	24	14,692	内-42号
現場発生品運搬		仮設材		0 0.79		0 9,344			
支給品運搬		仮設材	t	0 0.73		0 11,852	0.73	11,852	内-44号
交通管理工				1 1		665,160 1,373,700			
交通誘導警備員			人日	46 0		665,160 0	-46	-665,160	内-45号
交通誘導警備員				0 95		0 1,373,700			
直接工事費			式	1 1		116,583,830 106,744,318	1	-9,839,512	
共通仮設費				1 1		11,548,620 19,114,346			1
共通仮設費			式	1 1		2,130,620 8,335,041	1	6,204,421	
運搬費				式	0 1				0 296,390
仮設材運搬費			t		0 27.7		0 296,390	27.7	296,390
技術管理費			式	1 1		1,140,620 6,776,225	1		

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理 (ICT)		式	1 0		143,600 0	-1	-143,600	内-48号	
保守管理 (ICT)		式	0 1		0 119,205	1	119,205	内-49号	
システム初期費 (ICT)		式	1 1		997,020 997,020	0	0	内-50号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 5,660,000	1	5,660,000	内-51号	
営繕費		式	0 1		0 318,500	1	318,500		
快適トイレ		式	0 1		0 318,500	1	318,500	内-52号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		990,000 943,926	1	-46,074		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		9,418,000 10,779,305	1	1,361,305		
純工事費		式	1 1		128,132,450 125,858,664	1	-2,273,786		
現場管理費		式	1 1		36,900,000 39,457,133	1	2,557,133		
工事原価		式	1 1		165,032,450 165,315,797	1	283,347		
一般管理費等		式	1 1		25,517,550 25,254,203	1	-263,347		

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築提工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		190,550,000	1	20,000		
			1		190,570,000				
消費税相当額		式	1		19,055,000	1	2,000		
			1		19,057,000				
工事費計		式	1		209,605,000	1	22,000		
			1		209,627,000				

2,370/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	2,374	2,789	6,621,086			CB210110
			2,374	2,789	6,621,086	0	0	
合 計					6,157,610			
					0		-6,157,610	

0/900m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	900	1, 068	961, 200	900	961, 200	CB210110
合 計					0 961, 200		961, 200	
変更積算金額					0 893, 916		893, 916	円／m3

0/2,790m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	0 2,786	0 2,255	0 6,282,430	 2,786	 6,282,430	CB210110
合 計					0 6,282,430		 6,282,430	
変更積算金額					0 5,842,659		 5,842,659	円/m3

2,400/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,374	241.9	574,270			CB210020
		m 3	2,374	241.9	574,270	0	0	
合 計					534,071			
					0		-534,071	

0/900m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	900	241. 9	217, 710	900	217, 710	
合 計					0			
					217, 710		217, 710	
変更積算金額					0			
					202, 470		202, 470	円／m3

610/0m3当たり内訳書

土材料
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			614	1,900	1,166,600			CB210550
		m 3	614	1,900	1,166,600	0	0	
(購入土 土砂 (改良土) ・地山・現場渡し)								
合 計					1,166,600			
					0		-1,166,600	

0/2, 800m3当たり内訳書

土材料

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	2, 786	360	1, 002, 960	2, 786	1, 002, 960	
(購入土 土砂 (改良土) ・地山・土場渡し)								
合 計					0 1, 002, 960		1, 002, 960	
変更積算金額					0 1, 002, 960		1, 002, 960	円／m3

18,470/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/12,770m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	12, 772	445	5, 683, 540	12, 772	5, 683, 540	CB210110
合 計					0 5, 683, 540		5, 683, 540	
変更積算金額					0 5, 285, 691		5, 285, 691	円／m3

0/3,000m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	3,000	2,789	8,367,000	3,000	8,367,000	CB210110
合 計					0 8,367,000		8,367,000	
変更積算金額					0 7,781,309		7,781,309	円/m3

3, 230m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		3, 230	3, 738	12, 073, 740			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	3, 230	3, 738	12, 073, 740	0	0	
合 計					10, 167, 400			
					10, 167, 400		0	

0/530m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	0 533	0 2, 255	0 1, 201, 915	 533	 1, 201, 915	CB210110
合 計					0 1, 201, 915		 1, 201, 915	
変更積算金額					0 1, 012, 142		 1, 012, 142	円／m3

21,700/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 13号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/19,000m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	19,002	241. 9	4,596,583	19,002	4,596,583	
合 計					0			
					4,596,583		4,596,583	
変更積算金額					0			
					4,137,006		4,137,006	円／m3

6,600/0m3当たり内訳書

土材料

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/530m3当たり内訳書

土材料
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	533	360	191,880	533	191,880	
(購入土 土砂 (改良土) ・地山・土場渡し)								
合 計					0			
					191,880		191,880	
変更積算金額					0			
					191,880		191,880	円／m3

4,340/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 17号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 900m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	0 2, 904	0 1, 839	0 5, 340, 456	 2, 904	 5, 340, 456	CB210110
合 計					0 5, 340, 456		 5, 340, 456	
変更積算金額					0 4, 539, 382		 4, 539, 382	円／m3

4,340/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 19号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 900m3当たり内訳書

第 20号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	2, 904	3, 000	8, 712, 000	2, 904	8, 712, 000	
(処分費(第2種建設発生土(草混じり土砂) 地山))								
合 計					0			
					8, 712, 000		8, 712, 000	
変更積算金額					0			
					7, 405, 233		7, 405, 233	円／m3

0/1,000m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きパック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1, 000	3, 611	3, 611, 000	1, 000	3, 611, 000	WB240730 単一 26号
養生工	防草コンクリート	m 2	1, 000	92. 59	92, 590	1, 000	92, 590	WB240740 単一 27号
型枠工	防草コンクリート	m 2	38. 5	5, 586	215, 061	38. 5	215, 061	WB240720 単一 28号
合 計					0 3, 918, 651		3, 918, 651	
変更積算金額					0 3, 408, 386		3, 408, 386	円／m2

0/51本当たり内訳書

石積基礎撤去
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木杭引抜	末口15cm L=3. 0m		0	0	0			WYB00026
		本	51	3, 779	192, 729	51	192, 729	単一 32号
胴木撤去	末口15cm		0	0	0			WYB00028
		m	50	1, 420	71, 000	50	71, 000	単一 33号
合 計					0			
					263, 729		263, 729	
変更積算金額					0			
					233, 387		233, 387	円／本

1,360/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 23号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/380m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	378	1, 068	403, 704	378	403, 704	CB210110
合 計					0 403, 704		403, 704	
変更積算金額					0 343, 150		343, 150	円／m3

0/35m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0 35	0 3, 738	0 130, 830			CB210110
合 計					0 130, 830			
変更積算金額					0 111, 206			
							111, 206	円／m3

整地

第 26号内訳書

單僱使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/380m3当たり内訳書

第 27号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 378	0 138. 4	0 52, 315			CB210610
合 計					0 52, 315			
変更積算金額					0 44, 480			
							44, 480	円／m3

0/200m3当たり内訳書

第 28号内訳書
掘削
(表土剥ぎ取り)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	199	238. 8	47, 521	199	47, 521	
合 計					0			
					47, 521		47, 521	
変更積算金額					0			
					47, 521		47, 521	円／m3

0/150m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	148	396. 1	58, 622	148	58, 622	CB210110
合 計					0 58, 622		58, 622	
変更積算金額					0 58, 622		58, 622	円／m3

0/690m3当たり内訳書

第 30号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	686	248. 9	170, 745	686	170, 745	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	686	396. 1	271, 724	686	271, 724	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	686	139. 2	95, 491	686	95, 491	
合 計					0			
					537, 960		537, 960	
変更積算金額					0			
					537, 960		537, 960	円／m3

0/690m3当たり内訳書

第 31号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	686	248. 9	170, 745	686	170, 745	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	686	396. 1	271, 724	686	271, 724	
合 計					0			
					442, 469		442, 469	
変更積算金額					0			
					442, 469		442, 469	円／m3

0/1,090m2当たり内訳書

第 32号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	109	2, 470	269, 230	109	269, 230	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し	m 3	109	139. 2	15, 172	109	15, 172	
合 計					0			
					284, 402		284, 402	
変更積算金額					0			
					284, 402		284, 402	円／m2

0/1,090m2当たり内訳書

第 33号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	109	248. 9	27, 130	109	27, 130	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	109	1, 097	119, 573	109	119, 573	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	109	139. 2	15, 172	109	15, 172	
合 計					0			
					161, 875		161, 875	
変更積算金額					0			
					161, 875		161, 875	円／m2

0/37m2当たり内訳書

敷鉄板
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m 2	37. 2	213	7, 923	37. 2	7, 923	単一 39号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 50日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	4	5, 400	21, 600	4	21, 600	単一 40号
合 計					0			
					29, 523		29, 523	
変更積算金額					0			
					29, 523		29, 523	円／m2

0/37m2当たり内訳書

敷鉄板
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	37. 2	200. 4	7, 454	37. 2	7, 454	単一 41号
合 計					0			
					7, 454		7, 454	
変更積算金額					0			
					7, 454		7, 454	円／m2

0/340m3当たり内訳書

仮設盛土

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0	0	0			CB210110
		m 3	376	396. 1	148, 933	376	148, 933	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0	0	0			CB210020
		m 3	376	248. 9	93, 586	376	93, 586	
路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満	m 3	0	0	0			CB210510
		m 3	339	5, 506	1, 866, 534	339	1, 866, 534	
合 計					0			
					2, 109, 053		2, 109, 053	
変更積算金額					0			
					2, 109, 053		2, 109, 053	円／m3

0/8.1t当たり内訳書

仮橋上部

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレン・クレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	0	0	0			WB252810
		t	8.1	14,040	113,724	8.1	113,724	単一 42号
H形鋼杭賃料	H350 6m/本 50日 無 有 3650円 有 1回	本	0	0	0			WB251760
		本	6	8,759	52,554	6	52,554	単一 43号
山留材賃料	無 50日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	t	0	0	0			WB251910
		t	2.2	11,130	24,486	2.2	24,486	単一 44号
補助ピース	350D-1 供用日数50日	t	0	0	0			WYB00066
		t	0.52	17,300	8,996	0.52	8,996	単一 45号
等辺山形鋼[購入品]	SS400 6×75×75 L=0.15m	本	0	0	0			WYB00067
		本	26	117.4	3,052	26	3,052	単一 46号
等辺山形鋼[支給品]	SS400 6×75×75 L=0.15m	本	0	0	0			WYB00068
		本	30	0	0	30	0	単一 47号
溝形鋼[支給品]	SS400 7.5×200×80 L=6.0	本	0	0	0			WYB00069
		本	2	0	0	2	0	単一 48号
溝形鋼[支給品]	SS400 7.5×200×80 L=8.1	本	0	0	0			WYB00070
		本	2	0	0	2	0	単一 49号
重仮設用締結金具	ブルマン C-50 供用日数50日	個	0	0	0			WYB00071
		個	24	840	20,160	24	20,160	単一 50号
重仮設用締結金具	ブルマン S1型 供用日数50日	個	0	0	0			WYB00072
		個	16	2,510	40,160	16	40,160	単一 51号
ボルト・ナット	2 2×6 5	組	0	0	0			
		組	100	200	20,000	100	20,000	
覆工板キャップ		個	0	0	0			
		個	96	300	28,800	96	28,800	

0/8.1t当たり内訳書

仮橋上部
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					311, 932		311, 932	
変更積算金額					0			
					311, 932		311, 932	円／t

0/8.1t当たり内訳書

仮橋上部
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンソクレン油圧伸縮ジャブ型 25t吊 標準(1.0)	t	0 8.1	0 7,258	0 58,789			WB252810 単一 52号
合 計					0 58,789			
変更積算金額					0 58,789			円／t

0/60m2当たり内訳書

第 39号内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレン・クレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	60	835. 6	50, 136	60	50, 136	WB252820 単一 53号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1. 7月 無 有 1020円 1回	m 2	60	2, 995	179, 700	60	179, 700	WB251920 単一 54号
合 計					0 229, 836		229, 836	
変更積算金額					0 229, 836		229, 836	円／m2

0/60m2当たり内訳書

第 40号内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレン・クレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	60	431	25, 860	60	25, 860	WB252820 単一 55号
合 計					25, 860		25, 860	
変更積算金額					25, 860		25, 860	円／m2

0/24m当たり内訳書

仮設高欄
第 41号内訳書 (設置)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		0	0	0			WB252830
		m	24	1,083	25,992	24	25,992	単一 56号
単管パイプ	賃料 1500×48.6×2.4 供用日数50日		0	0	0			WYB00009
		本	16	38	608	16	608	単一 57号
単管パイプ	賃料 3000×48.6×2.4 供用日数50日		0	0	0			WYB00010
		本	16	77	1,232	16	1,232	単一 58号
クランプ賃料	賃料 パイプジョイント φ48.6 供用日数50日		0	0	0			WYB00007
		個	8	32	256	8	256	単一 59号
クランプ	賃料 直交クランプ φ48.6 供用日数50日		0	0	0			WYB00008
		個	32	33	1,056	32	1,056	単一 60号
合 計					0			
					29,144		29,144	
変更積算金額					0			
					29,144		29,144	円/m

0/24m当たり内訳書

仮設高欄
第 42号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去		0	0	0			WB252830
		m	24	612. 2	14, 692	24	14, 692	単一 61号
合 計					0			
					14, 692		14, 692	
変更積算金額					0			
					14, 692		14, 692	円／m

0/0.79t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0 km以下	t	0.79	2,637	2,083	0.79	2,083	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.79	9,192	7,261	0.79	7,261	CB010420
合 計					0 9,344		9,344	
変更積算金額					0 9,344		9,344	円／t

0/0.73t当たり内訳書

支給品運搬

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0.33	2,637	870	0.33	870	CB010410
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	0.4	10,680	4,272	0.4	4,272	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.73	9,192	6,710	0.73	6,710	CB010420
合 計					0 11,852		11,852	
変更積算金額					0 11,852		11,852	円／t

46/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			46	14, 460	665, 160			WB010212
		人日	46	14, 460	665, 160	0	0	単一 62号
合 計					665, 160			
					0		-665, 160	

0/95人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	95	14, 460	1, 373, 700	95	1, 373, 700	単一 63号
合 計					0			
					1, 373, 700		1, 373, 700	
変更積算金額					0			
					1, 373, 700		1, 373, 700	円／人日

0/27.7t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 27.7	0 3,850	0 106,645			WB010020 単一 64号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 27.7	0 1,500	0 41,550			WB010030 単一 65号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 27.7	0 3,850	0 106,645			WB010020 単一 64号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 27.7	0 1,500	0 41,550			WB010030 単一 65号
合 計					0 296,390			
変更積算金額					0 296,390			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 4339m3		1		25, 005			WB010400
		式	1		25, 005	0	0	単一 66号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3以上 無し 21400m3		1		62, 542			WB010420
		式	1		62, 542	0	0	単一 67号
路床盛土（ICT）保守点検	20, 000m3以上 無し 4073m3		1		15, 210			WB010430
		式	1		15, 210	0	0	単一 68号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 11質土、砂及び砂質土、粘性土 11112m2		1		66, 143			WB010440
		式	1		66, 143	0	0	単一 69号
合 計					143, 600			
					0		-143, 600	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 49号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 2904m3	式	0		0			WB010400
			1		16, 737	1	16, 737	単一 70号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3未満 無し 19111m3	式	0		0			WB010420
			1		70, 061	1	70, 061	単一 71号
路床盛土（ICT）保守点検	20, 000m3未満 無し 550m3	式	0		0			WB010430
			1		2, 592	1	2, 592	単一 72号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 8536m2	式	0		0			WB010440
			1		50, 817	1	50, 817	単一 73号
合 計					0			
					140, 207		140, 207	
変更積算金額					0			
					119, 205		119, 205	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 74号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 75号
合 計					997, 020		0	
					997, 020			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 51号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5660千円		0		0			WB010610
		式	1		5,660,000	1	5,660,000	単一 76号
合 計					0			
					5,660,000		5,660,000	
変更積算金額					0			
					5,660,000		5,660,000	円／式

一式当たり内訳書

第 52号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	6. 5	49, 000	318, 500	6. 5	318, 500	
合 計					0			
					318, 500		318, 500	
変更積算金額					0			
					318, 500		318, 500	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT) (表土剥取り)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	387. 5
						1		387. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	430. 6	430. 6	CB210120	
			m 3	1	430. 6	430. 6		
計						430. 6		
						430. 6		
単価						430. 6	円／m3	
						430. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 892
						1		4, 892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 260	5, 260	CB210510	
			m 3	1	5, 260	5, 260		
計						5, 260		
						5, 260		
単価						5, 260		
						5, 260		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	798
						1		798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	858. 6	858. 6	CB210510	
			m 3	1	858. 6	858. 6		
計						858. 6		
						858. 6		
単価						858. 6	円／m3	
						858. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	5, 598	5, 598		
計						0		
						5, 598		
単価						0		
						5, 598	円／m3	
変更積算単価								
						5, 089	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		852. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	937. 6	937. 6		
計						0		
						937. 6		
単価						0	円／m3	
						937. 6		
変更積算単価						852. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	235
						1		235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3以上 無し		1	252. 4	252. 4	CB210570	
			m 3	1	252. 4	252. 4		
計						252. 4		
						252. 4		
単価						252. 4	円／m3	
						252. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		242. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210570		
			m 3	1	260. 6	260. 6			
計						0			
						260. 6			
単価						0	円／m3		
						260. 6			
変更積算単価						242. 7	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	340
						1		340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し		1	365. 7	365. 7	CB210580	
			m 3	1	365. 7	365. 7		
計						365. 7		
						365. 7		
単価						365. 7		
						365. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		350. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 （ I C T ）		20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210580	
			m 3	1	377	377		
計						0		
						377		
単価						0	円／m3	
						377		
変更積算単価						350. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	511
						1		511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	549. 7	549. 7	CB220070	
			m 2	1	549. 7	549. 7		
計						549. 7		
						549. 7		
単価						549. 7		
						549. 7		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 543
						1		1, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 774	1, 774	WB810870	
			m 2	1	1, 774	1, 774	単一 29号	
計						1, 774		
						1, 774		
単価						1, 774		
						1, 774	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	633
						1		633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	728. 1	728. 1	CB410030	
			m 2	1	728. 1	728. 1		
計						728. 1		
						728. 1		
単価						728. 1		
						728. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,472
						1		1,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,692	1,692	CB410260	
			m 2	1	1,692	1,692		
計						1,692		
						1,692		
単価						1,692		
						1,692	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	13,690
						1		13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,110	16,110	WB824010	
			m 3	1	16,110	16,110	単一 30号	
計						16,110		
						16,110		
単価						16,110		
						16,110	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	645	
						1		645	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	645. 4	645. 4	CB430510		
			m	1	645. 4	645. 4			
計						645. 4			
						645. 4			
単価						645. 4	円／m		
						645. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	205
						1		205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	204. 1	204. 1	CB430310	
			m 2	1	204. 1	204. 1		
計						204. 1		
						204. 1		
単価						204. 1	円／m2	
						204. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	路盤撤去	碎石 t=350	単位	m2	数量	10	単価	81	
						10		81	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		3. 5	232. 1	812. 35	CB210100		
			m 3	3. 5	232. 1	812. 35			
計						812. 35			
						812. 35			
単価						81. 24	円／m2		
						81. 24			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	石積撤去	空積	単位	m2	数量	0 1	単価	0 630. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積撤去		空積		0	0	0	WYB00013	
			m 2	1	712. 2	712. 2	単一 31号	
計						0 712. 2		
単価						0 712. 2	円／m2	
変更積算単価						630. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,190
						1		2,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2,585	2,585	CB227010	
			m 3	1	2,585	2,585		
計						2,585		
						2,585		
単価						2,585		
						2,585	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,426
						1		2,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2,426	2,426	CB227010	
			m 3	1	2,426	2,426		
計						2,426		
						2,426		
単価						2,426		
						2,426	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	木くず運搬		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず		0	0	0	WYB00001	
			m 3	1	2, 500	2, 500	単一 34号	
(運搬費 (木くず (ボルト付)))								
計						0		
						2, 500		
単価						0		
						2, 500	円／m3	
変更積算単価								
						2, 213	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,550
						1		2,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,000	3,000	WB020051	
			m 3	1	3,000	3,000	単一 35号	
(処分費(コンクリート殻(鉄筋)))								
計						3,000		
						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0	
単一23号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,950
						1		3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,950	3,950	WB020051	
			m 3	1	3,950	3,950	単一 36号	
(処分費 (アスファルト殻))								
計						3,950		
						3,950		
単価						3,950		
						3,950	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	残土等処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 425
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m 3）					0	0	0	WB020051
				m 3	1	5, 000	5, 000	単一 37号
(処分費(自然石))								
計							0	
							5, 000	
単価							0	
							5, 000	円／m3
変更積算単価								
							4, 425	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	木くず処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 540
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m 3）					0	0	0	WB020051
				m 3	1	4, 000	4, 000	単一 38号
(処分費(木くず(ボルト付))								
計							0	
							4, 000	
単価							0	
							4, 000	円／m3
変更積算単価								
							3, 540	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	29, 952	17, 971		
	特殊作業員		人	1. 1	24, 544	26, 998		
	普通作業員		人	1. 9	20, 592	39, 124		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	12. 1	19, 250	232, 925		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	45, 810	40, 770	WK240050 単一 77号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3, 312		
	計					361, 100		
	単価					3, 611	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	92. 59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 952	2, 695		
普通作業員			人	0. 31	20, 592	6, 383		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		181		
計						9, 259		
単価						92. 59	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	29, 952	12, 879		
型わく工			人	0. 86	30, 576	26, 295		
普通作業員			人	0. 52	20, 592	10, 707		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 979		
計						55, 860		
単価						5, 586	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	1, 774. 8	1, 774		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 774		
単価						1, 774	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		16, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	16, 104. 05	16, 104		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 110		
単価						16, 110	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	石積撤去	空積	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		712. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 77	20, 592	15, 855		
バックホウ（クローラ型）運転		排対3次 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0	WYB00016	
			日	0. 77	71, 900	55, 363	単一 78号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						71, 220		
単価						0		
						712. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	木杭引抜	末口15cm L=3. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						10		3, 779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 15	29, 952	4, 492		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 38	20, 592	7, 824		
バックホウ（クローラ型）運転		標準 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00027	
			時間	2	11, 840	23, 680	単一 79号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		1, 794		
計						0		
						37, 790		
単価						0		
						3, 779	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一33号	胴木撤去	末口15cm	単位	m	数量	0	0
						10	1, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 1	29, 952	2, 995	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 1	20, 592	2, 059	
バックホウ運転		標準 山積0. 45m3 平積0. 35m3 吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00029
			時間	1	9, 010	9, 010	単一 80号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		136	
計						0	
						14, 200	
単価						0	
						1, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	運搬費	木くず	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず（ボルト付） 榑丸信開発		0	0	0		
			m 3	1	2, 500	2, 500		
	計					0		
						2, 500		
	単価					0		
						2, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）(株)篠原建設						
			m 3	100	3, 000	300, 000		
	計					300, 000		
	単価							
						3, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（株）龍建設						
			m 3	100	3, 950	395, 000		
計						395, 000		
単価						3, 950	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		雑石（自然石）大坪GSI(株)						
			m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（ボルト付）（有）執行チップ	m 3	100	4, 000	400, 000		
	計					400, 000		
	単価					4, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.152	29,952	4,552		
とび工			人	0.152	27,768	4,220		
普通作業員			人	0.152	20,592	3,129		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.152	60,480	9,192	WK250590 単一 81号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		207		
計						21,300		
単価						213	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 50日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	4, 300	4, 300		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 400		
単価						5, 400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	200. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 143	29, 952	4, 283			
とび工		人	0. 143	27, 768	3, 970			
普通作業員		人	0. 143	20, 592	2, 944			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 143	60, 480	8, 648	WK250590 単一 81号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		195			
計					20, 040			
単価					200. 4	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	14, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	41, 808	25, 920		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	34, 736	72, 945		
	普通作業員		人	0. 41	20, 592	8, 442		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 58	46, 100	26, 738		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 355		
	計					140, 400		
	単価					14, 040	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	H形鋼杭賃料	H350 6m/本 50日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	8, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 5 0 型（1 3 5 k g / m）	t	0. 81	4, 500	3, 645		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 81	6, 314. 5	5, 114		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 759		
単価						8, 759	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	山留材質料	無 50日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	11, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	6, 000	6, 000		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料	t	0. 22	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11, 130		
単価						11, 130	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	補助ピース	350D-1 供用日数50日	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助ピース			3 5 D-1 賃料		0	0		
			t・日	50	250	12, 500		
補助ピース			3 5 D-1 整備費		0	0		
			t	1	4, 800	4, 800		
計						0		
						17, 300		
単価						0		
						17, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	等辺山形鋼[購入品]	SS400 6×75×75 L=0. 15m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼			中形 SS 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5		0	0		
			t	1. 03	114, 000	117, 420		
計						0		
						117, 420		
単価						0		
						117. 4	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	等辺山形鋼[支給品]	SS400 6×75×75 L=0. 15m	単位	本	数量	0	単価	0
						1, 000		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5		0	0	0	支給品	
			t	1. 03	114, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／本	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	溝形鋼[支給品]	SS400 7. 5×200×80 L=6. 0	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7 . 5 × 2 0 0 × 8 0		0	0	0	支給品	
			t	0. 15	114, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／本	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	溝形鋼[支給品]	SS400 7.5×200×80 L=8.1	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80		0	0	0	支給品	
			t	0.2	114,000	0		
計						0		
単価						0		
						0	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	重仮設用締結金具	ブルマン C-50 供用日数50日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具		ブルマン C-50型 賃料 90日以内		0	0	0		
			個・日	50	11.5	575		
重仮設用締結金具		ブルマン C-50型 整備費		0	0	0		
			個	1	265	265		
計						0		
						840		
単価						0		
						840	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	重仮設用締結金具	ブルマン S1型 供用日数50日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重仮設用締結金具	ブルマン S1型 賃料		0	0	0		
			個・日	50	36. 6	1, 830		
	重仮設用締結金具	ブルマン S-1型 整備費		0	0	0		
			個	1	680	680		
	計					0		
						2, 510		
	単価					0		
						2, 510	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	7, 258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 34	41, 808	14, 214		
	橋りょう特殊工		人	1	34, 736	34, 736		
	溶接工		人	0. 13	30, 368	3, 947		
	普通作業員		人	0. 17	20, 592	3, 500		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 29	46, 100	13, 369		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2, 814		
	計					72, 580		
	単価					7, 258	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－53号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価 835. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 45	29, 952	13, 478	
とび工			人	1. 5	27, 768	41, 652	
普通作業員			人	0. 27	20, 592	5, 559	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 47	46, 100	21, 667	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 204	
計						83, 560	
単価						835. 6	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.7月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量		単価	2, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	1, 751	1, 751		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 995		
単価						2, 995	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－55号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価 431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 27	29, 952	8, 087	
とび工			人	0. 8	27, 768	22, 214	
普通作業員			人	0. 12	20, 592	2, 471	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 21	46, 100	9, 681	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		647	
計						43, 100	
単価						431	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 952	29, 952		
普通作業員			人	3. 8	20, 592	78, 249		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						108, 300		
単価						1, 083	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	単管パイプ	賃料 1500×48. 6×2. 4 供用日数50日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		38
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ[賃料]		1500×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本・日	50	0. 47	23		
単管パイプ [基本料]		1500×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本	1	15	15		
計						0		
						38		
単価						0		
						38	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	単管パイプ	賃料 3000×48. 6×2. 4 供用日数50日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ[賃料]		3000×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本・日	50	0. 94	47		
単管パイプ [基本料]		3000×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本	1	30	30		
計						0		
						77		
単価						0		
						77	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	クランプ賃料	賃料 パイプジョイント φ48.6 供用日数50日	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		32	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クランプ[賃料]		パイプジョイント(直線)		0	0	0			
			個・日	50	0. 35	17			
クランプ [基本料]		パイプジョイント (直線)		0	0	0			
			個	1	15	15			
計						0			
						32			
単価						0			
						32	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	クランプ	賃料 直交クランプ φ48.6 供用日数50日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプ[賃料]		直交クランプ φ48.6		0	0	0		
			個・日	50	0.39	19		
クランプ [基本料]		直交クランプ φ48.6		0	0	0		
			個	1	14.5	14		
計						0		
						33		
単価						0		
						33	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	612. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 952	17, 971		
普通作業員			人	2. 1	20, 592	43, 243		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						61, 220		
単価						612. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 456	14, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 460		
単価						14, 460	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 456	14, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 460		
単価						14, 460	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 4339m3	単位	式	数量	1	単価	25, 005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 868	28, 808	25, 005		
計						25, 005		
単価						25, 005	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3以上 無し 21400m3	単位	式	数量	1	単価	62, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 171	28, 808	62, 542		
計						62, 542		
単価						62, 542	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 4073m3	単位	式	数量	1	単価	15, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 528	28, 808	15, 210		
計						15, 210		
単価						15, 210	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 11112m2	単位	式	数量	1	単価	66, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 296	28, 808	66, 143		
計						66, 143		
単価						66, 143	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2904m3	単位	式	数量	1	単価	16, 737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 581	28, 808	16, 737		
計						16, 737		
単価						16, 737	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 19111m3	単位	式	数量	1	単価	70, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 432	28, 808	70, 061		
計						70, 061		
単価						70, 061	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 550m3	単位	式	数量	1	単価	2, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	28, 808	2, 592		
計						2, 592		
単価						2, 592	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 8536m2	単位	式	数量	1	単価	50, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 764	28, 808	50, 817		
計						50, 817		
単価						50, 817	円／式	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一74号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	<div>単価</div> <div>598, 000</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	
計						598, 000	
単価						598, 000	円／式

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一75号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	<div>単価</div> <div>548, 000</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000	
計						548, 000	
単価						548, 000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5660千円	単位	式	数量	1	単価	5,660,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		5,660,000		
計						5,660,000		
単価						5,660,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	45, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 744	29, 744		
軽油			L	37	153	5, 661		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						45, 810		
単価						45, 810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	バックホウ（クローラ型）運転	排対3次 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		71, 900
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29, 744	29, 744		
軽油				0	0	0		
			L	87	154	13, 398		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 49	19, 300	28, 757		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						71, 900		
単価						0		
						71, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	バックホウ（クローラ型）運転	標準 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		11, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 17	29, 744	5, 056		
軽油				0	0	0		
			L	15	154	2, 310		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次）	山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1	4, 470	4, 470		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						11, 840		
単価						0		
						11, 840	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	バックホウ運転	標準 山積0.45m3 平積0.35m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		9,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.17	29,744	5,056		
軽油				0	0	0		
			L	8.6	154	1,324		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1	2,630	2,630		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,010		
単価						0		
						9,010	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 744	29, 744		
軽油			L	119	154	18, 326		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						60, 480		
単価						60, 480	円／日	