

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事
工事地名	佐賀県鳥栖市幸津町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 9月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489300045	1 4) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	209, 627, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	209, 627, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	291日間 自 令和 6年12月24日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 7年10月10日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳥栖	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 安良川	2 2) 処 分 費 等	8, 322, 330
		2 3) 公 告 日	令和 6年10月15日

3. 予算科目

1) 予算科目： 防災・減災対策等強化事業推進費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築提工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		102,515,254				
			1		106,529,306	1	4,014,052		
河川土工		式	1		70,746,483				
			1		74,598,150	1	3,851,667		
掘削工(ICT)		式	1		1,123,750				
			1		1,123,750	0	0		
掘削(ICT) (表土剥取り)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,900	387.5	1,123,750			単-1号	
			2,900	387.5	1,123,750	0	0		
盛土工		式	1		22,115,361				
			1		25,808,901	1	3,693,540		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	810	4,892	3,962,520			単-2号	
			810	4,892	3,962,520	0	0		
路床盛土	2.5m未満	m3	2,300	4,702	10,814,600			単-3号	
			2,000	4,702	9,404,000	-300	-1,410,600		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	290	787	228,230			単-4号	
			230	787	181,010	-60	-47,220		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	900		807,408			内-1号	
			900		807,408	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,790		5,277,241			内-2号	
			0		0	-2,790	-5,277,241		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-3号	
			2,280		4,322,564	2,280	4,322,564		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0		0			内-4号	
			2,600		300,162	2,600	300,162		

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	900		182,876	0	0	内-5号
				900		182,876			
土材料			m3	2,800		842,486	-2,800	-842,486	内-6号
				0		0			
土材料			m3	0		0	2,300	690,076	内-7号
				2,300		690,076			
土材料			m3	0		0	2,600	5,958,285	内-8号
				2,600		5,958,285			
盛土工(ICT)				1		31,339,369			
			式	1		31,543,486	1	204,117	
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	19,100	218	4,163,800	100	21,800	単-5号
				19,200	218	4,185,600			
路床盛土(ICT)			m3	550	316	173,800	0	0	単-6号
				550	316	173,800			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,770		4,774,173	0	0	内-9号
				12,770		4,774,173			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,000		7,028,280	0	0	内-10号
				3,000		7,028,280			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,230		10,167,400	0	0	内-11号
				3,230		10,167,400			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	530		1,009,608	-530	-1,009,608	内-12号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	620	1,166,826	内-13号
				620		1,166,826			

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	19,000		3,861,129	0	0	内-14号
				19,000		3,861,129			
土材料			m3	530		161,179	-530	-161,179	内-15号
				0		0			
土材料			m3	0		0	620	186,278	内-16号
				620		186,278			
法面整形工(ICT)				1		4,363,940	1	-45,990	
				1		4,317,950			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	8,540	511	4,363,940	-90	-45,990	単-7号
				8,450		4,317,950			
残土処理工			式	1		11,804,063	0	0	
				1		11,804,063			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,900		4,485,983	0	0	内-17号
				2,900		4,485,983			
残土等処分			m3	2,900		7,318,080	0	0	内-18号
				2,900		7,318,080			
法覆護岸工			式	1		16,727,271	1	-43,729	
				1		16,683,542			
護岸付属物工			式	1		3,858,651	1	-74,589	
				1		3,784,062			
張りコンクリート			m2	1,000		3,858,651	-1,000	-3,858,651	内-19号
				0		0			内-20号
			m2	980		3,784,062	980	3,784,062	

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		12,868,620				
			1		12,899,480	1	30,860		
張芝	張芝工 500m2以上	m2	8,340	1,543	12,868,620			単-8号	
			8,360	1,543	12,899,480	20	30,860		
付帯道路工		式	1		2,420,750				
			1		3,183,500	1	762,750		
アスファルト舗装工		式	1		2,420,750				
			1		1,263,000	1	-1,157,750		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,150	633	727,950			単-9号	
			600	633	379,800	-550	-348,150		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,150	1,472	1,692,800			単-10号	
			600	1,472	883,200	-550	-809,600		
路肩保護工		式	0		0				
			1		1,920,500	1	1,920,500		
路肩保護コンクリート(川表側)		m	0	0	0			単-11号	
			100	8,685	868,500	100	868,500		
路肩保護コンクリート(川裏側)		m	0	0	0			単-12号	
			100	10,520	1,052,000	100	1,052,000		
構造物撤去工		式	1		7,569,300				
			1		6,530,481	1	-1,038,819		
構造物取壊し工		式	1		4,999,424				
			1		4,687,964	1	-311,460		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	323	13,690	4,421,870			単-13号	
			323	13,690	4,421,870	0	0		

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	4	645	2,580	-4	-2,580	単-14号	
			0	645	0				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,080	205	221,400	-1,080	-221,400	単-15号	
			0	205	0				
路盤撤去	砕石 t=350	m2	1,080	81	87,480	-1,080	-87,480	単-16号	
			0	81	0				
石積撤去	空積	m2	90	580	52,200	0	0	単-17号	
			90	580	52,200				
石積基礎撤去	木杭（φ150 L=3000）	本	51		213,894	0	0	内-21号	
			51		213,894				
運搬処理工		式	1		2,569,876	1	-727,359		
			1		1,842,517				
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	323	2,190	707,370	0	0	単-18号	
			323	2,190	707,370				
殻運搬	アスファルト殻	m3	54	2,426	131,004	-54	-131,004	単-19号	
			0	2,426	0				
木くず運搬		m3	10	2,100	21,000	0	0	単-20号	
			10	2,100	21,000				
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	323	2,550	823,650	0	0	単-21号	
			323	2,550	823,650				
殻処分	アスファルト殻	m3	54	3,950	213,300	-54	-213,300	単-22号	
			0	3,950	0				
残土等処分		m3	35	4,200	147,000	0	0	単-23号	
			35	4,200	147,000				

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木くず処分			10	3,360	33,600			単-24号	
		m3	10	3,360	33,600	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		380		339,111			内-22号	
		m3	0		0	-380	-339,111		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		35		109,897			内-23号	
		m3	35		109,897	0	0		
整地	敷均し(ルーズ)		380		43,944			内-24号	
		m3	0		0	-380	-43,944		
仮設工			1		5,051,450				
		式	1		5,533,633	1	482,183		
工事用道路工			1		3,090,254				
		式	1		3,011,889	1	-78,365		
掘削 (表土剥ぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		200		39,917			内-25号	
		m3	200		39,917	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		150		49,242			内-26号	
		m3	150		49,242	0	0		
工事用道路盛土 (設置)			690		451,886			内-27号	
		m3	690		451,886	0	0		
工事用道路盛土 (撤去)			690		371,673			内-28号	
		m3	690		371,673	0	0		
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm		1,090		238,897			内-29号	
		m2	1,090		238,897	0	0		
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm		1,090		135,975			内-30号	
		m2	0		0	-1,090	-135,975		

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利 （撤去）		RC-40 敷厚 100mm		0		0			内-31号
			m2	1,090		59,055	1,090	59,055	
敷鉄板		設置		37		24,799			内-32号
			m2	0		0	-37	-24,799	
敷鉄板		設置		0		0			内-33号
			m2	37		23,354	37	23,354	
敷鉄板		撤去		37		6,261			内-34号
			m2	37		6,261	0	0	
仮設盛土		押え盛土		340		1,771,604			内-35号
			m3	340		1,771,604	0	0	
仮橋・仮栈橋工				1		587,496			
			式	1		569,644	1	-17,852	
仮橋上部		架設		8.1		268,820			内-36号
			t	0		0	-8.1	-268,820	
仮橋上部		架設		0		0			内-37号
			t	8.1		261,512	8.1	261,512	
仮橋上部		撤去		8.1		49,382			内-38号
			t	8.1		49,382	0	0	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		設置		60		193,062			内-39号
			m2	0		0	-60	-193,062	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		設置		0		0			内-40号
			m2	60		182,679	60	182,679	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		撤去		60		21,722			内-41号
			m2	60		21,722	0	0	

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設高欄 （設置）		単管ハ°イ°型	m	24		24,366	-24	-24,366	内-42号
				0		0			
仮設高欄 （設置）		単管ハ°イ°型	m	0		0	24	24,205	内-43号
				24		24,205			
仮設高欄 （撤去）		単管ハ°イ°型	m	24		12,341	0	0	内-44号
				24		12,341			
現場発生品運搬		仮設材	t	0.79		7,848	0	0	内-45号
				0.79		7,848			
支給品運搬		仮設材	t	0.73		9,955	0	0	内-46号
				0.73		9,955			
交通管理工			式	1		1,373,700	1	578,400	
				1		1,952,100			
交通誘導警備員			人日	95		1,373,700	-95	-1,373,700	内-47号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	135	1,952,100	内-48号
				135		1,952,100			
直接工事費			式	1		102,515,254	1	4,014,052	
				1		106,529,306			
共通仮設費			式	1		19,543,673	1	-1,575,425	
				1		17,968,248			
共通仮設費			式	1		7,507,673	1	71,233	
				1		7,578,906			
運搬費			式	1		248,967	0	0	
				1		248,967			

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	27.7 27.7		248,967 248,967	0	0	内-49号	
技術管理費		式	1 1		5,869,206 5,873,341	1	4,135		
保守管理(ICT)		式	1 0		117,786 0	-1	-117,786	内-50号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 117,567	1	117,567	内-51号	
システム初期費(ICT)		式	1 1		997,020 997,020	0	0	内-52号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1 1		4,754,400 4,754,400	0	0	内-53号	
CCUS現場利用料等費用		式	0 1		0 4,354	1	4,354	内-54号	
営繕費		式	1 1		331,500 362,100	1	30,600		
快適トイレ		式	1 0		331,500 0	-1	-331,500	内-55号	
快適トイレ		式	0 1		0 362,100	1	362,100	内-56号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,058,000 1,094,498	1	36,498		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		12,036,000 10,389,342	1	-1,646,658		

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		122,058,927				
			1		124,497,554	1	2,438,627		
現場管理費		式	1		41,355,300				
			1		38,874,461	1	-2,480,839		
工事原価		式	1		163,414,227				
			1		163,372,015	1	-42,212		
一般管理費等		式	1		27,155,773				
			1		27,197,985	1	42,212		
工事価格		式	1		190,570,000				
			1		190,570,000	0	0		
消費税相当額		式	1		19,057,000				
			1		19,057,000	0	0		
工事費計		式	1		209,627,000				
			1		209,627,000	0	0		

900m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	900	1, 068	961, 200			CB210110
			900	1, 068	961, 200	0	0	
合 計					807, 408		0	
					807, 408			

2,790/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	2,786	2,255	6,282,430	0	0	CB210110
合 計					5,277,241 0		-5,277,241	

0/2, 280m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	0 2, 282	0 2, 255	0 5, 145, 910	 2, 282	 5, 145, 910	CB210110
合 計					0 5, 145, 910		 5, 145, 910	
変更積算金額					0 4, 322, 564		 4, 322, 564	円／m3

0/2, 600m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 2, 570	0 137. 3	0 352, 861	 2, 570	 352, 861	CB210610
合 計					0 352, 861		 352, 861	
変更積算金額					0 300, 162		 300, 162	円／m3

900m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 5号内訳書

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,800/0m3当たり内訳書

土材料

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 300m3当たり内訳書

土材料

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 600m3当たり内訳書

土材料
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	2, 570	2, 760	7, 093, 200	2, 570	7, 093, 200	
(購入土 土砂 (砂質土) ・地山・現場渡し)								
合 計					0 7, 093, 200		7, 093, 200	
変更積算金額					0 5, 958, 285		5, 958, 285	円／m3

12,770m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,000m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,230m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3)		3,230	3,738	12,073,740			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	3,230	3,738	12,073,740	0	0	
合 計					10,167,400			
					10,167,400		0	

530/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/620m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	0 616	0 2, 255	0 1, 389, 080	 616	 1, 389, 080	CB210110
合 計					0 1, 389, 080		 1, 389, 080	
変更積算金額					0 1, 166, 826		 1, 166, 826	円／m3

19,000m3当たり内訳書

第 14号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		19,002	241.9	4,596,583			CB210020
		m 3	19,002	241.9	4,596,583	0	0	
合 計					3,861,129		0	
					3,861,129			

530/0m3当たり内訳書

土材料
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			533	360	191,880			CB210550
		m 3	533	360	191,880	0	0	
(購入土 土砂 (改良土) ・地山・土場渡し)								
合 計					161,179			
					0		-161,179	

0/620m3当たり内訳書

土材料
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	616	360	221,760	616	221,760	
(購入土 土砂 (改良土) ・地山・土場渡し)								
合 計					0			
					221,760		221,760	
変更積算金額					0			
					186,278		186,278	円／m3

2,900m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	2, 904	1, 839	5, 340, 456			CB210110
			2, 904	1, 839	5, 340, 456	0	0	
合 計					4, 485, 983			
					4, 485, 983		0	

2,900m3当たり内訳書

第 18号内訳書 残土等処分

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			2,904	3,000	8,712,000			CB210560
		m 3	2,904	3,000	8,712,000	0	0	
(処分費(第2種建設発生土(草混じり土砂) 地山))								
合 計					7,318,080			
					7,318,080		0	

張りコンクリート

第 19号内訳書

單僱使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/980m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きパック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	980	3, 611	3, 538, 780	980	3, 538, 780	単一 28号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	980	92. 59	90, 738	980	90, 738	単一 29号
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	38. 2	5, 586	213, 385	38. 2	213, 385	単一 30号
合 計					0			
					3, 842, 903			
変更積算金額					0			
					3, 784, 062			
								円／m2

51本当たり内訳書

石積基礎撤去

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木杭引抜	末口15cm L=3. 0m		51	3, 779	192, 729			WYB00026
		本	51	3, 779	192, 729	0	0	単一 34号
胴木撤去	末口15cm		50	1, 420	71, 000			WYB00028
		m	50	1, 420	71, 000	0	0	単一 35号
合 計					213, 894			
					213, 894		0	

380/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		378	1, 068	403, 704			CB210110
		m 3	378	1, 068	403, 704	0	0	
合 計					339, 111			
					0			
							-339, 111	

35m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3)		35	3, 738	130, 830			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	35	3, 738	130, 830	0	0	
合 計					109, 897			
					109, 897		0	

380/0m3当たり内訳書

整地

第 24号内訳書

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200m3当たり内訳書

掘削

(表土剥ぎ取り)

單僑使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2025. 04

2025.04

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 26号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

690m3当たり内訳書

第 27号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		686	248. 9	170, 745			CB210020
		m 3	686	248. 9	170, 745	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		686	396. 1	271, 724			CB210110
		m 3	686	396. 1	271, 724	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		686	139. 2	95, 491			CB210610
		m 3	686	139. 2	95, 491	0	0	
合 計					451, 886		0	
					451, 886			

690m3当たり内訳書

第 28号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		686	248. 9	170, 745			CB210020
		m 3	686	248. 9	170, 745	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		686	396. 1	271, 724			CB210110
		m 3	686	396. 1	271, 724	0	0	
合 計					371, 673			
					371, 673		0	

1,090m²当たり内訳書

敷砂利

第 29号内訳書

(設置)

單僱使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,090/0m2当たり内訳書

第 30号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		109	248.9	27,130			CB210020
		m 3	109	248.9	27,130	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		109	1,097	119,573			CB210110
		m 3	109	1,097	119,573	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		109	139.2	15,172			CB210610
		m 3	109	139.2	15,172	0	0	
合 計					135,975			
					0		-135,975	

0/1,090m2当たり内訳書

第 31号内訳書
 敷砂利
 (撤去)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	109	248.9	27,130	109	27,130	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	109	396.1	43,174	109	43,174	
合 計					0			
					70,304		70,304	
変更積算金額					0			
					59,055		59,055	円/m2

37/0m2当たり内訳書

敷鉄板
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		37. 2	213	7, 923			WB253610
		m 2	37. 2	213	7, 923	0	0	単一 41号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 50日 無 有		4	5, 400	21, 600			WB253630
		枚	4	5, 400	21, 600	0	0	単一 42号
合 計					24, 799			
					0			

0/37m2当たり内訳書

敷鉄板
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m 2	37. 2	213	7, 923	37. 2	7, 923	単一 43号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 45日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	4	4, 970	19, 880	4	19, 880	単一 44号
合 計					0			
					27, 803		27, 803	
変更積算金額					0			
					23, 354		23, 354	円／m2

37m2当たり内訳書

敷鉄板
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		37. 2	200. 4	7, 454			WB253610
		m 2	37. 2	200. 4	7, 454	0	0	単一 45号
合 計					6, 261		0	
					6, 261			

340m3当たり内訳書

仮設盛土

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		376	396. 1	148, 933			CB210110
		m 3	376	396. 1	148, 933	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		376	248. 9	93, 586			CB210020
		m 3	376	248. 9	93, 586	0	0	
路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満		339	5, 506	1, 866, 534			CB210510
		m 3	339	5, 506	1, 866, 534	0	0	
合 計					1, 771, 604		0	
					1, 771, 604			

8. 1/0t当たり内訳書

仮橋上部

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレン・クレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊 標準(1. 0)	t	8. 1	14, 040	113, 724			WB252810
		t	8. 1	14, 040	113, 724	0	0	単一 46号
H形鋼杭賃料	H350 6m/本 50日 無 有 3650円 有 1回	本	6	8, 759	52, 554			WB251760
		本	6	8, 759	52, 554	0	0	単一 47号
山留材賃料	無 50日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	t	2. 2	11, 130	24, 486			WB251910
		t	2. 2	11, 130	24, 486	0	0	単一 48号
補助ピース	350D-1 供用日数50日	t	0. 52	17, 300	8, 996			WYB00066
		t	0. 52	17, 300	8, 996	0	0	単一 49号
等辺山形鋼[購入品]	SS400 6×75×75 L=0. 15m	本	26	117. 4	3, 052			WYB00067
		本	26	117. 4	3, 052	0	0	単一 50号
等辺山形鋼[支給品]	SS400 6×75×75 L=0. 15m	本	30	0	0			WYB00068
		本	30	0	0	0	0	単一 51号
溝形鋼[支給品]	SS400 7. 5×200×80 L=6. 0	本	2	0	0			WYB00069
		本	2	0	0	0	0	単一 52号
溝形鋼[支給品]	SS400 7. 5×200×80 L=8. 1	本	2	0	0			WYB00070
		本	2	0	0	0	0	単一 53号
重仮設用締結金具	ブルマン C-50 供用日数50日	個	24	840	20, 160			WYB00071
		個	24	840	20, 160	0	0	単一 54号
重仮設用締結金具	ブルマン S1型 供用日数50日	個	16	2, 510	40, 160			WYB00072
		個	16	2, 510	40, 160	0	0	単一 55号
ボルト・ナット	2 2×6 5	組	100	200	20, 000			
		組	100	200	20, 000	0	0	
覆工板キャップ		個	96	300	28, 800			
		個	96	300	28, 800	0	0	

8. 1/0t当たり内訳書

仮橋上部
第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					268, 820			
					0		-268, 820	

0/8.1t当たり内訳書

仮橋上部

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレン・クレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊 標準(1.0)	t	0	0	0			WB252810
		t	8.1	14,040	113,724	8.1	113,724	単一 56号
H形鋼杭賃料	H350 6m/本 45日 無 有 3650円 有 1回	本	0	0	0			WB251760
		本	6	8,394	50,364	6	50,364	単一 57号
山留材賃料	無 45日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	t	0	0	0			WB251910
		t	2.2	10,530	23,166	2.2	23,166	単一 58号
補助ピース	350D-1 供用日数45日	t	0	0	0			WYB00074
		t	0.52	16,050	8,346	0.52	8,346	単一 59号
等辺山形鋼[購入品]	SS400 6×75×75 L=0.15m	本	0	0	0			WYB00075
		本	26	117.4	3,052	26	3,052	単一 60号
等辺山形鋼[支給品]	SS400 6×75×75 L=0.15m	本	0	0	0			WYB00076
		本	30	0	0	30	0	単一 61号
溝形鋼[支給品]	SS400 7.5×200×80 L=6.0	本	0	0	0			WYB00077
		本	2	0	0	2	0	単一 62号
溝形鋼[支給品]	SS400 7.5×200×80 L=8.1	本	0	0	0			WYB00078
		本	2	0	0	2	0	単一 63号
重仮設用締結金具	ブルマン C-50 供用日数45日	個	0	0	0			WYB00079
		個	24	782	18,768	24	18,768	単一 64号
重仮設用締結金具	ブルマン S1型 供用日数45日	個	0	0	0			WYB00080
		個	16	2,327	37,232	16	37,232	単一 65号
ボルト・ナット	2 2×6 5	組	0	0	0			
		組	100	200	20,000	100	20,000	
覆工板キャップ		個	0	0	0			
		個	96	300	28,800	96	28,800	

0/8.1t当たり内訳書

仮橋上部
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					303, 452		303, 452	
変更積算金額					0			
					261, 512		261, 512	円／t

8.1t当たり内訳書

仮橋上部

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊 標準(1.0)	t	8.1	7,258	58,789			WB252810
			8.1	7,258	58,789	0	0	単一 66号
合 計					49,382			
					49,382		0	

60/0m2当たり内訳書

第 39号内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレン・クレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)		60	835. 6	50, 136			WB252820
		m 2	60	835. 6	50, 136	0	0	単一 67号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1. 7月 無 有 1020円 1回		60	2, 995	179, 700			WB251920
		m 2	60	2, 995	179, 700	0	0	単一 68号
合 計					193, 062			
					0			
							-193, 062	

0/60m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレン・クレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	60	835. 6	50, 136	60	50, 136	WB252820 単一 69号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1. 5月 無 有 1020円 1回	m 2	60	2, 789	167, 340	60	167, 340	WB251920 単一 70号
合 計					0 217, 476		217, 476	
変更積算金額					0 182, 679		182, 679	円／m2

60m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

第 41号内訳書

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

24/0m当たり内訳書

仮設高欄
第 42号内訳書 (設置)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		24	1,083	25,992			WB252830
		m	24	1,083	25,992	0	0	単一 72号
単管パイプ	賃料 1500×48.6×2.4 供用日数50日		16	38	608			WYB00009
		本	16	38	608	0	0	単一 73号
単管パイプ	賃料 3000×48.6×2.4 供用日数50日		16	77	1,232			WYB00010
		本	16	77	1,232	0	0	単一 74号
クランプ賃料	賃料 パイプジョイント φ48.6 供用日数50日		8	32	256			WYB00007
		個	8	32	256	0	0	単一 75号
クランプ	賃料 直交クランプ φ48.6 供用日数50日		32	33	1,056			WYB00008
		個	32	33	1,056	0	0	単一 76号
合 計					24,366			
					0		-24,366	

0/24m当たり内訳書

仮設高欄
第 43号内訳書 (設置)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		0	0	0			WB252830
		m	24	1,083	25,992	24	25,992	単一 77号
単管パイプ	賃料 1500×48.6×2.4 供用日数45日		0	0	0			WYB00012
		本	16	36	576	16	576	単一 78号
単管パイプ	賃料 3000×48.6×2.4 供用日数45日		0	0	0			WYB00014
		本	16	72	1,152	16	1,152	単一 79号
クランプ賃料	賃料 パイプジョイント φ48.6 供用日数45日		0	0	0			WYB00015
		個	8	30	240	8	240	単一 80号
クランプ	賃料 直交クランプ φ48.6 供用日数45日		0	0	0			WYB00017
		個	32	31	992	32	992	単一 81号
合 計					0			
					28,952		28,952	
変更積算金額					0			
					24,205		24,205	円/m

24m当たり内訳書

仮設高欄
(撤去)

第 44号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.79t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		0.79	2,637	2,083			CB010410
		t	0.79	2,637	2,083	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		0.79	9,192	7,261			CB010420
		t	0.79	9,192	7,261	0	0	
合 計					7,848			
					7,848		0	

0.73t当たり内訳書

支給品運搬

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

95/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			95	14, 460	1, 373, 700			WB010212
		人日	95	14, 460	1, 373, 700	0	0	単一 83号
合 計					1, 373, 700			
					0		-1, 373, 700	

0/135人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	135	14, 460	1, 952, 100	135	1, 952, 100	単一 84号
合 計					0			
					1, 952, 100		1, 952, 100	
変更積算金額					0			
					1, 952, 100		1, 952, 100	円／人日

27.7t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	27.7	3,850	106,645	0	0	WB010020 単一 85号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	27.7	1,500	41,550	0	0	WB010030 単一 86号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	27.7	3,850	106,645	0	0	WB010020 単一 85号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	27.7	1,500	41,550	0	0	WB010030 単一 86号
合 計					248,967		0	
					248,967			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 2904m3	式	1		16, 737			WB010400
			1		16, 737	0	0	単一 87号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3未満 無し 19111m3	式	1		70, 061			WB010420
			1		70, 061	0	0	単一 88号
路床盛土（ICT）保守点検	20, 000m3未満 無し 550m3	式	1		2, 592			WB010430
			1		2, 592	0	0	単一 89号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 8536m2	式	1		50, 817			WB010440
			1		50, 817	0	0	単一 90号
合 計					117, 786			
					0		-117, 786	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 51号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 2904m3	式	0		0			WB010400
			1		16, 737	1	16, 737	単一 91号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3未満 無し 19186m3	式	0		0			WB010420
			1		70, 349	1	70, 349	単一 92号
路床盛土（ICT）保守点検	20, 000m3未満 無し 550m3	式	0		0			WB010430
			1		2, 592	1	2, 592	単一 93号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 8448m2	式	0		0			WB010440
			1		50, 269	1	50, 269	単一 94号
合 計					0			
					139, 947		139, 947	
変更積算金額					0			
					117, 567		117, 567	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 52号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 95号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 96号
合 計					997, 020		0	
					997, 020			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 53号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場利用料	カードタッチ費用		0		0			
		式	1		4, 354	1	4, 354	
合 計					0			
					4, 354		4, 354	
変更積算金額					0			
					4, 354		4, 354	円／式

一式当たり内訳書

第 55号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		6. 5	49, 000	318, 500			
		基・月	6. 5	49, 000	318, 500	0	0	
合 計					331, 500			
					0		-331, 500	

一式当たり内訳書

第 56号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	7. 1	49, 000	347, 900	7. 1	347, 900	
合 計					0			
					347, 900		347, 900	
変更積算金額					0			
					362, 100		362, 100	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT) (表土剥取り)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	387. 5
						1		387. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	430. 6	430. 6	CB210120	
			m 3	1	430. 6	430. 6		
計						430. 6		
						430. 6		
単価						430. 6	円／m3	
						430. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 892
						1		4, 892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 260	5, 260	CB210510	
			m 3	1	5, 260	5, 260		
計						5, 260		
						5, 260		
単価						5, 260		
						5, 260		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 702
						1		4, 702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 598	5, 598	CB210520	
			m 3	1	5, 598	5, 598		
計						5, 598		
						5, 598		
単価						5, 598		
						5, 598	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	787
						1		787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	937. 6	937. 6	CB210520	
			m 3	1	937. 6	937. 6		
計						937. 6		
						937. 6		
単価						937. 6		
						937. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	218
						1		218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	260. 6	260. 6	CB210570	
			m 3	1	260. 6	260. 6		
計						260. 6		
						260. 6		
単価						260. 6	円／m3	
						260. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	316
						1		316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ I C T ）		20, 000m3未満 無し		1	377	377	CB210580	
			m 3	1	377	377		
計						377		
						377		
単価						377	円／m3	
						377		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	511
						1		511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	549. 7	549. 7	CB220070	
			m 2	1	549. 7	549. 7		
計						549. 7		
						549. 7		
単価						549. 7	円／m2	
						549. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 543
						1		1, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 774	1, 774	WB810870	
			m 2	1	1, 774	1, 774	単一 31号	
計						1, 774		
						1, 774		
単価						1, 774		
						1, 774		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	633	
						1		633	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッシュラン		1	728. 1	728. 1	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	728. 1	728. 1			
計						728. 1			
						728. 1			
単価						728. 1	円／m2		
						728. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,472
						1		1,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,692	1,692	CB410260	
			m 2	1	1,692	1,692		
計						1,692		
						1,692		
単価						1,692	円／m2	
						1,692		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	路肩保護コンクリート (川表側)		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 9	33, 400	63, 460	CB240210	
路盤紙		クラフト紙系	m 2	0	0	0		
			m 2	9	37. 5	337. 5		
計						0		
						99, 841. 9		
単価						0		
						9, 985	円／m	
変更積算単価								
						8, 685	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	路肩保護コンクリート (川裏側)		単位	m	数量	0	単価	0
						10		10, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210	
			m 2	4. 3	8, 582	36, 902. 6		
	路盤紙	クラフト紙系	m 2	0	0	0		
			m 2	12	37. 5	450		
	計					0		
						120, 852. 6		
	単価					0		
						12, 090	円／m	
	変更積算単価							
						10, 520	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	13,690
						1		13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,110	16,110	WB824010	
			m 3	1	16,110	16,110	単一 32号	
計						16,110		
						16,110		
単価						16,110		
						16,110	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0	
単一14号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	645
						1		645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	645.4	645.4	CB430510	
			m	1	645.4	645.4		
計						645.4		
						645.4		
単価						645.4		
						645.4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	205	
						1		205	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	204. 1	204. 1	CB430310		
			m 2	1	204. 1	204. 1			
計						204. 1			
						204. 1			
単価						204. 1	円／m2		
						204. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	路盤撤去	碎石 t=350	単位	m2	数量	10	単価	81	
						10		81	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		3. 5	232. 1	812. 35	CB210100		
			m 3	3. 5	232. 1	812. 35			
計						812. 35			
						812. 35			
単価						81. 24	円／m2		
						81. 24			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	石積撤去	空積	単位	m2	数量	1	単価	580
						1		580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積撤去		空積		1	712. 2	712. 2	WYB00013	
			m 2	1	712. 2	712. 2	単一 33号	
計						712. 2		
						712. 2		
単価						712. 2		
						712. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 190
						1		2, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用		1	2, 585	2, 585	CB227010	
			m 3	1	2, 585	2, 585		
計						2, 585		
						2, 585		
単価						2, 585		
						2, 585	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 426
						1		2, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 426	2, 426	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2, 426	2, 426		
計						2, 426		
						2, 426		
単価						2, 426	円／m3	
						2, 426		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	木くず運搬		単位	m3	数量	1	単価	2, 100
						1		2, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず		1	2, 500	2, 500	WYB00001	
			m 3	1	2, 500	2, 500	単一 36号	
(運搬費 (木くず (ボルト付)))								
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,550
						1		2,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,000	3,000	WB020051	
			m 3	1	3,000	3,000	単一 37号	
(処分費(コンクリート殻(鉄筋)))								
計						3,000		
						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0	
単一22号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,950
						1		3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,950	3,950	WB020051	
			m 3	1	3,950	3,950	単一 38号	
(処分費 (アスファルト殻))								
計						3,950		
						3,950		
単価						3,950		
						3,950	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	4, 200
						1		4, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	5, 000	5, 000	WB020051	
			m 3	1	5, 000	5, 000	単一 39号	
(処分費(自然石))								
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	木くず処分		単位	m3	数量	1	単価	3, 360
						1		3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 000	4, 000	WB020051	
			m 3	1	4, 000	4, 000	単一 40号	
(処分費(木くず(ボルト付))								
計						4, 000		
						4, 000		
単価						4, 000		
						4, 000	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	29, 952	17, 971		
	特殊作業員		人	1. 1	24, 544	26, 998		
	普通作業員		人	1. 9	20, 592	39, 124		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	12. 1	19, 250	232, 925		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	45, 810	40, 770	WK240050 単一 98号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3, 312		
	計					361, 100		
	単価					3, 611	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	92. 59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 952	2, 695		
普通作業員			人	0. 31	20, 592	6, 383		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		181		
計						9, 259		
単価						92. 59	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	29, 952	12, 879		
型わく工			人	0. 86	30, 576	26, 295		
普通作業員			人	0. 52	20, 592	10, 707		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 979		
計						55, 860		
単価						5, 586	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	29, 952	17, 971		
	特殊作業員		人	1. 1	24, 544	26, 998		
	普通作業員		人	1. 9	20, 592	39, 124		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	12. 1	19, 250	232, 925		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	45, 810	40, 770	WK240050 単一 99号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3, 312		
	計					361, 100		
	単価					3, 611	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	92. 59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 952	2, 695		
普通作業員			人	0. 31	20, 592	6, 383		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		181		
計						9, 259		
単価						92. 59	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	29, 952	12, 879		
型わく工			人	0. 86	30, 576	26, 295		
普通作業員			人	0. 52	20, 592	10, 707		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 979		
計						55, 860		
単価						5, 586	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	1, 774. 8	1, 774		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 774		
単価						1, 774	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		16, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	16, 104. 05	16, 104		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 110		
単価						16, 110	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	石積撤去	空積	単位	m 2	数量	100	単価	712. 2
						100		712. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 77	20, 592	15, 855		
			人	0. 77	20, 592	15, 855		
バックホウ（クローラ型）運転		排対3次 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0. 77	71, 900	55, 363	WYB00016	
			日	0. 77	71, 900	55, 363	単－ 100号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						71, 220		
						71, 220		
単価						712. 2		
						712. 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一34号	木杭引抜	末口15cm L=3. 0m	単位	本	数量	10	3, 779
						10	3, 779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 15	29, 952	4, 492	
			人	0. 15	29, 952	4, 492	
普通作業員				0. 38	20, 592	7, 824	
			人	0. 38	20, 592	7, 824	
バックホウ（クローラ型）運転		標準 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		2	11, 840	23, 680	WYB00027
			時間	2	11, 840	23, 680	単一 101号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 794	
			式	1		1, 794	
計						37, 790	
						37, 790	
単価						3, 779	
						3, 779	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	胴木撤去	末口15cm	単位	m	数量	10	単価	1, 420	
						10		1, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	29, 952	2, 995			
			人	0. 1	29, 952	2, 995			
普通作業員				0. 1	20, 592	2, 059			
			人	0. 1	20, 592	2, 059			
バックホウ運転		標準 山積0. 45m3 平積0. 35m3 吊能力2. 9t		1	9, 010	9, 010	WYB00029 単－ 102号		
			時間	1	9, 010	9, 010			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		136			
			式	1		136			
計						14, 200			
						14, 200			
単価						1, 420	円／m		
						1, 420			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	運搬費	木くず	単位	m 3	数量	1	単価	2, 500
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず（ボルト付） ㈱丸信開発		1	2, 500	2, 500		
			m 3	1	2, 500	2, 500		
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）(株)篠原建設						
			m 3	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（株）龍建設						
			m 3	100	3, 950	395, 000		
計						395, 000		
単価						3, 950	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		雑石（自然石）大坪GSI(株)						
			m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（ボルト付）（有）執行チップ	m 3	100	4, 000	400, 000		
	計					400, 000		
	単価					4, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	213
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 152	29, 952	4, 552			
とび工		人	0. 152	27, 768	4, 220			
普通作業員		人	0. 152	20, 592	3, 129			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 152	60, 480	9, 192	WK250590 単一 103号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		207			
計					21, 300			
単価					213	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 50日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	4, 300	4, 300		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 400		
単価						5, 400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	213
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 152	29, 952	4, 552			
とび工		人	0. 152	27, 768	4, 220			
普通作業員		人	0. 152	20, 592	3, 129			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 152	60, 480	9, 192	WK250590 単一 104号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		207			
計					21, 300			
単価					213	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 45日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	3, 870	3, 870		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 970		
単価						4, 970	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	200. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 143	29, 952	4, 283		
とび工			人	0. 143	27, 768	3, 970		
普通作業員			人	0. 143	20, 592	2, 944		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 143	60, 480	8, 648	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		195	単一 103号	
計						20, 040		
単価						200. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	14, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	41, 808	25, 920		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	34, 736	72, 945		
	普通作業員		人	0. 41	20, 592	8, 442		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 58	46, 100	26, 738		
	諸雑費 (率＋まるめ) 6%		式	1		6, 355		
	計					140, 400		
	単価					14, 040	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	H形鋼杭賃料	H350 6m/本 50日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	8, 759
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 5 0 型（1 3 5 k g / m）	t	0. 81	4, 500	3, 645		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0. 81	6, 314. 5	5, 114		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 759		
	単価					8, 759	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	山留材質料	無 50日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	11, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	6, 000	6, 000		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料	t	0. 22	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11, 130		
単価						11, 130	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	補助ピース	350D-1 供用日数50日	単位	t	数量	1	単価	17, 300
						1		17, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助ピース		3 5 D-1 賃料		50	250	12, 500		
			t・日	50	250	12, 500		
補助ピース		3 5 D-1 整備費		1	4, 800	4, 800		
			t	1	4, 800	4, 800		
計						17, 300		
						17, 300		
単価						17, 300		
						17, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	等辺山形鋼[購入品]	SS400 6×75×75 L=0. 15m	単位	本	数量	1, 000	単価	117. 4
						1, 000		117. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5		1. 03	114, 000	117, 420		
			t	1. 03	114, 000	117, 420		
計						117, 420		
						117, 420		
単価						117. 4		
						117. 4	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	等辺山形鋼[支給品]	SS400 6×75×75 L=0.15m	単位	本	数量	1, 000	単価	0	
						1, 000		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5		1. 03	114, 000	0	支給品		
			t	1. 03	114, 000	0			
計						0			
						0			
単価						0	円／本		
						0			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	溝形鋼[支給品]	SS400 7. 5×200×80 L=6. 0	単位	本	数量	1	単価	0	
						1		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 7 . 5 × 2 0 0 × 8 0		0. 15	114, 000	0	支給品		
			t	0. 15	114, 000	0			
計						0			
						0			
単価						0	円／本		
						0			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	溝形鋼[支給品]	SS400 7.5×200×80 L=8.1	単位	本	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80		0.2	114,000	0	支給品	
			t	0.2	114,000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／本	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	重仮設用締結金具	ブルマン C-50 供用日数50日	単位	個	数量	1	単価	840
						1		840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具		ブルマン C-50型 賃料 90日以内		50	11.5	575		
			個・日	50	11.5	575		
重仮設用締結金具		ブルマン C-50型 整備費		1	265	265		
			個	1	265	265		
計						840		
						840		
単価						840	円／個	
						840		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	重仮設用締結金具	ブルマン S1型 供用日数50日	単位	個	数量	1	単価	2, 510
						1		2, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重仮設用締結金具	ブルマン S1型 賃料		50	36. 6	1, 830		
			個・日	50	36. 6	1, 830		
	重仮設用締結金具	ブルマン S-1型 整備費		1	680	680		
			個	1	680	680		
	計					2, 510		
						2, 510		
	単価					2, 510		
						2, 510	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	14, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	41, 808	25, 920		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	34, 736	72, 945		
	普通作業員		人	0. 41	20, 592	8, 442		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 58	46, 100	26, 738		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 355		
	計					140, 400		
	単価					14, 040	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－57号	H形鋼杭賃料	H350 6m/本 45日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	8, 394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 5 0 型（1 3 5 k g ／m）	t	0. 81	4, 050	3, 280		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 81	6, 314. 5	5, 114		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 394		
単価						8, 394	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	山留材質料	無 45日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	10, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	5, 400	5, 400		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料	t	0. 22	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10, 530		
単価						10, 530	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	補助ピース	350D-1 供用日数45日	単位	t	数量	0	単価	0
						1		16, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助ピース		3 5 D-1 賃料		0	0	0		
			t・日	45	250	11, 250		
補助ピース		3 5 D-1 整備費		0	0	0		
			t	1	4, 800	4, 800		
計						0		
						16, 050		
単価						0		
						16, 050	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	等辺山形鋼[購入品]	SS400 6×75×75 L=0. 15m	単位	本	数量	0	単価	0
						1, 000		117. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5		0	0	0		
			t	1. 03	114, 000	117, 420		
計						0		
						117, 420		
単価						0		
						117. 4	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	等辺山形鋼[支給品]	SS400 6×75×75 L=0. 15m	単位	本	数量	0	単価	0
						1, 000		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5		0	0	0	支給品	
			t	1. 03	114, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／本	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	溝形鋼[支給品]	SS400 7. 5×200×80 L=6. 0	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7 . 5 × 2 0 0 × 8 0		0	0	0	支給品	
			t	0. 15	114, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／本	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一63号	溝形鋼[支給品]	SS400 7.5×200×80 L=8.1	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80		0	0	0	支給品	
			t	0.2	114,000	0		
計						0		
単価						0		
						0	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一64号	重仮設用締結金具	ブルマン C-50 供用日数45日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具		ブルマン C-50型 賃料 90日以内		0	0	0		
			個・日	45	11.5	517		
重仮設用締結金具		ブルマン C-50型 整備費		0	0	0		
			個	1	265	265		
計						0		
						782		
単価						0		
						782	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	重仮設用締結金具	ブルマン S1型 供用日数45日	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 327
	重仮設用締結金具	ブルマン S1型 賃料		0	0	0		
			個・日	45	36. 6	1, 647		
	重仮設用締結金具	ブルマン S-1型 整備費		0	0	0		
			個	1	680	680		
	計					0		
						2, 327		
	単価					0		
						2, 327	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	7, 258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 34	41, 808	14, 214		
	橋りょう特殊工		人	1	34, 736	34, 736		
	溶接工		人	0. 13	30, 368	3, 947		
	普通作業員		人	0. 17	20, 592	3, 500		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 29	46, 100	13, 369		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2, 814		
	計					72, 580		
	単価					7, 258	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	835. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	29, 952	13, 478		
とび工			人	1. 5	27, 768	41, 652		
普通作業員			人	0. 27	20, 592	5, 559		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 47	46, 100	21, 667		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 204		
計						83, 560		
単価						835. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.7月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量		単価	2, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	1, 751	1, 751		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 995		
単価						2, 995	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	835. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 45	29, 952	13, 478			
とび工			人	1. 5	27, 768	41, 652			
普通作業員			人	0. 27	20, 592	5, 559			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 47	46, 100	21, 667			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 204			
計						83, 560			
単価						835. 6	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.5月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	2, 789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	1, 545	1, 545		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 789		
単価						2, 789	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27	29, 952	8, 087		
とび工			人	0. 8	27, 768	22, 214		
普通作業員			人	0. 12	20, 592	2, 471		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 21	46, 100	9, 681		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		647		
計						43, 100		
単価						431	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 952	29, 952		
普通作業員			人	3. 8	20, 592	78, 249		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						108, 300		
単価						1, 083	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	単管パイプ	賃料 1500×48. 6×2. 4 供用日数50日	単位	本	数量	1	単価	38
						1		38
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ[賃料]		1500×48. 6×2. 4		50	0. 47	23		
			本・日	50	0. 47	23		
単管パイプ [基本料]		1500×48. 6×2. 4		1	15	15		
			本	1	15	15		
計						38		
						38		
単価						38		
						38	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	単管パイプ	賃料 3000×48. 6×2. 4 供用日数50日	単位	本	数量	1	単価	77
						1		77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ[賃料]		3000×48. 6×2. 4		50	0. 94	47		
			本・日	50	0. 94	47		
単管パイプ [基本料]		3000×48. 6×2. 4		1	30	30		
			本	1	30	30		
計						77		
						77		
単価						77		
						77	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー75号	クランプ賃料	賃料 パイプジョイント φ48.6 供用日数50日	単位	個	数量	1	単価	32	
						1		32	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クランプ[賃料]		パイプジョイント(直線)		50	0.35	17			
			個・日	50	0.35	17			
クランプ [基本料]		パイプジョイント (直線)		1	15	15			
			個	1	15	15			
計						32			
						32			
単価						32	円／個		
						32			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー76号	クランプ	賃料 直交クランプ φ48.6 供用日数50日	単位	個	数量	1	単価	33
						1		33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプ[賃料]		直交クランプ φ48.6		50	0.39	19		
			個・日	50	0.39	19		
クランプ [基本料]		直交クランプ φ48.6		1	14.5	14		
			個	1	14.5	14		
計						33		
						33		
単価						33		
						33	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 952	29, 952		
普通作業員			人	3. 8	20, 592	78, 249		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						108, 300		
単価						1, 083	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	単管パイプ	賃料 1500×48. 6×2. 4 供用日数45日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ[賃料]		1500×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本・日	45	0. 47	21		
単管パイプ [基本料]		1500×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本	1	15	15		
計						0		
						36		
単価						0		
						36	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	単管パイプ	賃料 3000×48. 6×2. 4 供用日数45日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ[賃料]		3000×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本・日	45	0. 94	42		
単管パイプ [基本料]		3000×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本	1	30	30		
計						0		
						72		
単価						0		
						72	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー80号	クランプ賃料	賃料 パイプジョイント φ48.6 供用日数45日	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		30	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クランプ[賃料]		パイプジョイント(直線)		0	0	0			
			個・日	45	0. 35	15			
クランプ [基本料]		パイプジョイント (直線)		0	0	0			
			個	1	15	15			
計						0			
						30			
単価						0			
						30	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	クランプ	賃料 直交クランプ φ48.6 供用日数45日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプ[賃料]		直交クランプ φ48.6		0	0	0		
			個・日	45	0. 39	17		
クランプ [基本料]		直交クランプ φ48.6		0	0	0		
			個	1	14. 5	14		
計						0		
						31		
単価						0		
						31		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	612. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 952	17, 971		
普通作業員			人	2. 1	20, 592	43, 243		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						61, 220		
単価						612. 2	円／m	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－83号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>14, 460</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 456	14, 456	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						14, 460	
単価						14, 460	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－84号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>14, 460</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 456	14, 456	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						14, 460	
単価						14, 460	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2904m3	単位	式	数量	1	単価	16, 737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 581	28, 808	16, 737		
計						16, 737		
単価						16, 737	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 19111m3	単位	式	数量	1	単価	70, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 432	28, 808	70, 061		
計						70, 061		
単価						70, 061	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	路床盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 550m3	単位	式	数量	1	単価	2, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	28, 808	2, 592		
計						2, 592		
単価						2, 592	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 8536m2	単位	式	数量	1	単価	50, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 764	28, 808	50, 817		
計						50, 817		
単価						50, 817	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2904m3	単位	式	数量	1	単価	16, 737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 581	28, 808	16, 737		
計						16, 737		
単価						16, 737	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 19186m3	単位	式	数量	1	単価	70, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 442	28, 808	70, 349		
計						70, 349		
単価						70, 349	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 550m3	単位	式	数量	1	単価	2, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	28, 808	2, 592		
計						2, 592		
単価						2, 592	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 8448m2	単位	式	数量	1	単価	50, 269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 745	28, 808	50, 269		
計						50, 269		
単価						50, 269	円／式	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－95号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	<div>単価</div> <div>598, 000</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	
計						598, 000	
単価						598, 000	円／式

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－96号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	<div>単価</div> <div>548, 000</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000	
計						548, 000	
単価						548, 000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5660千円	単位	式	数量	1	単価	5,660,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		5,660,000		
計						5,660,000		
単価						5,660,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	45, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 744	29, 744		
	軽油		L	37	153	5, 661		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					45, 810		
	単価					45, 810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	45, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 744	29, 744		
軽油			L	37	153	5, 661		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						45, 810		
単価						45, 810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	バックホウ（クローラ型）運転	排対3次 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	単位	日	数量	1	単価	71, 900
						1		71, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	29, 744	29, 744		
			人	1	29, 744	29, 744		
軽油				87	154	13, 398		
			L	87	154	13, 398		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		1. 49	19, 300	28, 757		
			供用日	1. 49	19, 300	28, 757		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						71, 900		
						71, 900		
単価						71, 900		
						71, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一101号	バックホウ（クローラ型）運転	標準 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	11, 840
						1	11, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 17	29, 744	5, 056	
			人	0. 17	29, 744	5, 056	
軽油				15	154	2, 310	
			L	15	154	2, 310	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1	4, 470	4, 470	
			時間	1	4, 470	4, 470	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						11, 840	
						11, 840	
単価						11, 840	
						11, 840	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一102号	バックホウ運転	標準 山積0.45m3 平積0.35m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	9,010
						1	9,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.17	29,744	5,056	
			人	0.17	29,744	5,056	
軽油				8.6	154	1,324	
			L	8.6	154	1,324	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		1	2,630	2,630	
			時間	1	2,630	2,630	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,010	
						9,010	
単価						9,010	
						9,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 744	29, 744		
	軽油		L	119	154	18, 326		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					60, 480		
	単価					60, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 744	29, 744		
	軽油		L	119	154	18, 326		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					60, 480		
	単価					60, 480	円／日	