

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事
工事地名	福岡県久留米市北野町鳥巣地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589300010	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	95,733,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	86,724,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	239日間 自 令和 7年 8月 5日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小郡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	2 2) 処 分 費 等	6,995,548
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月20日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 附帯・受託工事費	2) 目： 河川改修費 附帯工事費	3) 目の細分： 附帯工事費 -	4) 事業名：
---------------------------------	-------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		44,014,783				
		式	1		55,774,146	1	11,759,363		
河川土工		式	1		19,570,813				
		式	1		32,068,170	1	12,497,357		
掘削工(ICT)		式	1		41,866				
		式	1		962,918	1	921,052		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	110	380.6	41,866			単-1号	
		m3	30	380.6	11,418	-80	-30,448		
掘削(ICT) (表土剥取)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	2,500	380.6	951,500	2,500	951,500		
盛土工		式	1		4,800,538				
		式	1		9,657,873	1	4,857,335		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	570	5,680	3,237,600			単-3号	
		m3	1,100	5,680	6,248,000	530	3,010,400		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	250	750.8	187,700			単-4号	
		m3	500	750.8	375,400	250	187,700		
土材料		m3	800		1,375,238			内-1号	
		m3	0		0	-800	-1,375,238		
土材料		m3	0		0			内-2号	
		m3	1,800		3,034,473	1,800	3,034,473		
盛土工(ICT)		式	1		12,234,386				
		式	1		8,924,966	1	-3,309,420		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	230	229.3	52,739			単-5号	
		m3	470	229.3	107,771	240	55,032		

設計内訳書

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
路床盛土(ICT)		m3	5,200 3,500	331.8 331.8	1,725,360 1,161,300			単-6号	
土材料		m3	6,100 0		10,456,287 0	-1,700	-564,060	内-3号	
土材料		m3	0 4,400		0 7,655,895	-6,100	-10,456,287	内-4号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		2,494,023 1,621,425				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	360 0	788.6 788.6	283,896 0	1	-872,598	単-7号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,430 3,250	498.9 498.9	2,210,127 1,621,425			単-8号	
残土処理工		式	0 1		0 10,900,988				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,490		0 4,131,589			内-5号	
残土等処分		m3	0 2,490		0 6,769,399			内-6号	
法覆護岸工		式	1 1		6,747,060 6,326,380				
植生工		式	1 1		6,747,060 6,326,380	1	-420,680		
張芝	張芝工 500m2以上	m2	4,170 3,910	1,618 1,618	6,747,060 6,326,380			単-9号	
						-260	-420,680		

設計内訳書

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
付帯道路工		式	1		7,291,909				
			1		5,268,125	1	-2,023,784		
作業土工		式	1		3,706				
			0		0	-1	-3,706		
床掘り	土砂		1		2,315			内-7号	
		m3	0		0	-1	-2,315		
埋戻し	土砂		0.4		1,391			内-8号	
		m3	0		0	-0.4	-1,391		
アスファルト舗装工			1		6,637,163				
		式	1		4,997,675	1	-1,639,488		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm		2,290	703.5	1,611,015			単-10号	
		m2	1,650	703.5	1,160,775	-640	-450,240		
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm		1,970	776.4	1,529,508			単-11号	
		m2	1,650	776.4	1,281,060	-320	-248,448		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		2,230	1,568	3,496,640			単-12号	
		m2	1,630	1,568	2,555,840	-600	-940,800		
側溝工			1		287,325				
		式	0		0	-1	-287,325		
プレキャストU型側溝	240×240×2000		5	7,373	36,865			単-13号	
		m	0	7,373	0	-5	-36,865		
プレキャストU型側溝(横断側溝)	250×250×1000		4	62,615	250,460			単-14号	
		m	0	62,615	0	-4	-250,460		
集水柵工			1		69,771				
		式	0		0	-1	-69,771		

設計内訳書

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打ち集水桝	500×500×400 18-8-25(高炉)	箇所	1 0	38,138 38,138	38,138 0			単-15号	
蓋	グレーチング蓋 500用 T-25 粗目	枚	1 0	31,633 31,633	31,633 0			単-16号	
区画線工		式	0 1		0 270,450				
溶融式区画線(白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 500	0 336.2	0 168,100			単-17号	
溶融式区画線(黄)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 250	0 409.4	0 102,350			単-18号	
法先保護工		式	1 0		293,944 0				
法先ブロック(法先石積)	控35cm 1段	m	58 0	5,068 5,068	293,944 0			単-19号	
構造物撤去工		式	1 1		2,491,996 735,436				
構造物取壊し工		式	1 1		742,976 301,002				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	550 12	629 629	345,950 7,548			単-20号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	2,070 0	191.8 191.8	397,026 0			単-21号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	0 1,530	0 191.8	0 293,454			単-22号	

設計内訳書

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事					（ 1 回変更）（個別合意）		河川改修		
	事業区分	工事区分		築堤・護岸		金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
運搬処理工		式	1		1,749,020					
			1		434,434	1	-1,314,586			
殻運搬	アスファルト殻	m3	310	2,705	838,550			単-23号		
			77	2,705	208,285	-233	-630,265			
殻処分	アスファルト殻	m3	310	2,937	910,470			単-24号		
			77	2,937	226,149	-233	-684,321			
仮設工		式	1		7,913,005					
			1		11,376,035	1	3,463,030			
アスファルト舗装工 (既設舗装拡幅部)		式	1		7,155,225					
			1		10,494,330	1	3,339,105			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	3,150	703.5	2,216,025			単-25号		
			4,620	703.5	3,250,170	1,470	1,034,145			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,150	1,568	4,939,200			単-26号		
			4,620	1,568	7,244,160	1,470	2,304,960			
区画線工 (既設舗装拡幅部)		式	1		702,702					
			1		702,702	0	0			
溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	660	403.7	266,442			単-27号		
			660	403.7	266,442	0	0			
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,320	330.5	436,260			単-28号		
			1,320	330.5	436,260	0	0			
交通管理工		式	1		55,078					
			1		179,003	1	123,925			
交通誘導警備員		人日	4		55,078			内-9号		
			0		0	-4	-55,078			

設計内訳書

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
交通誘導警備員		人日	0 13		0 179,003		13	179,003	内-10号
直接工事費		式	1 1		44,014,783 55,774,146		1	11,759,363	
共通仮設費		式	1 1		6,454,497 7,099,634		1	645,137	
共通仮設費		式	1 1		1,529,149 1,597,586		1	68,437	
技術管理費		式	1 1		1,038,155 1,056,205		1	18,050	
施工調査費		式	0 1		0 18,050		1	18,050	内-11号
システム初期費 (ICT)		式	1 1		1,038,155 1,038,155		0	0	内-12号
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		490,994 541,381		1	50,387	
共通仮設費（率計上）		式	1 1		4,925,348 5,502,048		1	576,700	
純工事費		式	1 1		50,469,280 62,873,780		1	12,404,500	
現場管理費		式	1 1		16,459,197 18,266,926		1	1,807,729	
工事原価		式	1 1		66,928,477 81,140,706		1	14,212,229	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	380.6
						1		380.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	420.2	420.2	CB210120	
			m3	1	420.2	420.2		
計						420.2		
単価						420.2	円/m3	
						420.2		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT) (表土剥取)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		380.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m3	1	420.2	420.2		
計						0		
単価						420.2	円/m3	
変更積算単価						380.6	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,680
						1		5,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,271	6,271	CB210510	
			m3	1	6,271	6,271		
計						6,271		
単価						6,271	円/m3	
						6,271		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	750.8
						1		750.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	828.9	828.9	CB210510	
			m3	1	828.9	828.9		
計						828.9		
単価						828.9	円/m3	
						828.9		

1 次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	229.3
						1		229.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し			1	253.2	253.2	CB210570
			m3	1	253.2	253.2		
計							253.2	
単価							253.2	
							253.2	円/m3

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	331.8
						1		331.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土(ICT)		20,000m3未満 無し			1	366.3	366.3	CB210580
			m3	1	366.3	366.3		
計							366.3	
単価							366.3	
							366.3	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	788.6
						1		788.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	870.6	870.6	CB220070	
			m 2	1	870.6	870.6		
	計					870.6		
	単価					870.6		
						870.6	円/m2	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	498.9
						1		498.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	550.8	550.8	CB220070	
			m 2	1	550.8	550.8		
	計					550.8		
	単価					550.8		
						550.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,618
						1		1,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,787	1,787	WB810870	
			m 2	1	1,787	1,787	単- 29号	
計						1,787		
単価						1,787		
						1,787	円/m2	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	703.5
						1		703.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	776.6	776.6	CB410030	
			m 2	1	776.6	776.6		
計						776.6		
単価						776.6		
						776.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	776.4
						1		776.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-25 150mm 1層施工 全ての費用		1	857.1	857.1	CB410040	
			m 2	1	857.1	857.1		
計						857.1		
単価						857.1	円/m2	
						857.1		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,568
						1		1,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,731	1,731	CB410260	
			m 2	1	1,731	1,731		
計						1,731		
単価						1,731	円/m2	
						1,731		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	プレキャストU型側溝 (横断側溝)	250×250×1000	単位	m	数量	1	単価	62,615
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュヤーン 40~0	m	1	68,730	68,730	WB821410		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	388.7	388.7	WB821430	単一 31号	
(落蓋式側溝(横断用) 250×250×1000 T-25 G蓋付)							単一 32号	
計					69,118.7			
単価					69,120		円/m	
					69,120			

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	現場打ち集水桝	500×500×400 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	38,138
						1		38,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	42,100	42,100	CB222950	
		0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42,100	42,100		
計						42,100		
単価						42,100		
						42,100	円/箇所	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	蓋	グレーチング 蓋 500用 T-25 粗目	単位	枚	数量	1	単価	31,633
						1		31,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	34,920	34,920	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,920	34,920	単一 33号	
計						34,920		
単価						34,920		
						34,920	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		336.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	371.1	371.1	単- 34号	
計						0		
						371.1		
単価						0		
						371.1	円/m	
変更積算単価								
						336.2	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		409.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	451.9	451.9	単- 35号	
計						0		
						451.9		
単価						0		
						451.9	円/m	
変更積算単価								
						409.4	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	法先ブロック(法先石積)	控35cm 1段	単位	m	数量	1	単価	5,068
						1		5,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 空積 各種 0m3/m2		0.3	18,650	5,595	WB825010	
			m 2	0.3	18,650	5,595	単- 36号	
計						5,595		
単価						5,595		
						5,595	円/m	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	629
						1		629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	694.4	694.4	CB430510	
			m	1	694.4	694.4		
計						694.4		
単価						694.4		
						694.4	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	191.8
						1		191.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	211.8	211.8	CB430310	
			m 2	1	211.8	211.8		
計						211.8		
単価						211.8		
						211.8	円/m2	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		191.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	211.8	211.8		
計						0		
単価						211.8		
						0		
						211.8	円/m2	
変更積算単価						191.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,705
						1		2,705
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m3	1	2,987	2,987	CB227010
計							2,987	
単価							2,987	円/m3

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,937
						1		2,937
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					1	3,243	3,243	WB020051
(アスファルト殻)				m3	1	3,243	3,243	単- 37号
計							3,243	
単価							3,243	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	703.5	
						1		703.5	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	776.6	776.6	CB410030		
			m 2	1	776.6	776.6			
	計					776.6			
						776.6			
	単価					776.6	円/m2		
						776.6			

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,568	
						1		1,568	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,731	1,731	CB410260		
			m 2	1	1,731	1,731			
	計					1,731			
						1,731			
	単価					1,731	円/m2		
						1,731			

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	403.7
						1		403.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%		1	445.7	445.7	WB821210	
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	445.7	445.7	単- 38号	
計						445.7		
単価						445.7		
						445.7	円/m	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	330.5
						1		330.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白		1	364.9	364.9	WB821210	
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	364.9	364.9	単- 39号	
計						364.9		
単価						364.9		
						364.9	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.44m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,067.76	40,677		
プレキャストU型側溝		本体 普通型 240×240×2000	個	5	7,890	39,450		
再生クラッシュラン		RC-40	m ³	0.528	2,400	1,267		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						81,400		
単価						8,140	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	68,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,759.27	47,592			
落蓋式側溝（横断用）		2 5 0 × 2 5 0 × 1 0 0 0 T-2 5 グレチング蓋付	個	10	63,700	637,000			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.116	2,400	2,678			
諸雑費（まるめ）			式	1		30			
計						687,300			
単価						68,730		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	388.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	388.62	38,862		
	別途計上		枚	100	0	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計					38,870		
	単価					388.7	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	910.86	91,086		
鋼製グレーチング (ますぶた・ボルト固定式)		500×500用 T-25 粗目	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		914		
計						3,492,000		
単価						34,920	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	371.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207.06	207,060		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	143	5,720		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,745		
	計					371,100		
	単価					371.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	451.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207.06	207,060		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	370	210,900		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	143	5,720		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,595		
	計					451,900		
	単価					451.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 空積 各種 0m3/m2	単位	m 2	数量	100	単価	18,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,756.37	1,275,637			
コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	5,893	589,300			
胴込砕石	不要	m 3	0	0	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		63			
計					1,865,000			
単価					18,650	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	445.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207.06	207,060		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	570	360	205,200		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	40	151	6,040		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,275		
	計					445,700		
	単価					445.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	364.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207.06	207,060		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	40	151	6,040		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,425		
	計					364,900		
	単価					364.9	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単一40号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,198	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,200		
単価						15,200	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単一41号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,198	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,200		
単価						15,200	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0	
単-42号	施工状況モニタリング調査	路盤工（技術員）	単位	人	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	技術員				0	0	0	
			人		1	36,100	36,100	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							36,100	
	単価						0	
							36,100	円/人

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1.000-00-00-2-0	
単-43号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ						
			式		1		598,000	
	計						598,000	
	単価						598,000	円/式

