

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事
工事地名	福岡県久留米市京町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589300021	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	122, 870, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	111, 595, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	224日間 自 令和 7年 8月20日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	久留米	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	2 2) 処 分 費 等	54, 420
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月 3日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		58,639,655				
		式	1		81,745,470	1	23,105,815		
河川土工		式	1		148,384				
		式	1		736,232	1	587,848		
盛土工		式	1		119,922				
		式	1		626,450	1	506,528		
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-1号	
		m3	20	5,695	113,900				
		m3	110	5,695	626,450	90	512,550		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-2号	
		m3	8	752.8	6,022				
		m3	0	752.8	0	-8	-6,022		
法面整形工		式	1		28,462				
		式	1		109,782	1	81,320		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-3号	
		m2	70	406.6	28,462				
		m2	270	406.6	109,782	200	81,320		
法覆護岸工		式	1		23,578,382				
		式	1		35,167,532	1	11,589,150		
作業土工		式	1		692,800				
		式	1		573,435	1	-119,365		
床掘り(掘削)	土砂							内-1号	
		m3	0		0				
		m3	120		34,679	120	34,679		
床掘り	土砂							内-2号	
		m3	460		118,658				
		m3	0		0	-460	-118,658		
床掘り	土砂							内-3号	
		m3	0		0				
		m3	330		84,681	330	84,681		

設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
埋戻し		m3	90 0		83,762 0		-90	-83,762	内-4号
埋戻し		m3	0 150		0 274,446		150	274,446	内-5号
埋戻し		m3	80 0		233,495 0		-80	-233,495	内-6号
埋戻し		m3	0 20		0 67,658		20	67,658	内-7号
基面整正		m2	280 0		120,710 0		-280	-120,710	内-8号
基面整正		m2	0 230		0 99,307		230	99,307	内-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100 0		124,812 0		-100	-124,812	内-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 10		0 11,293		10	11,293	内-11号
整地	敷均し(ルズ)	m3	100 0		11,363 0		-100	-11,363	内-12号
整地	敷均し(ルズ)	m3	0 10		0 1,371		10	1,371	内-13号
石積(張)工 (川表)		式	1 1		20,961,227 34,588,972		1	13,627,745	
石積(張)基礎 (基礎コンクリートA)	18-8-40(高炉)底幅 4 3 c m 高さ 25 c m	m	98 0	5,917 5,917	579,866 0		-98	-579,866	単-4号

設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
石積(張)基礎 (基礎コンクリートB)	18-8-40(高炉) 底幅 4 3 c m 高さ 25 c m	m	0 4	0 5,917	0 23,668		4	23,668	単-5号
石積(張)基礎 (基礎コンクリートB)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m	m	24 0	17,111 17,111	410,664 0		-24	-410,664	単-6号
石積(張)基礎 (基礎コンクリートA)	18-8-40(高炉) 底幅 4 9 c m 高さ 50 c m	m	0 55	0 15,690	0 862,950		55	862,950	単-7号
石積(張)基礎 (基礎コンクリートC)	18-8-40(高炉) 底幅 4 9 c m 高さ 50 c m	m	0 9	0 15,690	0 141,210		9	141,210	単-8号
現場打小口止コンクリート (端止工(3))	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	24,022 24,022	24,022 0		-1	-24,022	単-9号
現場打小口止コンクリート (端止工(3))	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 37,300	0 37,300		1	37,300	単-10号
現場打小口止コンクリート (端止工(4))	18-8-40(高炉)	箇所	2 0	10,117 10,117	20,234 0		-2	-20,234	単-11号
現場打小口止コンクリート (端止工(4))	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 189,700	0 189,700		1	189,700	単-12号
現場打小口止コンクリート (端止工(5))	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	15,803 15,803	15,803 0		-1	-15,803	単-13号
現場打小口止コンクリート (端止工(6))	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	24,022 24,022	24,022 0		-1	-24,022	単-14号
石積	雑割石	m2	229 10	52,259 52,259	11,967,311 522,590		-219	-11,444,721	単-15号
石張	練石 雑割石	m2	59 148	48,027 48,027	2,833,593 7,107,996		89	4,274,403	単-16号

設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
石張	空石 雑割石	m2	0	0	0			単-17号	
			451	50,390	22,725,890	451	22,725,890		
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉) 積工	m3	40	29,535	1,181,400			単-18号	
			2	29,535	59,070	-38	-1,122,330		
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉) 張工	m3	10	29,771	297,710			単-19号	
			41	29,771	1,220,611	31	922,901		
裏込材	再生クラッシュラン RC-40 積工	m3	78	7,422	578,916			単-20号	
			4	7,422	29,688	-74	-549,228		
裏込材	再生クラッシュラン RC-40 張工	m3	14	6,603	92,442			単-21号	
			120	6,603	792,360	106	699,918		
裏込材	再生クラッシュラン RC-40 空石張	m3	0	0	0			単-22号	
			90	6,603	594,270	90	594,270		
現場打天端コンクリート (天端コンクリート)	18-8-25(高炉)	m	13	2,298	29,874			単-23号	
			0	2,298	0	-13	-29,874		
現場打天端コンクリート (天端コンクリート)	18-8-25(高炉)	m	0	0	0			単-24号	
			4	2,184	8,736	4	8,736		
現場打天端コンクリート (天端コンクリートB 復旧)	18-8-25(高炉)	m	55	4,195	230,725			単-25号	
			0	4,195	0	-55	-230,725		
現場打天端コンクリート (天端コンクリートB 復旧)	18-8-25(高炉)	m	0	0	0			単-26号	
			47	5,575	262,025	47	262,025		
現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	m	115	14,368	1,652,320			単-27号	
			0	14,368	0	-115	-1,652,320		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,636	18,180			単-28号	
			3	3,636	10,908	-2	-7,272		

設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリート張	t=35cm 18-8-40(高炉)	m2	12	18,346	220,152			単-29号	
			0		18,346	0	-12	-220,152	
張コンクリート	t=35cm 18-8-40(高炉)	m2	79		783,993			内-14号	
			0			0	-79	-783,993	
石積(張)工 (川裏)		式	1		1,753,505				
			0			0	-1	-1,753,505	
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷 厚 0.2m	m2	23	1,526	35,098			単-30号	
			0		1,526	0	-23	-35,098	
石積	雑割石	m2	28	52,259	1,463,252			単-31号	
			0		52,259	0	-28	-1,463,252	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉) 積工	m3	5	29,535	147,675			単-32号	
			0		29,535	0	-5	-147,675	
現場打天端コンクリート (天端コンクリート)	18-8-25(高炉)	m	52	2,011	104,572			単-33号	
			0		2,011	0	-52	-104,572	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.8	3,636	2,908			単-34号	
			0		3,636	0	-0.8	-2,908	
覆土工		式	1		170,850				
			1			5,125	1	-165,725	
覆土(流用土)		m3	30	5,695	170,850			単-35号	
			0.9		5,695	5,125	-29.1	-165,725	
擁壁護岸工		式	1		29,976,510				
			1			43,340,157	1	13,363,647	
護岸天端工		式	1		29,976,510				
			1			43,340,157	1	13,363,647	

設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
パレット	18-8-40(高炉)	m	10 0		1,361,404 0		-10	-1,361,404	内-15号
パレット	18-8-40(高炉)	m	0 11		0 2,134,245		11	2,134,245	内-16号
アクリル板パレット	H=800 t=30 特殊加工(表面研磨あり)	m	54 0		28,615,106 0		-54	-28,615,106	内-17号
アクリル板パレット	H=900 t=30 特殊加工(表面研磨あり)	m	0 60		0 39,853,521		60	39,853,521	内-18号
石柱設置 (再利用)		m	0 60		0 1,352,391		60	1,352,391	内-19号
水路工		式	1 0		648,349 0		-1	-648,349	
側溝工		式	1 0		648,349 0		-1	-648,349	
V型側溝	W=500 H=80 L=500	m	53 0	12,233 12,233	648,349 0		-53	-648,349	単-36号
付帯道路工		式	1 0		1,500,303 0		-1	-1,500,303	
土系舗装工		式	1 0		1,500,303 0		-1	-1,500,303	
調整コンクリート	t=60 18-8-25(高炉)	m2	53 0	1,579 1,579	83,687 0		-53	-83,687	単-37号
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 180mm	m2	55 0	1,150 1,150	63,250 0		-55	-63,250	単-38号

設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基層	土系舗装 t=30	m2	53	8,406	445,518			単-39号	
			0	8,406	0	-53	-445,518		
表層	土系舗装 t=30	m2	108	8,406	907,848			単-40号	
			0	8,406	0	-108	-907,848		
構造物撤去工		式	1		414,240				
			1		973,392	1	559,152		
構造物取壊し工		式	1		302,700				
			1		858,600	1	555,900		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	10,090	302,700			単-41号	
			30	10,090	302,700	0	0		
石柱撤去	再利用	本	0	0	0			単-42号	
			51	10,900	555,900	51	555,900		
運搬処理工		式	1		111,540				
			1		114,792	1	3,252		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	30	1,904	57,120			単-43号	
			30	1,904	57,120	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	30	1,814	54,420			単-44号	
			30	1,814	54,420	0	0		
現場発生品運搬 (発生品)	鋼管	t	0		0			内-20号	
			0.28		3,252	0.28	3,252		
仮設工		式	1		2,373,487				
			1		1,528,157	1	-845,330		
工事用道路工		式	1		1,475,136				
			1		885,485	1	-589,651		

設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	310 0		92,039 0	-310	-92,039	内-21号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 300		0 89,663	300	89,663	内-22号	
整地	敷均し(ルース)	m3	310 0		36,658 0	-310	-36,658	内-23号	
整地	敷均し(ルース)	m3	0 300		0 35,711	300	35,711	内-24号	
工事用道路盛土 (設置)		m3	110 0		13,361 0	-110	-13,361	内-25号	
工事用道路盛土 (設置)		m3	0 110		0 13,361	110	13,361	内-26号	
工事用道路盛土 (撤去)		m3	110 0		147,725 0	-110	-147,725	内-27号	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	740 0		176,057 0	-740	-176,057	内-28号	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 660		0 156,707	660	156,707	内-29号	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 300mm	m2	820 0		590,043 0	-820	-590,043	内-30号	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 300mm	m2	0 820		0 590,043	820	590,043	内-31号	
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm	m2	740 0		96,347 0	-740	-96,347	内-32号	

設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 300mm	m2	820 0		322,906 0	-820	-322,906	内-33号	
仮橋・仮棧橋工		式	1 1		829,326 573,647	1	-255,679		
仮橋上部	架設	t	10.1 0		325,238 0	-10.1	-325,238	内-34号	
仮橋上部	架設	t	0 10.1		0 269,227	10.1	269,227	内-35号	
仮橋上部	撤去	t	10.1 0		65,698 0	-10.1	-65,698	内-36号	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置	m2	28 0		36,349 0	-28	-36,349	内-37号	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置	m2	0 28		0 30,981	28	30,981	内-38号	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 撤去	m2	28 0		5,117 0	-28	-5,117	内-39号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋] (設置)		m2	60 0		344,948 0	-60	-344,948	内-40号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋] (設置)		m2	0 60		0 260,754	60	260,754	内-41号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋] (撤去)		m2	60 0		24,277 0	-60	-24,277	内-42号	
現場発生品運搬 (支給品)	仮設材	t	1.09 1.09		12,685 12,685	0	0	内-43号	

設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場発生品運搬 (発生品)	仮設材	t	1.29 0		15,014 0		-1.29	-15,014	内-44号
交通管理工		式	1 1		69,025 69,025		0	0	
交通誘導警備員		人日	5 5		69,025 69,025		0	0	内-45号
直接工事費		式	1 1		58,639,655 81,745,470		1	23,105,815	
共通仮設費		式	1 1		7,464,384 9,576,492		1	2,112,108	
共通仮設費		式	1 1		1,712,524 2,052,878		1	340,354	
運搬費		式	1 1		257,530 128,765		1	-128,765	
仮設材運搬費		t	26.5 0		257,530 0		-26.5	-257,530	内-46号
仮設材運搬費		t	0 26.5		0 128,765		26.5	128,765	内-47号
技術管理費		式	0 1		0 9,025		1	9,025	
施工調査費		式	0 1		0 9,025		1	9,025	内-48号
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		1,454,994 1,915,088		1	460,094	

設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,751,860				
		式	1		7,523,614	1	1,771,754		
純工事費		式	1		66,104,039				
		式	1		91,321,962	1	25,217,923		
現場管理費		式	1		20,427,143				
		式	1		26,396,687	1	5,969,544		
工事原価		式	1		86,531,182				
		式	1		117,718,649	1	31,187,467		
一般管理費等		式	1		14,918,818				
		式	1		19,511,351	1	4,592,533		
工事価格		式	1		101,450,000				
		式	1		137,230,000	1	35,780,000		
消費税相当額		式	1		10,145,000				
		式	1		13,723,000	1	3,578,000		
工事費計		式	1		111,595,000				
		式	1		150,953,000	1	39,358,000		

10/0m当たり内訳書

パレット

第 15号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	13.2	26,200	345,840	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	27.4	9,427	258,299	0	0	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m 2	19.6	1,681	32,947	0	0	CB221110
石積(張)	積工 練石 雑割石	m 2	8.5	13,520	114,920	0	0	CB221830
雑割石	300×350×300~350内外	m 2	8.5	25,600	217,600	0	0	
(雑割石 300×350×300~350内外)								
雑割石加工費	人力小割	m 2	8.5	18,420	156,570	0	0	WYB00034 単一 48号
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)	m 3	1.2	32,520	39,024	0	0	CB221840
左官仕上げ	白御影石洗出し仕上げ t=30	m 2	11.9	27,760	330,344	0	0	WYB00001 単一 49号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.02	170,500	3,410	0	0	WB810010 単一 50号
合計					1,361,404			
					0		-1,361,404	

0/11m当たり内訳書

パレット

第 16号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	11.3	26,200	296,060	11.3	296,060	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	36.1	9,427	340,314	36.1	340,314	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m 2	13.9	1,681	23,365	13.9	23,365	CB221110
石積(張)	積工 練石 雑割石	m 2	13.6	13,520	183,872	13.6	183,872	CB221830
雑割石	300×350×300~350内外	m 2	13.6	25,600	348,160	13.6	348,160	
(雑割石 300×350×300~350内外)								
雑割石加工費	人力小割	m 2	13.6	18,420	250,512	13.6	250,512	単一 51号
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)	m 3	1.7	32,520	55,284	1.7	55,284	CB221840
左官仕上げ	白御影石洗出し仕上げ t=30	m 2	17.7	27,760	491,352	17.7	491,352	単一 52号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.02	170,500	3,410	0.02	3,410	単一 53号
止水板	CF(塩ビ製) 200*5	m	3.1	2,867	8,887	3.1	8,887	CB224810
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	84.3	4,136	348,664	84.3	348,664	単一 54号

54/0m当たり内訳書

アクリル板ハレハット

第 17号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高戸) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	51	26,200	1,336,200			CB240010
		m ³	51	26,200	1,336,200	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	90.9	9,427	856,914			CB240210
		m ²	90.9	9,427	856,914	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	120	1,681	201,720			CB221110
		m ²	120	1,681	201,720	0	0	
アクリル板ハレハット	H=800 W=1980 t=30 特殊加工(表面研磨あり)	基	27	900,000	24,300,000			
		基	27	900,000	24,300,000	0	0	
(H=800 W=1980 t=30 特殊加工(表面研磨あり))								
アクリル板ハレハット設置	H=800 W=1980 t=30 特殊加工(表面研磨あり)	基	27	178,200	4,811,400			WYB00004
		基	27	178,200	4,811,400	0	0	単一 55号
合計					28,615,106			
					0		-28,615,106	

0/60m当たり内訳書

アクリル板ハレハット

第 18号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	52.6	26,200	1,378,120	52.6	1,378,120	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	126	9,427	1,187,802	126	1,187,802	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	132	1,681	221,892	132	221,892	CB221110
アクリル板ハレハット	H=900 W=2380 t=30 特殊加工(表面研磨あり)	基	25	1,416,100	35,402,500	25	35,402,500	
(H=900 W=2380 t=30 特殊加工(表面研磨あり))								
アクリル板ハレハット設置	H=900 W=2380 t=30 特殊加工(表面研磨あり)	基	25	226,200	5,655,000	25	5,655,000	単一 56号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	5.4	4,004	21,621	5.4	21,621	CB224710
止水板	CF(塩ビ製) 200*5	m	4.6	2,867	13,188	4.6	13,188	CB224810
合計					43,880,123		43,880,123	
変更積算金額					39,853,521		39,853,521	円/m

0/60m当たり内訳書

第 19号内訳書 石柱設置
(再利用)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石柱建込	600×450×1830 190×190×1550 245×245×1950		0	0	0			WYB00016
		本	51	21,900	1,116,900	51	1,116,900	単一 57号
手摺設置	STK400 φ48.6		0	0	0			WYB00012
		本	100	2,078	207,800	100	207,800	単一 58号
モルタル練	高炉 全ての費用		0	0	0			CB240060
		m ³	0.84	96,430	81,001	0.84	81,001	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満		0	0	0			CB224430
		孔	4	5,602	22,408	4	22,408	
鋼管	STK400 φ48.6 t=2.3 L=1.003m		0	0	0			WYB00011
		本	4	514.5	2,058	4	2,058	単一 59号
鋼管	STK400 φ48.6 t=2.3 L=1.180m		0	0	0			WYB00013
		本	36	605.1	21,783	36	21,783	単一 60号
鋼管	STK400 φ48.6 t=2.3 L=1.205m		0	0	0			WYB00014
		本	60	618	37,080	60	37,080	単一 61号
合 計					0			
					1,489,030		1,489,030	
変更積算金額					0			
					1,352,391		1,352,391	円/m

110/0m3当たり内訳書

第 27号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		113	237.2	26,803			CB210020
		m 3	113	237.2	26,803	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		113	1,072	121,136			CB210110
		m 3	113	1,072	121,136	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		113	130.2	14,712			CB210610
		m 3	113	130.2	14,712	0	0	
合 計					147,725			
					0		-147,725	

0/660m2当たり内訳書

第 29号内訳書
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m ³	65.6	2,500	164,000	65.6	164,000	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m ³	65.6	130.2	8,541	65.6	8,541	
合 計					0			
					172,541		172,541	
変更積算金額					0			
					156,707		156,707	円/m ²

740/0m2当たり内訳書

第 32号内訳書
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		73.7	237.2	17,481			CB210020
		m 3	73.7	237.2	17,481	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		73.7	1,072	79,006			CB210110
		m 3	73.7	1,072	79,006	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		73.7	130.2	9,595			CB210610
		m 3	73.7	130.2	9,595	0	0	
合 計					96,347			
					0		-96,347	

820/0m2当たり内訳書

第 33号内訳書
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		247	237.2	58,588			CB210020
		m 3	247	237.2	58,588	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		247	1,072	264,784			CB210110
		m 3	247	1,072	264,784	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		247	130.2	32,159			CB210610
		m 3	247	130.2	32,159	0	0	
合 計					322,906			
					0		-322,906	

10.1/0t当たり内訳書

仮橋上部

第 34号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフレソクレン油圧伸縮ゾブ型 25t吊 標準(1.0)		10.1	13,880	140,188			WB252810
		t	10.1	13,880	140,188	0	0	単一 68号
H形鋼杭賃料	H400 11m/本 123日 無 有 3650円 有 1回		4	32,900	131,600			WB251760
		本	4	32,900	131,600	0	0	単一 69号
山留材質料	無 123日 無 有 4700円 無 無 1回/現場		1.4	19,890	27,846			WB251910
		t	1.4	19,890	27,846	0	0	単一 70号
等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75		0.02	112,000	2,240			
		t	0.02	112,000	2,240	0	0	
溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80		0.3	112,000	0			
		t	0.3	112,000	0	0	0	
(溝形鋼 大型 SS400 7.5×200×80 支給品)								
溝形鋼	大形 SS400 9×250×90		0.79	114,000	0			
		t	0.79	114,000	0	0	0	
(溝形鋼 大型 SS400 9×250×90 支給品)								
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×65		48	234.7	11,265			
		組	48	234.7	11,265	0	0	
重仮設用締結金具	ブルマン C-50 供用日数114日		32	1,405	44,960			WYB00008
		個	32	1,405	44,960	0	0	単一 71号
合 計					325,238			
					0		-325,238	

0/10.1t当たり内訳書

仮橋上部

第 35号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフレソクレン油圧伸縮ゾブ型 25t吊 標準(1.0)	t	0 10.1	0 13,880	0 140,188			WB252810 単一 72号
H形鋼杭賃料	H400 11m/本 117日 有 153日 無	本	0 4	0 19,930	0 79,720			WB251760 単一 73号
山留材質料	無 117日 有 153日 無 無 無	t	0 1.4	0 14,040	0 19,656			WB251910 単一 74号
等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75	t	0 0.02	0 112,000	0 2,240			
溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80	t	0 0.3	0 112,000	0 0			
(溝形鋼 大型 SS400 7.5×200×80 支給品)								
溝形鋼	大形 SS400 9×250×90	t	0 0.79	0 114,000	0 0			
(溝形鋼 大型 SS400 9×250×90 支給品)								
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×65	組	0 48	0 234.7	0 11,265			
重仮設用締結金具	ブルマン C-50 供用日数109日 総供用日数139日	個	0 32	0 1,355	0 43,360			WYB00015 単一 75号
合計					0 296,429			
変更積算金額					0 269,227			円/t

26.5/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 46号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	26.5	3,850	102,025	0	0	WB010020 単一 88号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	26.5	1,500	39,750	0	0	WB010030 単一 89号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	26.5	3,850	102,025	0	0	WB010020 単一 88号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	26.5	1,500	39,750	0	0	WB010030 単一 89号
合 計					257,530			
					0		-257,530	

0/26.5t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 47号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	26.5	3,850	102,025	26.5	102,025	WB010020 単一 90号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	26.5	1,500	39,750	26.5	39,750	WB010030 単一 91号
合計					141,775		141,775	
変更積算金額					128,765		128,765	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,695
						1		5,695
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		1	6,271	6,271	CB210510	
			m3	1	6,271	6,271		
	計					6,271		
						6,271		
	単価					6,271	円/m3	
						6,271		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	752.8
						1		752.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		1	828.9	828.9	CB210510	
			m3	1	828.9	828.9		
	計					828.9		
						828.9		
	単価					828.9	円/m3	
						828.9		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	406.6
						1		406.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	447.7	447.7	CB220010	
			m 2	1	447.7	447.7		
計						447.7		
単価						447.7	円/m2	
						447.7		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	石積(張)基礎 (基礎コンクリートA)	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	5,917
						10		5,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.83	78,490	65,146.7	CB226170	
			m 3	0.83	78,490	65,146.7		
計						65,146.7		
単価						6,515		
						6,515	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	石積(張)基礎 (基礎コンクリートB)	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		5,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m ³	0.83	78,490	65,146.7		
計						0		
						65,146.7		
単価						0		
						6,515	円/m	
変更積算単価						5,917	円/m	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	石積(張)基礎 (基礎コンクリートB)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	17,111
						10		17,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2.4	78,490	188,376	CB226170	
			m ³	2.4	78,490	188,376		
計						188,376		
						188,376		
単価						18,840		
						18,840	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	石積(張)基礎 (基礎コンクリートA)	18-8-40(高炉) 底幅 49c m 高さ 50c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		15,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	2.2	78,490	172,678		
計						0		
						172,678		
単価						0		
						17,270	円/m	
変更積算単価						15,690	円/m	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	石積(張)基礎 (基礎コンクリートC)	18-8-40(高炉) 底幅 49c m 高さ 50c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		15,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	2.2	78,490	172,678		
計						0		
						172,678		
単価						0		
						17,270	円/m	
変更積算単価						15,690	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	現場打小口止コンクリート (端止工(3))	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	24,022
						1		24,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.38	69,590	26,444.2	CB226190	
			m 3	0.38	69,590	26,444.2		
計						26,444.2		
単価						26,450		
						26,450	円/箇所	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	現場打小口止コンクリート (端止工(3))	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		37,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226190	
			m 3	0.59	69,590	41,058.1		
計						0		
単価						41,058.1		
						0		
変更積算単価						41,060	円/箇所	
						37,300	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	現場打小口止コンクリート (端止工(4))	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	10,117
						1		10,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.16	69,590	11,134.4	CB226190	
			m 3	0.16	69,590	11,134.4		
計						11,134.4		
単価						11,140		
						11,140	円/箇所	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	現場打小口止コンクリート (端止工(4))	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		189,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226190	
			m 3	3	69,590	208,770		
計						0		
単価						208,770		
						0		
変更積算単価						208,800	円/箇所	
						189,700	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	現場打小口止コンクリート (端止工(5))	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	15,803
						1		15,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.25	69,590	17,397.5	CB226190	
			m 3	0.25	69,590	17,397.5		
計						17,397.5		
						17,397.5		
単価						17,400		
						17,400	円/箇所	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	現場打小口止コンクリート (端止工(6))	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	24,022
						1		24,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.38	69,590	26,444.2	CB226190	
			m 3	0.38	69,590	26,444.2		
計						26,444.2		
						26,444.2		
単価						26,450		
						26,450	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	石積	雑割石	単位	m2	数量	1	単価	52,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石積(張)	積工 練石 雑割石			1	13,520	13,520	CB221830
			m 2		1	13,520	13,520	
	雑割石	300×350×300～350内外			1	25,600	25,600	
			m 2		1	25,600	25,600	
	(雑割石 300×350×300～350内外)							
	雑割石加工費	人力小割			1	18,420	18,420	WYB00024
			m 2		1	18,420	18,420	単一 45号
	計						57,540	
							57,540	
	単価						57,540	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	石張	練石 雑割石	単位	m2	数量	1	単価	48,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		張工 練石 雑割石		1	8,857	8,857		CB221830
			m 2	1	8,857	8,857		
雑割石		300×350×300~350内外		1	25,600	25,600		
			m 2	1	25,600	25,600		
(雑割石 300×350×300~350内外)								
雑割石加工費		人力小割		1	18,420	18,420		WYB00028
			m 2	1	18,420	18,420		単一 45号
計						52,877		
						52,877		
単価						52,880		
						52,880		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	石張	空石 雑割石	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
石積(張)		張工 空石 雑割石		0	0	0		WYB00006	
			m 2	1	10,140	10,140		単- 46号	
雑割石		300×350×300~350内外		0	0	0			
			m 2	1	25,600	25,600			
(雑割石 300×350×300~350内外)									
雑割石加工費		人力小割		0	0	0		WYB00046	
			m 2	1	18,420	18,420		単- 47号	
裏込材(クラッシュラン)		張工 再生クラッシュラン RC-40		0	0	0		CB221850	
			m 3	0.18	7,271	1,308.78			
(裏込材(胴込材))									
計						0			
						55,468.78			
単価						0			
						55,470		円/m2	
変更積算単価						50,390		円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉) 積工	単位	m3	数量	1	単価	29,535
						1		29,535
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)		1	32,520	32,520	CB221840	
			m3	1	32,520	32,520		
	計					32,520		
						32,520		
	単価					32,520	円/m3	
						32,520		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉) 張工	単位	m3	数量	1	単価	29,771
						1		29,771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込コンクリート	張工 18-8-40(高炉)		1	32,780	32,780	CB221840	
			m3	1	32,780	32,780		
	計					32,780		
						32,780		
	単価					32,780	円/m3	
						32,780		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40 積工	単位	m3	数量	1	単価	7,422
						1		7,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材 (クラッシュラン)		積工 再生クラッシュラン RC-40		1	8,172	8,172	CB221850	
			m3	1	8,172	8,172		
	計					8,172		
	単価					8,172	円/m3	
						8,172		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40 張工	単位	m3	数量	1	単価	6,603
						1		6,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材 (クラッシュラン)		張工 再生クラッシュラン RC-40		1	7,271	7,271	CB221850	
			m3	1	7,271	7,271		
	計					7,271		
	単価					7,271	円/m3	
						7,271		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40 空石張	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材 (クラッシュラン)		張工 再生クラッシュラン RC-40		0	0	0	CB221850	
			m3	1	7,271	7,271		
計						0		
						7,271		
単価						0		
						7,271	円/m3	
変更積算単価						6,603	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	現場打天端コンクリート (天端コンクリート)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	2,298
						10		2,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0.4	63,270	25,308	CB226180	
			m3	0.4	63,270	25,308		
計						25,308		
						25,308		
単価						2,531		
						2,531	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	現場打天端コンクリート (天端コンクリート)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180		
			m 3	0.38	63,270	24,042.6			
計						0			
						24,042.6			
単価						0			
						2,405	円/m		
変更積算単価						2,184	円/m		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	現場打天端コンクリート (天端コンクリートB 復旧)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4,195	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0.73	63,270	46,187.1	CB226180		
			m 3	0.73	63,270	46,187.1			
計						46,187.1			
						46,187.1			
単価						4,619			
						4,619	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	現場打天端コンクリート (天端コンクリートB 復旧)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180		
			m 3	0.97	63,270	61,371.9			
計						0			
						61,371.9			
単価						0			
						6,138	円/m		
変更積算単価						5,575	円/m		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	14,368	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	63,270	158,175	CB226180		
			m 3	2.5	63,270	158,175			
計						158,175			
						158,175			
単価						15,820			
						15,820	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	3,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	目地板	30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	4,004	4,004	CB224710
			m 2	1	4,004	4,004	
	計					4,004	
	単価					4,004	
						4,004	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	コンクリート張	t=35cm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	10	単価	18,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	3.5	26,200	91,700	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	10	9,427	94,270	CB240210	
裏込材 (クラッシュラン)		張工 再生クラッシュラン RC-40	m 3	2	7,271	14,542	CB221850	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.35	4,004	1,401.4	CB224710	
計						201,913.4		
単価						20,200		
						20,200	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	1,526
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,526
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,681	1,681		CB221110
		m 2	1	1,681	1,681		
計					1,681		
単価					1,681		
					1,681	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	石積	雑割石	単位	m2	数量	1	単価	52,259
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	石積 (張)	積工 練石 雑割石			1	13,520	13,520	CB221830
			m 2		1	13,520	13,520	
	雑割石	300×350×300～350内外			1	25,600	25,600	
			m 2		1	25,600	25,600	
	(雑割石 300×350×300～350内外)							
	雑割石加工費	人力小割			1	18,420	18,420	WYB00031
			m 2		1	18,420	18,420	単一 45号
	計						57,540	
							57,540	
	単価						57,540	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉) 積工	単位	m3	数量	1	単価	29,535	
						1		29,535	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)		1	32,520	32,520	CB221840		
			m3	1	32,520	32,520			
計						32,520			
単価						32,520			
						32,520	円/m3		

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	現場打天端コンクリート (天端コンクリート)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	2,011	
						10		2,011	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0.35	63,270	22,144.5	CB226180		
			m3	0.35	63,270	22,144.5			
計						22,144.5			
単価						2,215			
						2,215	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,636	
						1		3,636	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,004	4,004	CB224710		
			m 2	1	4,004	4,004			
計						4,004			
単価						4,004	円/m2		
						4,004			

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	覆土(流用土)		単位	m3	数量	1	単価	5,695	
						1		5,695	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,271	6,271	CB210510		
			m 3	1	6,271	6,271			
計						6,271			
単価						6,271	円/m3		
						6,271			

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	V型側溝	W=500 H=80 L=500	単位	m	数量	1	単価	12,233
						1		12,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
V型側溝設置		W=500 t=80 L=500		1	13,470	13,470	WYB00002	
			m	1	13,470	13,470	単-62号	
(V型側溝 W=500 t=80 L=500)								
計						13,470		
						13,470		
単価						13,470	円/m	
						13,470		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	調整コンクリート	t=60 18-8-25(高炉)	単位	m ²	数量	1	単価	1,579
						1		1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.06	28,970	1,738.2	CB240010	
			m ³	0.06	28,970	1,738.2		
計						1,738.2		
						1,738.2		
単価						1,739	円/m ²	
						1,739		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	下層路盤(歩道部)	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 180mm	単位	m2	数量	1	単価	1,150
						1		1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		180mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用		1	1,267	1,267	CB410031	
			m 2	1	1,267	1,267		
計						1,267		
単価						1,267	円/m2	
						1,267		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	基層	土系舗装 t=30	単位	m2	数量	1	単価	8,406
						1		8,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層		土系舗装 t = 3 0		1	9,256	9,256	WYB00040	
			m 2	1	9,256	9,256	単一 63号	
計						9,256		
単価						9,256	円/m2	
						9,256		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	表層	土系舗装 t=30	単位	m2	数量	1	単価	8,406
						1		8,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層		土系舗装 t = 3 0		1	9,256	9,256	WYB00036	
			m 2	1	9,256	9,256	単一 64号	
計						9,256		
単価						9,256	円/m2	
						9,256		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,090
						1		10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	11,110	11,110	WB824010	
			m 3	1	11,110	11,110	単一 65号	
計						11,110		
単価						11,110	円/m3	
						11,110		

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	石柱撤去	再利用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石柱・手摺撤去		石柱撤去・手摺切断・洗浄		0	0	0	WYB00003	
			本	1	12,000	12,000	単-66号	
計						0		
						12,000		
単価						0		
						12,000	円/本	
変更積算単価						10,900	円/本	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,904
						1		1,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2,097	2,097	CB227010	
			m3	1	2,097	2,097		
計						2,097		
						2,097		
単価						2,097		
						2,097	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単一44号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,814
						1		1,814
処分費 (m3)			1	1,998	1,998	WB020051		
(処分費 Co殻(無筋))			m3	1	1,998	1,998	単一 67号	
計					1,998			
単価					1,998			
					1,998	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	雑割石加工費	人力小割	単位	m ²	数量	1	1	単価	18,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	石工			0.15	32,232	4,834			
			人	0.15	32,232	4,834			
	普通作業員			0.32	23,562	7,539			
			人	0.32	23,562	7,539			
	バックホウ運転	排ガス型（第1次）山積0.8m ³		0.5	10,870	5,435			WYB00025
			時間	0.5	10,870	5,435			単一 93号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		612			
			式	1		612			
	計					18,420			
	単価					18,420			
						18,420			円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	石積（張）	張工 空石 雜割石	単位	m ²	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.2	30,702	6,140			
	普通作業員			0	0	0			
			人	1	23,562	23,562			
	石工			0	0	0			
			人	0.5	32,232	16,116			
	バックホウ（クローラ）運転	クレーン機能付 0.8m ³ 2.9t吊り		0	0	0			WYB00009
			日	1	51,060	51,060			単一 94号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0			
			式	1		4,522			
	計					0			
						101,400			
	単価					0			
						10,140			円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	雑割石加工費	人力小割	単位	m ²	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
石工				0	0	0			
			人	0.15	32,232	4,834			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.32	23,562	7,539			
バックホウ運転		排ガス型（第1次） 山積0.8m ³		0	0	0			WYB00047
			時間	0.5	10,870	5,435			単一 95号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0			
			式	1		612			
						0			
計						18,420			
						0			
単価						18,420			円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	雑割石加工費	人力小割	単位	m ²	数量	1	18,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	石工			0.15	32,232	4,834	
			人	0.15	32,232	4,834	
	普通作業員			0.32	23,562	7,539	
			人	0.32	23,562	7,539	
	バックホウ運転	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³		0.5	10,870	5,435	WYB00035
			時間	0.5	10,870	5,435	単一 93号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		612	
			式	1		612	
	計					18,420	
	単価					18,420	
						18,420	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	左官仕上げ	白御影石洗出し仕上げ t=30	単位	m ²	数量	10	27,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	30,702	30,702	
			人	1	30,702	30,702	
	左官			5.2	28,662	149,042	
			人	5.2	28,662	149,042	
	普通作業員			1.8	23,562	42,411	
			人	1.8	23,562	42,411	
	諸雑費（率+まるめ） 25%			1		55,445	
			式	1		55,445	
	計					277,600	
						277,600	
	単価					27,760	
						27,760	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	170,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,006.46	68,006		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					170,500		
	単価					170,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	雑割石加工費	人力小割	単位	m ²	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
石工				0	0	0			
			人	0.15	32,232	4,834			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.32	23,562	7,539			
バックホウ運転		排ガス型（第1次） 山積0.8m ³		0	0	0			WYB00043
			時間	0.5	10,870	5,435			単一 95号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0			
			式	1		612			
						0			
計						18,420			
						0			
単価						18,420			円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	左官仕上げ	白御影石洗出し仕上げ t=30	単位	m ²	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	左官		人	1	30,702	30,702			
	普通作業員		人	5.2	28,662	149,042			
	諸雑費（率+まるめ） 25%		人	1.8	23,562	42,411			
			式	1		55,445			
	計					0			
	単価					277,600			
						0			
						27,760		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	170,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,006.46	68,006		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					170,500		
	単価					170,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	30,702	46,053		
とび工			人	6.1	29,070	177,327		
普通作業員			人	2.7	23,562	63,617		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	45,200	36,160		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		90,443		
計						413,600		
単価						4,136	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	アルル板ハット設置	H=800 W=1980 t=30 特殊加工(表面研磨あり)	単位	基	数量	27	単価	178,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				24	30,702	736,848		
			人	24	30,702	736,848		
特殊作業員				42	27,234	1,143,828		
			人	42	27,234	1,143,828		
普通作業員				45	23,562	1,060,290		
			人	45	23,562	1,060,290		
無収縮モルタル				1,944	196	381,024		
			kg	1,944	196	381,024		
特殊シール材				20	51,971	1,039,420		
			L	20	51,971	1,039,420		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4t級 吊能力2.9t		8	8,640	69,120		
			日	8	8,640	69,120		
諸雑費 (率+まるめ) 13%				1		381,470		
			式	1		381,470		
計						4,812,000		
単価						4,812,000		
						178,200		
						178,200	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
	アクリル板ハット設置	H=900 W=2380 t=30 特殊加工(表面研磨あり)			0		0	0	
					25			226,200	
	土木一般世話役		人		0	0	0		
					28	30,702	859,656		
	特殊作業員		人		0	0	0		
					54	27,234	1,470,636		
	普通作業員		人		0	0	0		
					58	23,562	1,366,596		
	無収縮モルタル	プレミックスタイプ 混和量1875kg/m3	kg		0	0	0		
					2,160	154	332,640		
	特殊シーリング	3成分形シリコンシーリング	L		0	0	0		
					20.4	51,971	1,060,208		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日		0	0	0		
					10	8,640	86,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式		0		0		
					1		479,864		
	計						0		
							5,656,000		
	単価						0		
							226,200	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	石柱建込	600×450×1830 190×190×1550 245×245×1950	単位	本	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
		人	7	30,702	214,914		
普通作業員		人	0	0	0		
		人	14	23,562	329,868		
バックホウ(クローラ型)運転	クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊り	日	0	0	0		WYB00017
		日	7	37,820	264,740		単一 96号
トラック[クレーン機能付]運転	ベーストラック 2t積 吊能力2.0t吊	日	0	0	0		WYB00021
		日	7	36,230	253,610		単一 97号
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	0		0		
		式	1		53,868		
計					0		
					1,117,000		
単価					0		
					21,900		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	手摺設置	STK400 φ48.6	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	4	23,562	94,248		
モルタル		1 : 3 高炉		0	0	0		
			m ³	0.01	31,650	316		
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0		
			式	1		9,336		
計						0		
						103,900		
単価						0		
						2,078	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0	
単-59号	鋼管	STK400 φ48.6 t=2.3 L=1.003m	単位	本	数量	0	単価	0	
							1,000	514.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造用炭素鋼鋼管		STK400 径48.6×2.3		0	0	0			
			t	2.638	195,000	514,410			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		90			
計						0			
						514,500			
単価						0			
						514.5	円/本		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0	
単-60号	鋼管	STK400 φ48.6 t=2.3 L=1.180m	単位	本	数量	0	単価	0	
							1,000	605.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造用炭素鋼鋼管		STK400 径48.6×2.3		0	0	0			
			t	3.103	195,000	605,085			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		15			
計						0			
						605,100			
単価						0			
						605.1	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	V型側溝設置	W=500 t=80 L=500	単位	m	数量	10	10	13,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.3	30,702	9,210		
			人	0.3	30,702	9,210		
	特殊作業員			0.1	27,234	2,723		
			人	0.1	27,234	2,723		
	普通作業員			0.9	23,562	21,205		
			人	0.9	23,562	21,205		
	運転手（特殊）			0.204	26,418	5,389		
			人	0.204	26,418	5,389		
	V型側溝	W=500 t=80 L=500		20	2,840	56,800		
			個	20	2,840	56,800		
	軽油			10.32	151	1,558		
			L	10.32	151	1,558		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t		0.2	18,300	3,660		
			供用日	0.2	18,300	3,660		
	諸雑費（率+まるめ） 34%			1		34,155		
			式	1		34,155		
	計					134,700		
						134,700		
	単価					13,470		
						13,470		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	基層	土系舗装 t = 30	単位	m ²	数量	100	100	単価	9,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	30,702	30,702			
			人	1	30,702	30,702			
	普通作業員			4	23,562	94,248			
			人	4	23,562	94,248			
	土系舗装材	竹短繊維入り土系舗装材(20kg/袋) イロ-オ-カ-		270	2,800	756,000			
			袋	270	2,800	756,000			
	振動ローラ（舗装用）運転	ハンドカイト式 運転質量0.5～0.6t		1	29,300	29,300			WYB00041
			日	1	29,300	29,300			単- 98号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		15,350			
			式	1		15,350			
	計					925,600			
						925,600			
	単価					9,256			
						9,256			円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	表層	土系舗装 t = 30	単位	m ²	数量	100	100	単価	9,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	30,702	30,702			
			人	1	30,702	30,702			
	普通作業員			4	23,562	94,248			
			人	4	23,562	94,248			
	土系舗装材	竹短繊維入り土系舗装材(20kg/袋) イロ-オ-カ-		270	2,800	756,000			
			袋	270	2,800	756,000			
	振動ローラ（舗装用）運転	ハトカイト式 運転質量0.5～0.6t		1	29,300	29,300			WYB00037
			日	1	29,300	29,300			単-98号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		15,350			
			式	1		15,350			
	計					925,600			
						925,600			
	単価					9,256			
						9,256			円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	石柱・手摺撤去	石柱撤去・手摺切断・洗浄	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	3	30,702	92,106		
	普通作業員		人	3	27,234	81,702		
	バックホウ(クローラ型)運転	クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊り		0	0	0		WYB00020
	トラック[クレーン機能付]運転	ベーストラック 2t積 吊能力2.0t吊	日	3	37,820	113,460		単- 99号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		62,970		WYB00023
	計					0		単- 100号
	単価					600,300		
						0		
						12,000		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	13,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	40,698	25,232			
	橋りょう特殊工		人	2.1	33,966	71,328			
	普通作業員		人	0.41	23,562	9,660			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.58	45,200	26,216			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,364			
	計					138,800			
	単価					13,880		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	山留材賃料	無 123日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	19,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	14,760	14,760		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		不要	t	0.22	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						19,890		
単価						19,890	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	重仮設用締結金具	ブルマン C-50 供用日数114日	単位	個	数量	1	単価	1,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重仮設用締結金具	ブルマン C-50型 賃料 180日以内		114	10	1,140		
			個・日	114	10	1,140		
	重仮設用締結金具	ブルマン C-50型 整備費		1	265	265		
			個	1	265	265		
	計					1,405		
	単価					1,405		
						1,405	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	13,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.62	40,698	25,232			
橋りょう特殊工		人	2.1	33,966	71,328			
普通作業員		人	0.41	23,562	9,660			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.58	45,200	26,216			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,364			
計					138,800			
単価					13,880	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	重仮設用締結金具	ブルマン C-50 供用日数109日 総供用日数139日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,355
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重仮設用締結金具	ブルマン C-50型 賃料 180日以内		0	0	0		
			個・日	109	10	1,090		
	重仮設用締結金具	ブルマン C-50型 整備費		0	0	0		
			個	1	265	265		
	計					0		
						1,355		
	単価					0		
						1,355	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	7,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	40,698	13,837			
	橋りょう特殊工		人	1	33,966	33,966			
	溶接工		人	0.13	30,192	3,924			
	普通作業員		人	0.17	23,562	4,005			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.29	45,200	13,108			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,780			
	計					71,620			
	単価					7,162		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	214.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	30,702	4,666			
とび工		人	0.152	29,070	4,418			
普通作業員		人	0.152	23,562	3,581			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.152	56,580	8,600	WK250590	単-101号	
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		205			
計					21,470			
単価					214.7		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	214.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	30,702	4,666		
	とび工		人	0.152	29,070	4,418		
	普通作業員		人	0.152	23,562	3,581		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	56,580	8,600		WK250590 単-102号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		205		
	計					21,470		
	単価					214.7		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m ²	数量	100	単価	202
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.143	30,702	4,390			
とび工		人	0.143	29,070	4,157			
普通作業員		人	0.143	23,562	3,369			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	56,580	8,090	WK250590 単- 101号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		194			
計					20,200			
単価					202	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	30,702	13,815		
	とび工		人	1.5	29,070	43,605		
	普通作業員		人	0.27	23,562	6,361		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	45,200	21,244		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,275		
	計					86,300		
	単価					863	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.1月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	5,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	4,223	4,223		
	覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1	1,244.4	1,244		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,467		
	単価					5,467	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	863
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.45	30,702	13,815			
とび工		人	1.5	29,070	43,605			
普通作業員		人	0.27	23,562	6,361			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	45,200	21,244			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,275			
計					86,300			
単価					863		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	445.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	30,702	8,289			
とび工		人	0.8	29,070	23,256			
普通作業員		人	0.12	23,562	2,827			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	45,200	9,492			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		686			
計					44,550			
単価					445.5	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-87号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,198	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,200		
単価						15,200	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-88号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-89号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-90号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-91号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,500			
単価						1,500	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0	
単-92号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	敷鉄板設置・撤去工（技術員）	単位	人	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				0	0	0			
			人日	1	18,050	18,050			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						18,050			
単価						0	円／人		
						18,050			

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	バックホウ運転	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	10,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0.16	26,418	4,226	
			人	0.16	26,418	4,226	
	軽油			16	151	2,416	
			L	16	151	2,416	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³		1	4,220	4,220	
			時間	1	4,220	4,220	
	諸雑費（まるめ）			1		8	
			式	1		8	
	計					10,870	
						10,870	
	単価					10,870	円/時間
						10,870	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	バックホウ（クローラ）運転	クレーン機能付 0.8m3 2.9t吊り	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418		
	軽油		L	87	151	13,137		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1	11,500	11,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					51,060		
	単価					51,060	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	バックホウ運転	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.16	26,418	4,226		
	軽油		L	16	151	2,416		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³	時間	1	4,220	4,220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					10,870		
	単価					10,870	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	バックホウ(クローラ型)運転	クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊り	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0	0	0		
	軽油		L	0	0	0		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日	34	144	4,896		
	諸雑費 (まるめ)		式	0	0	0		
	計			1	6,500	6,500		
	単価						0	
							37,820	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	トラック[クレーン機能付]運転	ベーストラック2t積 吊能力2.0t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0	0	0		
				1	26,418	26,418		
	軽油		L	0	0	0		
				23	144	3,312		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	供用日	0	0	0		
				1	6,500	6,500		
	諸雑費（まるめ）		式	0		0		
				1		0		
	計					0		
						36,230		
	単価					0		
						36,230	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	振動ローラ（舗装用）運転	ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6 t	単位	日	数量	1	単価	29,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					1	27,234	27,234	
			人		1	27,234	27,234	
					2	151	302	
			L		2	151	302	
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t			1.23	1,430	1,758	
			供用日		1.23	1,430	1,758	
	諸雑費（まるめ）				1		6	
			式		1		6	
	計						29,300	
	単価						29,300	
							29,300	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	バックホウ(クローラ型)運転	クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊り	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0	0	0		
		人	1	26,418	26,418		
軽油		L	0	0	0		
		L	34	144	4,896		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日	0	0	0		
		日	1	6,500	6,500		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
		式	1		6		
計					0		
					37,820		
単価					0		
					37,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	トラック[クレーン機能付]運転	ベーストラック2t積 吊能力2.0t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418		
	軽油		L	23	144	3,312		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	供用日	1	6,500	6,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					36,230		
	単価					36,230	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	119	151	17,969			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1			3		
計						56,580		
単価						56,580	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	119	151	17,969			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ^{3 <td>日</td> <td>1.06</td> <td>11,500</td> <td>12,190</td> <td></td> <td colspan="2"></td>}	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						56,580		
単価						56,580	円/日	